Утверждаю
ГКП на ПХВ «2-больница
района Байтерек» УЗ ЗКО
_____
09.07.2021 год

Дефектный акт

По объекту: Задание на проектирование
«Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Кирсанова»

№	Наименование	Единица измерение	Количество
Демонтажные работы:			
1	Демонтаж дощатого пола	$м^2$	89,42
2	Демонтаж потолочного покрытия(шпаклевка)	$м^2$	84,7
3	Демонтаж покрытия стен(штукатурка, шпаклевка, водоэмульсионная краска)	$м^2$	235,56
4	Демонтаж окон деревянных 800х1200мм	$м^2$/шт	0,96/9
5	Демонтаж дверей деревянных 900х2100мм	$м^2$/шт	1,89/7
6	Пробитие оконных проёмов 640 мм	$м^3$	0,16
7	Пробитие дверных проёмов 640 мм х2	$м^3$	1,21
8	Демонтаж покрытия крыши (металлочерепица)	$м^2$	205
Благоустройства демонтажные работы			
1	Демонтаж сетчатого ограждения	м	19,6

Согласовано:

Главный инженер проекта **Темиров А.М**