Алматы қаласы, Исаев көшесі, 111 мекенжайы бойынша орналасқан ғимараттың Жұмыс жобасын әзірлеу және арнайы банк және өзге де қосалқы жайларға құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу туралы 16.03.18 жылғы №295 шартқа жасалған №876 Қосымша келісім /Дополнительное соглашение № 876 к Договору № 295 от 16.03.18г. на разработку Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г. Алматы по ул. Исаева, 111.

Алматы қ., 2018 жылғы «28» қыркүйек **г.Алматы, «28» сентября 2018 года**

Бұдан кейін **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Банк ЦентрКредит» АҚ** атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін **«Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасы Г.А.Хусаинов,** бір жақтан және бұдан кейін **«Бас мердігер»** деп аталатын **«Global Construction Development» ЖШС** атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін бас директоры **Д.А. Седов**, екінші жақтан, бұдан кейін бірігіп «Тараптар» деп, ал жеке-жеке жоғарыда белгіленгендей немесе «Тарап» деп аталып, Алматы қаласы, Исаев көшесі, 111 мекенжайы бойынша орналасқан ғимараттың Жұмыс жобасын әзірлеу және арнайы банк және өзге де қосалқы жайларға құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу туралы 16.03.18 жылғы №295 шартқа (бұдан кейін – Шарт) төмендегі мәселелер жөнінде осы №1 Қосымша келісімді (бұдан кейін – Қосымша келісім) жасасты:

Қызметтердің құнын өзгерту осы Қосымша келісімнің мәні болып табылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 24.06.15 жылғы №450 бұйрығына сәйкес Жұмыс жобасына ведомстводан тыс сараптама жүргізуге және сметалық құжаттаманы қайта жасауға байланысты Шартқа келесі нұсқада өзгерістер енгізілсін:

1. Шарттың 3-тармағының 3.1-тармақшасы өзгертілсін және келесі нұсқада баяндалсын:

3.1. Осы Шарт бойынша Тапсырыс беруші төлеуге тиісті жалпы сома Тапсырыс беруші тендерге ұсынған жобаға сәйкес белгіленген және ол **ҚҚС-ны қоса есептегенде 120 182 512 (бір жүз жиырма миллион бір жүз сексен екі мың бес жүз он екі) теңгені** (бұдан кейін мәтін бойынша – Шарттың жалпы сомасы) құрайды және оған келесі

АО «Банк Центр Кредит» именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице **Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит» Хусаинова Г.А,** действующей на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Global Construction Development»**, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»,** в лице Генерального директора **Седова Д.А,** действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как определено выше или «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № 295 на разработку Рабочего проекта и проведение строительно-монтажных работ специальных банковских и других вспомогательных помещений в здании г. Алматы ул. Исаева, 111 от 16.03.2018г. (далее – Договор) о нижеследующем:

Предметом настоящего Дополнительного соглашения является изменение стоимости услуг.

В связи с прохождением вневедомственной экспертизы Рабочего проекта и переработки сметной документации в соответствии с Приказом №450 от 24.06.15г. Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан внести в Договор изменения в следующей редакции:

1. Подпункт 3.1. Пункта 3 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

3.1. Общая сумма, подлежащая оплате Заказчиком, по настоящему Договору определена согласно проекту, переданному Заказчиком к тендеру и составляет **120 182 512 (Сто двадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот двенадцать) тенге, в том числе НДС** (далее по тексту – Общая сумма Договора),

көрсетілген сома кіреді:
3.1.1. Жұмыс жобасын әзірлеу. Жұмыс жобасын әзірлеу құны ҚҚС-ны қоса есептегенде 8 624 823 (сегіз миллион алты жүз жиырма төрт мың сегіз жүз жиырма үш) теңге.

3.1.2. Объектіде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу. Ғимаратты салу және жөндеу бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу құны ҚҚС-ны қоса есептегенде 111 557 689 (бір жүз он бір миллион бес жүз елу жеті мың алты жүз сексен тоғыз) теңге.

2. 5.1-тармақ өзгертілсін және келесі нұсқада баяндалсын:

5.1. Шарт бойынша жұмыстарды орындайтын жалпы мерзім - Қосымша келісімге қол қойылған сәттен бастап 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

3. 6.2-тармақ өзгертілсін және келесі нұсқада баяндалсын:

6.2. ҚҚС-ны қоса есептегенде 26 967 005 (жиырма алты миллион тоғыз жүз алпыс жеті мың бес) теңге сомасындағы кейінгі төлем қыркүйек айы үшін Орындалған жұмыстар туралы актілерді келісімге алғаннан кейін және бекіткеннен кейін жасалады.

4. 6.4-тармақ өзгертілсін және келесі нұсқада баяндалсын:

6.4. Объект бойынша орындалған жұмыстар үшін Шарттың жалпы құнының 3% (үш пайызы) мөлшерінде, ҚҚС-ны қоса есептегенде 3 605 475 (үш миллион алты жүз бес мың төрт жүз жетпіс бес) теңге сомасындағы түпкілікті есеп айырысу Тапсырыс беруші мен Бас мердігер қол қойған, Шарт бойынша Жұмыстарды қабылдаудың түпкілікті актісінің және белгіленген тәртіппен ресімделген Жұмыс бойынша қабылдау комиссиясының Объектіні қабылдау актісінің негізінде анықталған ақауларды жоюды қоса алғанда жұмыс толық аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады.

5. Осы Қосымша келісім Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді, Тараптар үшін міндетті болып табылады және оған қол қойылған күннен кейін пайда болатын Тараптардың қарым-қатынастарына қатысты қолданылады. Осы Қосымша келісімде қарастырылмаған

и включает в себя:
3.1.1. Разработка Рабочего проекта. Стоимость разработки Рабочего проекта 8 624 823 (восемь миллионов шестьсот двадцать четыре восемьсот двадцать три) тенге, в том числе НДС.
3.1.2. Проведение строительно-монтажных работ на Объекте. Стоимость проведения строительно-монтажных работ по строительству и ремонту здания 111 557 689 (сто одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) тенге, в том числе НДС.

2. Пункт 5.1. изменить и изложить в следующей редакции:
5.1. Общий срок выполнения работ по Договору, составляет срок до 31 декабря 2018 года с момента подписания Дополнительного соглашения.

3. Пункт 6.2. изменить и изложить в следующей редакции:
6.2. Последующий платеж в сумме 26 967 005 (двадцать шесть миллионов девятсот шестьдесят семь тысяч пять) тенге, в том числе НДС производится после согласования и утверждения актов выполненных работ за сентябрь месяц.

4. Пункт 6.4. изменить и изложить в следующей редакции:
6.4. Окончательный расчет в размере 3% (три процента) в сумме 3 605 475 (три миллиона шестьсот пять тысяч четыреста семьдесят пять) тенге, в том числе НДС от общей суммы Договора за выполненные Работы по Объекту производится после полного завершения Работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании подписанного Заказчиком и Генподрядчиком окончательного Акта приемки Работ по договору и Акта приемки объекта Рабочей приемочной комиссией, оформленного в установленном порядке.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, становится обязательным для Сторон и применяется к их отношениям, возникшим только после даты его подписания. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным

Шарттың қалған талаптары күшінде қалады және Тараптар ол бойынша өз міндеттерін растайды.

6. Осы Қосымша келісім күшіне енген сәттен бастап осы Қосымша келісімге қайшы келетін Тараптар арасында бұрын жасалған келісімдердің күші жойылады. Шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

7. Осы Қосымша келісім заңдық күшіне енген сәттен бастап Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

8. Осы Қосымша келісім қазақ және орыс тілдерінде Тараптардың әрқайсысына бір-бірден, заңдық күші тең 2 (екі) түпнұсқа данада жасалған.

соглашением, остаются в силе и Стороны подтверждают по ним свои обязательства

6. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему Дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления настоящего Дополнительного соглашения в силу.
Остальные пункты Договора остаются неизменными.

7. Настоящее Дополнительное соглашение с момента его вступления в юридическую силу становится неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на казахском и русском языках, в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон

Тараптардың заңдық мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары / Юридические адреса банковские реквизиты и подписи Сторон:

Тапсырыс беруші / Заказчик:
«Банк ЦентрКредит» АҚ /
АО «Банк ЦентрКредит»

050059, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 38/ 050059 г. Алматы пр. Аль-Фараби, 38

БСН/ БИН: 980640000093
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы
ЖСК/ ИИК KZ908561867101741536
в АО «Банк ЦентрКредит»
БСК/ БИК KCJBKZKX

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
Басқарма Төрағасы/
Председатель Правления
АО «Банк ЦентрКредит»

_____ Хусаинов Г.А.

Бас мердігер / Генподрядчик
«Global Construction Development»
ЖШС/
ТОО « Global Construction Development»

050026, Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 110-үй / 050026, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 110
БСН/БИН 050240015445
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы
ЖСК/ИИК KZ398560000004783428
в АО «Банк Центр Кредит»
БСК/БИК KCJBKZKX

Бас директор/
Генеральный директор

_____ Седов Д.А.

Приложение №2
к Дополнительному соглашению ___
к Договору №295 от 16.03.2018г.

Ведомость договорной цены
объект: АО " БанкЦентр Кредит"

Приложе	*Наименование сметы*	*Сумма в тенге*	*Примечание*
1	*2*	*3*	*4*
1	**Разработка Рабочего проекта на пристройку с согласованиями**	**8 624 823**	По всем разделам.
2	**Новое строительство основных специальных помещений.**	**66 374 848**	Общестроительные работы
3	**Реконструция сущ. площадей резервного помещения и другие кабинеты.**	**25 059 601**	Общестроительные работы
4	**Помещение под спец.машин (Дебаркадер)**	**6 317 580**	Общестроительные работы
5	**Структурированная кабельная сеть (СКС)**	**1 483 286**	СКС
6	**Электромонтажные работы (ЭЛ)**	**6 225 962**	ЭЛ
7	**Отопление и вентиляция (ОВ)**	**6 096 412**	ОВ
	Итого:	**120 182 512**	

Генеральный директор ТОО "Global Construction Development" **Седов Д.А.**

Приложение №2
к Дополнительному соглашению ___
к Договору №295 от 16.03.2018г.

Ведомость договорной цены
Разработка Рабочего проекта на пристройку с согласованиями

№ п/п	Наименование работ	Един изм	Кол-во	Зарплата		ВСЕГО тенге
				Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	
1	2	3	4	5	6	9
1	Разработка рабочего проекта планировочных решений:	м2	150	12 500	1 875 000	1 875 000
2	-АР					
3	-КЖ					
4	-ОВ					
5	-ЭЛ					
6	-ГП					
7	Получение АПЗ	шт	1	440 000	440 000	440 000
8	Получение топографической съемки	шт	1	40 000	40 000	40 000
9	Получение сейсмозаключения с расчетами и графическими материалами	шт	1	1 800 000	1 800 000	1 800 000
10	Геологические изыскания	шт	1	800 000	800 000	800 000
11	Получение технических условий.	шт	1	500 000	500 000	500 000
12	Получение Заключения Департамента архитектуры по рабочему проекту	шт	1	300 000	300 000	300 000
13	Уведемление и разрешение на строительство	шт	1	600 000	600 000	600 000
14	Акт ввода в эксплуатацию на портале.			0	0	0
	Итого:				**6 355 000**	**6 355 000**
	Накладные расходы	10%				635 500
	Итого:					**6 990 500**
	Плановые накопления	8%				559 240
	Итого:					**7 549 740**
	Налоги сборы, обязательные платежи	2%				150 995
	Итого:					**7 700 735**
	НДС	12%				924 088
	Итого по смете:					**8 624 823**

Заказчик
АО "Банк Центр Кредит"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор

Седов Д.А.

Приложение №2
к Дополнительному соглашению ___
к Договору №295 от 16.03.2018г.

Ведомость договорной цены
Первый этаж (общестроительные работы.)

№ п/п	Наименование работ	Един изм	Кол-во	Сметная стоимость				
				Зарплата		Материалы		ВСЕГО тенге
				Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	***Подготовительные и демонтажные работы.***							
2	Демонтаж дверных блоков	шт	5,0	5 000	25 000			25 000
3	Демонтаж двери железной	шт	1,0	5 000	5 000			5 000
4	Демонтаж кирпичных перегородок	м3	9	12 000	108 000			108 000
5	Демонтаж оконных блоков	м2	28,0	1 000	28 000			28 000
6	Демонтаж перегородок пластиковых	м2	25,3	5 000	126 500			126 500
7	Демонтаж перегородок и потолков из ГКЛ	м2	62,5	600	37 500			37 500
8	Демонтаж решеток оконных	шт	9,0	8 000	72 000			72 000
9	Демонтаж металлических спиц с потолка	шт	52,0	250	13 000			13 000
10	Снятие старого слоя левкаса со стены	м2	180,0	500	90 000			90 000
11	Демонтаж полов из кафеля	м2	21,0	600	12 600			12 600
12	***Подвал***							
13	Ручная разработка грунта для заливки основания под усиление в подвале	пм	32	2 500	78 750			78 750
14	Устройство бетонного основания под усиление в подвале из бетона В7,5 (М100)	м3	7,5	18 000	135 000	12 500	93 750	228 750
15	Кирпичная кладка для усиления плиты перекрытия в подвале	м3	30,75	18 000	553 500			553 500
16	- кирпич(400 шт/м3)	шт	12 300,00			42	516 600	516 600
17	- раствор кладочный М-75	м3	12,30			12 500	153 750	153 750
18	- сетка кладочная	м2	123,00			1 535	188 805	188 805
19	Изготовление и монтаж металлических уголков 50х50х4 (для усиления в подвале)	тн	0,11	200 000	22 620	270 000	30 537	53 157
20	***Перегородки, стены***							
21	Устройство перегородок из ГКЛ (входная группа)	м2	14,00	2 800	39 200			39 200
22	ГКЛ 12,5мм	м2	15,4			550,00	8 470	8 470
23	Профиль 27*28	мп	37,0			313,00	11 568	11 568
24	Профиль 60*27	мп	44,8			357,00	15 994	15 994
25	Саморезы LN 9	шт	231,0			3,50	809	809
26	Саморезы 3,5*25	шт	308,0			1,80	554	554
27	Alinex Джоинт	кг	7,0			160,70	1 125	1 125
28	Лента для швов	мп	23,1			9,00	208	208
29	Дюбель SM-6x60	шт.	123,2			16,07	1 980	1 980
30	Левкас перегородок из ГКЛ	м2	14,0	1 000	14 000			14 000
31	Шпаклёвка "Алинекс Глатт"	кг	16,8			94,00	1 579	1 579
32	Шпаклёвка "Алинекс Финиш"	кг	16,8			110,00	1 848	1 848
33	Обработка праймером стен	м2	14,0	250	3 500			3 500
34	Грунтовка Праймер	кг	2,8			350,00	980	980
35	Устройство перегородок из кирпича	м2	220,00	5 250	1 155 000			1 155 000
36	Кирпич	шт	11 198,0			42	470 316	470 316
37	Кладка перегородок из кирпича в комнате пересчета	м2	37,10	5 250	194 775			194 775
38	- кирпич	шт	1 892,10			42	79 468	79 468
39	- раствор кладочный М-75	м3	18,55			12 500	231 875	231 875
40	- сетка кладочная	м2	152,11			1 535	233 489	233 489
41	***Строительные и отделочные работы***							
42	Обшивка фанерой в два слоя	м2	21,0	2 900	60 900	10 000	210 000	270 900
43	Огнебиозащитное покрытие 2-х слойной обшивки из фанеры	м2	21,0	1 200	25 200	3 140	65 940	91 140
44	Листовой металл толщ.20мм	шт	1,0	225 000	225 000			225 000
45	Устройство обшивки стен листовым металлом толщ.- 20 мм (комната перезарядки)	м2	5,0	12 000	60 000			60 000
46	Металл листовой Т.20мм	тн	1,5			280 000	420 000	420 000
47	Электроды	кг	15,0			550	8 250	8 250
48	Закладывание оконных и дверных проёмов кирпичом	м3	18,00	15 000	270 000			270 000

[illegible]	шт	7 200,0			42	302 400	302 400
[illegible]	м2	38,0			1 500	57 000	57 000
[illegible] М-75	м3	8,0			12 500	100 000	100 000
[illegible] оконных и дверных проёмов кирпичом (в [illegible] кирпичета и в комнате отдыха инкассации	м2	7,00	5 250	36 750			36 750
[illegible]	шт	357,00			42	14 994	14 994
[illegible] кладочный М-75	м3	3,50			12 500	43 750	43 750
[illegible] кладочная	м2	28,70			1 535	44 055	44 055
[illegible] решётки из арматуры А III, ø16 [illegible]00*300 (оружейной комнаты)	м2	30,0	5 000	150 000			150 000
[illegible] А III, ø16 мм	тн	0,8			191 964	153 571	153 571
[illegible]	кг	10,0			550	5 500	5 500
[illegible] минплиты t=50 мм	м3	3,5			23 800	83 300	83 300
[illegible]	***Потолки***						
[illegible] обшивки потолка из ГКЛ (в перезарядной и оружейной)	м2	11,6	2 800	32 480			32 480
[illegible] ГКЛ 12,5мм	м2	12,8			550	7 018	7 018
[illegible] Профиль 27*28 (3 п.м.)	мп	30,6			313	9 570	9 570
[illegible] Профиль 60*27 (3п/м)	мп	40,8			357	14 583	14 583
[illegible] Директор	шт	38,3			31	1 196	1 196
[illegible] Саморезы LN 9	шт	191,4			3,5	670	670
[illegible] Саморезы 3,5*25	шт	255,2			1,8	456	456
[illegible] Alinex Джоинт	кг	15,3			160,7	2 461	2 461
[illegible] Лента для швов	мп	19,1			8,88	170	170
[illegible] Дюбель SM-6x60	шт.	102,1			16,07	1 641	1 641
[illegible] Обработка праймером потолков	м2	11,6	590	6 844			6 844
[illegible] Праймер	кг	3,5			350	1 218	1 218
[illegible] Левкас потолков	м2	11,6	1 800	20 880			20 880
[illegible] Шпаклёвка "Алинекс Глатт"	кг	41,8			94	3 915	3 915
[illegible] Водоэмульсионная окраска потолков	м2	680,5	600	408 300			408 300
[illegible] Водоэмульсионная краска	кг	340,3			250	85 063	85 063
[illegible] Монтаж потолка подвесного Армстронг	м2	45,4	2 000	90 720	1 300	58 968	149 688
[illegible] Подвес для потолка Армстронг	шт	60,0			70	4 200	4 200
79	***Стены***						
80	Улучшенная штукатурка стен 2 слоя	м2	30	3 000	90 000		90 000
81	- раствор штукатурный М-75	м3	1,8			12 500	22 500
82	Улучшенная штукатурка стен	м2	549	2 000	1 098 400		1 098 400
83	- раствор штукатурный М-75	м3	16,5			12 500	205 950
84	Улучшенная штукатурка стен	м2	30,80	2 000	61 602		61 602
85	- штукатурка гипсовая Ротбанд	кг	261,8			54	14 138
86	Обработка праймером стен	м²	773	500	386 250		386 250
87	- праймер	кг	231,8			350	81 113
88	Левкас стен	м²	808	1 500	1 211 250		1 211 250
89	- шпаклёвка "Алинекс Глатт"(стены)	кг	1 615			94	151 406
90	Водоэмульсионная окраска стен	м²	1 742	600	1 044 900		1 044 900
91	- водоэмульсионная краска	кг	871			250	217 688
92	***Двери***						
93	Установка дверных металлических блоков	шт	3,0	30 000	90 000	120 000	360 000
94	Установка дверных металлических блоков с решётчатой дверью	шт	1,0	50 000	50 000		50 000
95	Изготовление решетчатой двери:	тн	0,34	245 000	84 496		84 496
96	-труба квадратная 60х40	тн	0,26			219 000	56 568
97	-уголок 63	тн	0,09			254 000	21 991
98	Покраска решетчатой двери	шт	1,00	1 500	1 500	2 000	2 000
99	Изготовление и установка металлических дверей с пределом огнестойкости EI-60, полимерное покрытие в обеих сторон, замки Гардиана, засов	шт	10	30 000	300 000	240 000	2 400 000
100	Изготовление и установка металлических дверей с пределом огнестойкости EI-60, полимерное покрытие в обеих сторон, замки KALE, засов,шпингалет	шт	2	30 000	60 000	280 000	560 000
101	Установка дверных металлических блоков	шт	1,0	30 000	30 000	120 000	120 000
102	Установка дверных деревянных блоков	шт	1	20 000	20 000	120 000	120 000
103	***Окна ОК-1,2,2,3***						
104	Монтаж оконных блоков (существующего)	шт	1	15 000	15 000		15 000

	товление и установка окна приемного таллического ОК-2, разм.800х1000мм, с отивозломной фурнитурой (открывание в сторону омнаты приема сумок инкасаторов)	шт	1	20 000	20 000	40 000	40 000	60 000
	Изготовление и установка окон металлопластиковых ОК-1,2,3	шт	3	14 500	43 500	25 000	75 000	118 500
7	***Полы***							
08	Стяжка цементно-песчаная толщ.10мм	м2	42	1 800	75 600	12 500	525 000	600 600
109	Устройство линолеума коммерческого LG Supreme	м2	45,0	1 500	67 500	3 110,00	139 950	207 450
110	клей для линолеума	кг	40,5			280,00	11 340	11 340
111	Устройство пластиковых плинтусов с комплектующими (соединители, уголки внутренние и наружные, заглушки)	пм	28,0	300	8 400	800,00	22 400	30 800
112	Погрузка и вывоз мусора строительного (Камаз)	шт	5,0	12 000	60 000	40 000	200 000	260 000
	Итого:				**8 919 417**		**9 090 635**	**18 010 052**
	Транспорт материалов	5%						454 532
	Итого:							**18 464 584**
	Накладные расходы	10%						1 846 458
	Итого:							**20 311 042**
	Плановые накопления	8%						1 624 883
	Итого:							**21 935 925**
	Обязательные платежи	2%						438 719
	Итого:							**22 374 644**
	НДС	12%						2 684 957
	Итого по смете:							**25 059 601**

Заказчик
АО "Банк Центр Кредит"

_____

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор

_____ **Седов Д.А.**

Приложение №2
к Дополнительному соглашению ___
к Договору №295 от 16.03.2018г.

Ведомость договорной цены

Новое строительство (общестроительные и специальные работы.)

№ п/п	Наименование работ	Един изм	Кол-во	Сметная стоимость				
				Зарплата		Материалы		ВСЕГО тенге
				Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	***Демонтажные работы***							
2	Демонтаж отмостки	м²	35	2 500	87 500			87 500
3	***Подготовительные, земляные и бетонные работы***							
4	Выкорчевка живой изгороди и пересадка в другое место	п.м.	10	10 000	100 000			100 000
5	Комплекс работ по вырубке и по компенсационной посадке деревьев	комп л	1,0	1 100 000	1 100 000			1 100 000
6	Отрывка котлована под фундамент h=2,5м.	м³	459	2 000	918 000			918 000
7	Ручная доработка грунта	м³	41	3 500	143 500			143 500
8	Засыпка котлована несжимаемым грунтом (баластом) с послойным трамбованием и поливом водой.	м3	380	2 000	760 000			760 000
9	Обратная засыпка ПГС с трамбованием и поливом водой.	м3	121	2 500	302 500	3 500	423 500	726 000
10	Обмазочная гидроизоляция фундамета битумом БН 90/10	м²	173	700	121 100			121 100
11	- битум БН 90/10	кг	346			402	139 018	139 018
12	- растворитель	л	42			625	26 250	26 250
13	Устройство фундамента колонн и подбетонки из бетона В7,5 (М100)	м3	12,5	18 000	225 000	12 500	156 250	381 250
14	Устройство подбетонки из бетона В7,5 (М100) под плиту монолитную	м3	12,5	18 000	225 000	12 500	156 250	381 250
15	Устройство плит монолитных Пм2	м3	22,5	18 000	405 000			405 000
16	Устройство плит монолитных Пм3	м3	22,5	18 000	405 000			405 000
17	Устройство плит монолитных Пм4	м3	31,5	18 000	567 000			567 000
18	Устройство стен монолитных См 1-6	м3	35,50	18 000	639 000			639 000
19	*-бетон В25 с металлической стружкой*	м3	109,6			29 000	3 178 690	3 178 690
20	Устройство подбетонки, фундамента и монолитной бетонной рамы Рм1	м3	22,5	18 000	405 000			405 000
21	Устройство плит монолитных Пм1	м3	61,0	18 000	1 098 000			1 098 000
22	Устройство бетонных колонн	м3	5,0	18 000	90 000			90 000
23	Устройство ригелей монолитных Рм1	м3	3,00	18 000,00	54 000			54 000
24	*- бетон В25 (М-350)*	м3	104,0			15 100	1 570 400	1 570 400
25	- арматура А III, ø25 мм	тн	1,2			191 964	232 276	232 276
26	- арматура А III, ø28 мм	тн	2,4			209 283	502 280	502 280
27	- арматура А I, ø10 мм	тн	0,6			191 964	115 178	115 178
28	- арматура А III, ø12 мм	тн	4,9			191 964	940 624	940 624
29	- арматура А III, ø14 мм	тн	3,0			191 964	575 892	575 892
30	- арматура А III, ø16 мм	тн	42,7			191 964	8 196 863	8 196 863
31	- проволка А I, ø 8 мм	тн	1,0			219 000	219 000	219 000
32	- проволка вязальная, ø 1,6 мм	кг	50			320	16 000	16 000
33	- круг 10 мм	тн	0,60			219 000	131 400	131 400
34	Опалубка щитовая	м2	420,0			4 018	1 687 560	1 687 560
35	Брус	м3	7,00			62 000	434 000	434 000
36	Услуги автобетононасоса	рейс	10,00	50 000	500 000			500 000
37	Кирпичи для кладки наружней стены хранилища	м3	18,25	18 000	328 500			328 500
38	*- кирпичи (400 шт/м3)*	шт	7 300			42	306 600	306 600
39	- раствор кладочный М-75	м3	7,30			12 500	91 250	91 250
40	- сетка кладочная	м2	73,00			1 535	112 055	112 055

	атура А1	тн	0,7437			219 000	162 867	162 867
	матура А3	тн	14,5200			191 964	2 787 321	2 787 321
	роволока вязальная	кг	230,00			320	73 600	73 600
	лучшенная штукатурка кирпичных стен	м2	109,2	2 000	218 400			218 400
	- раствор штукатурный М-75	м3	5,46			12 500	68 250	68 250
	- сетка Рабица №10-10	м2	65,00			1 535	99 775	99 775
	Утепление кирпичной стены (наружней)	м2	47,3	1 200	56 760			56 760
8	*минераловатная плита толщ.100 (Изотерм П1*	м3	4,7			22 700	107 371	107 371
49	Плита Пеноплекс Т-20 (50х500х1200)	м2	1,32	1 200	1 584	8 780	11 590	13 174
50	**Утепление фундамента**							
51	Утепление покрытий Пеноплексом	м2	25,00	1 200,00	30 000			30 000
52	- Пеноплекс толщина 50мм	м3	1,2500			22 000	27 500	27 500
53	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*200	шт	125,0			100	12 500	12 500
54	Штукатурка стен на цементно-песчаном растворе М75, 30мм	м2	15,00	2 000	30 000			30 000
55	- раствор цементый М75	м3	0,45			12 000	5 400	5 400
56	- сетка рабица	м2	15,00			1 535	23 025	23 025
57	***Внутренняя отделка***							
58	***Потолки***							
59	Улучшенная штукатурка потолков	м²	95	2 000	189 200			189 200
60	- штукатурка гипсовая Ротбанд	кг	804,1		0	54	43 421	43 421
61	Обработка праймером потолков	м2	94,6	590	55 814			55 814
62	Праймер	кг	28,4			350	9 933	9 933
63	Левкас потолков	м2	94,6	1 800	170 280			170 280
64	Шпаклёвка "Алинекс Глатт"	кг	340,6			94	31 928	31 928
65	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	94,6	600	56 760		0	56 760
66	Водоэмульсионная краска	кг	47,3			250	11 825	11 825
67	***Стены***							
68	Улучшенная штукатурка стен	м²	166	2 000	332 000			332 000
69	- штукатурка гипсовая Ротбанд	кг	1411,0			54	76 194	76 194
70	Обработка праймером стен	м²	166	500	83 000			83 000
71	- праймер	кг	49,8			350	17 430	17 430
72	Левкас стен	м²	166	1 500	249 000			249 000
73	- шпаклёвка "Алинекс Глатт"(стены)	кг	598			94	56 025	56 025
74	Водоэмульсионная окраска стен	м²	166	600	99 600			99 600
75	- водоэмульсионная краска	кг	83			250	20 750	20 750
76	***Полы***							
77	Грунтовка полов праймером	м2	94,1	500	47 050			47 050
78	- праймер	кг	28,23			350	9 881	9 881
79	Облицовка полов к/гранитом	м2	94,1	3 500	329 350	6 250	588 125	917 475
80	Клей для кафеля для внутренних работ	кг	752,8			52	39 146	39 146
81	Затирка для плитки белая	кг	47,05			280	13 174	13 174
82	Крестики	уп	9,41			223	2 100	2 100
83	**Коридор смотровой**							
84	***Потолки***							
85	Улучшенная штукатурка потолков	м²	17	2 000	33 000			33 000
86	- штукатурка гипсовая Ротбанд	кг	140,3			54	7 574	7 574
87	Обработка праймером потолков	м2	17,0	590	10 030			10 030
88	Праймер	кг	5,1			350	1 785	1 785
89	Левкас потолков	м2	17,0	1 800	30 600			30 600
90	Шпаклёвка "Алинекс Глатт"	кг	61,2			94	5 738	5 738
91	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	17,0	600	10 200			10 200
92	Водоэмульсионная краска	кг	8,5			250	2 125	2 125
93	***Стены***							
94	Улучшенная штукатурка стен и потолков	м²	17	2 000	33 000			33 000
95	- штукатурка гипсовая Ротбанд	кг	140,3			54	7 574	7 574
96	Обработка праймером стен	м²	17	500	8 250			8 250
97	- праймер	кг	5,0			350	1 733	1 733
98	Левкас стен	м²	17	1 500	24 750			24 750
99	- шпаклёвка "Алинекс Глатт"(стены)	кг	59			94	5 569	5 569
100	Водоэмульсионная окраска стен	м²	17	600	9 900			9 900
101	- водоэмульсионная краска	кг	8			250	2 063	2 063
102	***Полы***							
103	Устройство пола бетонного в смотровом коридоре	м3	10,00	18 000,00	180 000			180 000

	он марки В25	м3	10,15			15 100	153 265	153 265
	тка d=4мм, ячйка 100х100мм, 90х2,7м/шт	м2	67,50			1 500	101 250	101 250
	катанка 6,5	тн	0,11			228 000	25 080	25 080
	проволка Ок1,2	тн	0,10			320 000	32 000	32 000
	Облицовка полов к/гранитом	м2	17	3 500	59 500	6 250	106 250	165 750
9	Клей для кафеля для внутренних работ	кг	136			52	7 072	7 072
10	Затирка для плитки белая	кг	8,5			280	2 380	2 380
111	Крестики	уп	2			223	446	446
112	***Пандусы.***							
113	Бетонная подготовка	м3	0,22	18000	3 960			3 960
114	- бетон В12,5	м3	0,22			12 500	2 805	2 805
115	-А3 д12 150х150	тн	0,05			191 964	10 079	10 079
116	***Двери***							
117	Изготовление и установка бронированных банковских дверей завода "Эталон", укомплектованные тремя замками 4 класса устойчивости – В, замки производства фирмы «Mottura S.p.A.» (Италия), при покраске применяется чисто экологическое полимерное покрытие, 7 класс устойчивости к взлому ДБ VII	шт	2	150 000	300 000	2 500 000	5 000 000	5 300 000
118	***Кровля***							
119	Частичный демонтаж кровли	м2	99	2 000	198 000			198 000
120	Устройство кровли из дерев.изделий	м2	460,00	3 000,00	1 380 000			1 380 000
121	Брусья деревянные для мауэрлатов М1, лежней Л1-2, стоек Ст1-2, диоганальных стропильных ног ДС1, стропил Стр1, кобылок К1-2-3, прогонов П1, подкосов Пд1-2, вертикальных связей Вс1, опорных брусов ОБ1, досок Д1, обрешетки Об-1, накладок	м3	33,00			70 000	2 310 000	2 310 000
122	Утепление кровли	м2	330,00	1 000,00	330 000	4 440	1 465 200	1 795 200
123	Пароизоляционная пленка	м2	330,00	150,00	49 500	200	66 000	115 500
124	Монтаж м/к	тн	0,56	250000	140 111			140 111
125	*- прокат листовой 4мм*	тн	0,0387			245 000	9 485	9 485
126	*Уголки 120х120х4*	тн	*0,115*			257 000	29 618	29 618
127	*Уголки 100х100х4*	тн	*0,406*			257 000	104 467	104 467
128	Крепежные изделия HILTI HST M12x215/120	шт	90			1 859	167 328	167 328
129	Болты М12х200, М12х90	шт	800			150	120 000	120 000
130	Гайка М12 ГОСТ 5915-70	шт	1 020			89	90 780	90 780
131	Шайбы 12 ГОСТ 11371-78*	шт	2 020			20	40 400	40 400
132	Шурупы 1 6х80, 6х50, 8х100, ГОСТ 1145-80	шт	900			40	36 000	36 000
133	Мотаж кровли из металлочерепицы	м²	330	3 000	990 000			990 000
134	- металлочерепица t=0,5мм в комлекте.	м²	330			3 500	1 155 000	1 155 000
135	- самонарезы 3,5*25	шт	1650			1,79	2 946	2 946
136	Установка водосточных желобов из готовых элементов с резкой в размер, сборкой и креплением.	п.м.	49,5	2 000	99 000			99 000
137	- водосточный желоб, 2-4 м, диаметр 125 мм, Protektor (Германия)	п.м.	50			1 000	50 000	50 000
138	- комплектующие (Воронка водостока =1шт;Соединитель желоба=1ШТ;Синтетичекий держатель желоба = 2ШТ)	ком-т	4			10 000	40 000	40 000
139	Установка водосточных труб со сборкой из готовых элементов, подрезкой в размер и креплением	п.м.	34,32	2 000	68 640			68 640
140	- водосточная труба из ПВХ Gamrat (темно-коричневый цвет) 110 мм	п.м.	34			2 000	68 000	68 000
141	- комплектующие (колено=8шт,хомут=4шт, держатель полумуфта=4шт)	ком-т	1			18 000	18 000	18 000
142	**Узел конструкции и крепления зонта**							
143	Монтаж м/к	тн	0,036	180 000	6 425			6 425

	ат листовой 5х50 L=900мм, 4шт ГОСТ 03-74	тн	0,008			265 000	2 139	2 139
	окат листовой 4х40 ГОСТ 19903-74	тн	0,004			265 000	993	993
	цинкованный лист t-0,7мм	м2	1,650			2 500	4 125	4 125
	Оцинкованный лист t-0,7мм, В=580мм	м2	2,300			2 500	5 750	5 750
	Электроды	кг	35			550	19 250	19 250
9	Дюбели, заклепки	шт	31			100	3 100	3 100
150	Монтаж минплиты с промазкой клеевым составом и креплением капроновыми дюбелями	м2	6,6	1500	9 900			9 900
151	Минплита П-175 100 мм	м3	0,8			23 800	18 850	18 850
152	Клей для наружных работ	кг	39,6			102	4 039	4 039
153	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*200	шт	35,0			100	3 500	3 500
154	Штукатурка стен на цементно-песчаном растворе М75, 30мм	м2	11,00	2 000	22 000			22 000
155	- раствор цементый М75	м3	0,22			12 000	2 640	2 640
156	- сетка рабица	м2	6,60			1 535	10 131	10 131
157	**Отделка фасада**							
158	Декоративная штукатурка стены пристраевомого здания (цвет св.серый)	м2	52	2 800	145 600			145 600
159	- декоративный раствор	кг	182,00			550	100 100	100 100
160	Декоративная штукатурка цоколя (цвет темно серый)	м2	6,5	2 800	18 200			18 200
161	- декоративный раствор	кг	22,75			550	12 513	12 513
162	Подшивка карниза софитом (цвет белый)	м2	11	2 500	27 500		0	27 500
163	-софит (цвет белый)	м2	12,7			1 800	22 770	22 770
164	**Устройство отмостки**							
165	Устройство оснований вручную с трамбованием и поливом водой	м2	12,8	2 500	32 000			32 000
166	- песчано-гравийная смесь ПГС	м³	1,5			3 500	5 250	5 250
167	Устройство отмостки	м2	12,80	3 000	38 400	0	0	38 400
168	- раствор цементый М150	м3	1,04			12 500	12 992	12 992
169	сетка 5 ВР-1 100х100мм	тн	0,03			260 000	6 656	6 656
170	Вывоз грунта в отвал автотранспортом (150 м3)	рейс	40	30 000	1 200 000			1 200 000
171	Фронтальный погрузчик	дней	3	65 000	195 000			195 000
	Итого:				**16 076 365**		**34 993 274**	**51 069 639**
	Транспорт материалов	5%						1 749 664
	Итого:							**52 819 302**
	Накладные расходы	10%						5 281 930
	Итого:							**58 101 233**
	Обязательные платежи	2%						1 162 025
	Итого:							**59 263 257**
	НДС	12%						7 111 591
	Итого по смете:							**66 374 848**

Заказчик
АО "Банк Центр Кредит"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор

Седов Д.А.

Приложение №2
к Дополнительному соглашению ___
к Договору №295 от 16.03.2018г.

Ведомость договорной цены

Дебаркадер (Общестроительные работы)

№ п/п по сме	Наименование работ	Един изм	Кол-во	Сметная стоимость				
				Зарплата		Материалы		ВСЕГО тенге
				Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Земляные и подготовительные**							
2	Механизированная подготовка территории под устройство дебаркадера (техникой)	м3	1	56 000	56 000			56 000
3	Ручная разработка грунта под	м3	17	5 000	85 000			85 000
4	Обратная засыпка ПГС с трамбованием и поливом водой.	м3	36	2 500	90 000	3 500	126 000	216 000
5	**Монолитный столбчатый фундамент ФМС1-4шт, ФМС2-4шт**							
6	Устройство бетонной подготовки	м3	0,71	18 000	12 830			12 830
7	*- бетон марки В7,5 М100*	м3	0,73			12 500	9 088	9 088
8	Устройство монолитного столбчатого фундамента	м3	2,90	18 000	52 272			52 272
9	*- бетон марки В25*	м3	2,95			15 100	44 508	44 508
10	*- арматура А1*	тн	0,1067			219 000	23 367	23 367
11	*- арматура А3*	тн	0,2218			191 964	42 578	42 578
12	*- прокат листовой 18мм*	тн	0,0677			245 000	16 582	16 582
13	*- прокат листовой 24мм*	тн	0,1618			250 000	40 440	40 440
14	*- проволока вязальная*	кг	6,57			320	2 102	2 102
15	*- фанера ламинированная*	м2	1,14			5 000	5 692	5 692
16	*- брус*	м3	0,02			70 000	1 240	1 240
17	*- гвозди*	кг	0,38			320	121	121
18	*электроды Э42А*	кг	114,72			550	63 096	63 096
19	Обмазачная гидроизоляция фундамета битумной мастикой	м2	60	700	42 000			42 000
20	- битумная мастика	кг	120			402	48 214	48 214
21	- растворитель	л	42			625	26 250	26 250
22	Устройство монолитных колонн и ленточного фундамента Фл1	м3	4,30	18 000	77 400			77 400
23	*- бетон марки В25*	м3	4,36			15 100	65 904	65 904
24	**Полы**							
25	Устройство бетонных армированных полов t210 мм	м3	14,2	18 000	255 600			255 600
26	*- бетон В15 (М-200)*	м3	14,413			12 800	184 486	184 486
27	*- арматура А III, ø12 мм*	тн	0,979			191 964	187 933	187 933
28	**Изделия стальные**							
29	Изготовление и монтаж закладных деталей и косынок из металла t=8	тн	0,22	200 000	44 000	270 000	59 400	103 400
30	Изготовление и монтаж шпилек	шт	32,00	1 850	59 200			59 200
31	*-круг д25*	кг	210,00			220	46 200	46 200
32	Изготовление и монтаж металлоконструкций дебаркадера	тн	3,65	200 000	730 060			730 060
33	*уголки 63х63х5*	тн	0,066			270 000	17 820	17 820
34	*уголки 75х75х5*	тн	0,32			270 000	86 400	86 400
35	*прокат листовой 6мм*	тн	0,0647			245 000	15 852	15 852
36	*прокат листовой 8мм*	тн	0,1172			245 000	28 714	28 714
37	*прокат листовой 12мм*	тн	0,0317			245 000	7 767	7 767
38	*прокат листовой 16мм*	тн	0,2031			245 000	49 769	

	профиль 50х50	тн	0,5289			253 000	133 812	133 812
	профиль 80х80	тн	0,1514			253 000	38 304	38 304
	профиль 140х140	тн	1,1493			255 000	293 072	293 072
42	*двутавр 18Б2*	тн	0,5280			350 000	184 800	184 800
43	*швеллер 120х60х5*	тн	0,49			350 000	171 500	171 500
44	Монтаж профнастила	м2	203,95	3 000	611 850			611 850
45	*-профнастил Н57-750-0,70*	м2	104,78			2 700	282 906	282 906
46	*-профилированный лист МП20х1100 (забивка на стены)*	м2	99,17			1 690	167 597	167 597
47	*-шуруп кровельный м/м 25мм*	шт	1 050,00			12	12 600	12 600
48	Огрунтовка металлоконструкции	м2	96,76	450	43 541			43 541
49	*-грунтовка ГФ-021*	кг	9,68			550	5 322	5 322
50	Окраска металлоконструкции	м2	96,76	450	43 541			43 541
51	*-эмаль ПФ-115*	кг	12,58			700	8 805	8 805
52	Изготовление и монтаж ворот распашных металлических	шт	1,00	200 000	200000			200 000
53	*-петли, ушки*	шт	2,00				450	900
	Итого:				**2 403 294**		**2 498 680**	**4 902 424**
	Транспорт материалов	5%						124 934
	Итого:							**5 027 358**
	Накладные расходы	10%						502 736
	Итого:							**5 530 094**
	Обязательные платежи	2%						110 602
	Итого:							**5 640 696**
	НДС	12%						676 884
	Итого по смете:							**6 317 580**

Заказчик
АО "Банк Центр Кредит"

_____

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор

_____ **Седов Д.А.**

Приложение №2
к Дополнительному соглашению ___
к Договору №295 от 16.03.2018г.

Ведомость договорной цены
Структурированная кабельная сеть (СКС)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Кабель-канал 105х50, белый	м	90	3476	312840
2	Угол внутренний для кабель-канала 105х50	шт	10	2463	24630
3	Угол внешний для кабель-канала 105х50	шт	5	2741	13705
4	Зажим для кабеля	шт	90	403	36270
5	Накладка на стык профиля для кабель-канала 105х50	шт	90	151	13590
6	Заглушка торцевая для кабель-канала 105х50	шт	30	488	14640
7	Плоский отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм	шт	8	6939	55512
8	Угол плоский для кабель-канала 105х50	шт	4	3717	14868
9	Накладка на стык крышек	шт	45	474	21330
10	Суппорт/Рамка 2 Модуля DLP Крышка 65мм	шт	13	527	6851
11	Панель коммутационная Legrand 19", 24xRJ45, 568A/B, UTP, категории 5e, 1U	шт	2	51620	103240
12	Информационный модуль 22.5*45, RJ45, cat. 5e, UTP безинструментальный поворотный механизм	шт	30	1500	45000
13	ECS Кабель Cat 5e, U/UTP, 4 pair, PVC,4x2x24AWG, серый, коробка 305 м	м	2135	95	202825
14	Siemon WM-143-5 Горизонтальный органайзер с пятью крючками S143, 1U	шт	2	2400	4800
15	Патч корд Ortronics 5e, UTP, RJ45, 1.5 метра, зеленый	шт	15	478	7170
16	Коммутационный шнур RJ45 - RJ45 Кат. 5E UTP, PVC, белый 3 м	шт	15	897	13455
17	Этикетки AMP 1479002-1 для 4-парного кабеля	шт	60	46	2760
18	Крепежно-маркировочный материал	к-т	8	2800	22400
19	Монтаж кабель каналов размера до 105х50 на бетонные и кирпичные стены	м	90	800	72000
20	Маркировка розеток и портов	шт	30	150	4500
21	Монтаж розетки RJ-45 в кабелный канал	шт	15	500	7500
22	Расшивка модуля RJ 45	шт	30	500	15000
23	Расшивка патч-панели	шт	30	500	15000
24	Установка аксессуаров к кабель каналу до 105х50	шт	57	200	11400
25	Тестирование сети кат 5 е, 6 на оборудовании	шт	30	500	15000

26	Укладка кабеля UTP	м	2135	200	427000
				Итого	**1 483 286**

Заказчик
АО "Банк Центр Кредит"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор

Седов Д.А.

Приложение №2
к Дополнительному соглашению ___
к Договору №295 от 16.03.2018г.

Ведомость договорной цены
На электромонтажные работы

№ п/п	Наименование работ	Един изм	Кол-во	Сметная стоимость				
				Зарплата		Материалы		ВСЕГО тенге
				Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	***Электромонтажные работы***							
2	Щит распределительный ЩР	комп	1,0	17 864	17 864	178 640	178 640	196 504
3	Щит распределительный ЩСВ	комп	1,0	10 472	10 472	104 720	104 720	115 192
4	Щит распределительный ЩС1б	комп	1,0	27 104	27 104	271 040	271 040	298 144
5	Щит распределительный ЩС1г	комп	1,0	14 784	14 784	147 840	147 840	162 624
6	Щит распределительный ЩС1к	комп	1,0	30 800	30 800	308 000	308 000	338 800
7	Шкаф управления приточкой ШУ-П2	комп	1,0	3 000	3 000	15 605	15 605	18 605
8	***Кабельные изделия***				0		0	0
9	Прокладка кабеля ВВГ-нг LS	мп	5	1 800	9 000		0	9 000
10	*-кабель ВВГ-нг LS 5х95*	мп	5,1		0	16 220	82 722	82 722
11	Прокладка кабеля ВВГ-нг LS	мп	25	1 800	45 000		0	45 000
12	*-кабель ВВГ-нг LS 5х50*	мп	25,5		0	8 500	216 750	216 750
13	Прокладка кабеля ВВГ-нг LS	мп	15	1 800	27 000		0	27 000
14	*-кабель ВВГ-нг LS 5х35*	мп	15,3		0	5 500	84 150	84 150
15	Прокладка кабеля ВВГ-нг LS	мп	30	1 800	54 000		0	54 000
16	*-кабель ВВГ-нг LS 5х25*	мп	30,6		0	4 800	146 880	146 880
17	Прокладка кабеля ВВГ-нг LS	мп	25	1 800	45 000		0	45 000
18	*-кабель ВВГ-нг LS 5х16*	мп	25,5		0	2 900	73 950	73 950
19	Прокладка кабеля ВВГ-нг LS	мп	40	500	20 000		0	20 000
20	*-кабель ВВГ-нг LS 5х6*	мп	40,8		0	1 397	56 983	56 983
21	Прокладка кабеля ВВГ-нг LS	мп	25	500	12 500		0	12 500
22	*-кабель ВВГ-нг LS 4х1,5*	мп	25,5		0	300	7 650	7 650
23	Прокладка кабеля ВВГ-нг LS	мп	150	500	75 000		0	75 000
24	*-кабель ВВГ-нг LS 3х2,5*	мп	153,0		0	330	50 490	50 490
25	Прокладка кабеля ВВГ-нг LS	мп	180	350	63 000		0	63 000
26	*-кабель ВВГ-нг LS 3х1,5*	мп	183,6		0	210	38 556	38 556
27	Прокладка кабеля ВВГ-нг LS	мп	45	350	15 750		0	15 750
28	*-кабель ВВГ-нг LS 2х1,5*	мп	45,9		0	150	6 885	6 885
29	***Трубы***							
30	Прокладка труб ПХВ не распространяющее горение	мп	25,0	250	6 250		0	6 250
31	*-трубы ПХВ не распространяющее горение Д25*	*мп*	*25,5*		0	105	2 678	2 678
32	Прокладка труб ПХВ не распространяющее горение	мп	40,0	250	10 000		0	10 000
33	*-трубы ПХВ не распространяющее горение Д32*	*мп*	*40,8*		0	185	7 548	7 548
34	Прокладка труб ПХВ не распространяющее горение	мп	30,0	250	7 500		0	7 500
35	*-трубы ПХВ не распространяющее горение Д40*	*мп*	*30,6*		0	245	7 497	7 497
36	Прокладка труб ПХВ не распространяющее горение	мп	70,0	250	17 500		0	17 500
37	*-трубы ПХВ не распространяющее горение Д50*	*мп*	*71,4*		0	350	24 990	24 990
38	Прокладка труб ПНД не распространяющее горение	мп	20,0	250	5 000		0	5 000
39	*-трубы ПНД не распространяющее горение Д25*	*мп*	*20,4*		0	106	2 171	2 171

	Светильник потолочный типа НПО со светодиодной лампой 1х22Вт, IP65	шт	15	1 800	27 000	4 860	72 900	99 900
41	Светильник потолочный со светодиодной лампой 1х45Вт,IP65	шт	6	1 800	10 800	4 860	29 160	39 960
42	Установка выключателей однополюсных для открытой установки	шт	12	1 000	12 000	480	5 760	17 760
43	Напольный лючок на 16 модулей в комплекте с розетками с заземлением 2розетки белого цвета (чистое), 3розетки красного цета (грязное)	шт	4	5 000	20 000	50 000	200 000	220 000
44	Коробка ответвительная для открытой проводки	шт	31	1 800	55 800	2 000	62 000	117 800
45	Кабельный канал 25х16мм	мп	101,2	500	50 600	325	32 890	83 490
46	Кабельный канал 50х40мм	мп	50	500	25 000	325	16 250	41 250
47	Крепежные детали	кг	16			300	4 800	4 800
48	***Демонтажные и монтажные работы***							
49	Демонтаж электрического кабеля	п.м	389,0	250	97 250			97 250
50	Устройство сквозного технологического отверстия для ввода кабеля	шт	1,0	1 950	1 950			1 950
51	Прокладка кабельного канала РУВИНИЛ РКК-25х16 (2метра в 1шт-всего 400метров) бел. (80 м в кор.)	мп	400	500	200 000	325	130 000	330 000
52	Прокладка кабельного канала (шириной более 25мм)	мп	99	500	49 500			49 500
53	*-кабельный канал шириной более 25мм*	шт	54			650	35 100	35 100
54	Нагель-дюбель 6*40	шт	200			6	1 200	1 200
55	Лента ПХВ (Япония) зеленая	шт	10			140	1 400	1 400
56	Прокладка кабеля 3х2,5	мп	64,0	500	32 000	313	20 000	52 000
57	Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 НГ-LS	мп	1000	500	500 000	332	332 000	832 000
58	Монтаж выключателей Nilson (белый)	шт	5,0	1 000	5 000	480	2 400	7 400
59	Монтаж выключателей сдвоенных Nilson (белый)	шт	1,0	1 000	1 000	650	650	1 650
60	NATA 710 0200 127 Розетка 10А сдв бел. о/у	шт	51	1 500	76 500	850	43 350	119 850
61	NATA 710 0200 122 Розетка 10А бел. о/у	шт	92	1 000	92 000	650	59 800	151 800
62	Капиллярный фломастер 210-110	шт	3			1 000	3 000	3 000
63	Установка светильников Армстронг	шт	6,0	1 800	10 800			10 800
64	Приобретение и установка светильников LZ-LED P14(595*595) 36W 6400K IP20 с драйвером	шт	6,0	1 800	10 800	4 860	29 160	39 960
65	TDM Монтажный комплект (для крепления на потолке накладным способом) для ультратонких панелей	шт	6,0			450	2 700	2 700
66	Диагностика существующего электропитания освещения	услуга	2,0	20 000	40 000			40 000
67	***Работы для вентиляции***							
68	Демонтаж электрического кабеля с кабельным каналом	п.м	40,0	300	12 000			12 000
69	Монтаж электрического кабеля с кабельным каналом	п.м	40,0	700	28 000	325	13 000	41 000
	Итого:				**1 874 524**		**2 933 264**	**4 807 788**
	Транспорт материалов	5%						146 663
	Итого:							**4 954 451**
	Накладные расходы	10%						495 445
	Итого:							**5 449 896**
	Итого:							**5 449 896**

Обязательные платежи	2%						108 998
Итого:							**5 558 894**
НДС	12%						667 067
Итого по смете:							**6 225 962**

Заказчик
АО "Банк Центр Кредит"

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор

Седов Д.А.

Приложение №2
к Дополнительному соглашению ___
к Договору №295 от 16.03.2018г.

Ведомость договорной цены

Отопление и вентиляция

№ п/п	Наименование работ	Един изм	Кол-во	Сметная стоимость				
				Зарплата		Материалы		ВСЕГО тенге
				Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	Ст-ть ед-цы	Общ. ст-сть	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**ОВ**							
2	Приобретение и установка приточного агрегата VEKA INT W 2000/26,9-L1 EKO с пультом управления + S-touch, с 3-х ходовым клапаном VXP 45.15-2.5, с приводом SSB61 200Nm (0-10 V), в комплекте	компл	1	300000	300 000	2 500 000	2 500 000	2 800 000
3	Решетка вентиляционная 500х150	шт	3	3 645	10 935	4 728	14 184	25 119
4	Решетка вентиляционная 150х150	шт	1	2 275	2 275	2 562	2 562	4 837
5	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для решеток Fпов.=0,3м2, изолиров.	шт	4	2 000	8 000	4 500	18 000	26 000
6	Заслонка воздушная с ручным управлением Р250х100Р	шт	1	1 500	1 500	3 500	3 500	5 000
7	Лючок для замера параметров воздуха	шт	1	300	300	1 500	1 500	1 800
8	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5 мм, сеч.250х100	м2	4,9	2 000	9 800	2 500	12 250	22 050
9	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5 мм, сеч.250х200	м2	6,3	2 000	12 600	2 500	15 750	28 350
10	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7 мм, сеч.350х200	м2	13,2	2 000	26 400	2 500	33 000	59 400
11	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8 мм, сеч.350х200	м2	11	2 000	22 000	3 000	33 000	55 000
12	Тепловая изоляция воздуховодов минераловатными матами б=50мм URSA	м2	38	1 000	38 000	2 000	76 000	114 000
13	*Расходный материал (крепление, уплотнитель, болты и т.д.)*	комп л.			0	30 000	0	0
14	Покровный слой-стеклопластик рулонный РСТ-А б=0,5мм	м2	52,7	700	36 890	500	26 350	63 240
15	Метал для крепления воздуховодов, уголок Б-32х32х4, ст3	кг	26		0	1 500	39 000	39 000
16	**В1**				0		0	0
17	Вентилятор канальный, L=1620 м3/ч, Н=250Па с эл.двигателем N=0,399кВт 400-3-50, в комплекте	шт	1	6262,8	6 263	62 628	62 628	68 891
18	а) Гибкие втавки	шт	2		0	5 130	10 260	10 260
19	Решетка вентиляционная 200х150	шт	1	1 000	1 000	2 898	2 898	3 898
20	Решетка вентиляционная 300х150	шт	2	1 000	2 000	3 210	6 420	8 420
21	Короба из оцинкованной стали толщиной б=0,7 для решеток Fпов.=0,3м2, изолиров.	шт	3	1 000	3 000	2 500	7 500	10 500
22	Обратный клапан общего назначения КПО - 400х200	шт	1	2 000	2 000	20 000	20 000	22 000
23	Зонт вытяжной над оборудованием 350х350х300(h) из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7 мм	шт	1	1 500	1 500	1 700	1 700	3 200
24	Зонт для воздуховода 250х300, размеры колпака 450х540х65	шт	1	1 500	1 500	1 700	1 700	3 200
25	Заслонка воздушная с ручным управлением Р100х100Р	шт	1	1 500	1 500	3 500	3 500	5 000
26	Заслонка воздушная с ручным управлением Р150х150Р	шт	2	1 500	3 000	5 000	10 000	13 000
27	Заслонка воздушная с ручным управлением Р200х150Р	шт	2	1 500	3 000	5 200	10 400	13 400
28	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5 мм, сеч.100х100	м2	12	2 000	24 000	2 500	30 000	54 000

	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5 мм, сеч.150х150	м2	9	2 000	18 000	2 500	22 500	40 500
30	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5 мм, сеч.200х150	м2	2,1	2 000	4 200	2 500	5 250	9 450
31	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5 мм, сеч.250х200	м2	2,7	2 000	5 400	2 500	6 750	12 150
32	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.5 мм, сеч.250х250	м2	3	2 000	6 000	2 500	7 500	13 500
33	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «Н» б=0.7 мм, сеч.300х250	м2	8,8	2 000	17 600	2 500	22 000	39 600
34	Воздуховоды из оцинкованной стали класса «П» б=0.8 мм, сеч.300х250	м2	5,5	2 000	11 000	3 000	16 500	27 500
35	Трубопровод из электросварных труб d=76х3.5мм для вентиляционных уток	м	25	1 000	25 000	2 000	50 000	75 000
36	Антикоррозионное покрытие трубопроводов ГФ-21 за 2 раза	м2	6,5	470	3 055	800	5 200	8 255
37	Изоляция трубчатая гибкая K-FLEX 13х57	м	19	800	15 200	1 500	28 500	43 700
38	Тепловая изоляция воздуховодов минераловатными матами б=50мм URSA	м2	6	1 000	6 000	2 000	12 000	18 000
39	*Расходный материал (крепление, уплотнитель, болты и т.д.)*	комп л.			0	30 000	0	0
40	Покровный слой-стеклопластик рулонный РСТ-А б=0,5мм	м2	52,7	700	36 890	500	26 350	63 240
41	Метал для крепления воздуховодов, уголок Б-32х32х4, ст3	кг	26		0	1 500	39 000	39 000
42	**Магистральные трубопроводы теплоснабжения системы П1**				0		0	0
43	Узел выпуска воздуха:	комп	1	3 000	3 000	7 000	7 000	10 000
44	a. Автоматический сбросник воздуха MKV 15R				0		0	0
45	b. Шаровой кран Ду15				0		0	0
46	c. Фильтр сетчатый Ду15				0		0	0
47	Кран шаровой полнопроходной, муфтовый d=40, PN 16	шт	2	1 000	2 000	1 800	3 600	5 600
48	Трубопровод из стальных электросварных труб d=45х2,5мм	пм	46	1 100	50 600	900	41 400	92 000
49	Антикоррозионное покрытие трубопроводов ГФ-21 за 2 раза	м2	6,5	470	3 055	800	5 200	8 255
50	Изоляция трубчатая гибкая K-FLEX 13х57	м	46	800	36 800	1 500	69 000	105 800
51	Крепление трубопроводов	кг	3,8		0	500	1 900	1 900
52	**Обвязка приточной установки**				0		0	0
53	**Узел П1**				0		0	0
54	Насос циркуляционный G=1.14м3/ч; H=1,6м N=0.165кВт; 220-1-50 WPG-25-080-6.3 VTS Казахстан	шт	1	20 000	20 000	200 000	200 000	220 000
55	Фильтр наклонный сетчатый, муфтовый d=40, PN16	шт	1	700	700	3 000	3 000	3 700
56	Кран шаровой полнопроходной, муфтовый d=40, PN 16	шт	3	700	2 100	2 500	7 500	9 600
57	Кран шаровой полнопроходной для спуска воды, муфтовый d=25, PN 16	шт	1	700	700	1 800	1 800	2 500
58	Клапан обратный, муфтовый d=40, PN 16	шт	2	700	1 400	1 800	3 600	5 000
59	Манометр показывающий 0-16бар	шт	2	600	1 200	1 300	2 600	3 800
60	Термометр в кожухе шкала: 0/120о С	шт	2	600	1 200	1 300	2 600	3 800
61	Узел выпуска воздуха:	комп	1	3 000	3 000	7 000	7 000	10 000
62	a. Автоматический сбросник воздуха MKV 15 R				0		0	0
63	b. Шаровой кран Ду15				0		0	0
64	c. Фильтр сетчатый Ду15				0		0	0
65	Трубопровод из стальных электросварных труб d=45х2,5мм	пм	5	900	4 500	1 800	9 000	13 500
66	Изоляция трубчатая гибкая K-FLEX 13х57	м	5	800	4 000	1 500	7 500	11 500
67	Антикоррозионное покрытие трубопроводов ГФ-21 за 2 раза	м2	0,7	470	329	800	560	889
68	Крепление трубопроводов	кг	0,4		0	500	200	200
69	Демонтаж электрического кабеля с кабельным каналом	п.м	0,0		0	300	0	0
70	Монтаж электрического кабеля с кабельным каналом	п.м	0,0	325	0	700	0	0

Пробивка отверстий	шт	22	*3 000*	66 000		0	66 000
Наладка и регулировка системы вентиляции	комп	1	250000	250 000		0	250 000
Итого:				**1 116 392**		**3 557 112**	**4 673 504**
Транспорт материалов	5%						177 856
Итого:							**4 851 359**
Накладные расходы	10%						485 136
Итого:							**5 336 495**
Обязательные платежи	2%						106 730
Итого:							**5 443 225**
НДС	12%						653 187
Итого по смете:							**6 096 412**

Заказчик
АО "Банк Центр Кредит"

Әкімшілік департаменті
BANK CENTERCREDIT
Административный департамент №2
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

Генподрядчик
ТОО "Global Construction Development"

Генеральный директор

Седов Д.А.