Утверждаю
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
_____Джумабеков А.А.
«14» апреля 2021г.

Реконструкция СОШ и пристройка учебного корпуса в селе Новенькое Трекинского сельского округа, района Байтерек, ЗКО.
района Байтерек, ЗКО.

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)
1	3	4	5
1	**СОШ в селе Новенькое**		
2	**Общестроительные работы**		
3	**Раздел 1. Демонтажные работы л.9,10,23-АС**		
4	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	71
5	Полотна дверные. Снятие	м2	190,18
6	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	74
7	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	489,8
8	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1360,4
9	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	536,32
10	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1788,7
11	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	4151,1
12	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	885,4
13	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	526,9
14	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	2860,3
15	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1400
16	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1400

1	3	4	5
17	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	1400
	Покрытия. Демонтаж утеплителя	м2	1400
18	**Отопление, вентиляция**		
19	**Раздел 1. Демонтаж**		
20	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1226
21	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	137
22	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	176
23	**Водопровод, канализация**		
24	**Раздел 1. Демонтаж**		
25	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	65
26	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	380
27	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. ДЕМОНТАЖ	м трубопровода	235
28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. ДЕМОНТАЖ	м трубопровода	135
29	**Пожарная сигнализация**		
30	**Раздел 1. Демонтаж**		
31	Прибор или аппарат. Демонтаж	шт.	17
32	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	61
33	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	87
34	Транспарант световой (табло). Демонтаж оборудования	шт.	19
35	Кабель. Демонтаж	м	2334
36	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Демонтаж	м	260
37	Громкоговоритель или звуковая колонка. Демонтаж	шт.	16
38	Прибор или аппарат. Демонтаж	шт.	1

1	3	4	5
39	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Демонтаж оборудования	шт.	1
40	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Демонтаж оборудования	шт.	4
41	Кабель. Демонтаж	м	156
42	**Наружные сети электроснабжения**		
43	**Раздел 1. Демонтаж**		
44	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. ДЕМОНТАЖ	м кабеля	123
45	**Наружные сети водопровода и канализации**		
46	**Раздел 1. Демонтаж**		
47	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	30
48	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	30
49	Колодцы круглые из сборного железобетона. ДЕМОНТАЖ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,162
50	**Благоустройство**		
51	**Раздел 1. Демонтаж л.3-ГП**		
52	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	1622,7
53	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	542,1

Директор школы лицей

Зав хоз

ГИП