ТОО «Diamond Project LTD»

Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Апарат акима п.Зачаганск города Уральск"

Рабочий проект

"Капитальный ремонт ул. Саратовская от ул. 25-я Чапаевская Дивизия до ул. Жангир хана и от ул. Азербайджанская до ул. Пойменная г.Уральск ЗКО"

Сметная документация

Директор **Кабышева А.Ж.**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г.Уральск 2018г.

Заказчик "Аппарат акима п.Зачаганск города Уральск"

Форма 1

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет стоимости строительства 119 630,330 тыс. тенге

в том числе,

налог на добавленную стоимость 12 817,535 тыс. тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"04" 09 2018г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Капитальный ремонт ул. Саратовская от ул. 25-я Чапаевская Дивизия до ул. Жангир хана и от ул. Азербайджанская до ул. Пойменная г.Уральск ЗКО"

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2018 года

№ п/п	Номер сметы	Наименование, глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1 210,000	1 210,000
2	ГН СИИз (расчет)	Инженерные изыскания для строительства				
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			209,108	209,108
		Итого по разделу I			**1 419,108**	**1 419,108**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	**103 783,997**	**0,000**	**0,000**	**103 783,997**
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания Инжиниринговых	Средства заказчика на технический надзор			1 402,122	1 402,122
6		Средства заказчика на авторский надзор			207,568	207,568
		Итого по разделу III			**1 609,690**	**1 609,690**
		Итого по сводному сметному расчету	**103 783,997**	**0,000**	**3 028,798**	**106 812,795**
7	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			12 817,535	12 817,535
		Итого по сводному сметному расчету	**103 783,997**	**0,000**	**15 846,333**	**119 630,330**

		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика без учета НДС				

Руководитель проектной организации **Кабышева А.Ж.**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

Заказчик "Аппарат акима п.Зачаганск города Уральск"

"Утверждён/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 116238,077 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 12454,08 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"04" 09 2018 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Капитальный ремонт ул. Саратовская от ул. 25-я Чапаевская Дивизия до ул. Жангир хана и от ул. Азербайджанская до ул. Пойменная г.Уральск ЗКО"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2	Капитальный ремонт дороги	95859,198	--	--	95859,198
		Всего по главе	**95859,198**	--	--	**95859,198**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						

		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**95859,198**	**--**	**--**	**95859,198**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9%	3738,509	--	--	3738,509
		Всего по главе	**3738,509**	**--**	**--**	**3738,509**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**99597,707**	**--**	**--**	**99597,707**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,16%	2151,31	--	--	2151,31
		Всего по главе	**2151,31**	**--**	**--**	**2151,31**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**101749,017**	**--**	**--**	**101749,017**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2034,98	--	--	2034,98
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**103783,997**	**--**	**--**	**103783,997**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	12454,08	12454,08
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**103783,997**	**--**	**12454,08**	**116238,077**

Руководитель проектной организации Кабышева А.Ж.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Начальник сметного отдела

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э767571410'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'1''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт ул.Саратовская от ул.25-я Чапаевская
Дивизия до ул.Жангир хана и от ул.Азербайджанская до
ул Пойменная г.Уральск ЗКО'45'2'Капитальный ремонт
дороги 'РП'2'2-1-1'ремонт доргоги'РП''в текущих ц
енах на 3 квартал 2018 г.*
 3 Р Демонтаж*
 4 Е11-330202-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)'1''Опоры желез
       обетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные
       .Демонтаж'опора*
 5 П Срезка ПРС*
 6 Е11-010104-0102'(8434,72)=Ф1''Грунты 2 группы. Разрабо
       тка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пер
       емещении грунта до 10 м'м3 грунта*
 7 Е11-010104-0110'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдо
       зерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каж
       дые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
 8 Е11-010102-0308'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка с погр
       узкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковш
       ом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
 9 С341-020102-1005'Ф1.1,7''Перевозка строительных грузов
        самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.
       Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км't*
10 Е11-010102-0602'Ф1''Грунты 2-3 группы. Работа на отвал
       е'м3 грунта*
11 П Подвоз грунта*
12 Е11-010102-0314'(640,92)=Ф1''Грунты 2 группы. Разработ
       ка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора
       ми с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
13 С341-020102-1005'Ф1.1,7''Перевозка строительных грузов
        самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.
       Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км't*
14 П Земляное полотно*
15 Е11-010105-0502'136694,47''Насыпи дорожные. Устройство
        бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Групп
       а грунтов 2'м3 грунта*
16 Е11-010203-0601'150285,63.0,3''Грунты. Рыхление бульдо
       зерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108
       л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляем
       ого участка до 100 м'м3 грунта*
17 Е11-010201-0101'(10336,60+320,436)=Ф3''Грунт. Уплотнен
       ие прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.
        Первый проход по одному следу при толщине слоя 25
        см'м3 уплотненного грунта*
18 Е11-010201-0111(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф3''Грунт. Упл
       отнение прицепными катками на пневмоколесном ходу
       25 т. На каждый последующий проход по одному следу
        при толщине слоя 50 см'м3 уплотненного грунта*
19 Е11-010201-0601'Ф3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
       одой'м3 уплотненного грунта*
20 П ТИП1.*
21 П2 Устройство дополнительного слоя*
22 Х(5701,64+3504,20)=Ф6*
23 Е11-270402-0101(РС271794)(РС249133)'Ф6''Основания и по
       крытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных
        смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство'м2
       основания или покрытия*
24 С121-010601-0101'Ф6.189,3.0,001''Смеси песчано-гравийн
       ые природные ГОСТ 23735-2014'м3*
25 С121-130703-1405'Ф6.10,5.0,001''Вода техническая'м3*
26 П2 Устройство основания*
27 Х(4872,29+2912,62)=Ф8*
28 Е11-270403-0301(РС100062)(РС100064)(РС249133РС249132)'
       Ф8''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойны
       е, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных
       материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6
       МПа (700 кгс/см2)'м2 основания*
29 С121-010201-0404'Ф8.189.0,001''Щебень из плотных горны
       х пород для строительных работ М600, фракция 40-70
        мм СТ РК 1284-2004'м3*
30 С121-010201-0402'Ф8.20,45.0,001''Щебень из плотных гор
       ных пород для строительных работ М600, фракция 10-
       20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
31 Е11-270602-0901(РС144679РС144640)'Ф8.0,65.0,001''Основ
       ания. Розлив вяжущих материалов'т*
32 П2 Устройство покрытия*
33 Х(4417,45+2591,36)=Ф4*
34 Е11-270602-0306(РС144679РС144640)(РС245634)'Ф4''Покрыт
       ия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесе
       й пористых крупнозернистых, плотность каменных мат
       ериалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
35 Е11-270602-0406(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4(РС144679РС1446
       40)(РС245634)'Ф4''Покрытия из горячих асфальтобето
       нных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 с
       м изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-03
       06'м2 покрытия*
36 С121-020501-0502'Ф4.138,9.0,001''Смеси асфальтобетонны
       е горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК
        1225-2013'т*
37 Е11-270602-0901(РС144679РС144640)'Ф4.0,3.0,001''Основа
       ния. Розлив вяжущих материалов'т*
38 Е11-270602-0302(РС245634)(РС144679РС144640)'Ф4''Покрыт
       ия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесе
       й плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных м
       атериалов 3 т/м3 и более. Устройство'м2 покрытия*
39 С121-020501-0304'Ф4.96,6.0,001''Смеси асфальтобетонные
        горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II
       СТ РК 1225-2013'т*
40 П2 Укрепление обочин*
41 Х(619,41+209,55)=Ф9*
42 Е11-270801-0111(РС245616)(РС249133)'Ф9''Обочины. Укреп
       ление щебнем толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
43 С121-010601-0101'Ф9.114,5.0,001''Смеси песчано-гравийн
       ые природные ГОСТ 23735-2014'м3*
44 С121-010201-0402'Ф9.52,2.0,001''Щебень из плотных горн
       ых пород для строительных работ М600, фракция 10-2
       0 мм СТ РК 1284-2004'м3*
45 С121-130703-1405'Ф9.7.0,001''Вода техническая'м3*
46 Р Дорожные знаки*
47 Х(52)=Ф10*
48 Е11-270902-0101(РС147537)'Ф10''Знаки дорожные на метал
```

лических стойках. Установка'шт.*
49 Е11-270902-0201(РС147537)'4''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100'шт.*
50 Е11-060101-0113(РС100467РС279234)'Ф10.0,2''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
51 С123-010201-0158'Ф10.2,9''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
52 С123-010201-0113'Ф10.0,2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
53 С121-050101-0403'Ф10.(0,88+0,25).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
54 П ЗНАКИ*
55 С124-010201-0103'12''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
56 С124-010201-0114'15+1+8+8''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
57 С124-010201-0110'8+8''Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
58 П Разметка*
59 Е11-270903-0101'407,31.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
60 Е11-270903-0105'246,85.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
61 Е11-270903-0106'25,42.0,001''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км линии*
62 Р Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр (10 шт)*
63 Н43=10*
64 Е11-010101-0405'2,44''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет'м3 грунта*
65 Е11-300101-0102(РС100330РС100414)'2,44''Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство'м3 подушки*
66 Е11-300101-0101'0,054''Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство'м3 подушки*
67 Е11-300401-0201(РС125425)'0,15.12''Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м'м3 железобетона звеньев*
68 С121-040801-0101'12''Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81'шт.*
69 Е11-300503-0104(РС125428)'2.0,63''Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м'м3 железобетона звеньев*
70 С121-040803-0101'2''Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92'шт.*
71 Е11-080101-0307'25,9+8,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
72 Е11-010205-0502'6,7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
73 Н43=1*
74 Р УСТРОЙСТВО ИСПАРИТЕЛЬНОГО ЛОТКА*
75 Е11-010104-0102'1183,61''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
76 Е11-010102-0314'67,46''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
77 Е11-300101-0102(РС100330РС100414)'118,8''Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство'м3 подушки*
78 С121-040303-0108'67,46''Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92'м3*
79 С121-040501-0502'0,45''Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длинойменее 5, 5 м'м3*
80 Е11-300102-0201(РС101764)'(95,04)=Ф1''Фундаменты монолитные. Устройство'м3 бетона в деле*
81 С121-020101-2811'Ф1.1,02''Бетон тяжелый класса В20, F200, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
82 Е11-080101-0305'1780,99''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
83 К'Аубакирова А.Н.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт ул.Саратовская от ул.25-я Чапаевская Дивизия до ул.Жангир хана и от ул.Азербайджанская до ул. Пойменная г.Уральск ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дороги

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА ремонт доргоги

ОСНОВАНИЕ: РП

Сметная стоимость	95859,198 тыс.тенге
Сметная заработная плата	8901,292 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,117 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж											
1.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Демонтаж		1	4583,68	2240,94	4584	2241	--	2692	7858		
					2342,74	1022,52	2343	1023	--	582			
		НР - 80%; СП - 8%											
		Срезка ПРС											
2.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8434,72	43,88	43,88	370149	370149	--	91909	499023		
					--	15,13	--	127651	--	36965			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	8434,72	37,55	37,55	316719	316719	--	78642	426990		
					--	12,95	--	109225	--	31629			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				8434,72	184,98	177,14	1560246	1494086	2169	318443	2028984
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		7,59	44,85	63991	378290	--	150295	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				14339,024	141	--	2021802	--	--	--	2183547
	4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		--	--	--	--	--	161744	
		СП - 8%									
6.				8434,72	18,15	15,33	153076	129317	2168	50544	219910
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,56	5,76	21591	48609	--	16290	
		НР - 72%; СП - 8%									
						Подвоз грунта					
7.				640,92	248,68	240,04	159384	153845	165	31145	205772
	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		8,39	59,11	5374	37883	--	15242	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				1089,564	141	--	153629	--	--	--	165919
	4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		--	--	--	--	--	12290	
		СП - 8%									
						Земляное полотно					
9.				136694,47	59,76	59,76	8168821	8168821	--	2212443	11211764
	1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	22,48	--	3072837	--	830501	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				45085,689	8,66	8,66	390339	390339	--	103080	532893
	1101-0203 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта		--	3,18	--	143167	--	39474	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				10657,036	66,17	66,17	705190	705190	--	186321	962832
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	24,28	--	258780	--	71321	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				10657,036	18,02	18,02	192018	192018	--	38876	249366
	1101-0201 -0111 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта		--	5,07	--	53995	--	18472	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				10657,036	84,02	66,25	895351	705986	105505	163446	1143500
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	83860	143147	--	84704	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Устройство дополнительного слоя ТИП1.									
14.				9205,84	155,48	118,45	1431304	1090467	--	693229	2294496
	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия		37,02	32,7	340837	301042	--	169963	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				1742,665512	1946	--	3391227	--	3391227	--	3662525
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	271298	
		СП - 8%									
16.				96,66132	99	--	9569	--	9569	--	10335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0703 -1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	766	
		Устройство основания									
17.				7784,91	183,67	152,82	1429880	1189676	23122	620013	2213884
	1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		---	---	---	---	---	---	
					27,89	45,86	217082	357004	--	163991	
18.				1471,34799	5653	--	8317530	--	8317530	--	8982933
	2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	665402	
19.				159,2014095	6297	--	1002491	--	1002491	--	1082691
	2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	80199	
20.				5,0601915	67890,05	1626,03	343537	8228	335309	4171	375525
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	763,28	--	3862	--	27817	
		Устройство покрытия									
21.				7008,81	129,56	90,52	908062	634429	14352	471424	1489845
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					36,99	25,29	259281	177223	--	110359	
22.				7008,81	0,84	0,08	5875	572	2525	3000	9585
	1127-0602 -0406	-Покрытия из горячих асфальтобетонных	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					0,4	--	2778	--	--	710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=4	смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306									
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				973,523709	16410	--	15975524	--	15975524	--	17253566
	2102-0501 -0502 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т		--	--	--	--	--	1278042	
		СП - 8%									
24.				2,102643	67890,05	1626,03	142749	3419	139330	1733	156040
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	1605	--	11559	
		НР - 108%; СП - 8%									
25.				7008,81	135,88	90,72	952358	635864	57213	472031	1538340
	1127-0602 -0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	259281	177785	--	113951	
		НР - 108%; СП - 8%									
26.				677,051046	20305	--	13747521	--	13747521	--	14847323
	2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т		--	--	--	--	--	1099802	
		СП - 8%									
		Укрепление обочин									
27.				828,96	159,51	132,72	132223	110018	--	56926	204282
	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		26,79	36,8	22205	30505	--	15132	
		НР - 108%; СП - 8%									
28.				94,91592	1946	--	184706	--	184706	--	199483
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	14777	
		СП - 8%									
29.				43,271712	6297	--	272482	--	272482	--	294281
	2101-0201	-Щебень из плотных	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015	горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%			--	--	--	--	--	21799	
30.	2113-0703 -1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая СП - 8%	м3	5,80272	99 --	-- --	574 --	-- --	574 --	-- 46	620
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	63338922 1278623	16301387 5423632	43583482 --	5600068 5515122	74454112
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63338922				
	Материалы		Тенге				681855				
	Всего заработная плата		Тенге					6702255			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10144				
	Местные материалы		Тенге				42891482				
	Транспортные расходы		Тенге				2175431				
	Накладные расходы		Тенге				5600069				
	Сметная прибыль		Тенге				5515119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74454110				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4990
	Сметная заработная плата		Тенге					6702255			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				74454110				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4990
	Сметная заработная плата		Тенге					6702255			
	РАЗДЕЛ 2. Дорожные знаки										
31.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	52	4130,42 2947,2	692,94 218,94	214782 153254	36033 11385	25495 --	177811 31407	424000
32.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 НР - 108%; СП - 8%	шт.	4	740,23 635,49	-- --	2961 2542	-- --	419 --	2745 456	6163
33.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	10,4	34639,48 4512,9	1099,11 220,38	360251 46934	11431 2292	301886 --	44796 32404	437450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	2301-0201 -0158 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	150,8	1244 --	-- --	187595 --	-- --	187595 --	-- 15008	202603
35.	2301-0201 -0113 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	10,4	283 --	-- --	2943 --	-- --	2943 --	-- 235	3179
36.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,05876	215312 --	-- --	12652 --	-- --	12652 --	-- 1012	13664
						ЗНАКИ					
37.	2401-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	12	6137 --	-- --	73644 --	-- --	73644 --	-- 5892	79536
38.	2401-0201 -0114 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	32	7351 --	-- --	235232 --	-- --	235232 --	-- 18819	254051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.				16	6747	--	107952	--	107952	--	116588
	2401-0201 -0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	8636	
								Разметка			
40.				0,40731	32906,04	8910,21	13403	3629	8805	2049	16688
	1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%	км линии		2378,64	2278,95	969	928	--	1236	
41.				0,24685	17061,54	8910,21	4212	2199	1426	1242	5890
	1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР - 108%; СП - 8%	км линии		2378,64	2278,95	587	563	--	436	
42.				0,02542	27624,54	8910,21	702	226	416	128	896
	1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР - 108%; СП - 8%	км линии		2378,64	2278,95	60	58	--	66	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1216328	53519	958465	228771	1560708
			Тенге		--	--	204347	15226	--	115607	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1025790
Материалы	Тенге	338444
Всего заработная плата	Тенге	219573
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	429480
Накладные расходы	Тенге	228770
Сметная прибыль	Тенге	100365
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1354925
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	233
Сметная заработная плата	Тенге	219573
Стоимость сантехнических работ	Тенге	190538
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	190538
Сметная прибыль	Тенге	15243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				205781				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1560706				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								233
Сметная заработная плата			Тенге					219573			
		РАЗДЕЛ 3. Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр (10 шт)									
43.				24,4	190,12	181,72	4639	4434	--	1299	6413
1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015		-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		8,4	65,54	205	1599	--	475	
		НР - 72%; СП - 8%									
44.				24,4	3947,86	167,96	96328	4098	52231	35192	142042
1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015		-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки		1639,3	77,73	39999	1897	--	10522	
		НР - 84%; СП - 8%									
45.				0,54	10466,28	191,75	5652	104	4640	803	6971
1130-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки		1681,55	88,74	908	48	--	516	
		НР - 84%; СП - 8%									
46.				18	38331,51	18325,98	689967	329868	145150	246021	1010867
1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015		-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев		11941,6	4329,64	214949	77934	--	74879	
		НР - 84%; СП - 8%									
47.				120	19496	--	2339520	--	2339520	--	2526682
2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015		-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.		--	--	--	--	--	187162	
		СП - 8%									
48.				12,6	10603,89	7393,74	133609	93161	6082	45788	193749
1130-0503 -0104 РСНБ РК 2015		-Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	м3 железобетона звеньев		2727,45	1598,73	34366	20144	--	14352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 84%; СП - 8%									
49.	2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	20	51013 --	-- --	1020260 --	-- --	1020260 --	-- 81621	1101881
		СП - 8%									
50.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	344	826,44 229,81	19,07 2,2	284295 79054	6561 757	198680 --	74225 28682	387202
		НР - 93%; СП - 8%									
51.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	67	715,39 715,39	-- --	47931 47931	-- --	-- --	34511 6595	89037
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	4622201 417412	438226 102379	3766563 --	437839 404804	5464844
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4622201				
	Материалы		Тенге				406783				
	Всего заработная плата		Тенге					519791			
	Местные материалы		Тенге				3359780				
	Накладные расходы		Тенге				437839				
	Сметная прибыль		Тенге				404803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5464843				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								511
	Сметная заработная плата		Тенге					519791			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				5464843				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								511
	Сметная заработная плата		Тенге					519791			
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ИСПАРИТЕЛЬНОГО ЛОТКА									
52.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	м3 грунта	1183,61	43,88 --	43,88 15,13	51942 --	51942 17913	-- --	12897 5187	70026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%									
53.				67,46	248,68	240,04	16776	16193	17	3278	21658
	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		8,39	59,11	566	3987	--	1604	
		НР - 72%; СП - 8%									
54.				118,8	3947,86	167,96	469006	19954	254303	171346	691580
	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки		1639,3	77,73	194749	9234	--	51228	
		НР - 84%; СП - 8%									
55.				67,46	59982	--	4046386	--	4046386	--	4370097
	2104-0303 -0108 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	323711	
		СП - 8%									
56.				0,45	73297	--	32984	--	32984	--	35622
	2104-0501 -0502 РСНБ РК 2015	-Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длинойменее 5,5 м	м3		--	--	--	--	--	2639	
		СП - 8%									
57.				95,04	9010,95	3200,62	856401	304187	298229	267895	1214240
	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле		2672,4	683,27	253985	64938	--	89944	
		НР - 84%; СП - 8%									
58.				96,9408	28818	--	2793640	--	2793640	--	3017131
	2102-0101 -2811 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В20, F200, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	223491	
		СП - 8%									
59.				1780,99	2100,82	39,55	3741536	70435	2767583	850301	4959184
	1108-0101	-Стены, фундаменты.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	поверхности	507,31	6,06	903518	10785	--	367347	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	--	--	12008669	462710	10193142	1305717	14379538
			Тенге	--	--	1352817	106857	--	1065151	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			12008669				
	Материалы		Тенге			3320133				
	Всего заработная плата		Тенге				1459674			
	Местные материалы		Тенге			6873009				
	Накладные расходы		Тенге			1305718				
	Сметная прибыль		Тенге			1065151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			14379538				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1383
	Сметная заработная плата		Тенге				1459674			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			14379538				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1383
	Сметная заработная плата		Тенге				1459674			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							95859202
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Зарплата рабочих строителей		Тенге			3253199				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге			17255841				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге				5648093			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге			58501652				
	Перевозка грузов		Тенге			2175431				
	Накладные расходы		Тенге			7572395				
	Сметная прибыль		Тенге			7100684				

Составил Аубакирова А.Н.

Приложение К пояснительной

Заказчик ГУ " Аппарат акима п.Зачаганск города Уральск "

Шифр стройки:**45**

Наименование стройки: **"Капитальный ремонт ул. Саратовская от ул. 25-я Чапаевская Дивизия до ул. Жангир хана и от ул. Азербайджанская до ул. Пойменная г.Уральск ЗКО"**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**	**м3**	**3670,37625**	**13,484130**	**13,484130**	**100,00**	**Казахстан**
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	202,47312	1,274973	1,274973	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1471,34799	8,317530	8,317530	100,00	Казахстан
100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7506	0,004640	0,004640	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,70311	0,004519	0,004519	100,00	Казахстан
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1995,10143	3,882467	3,882467	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**107,5488**	**3,077171**	**3,077171**	**100,00**	**Казахстан**
279234	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	10,608	0,283531	0,283531	100,00	Казахстан
279452	Бетон тяжелый класса В20, F200, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	96,9408	2,793640	2,793640	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**3,438**	**0,046676**	**0,046676**	**100,00**	**Казахстан**
102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,06	0,040875	0,040875	100,00	Казахстан
102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,378	0,005800	0,005800	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**67,46**	**4,046386**	**4,046386**	**100,00**	**Казахстан**
274297	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	67,46	4,046386	4,046386	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						

10	**Асфальтобетон**	**т**	**1650,57476**	**29,723046**	**29,723046**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	677,05105	13,747522	13,747522	100,00	Казахстан
102750	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	973,52371	15,975524	15,975524	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,01474**	**0,008809**	**0,008809**	**100,00**	**Казахстан**
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01006	0,005384	0,005384	100,00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00176	0,001107	0,001107	100,00	Казахстан
149397	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,00292	0,002319	0,002319	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**20,49968**	**0,010311**	**0,010311**	**100,00**	**Казахстан**
249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	20,49968	0,010311	0,010311	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,00853**	**0,000273**	**0,000273**	**100,00**	**Казахстан**
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00853	0,000273	0,000273	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**4096,277**	**0,933951**	**0,933951**	**100,00**	**Казахстан**
135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	4096,277	0,933951	0,933951	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**8841,956**	**1,998282**	**1,998282**	**100,00**	**Казахстан**
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8841,956	1,998282	1,998282	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**7,91397**	**0,534325**	**0,534325**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,34	0,047061	0,047061	100,00	Казахстан
144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	7,57397	0,487264	0,487264	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**5,54061**	**0,255154**	**0,255154**	**100,00**	**Казахстан**
131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,08346	0,062735	0,062735	100,00	Казахстан
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,05132	0,042500	0,042500	100,00	Казахстан
131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9	0,019286	0,019286	100,00	Казахстан
131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,30205	0,089249	0,089249	100,00	Казахстан
131599	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,20909	0,012031	0,012031	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0728	0,004249	0,004249	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,92189	0,025104	0,025104	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**6,7704**	**0,006852**	**0,006852**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,7704	0,006852	0,006852	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,19653**	**0,042715**	**0,042715**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,13777	0,030063	0,030063	100,00	Казахстан

279787	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05876	0,012652	0,012652	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**7,9248**	**0,000555**	**0,000555**	**100,00**	**Казахстан**
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,9248	0,000555	0,000555	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**						
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**150,8**	**0,187595**	**0,187595**	**100,00**	**Казахстан**
150581	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	150,8	0,187595	0,187595	100,00	Казахстан
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,58446**	**0,058604**	**0,058604**	**100,00**	**Казахстан**
144689	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02496	0,016684	0,016684	100,00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02376	0,009616	0,009616	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,51	0,027649	0,027649	100,00	Казахстан
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0252	0,004324	0,004324	100,00	Казахстан
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00054	0,000332	0,000332	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**169,3788**	**0,071223**	**0,071223**	**100,00**	**Казахстан**
145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	100,0608	0,031019	0,031019	100,00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	69,318	0,040204	0,040204	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**5,26589**	**0,053490**	**0,053490**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,78	0,005455	0,005455	100,00	Казахстан
147058	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	4,48589	0,048035	0,048035	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 м2**	**0,06168**	**0,005083**	**0,005083**	**100,00**	**Казахстан**
147200	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,06168	0,005083	0,005083	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**200**	**3,776608**	**3,776608**	**100,00**	**Казахстан**

239557	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12	0,073644	0,073644	100,00	Казахстан
239564	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	16	0,107952	0,107952	100,00	Казахстан
239568	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	32	0,235232	0,235232	100,00	Казахстан
RTC121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	120	2,339520	2,339520	100,00	Казахстан
RTC121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	20	1,020260	1,020260	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**1459,86304**	**0,177466**	**0,177466**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	1459,41304	0,144482	0,144482	100,00	Казахстан
RTC121-040501-0502	Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длинойменее 5,5 м	м3	0,45	0,032984	0,032984	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**10,4**	**0,002943**	**0,002943**	**100,00**	**Казахстан**
RTC123-010201-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,4	0,002943	0,002943	100,00	Казахстан
	Итого:			**58,501646**	**58,501646**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Форма № ММ

Наименование стройки "Капитальный ремонт ул. Саратовская от ул. 25-я Чапаевская Дивизия до ул. Жангир хана и от ул. Азербайджанская до ул. Пойменная г.Уральск ЗКО"

Наименование объекта

Объект номер -

Сводка по массе материалов и оборудования

на С Т Р О Й К У

(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование ресурсов и затрат	Единица измерения	Количество единиц по проекту	Стоимость, тенге		Масса, т		Класс груза
					на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Строительные материалы и конструкции							
1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1995,101432	1946	3882467,39	1,6	3192,162	1
2	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1471,34799	5653	8317530,19	1,4	2059,887	1
3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1459,413036	99	144481,89	1	1459,413	1
4	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	973,523709	16410	15975524,06	1	973,524	1
5	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	677,051046	20305	13747521,49	1	677,051	1
6	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	202,4731215	6297	1274973,25	1,4	283,462	1
7	2102-0101-2811	Бетон тяжелый класса В20, F200, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	96,9408	28818	2793639,97	2,4	232,658	1
8	2104-0303-0108	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	67,46	59982	4046385,72	2,5	168,65	1
9	2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	120	19496	2339520	0,4	48	1
10	2104-0803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	20	51013	1020260	1,6	32	1
11	2102-0101-0618	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	10,608	26728	283530,62	2,4	25,459	1
12	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8841,956	226	1998282,06	0,001	8,842	2
13	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	7,57396623	64334	487263,54	1	7,574	1
14	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,06	13358	40875,48	2,2	6,732	1
15	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	4096,277	228	933951,16	0,0007	2,867	1
16	2104-0501-0502	Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длинойменее 5,5 м	м3	0,45	73297	32983,65	2,5	1,125	1
17	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7506	6182	4640,21	1,4	1,051	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7031128	6427	4518,91	1,4	0,984	1
19	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,378	15345	5800,41	2,2	0,832	1
20	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	150,8	1244	187595,2	0,0054	0,814	1
21	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,302048	68545	89248,88	0,61	0,794	2
22	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,083456	57902	62734,27	0,61	0,661	2
23	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,921888	27231	25103,93	0,71	0,655	2
24	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0513215	40425	42499,67	0,61	0,641	2
25	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9	21429	19286,1	0,6	0,54	2
26	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,5099976	54214	27649,01	1,03	0,525	2
27	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,3399984	138415	47060,88	1	0,34	1
28	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,13777484	218211	30063,99	1	0,138	1
29	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,209088	57541	12031,13	0,61	0,128	2
30	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,7704	1012	6851,64	0,017	0,115	3
31	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	100,0608	310	31018,85	0,001	0,1	1
32	2401-0201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	32	7351	235232	0,0025	0,08	1
33	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	69,318	580	40204,44	0,00102	0,071	1
34	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05876	215312	12651,73	1	0,059	1
35	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0728	58368	4249,19	0,61	0,044	2
36	2401-0201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	16	6747	107952	0,002	0,032	1
37	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	4,485888	10708	48034,89	0,00612	0,027	2
38	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0252	171586	4323,97	1	0,025	2
39	2113-0201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02496	668423	16683,84	1	0,025	1
40	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02376	404706	9615,81	1	0,024	1
41	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	20,499675	503	10311,34	0,001	0,02	2
42	2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12	6137	73644	0,0015	0,018	1
43	2301-0201-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,4	283	2943,2	0,00123	0,013	1
44	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,06168096	82405	5082,82	0,2	0,012	2
45	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,010062	535140	5384,58	1	0,01	3
46	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,008528	31967	272,61	1	0,009	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,9248	70	554,74	0,001	0,008	1
48	2204-0701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,0029224	794159	2320,85	1,26	0,004	3
49	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,78	6994	5455,32	0,004	0,003	2
50	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0017576	628790	1105,16	1	0,002	3
51	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00054366	613990	333,8	1,13	0,001	1
		Итого строительные материалы и конструкции	**тенге**			**58501650**		**9188,211**	
		Итого:	**тенге**			**58501650**		**9188,211**	

Составил Аубакирова А.Н.