ТОО «WESTKAROS»

ЗАКАЗ: № 001-20

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Реконструкция центрального стадиона в с. Курмангазы, Курмангазинского района, Атырауской области

ТОМ 3

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Абилев Е.К.**

Главный инженер проекта **Кдрашев Н.Е.**

г. Уральск 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование документов	№ лист.
1	2	3	4
1	Пояснительная записка		
2	Сводный сметный расчет		
3	Сметный расчет стоимости строительства		
4	Локальная смета 1-1	Вынос проекта в натуру	
5	Локальная смета 1-2	Рекультивация	
6	Локальный ресурсный сметный расчет 1-2	Рекультивация	
7	Объектная смета 2-1	Здание стадиона	
8	Локальная смета 2-1-1	Архитектурно-строительные решения	
9	Локальный ресурсный сметный расчет 2-1-1	Архитектурно-строительные решения	
10	Локальная смета 2-1-2	Отопление и вентиляция	
11	Локальный ресурсный сметный расчет 2-1-2	Отопление и вентиляция	
12	Локальная смета 2-1-3	Водопровод и канализация	
13	Локальный ресурсный сметный расчет 2-1-3	Водопровод и канализация	
14	Локальная смета 2-1-4	Электроосвещение, силовое электрооборудование	
15	Локальный ресурсный сметный расчет 2-1-4	Электроосвещение, силовое электрооборудование	
16	Локальная смета 2-1-5	Пожарная сигнализация	
17	Локальный ресурсный сметный расчет 2-1-5	Пожарная сигнализация	
18	Локальная смета 2-1-6	Видеонаблюдение	
19	Локальный ресурсный сметный расчет 2-1-6	Видеонаблюдение	
20	Локальная смета 2-1-7	Технологическое оборудование	
21	Локальный ресурсный сметный расчет 2-1-7	Технологическое оборудование	
22	Локальная смета 3-1	Блочно-модульная котельная	
23	Локальный ресурсный сметный расчет 3-1	Блочно-модульная котельная	
24	Локальная смета 3-2	Надворный туалет на 6 очков	
25	Локальный ресурсный сметный расчет 3-2	Надворный туалет на 6 очков	
26	Локальная смета 4-1	Электроснабжение	
27	Локальный ресурсный сметный расчет 4-1	Электроснабжение	
28	Локальная смета 6-1	Наружное сети водоснабжения и канализации	
29	Локальный ресурсный сметный расчет 6-1	Наружное сети водоснабжения и канализации	
30	Локальная смета 6-2	Тепловые сети	
31	Локальный ресурсный сметный расчет 6-2	Тепловые сети	
32	Локальная смета 6-3	Наружный газопровод	
33	Локальный ресурсный сметный расчет 6-3	Наружный газопровод	
34	Локальная смета 7-1	Благоустройство территории	
35	Локальный ресурсный сметный расчет 7-1	Благоустройство территории	
36		Калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций	
37		Калькуляция транспортных расходов на 1 тн/км	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Реконструкция центрального стадиона в с. Курмангазы, Курмангазинского района, Атырауской области».

Сметная документация составлена 6.06 территориальному району (Атырауская область, Курмангазинский район).

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.1.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015* изменения и дополнения, выпуски 1-24;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-24;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-24;

ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2022 года (17 сборников);

сборники сметных цен в текущем уровне 2022 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2021;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2021;

сборник сметных цен на затраты труда в строительстве, СЦЗТ РК 8.04-13-2021;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2021 Отдел 1. Автомобильные перевозки;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2021 Отдел 1. Железнодорожные перевозки;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2021;

«Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67-1 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2022 года.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2022 год выполнен с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № 27, с учетом заделов по годам строительства;

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Главный инженер проекта Кдрашев Н.Е.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ"

(НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 1027285,8 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 110066,34 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ)

«14» 03 2022 Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			10990,33	10990,33
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			1201,31	1201,31
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			12191,64	12191,64
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	813136,92	54046,3	33,97	867217,19
4.		-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022	603060,14	40083,25	25,2	643168,58
5.		-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023	210076,78	13963,05	8,78	224048,61
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
6.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2022 Г. - 643168,583.3,24% = 20838,662			20838,66	20838,66
7.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2023 Г. - 224048,612.3,24% = 7259,175			7259,18	7259,18
9.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2022 Г. - 643168,583.1,12% = 7203,488			7203,49	7203,49
10.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2023 Г. - 224048,612.1,12% = 2509,344			2509,34	2509,34
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			37810,67	37810,67
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	813136,92	54046,3	50036,28	917219,5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		В 2022 ГОДУ				
		СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО РАЗДЕЛУ 1:				12191,64
		-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ НА 2022	603060,14	40083,25	25,2	643168,58
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2022 Г.				20838,66
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2022 Г.				7203,49
.		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12% НА 2022 Г.				82008,28
		ВСЕГО В 2022 ГОДУ				765410,65
		В 2023 ГОДУ				
		-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ НА 2023	210076,78	13963,05	8,78	224048,61
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2023 Г.				7259,18
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2023 Г.				2509,34
.		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12% НА 2023 Г.				28058,06
		ВСЕГО В 2023 ГОДУ				261875,19
		ВСЕГО ПО ГОДАМ	813136,92	54046,3	50036,28	917219,5
11.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	110066,34	110066,34
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	813136,92	54046,3	160102,62	1027285,8

ДИРЕКТОР АБИЛЕВ Е.К.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА (ФИО) К.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС [illegible] 2) - 1 - 31

ЗАКАЗЧИК ФОРМА 2

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ [illegible] 971283,259 ТЫС.ТНГ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ [illegible] 104066,063 ТЫС.ТНГ.

(НОМЕР И ДАТА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

.14.. 03. 2022

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ п/п	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	1-1	-РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕНОСУ ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)	-	-	33,595	33,595
2.	1-2	-РЕКУЛЬТИВАЦИЯ	9094,843	-	-	9094,843
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	9094,843	-	33,595	9128,438
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
3.	2-1	-ЗДАНИЕ СТАДИОНА	311705,388	15528,708	-	327234,096
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	311705,388	15528,708	-	327234,096
		ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ				
4.	3-1	-БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	1719,149	21640,536	-	23359,685
5.	3-2	-НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ НА 6 ОЧКОВ	4835,993	-	-	4835,993
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	6555,142	21640,536	-	28195,678
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
6.	4-1	-ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	51669,436	3147,69	-	54817,126
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	51669,436	3147,69	-	54817,126
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
7.	6-1	-НАРУЖНОЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	14535	10733,288	-	25268,288
8.	6-2	-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	7944,734	-	-	7944,734
9.	6-3	-НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД	2446,807	98,72	-	2545,527
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	24926,541	10832,008	-	35758,549
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
10.	7-1	-БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	361056,798	2295,389	-	363352,187
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	361056,798	2295,389	-	363352,187
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	765008,148	53444,331	33,595	818486,074
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
11.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9.0,8%	17748,189	-	-	17748,189
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	17748,189	-	-	17748,189
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	782756,337	53444,331	33,595	836234,263
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
12.	ЭСН РК 8.04-01-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 0,71%	5557,57	-	-	5557,57
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	5557,57	-	-	5557,57
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	788313,907	53444,331	33,595	841791,833
13.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	15766,278	-	-	15766,278
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	804080,185	53444,331	33,595	857558,111
14.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 75 %	603060,139	40083,248	25,196	643168,583
15.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 25 %	201020,046	13361,083	8,399	214389,528
16.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - 75 %, К=1	603060,139	40083,248	25,196	643168,583
17.		-НДС НА 2022 ГОД, - 12 %	-	-	77180,23	77180,23
18.		-ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД	603060,139	40083,248	77205,426	720348,813
19.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - 25 %, К=1,0450539	210076,783	13963,052	8,777	224048,612

1	2	3	4	5	6	7
20.		-НДС НА 2023 ГОД, - 12 %	-	-	26885,833	26885,833
21.		-ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	210076,783	13963,052	26894,611	250934,446
22.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	104066,063	104066,063
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	813138,922	54046,3	104100,037	971283,259

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ ТАБИЛЕВ Е.К.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ ЗЕРАШЕВ Н.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ, ПЕРЕНОСУ ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ, ПЕРЕНОСУ ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)

ОСНОВАНИЕ: 001-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33,595 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СЦИ РК 8.03-04-2 021 ТАБ.1601-0204-20 П.4 СТР.88	-РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА, ПРИ ДЛИНЕ СТОРОН СЕТКИ ИЛИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ЗНАКАМИ ПО РАЗБИВОЧНОЙ ЛИНИИ 100 М: 1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,51	65873	--	33595	--	--	--	33595
					--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								33595
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				33595				

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9094,843 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 741,482 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,285 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	9000	53,71 --	53,71 15,62	483390 --	483390 140580	-- --	101218 46769	631376						
2.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	9000	185,93 --	185,93 54,06	1673370 --	1673370 486540	-- --	350309 161894	2185573						
3.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1350	53,71 --	53,71 15,62	72508 --	72509 21087	-- --	15183 7015	94706						
4.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1350	185,93 --	185,93 54,06	251006 --	251005 72981	-- --	52546 24284	327836						
5.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1350	40,79 4,62	35,61 10,41	55070 6240	48074 14054	756 --	14611 5574	75256						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
5.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,00004 М3	0,054		14011		757									
6.	414-104-0 101 РСНБ РК 2022	-ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	9180	509 --	-- --	4672620 --	-- --	-- --	-- 373810	5046430						
7.	412-102-0 105 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ СП - 8%	Т·КМ	9180	74 --	-- --	679320 --	-- --	-- --	-- 54346	733666						

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	9094843
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	6240
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	2528348
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	735242
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	756
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	5351940
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	533867
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	673692

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-2

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 1-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9094,87 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 280 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 741,482 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,8411	1289	6240,18
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			6240
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,8411		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	279,6858	2628,81	(735241,5)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			6240
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 99,9807% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	279,5715	9042	2527885,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	279,5715	2629,00	734993,47
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 0,0193% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	332-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ (ДОРОЖНЫЕ) ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 7 Т	МАШ.-Ч	0,11664	4189	488,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11664	1840,00	214,62
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			2528374
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			735242
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,054	14011	756,59
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			757
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	414-104-0101 РСНБ РК 2022	ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ. ПОГРУЗКА	Т	9180	509	4672620
2	412-102-0105 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	9180	74	679320
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			5351940
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,8411		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			7887311
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			533867
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			8421178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			673692
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			9094870

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЕ СТАДИОНА

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 327234,096 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 33,028 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 54088,459 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	287202,893	-	-	287202,893	30,01	48742,995	-
2.	2-1-2	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	10193,049	2742,15	-	12935,199	0,986	1739,036	-
3.	2-1-3	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	4839,655	-	-	4839,655	0,609	1117,488	-
4.	2-1-4	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	4566,99	-	-	4566,99	0,589	1000,3	-
5.	2-1-5	-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1385,961	-	-	1385,961	0,337	598,462	-
6.	2-1-6	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	3330,62	-	-	3330,62	0,442	793,805	-
7.	2-1-7	-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	186,22	12786,558	-	12972,778	0,055	96,373	-
		ИТОГО	311705,388	15528,708	-	327234,096	33,028	54088,459	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КДРАШЕВ Н.Е.

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 287202,893 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 48743,004 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 30,01 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-В Т.Ч. ЗП: ЗАРПЛАТА: СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ-В Т.Ч. ЗП: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
		ЛИТЕР А (БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ)											
1.	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М2	133,1	394,52 392,83	1,69 --	52510 52285	225 --	--	37645 7212	97368		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0218	2,90158	--	--						
2.	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР - 72%; СП - 8%	М2	133,1	244,65 215,17	29,48 8,97	32563 28639	3924 1194	--	21480 4323	58366		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,014	1,8634	--	--						
3.	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН НР - 72%; СП - 8%	М2	133,1	425,33 398,42	26,91 8,19	56612 53030	3582 1090	--	38966 7646	103225		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0125	1,66375	--	--						
4.	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ РАКУШЕБЛОКОВ НР - 72%; СП - 8%	М2	46,7	2602,56 2304,95	297,61 131,07	121539 107641	13898 6121	--	81909 16276	219724		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,194	9,0598	--	--						
5.	1203-0101-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-СТЕНЫ ИЗ РАКУШЕБЛОКА. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ НР - 72%; СП - 8%	М3	62,4	35873,46 32768,27	3105,19 1360,62	2238504 2044740	193764 84903	--	1533343 301748	4073594		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,585	98,904	--	--						
6.	1206-0101-0902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	6	6672,41 6496,6	175,81 77,43	40034 38980	1055 465	--	28400 5475	73909		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,106	0,636	--	--						
7.	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	11,34	514,94 514,94	-- --	5839 5839	-- --	--	4204 804	10847		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0118	0,133812	--	--						
8.	1206-0101-0102 РСНБ РК 2022	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	3	5371,34 5224,34	147 68,38	16114 15673	441 205	--	11432 2204	29750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,06	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,1076 Т	0,3228		--		--			
9.	1206-0101 -0202 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	5,4	689,68	23,49	3724	127	--	2649	6883
		НР - 72%; СП - 8%			666,19	15,18	3597	82	--	510	
	КЗТР И КЭМ=1,06										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0342 Т	0,18468		--		--			
10.	1207-0101 -0201 РСНБ РК 2022	-ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	133,1	480,81	21,72	63995	2891	--	45341	118082
		НР - 72%; СП - 8%			459,09	14,04	61104	1869	--	8747	
	КЗТР И КЭМ=1,06										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,008 Т	1,0648		--		--			
11.	1207-0101 -0102 РСНБ РК 2022	-ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	133,1	104,8	--	13949	--	--	10043	25912
		НР - 72%; СП - 8%			104,8	--	13949	--	--	1919	
	КЗТР И КЭМ=1,06										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,007 Т	0,9317		--		--			
12.	1207-0101 -0101 РСНБ РК 2022	-ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	М2	133,1	194,84	--	25933	--	--	18672	48173
	КЗТР И КЭМ=1,06	НР - 72%; СП - 8%			194,84	--	25933	--	--	3568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0362 Т	4,81822		--		--			
13.	1204-0101 -1001 РСНБ РК 2022	-ДЕМОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М2	133,1	1465,51	--	195059	--	--	140442	362341
		НР - 72%; СП - 8%			1465,51	--	195059	--	--	26840	
	КЗТР И КЭМ=1,06										
	К=0,8										
						ЛИТЕР Б (БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ)						
14.	1208-0101 -0204 РСНБ РК 2022	-КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2	104,1	394,52	1,69	41069	176	--	29443	76153
		НР - 72%; СП - 8%			392,83	--	40893	--	--	5641	
	КЗТР И КЭМ=1,06										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0218 Т	2,26938		--		--			
15.	1208-0101 -0101 РСНБ РК 2022	-КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2	104,1	244,65	29,48	25468	3069	--	16800	45649
		НР - 72%; СП - 8%			215,17	8,97	22399	934	--	3381	
	КЗТР И КЭМ=1,06										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,014 Т	1,4574		--		--			
16.	1208-0101 -0103 РСНБ РК 2022	-КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	М2	104,1	425,33	26,91	44277	2802	--	30476	80734
		НР - 72%; СП - 8%			398,42	8,19	41476	853	--	5980	
	КЗТР И КЭМ=1,06										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0125 Т	1,30125		--		--			
17.	1203-0101 -0204 РСНБ РК 2022	-СТЕНЫ ИЗ РАКУШЕБЛОКА. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ	М3	57	35873,46	3105,19	2044787	176995	--	1400650	3721071
		НР - 72%; СП - 8%			32768,27	1360,62	1867791	77555	--	275635	
	КЗТР И КЭМ=1,06										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	1,585 Т	90,345		--		--			
18.	1206-0101 -0902 РСНБ РК 2022	-КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	2	6672,41	175,81	13345	352	--	9467	24637
		НР - 72%; СП - 8%			6496,6	77,43	12993	155	--	1825	
	КЗТР И КЭМ=1,06										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,106	0,212							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
19.				3,78	514,94	--	1946	--	--	1401	3615
	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2		514,94	--	1946	--	--	268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,0118	0,044604							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
20.				104,1	480,81	21,72	50052	2261	--	35462	92355
	1207-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ НР - 72%; СП - 8%	М2		459,09	14,04	47791	1462	--	6841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,008	0,8328							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
21.				104,1	104,8	--	10910	--	--	7855	20266
	1207-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ НР - 72%; СП - 8%	М2		104,8	--	10910	--	--	1501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,007	0,7287							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
22.				104,1	194,84	--	20283	--	--	14604	37677
	1207-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ НР - 72%; СП - 8%	М2		194,84	--	20283	--	--	2791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			0,0362	3,76842							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
23.				104,1	1465,51	--	152559	--	--	109843	283394
	1204-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ДЕМОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ НР - 72%; СП - 8%	М2		1465,51	--	152559	--	--	20992	
		К=0,8									
						П ЛИТЕР В (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ)					
24.				88,3	394,52	1,69	34836	149	--	24974	64595
	1208-0101 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М2		392,83	--	34686	--	--	4785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,0218	1,92494							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
25.				88,3	244,65	29,48	21603	2603	--	14250	38721
	1208-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР - 72%; СП - 8%	М2		215,17	8,97	18999	792	--	2868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			0,014	1,2362							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
26.				88,3	425,33	26,91	37557	2376	--	25851	68480
	1208-0101 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН НР - 72%; СП - 8%	М2		398,42	8,19	35181	723	--	5073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			0,0125	1,10375							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
27.				117	849,23	--	99360	--	--	89424	203887
	1110-0103 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ. РАЗБОРКА. НР - 90%; СП - 8%	М2		849,23	--	99360	--	--	15103	
		К=0,8									
28.				112,8	849,23	--	95794	--	--	86214	196569
	1110-0103 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ ЩИТОВЫЕ. РАЗБОРКА. НР - 90%; СП - 8%	М2		849,23	--	95794	--	--	14561	
		К=0,8									
29.				8	6672,41	175,81	53379	1406	--	37866	98545
	1206-0101 -0902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		6496,6	77,43	51973	619	--	7300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,106	0,848							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
30.				15,12	514,94	--	7786	--	--	5606	14463
	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2		514,94	--	7786	--	--	1071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,0118	0,178416							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
31.				6	5371,34	147	32228	882	--	22865	59500
	1206-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		5224,34	68,38	31346	410	--	4407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,1076	0,6456							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
32.				10,8	689,68	23,49	7449	254	--	5298	13767
	1206-0101 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2		666,19	15,18	7195	164	--	1020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,0342	0,36936							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
33.				88,3	480,81	21,72	42455	1918	--	30079	78337
	1207-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ НР - 72%; СП - 8%	М2		459,09	14,04	40537	1240	--	5803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,008	0,7064							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
34.				88,3	104,8	--	9254	--	--	6663	17190
	1207-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ НР - 72%; СП - 8%	М2		104,8	--	9254	--	--	1273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,007	0,6181							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
35.				88,3	194,84	--	17204	--	--	12387	31958
	1207-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ НР - 72%; СП - 8%	М2		194,84	--	17204	--	--	2367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,0362	3,19646							
261-107-0831		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			--		--			
36.				88,3	1478,49	--	130551	--	--	117496	267891
	1110-0104 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДЕМОНТАЖ ДОЩАТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ НР - 90%; СП - 8%	М2		1478,49	--	130551	--	--	19844	
	К=0,8										
37.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	234,27132	924	--	216467	--	--	--	233784
					--	--	--	--	--	17317	
38.	412-101-0 105 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ СП - 8%	Т·КМ	1171,3566	81	--	94880	--	--	--	102470
					--	--	--	--	--	7590	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	6171874	415150	--	4109500	11103882
			ТЕНГЕ		--	--	5445376	180836	--	822509	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6171874				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5626212			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				311347				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				4109500				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				822509				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				11103883				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4416
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5626212			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				11103883				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4416
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5626212			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
39.				508,01	211,86	211,86	107627	107627	--	18588	136313
	1101-0101 -0362	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В	М3 ГРУНТА		--	50,82	--	25817	--	10097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3									
		НР - 72%; СП - 8%									
40.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	32,43	2967,81	--	96246	--	--	69297	178787
					2967,81	--	96246	--	--	13243	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	10,8	1175,63	--	12697	--	--	9142	23586
					1175,63	--	12697	--	--	1747	
		НР - 72%; СП - 8%									
42.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	169,2	46,48	46,48	7864	7864	--	1673	10300
					--	13,73	--	2323	--	763	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	265,4	241,97	116,12	64219	30818	--	34016	106094
					125,85	52,16	33401	13843	--	7859	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	288653	146309	--	132716	455080
			ТЕНГЕ		--	--	142344	41983	--	33709	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				288653				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					184327			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				132716				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				33709				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				455078				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								125
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					184327			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				455078				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								125
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					184327			
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ									
44.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА	М2 ОСНОВАНИЯ	265,4	3455,23	168,64	917018	44757	850910	38804	1032288
					80,45	54,93	21351	14578	--	76466	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,0918	24,36372		14011		341360		
44.2.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00824	2,186896		209094		457267		
45.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0602-0706	М2 ОСНОВАНИЯ	265,4	729,32	11,83	193561	3140	190174	1619	210795
					0,93	4,72	247	1253	--	15614	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,0204	5,41416		14011		75858		
45.2.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00206	0,546724		209094		114317		
46.	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	32	2393,64	1266,28	76596	40521	--	61575	149225
					1127,36	503,34	36075	16107	--	11054	
		НР - 118%; СП - 8%									
47.	1107-0101 -0102 РСНБ РК	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т.	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУК	125	3179,74	1726,52	397467	215815	--	315701	770221
					1453,22	687,13	181652	85891	--	57053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,08	УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М НР - 118%; СП - 8%	ЦИЙ								
48.	221-104-0104 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУППА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДО 4,5 КГС/СМ2 СТ РК 956-93 СП - 8%	М3	57,34	71703 ---	-- --	4111450 ---	-- --	4111450 ---	-- 328916	4440366
49.	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	211	4228,27 692,26	1659,5 376,54	892165 146067	350155 79450	395943 --	266109 92662	1250936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,034 М3	7,174		45398		325685			
50.	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	168	8487,4 1604,8	3707,71 841,29	1425884 269607	622896 141337	533381 --	484914 152864	2063662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0626 М3	10,5168		45398		477442			
51.	221-102-0101 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ КЛАССА В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	М3	173,908	55645 ---	-- --	9677111 ---	-- --	9677111 ---	-- 774169	10451280
52.	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	12,1	59923,7 4781,59	1934,86 452,63	725077 57857	23412 5477	643808 --	57634 62617	845328
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-101-0610		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1,015 М3	12,2815		49825		611926			
53.	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ НР - 91%; СП - 8%	М3	21,48	61385,99 6613,49	860,94 343,87	1318571 142058	18493 7386	1158020 --	135994 116365	1570930
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-101-0610		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1,015 М3	21,8022		49825		1086295			
54.	261-102-0251 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,2009	354275 ---	-- --	71174 ---	-- --	71174 ---	-- 5694	76868
55.	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	321,7	4944,29 324,19	10 2,69	1590580 104293	3217 865	1483070 --	97798 135070	1823448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 212-401-0101		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	0,025 М3	8,0425		37756		303653			
55.2. 235-201-0204		МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	3,09 КГ	994,053		862		856874			
55.3. 261-105-0188		ГИДРОИЗОЛ	2,3 М2	739,91		369		273027			
56.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	577,6	1201,97 414,87	28,12 3,97	694259 239630	16242 2293	438387 --	224988 73540	992787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	1386,24		295		408941			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	78,1	27133,84 / 5509,5	2054,24 / 804,96	2119153 / 430292	160436 / 62867	1528425 / --	463570 / 206618	2789341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	211-302-0301	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М500 ГОСТ 32496-2013 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	1,1	85,91	17791		1528425			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- / --	-- / --	24210066 / 1629129	1499084 / 417504	21081853 / --	2148706 / 2108702	28467475
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				24210066				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				7222120				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2046633			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				13859735				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2148706				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2108702				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				28467474				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1179
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2046633			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				28467474				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1179
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2046633			

РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

58.	1108-0301 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ ИЗ РАКУШЕБЛОКА. КЛАДКА ОБЫЧНАЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	564,7	15500,79 / 4526,36	3231,57 / 735,26	8753294 / 2556033	1824867 / 415201	4372394 / --	2763248 / 921323	12437865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	212-401-0201	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М10	М3	0,1	56,47	42271		2387043			
58.2.	212-401-0202	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	0,07	39,529	46346		1832011			
59.	213-308-0 101 РСНБ РК 2022	-КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ПИЛЕНЫЙ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА ГОСТ 4001-2013 М25 СП - 8%	М3	508,23	18832 / --	-- / --	9570987 / --	-- / --	9570987 / --	-- / 765679	10336666
60.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	709,68	7839,38 / 2602,56	391,1 / 95,98	5563453 / 1846986	277556 / 68115	3438911 / --	1781044 / 587560	7932057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	212-401-0203	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,0207	14,690376	47216		693621			
60.2.	213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,038808	27,541261	99673		2745120			
61.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0644	558844,13 / 99347,47	3344,66 / 1073,09	35990 / 6398	215 / 69	29377 / --	6014 / 3360	45365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	1	0,0644	456152		29376			
						ПЕРЕМЫЧКИ					
62.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	110	1121,59 / 255,56	348,49 / 79,29	123375 / 28112	38334 / 8722	56929 / --	43464 / 13347	180186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114	1,254	45398		56929			
63.	222-102-0 104 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 4 КН/М ГОСТ 948-84	М3	3,247	133495 / --	-- / --	433458 / --	-- / --	433458 / --	-- / 34677	468135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
64.	222-102-0209 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕМЫЧКА ПЛИТНАЯ ПП ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 71 КН/М ГОСТ 948-84	М3	2,422	127020	--	307642	--	307642	--	332253
					--	--	--	--	--	24611	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	24788199	2140972	18209698	4593770	31732527
			ТЕНГЕ		--	--	4437529	492107	--	2350557	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				24788199				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				7897609				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4929636			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				10312087				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4593770				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2350557				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				31732526				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3310
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4929636			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				31732526				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3310
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4929636			

РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС

МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС НА ОТМ.-0,4

65.	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	38,85	76335,3	6463,22	2965626	251096	2139569	574268	3823086
					14799,51	1444,1	574961	56103	--	283192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	212-101-0610	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	М3	1,015	39,43275	49825		1964737			
66.	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1,84995	389901	--	721297	--	721297	--	779001
					--	--	--	--	--	57704	
		СП - 8%									
67.	214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,40088	408502	--	163760	--	163760	--	176861
					--	--	--	--	--	13101	
		СП - 8%									
68.	214-210-0202 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ	Т	0,33687	391464	--	131872	--	131872	--	142422
					--	--	--	--	--	10550	
		СП - 8%									

МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС НА ОТМ.+4,3

69.	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	15,2	76335,3	6463,22	1160297	98241	837103	224682	1495777
					14799,51	1444,1	224953	21950	--	110798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	212-101-0610	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	М3	1,015	15,428	49825		768700			
70.	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,6991	389901	--	272580	--	272580	--	294386
					--	--	--	--	--	21806	
		СП - 8%									
71.	214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,16241	408502	--	66345	--	66345	--	71653
					--	--	--	--	--	5308	
		СП - 8%									
72.	214-210-0202 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ	Т	1,33023	391464	--	520737	--	520737	--	562396
					--	--	--	--	--	41659	
		СП - 8%									

ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-1

73.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т	0,2921	922354,35	1940,11	269420	566	237914	28380	321624
					105924,24	843,21	30940	246	--	23824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	222-509-1002	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И	Т	1	0,2921	814490		237913			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ		--	--	6271934	349903	5091177	827330	7667206
			ТЕНГЕ		--	--	830854	78299	--	567942	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6271934				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				3214585				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					909153			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1876591				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				827330				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				567942				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				7667206				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					909153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				7667206				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					909153			
		РАЗДЕЛ 6. ТРИБУНЫ									
74.				54	7090,07	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1261,52	382864	68122	246170	98781	520177
1107-0504 -0106		-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1269,85	280,39	68572	15141	--	38532	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,07215 М3	3,8961		45398		176875			
74.2. 222-509-1006		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,00106 Т	0,05724		1029630		58936			
75.				377,28	11765	--	4438699	--	4438699	--	4793795
222-203-0404 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНАЯ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА ГОСТ 9561-2016	М2		--	--	--	--	--	355096	
		СП - 8%									
76.				0,03776	805865,07	9875,71	30429	373	16315	16309	50477
1107-0107 -0101		-НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		363895,2	2126,3	13741	80	--	3739	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	1 Т	0,03776		408502		15425			
77.				4,74	69321,36	МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП1 3622,29	328583	17169	259735	50586	409503
1106-0801 -0112		-ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		10902,71	824,95	51679	3910	--	30334	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	4,8111		48013		230995			
78.				0,19794	331233	--	65564	--	65564	--	70809
261-102-0252 РСНБ РК 2022		-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	5245	
		СП - 8%									
79.				0,0663	1178033,55	1940,11	78104	129	54001	21867	107969
1106-0301 -0407		-УСТАНОВКА ФИКСАТОРОВ СФ1	Т		361603,44	843,21	23974	56	--	7998	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. 222-509-1002		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ	1 Т	0,0663		814490		54001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ									
						МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП2					
80.				2,4	69321,36	3622,29	166371	8694	131511	25613	207343
1106-0801 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		10902,71	824,95	26166	1980	--	15359	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			1,015	2,436							
212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			48013		116960			
81.				0,099	331233	--	32792	--	32792	--	35415
261-102-0252 РСНБ РК 2022		-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	2623	
		СП - 8%									
82.				0,02316	1178033,55	1940,11	27283	45	18863	7639	37716
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-УСТАНОВКА ФИКСАТОРОВ СФ1	Т		361603,44	843,21	8375	20	--	2794	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.			1	0,02316							
222-509-1002		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	Т			814490		18864			
						МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП3					
83.				6,8	69321,36	3622,29	471385	24632	372615	72571	587472
1106-0801 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		10902,71	824,95	74138	5610	--	43516	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			1,015	6,902							
212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			48013		331386			
84.				1,84568	331233	--	611350	--	611350	--	660258
261-102-0252 РСНБ РК 2022		-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	48908	
		СП - 8%									
85.				0,05264	1178033,55	1940,11	62012	102	42875	17362	85724
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-УСТАНОВКА ФИКСАТОРОВ СФ1	Т		361603,44	843,21	19035	44	--	6350	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			1	0,05264							
222-509-1002		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	Т			814490		42875			
						МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП4					
86.				0,89	69321,36	3622,29	61696	3224	48769	9498	76890
1106-0801 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		10902,71	824,95	9703	734	--	5696	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			1,015	0,90335							
212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			48013		43373			
87.				0,26288	331233	--	87075	--	87075	--	94041
261-102-0252 РСНБ РК 2022		-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	6966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
88.					1178033,55		8859		6126		12246
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТАНОВКА ФИКСАТОРОВ СФ1	Т	0,00752	361603,44	1940,11 843,21	14 2719	6	--	2480 907	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 222-509-1002		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	1 Т	0,00752		814490		6125			
						ЛЕСТНИЦА Л-1					
89.				7,74	3906,31	221,64	30235	1715	--	26283	61039
	1106-1909 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ. ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ	М3 БЕТОНА		3684,67	46,9	28519	363	--	4521	
		НР - 91%; СП - 8%									
90.				7,74	15770,18	231,15	122061	1789	65401	50268	186116
	1106-1909 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ. МОНТАЖ ОПАЛУБКИ	М3 БЕТОНА		7089,23	47,69	54871	369	--	13786	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. 215-301-0902		ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 21 ММ	0,27 М2	2,0898		11346		23711			
90.2. 218-101-0201		БАЛКИ ОПАЛУБКИ ДВУТАВРОВЫЕ КЛЕЕНЫЕ ФАНЕРНО-ДЕРЕВЯННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ	0,67 М	5,1858		4498		23326			
90.3. 218-101-0302		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ	0,037 КОМПЛЕКТ /М2 ОПАЛУБКИ	0,28638		55347		15850			
91.				7,74	109070,11	11767,99	844203	91085	656547	105390	1025560
	1106-1909 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3 БЕТОНА		12476,91	2485,99	96571	19242	--	75967	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	7,8561		48013		377195			
91.2. 214-210-0301		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ АТ400 И АТ500 ГОСТ 34018-2016 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 18 ММ	0,0827 Т	0,640098		391362		250510			
92.				0,36318	331233	--	120297	--	120297	--	129921
	261-102-0 252 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	9624	
		СП - 8%									
						МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ТРИБУН					
93.				1,33438	103764,7	32668,82	138462	43592	20652	62727	217284
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ КАРКАСА ТРИБУН	Т КОНСТРУКЦИЙ		55619,78	12508,04	74218	16690	--	16095	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0134 Т	0,017881		813201		14541			
93.2. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 Т	0,005338		289955		1548			
93.3. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,002589		504496		1306			
94.				1,33438	1018274	--	1358764	--	1358764	--	1467465
	222-525-0 301 РСНБ РК 2022	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т		--	--	--	--	--	108701	
		СП - 8%									
95.				33,3595	191,05	4,27	6373	143	3731	1742	8765
	1113-0301 -1406	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2		74,92	0,77	2499	26	--	649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,006005		539649		3240			
						УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ					
96.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ФУНДАМЕНТЫ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	516	2473,18 2473,18	-- --	1276160 1276160	-- --	-- --	918835 175600	2370595
97.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	457,9	1291,2 1291,2	-- --	591243 591243	-- --	-- --	425695 81355	1098293
98.	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	15	27214,38 4761,24	2483,27 1052,48	408216 71419	37249 15787	299548 --	81974 39215	529405
98.1. 211-201-0601		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	0,29 М3	4,35		17097		74372			
98.2. 211-201-0607		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	1 М3	15		14011		210165			
99.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	18	58084,52 4781,59	1934,86 452,63	1045521 86069	34827 8147	924625 --	85737 90501	1221758
99.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	18,27		48013		877198			
100.	1108-0301 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ ИЗ РАКУШЕБЛОКА. КЛАДКА ОБЫЧНАЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ	28	15500,79 4526,36	3231,57 735,26	434022 126738	90484 20587	216800 --	137012 45683	616717
100.1. 212-401-0201		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М10	0,1 М3	2,8		42271		118359			
100.2. 212-401-0202		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	0,07 М3	1,96		46346		90838			
101.	213-308-0101 РСНБ РК 2022	-КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ПИЛЕНЫЙ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА ГОСТ 4001-2013 М25 СП - 8%	М3	25,2	18832 --	-- --	474566 --	-- --	474566 --	-- 37965	512531
102.	1106-1802 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ СТУПЕНЕЙ МОНОЛИТНЫЕ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ. МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	44	3296,41 2025,78	44,21 7,95	145042 89134	1945 350	53963 --	81430 18118	244590
102.1. 215-202-0502		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,0028 М3	0,1232		139141		17142			
102.2. 215-301-0902		ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 21 ММ	0,049 М2	2,156		11346		24462			
103.	1106-1802 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ СТУПЕНЕЙ МОНОЛИТНЫЕ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,18382	26422,59 17746,34	3099,25 655,78	4857 3262	570 121	1025 --	3078 635	8570
103.1. 218-101-0401		ФИКСАТОР АРМАТУРНЫЙ	507 ШТ.	93,19674		11		1025			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА									
104.	261-102-0 252 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,18382	331233 ---	-- --	60887 --	-- --	60887 --	-- 4871	65758
		СП - 8%									
105.	1106-1802 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ СТУПЕНЕЙ МОНОЛИТНЫЕ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ. БЕТОНИРОВАНИЕ	М3	9	80688,08 9010,86	22817,79 4801,47	726193 81098	205360 43213	439735 --	113123 67145	906461
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	9,135		48013		438599			
105.2.	261-107-0508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	0,00117 1000 М2	0,01053		107893		1136			
106.	1115-0105 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ КЕРАМОГРАНИТОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	44	16310,64 11949,08	77,95 42,22	717668 525760	3430 1858	188478 --	422094 91181	1230943
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,02 М3	0,88		37511		33010			
106.2.	214-209-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	0,2 КГ	8,8		483		4250			
106.3.	231-302-0103	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	1,01 М2	44,44		3370		149763			
107.	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОК КРЫЛЬЦА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	76,8	7710,31 5003,86	36,54 21,48	592152 384296	2807 1650	205049 --	308757 72073	972981
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	0,02 М3	1,536		37836		58116			
107.2.	232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	1 М2	76,8		1901		145997			
						ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1					
108.	1109-0304 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,6579	111246 66726,61	31401,57 12402,48	73189 43899	20660 8160	8630 --	35921 8729	117838
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,001 Т	0,000658		965674		635			
108.2.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0105 Т	0,006908		813201		5618			
108.3.	261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 Т	0,002632		289955		763			
108.4.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,001276		504496		644			
109.	222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,6579	1004968 ---	-- --	661168 --	-- --	661168 --	-- 52893	714061
		СП - 8%									
110.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	16,4475	191,05 74,92	4,27 0,77	3142 1232	71 13	1839 --	859 320	4321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,04 К=2	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,002961		539649		1598			
111.	223-502-0201 РСНБ РК 2022	-ПЕТЛЯ ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3	ШТ.	2	527	--	1054	--	1054	--	1138
					--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
112.	223-502-0501 РСНБ РК 2022	-ШПИНГАЛЕТ ГОСТ 5090-2016 ВРЕЗНОЙ ШВ	ШТ.	1	538	--	538	--	538	--	581
					--	--	--	--	--	43	
		СП - 8%									
113.	214-101-0101 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 16523-97 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ	Т	0,000063	477225	--	30	--	30	--	32
					--	--	--	--	--	2	
		СП - 8%									
114.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ЗД1. УСТАНОВКА	Т	0,0448	1178033,55	1940,11	52776	87	36489	14776	72956
					361603,44	843,21	16200	38	--	5404	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1. 222-509-1002		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	1 Т	0,0448		814490		36489			
115.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ЗД2. УСТАНОВКА	Т	0,0024	1178033,55	1940,11	2827	5	1954	792	3908
					361603,44	843,21	868	2	--	290	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. 222-509-1002		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	1 Т	0,0024		814490		1955			
116.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2	1,18	191,05	4,27	225	5	132	62	310
					74,92	0,77	88	1	--	23	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,000212		539649		115			
						ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ					
117.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	М3 ГРУНТА	1,44	2473,18	--	3561	--	--	2564	6615
					2473,18	--	3561	--	--	490	
		НР - 72%; СП - 8%									
118.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	М3 ГРУНТА	0,24	1291,2	--	310	--	--	223	576
					1291,2	--	310	--	--	43	
		НР - 72%; СП - 8%									
119.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,1339	27214,38	2483,27	3644	333	2673	732	4726
					4761,24	1052,48	638	141	--	350	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 211-201-0601		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	0,29 М3	0,038831		17097		664			
119.2. 211-201-0607		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	1 М3	0,1339		14011		1876			
120.	1106-1301-0301	-ЛОТКИ В СООРУЖЕНИЯХ. УСТРОЙСТВО	М3	0,49	122478,8	10014,93	60015	4907	28586	25913	92802
					54127,01	3986,19	26522	1953	--	6874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	0,49735		45435		22597			
120.2. 215-204-0303		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,064 М3	0,03136		93036		2918			
121.	1109-0304 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ ПОКРЫВНОЙ ЧАСТИ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА ИЗ ЛИСТОВОЙ ТКАНИ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,04178	111246 / 66726,61	31401,57 / 12402,48	4648 / 2788	1312 / 518	548 / --	2281 / 554	7483
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,001 Т	0,000042		965674		40			
121.2. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0105 Т	0,000439		813201		357			
121.3. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 Т	0,000167		289955		48			
121.4. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000081		504496		41			
122.	214-101-0201 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,04178	439438 / --	-- / --	18360 / --	-- / --	18360 / --	-- / 1469	19829
		СП - 8%									
123.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	2,678	114,8 / 64,1	2,95 / 0,38	307 / 172	8 / 1	127 / --	119 / 34	460
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,000241		467116		113			
124.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	2,678	191,05 / 74,92	4,27 / 0,77	512 / 201	11 / 2	300 / --	140 / 52	704
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,000482		539649		260			
125.	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	51	3156,31 / 1441,84	19,85 / 8,21	160972 / 73534	1013 / 419	86425 / --	66557 / 18202	245732
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1. 232-101-0201		ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	1,05 М2	53,55		588		31487			
125.2. 222-529-0101		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	0,7774 М	39,6474		201		7969			
125.3. 222-529-0201		ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	2,1006 М	107,1306		306		32782			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ / ТЕНГЕ		-- / --	-- / --	16997266 / 3959972	665912 / 167232	12371381 / --	3297790 / 1623604	21918659
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				16780967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				4410413				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3980931			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				7931144				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3196861				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1598226				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				21576054				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2552
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3980931			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				216299				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				29829				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					146273			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				100929				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				25378				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				342606				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					146273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				21918660				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2632
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4127204			

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.				43,2	3400,89	241,88	146918	10449	60025	73634	238196
	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2		1769,54	124,33	76444	5371	--	17644	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,71	30,672	1957		60025			
127.				43,2	40164	--	1735085	--	1735085	--	1873892
	223-102-0309 РСНБ РК 2022	-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ	М2		--	--	--	--	--	138807	
		СП - 8%									
128.				36,09	3001,39	239,26	108320	8635	48733	49846	170820
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2		1411,8	122,83	50952	4433	--	12653	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,69	24,9021	1957		48733			
129.				36,09	34956	--	1261562	--	1261562	--	1362487
	223-102-0207 РСНБ РК 2022	-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА	М2		--	--	--	--	--	100925	
		СП - 8%									
130.				41,31	1523,59	7,49	62939	310	48070	13239	82272
	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	М		352,44	3,65	14559	151	--	6094	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,566	23,38146	1957		45758			
131.				41,31	1733	--	71590	--	71590	--	77317
	223-501-0105 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-99 НЕ ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 350 ММ	М		--	--	--	--	--	5727	
		СП - 8%									
132.				36,01	2206,48	4,83	79455	174	55748	18874	106195
	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М		653,53	1,64	23533	59	--	7866	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.	222-529-0501	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	1,05 М	37,8105		551		20834			
132.2.	261-107-0815	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1,05 М	37,8105		865		32706			
133.	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 М2 В КАМЕННЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	9,0098	2454,24 1936,95	ВИТРАЖИ 37,83 7,55	22112 17452	341 68	4319 --	15768 3030	40910
		НР - 90%; СП - 8%									
134.	1110-0501-0602 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 М2 В КАМЕННЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	7,805	2997,96 2407,49	38,6 7,55	23399 18790	301 59	4308 --	16964 3229	43593
		НР - 90%; СП - 8%									
135.	223-301-0108 РСНБ РК 2022	-ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА ГОСТ 25116-82 НАРУЖНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА	М2	10,731	106055 --	-- --	1138076 --	-- --	1138076 --	-- 91046	1229122
		СП - 8%									
136.	223-301-0208 РСНБ РК 2022	-ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ НАРУЖНАЯ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА	М2	3,9025	106020 --	-- --	413743 --	-- --	413743 --	-- 33099	446842
		СП - 8%									
137.	223-301-0202 РСНБ РК 2022	-ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 45 ММ ДО 48 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА	М2	3,9025	90360 --	-- --	352630 --	-- --	352630 --	-- 28210	380840
		СП - 8%									
138.	223-502-0101 РСНБ РК 2022	-ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 2 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 40 КГ	КОМПЛЕКТ	4	3949 --	-- --	15796 --	-- --	15796 --	-- 1264	17060
		СП - 8%									
139.	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	55,839	2282 1469,43	ДВЕРИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ 245,04 124,33	127424 82051	13682 6942	31691 --	80094 16602	224120
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,29 ШТ.	16,19331		1957		31690			
140.	223-203-0501 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	44,835	64014 --	-- --	2870068 --	-- --	2870068 --	-- 229605	3099673
		СП - 8%									
141.	223-203-0504 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ДВУХКАМЕРНЫМ	М2	11,004	91128 --	-- --	1002773 --	-- --	1002773 --	-- 80222	1082995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕКЛОПАКЕТОМ ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ СП - 8%									
142. 1109-0403 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 69%; СП - 8%	ШТ.	29	7295,03 1888,3	0,73 --	211556 54761	21 --	156774 --	37785 19947	269288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1. 223-502-0102		ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 3 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 60 КГ	1 КОМПЛЕКТ	29		5406		156774			
						СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ					
143. 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ НР - 69%; СП - 8%	М2	6,363	4182,74 3478,56	64,92 29,89	26615 22134	413 190	4068 --	15404 3361	45380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	1,52712		1957		2989			
143.2. 217-101-0401		БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	0,4207 КГ	2,676914		308		824			
144. 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ НР - 69%; СП - 8%	М2	2,52	3818,41 3236,14	68,92 31,83	9622 8155	173 80	1294 --	5682 1224	16529
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,18 ШТ.	0,4536		1957		888			
144.2. 217-101-0401		БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	0,3901 КГ	0,983052		308		303			
145. 223-207-0 101 РСНБ РК 2022		-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ СП - 8%	М2	6,363	55181 --	-- --	351117 --	-- --	351117 --	-- 28089	379206
146. 223-207-0 102 РСНБ РК 2022		-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ СП - 8%	М2	2,52	72945 --	-- --	183821 --	-- --	183821 --	-- 14706	198527
147. 1109-0403 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 69%; СП - 8%	ШТ.	5	6962,03 1888,3	0,73 --	34810 9442	4 --	25364 --	6515 3306	44631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1. 223-502-0103		ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ	1 КОМПЛЕКТ	5		5073		25365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	10249431 378273	34503 17353	9836655 --	333805 846656	11429895
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				9966828				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				252894				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					300864			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				9396261				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				268419				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				818818				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				11054065				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					300864			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				282603				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				187501				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					94762			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				65386				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				27838				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				375827				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					94762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				11429892				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					395626			
		РАЗДЕЛ 8. САНТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (ЛДСП)									
148. 1110-0103 -0301		-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛДСП	М2 ПЕРЕГОРО	60,32	9459,71 1537,15	166,01 75,91	570610 92721	10014 4579	467875 --	87570 52654	710834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 90%; СП - 8%	ДОК								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1. 261-103-0134		ЩИТ ПЕРЕГОРОДОК	М2	1 60,32		6804		410417			
149.	261-102-0380 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СА16-122-0.6П	М	144,58	355	--	51326	--	51326	--	55432
					--	--	--	--	--	4106	
		СП - 8%									
150.	222-509-1004 РСНБ РК 2022	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т	0,0144	974934	--	14039	--	14039	--	15162
					--	--	--	--	--	1123	
		СП - 8%									
151.	223-502-0801 РСНБ РК 2022	-РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ОПОРА, ПРИМ.	ШТ.	48	623	--	29904	--	29904	--	32296
					--	--	--	--	--	2392	
		СП - 8%									
152.	1110-0111-0201 РСНБ РК 2022	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ В КАБИНЫ САНУЗЛОВ	БЛОК	12	2168,88	ДВЕРИ 299,76	26027	3597	10523	11747	40795
					992,26	95,39	11907	1145	--	3022	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1. 215-204-0404		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,009 0,108		93036		10048			
153.	223-201-0102 РСНБ РК 2022	-ДВЕРЬ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН, ПРИМ	М2	12,96	9366	--	121383	--	121383	--	131094
					--	--	--	--	--	9711	
		СП - 8%									
154.	223-502-0201 РСНБ РК 2022	-ПЕТЛЯ ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3	ШТ.	24	527	--	12648	--	12648	--	13660
					--	--	--	--	--	1012	
		СП - 8%									
155.	223-502-0903 РСНБ РК 2022	-РУЧКА НА ПЛАНКЕ	ПАРА	12	3218	--	38616	--	38616	--	41705
					--	--	--	--	--	3089	
		СП - 8%									
156.	223-502-0501 РСНБ РК 2022	-ШПИНГАЛЕТ ГОСТ 5090-2016 ВРЕЗНОЙ ШВ	ШТ.	12	538	--	6456	--	6456	--	6972
					--	--	--	--	--	516	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	871009	13611	752770	99317	1047950
			ТЕНГЕ		--	--	104628	5724	--	77625	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				871009				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				478397				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					110352			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				274372				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				99317				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				77625				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1047951				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					110352			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				1047951				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					110352			

РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО С/У ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ

						МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРУЧНИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ					
157.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОРУЧЕНЬ. МОНТАЖ	Т	0,0201172	103764,7	32668,82	2087	658	310	946	3275
		НР - 69%; СП - 8%	КОНСТРУКЦИЙ		55619,78	12508,04	1119	252	--	243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0134	0,00027	813201		219			
157.2. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,00008	289955		23			
157.3. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ	Т	0,00194	0,000039	504496		20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У									
158.	222-503-0201 РСНБ РК 2022	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРУЧНИ СП - 8%	Т	0,0201172	1004968	--	20217	--	20217	--	21834
					--	--	--	--	--	1617	
159.	1113-0301-1414 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ВЛ-515 НР - 69%; СП - 8%	М2	0,50293	277,1	2,55	139	1	126	9	159
					24,1	0,57	12	--	--	12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1. 261-201-0380		ЭМАЛЬ ВЛ-515 СТ РК 3262-2018	0,00023 Т	0,000116		882221		102			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	22443	659	20653	955	25268
			ТЕНГЕ		--	--	1131	252	--	1872	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				20356				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				126				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					12			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				20217				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				9				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1629				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				21994				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					12			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2087				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				311				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1371			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				946				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				243				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3276				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1371			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				25270				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1383			

РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

						ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ	ПОТОЛОК ГРИЛЬЯТО				
160.	1115-0108-2101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ЯЧЕИСТЫЕ. УСТРОЙСТВО СО СБОРКОЙ ПАНЕЛЕЙ. НР - 80%; СП - 8%	М2	250,3	12956,26	16,82	3242952	4210	1439520	1440321	5057934
					7188,26	4,71	1799222	1179	--	374662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1. 232-401-0401		РАСТРОВЫЙ ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ ИЗ U-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ ВЫСОТОЙ 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	1,02 М2	255,306		5637		1439160			
161.	232-401-0301 РСНБ РК 2022 ПРИМ.	-ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ГРИЛЬЯТО СП - 8%	М2	250,3	4147	--	1037994	--	1037994	--	1121034
					--	--	--	--	--	83040	
						ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА					
162.	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОТОЛКИ. ПОДШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОТОЛКОВ	419,26	3891,98	32,81	1631750	13756	1244062	341980	2131628
					891,89	14,42	373932	6046	--	157898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 232-601-0101		ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ ГОСТ 8242-88	0,0186 М3	7,798236		157299		1226655			
163.	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3	11,795	238513,31	1941,02	2813264	22895	1858362	847456	3953578
					79017,12	814,82	932007	9611	--	292858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1. 215-202-0102		БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,56 М3	6,6052		139141		919054			
163.2. 215-202-0202		БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,49 М3	5,77955		139141		804172			
164.	1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ СНИЗУ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	126,375	84725,13	4265,16	10707138	539009	3883421	4917615	16874734
					49730,63	1470,53	6284708	185838	--	1249980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,08	МАТЕРИАЛОВ									
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,06 М3	7,5825		93036		705445			
164.2. 216-201-0701		БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАРКИ БНМ 55/60	0,18 Т	22,7475		122006		2775331			
165.	234-101-0204 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3	126,375	41869 ---	-- --	5291195 --	-- --	5291195 --	-- 423296	5714491
		СП - 8%									
166.	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА	1000,9	3886,51 1817,61	19,89 8,21	3890005 1819243	19908 8217	2050854 --	1644715 442778	5977497
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1. 222-531-0101		СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	1,78 ШТ.	1781,602		104		185287			
166.2. 232-101-0101		ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	1,03 М2	1030,927		548		564948			
166.3. 222-529-0101		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	0,6798 М	680,41182		201		136763			
166.4. 222-529-0201		ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	2,8634 М	2865,97706		306		876989			
167.	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1000,9	944,97 749,6	2,07 0,79	945821 750275	2072 791	193474 --	600853 123734	1670408
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1. 232-501-0301		СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	1,374 КГ	1375,2366		111		152651			
167.2. 236-101-0116		ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,117 КГ	117,1053		262		30682			
168.	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1000,9	678,81 449,13	4,4 2,07	679425 449539	4404 2072	225482 --	361288 83257	1123970
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,690621		313969		216834			
						СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
169.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1778	2175,09 1371,43	99,47 88,73	3867305 2438398	176858 157762	1252049 --	2076928 475539	6419771
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1. 212-402-0107		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0187 М3	33,2486		37511		1247188			
170.	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНО	1931,3	796,63 445,16	5,49 2,2	1538535 859741	10603 4249	668191 --	691192 178378	2408105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,04	СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	СТИ								
170.1. 232-501-0301		СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	2,749 КГ	5309,1437		111		589315			
171. 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	50,6	4948,99 3261,52	51,05 32,99	250419 165033	2583 1669	82803 --	133362 30702	414483
171.1. 212-402-0105		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	0,043 М3	2,1758		37184		80905			
172. 1115-0203 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=0,5		-ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	50,6	1157,25 725,16	12,37 4,86	58557 36693	626 246	21238 --	29551 7049	95157
172.1. 232-503-0101		СМЕСЬ СУХАЯ - ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА СТ РК 1168-2006 СТАНДАРТНАЯ	6,41 КГ	324,346		63		20434			
173. 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-СТЕНЫ, ОТКОСЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1981,9	609,3 399,04	4,4 2,07	1207567 790853	8721 4103	407993 --	635964 147482	1991014
173.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 Т	1,248597		313969		392021			
174. 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	243	4964,88 2624,09	20,39 9,87	1206465 637653	4954 2398	563858 --	512041 137480	1855987
174.1. 232-201-0101		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	1,02 М2	247,86		1901		471182			
						ПОЛЫ ПОЛ ТИП 1 (63,58 М2)					
175. 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	6,358	20856,28 4393,86	1407,7 574,08	132604 27936	8950 3650	95718 --	29691 12984	175279
175.1. 211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,12 М3	7,12096		13431		95642			
176. 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	7,6296	60878,93 5378,44	7,49 --	464482 41035	57 --	423390 --	38573 40244	543300
176.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	7,782192		48013		373646			
177. 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,3922886	22527,39 20433,17	2052,22 891,48	8837 8016	805 350	16 --	7613 1316	17766
177.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,109841		150		16			
178. 261-102-0 252 РСНБ		-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ	Т	0,3922886	331233 --	-- --	129939 --	-- --	129939 --	-- 10395	140334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
179.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	63,58	1517,09	32,89	96456	2091	62845	30844	137484
					495,75	20,34	31520	1293	--	10184	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.	212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	1,297032		48316		62667			
180.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	М2 ПОКРЫТИЯ	63,58	4411,81	29,42	280503	1871	241678	35644	341438
					581,22	15,17	36954	965	--	25292	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1.	233-101-0106	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ, КЛАСС 33, 34	1,02 М2	64,8516		3354		217512			
180.2.	261-105-0402	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КАУЧУКОВАЯ КН-2	0,5 КГ	31,79		759		24129			
						ПОЛ ТИП 2 (121,12 М2)					
181.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	12,112	20856,28	1407,7	252611	17050	182343	56561	333906
					4393,86	574,08	53218	6953	--	24734	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.	211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,12 М3	13,56544		13431		182197			
182.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	14,5344	60878,93	7,49	884839	109	806558	73482	1034987
					5378,44	--	78172	--	--	76666	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	14,825088		48013		711797			
183.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,7473104	22527,39	2052,22	16835	1533	32	14502	33844
					20433,17	891,48	15270	666	--	2507	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1.	261-102-0220	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,209247		150		31			
184.	261-102-0 252 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,7473104	331233	--	247534	--	247534	--	267337
					--	--	--	--	--	19803	
		СП - 8%									
185.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	121,12	1517,09	32,89	183750	3984	119721	58758	261909
					495,75	20,34	60045	2464	--	19401	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.	212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	2,470848		48316		119381			
186.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЕ РЕЗИНОВОЕ. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	М2 ПОКРЫТИЯ	121,12	23234,9	29,42	2814212	3563	2740251	67901	3112682
					581,22	15,17	70398	1837	--	230569	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.	233-101-0201	ЛИНОЛЕУМ РЕЛИН (РЕЗИНОВЫЙ) МНОГОСЛОЙНЫЙ ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ОТ 0,8 ММ	1,02 М2	123,5424		21808		2694213			
186.2.			0,5	60,56							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0402		МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ			759		45965			
					ПОЛ ТИП 3 (146,0 М2)						
187.				146	863,76	43,71	126109	6382	104352	16764	154303
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		105,31	16,84	15375	2459	--	11430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1. 211-201-0607		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,051 М3	7,446		14011		104326			
188.				146	2202,5	28,29	321564	4131	212909	99880	455159
	1111-0101 -1201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ЛАГИ. УКЛАДКА ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОЛА		715,92	11,86	104524	1732	--	33716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1. 213-101-0101		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	0,0051 1000 ШТ.	0,7446		72342		53866			
188.2. 215-204-0303		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,0024 М3	0,3504		93036		32600			
188.3. 233-203-0201		ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	0,0118 М3	1,7228		57148		98455			
189.				146	6863,29	64,98	1002041	9487	852020	136661	1229798
	1111-0101 -3302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		962,56	33,22	140534	4850	--	91096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1. 233-203-0102		ДОСКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ГОСТ 8242-88 ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 2, ТОЛЩИНА 36 ММ, ШИРИНА ОТ 68 ДО 98 ММ	0,0371 М3	5,4166		152644		826811			
190.				146	1077,12	5,06	157259	739	36612	96210	273747
	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОЛЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		821,29	2,43	119908	355	--	20278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,116 КГ	16,936		579		9806			
190.2. 261-201-0342		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	0,54 КГ	78,84		116		9145			
190.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,25 КГ	36,5		474		17301			
					ПОЛ ТИП 4 (70,29 М2)						
191.				70,29	863,76	43,71	60714	3073	50239	8071	74288
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		105,31	16,84	7402	1184	--	5503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1. 211-201-0607		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,051 М3	3,58479		14011		50226			
192.				5,6232	60878,93	7,49	342334	42	312048	28429	400425
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		5378,44	--	30244	--	--	29661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	5,735664		48013		275386			
193.				70,29	1491,46	32,89	104835	2312	67677	34099	150049
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		495,75	20,34	34846	1430	--	11115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,04	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1. 212-401-0107		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	0,0204 М3	1,433916		47060		67480			
194.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	70,29 969,98	2392,45	113,3 17,54	168165 68180	7964 1233	92021 --	65248 18673	252086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1. 216-201-0602		БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00346 Т	0,243203		209645		50986			
194.2. 261-105-0188		ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	78,7248		369		29049			
195.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	70,29 585,25	1458,63	56,05 10	102527 41137	3940 703	57450 --	39330 11349	153205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1. 216-201-0602		БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00151 Т	0,106138		209645		22251			
195.2. 261-105-0188		ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	78,7248		369		29049			
196.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	70,29 495,75	1491,46	32,89 20,34	104835 34846	2312 1430	67677 --	34099 11115	150049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1. 212-401-0107		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	0,0204 М3	1,433916		47060		67480			
197.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	70,29 -6,13	-251,71	-5,57 -3,36	-17692 -431	-391 -236	-16870 --	-627 -1466	-19784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1. 212-401-0107		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	0,0051 М3	0,358479		-47060		-16870			
198.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	70,29 1764,94	5189,11	90,06 49,08	364743 124058	6330 3450	234355 --	119857 38768	523368
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,013 М3	0,91377		45398		41483			
198.2. 215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	2,150874		4537		9759			
198.3. 233-202-0104		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	1,02 М2	71,6958		2551		182896			
						ПОЛ ТИП 5 (3,81 М2)					
199.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,381 4393,86	20856,28	1407,7 574,08	7946 1674	537 219	5735 --	1779 778	10503
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1. 211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,12 М3	0,42672		13431		5731			
200.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,4572 5378,44	60878,93	7,49 --	27834 2459	3 --	25372 --	2311 2412	32557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,466344		48013		22391			
201.				0,0235077	22527,39	2052,22	530	48	2	456	1065

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т			20433,17	891,48	480	21	--	79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,28	0,006582		150		0,99			
202.	261-102-0252 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т		0,0235077	331233 --	-- --	7787 --	-- --	7787 --	-- 623	8410
203.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		0,762	63196,37 5378,44	7,49 --	48156 4098	6 --	44052 --	3852 4161	56169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1. 212-101-0801		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,77724		50285		39084			
204.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		3,81	1491,46 495,75	32,89 20,34	5682 1889	125 77	3668 --	1848 602	8133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1. 212-401-0107		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,0204	0,077724		47060		3658			
205.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 К=2 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		3,81	503,39 12,25	11,13 6,73	1918 47	43 26	1828 --	68 159	2145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1. 212-401-0107		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,0102	0,038862		47060		1829			
							ПОЛ ТИП. 6 (395,33 М2)					
206.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		395,33	863,76 105,31	43,71 16,84	341470 41632	17280 6657	282558 --	45392 30949	417811
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1. 211-201-0607		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,051	20,16183		14011		282487			
207.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		39,533	60878,93 5378,44	7,49 --	2406727 212626	296 --	2193805 --	199868 208528	2815123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	40,32366		48013		1936060			
208.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		395,33	1491,46 495,75	32,89 20,34	589618 195984	13002 8041	380632 --	191783 62512	843913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1. 212-401-0107		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,0204	8,064732		47060		379526			
209.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		395,33	503,39 12,25	11,13 6,73	199006 4843	4400 2661	189763 --	7054 16485	222544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=2	НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1. 212-401-0107		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	0,0102 М3	4,032366		47060		189763			
210. 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	395,33	5189,11 1764,94	90,06 49,08	2051412 697735	35604 19403	1318073 --	674109 218042	2943563
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,013 М3	5,13929		45398		233313			
210.2. 215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	12,097098		4537		54885			
210.3. 233-202-0104		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	1,02 М2	403,2366		2551		1028657			
						ПОЛ ТРИБУНЫ					
211. 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ. ЖЕЛЕЗНЕНИЕ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	666,93	211,13 188,45	4,56 1,79	140808 125682	3041 1194	12085 --	119263 20806	280877
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1. 216-101-0101		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	0,0006 Т	0,400158		29927		11976			
212. 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	666,93	260,33 55,26	0,83 0,38	173619 36851	553 253	136215 --	34878 16680	225177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1. 261-107-0509		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	0,000392 Т	0,261437		521019		136213			
213. 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	666,93	1491,46 495,75	32,89 20,34	994698 330629	21935 13565	642134 --	323542 105459	1423700
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1. 212-401-0107		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	0,0204 М3	13,605372		47060		640269			
214. 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	666,93	1510,19 36,75	33,4 20,18	1007193 24512	22276 13459	960405 --	35692 83431	1126316
	К=6	НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1. 212-401-0107		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	0,0306 М3	20,408058		47060		960403			
215. 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	1,33386	22527,39 20433,17	2052,22 891,48	30048 27255	2737 1189	56 --	25884 4475	60407
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,373481		150		56			
216. 214-403-0101 РСНБ РК 2022		-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	1,33386	456152 --	-- --	608443 --	-- --	608443 --	-- 48675	657118
217. 1113-0301-0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА ПРАЙМЕРОМ НР - 69%; СП - 8%	М2	666,93	136,93 102,06	3,78 0,77	91320 68064	2521 514	20735 --	47318 11091	149729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218.	233-301-0 104 РСНБ РК 2022	-ПОКРЫТИЕ ЖИДКОЕ НАПОЛЬНОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ ОТ 0,5 ДО 3 ММ СП - 8%	КГ	233,4255	3635 ---	-- --	848502 --	-- --	848502 --	-- 67880	916382
219.	1113-0701 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРИБУН И СТЕН ПОЛИУРЕТАНОВОЙ МАСТИКОЙ "ГИПЕРДЕСМО" (2 СЛОЯ) НР - 69%; СП - 8% К=2	М2	666,93	7578,27 2476,07	2266,49 1180,41	5054178 1651368	1511590 787251	1891220 --	1682647 538946	7275771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.	261-107-0103	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НАПРЯГАЮЩИЙ МАРКИ 400 ГОСТ 10178-85	0,0222 Т	14,805846		32992		488474			
219.2.	261-201-0392	ЛАТЕКС СИНТЕТИЧЕСКИЙ СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	0,454 КГ	302,78622		1479		447821			
219.3.	261-105-0301	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ГОСТ 25621-83	2 КГ	1333,86		511		681602			
220.	235-203-0 101 РСНБ РК 2022	-МЕМБРАНА ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ, НА ОСНОВЕ БЕСПРИМЕСНОЙ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОЙ ГИДРОФОБНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ СМОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРЫШ, ТЕРРАС, БАЛКОНОВ, ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -30°С ДО +90°С ГОСТ 30693-2000 СП - 8%	КГ	933,702	2919 ---	-- --	2725476 --	-- --	2725476 --	-- 218038	2943514
221.	211-402-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ СП - 8%	Т	3,84417	8361 ---	-- --	32141 --	-- --	32141 --	-- 2571	34712
222.	1113-0301 -1201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА ТРИБУН АЛИФАТИЧЕСКИМ ЛАКОМ НР - 69%; СП - 8%	М2	666,93	75,36 72,81	2,55 0,57	50260 48559	1701 380	-- --	33768 6722	90751
223.	233-301-0 102 РСНБ РК 2022	-ПОКРЫТИЕ ЖИДКОЕ НАПОЛЬНОЕ ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ НА ОСНОВЕ АЛИФАТИЧЕСКОГО ПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 0,5 ММ СП - 8%	КГ	200,079	5164 ---	-- --	1033208 --	-- --	1033208 --	-- 82657	1115865
						УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ					
224.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2, КН-3 НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ	571,9	384,4 175,4	1,24 0,57	219836 100309	709 326	118818 --	94597 25155	339587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1.	233-204-0102	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	1,01 М	577,619		167		96462			
225.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ	95,8	519,87 444,74	2,49 1,15	49803 42606	238 110	6959 --	40153 7196	97152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0016 М3	0,15328		45398		6959			
226.	233-202-0 103 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА ПЛИНТУСНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ СП - 8%	М2	9,6758	1902 ---	-- --	18403 --	-- --	18403 --	-- 1472	19875
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- --	65484450 22099786	2535578 1276295	40849086 --	18891118 6750050	91125619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				65484450				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				28868465				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					23376081			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				11980622				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				18891118				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				6750050				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				91125618				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								13235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					23376081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				91125618				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								13235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					23376081			
		РАЗДЕЛ 11. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ									
						КР-1					
227.				7,5	25189,66	2483,27	188922	18625	136131	39536	246735
1111-0101 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		4555,51	1052,48	34166	7894	--	18277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,28	9,6	14171		136042			
228.				3	88235,53	5401,73	264707	16205	192547	54250	344474
1106-0701 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА НР - 91%; СП - 8%	М3		18651,6	1220,32	55955	3661	--	25517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0553	0,1659	93036		15435			
228.2. 212-101-2002		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W2	М3	1,015	3,045	50358		153340			
229.				0,11928	22527,39	2052,22	2687	244	6	2315	5402
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		20433,17	891,48	2437	106	--	400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,28	0,033398	150		5			
230.				0,11928	331233	--	39509	--	39509	--	42670
261-102-0 252 РСНБ РК 2022		-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	3161	
231.				5,4	1491,46	32,89	8054	178	5199	2620	11528
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		495,75	20,34	2677	110	--	854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1. 212-401-0107		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,0204	0,11016	47060		5184			
232.				5,4	5189,11	90,06	28021	486	18004	9208	40207
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1764,94	49,08	9531	265	--	2978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,013	0,0702	45398		3187			
232.2. 215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,0306	0,16524	4537		750			
232.3. 233-202-0104		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,02	5,508	2551		14051			
						КР-2					
233.				1,13	25189,66	2483,27	28464	2806	20510	5957	37174
1111-0101 -0203		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С	М3 ПОДСТИЛА		4555,51	1052,48	5148	1189	--	2754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	ЮЩЕГО СЛОЯ								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,28 М3	1,4464		14171		20497			
234. 1106-0701-0101	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА НР - 91%; СП - 8%	М3	2	88235,53 18651,6	5401,73 1220,32	176471 37303	10804 2441	128364 --	36167 17011	229649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,0553 М3	0,1106		93036		10290			
234.2. 212-101-2002		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W2	1,015 М3	2,03		50358		102227			
235. 1106-0301-0410	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,10167	22527,39 20433,17	2052,22 891,48	2290 2077	209 91	4 --	1973 341	4604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1. 261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,028468		150		4			
236. 261-102-0252	РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,10167	331233 --	-- --	33676 --	-- --	33676 --	-- 2694	36370
237. 1111-0101-1101	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	10	1491,46 495,75	32,89 20,34	14915 4957	329 203	9629 --	4851 1581	21347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1. 212-401-0107		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	0,0204 М3	0,204		47060		9600			
238. 1111-0101-2702	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	10	5189,11 1764,94	90,06 49,08	51891 17649	901 491	33341 --	17052 5515	74458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,013 М3	0,13		45398		5902			
238.2. 215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,306		4537		1388			
238.3. 233-202-0104		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	1,02 М2	10,2		2551		26020			
239. 1111-0101-0203	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ	0,6	25189,66 4555,51	КР-3 2483,27 1052,48	15114 2733	1489 631	10892 --	3163 1462	19739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,28 М3	0,768		14171		10883			
240. 1106-0701-0101	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА НР - 91%; СП - 8%	М3	0,73	88235,53 18651,6	5401,73 1220,32	64412 13616	3943 891	46853 --	13201 6209	83822
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.			0,0553	0,040369							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			93036		3756			
240.2.			1,015	0,74095							
212-101-2002		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W2	М3			50358		37313			
241.				0,07016	22527,39	2052,22	1581	144	3	1361	3178
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		20433,17	891,48	1434	63	--	235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.			0,28	0,019645							
261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			150		3			
242.				0,07016	331233	--	23239	--	23239	--	25098
261-102-0252 РСНБ РК 2022		-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1859	
243.				5	1491,46	32,89	7457	165	4813	2426	10673
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		495,75	20,34	2479	102	--	791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.			0,0204	0,102							
212-401-0107		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3			47060		4800			
244.				5	5189,11	90,06	25946	450	16671	8526	37230
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1764,94	49,08	8825	245	--	2758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.			0,013	0,065							
212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			45398		2951			
244.2.			0,0306	0,153							
215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3			4537		694			
244.3.			1,02	5,1							
233-202-0104		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			2551		13010			
						ПАНДУС ПН-1					
245.				0,36	25189,66	2483,27	9068	894	6534	1898	11843
1111-0101 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		4555,51	1052,48	1640	379	--	877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.			1,28	0,4608							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			14171		6530			
246.				0,58	86153,77	5401,73	49969	3133	36018	10488	65294
1106-0701 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА НР - 91%; СП - 8%	М3		18651,6	1220,32	10818	708	--	4837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1.			0,0553	0,032074							
215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			93036		2984			
246.2.			1,015	0,5887							
212-101-0602		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	М3			48307		28438			
247.				0,05246	331233	--	17376	--	17376	--	18766
261-102-0252 РСНБ РК 2022		-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1390	
248.					1178033,55		56074		38770		77516
1106-0301		-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ	Т	0,0476		1940,11		92		15700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ДО 4 КГ. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	17212	40	--	5742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1. 222-509-1002		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	1 Т	0,0476		814490		38770			
249.	1115-0105 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ОБЛИЦОВКА ПАНДУСА КЕРАМОГРАНИТОМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	3,06	12906,94 11949,08	77,95 42,22	39495 36564	238 129	2693 --	29355 5508	74358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1. 212-402-0107		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,02 М3	0,0612		37511		2296			
249.2. 214-209-0210		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	0,2 КГ	0,612		483		296			
250.	231-302-0103 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ СП - 8%	М2	3,1212	3370 --	-- --	10518 --	-- --	10518 --	-- 841	11359
						ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА ПН-1					
251.	1109-0604 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,06154	157346,61 114179,87	31993,84 17173,29	9683 7027	1969 1057	687 --	5578 1221	16481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,03 Т	0,001846		289955		535			
251.2. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000119		504496		60			
252.	222-503-0201 РСНБ РК 2022	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1 СП - 8%	Т	0,06154	1004968 --	-- --	61846 --	-- --	61846 --	-- 4948	66794
253.	1113-0301 -1414 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ВЛ-515 НР - 69%; СП - 8%	М2	1,5385	277,1 24,1	2,55 0,57	426 37	4 1	385 --	26 36	488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1. 261-201-0380		ЭМАЛЬ ВЛ-515 СТ РК 3262-2018	0,00023 Т	0,000354		882221		312			
						КОЗЫРЕК К-1					
254.	1115-0504 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫЕ (ТИПА "ГОРКА", "АРОЧНЫЙ", "ДОМИК"). ОБЛИЦОВКА ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ ЛИСТАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ КОЗЫРЬКА	5	7983,07 900,69	5,72 1,91	39915 4503	29 10	35383 --	3610 3482	47007
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1. 217-206-0102		ПАНЕЛЬ СОТОВАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	1,02 М2	5,1		2753		14040			
254.2. 217-206-0302		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "КРЫШКА"	1,1 М	5,5		970		5335			
254.3. 217-206-0303		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "БАЗА"	1,1 М	5,5		909		5000			
254.4. 217-206-0304		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ТОРЦЕВОЙ	2,7 М	13,5		237		3200			
254.5. 217-206-0305		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ПРИСТЕННЫЙ	1,2 М	6		847		5082			
255.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-МОНТАЖ КАРКАСОВ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1968	128920,88 97693,02	28157,02 8640,3	25372 19226	5541 1700	605 --	14439 3185	42996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,08										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1. 222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,0002 Т	0,000039		965674		38			
255.2. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00044 Т	0,000087		813201		70			
255.3. 217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,2 М3	0,23616		289		68			
255.4. 261-107-0446		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	0,0001 Т	0,00002		2453940		48			
255.5. 236-104-0103		РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,000118		623062		74			
255.6. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000382		504496		193			
256.	222-525-0301 РСНБ РК 2022	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	0,1968	1018274 --	-- --	200396 --	-- --	200396 --	-- 16032	216428
257.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА СП - 8%		0,1968	24882 --	-- --	4897 --	-- --	4897 --	-- 392	5289
258.	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	0,1	3897,94 3897,94	-- --	390 390	-- --	-- --	281 54	724
259.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,1	62551,64 8149,68	1657,4 397,78	6255 815	166 40	5274 --	778 563	7595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,102		48013		4897			
260.	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫЕ (ТИПА "ГОРКА", "АРОЧНЫЙ", "ДОМИК"). ОБЛИЦОВКА ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ ЛИСТАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ КОЗЫРЬКА	3	7983,07 900,69	КОЗЫРЕК К-2 5,72 1,91	23949 2702	17 6	21230 --	2166 2089	28204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1. 217-206-0102		ПАНЕЛЬ СОТОВАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	1,02 М2	3,06		2753		8424			
260.2. 217-206-0302		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "КРЫШКА"	1,1 М	3,3		970		3201			
260.3. 217-206-0303		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "БАЗА"	1,1 М	3,3		909		3000			
260.4. 217-206-0304		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ТОРЦЕВОЙ	2,7 М	8,1		237		1920			
260.5. 217-206-0305		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ПРИСТЕННЫЙ	1,2 М	3,6		847		3049			
261.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ КАРКАСОВ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,14755	128920,88 97693,02	28157,02 8640,3	19022 14415	4155 1275	452 --	10826 2388	32236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1. 222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	0,0002 Т	0,00003		965674		28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т									
261.2. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00044 Т	0,000065		813201		53			
261.3. 217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,2 М3	0,17706		289		51			
261.4. 261-107-0446		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	0,0001 Т	0,000015		2453940		36			
261.5. 236-104-0103		РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,000089		623062		55			
261.6. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000286		504496		144			
262. 222-525-0301 РСНБ РК 2022		-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	0,14755	1018274 --	-- --	150246 --	-- --	150246 --	-- 12020	162266
263. Т.ч. ТБ.7 П.7		-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА СП - 8%	ТН	0,14755	24882 --	-- --	3671 --	-- --	3671 --	-- 294	3965
264. 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	0,1	3897,94 3897,94	-- --	390 390	-- --	-- --	281 54	724
265. 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,1	62551,64 8149,68	1657,4 397,78	6255 815	166 40	5274 --	778 563	7595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,102		48013		4897			
266. 1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫЕ (ТИПА "ГОРКА", "АРОЧНЫЙ", "ДОМИК"). ОБЛИЦОВКА ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ ЛИСТАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ КОЗЫРЬКА	9	7983,07 900,69	КОЗЫРЕК К-3 5,72 1,91	71848 8106	51 17	63691 --	6499 6268	84614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1. 217-206-0102		ПАНЕЛЬ СОТОВАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	1,02 М2	9,18		2753		25273			
266.2. 217-206-0302		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "КРЫШКА"	1,1 М	9,9		970		9603			
266.3. 217-206-0303		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "БАЗА"	1,1 М	9,9		909		8999			
266.4. 217-206-0304		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ТОРЦЕВОЙ	2,7 М	24,3		237		5759			
266.5. 217-206-0305		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ПРИСТЕННЫЙ	1,2 М	10,8		847		9148			
267. 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-МОНТАЖ КАРКАСОВ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,30087	128920,88 97693,02	28157,02 8640,3	38788 29393	8472 2600	923 --	22075 4869	65732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1. 222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ	0,0002 Т	0,00006		965674		58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т									
267.2. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00044 Т	0,000132		813201		108			
267.3. 217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,2 М3	0,361044		289		104			
267.4. 261-107-0446		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	0,0001 Т	0,00003		2453940		74			
267.5. 236-104-0103		РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,000181		623062		112			
267.6. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000584		504496		294			
268.	222-525-0301 РСНБ РК 2022	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	0,30087	1018274 --	-- --	306368 --	-- --	306368 --	-- 24509	330877
269.	Т.ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА СП - 8%		0,30087	24882 --	-- --	7486 --	-- --	7486 --	-- 599	8085
270.	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	0,15	3897,94 3897,94	-- --	585 585	-- --	-- --	421 80	1086
271.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,15	62551,64 8149,68	1657,4 397,78	9383 1222	249 60	7912 --	1167 844	11394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,153		48013		7346			
272.	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫЕ (ТИПА "ГОРКА", "АРОЧНЫЙ", "ДОМИК"). ОБЛИЦОВКА ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ ЛИСТАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ КОЗЫРЬКА	15	7983,07 900,69	КОЗЫРЕК К-4 5,72 1,91	119746 13510	86 29	106150 --	10831 10446	141023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1. 217-206-0102		ПАНЕЛЬ СОТОВАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	1,02 М2	15,3		2753		42121			
272.2. 217-206-0302		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "КРЫШКА"	1,1 М	16,5		970		16005			
272.3. 217-206-0303		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "БАЗА"	1,1 М	16,5		909		14999			
272.4. 217-206-0304		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ТОРЦЕВОЙ	2,7 М	40,5		237		9599			
272.5. 217-206-0305		ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ПРИСТЕННЫЙ	1,2 М	18		847		15246			
273.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ КАРКАСОВ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,37035	128920,88 97693,02	28157,02 8640,3	47746 36181	10428 3200	1137 --	27173 5993	80912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1. 222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,0002 Т	0,000074		965674		72			
273.2. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00044 Т	0,000163		813201		133			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273.3.			1,2	0,44442							
217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			289		128			
273.4.			0,0001	0,000037							
261-107-0446		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т			2453940		91			
273.5.			0,0006	0,000222							
236-104-0103		РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т			623062		138			
273.6.			0,00194	0,000718							
214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496		362			
274.				0,37035	1018274	--	377118	--	377118	--	407287
222-525-0301 РСНБ РК 2022		-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	30169	
275.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА СП - 8%		0,37035	24882	--	9215	--	9215	--	9952
					--	--	--	--	--	737	
276.	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	0,15	3897,94	--	585	--	--	421	1086
					3897,94	--	585	--	--	80	
277.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,15	62551,64	1657,4	9383	249	7912	1167	11394
					8149,68	397,78	1222	60	--	844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1.			1,02	0,153							
212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			48013		7346			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ		--	--	2710820	92917	2209558	368564	3325728
			ТЕНГЕ		--	--	408345	29734	--	246351	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2570209				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				960191				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					322005			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1245561				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				288473				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				228695				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3087377				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								199
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					322005			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				140611				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3806				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					116074			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				80091				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				17656				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				238358				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					116074			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ				3325735				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								269
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					438079			
		РАЗДЕЛ 12. МОНТАЖ VIP ЗОНЫ									
278.				0,56994	76715,46	18543,92	43723	10569	8124	19865	68675
1109-0101-0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-КАРКАСЫ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ГРАЖДАНСКИХ ВЫСОТОЙ ДО 25 М. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		43917,12	6597,54	25030	3760	--	5087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.			0,008	0,00456							
222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т			965674		4403			
278.2.			0,0034	0,001938							
217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			813201		1576			
278.3.			0,00194	0,001106							
214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496		558			
279.				0,56994	1018274	--	580355	--	580355	--	626783
222-525-0301 РСНБ		-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т								
					--	--	--	--	--	46428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%									
280.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	14,2485	191,05 74,92	4,27 0,77	2722 1068	61 11	1593 --	744 277	3743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,002565		539649		1384			
281.	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	21,74	919,48 548,12	216,74 73,35	19990 11916	4712 1595	3362 --	9322 2345	31657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1.	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,00011 Т	0,002391		965674		2309			
281.2.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,000022 Т	0,000478		813201		389			
281.3.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00003 Т	0,000646		504496		326			
282.	214-204-0722 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СП - 8%	М2	25,001	4598 --	-- --	114955 --	-- --	114955 --	-- 9196	124151
283.	1110-0501 -0704 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ НР - 90%; СП - 8%	М2	28,35	2454,24 1936,95	37,83 7,55	69578 54912	1072 214	13594 --	49614 9535	128727
284.	223-103-0101 РСНБ РК 2022	-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ ОТ 55 ММ ДО 62 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 21519-2003 ОДНОСТВОРЧАТЫЙ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ: ГЛУХОЙ СП - 8%	М2	28,35	53801 --	-- --	1525258 --	-- --	1525258 --	-- 122021	1647279
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	2356581 92926	16414 5580	2247241 --	79545 194889	2631015
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2292868				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				15187				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					56205			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2220568				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				50358				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				187457				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2530683				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					56205			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				63713				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				11485				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					42301			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				29187				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				7432				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				100332				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					42301			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ				2631015				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					98506			

РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ

==========

ФЕРМА Ф-1 (6 ШТ.)

285.	1109-0302 -0101 РСНБ РК	-ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3	Т КОНСТРУКЦИЙ	9,42899	80414,11 41259,24	32687,59 10704,76	758224 389033	308211 100935	60980 --	338078 87704	1184006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,08	Т. МОНТАЖ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М									
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1. 222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,002 Т	0,018858		965674		18211			
285.2. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0019 Т	0,017915		813201		14569			
285.3. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0027 Т	0,025458		278998		7103			
285.4. 236-104-0103		РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,005657		623062		3525			
285.5. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,018292		504496		9228			
286.	222-525-0301 РСНБ РК 2022	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	9,42899	1018274	--	9601295	--	9601295	--	10369399
					--	--	--	--	--	768104	
		СП - 8%									
287.	Т.Ч. ТБ.6 П.3	-ДОПЛАТА НА ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255	ТН	9,42899	14178	--	133684	--	133684	--	144379
					--	--	--	--	--	10695	
		СП - 8%									
288.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	235,72475	191,05	4,27	45036	1007	26368	12311	61935
					74,92	0,77	17661	182	--	4588	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,04243		539649		22898			
289.	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ОГНЕЗАЩИТНЫМИ СОСТАВАМИ. ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ R-30	М2	235,72475	1861,06	28,05	438697	6612	348272	57924	536350
					355,56	0,57	83813	134	--	39730	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1. 236-202-1010		КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	0,71 КГ	167,364573		2071		346612			
						ФЕРМА Ф-2 (3 ШТ.)					
290.	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т. МОНТАЖ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,53103	80414,11	32687,59	42702	17359	3433	19040	66682
					41259,24	10704,76	21910	5685	--	4939	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1. 222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,002 Т	0,001062		965674		1026			
290.2. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0019 Т	0,001009		813201		820			
290.3. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0027 Т	0,001434		278998		400			
290.4. 236-104-0103		РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,000319		623062		199			
290.5. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,00103		504496		520			
291.	222-525-0301 РСНБ РК 2022	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ	Т	0,53103	1018274	--	540734	--	540734	--	583993
					--	--	--	--	--	43259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т									
		СП - 8%									
292.				0,53103	14178	--	7529	--	7529	--	8131
	Т.Ч. ТБ.6 П.3	-ДОПЛАТА НА ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255	ТН		--	--	--	--	--	602	
		СП - 8%									
293.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	13,27575	191,05	4,27	2536	56	1485	693	3488
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	995	10	--	258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,00239		539649		1290			
294.	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ОГНЕЗАЩИТНЫМИ СОСТАВАМИ. ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ R-30	М2	13,27575	1861,06	28,05	24707	373	19614	3262	30207
		НР - 69%; СП - 8%			355,56	0,57	4720	8	--	2238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1.	236-202-1010	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	0,71 КГ	9,425783		2071		19521			
295.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	4,81862	43184,47	ПРОГОНЫ 13379,33	208090	64470	26142	95769	328168
		НР - 69%; СП - 8%			24380,03	4423,99	117478	21318	--	24309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,003 Т	0,014456		813201		11756			
295.2.	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0026 Т	0,012528		278998		3495			
295.3.	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,002891		623062		1801			
295.4.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,009348		504496		4716			
296.	222-525-0301 РСНБ РК 2022	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	4,81862	1018274	--	4906675	--	4906675	--	5299209
					--	--	--	--	--	392534	
		СП - 8%									
297.				4,81862	14178	--	68318	--	68318	--	73783
	Т.Ч. ТБ.6 П.3	-ДОПЛАТА НА ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255	ТН		--	--	--	--	--	5465	
		СП - 8%									
298.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	120,4655	191,05	4,27	23015	515	13475	6292	31651
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	9025	93	--	2345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,021684		539649		11702			
299.	1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ОГНЕЗАЩИТНЫМИ СОСТАВАМИ. ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ R-30	М2	120,4655	1861,06	28,05	224193	3379	177982	29602	274098
		НР - 69%; СП - 8%			355,56	0,57	42832	69	--	20304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1.	236-202-1010	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	0,71 КГ	85,530505		2071		177134			
300.	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 20 М. МОНТАЖ	М2 ПОКРЫТИЯ	473,16	25472,91	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 632,22	12052761	299141	11406663	324442	13367379
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	260,48	346957	123249	--	990176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.1.			0,0065	3,07554							
261-201-0612		ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М			99634		306428			
40.2.			1,05	496,818							
222-502-0307		ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ГОСТ 32603-2012 ТОЛЩИНОЙ 150 ММ	М2			22053		10956327			
40.3.			2,22	1050,4152							
217-107-0102		САМОРЕЗ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ГОСТ 1147-80 РАЗМЕРАМИ 5,5 ММ Х 140-190 ММ	ШТ.			137		143907			
301.					1178033,55		144804		100117		200174
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т	0,12292	361603,44	1940,11 843,21	239 44448	40542 104	---	14828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301.1.			1	0,12292							
222-509-1002		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	Т			814490		100117			
302.				91,44	1671,67	20,48	152858	1873	3160	136450	312453
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НР - 92%; СП - 8%	М2		1616,63	5,37	147825	491	---	23145	
303.				91,44	3758	---	343632	---	343632	---	371123
	224-104-0306 РСНБ РК 2022	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ СП - 8%	М2		---	---	---	---	---	27491	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			ТЕНГЕ		---	---	29719490	703235	27789558	1064405	33246608
			ТЕНГЕ		---	---	1226697	252278	---	2462714	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				16448182				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				690473				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					352410			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				15392336				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				287076				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1338824				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				18074082				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								208
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					352410			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				13271308				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				11497218				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1126565			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				209531				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				777329				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1123890				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				15172527				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								614
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1126565			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			ТЕНГЕ				33246609				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								821
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1478975			

РАЗДЕЛ 14. НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

304.				1093,71	1515,19	76,53	1657182	83702	605434	936178	2800829
	1108-0701 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.10 КЗТР=1,2, КЭМ=1,2, КМР=1,2	-ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2 И К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 1,2 НР - 93%; СП - 8%	М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ		885,1	35,29	968046	38597	---	207469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1.			0,00042	0,459358							
222-519-0601		СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т			878606		403595			
304.2.			0,0408	44,623368							
261-601-0202		ЩИТЫ НАСТИЛА	М2			4410		196789			
305.				1093,71	4225,43	15,65	4621400	17116	2334076	1820042	6956758
	1115-0108 -1801 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА С ШАГОМ 600 ММ ИЗ Г-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ НР - 80%; СП - 8%	М2		2075,69	4,43	2270208	4845	---	515315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305.1.			2,5	2734,275							
222-529-0501		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ	М			551		1506586			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ									
305.2. 261-107-0989		АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М10Х12Х85 ММ ГОСТ 28778-90	2,54 ШТ.	2778,0234		122		338919			
306.	1115-0108 -1807 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 100 ММ НР - 80%; СП - 8%	М2	1093,71	5470,25 384,85	4,06 1,48	5982869 420916	4441 1619	5557512 --	338028 505672	6826569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1. 234-101-0204		ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	0,105 М3	114,83955		41869		4808217			
307.	1115-0108 -1808 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ НР - 80%; СП - 8%	М2	1093,71	1041,09 580,1	3,59 1,48	1138652 634463	3927 1619	500262 --	508865 131801	1779319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1. 261-107-0233		КРЕПИТЕЛЬ КАССЕТЫ (ИКЛЯ)	2,6 ШТ.	2843,646		79		224648			
307.2. 261-107-0861		САЛАЗКА	1,4 ШТ.	1531,194		180		275615			
308.	231-101-0101 РСНБ РК 2022	-СИСТЕМА НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФИЛЕЙ, ОКРАШЕННЫХ ПО ШКАЛЕ RAL, ГОСТ 22233-2001 СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ, ВЫСОТА ПАНЕЛЕЙ 0,2 М, ШАГ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 0,6 М СП - 8%	М2	1093,71	14734 --	-- --	16114723 --	-- --	16114723 --	-- 1289178	17403901
309.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	108,29	1671,67 1616,63	20,48 5,37	181025 175065	2218 582	3742 --	161595 27410	370029
310.	224-104-0308 РСНБ РК 2022	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СП - 8%	М2	108,29	4270 --	-- --	462398 --	-- --	462398 --	-- 36992	499390
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	30158249 4468698	111404 47262	25578147 --	3764708 2713837	36636795
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				30158249				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				9001028				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4515960			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				16577121				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3764708				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2713837				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				36636794				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2786
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4515960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				36636794				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2786
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4515960			
		РАЗДЕЛ 15. ОТМОСТКА									
311.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	26,3805	20112,24 1297,13	2593,86 1104,11	530571 34219	68427 29127	427925 --	58912 47159	636641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1. 211-201-0606		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	1,15 М3	30,337575		14095		427608			
312.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	175,87	2790,48 33,46	236,59 35,24	490761 5884	41609 6198	443268 --	13049 40305	544114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ	0,0976 Т	17,164912		25806		442958			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II									
312.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,001899		156377		297			
312.3. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,001 М3	0,17587		80		14			
313.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ	175,87	-630,89	-0,05	-110954	-9	-109908	-1120	-121040
					-5,9	--	-1037	--	--	-8966	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0242 Т	4,256054		-25806		-109832			
313.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000003 Т	0,000492		-156377		-77			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ		--	--	910378	110027	761285	70841	1059715
			ТЕНГЕ		--	--	39066	35325	--	78498	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				910378				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				761285				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					74391			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				70841				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				78498				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1059717				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					74391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ				1059717				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					74391			
		РАЗДЕЛ 16. ФУНДАМЕНТ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ОПОРЫ ФМ-1, 4 ШТ									
314.	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	129,6	261,5	261,5	33890	33890	--	6174	43269
					--	66,16	--	8574	--	3205	
		НР - 72%; СП - 8%									
315.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	5,76	54277,59	1585,49	312639	9132	292682	11739	350329
					1879,36	360,28	10825	2075	--	25950	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315.1. 212-101-1801		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	5,8752		47579		279536			
316.	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3. УСТРОЙСТВО	М3	54,44	58802,61	567,49	3201214	30894	2902789	254214	3731862
					4914,24	217,21	267531	11825	--	276434	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316.1. 212-101-2001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	55,2566		50043		2765206			
317.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	138,24	1201,97	28,12	166160	3887	104921	53848	237608
					414,87	3,97	57352	549	--	17601	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317.1. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	331,776		295		97874			
318.	261-102-0252 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	1,53228	331233	--	507542	--	507542	--	548145
					--	--	--	--	--	40603	
		СП - 8%									
319.	214-210-0101 РСНБ	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА	Т	0,06016	408502	--	24575	--	24575	--	26541
					--	--	--	--	--	1966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ									
		СП - 8%									
320.	214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,28416	389901	--	110794	--	110794	--	119658
					--	--	--	--	--	8864	
		СП - 8%									
321.	1106-0301 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ. УСТАНОВКА ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,332	562056,18	1699,58	186603	564	114493	65298	272053
					215501,04	630,81	71546	209	--	20152	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321.1.	261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	1 0,332		308830		102532			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ		--	--	4543417	78367	4057796	391273	5329465
			ТЕНГЕ		--	--	407254	23232	--	394775	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				4543417				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3414883				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					430486			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				642911				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				391273				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				394775				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5329465				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					430486			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			ТЕНГЕ				5329465				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					430486			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								287202893
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				45672008				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				8914045				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					3070996			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				170856863				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				311347				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				40174343				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				21274290				

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОСНОВАНИЕ: 001-20-АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 287202,898 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1600 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 48743,001 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	003-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5126,94968	1782	9136224,33
2	003-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2631,148879 84	1661	4370338,29
3	009-0118 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,8). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3127,523004	1251	3912531,28
4	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2003,280664 32	1661	3327449,18
5	002-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2003,56308	1339	2682770,96
6	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1183,030634 54	1691	2000504,8
7	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1124,054735 76	1721	1934498,2
8	002-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1190,813745 6	1570	1869577,58
9	003-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1208,295258 8	1540	1860774,7
10	003-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	946,7782365 6	1601	1515791,96
11	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	925,3312992	1487	1375967,64
12	002-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	496,8054	1876	932006,93
13	003-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	522,4380304	1752	915311,43
14	003-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	527,2430092 8	1339	705978,39
15	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	390,95784	1631	637652,24
16	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	391,3748575 9	1601	626591,15
17	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	491,2596864	1230	604249,41
18	002-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	405,2638767	1487	602627,38
19	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	401,4207912	1413	567207,58
20	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	269,2653610 4	2089	562495,34
21	009-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	352,0538144	1540	542162,87
22	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	329,454803	1631	537340,78
23	009-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	327,268428	1289	421849
24	003-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	268,0989448 8	1570	420915,34
25	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	230,6033496	1691	389950,26
26	002-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	202,1670511 2	1840	371987,37
27	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	163,8987264	1812	296984,49
28	003-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	92,873872	1812	168287,46
29	002-0126 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	113,48316	1438	163188,78
30	002-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	93,95352	1512	142057,72
31	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	68,7413661	1911	131364,75
32	009-0124 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,4). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	93,434124	1388	129686,56
33	009-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	84,1803452	1363	114737,81
34	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	72,09750427	1540	111030,16
35	003-0151 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	48,7587672	2242	109317,16
36	003-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	73,377616	1463	107351,45
37	003-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	53,4703624	1876	100310,4
38	002-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	55,1205648	1752	96571,23
39	009-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,93588432	1339	85610,15
40	002-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,27656661	1782	75336,84
41	003-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	34,95780288	1947	68062,84
42	003-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	43,31737488	1487	64412,94
43	003-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	21,3206136	1721	36692,78
44	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,217299	1413	34219,04
45	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,956256	1079	33401,8
46	002-0146	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,6). РАБОТЫ ПО	ЧЕЛ.-Ч	12,91248	2054	26522,23

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ				
47	005-0126 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,9335272	1438	21474,41
48	002-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,932736	1982	13740,68
49	002-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,13888	1463	11907,18
50	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,39808	1289	10825,13
51	002-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,60895176	1947	7026,63
52	005-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,4189128	1721	5883,95
53	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,512	1289	1948,97
54	005-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	-0,53183088	1947	-1035,47
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			44991672
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	28410,1399		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1600,16688185	1919,17	(3070987,42)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			45672014
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,8728% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	309,69192672	8087	2504478,61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	309,69192672	1840,00	569833,15
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	487,00135724	3990	1943135,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	487,00135724	1840,00	896082,50
3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	71,58363096	13843	990932,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	71,583630961	3141,00	224844,18
4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	86,69180474	6390	553960,63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	86,69180474	2629,00	227912,75
5	314-101-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М	МАШ.-Ч	62,25700051	8696	541386,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	62,25700051	1840,00	114552,88
6	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	51,83091623	5727	296835,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	51,830916235	1840,00	95368,89
7	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	52,21240708	5538	289152,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,21240708	2199,00	114815,08
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,6938% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
8	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	39,8735824	7229	288246,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	39,8735824	2199,00	87682,01
9	315-102-0101 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	59,358516	3932	233397,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	59,358516	1840,00	109219,67
10	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	86,72565623	2383	206667,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	86,72565623	1540,00	133557,51
11	313-101-0601 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	124,849296	1559	194640,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	124,849296	1540,00	192267,92
12	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	45,20800096	4044	182821,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	45,20800096	1840,00	83182,72
13	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	165,59480808	926	153340,79
14	313-201-0801 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	86,90864	1609	139836
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	86,90864	1540,00	133839,31
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,4334% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
15	311-401-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	9,82084932	10959	107626,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,82084932	2629,00	25819,01
16	314-104-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 40 Т	МАШ.-Ч	6,68830154	7969	53299,07
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,68830154	2629,00	17583,54
17	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	3,2612544	10392	33890,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,2612544	2629,00	8573,84
18	314-101-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 5 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 35 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 43 М	МАШ.-Ч	3,036264	6045	18354,22

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,036264	1840,00	5586,73
19	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	181,0314282	96	17379,02
20	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	2,05228512	7836	16081,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,05228512	2629,00	5395,46
21	321-101-0402 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	1,08265572	14754	15973,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,08265572	2629,00	2846,30
22	314-503-0102 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	2,2792752	6619	15086,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,2792752	2199,00	5012,13
23	321-209-0101 РСНБ РК 2022	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ, ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	0,39887316	31496	12562,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,39887316	2629,00	1048,64
24	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,9172224	12245	11231,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,9172224	2629,00	2411,38
25	321-101-0302 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,72177048	15194	10966,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,72177048	2199,00	1587,17
26	313-402-0102 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 2 КВТ	МАШ.-Ч	43,03539968	230	9898,14
27	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,93442032	9654	9020,89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,86884064	4398,00	8219,16
28	343-401-0201 РСНБ РК 2022	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	127,3987288	67	8535,71
29	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	1,26270576	6228	7864,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,26270576	1840,00	2323,38
30	314-502-0303 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	99,63405	46	4583,17
31	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	291,3440548	15	4370,16
32	314-104-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 50-63 Т	МАШ.-Ч	0,35085506	12171	4270,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,70171012	4828,00	3387,86
33	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	18,23521169	166	3027,05
34	321-101-0101 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 5 Т	МАШ.-Ч	0,57247632	4895	2802,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,57247632	1840,00	1053,36
35	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	0,429948	6109	2626,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,429948	2199,00	945,46
36	313-401-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	24,275888	106	2573,24
37	343-101-0101 РСНБ РК 2022	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	37,62455352	63	2370,35
38	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	179,5129807	13	2333,67
39	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	28,62835742	78	2233,01
40	343-302-0402 РСНБ РК 2022	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	33,32753112	58	1933
41	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	93,38085645	18	1680,86
42	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	20,29494949	79	1603,3
43	314-201-0105 РСНБ РК 2022	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,41207184	3318	1367,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41207184	2199,00	906,15
44	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	81,9826704	16	1311,72
45	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	98,78513912	13	1284,21
46	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,15195168	7379	1121,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15195168	1840,00	279,59
47	313-202-0101 РСНБ РК 2022	БАДЬИ 2 М3	МАШ.-Ч	34,3234584	32	1098,35
48	343-102-0401 РСНБ РК 2022	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	4,968054	166	824,7
49	321-212-0301 РСНБ РК 2022	ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ	МАШ.-Ч	0,1576476	5153	812,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1576476	2199,00	346,67
50	331-101-0103 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1170288	4856	568,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1170288	1840,00	215,33
51	314-502-0305 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 31,39 ДО 49,05 КН (5 Т)	МАШ.-Ч	2,173689	253	549,94
52	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	91,11130633	4	364,45
53	343-302-0501 РСНБ РК 2022	ПИСТОЛЕТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	5,2272	45	235,22
54	332-401-0102 РСНБ РК 2022	ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 19 Т	МАШ.-Ч	0,02658528	8797	233,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02658528	2199,00	58,46
55	343-501-0601 РСНБ РК 2022	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	7,675668	26	199,57
56	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,63792494	32	148,41
57	341-105-0101 РСНБ РК 2022	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,8442792	142	119,89
58	315-102-0201	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА	МАШ.-Ч	1,73718	69	119,87

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	(6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,5 М3/МИН				
59	343-102-0103 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОЛОБЗИКОВАЯ ПИЛА, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 0,45 КВТ, ГЛУБИНА ПРОПИЛА СТАЛИ 6 ММ	МАШ.-Ч	22,4845632	5	112,42
60	343-102-0101 РСНБ РК 2022	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	13,39464168	8	107,16
61	314-501-0105 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 63 ДО 100 Т	МАШ.-Ч	3,86009841	27	104,22
62	343-201-0101 РСНБ РК 2022	РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,57979584	137	79,43
63	313-403-0301 РСНБ РК 2022	МАШИНА ДЛЯ ОСТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	4,09968	15	61,5
64	315-103-0201 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	МАШ.-Ч	0,19081591	257	49,04
65	314-503-0101 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 2 Т	МАШ.-Ч	0,00759758	5263	39,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007597584	2199,00	16,71
66	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,00531706	6764	35,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005317056	2199,00	11,69
67	313-403-0401 РСНБ РК 2022	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	0,01899396	1153	21,9
68	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,82054541	11	20,03
69	313-401-0302 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН	МАШ.-Ч	5,888376	3	17,67
70	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,99961982	13	13
71	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,23018719	23	5,29
72	321-202-0201 РСНБ РК 2022	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	-0,06268007	120	-7,52
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			8914029
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			3070987

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,4346% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	222-525-0301 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	17,69853	1018274	18021952,94
2	231-101-0101 РСНБ РК 2022	СИСТЕМА НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФИЛЕЙ, ОКРАШЕННЫХ ПО ШКАЛЕ RAL, ГОСТ 22233-2001 СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ, ВЫСОТА ПАНЕЛЕЙ 0,2 М, ШАГ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 0,6 М	М2	1093,71	14734	16114723,14
3	222-502-0307 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ГОСТ 32603-2012 ТОЛЩИНОЙ 150 ММ	М2	496,818	22053	10956327,35
4	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3	241,21455	41869	10099411,99
5	213-308-0101 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ПИЛЕНЫЙ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА ГОСТ 4001-2013 М25	М3	533,43	18832	10045553,76
6	221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОК ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ КЛАССА В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	М3	173,908	55645	9677110,66
7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	119,956498	48013	5759471,34
8	222-203-0404 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНАЯ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА ГОСТ 9561-2016	М2	377,28	11765	4438699,2
9	212-101-0610 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	М3	88,94445	49825	4431657,22
10	221-104-0104 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУППА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДО 4,5 КГС/СМ2 СТ РК 956-93	М3	57,34	71703	4111450,02
11	223-203-0501 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	44,835	64014	2870067,69
12	216-201-0701 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАРКИ БНМ 55/60	Т	22,7475	122006	2775331,48
13	212-101-2001 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	55,2566	50043	2765206,03
14	213-102-0201 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	27,54126144	99673	2745120,15
15	235-203-0101 РСНБ РК 2022	МЕМБРАНА ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ, НА ОСНОВЕ БЕСПРИМЕСНОЙ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОЙ ГИДРОФОБНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ СМОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРЫШ, ТЕРРАС, БАЛКОНОВ, ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -30°С ДО +90°С ГОСТ 30693-2000	КГ	933,702	2919	2725476,14
16	233-101-0201 РСНБ РК 2022	ЛИНОЛЕУМ РЕЛИН (РЕЗИНОВЫЙ) МНОГОСЛОЙНЫЙ ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ОТ 0,8 ММ	М2	123,5424	21808	2694212,66
17	212-401-0201 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М10	М3	59,27	42271	2505402,17
18	212-401-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	49,152627	47060	2313122,63
19	261-102-0252 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	5,9914567	331233	1984568,18
20	212-401-0202 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	41,489	46346	1922849,19
21	223-102-0309 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ	М2	43,2	40164	1735084,8
22	211-302-0301 РСНБ РК 2022	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М500 ГОСТ 32496-2013 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	85,91	17791	1528424,81
23	222-529-0501 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	2772,0855	551	1527419,11
24	223-103-0101 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ ОТ 55 ММ ДО 62 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 21519-2003 ОДНОСТВОРЧАТЫЙ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ: ГЛУХОЙ	М2	28,35	53801	1525258,35
25	232-401-0401 РСНБ РК 2022	РАСТРОВЫЙ ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ ИЗ U-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ ВЫСОТОЙ 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	М2	255,306	5637	1439159,92
26	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	29,31244	45398	1330726,15
27	212-402-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	34,2404	37511	1284391,64
28	233-202-0104 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	495,7404	2551	1264633,76
29	223-102-0207 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА	М2	36,09	34956	1261562,04

1	2	3	4	5	6	7
30	232-601-0101 РСНБ РК 2022	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ ГОСТ 8242-88	М3	7,798236	157299	1226654,72
31	223-301-0108 РСНБ РК 2022	ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА ГОСТ 25116-82 НАРУЖНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА	М2	10,731	106055	1138076,2
32	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	2,83321	389901	1104671,41
33	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	76,1044	14011	1066298,75
34	232-401-0301 РСНБ РК 2022	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ГРИЛЬЯТО	М2	250,3	4147	1037994,1
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9991% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
35	233-301-0102 РСНБ РК 2022	ПОКРЫТИЕ ЖИДКОЕ НАПОЛЬНОЕ ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ НА ОСНОВЕ АЛИФАТИЧЕСКОГО ПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 0,5 ММ	КГ	200,079	5164	1033207,96
36	223-203-0504 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	11,004	91128	1002772,51
37	215-202-0102 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	6,6052	139141	919054,13
38	222-529-0201 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	2973,10766	306	909770,94
39	235-201-0204 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	994,053	862	856873,69
40	233-301-0104 РСНБ РК 2022	ПОКРЫТИЕ ЖИДКОЕ НАПОЛЬНОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ, ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ ОТ 0,5 ДО 3 ММ	КГ	233,4255	3635	848501,69
41	233-203-0102 РСНБ РК 2022	ДОСКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ГОСТ 8242-88 ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 2, ТОЛЩИНА 36 ММ, ШИРИНА ОТ 68 ДО 98 ММ	М3	5,4166	152644	826811,49
42	215-202-0202 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	5,835078	139141	811898,59
43	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	8,048321	93036	748783,59
44	232-501-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	6684,3803	111	741966,21
45	212-401-0203 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	14,690376	47216	693620,79
46	261-105-0301 РСНБ РК 2022	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ГОСТ 25621-83	КГ	1333,86	511	681602,46
47	222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,6579	1004968	661168,45
48	214-210-0202 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ	Т	1,6671	391464	652609,63
49	214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	1,39826	456152	637819,1
50	232-201-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	324,66	1901	617178,66
51	236-202-0301 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	1,939218	313969	608854,34
52	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	2,8481544	209094	595532
53	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	42,360334	13431	568941,65
54	232-101-0101 РСНБ РК 2022	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	1030,927	548	564948
55	236-202-1010 РСНБ РК 2022	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	КГ	262,32086	2071	543266,5
56	222-509-1002 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	Т	0,65944	814490	537107,29
57	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	1718,016	295	506814,72
58	261-107-0103 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НАПРЯГАЮЩИЙ МАРКИ 400 ГОСТ 10178-85	Т	14,805846	32992	488474,47
59	211-201-0606 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	33,734695	14095	475490,53
60	224-104-0308 РСНБ РК 2022	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ	М2	108,29	4270	462398,3
61	217-109-0108 РСНБ РК 2022	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	9187,164	50	459358,2
62	261-201-0392 РСНБ РК 2022	ЛАТЕКС СИНТЕТИЧЕСКИЙ СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	КГ	302,78622	1479	447820,82
63	222-102-0104 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 4 КН/М ГОСТ 948-84	М3	3,247	133495	433458,26
64	223-301-0208 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ НАРУЖНАЯ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА	М2	3,9025	106020	413743,05
65	261-103-0134 РСНБ РК 2022	ЩИТ ПЕРЕГОРОДОК	М2	60,32	6804	410417,28
66	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	615,95859467	659	405916,71
67	222-519-0601 РСНБ РК 2022	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,4593582	878606	403594,87
68	223-301-0202 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 45 ММ ДО 48 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА	М2	3,9025	90360	352629,9
69	223-207-0101 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	6,363	55181	351116,7
70	224-104-0306 РСНБ РК 2022	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ	М2	91,44	3758	343631,52
71	261-107-0989 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М10Х12Х85 ММ ГОСТ 28778-90	ШТ.	2778,0234	122	338918,85
72	212-501-0204 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	12,908858	25806	333125,99
73	261-105-0188 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ	М2	897,3596	369	331125,69
74	212-401-0101 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	8,4513	37756	319087,28
75	222-102-0209 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКА ПЛИТНАЯ ПП ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 71 КН/М ГОСТ 948-84	М3	2,422	127020	307642,44
76	261-201-0612 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М	3,07554	99634	306428,35
77	212-101-2002 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W2	М3	5,81595	50358	292879,61
78	261-105-0704	МЕМБРАНА ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ИЗ ОДНОСЛОЙ-	М2	1203,081	241	289942,52

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	НОГО САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ПОЛОТНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 110 Г/М2				
79	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	88,2046	3285	289752,11
80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,70378	408502	287495,54
81	212-101-1801 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	5,8752	47579	279536,14
82	261-107-0861 РСНБ РК 2022	САЛАЗКА	ШТ.	1531,194	180	275614,92
83	211-401-0102 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3	20,541444	13306	273324,45
84	261-107-0235 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА КК-180Х50 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /Г-ОБРАЗНЫЙ/	ШТ.	2734,275	96	262490,4
85	214-210-0301 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ АТ400 И АТ500 ГОСТ 34018-2016 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 18 ММ	Т	0,640098	391362	250510,03
86	217-101-0101 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	288,73944	783	226082,98
87	261-107-0233 РСНБ РК 2022	КРЕПИТЕЛЬ КАССЕТЫ (ИКЛЯ)	ШТ.	2843,646	79	224648,03
88	233-101-0106 РСНБ РК 2022	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ, КЛАСС 33, 34	М2	64,8516	3354	217512,27
89	261-105-0654 РСНБ РК 2022	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	108,483751	1957	212302,7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,5663% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
90	С Т.Ч. ТБ.6 П.3	ДОПЛАТА НА ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С255	ТН	14,77864	14178	209531,56
91	261-601-0202 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	44,623368	4410	196789,05
92	222-531-0101 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	1800,1456	104	187215,14
93	223-207-0102 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	2,52	72945	183821,4
94	213-101-0101 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	2,5227	72342	182497,16
95	212-401-0106 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	3,76788	48316	182048,89
96	211-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	12,2752	14171	173951,86
97	231-302-0103 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ СТ РК 1954-2010 МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х10ММ	М2	47,5612	3370	160281,24
98	223-502-0102 РСНБ РК 2022	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 3 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 60 КГ	КОМПЛЕКТ	29	5406	156774
99	235-201-0501 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	137,0788	1124	154076,57
100	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,51468578	286428	147420,42
101	222-529-0101 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	720,05922	201	144731,9
102	217-107-0102 РСНБ РК 2022	САМОРЕЗ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ГОСТ 1147-80 РАЗМЕРАМИ 5,5 ММ Х 140-190 ММ	ШТ.	1050,4152	137	143906,88
103	261-107-0509 РСНБ РК 2022	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,26143656	521019	136213,42
104	212-101-0501 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	2,6909	46898	126197,83
105	223-201-0102 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН, ПРИМ	М2	12,96	9366	121383,36
106	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	1,236743	93036	115061,62
107	214-204-0722 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	25,001	4598	114954,6
108	236-101-0116 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	419,2335	262	109839,18
109	261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,332	308830	102531,56
110	233-203-0201 РСНБ РК 2022	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	1,7228	57148	98454,57
111	233-204-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	577,619	167	96462,37
112	261-105-0402 РСНБ РК 2022	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	121,80285	759	92448,36
113	217-206-0102 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СОТОВАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	М2	32,64	2753	89857,92
114	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	15,5154	5640	87506,86
115	212-402-0105 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	2,1758	37184	80904,95
116	217-101-0401 РСНБ РК 2022	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	256,4099661	308	78974,27
117	211-201-0601 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	4,388831	17097	75035,84
118	216-201-0602 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,3493413	209645	73237,66
119	223-501-0105 РСНБ РК 2022	ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-99 НЕ ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 350 ММ	М	41,31	1733	71590,23
120	261-102-0251 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,2009	354275	71173,85
121	215-206-0401 РСНБ РК 2022	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	14,872212	4537	67475,23
122	215-202-0502 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,448928	139141	62464,29
123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1	Т	0,06154	1004968	61845,73
124	222-509-1006 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,05724	1029630	58936,02
125	212-402-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,536	37836	58116,1
126	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,20666909	278998	57660,26
127	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	91,21769	626	57102,27
128	232-504-0201 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	390,9382	132	51603,84
129	232-502-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	972	53	51516
130	261-102-0380 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СА16-122-0.6П	М	144,58	355	51325,9

1	2	3	4	5	6	7
131	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,06175819	813201	50221,82
132	235-201-0101 РСНБ РК 2022	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	83,642	592	49516,06
133	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,519144	93036	48299,08
134	215-301-0902 РСНБ РК 2022	ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 21 ММ	М2	4,2458	11346	48172,85
135	261-201-0613 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	685,46753	66	45240,86
136	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	4,888224	9128	44619,71
137	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,07872832	539649	42485,66
138	217-106-0103 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	31,247944	1282	40059,86
139	261-201-0604 РСНБ РК 2022	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	99,6025	398	39641,8
140	212-101-0801 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,77724	50285	39083,51
141	223-502-0903 РСНБ РК 2022	РУЧКА НА ПЛАНКЕ	ПАРА	12	3218	38616
142	222-530-0101 РСНБ РК 2022	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	711,3668	49	34856,97
143	217-206-0302 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "КРЫШКА"	М	35,2	970	34144
144	261-107-0815 РСНБ РК 2022	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	37,8105	865	32706,08
145	217-206-0305 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ПРИСТЕННЫЙ	М	38,4	847	32524,8
146	211-402-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	3,84417	8361	32141,11
147	217-206-0303 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ "БАЗА"	М	35,2	909	31996,8
148	232-101-0201 РСНБ РК 2022	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	53,55	588	31487,4
149	261-201-0614 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	746,98327	42	31373,3
150	223-502-0801 РСНБ РК 2022	РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ОПОРА, ПРИМ.	ШТ.	48	623	29904
151	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,02961011	965674	28593,71
152	212-101-0602 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	М3	0,5887	48307	28438,33
153	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0443873	623062	27656,04
154	215-202-0504 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,29635	93036	27571,22
155	261-201-0342 РСНБ РК 2022	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	232,9845	116	27026,2
156	223-502-0103 РСНБ РК 2022	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ	КОМПЛЕКТ	5	5073	25365
157	С Т.Ч. ТБ.7 П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	1,01557	24882	25269,41
158	218-101-0201 РСНБ РК 2022	БАЛКИ ОПАЛУБКИ ДВУТАВРОВЫЕ КЛЕЕНЫЕ ФАНЕРНО-ДЕРЕВЯННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ	М	5,1858	4498	23325,73
159	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,49735	45435	22597,1
160	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,3663457	59186	21682,54
161	232-504-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 БЕЛАЯ	КГ	97,2	218	21189,6
162	217-206-0304 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ ТОРЦЕВОЙ	М	86,4	237	20476,8
163	232-503-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ - ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА СТ РК 1168-2006 СТАНДАРТНАЯ	КГ	324,346	63	20433,8
164	222-503-0201 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРУЧНИ	Т	0,0201172	1004968	20217,14
165	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,03649662	504496	18412,4
166	233-202-0103 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА ПЛИНТУСНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	9,6758	1902	18403,37
167	214-101-0201 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,04178	439438	18359,72
168	261-201-0616 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ПЕРФОРИРОВАННАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ	М	86,4	202	17452,8
169	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	36,5	474	17301
170	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	180,3684920 2	93	16774,27
171	261-201-0615 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	1374,07242	12	16488,87
172	218-101-0302 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ	КОМПЛЕКТ/М2 ОПАЛУБКИ	0,28638	55347	15850,27
173	223-502-0101 РСНБ РК 2022	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 2 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 40 КГ	КОМПЛЕКТ	4	3949	15796
174	211-201-0604 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	1,362051	10986	14963,49
175	222-509-1004 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т	0,0144	974934	14039,05
176	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	174,1447043	80	13931,58
177	223-502-0201 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3	ШТ.	26	527	13702
178	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,1718016	73026	12545,98
179	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0447356	274757	12291,42
180	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,400158	29927	11975,53
181	214-210-0102 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т	0,02988	394084	11775,23
182	222-531-0103 РСНБ РК 2022	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	160,144	67	10729,65
183	215-204-0404 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,108	93036	10047,89
184	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	34,3762	289	9934,72
185	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	16,936	579	9805,94

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
186	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,1068408	77199	8248
187	222-509-1003 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00774	1012800	7839,07
188	261-107-0709 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,238995	29918	7150,25
189	223-502-0501 РСНБ РК 2022	ШПИНГАЛЕТ ГОСТ 5090-2016 ВРЕЗНОЙ ШВ	ШТ.	13	538	6994
190	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,01224663	525811	6439,41
191	261-107-0546 РСНБ РК 2022	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	26,28192	225	5913,43
192	261-107-0220 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	3,52	1620	5702,4
193	215-203-0404 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,0685394	80126	5491,79
194	261-103-0102 РСНБ РК 2022	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88	М3	0,11812068	42738	5048,24
195	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0018806	2453940	4614,88
196	214-209-0210 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	9,412	483	4546
197	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	15,07225216	289	4355,88
198	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	33,34987	119	3968,63
199	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	7,9892	444	3547,2
200	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,10668	32464	3463,26
201	217-605-0304 РСНБ РК 2022	СМАЗКА ДЛЯ ОПАЛУБКИ	КГ	3,62046	945	3421,33
202	261-102-0217 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	23,9676	140	3355,46
203	261-201-0330 РСНБ РК 2022	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	4,86	605	2940,3
204	215-204-0902 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,02112	139141	2938,66
205	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,01006291	289955	2917,79
206	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00607196	467116	2836,31
207	217-501-0106 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,014058	196207	2758,28
208	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,01931688	139141	2687,77
209	214-209-0405 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ НЕ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	3,7926	629	2385,55
210	261-107-0824 РСНБ РК 2022	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	165,24	14	2313,36
211	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0659973	34159	2254,4
212	261-107-0508 РСНБ РК 2022	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	1000 М2	0,0180378	107893	1946,15
213	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	1,54843	1253	1940,18
214	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,34905192	5414	1889,77
215	261-107-1001 РСНБ РК 2022	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ	ШТ.	1449,84591	1	1449,85
216	261-107-0522 РСНБ РК 2022	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,2816	5146	1449,11
217	218-101-0401 РСНБ РК 2022	ФИКСАТОР АРМАТУРНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА	ШТ.	129,19548	11	1421,15
218	261-107-0401 РСНБ РК 2022	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-76	Т	0,004964	262626	1303,68
219	261-107-0569 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,0030208	294902	890,84
220	216-101-0501 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	Т	0,03072	27986	859,73
221	261-107-0383 РСНБ РК 2022	СОЛЬВЕНТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА Б ГОСТ 1928-79	Т	0,00554199	151769	841,1
222	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	2,35201	298	700,9
223	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	4,56231125	149	679,78
224	261-107-0223 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ С ГАЙКОЙ	100 ШТ.	0,44892	1309	587,64
225	261-107-0416 РСНБ РК 2022	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,0032942	171214	564,01
226	261-107-0392 РСНБ РК 2022	КАРБОРУНД	КГ	3,501264	160	560,2
227	261-201-0380 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ ВЛ-515 СТ РК 3262-2018	Т	0,00046953	882221	414,23
228	215-202-0603 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00384489	93036	357,71
229	216-201-0202 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,00140696	156377	220,02
230	261-107-0996 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,11346751	1491	169,18
231	261-102-0220 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,78066148	150	117,1
232	261-107-0998 РСНБ РК 2022	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕСС-ШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	49,3337	2	98,67
233	261-201-0365 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ, МАРКА Р-60	Т	0,0001429	679166	97,05
234	261-101-0105 РСНБ РК 2022	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0067982	8810	59,89
235	214-101-0101 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 16523-97 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ	Т	0,000063	477225	30,07
236	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00004017	380806	15,3
237	261-107-0831 РСНБ РК 2022	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	234,271322	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			170856876

1	2	3	4	5	6	7
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	414-104-0601 РСНБ РК 2022	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГРУЗКА	Т	234,27132	924	216466,7
2	412-101-0105 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	1171,3566	81	94879,88
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			311347
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	28410,1399		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			225754265
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			40174345
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			265928610
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			21274289
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			287202899

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12935,199 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1739,037 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,987 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
		ВВОД ТЕПЛОСЕТИ									
1.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	5384,86	296,45	21539	1186	2063	18256	42979
					4572,46	84,75	18290	339	--	3184	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00033	0,00132	272284		359			
1.2.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,00207	0,00828	165506		1370			
2.	242-103-0302 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЛИТАЯ ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО + 425°С, PN 16, МАРКИ 30С41НЖ ГОСТ 5762-2002 DN 80	ШТ.	2	60535	--	121070	--	121070	--	130756
					--	--	--	--	--	9686	
		СП - 8%									
3.	242-404-0108 РСНБ РК 2022	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	ШТ.	2	48553	--	97106	--	97106	--	104874
					--	--	--	--	--	7768	
		СП - 8%									
4.	241-116-0309 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	8	2657	--	21256	--	21256	--	22956
					--	--	--	--	--	1700	
		СП - 8%									
		ОТОПЛЕНИЕ									
5.	242-207-3705 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ШТ.	4	8477	--	33908	--	33908	--	36621
					--	--	--	--	--	2713	
		СП - 8%									
6.	1312-1201-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 И 25 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	18661,74	2529,03	18662	2529	1427	9289	30187
					14706,44	521,09	14706	521	--	2236	
		НР - 61%; СП - 8%									
7.	242-310-0102 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 6,3 М3/Ч	ШТ.	1	131425	--	131425	--	131425	--	141939
					--	--	--	--	--	10514	
		СП - 8%									
8.				2	631	--	1262	--	1262	--	1363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-116-0303 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 20 ММ СП - 8%	ШТ.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 101	
9.	245-405-2501 РСНБ РК 2022	-ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ, ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В ИЛИ 24 В, СКОРОСТЬ ПРИВОДА 14 S/ММ, Р 2,15 ВА СП - 8%	ШТ.	1	166002 --	-- --	166002 --	-- --	166002 --	-- 13280	179282
10.	242-207-3704 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП - 8%	ШТ.	3	5629 --	-- --	16887 --	-- --	16887 --	-- 1351	18238
11.	242-304-0604 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 16КЧ11Р (П) ГОСТ 33423-2015 DN 32 СП - 8%	ШТ.	1	4626 --	-- --	4626 --	-- --	4626 --	-- 370	4996
12.	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 32 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР	1	21881,16 1389,96	164,42 59,87	21881 1390	165 60	20326 --	1421 1864	25166
12.1.	261-302-0264	В ТОМ ЧИСЛЕ: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=32 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	1	20305		20305			
13.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	НАСОС	2	29199,34 23687,04	508,68 194,12	58399 47374	1017 388	10008 --	46807 8416	113623
13.1.	261-107-0212	В ТОМ ЧИСЛЕ: АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044	308830		1359			
13.2.	241-116-0206	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	2	1620		3240			
13.3.	241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	2	1484		2968			
14.	511-402-0103 РСНБ РК 2022	-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ Q 9,0 М3/Ч, Н 8,0 М ВОД. СТ., МОЩНОСТЬ 190 ВТ	ШТ.	2	93602 --	-- --	187204 --	-- --	-- 187204	-- --	187204
15.	242-207-3704 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП - 8%	ШТ.	4	5629 --	-- --	22516 --	-- --	22516 --	-- 1801	24317
16.	242-304-0604 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 16КЧ11Р (П) ГОСТ 33423-2015 DN 32 СП - 8%	ШТ.	2	4626 --	-- --	9252 --	-- --	9252 --	-- 740	9992
		ГВС									
17.	242-207-3704 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП - 8%	ШТ.	2	5629 --	-- --	11258 --	-- --	11258 --	-- 901	12159
18.	242-304-0604 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 16КЧ11Р (П) ГОСТ 33423-2015 DN 32 СП - 8%	ШТ.	1	4626 --	-- --	4626 --	-- --	4626 --	-- 370	4996
19.	1312-1201	-АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА	ШТ.	1	18661,74	2529,03	18662	2529	1427	9289	30187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 И 25 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ			14706,44	521,09	14706	521	--	2236	
		НР - 61%; СП - 8%									
20.	242-310-0 102 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 6,3 М3/Ч	ШТ.	1	131425	--	131425	--	131425	--	141939
					--	--	--	--	--	10514	
		СП - 8%									
21.	241-116-0 303 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	2	631	--	1262	--	1262	--	1363
					--	--	--	--	--	101	
		СП - 8%									
22.	245-405-2 501 РСНБ РК 2022	-ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ, ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В ИЛИ 24 В, СКОРОСТЬ ПРИВОДА 14 S/ММ, Р 2,15 ВА	ШТ.	1	166002	--	166002	--	166002	--	179282
					--	--	--	--	--	13280	
		СП - 8%									
23.	1118-0801 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МАССОЙ ДО 100 КГ. УСТАНОВКА В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	ТЕПЛООБМЕННИК	1	3204,9	153,66	3205	154	--	3037	6741
					3051,24	47,84	3051	48	--	499	
		НР - 98%; СП - 8%									
24.	245-301-0 106 РСНБ РК 2022	-ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, TMAX 150°С МОЩНОСТЬЮ 50 КВТ-60 КВТ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 20, DN 32	ШТ.	1	170356	--	170356	--	170356	--	183984
					--	--	--	--	--	13628	
		СП - 8%									
25.	242-207-3 704 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	2	5629	--	11258	--	11258	--	12159
					--	--	--	--	--	901	
		СП - 8%									
26.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	18141,66	179,64	18142	180	16572	1430	21138
					1389,96	69,71	1390	70	--	1566	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	261-302-0263	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=25 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	1		16553		16553		
27.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС	2	29199,34	508,68	58399	1017	10008	46807	113623
					23687,04	194,12	47374	388	--	8416	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044		308830		1359		
27.2.	241-116-0206	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	2		1620		3240		
27.3.	241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	2		1484		2968		
28.	511-402-0 102 РСНБ РК 2022	-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ Q 5,5 М3/Ч, Н 5,0 М ВОД. СТ., МОЩНОСТЬ 80 ВТ	ШТ.	2	89968	--	179936	--	--	--	179936
					--	--	--	--	179936	--	
29.	242-207-3 703 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	4	3337	--	13348	--	13348	--	14416
					--	--	--	--	--	1068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
30.	242-304-0 603 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ16КЧ11Р (П) ГОСТ 33423-2015 DN 25	ШТ.	2	3979	--	7958	--	7958	--	8595
					--	--	--	--	--	637	
		СП - 8%									
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
31.	242-207-3 704 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	2	5629	--	11258	--	11258	--	12159
					--	--	--	--	--	901	
		СП - 8%									
		ВОДОПРОВОД									
32.	242-207-3 704 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	1	5629	--	5629	--	5629	--	6079
					--	--	--	--	--	450	
		СП - 8%									
33.	242-304-0 604 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 16КЧ11Р (П) ГОСТ 33423-2015 DN 32	ШТ.	1	4626	--	4626	--	4626	--	4996
					--	--	--	--	--	370	
		СП - 8%									
34.	1118-1001 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 32 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	21881,16	164,42	21881	165	20326	1421	25166
					1389,96	59,87	1390	60	--	1864	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	261-302-0264	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=32 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	1	20305		20305			
		АВТОМАТИКА									
35.	1311-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	8	2136,45	--	17092	--	401	12519	31979
					2086,43	--	16691	--	--	2369	
		НР - 75%; СП - 8%									
36.	245-601-0 202 РСНБ РК 2022	-ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, #230В	ШТ.	1	138833	--	138833	--	138833	--	149940
					--	--	--	--	--	11107	
		СП - 8%									
37.	245-601-0 406 РСНБ РК 2022	-КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ А 266	ШТ.	1	69053	--	69053	--	69053	--	74577
					--	--	--	--	--	5524	
		СП - 8%									
38.	245-601-0 601 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ КЛЕММНАЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT 210/310	ШТ.	1	18900	--	18900	--	18900	--	20412
					--	--	--	--	--	1512	
		СП - 8%									
39.	245-601-0 701 РСНБ РК 2022	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT	ШТ.	1	16951	--	16951	--	16951	--	18307
					--	--	--	--	--	1356	
		СП - 8%									
40.	245-601-0 703 РСНБ РК 2022	-ДАТЧИК ПОВЕРХНОСТНЫЙ ESM-11	ШТ.	4	16951	--	67804	--	67804	--	73228
					--	--	--	--	--	5424	
		СП - 8%									
41.	1118-1101 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	14	3797,32	--	53163	--	44695	8298	66378
					604,82	--	8468	--	--	4917	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	261-302-0272	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОН ОБМ1-160	КОМПЛЕКТ	1	14	3173		44422			
42.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	7	3045,16	--	21316	--	17294	3941	27278
					574,52	--	4022	--	--	2021	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 217-605-0203		МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСТ 20799-88	0,00011 Т	0,00077		692172		533			
42.2. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 КГ	0,14		474		66			
42.3. 245-713-0102		ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖИДКОСТНЫЙ ГОСТ 28498-90 УГЛОВОЙ В ОПРАВЕ С БОБЫШКОЙ	1 ШТ.	7		2375		16625			
43.	242-207-3 701 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	6	1100	--	6600	--	6600	--	7128
					--	--	--	--	--	528	
		СП - 8%									
44.	1118-1101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ. 1 УЗЕЛ УСТАНОВКА	1	1	7222,05	128,14	7222	128	784	6240	14539
					6309,66	57,41	6310	57	--	1077	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 261-301-0221		ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	1 ШТ.	1		549		549			
45.	245-509-0 308 РСНБ РК 2022	-АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ВЫСОТА ОТ 720 ММ ДО 810 ММ, ДЛИНА 450 ММ, ГЛУБИНА ОТ 110 ММ ДО 160 ММ	ШТ.	1	37748	--	37748	--	37748	--	40768
					--	--	--	--	--	3020	
		СП - 8%									
46.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	12	1939,57	66	23275	792	9536	12933	39105
					1078,93	20,86	12947	250	--	2897	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 261-305-0102		ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	1 М	12		765		9180			
47.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 76 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	8	4636,52	80,33	37092	643	26210	10226	51103
					1279,89	24,39	10239	195	--	3785	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 261-305-0106		ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	1 М	8		3230		25840			
48.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	12	125,53	0,76	1506	9	41	1427	3168
					121,35	--	1456	--	--	235	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0024		579		1			
48.2. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,01 М3	0,12		298		36			
48.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,006		474		3			
49.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	8	133,87	0,76	1071	6	94	951	2184
					121,35	--	971	--	--	162	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0016		579		0,93			
49.2. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,038 М3	0,304		298		91			
49.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,004		474		2			
50.	1113-0301 -0406	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.	М2	2,63	114,8	2,95	302	8	125	117	453
					64,1	0,38	169	1	--	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,000237		467116		111			
51. 1115-0403 -1003	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,63	770,98 625,91	1,49 0,73	2028 1646	4 2	378 --	1318 268	3614
51.1. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 КГ	0,64698		474		307			
52. 261-301-0 219 РСНБ РК 2022		-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ	6	708 --	-- --	4248 --	-- --	4248 --	-- 340	4588
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	2296430 212590	10532 2900	1706168 367140	195727 170002	2662160
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				367140				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				367140				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				54416				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3252				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					47145			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				31097				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				6841				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				92354				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					47145			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1526783				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				504				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1818			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1524453				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1435				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				122258				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1650476				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1818			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				348091				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				177958				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					166527			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				163195				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				40903				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				552189				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					166527			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				2662159				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								119
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					215490			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ									
53. 1116-0501 -0801	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	84	1658,26 1637,85	8,81 0,19	139294 137580	740 16	974 --	134844 21931	296069
53.1. 241-221-0102		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	0,98 ШТ.	82,32		8		659			
53.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,006 КГ	0,504		626		316			
54. 1116-0501 -0802	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	56	1768,41 1746,35	10,39 0,23	99031 97795	582 13	654 --	95852 15591	210474
54.1. 241-221-0103		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	0,764 ШТ.	42,784		12		513			
54.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,004 КГ	0,224		626		140			
55. 1116-0501 -0803	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	156	1905,22 1880,11	12,15 0,37	297215 293297	1896 58	2022 --	287488 46776	631479
55.1. 241-221-0104		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА)	0,615 ШТ.	95,94		17		1631			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТРОМ 32 ММ									
55.2.			0,004	0,624							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		391			
56.				72	2094,6	14,39	150811	1036	1428	145420	319929
1116-0501 -0804 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		2060,38	0,56	148347	40	--	23698	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			0,513	36,936							
241-221-0105		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.			35		1293			
57.				83,16	301	--	25031	--	25031	--	27033
241-205-2 301 РСНБ РК 2022		-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М		--	--	--	--	--	2002	
		СП - 8%									
58.				55,44	418	--	23174	--	23174	--	25028
241-205-2 302 РСНБ РК 2022		-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М		--	--	--	--	--	1854	
		СП - 8%									
59.				154,44	640	--	98842	--	98842	--	106749
241-205-2 303 РСНБ РК 2022		-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ	М		--	--	--	--	--	7907	
		СП - 8%									
60.				71,28	1060	--	75557	--	75557	--	81602
241-205-2 304 РСНБ РК 2022		-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х5,5 ММ	М		--	--	--	--	--	6045	
		СП - 8%									
61.				368	125,53	0,76	46194	280	1258	43763	97153
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		121,35	--	44656	--	--	7197	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			0,0002	0,0736							
236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		43			
61.2.			0,01	3,68							
217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			298		1097			
61.3.			0,0005	0,184							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		87			
62.				40,2	968,46	18,89	38932	760	--	37716	82780
1118-0301 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ). УСТАНОВКА	КВТ		949,57	7,78	38173	313	--	6132	
		НР - 98%; СП - 8%									
63.				309	3228	--	997452	--	997452	--	1077248
245-102-0 105 РСНБ РК 2022		-РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 31311-2005 С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ДО 155 ВТ	СЕКЦИЯ		--	--	--	--	--	79796	
		СП - 8%									
64.				34	398,7	0,83	13556	28	332	12945	28621
1116-0602 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ОСЕВЫЕ (УГЛОВЫЕ). УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.		388,12	0,38	13196	13	--	2120	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,005	0,17							
236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		98			
64.2.			0,01	0,34							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		161			
65.				34	6333	--	215322	--	215322	--	232548
245-510-0 101 РСНБ РК 2022		-КОМПЛЕКТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°С, PN 10, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15	ШТ.		--	--	--	--	--	17226	
		СП - 8%									
66.				34	6188	--	210392	--	210392	--	227223
245-405-0 901 РСНБ РК 2022		-ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ТИПА HERZ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 6°С ДО	ШТ.		--	--	--	--	--	16831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30°С, МИНИ, М28Х1,5									
		СП - 8%									
67.	242-303-0 102 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	ШТ.	34	2722	--	92548	--	92548	--	99952
					--	--	--	--	--	7404	
		СП - 8%									
68.	242-207-3 703 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	6	3337	--	20022	--	20022	--	21624
					--	--	--	--	--	1602	
		СП - 8%									
69.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	М ТРУБОПРОВОДА	3,5	925,81	107,73	3240	377	1339	1291	4893
					435,48	49,68	1524	174	--	362	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,0143 Л	0,05005		5983		299			
69.2.	234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	0,15 РУЛОН	0,525		1938		1017			
70.	234-303-0 307 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 13 ММ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	1,1	380	--	418	--	418	--	451
					--	--	--	--	--	33	
		СП - 8%									
71.	234-303-0 310 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 13 ММ ДИАМЕТРОМ 35 ММ	М	1,65	456	--	752	--	752	--	812
					--	--	--	--	--	60	
		СП - 8%									
72.	234-303-0 312 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 13 ММ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	1,1	505	--	556	--	556	--	600
					--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
73.	1118-0301 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-КОНВЕКТОРЫ. УСТАНОВКА	КВТ	1	12751,82	102,65	12752	102	11147	1523	15417
					1502,87	51,48	1503	51	--	1142	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	245-201-0101	КОНВЕКТОР НАСТЕННЫЙ СТАЛЬНОЙ С КОЖУХОМ МАРОК КН-20-П; КН-20-К	1 КВТ	1		11098		11098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	2561091	5801	1779220	760842	3587685
			ТЕНГЕ		--	--	776071	678	--	265753	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1763306				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1339				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1698			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1760066				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1291				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				141166				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1905763				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1698			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				797785				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				17815				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					775051			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				759551				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				124587				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1681923				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					775051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				3587686				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								417
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					776749			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		П1									
74.				1	82545,47	3930,25	82545	3930	6842	71545	166418
1120-2501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	КАМЕРА		71772,58	1233	71773	1233	--	12327	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0042 Т	0,0042		813201		3415			
74.2. 261-107-0982		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	0,00096 Т	0,00096		694126		666			
74.3. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	2,72 КГ	2,72		589		1602			
75.				1	2127018,05	--	2127018	--	--	--	2127018
КОМ ПРЕДЛ ТОО «ВЕРТРО АСТАНА»		-ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА VL 60-35	ШТ		--	--	--	--	2127018	--	
75.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			2101796,49				2101796,5		
75.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	25221,56				25221,56		
76.				37,2	9245,31	68,9	343926	2563	240253	100150	479602
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		2718,01	29,14	101110	1084	--	35526	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 246-103-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	1 37,2		6251		232537			
77.				28,86	9001,22	54,36	259775	1569	186386	71031	357270
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		2488,57	22,88	71820	660	--	26464	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 246-103-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	1 28,86		6251		180404			
78.				15,9	10061,54	54,36	159978	865	124877	33908	209397
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		2153,23	22,88	34236	364	--	15511	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 246-103-0107		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	1 15,9		7682		122144			
79.				23	469,02	3,3	10787	76	162	10347	22824
1120-0302 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ), ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,05 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА		458,65	0,38	10549	9	--	1691	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0113 КГ	0,2599		626		163			
80.				1	1119,22	10,37	1119	10	4	1087	2382
1120-0302 -0105 РСНБ РК 2022		-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ), ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,36 М2.	РЕШЕТКА		1105,41	3,44	1105	3	--	176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,04	УСТАНОВКА В КОНСТРУКЦИЮ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0055 КГ	0,0055	626		3				
81.	246-304-0549 РСНБ РК 2022	-ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 100 ММ	ШТ.	23	3562	--	81926	--	81926	--	88480
					--	--	--	--	--	6554	
		СП - 8%									
82.	246-304-0761 РСНБ РК 2022	-ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 500 ДО 650 ММ РАЗМЕРАМИ 600 ММ Х 600 ММ	ШТ.	1	18928	--	18928	--	18928	--	20442
					--	--	--	--	--	1514	
		СП - 8%									
83.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,43	9245,31	68,9	3975	30	2776	1158	5543
					2718,01	29,14	1169	13	--	411	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	1	0,43	6251		2688			
84.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,926	9001,22	54,36	8335	50	5981	2279	11463
					2488,57	22,88	2304	21	--	849	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	1	0,926	6251		5788			
85.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,808	10061,54	54,36	18191	98	14200	3856	23810
					2153,23	22,88	3893	41	--	1764	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	246-103-0107	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	1	1,808	7682		13889			
86.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06	-ТРОЙНИКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,15	9245,31	68,9	1387	10	969	404	1934
					2718,01	29,14	408	4	--	143	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	1	0,15	6251		938			
87.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06	-ТРОЙНИКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,338	9001,22	54,36	3042	19	2182	832	4184
					2488,57	22,88	841	8	--	310	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.				1	0,338						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2			6251		2113			
88.				0,828	10061,54	54,36	8331	45	6503	1766	10905
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06		-ТРОЙНИКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06 НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		2153,23	22,88	1783	19	--	808	
88.1.		В ТОМ ЧИСЛЕ:	1	0,828							
246-103-0107		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2			7682		6361			
89.				1,489	9245,31	68,9	13766	102	9617	4009	19197
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06		-ОТВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06 НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		2718,01	29,14	4047	43	--	1422	
89.1.		В ТОМ ЧИСЛЕ:	1	1,489							
246-103-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2			6251		9308			
90.				1,348	9001,22	54,36	12134	73	8706	3318	16688
1120-0101 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06		-ОТВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06 НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		2488,57	22,88	3355	31	--	1236	
90.1.		В ТОМ ЧИСЛЕ:	1	1,348							
246-103-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2			6251		8426			
91.				0,641	10061,54	54,36	6449	35	5034	1367	8441
1120-0101 -0310 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06		-ОТВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,7 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06 НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		2153,23	22,88	1380	15	--	625	
91.1.		В ТОМ ЧИСЛЕ:	1	0,641							
246-103-0107		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2			7682		4924			
92.				1,742	58034,78	2205,04	101097	3841	48473	38417	150675
1126-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ		28003,97	1013,47	48783	1765	--	11161	
92.1.		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,00726	0,012647							
261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			175101		2214			
92.2.			0,5	0,871							
214-209-0102		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ			666		580			
92.3.			1,4	2,4388							
214-209-0108		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ			541		1319			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.4.			2	3,484							
261-102-0215		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			210		732			
92.5.			1,08	1,88136							
234-202-0204		МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-25-Ф-50	М3			22818		42929			
		ПОДВОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ К СИСТЕМАМ П1									
93.				71	2559,48	26,85	181723	1906	139465	40251	239731
1116-0301 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		568,34	10,14	40352	720	--	17758	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			1	71							
261-305-0204		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М			1952		138592			
94.				7,1	114,8	2,95	815	21	339	316	1221
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		64,1	0,38	455	3	--	90	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			0,00009	0,000639							
236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			467116		298			
95.				7,1	770,98	1,49	5474	10	1020	3559	9756
1115-0403 -1003 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		625,91	0,73	4444	5	--	723	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			0,246	1,7466							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		828			
		В1-В4 (НА 1 СИСТЕМУ)									
96.				4	7347,65	299,63	29391	1199	253	27787	61752
1120-1501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР		6984,64	103,89	27939	416	--	4574	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			0,00002	0,00008							
217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			813201		65			
96.2.			0,08	0,32							
261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ			589		188			
97.				4	26795	--	107180	--	--	--	107180
514-104-0201 РСНБ РК 2022		-ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ К 100	ШТ.		--	--	--	--	107180	--	
98.				4,8	9091,46	68,9	43639	331	31000	12199	60305
1120-0101 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		2564,16	29,14	12308	140	--	4467	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			1	4,8							
246-103-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2			6251		30005			
99.				12	469,02	3,3	5628	40	84	5398	11908
1120-0302 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ), ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,05 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА		458,65	0,38	5504	5	--	882	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0113 КГ	0,1356		626		85			
100.	246-304-0549 РСНБ РК 2022	-ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 100 ММ СП - 8%	ШТ.	8	3562 --	-- --	28496 --	-- --	28496 --	-- 2280	30776
101.	246-304-0553 РСНБ РК 2022	-ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ СП - 8%	ШТ.	4	4167 --	-- --	16668 --	-- --	16668 --	-- 1333	18001
		В5-В6 (НА 1 СИСТЕМУ)									
102.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ВЕНТИЛЯТОР	2	7347,65 6984,64	299,63 103,89	14695 13969	599 208	127 --	13894 2287	30876
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00002 Т	0,00004		813201		33			
102.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,08 КГ	0,16		589		94			
103.	514-104-0203 РСНБ РК 2022	-ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ К 125	ШТ.	2	26932 --	-- --	53864 --	-- --	-- 53864	-- --	53864
104.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	15,2	9091,46 2564,16	68,9 29,14	138190 38975	1047 443	98168 --	38630 14146	190965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1. 246-103-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	15,2		6251		95015			
105.	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ), ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,05 М2. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	20	469,02 458,65	3,3 0,38	9380 9173	66 8	141 --	8997 1470	19847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0113 КГ	0,226		626		141			
106.	246-304-0528 РСНБ РК 2022	-ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ СП - 8%	ШТ.	20	5831 --	-- --	116620 --	-- --	116620 --	-- 9330	125950
107.	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ	2	15640,36 877,02	56,35 19,14	31281 1754	112 38	29415 --	1756 2643	35680
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 246-301-0409		ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	1 ШТ.	2		14547		29094			
108.	1120-0901-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 800 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	УЗЕЛ	2	7453,2 6790,78	47,91 17,77	14906 13582	96 36	1228 --	13345 2260	30511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00037 Т	0,00074		813201		602			
108.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,53 КГ	1,06		589		624			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ВЕНТИЛЯТОР	1	7347,65 6984,64	299,63 103,89	7348 6985	300 104	63 --	6947 1144	15438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00002 Т	0,00002		813201		16			
109.2.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,08 КГ	0,08		589		47			
110.	514-104-0203 РСНБ РК 2022	-ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ К 125	ШТ.	1	26932 --	-- --	26932 --	-- --	-- 26932	-- --	26932
111.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06 НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	5,6	9245,31 2718,01	68,9 29,14	51774 15221	386 163	36167 --	15076 5348	72198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	5,6		6251		35006			
112.	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ), ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,05 М2. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	8	469,02 458,65	3,3 0,38	3752 3669	26 3	57 --	3599 588	7939
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0113 КГ	0,0904		626		57			
113.	246-304-0549 РСНБ РК 2022	-ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 100 ММ СП - 8%	ШТ.	8	3562 --	-- --	28496 --	-- --	28496 --	-- 2280	30776
114.	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ	1	15640,36 877,02	56,35 19,14	15640 877	56 19	14707 --	878 1321	17840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	246-301-0409	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	1 ШТ.	1		14547		14547			
115.	1120-0901-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 800 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	УЗЕЛ	1	7453,2 6790,78	47,91 17,77	7453 6791	48 18	614 --	6672 1130	15255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00037 Т	0,00037		813201		301			
115.2.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,53 КГ	0,53		589		312			
		ВЕ1-2 (НА 1 СИСТЕМУ)									
116.	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 400 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ДЕФЛЕКТОР	2	15168,02 5029,02	99,83 19,14	30336 10058	199 38	20079 --	9894 3218	43449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	261-302-0131	ДЕФЛЕКТОРЫ N4 МАРКИ ЦАГИ, DN ПАТРУБКА 400 ММ	1 ШТ.	2		9831		19662			
117.	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВ	2,02	9697,31 2718,01	68,9 29,14	19589 5490	139 59	13960 --	5438 2002	27029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06	ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06	ОДОВ								
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1. 246-103-0101		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	2,02		6703		13540			
118.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,101	58034,78 / 28003,97	2205,04 / 1013,47	5862 / 2828	222 / 102	2812 / --	2227 / 647	8736
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1. 261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,00726 Т	0,000733		175101		128			
118.2. 214-209-0102		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	0,5 КГ	0,0505		666		34			
118.3. 214-209-0108		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	1,4 КГ	0,1414		541		76			
118.4. 261-102-0215		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	2 КГ	0,202		210		42			
118.5. 234-202-0204		МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-25-Ф-50	1,08 М3	0,10908		22818		2489			
119.	1120-0901 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 800 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	2	7453,2 / 6790,78	47,91 / 17,77	14906 / 13582	96 / 36	1228 / --	13345 / 2260	30511
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00037 Т	0,00074		813201		602			
119.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,53 КГ	1,06		589		624			
120.	1107-0105 -0211 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТАКАНЫ ОПОРНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ. УСТАНОВКА. ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2	5567,62 / 3522,53	1111,48 / 332,1	11135 / 7045	2223 / 664	1867 / --	9097 / 1619	21850
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 222-509-1006		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,0008 Т	0,0016		1029630		1647			
121.	225-207-0 102 РСНБ РК 2022	-СТАКАН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ, ДЕФЛЕКТОРОВ И ЗОНТОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1 М3 ГОСТ 13015-2012	М3	0,26	1204166 / --	-- / --	313083 / --	-- / --	313083 / --	-- / 25047	338130
		СП - 8%									
		ВЕЗ-4 (НА 1 СИСТЕМУ)									
122.	1120-0801 -0102 РСНБ РК	-ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 400 ММ. УСТАНОВКА	ДЕФЛЕКТОР	2	15168,02 / 5029,02	99,83 / 19,14	30336 / 10058	199 / 38	20079 / --	9894 / 3218	43449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,04	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 261-302-0131		ДЕФЛЕКТОРЫ N4 МАРКИ ЦАГИ, DN ПАТРУБКА 400 ММ	1 ШТ.	2		9831		19662			
123.	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	3,14	9697,31 2718,01	68,9 29,14	30450 8535	216 91	21699 --	8454 3112	42016
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 246-103-0101		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	3,14		6703		21047			
124.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,157	58034,78 28003,97	2205,04 1013,47	9111 4397	346 159	4368 --	3462 1006	13579
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,00726 Т	0,00114		175101		200			
124.2. 214-209-0102		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	0,5 КГ	0,0785		666		52			
124.3. 214-209-0108		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	1,4 КГ	0,2198		541		119			
124.4. 261-102-0215		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	2 КГ	0,314		210		66			
124.5. 234-202-0204		МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-25-Ф-50	1,08 М3	0,16956		22818		3869			
125.	1120-0901 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 800 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	2	7453,2 6790,78	47,91 17,77	14906 13582	96 36	1228 --	13345 2260	30511
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00037 Т	0,00074		813201		602			
125.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,53 КГ	1,06		589		624			
126.	1107-0105 -0211 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТАКАНЫ ОПОРНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ. УСТАНОВКА. ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2	5567,62 3522,53	1111,48 332,1	11135 7045	2223 664	1867 --	9097 1619	21850
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1. 222-509-1006		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,0008 Т	0,0016		1029630		1647			
127.	225-207-0	-СТАКАН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М3	0,26	1204166	--	313083	--	313083	--	338130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102 РСНБ РК 2022	КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ, ДЕФЛЕКТОРОВ И ЗОНТОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1 М3 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%			--	--	--	--	--	25047	
		ВЕ5-6 (НА 1 СИСТЕМУ)									
128.				2	15168,02	99,83	30336	199	20079	9894	43449
	1120-0801 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 400 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ДЕФЛЕКТОР		5029,02	19,14	10058	38	--	3218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.	261-302-0131	ДЕФЛЕКТОРЫ N4 МАРКИ ЦАГИ, DN ПАТРУБКА 400 ММ	1 ШТ.	2		9831		19662			
129.				2,52	9697,31	68,9	24437	173	17415	6784	33719
	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06 НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		2718,01	29,14	6849	73	--	2498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.	246-103-0101	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	2,52		6703		16892			
130.				0,126	58034,78	2205,04	7312	278	3506	2779	10898
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ		28003,97	1013,47	3528	128	--	807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	261-102-0108	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,00726 Т	0,000915		175101		160			
130.2.	214-209-0102	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	0,5 КГ	0,063		666		42			
130.3.	214-209-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	1,4 КГ	0,1764		541		95			
130.4.	261-102-0215	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	2 КГ	0,252		210		53			
130.5.	234-202-0204	МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-25-Ф-50	1,08 М3	0,13608		22818		3105			
131.				2	7453,2	47,91	14906	96	1228	13345	30511
	1120-0901 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 800 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	УЗЕЛ		6790,78	17,77	13582	36	--	2260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00037 Т	0,00074		813201		602			
131.2.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,53 КГ	1,06		589		624			
132.				2	5567,62	1111,48	11135	2223	1867	9097	21850
	1107-0105 -0211 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТАКАНЫ ОПОРНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ. УСТАНОВКА. ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3522,53	332,1	7045	664	--	1619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1. 222-509-1006		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,0008 Т	0,0016	1029630		1647				
133.	225-207-0102 РСНБ РК 2022	-СТАКАН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ, ДЕФЛЕКТОРОВ И ЗОНТОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1 М3 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	М3	0,26	1204166 --	-- --	313083 --	-- --	313083 --	-- 25047	338130
		ВЕ7									
134.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,4	9091,46 2564,16	68,9 29,14	3637 1026	28 12	2583 --	1017 372	5026
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1. 246-103-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	0,4		6251		2500			
135.	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ), ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,05 М2. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	2	469,02 458,65	3,3 0,38	938 917	7 1	14 --	900 147	1985
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0113 КГ	0,0226		626		14			
136.	246-304-0549 РСНБ РК 2022	-ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 100 ММ СП - 8%	ШТ.	1	3562 --	-- --	3562 --	-- --	3562 --	-- 285	3847
137.	246-304-0553 РСНБ РК 2022	-ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ СП - 8%	ШТ.	1	4167 --	-- --	4167 --	-- --	4167 --	-- 333	4500
		ВЕ8-9 (НА 1 СИСТЕМУ)									
138.	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ	2	15640,36 877,02	56,35 19,14	31281 1754	112 38	29415 --	1756 2643	35680
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1. 246-301-0409		ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	1 ШТ.	2		14547		29094			
139.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ТЧ 20 П.3.1 КЗТР=1,06	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА. ВЫСОТА ОТ ПОЛА СВЫШЕ 3 ДО 5 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА-1,06 НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	4	9245,31 2718,01	68,9 29,14	36981 10872	276 117	25833 --	10769 3820	51570
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1. 246-103-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	4		6251		25004			
140.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,08	58034,78 28003,97	2205,04 1013,47	4643 2240	176 81	2227 --	1764 513	6920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА									
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1. 261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,00726 Т	0,000581		175101		102			
140.2. 214-209-0102		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	0,5 КГ	0,04		666		27			
140.3. 214-209-0108		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	1,4 КГ	0,112		541		61			
140.4. 261-102-0215		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	2 КГ	0,16		210		34			
140.5. 234-202-0204		МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-25-Ф-50	1,08 М3	0,0864		22818		1971			
141.	1120-0901 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 800 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	2	7453,2 / 6790,78	47,91 / 17,77	14906 / 13582	96 / 36	1228 / --	13345 / 2260	30511
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00037 Т	0,00074		813201		602			
141.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,53 КГ	1,06		589		624			
		ВЕ10-15 (НА 1 СИСТЕМУ)									
142.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,2	9091,46 / 2564,16	68,9 / 29,14	10910 / 3077	83 / 35	7750 / --	3050 / 1117	15076
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1. 246-103-0106		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	1,2		6251		7501			
143.	1120-0302 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ), ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,05 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	12	469,02 / 458,65	3,3 / 0,38	5628 / 5504	40 / 5	84 / --	5398 / 882	11908
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0113 КГ	0,1356		626		85			
144.	246-304-0549 РСНБ РК 2022	-ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 100 ММ	ШТ.	6	3562 / --	-- / --	21372 / --	-- / --	21372 / --	-- / 1710	23082
		СП - 8%									
145.	246-304-0553 РСНБ РК 2022	-ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ	ШТ.	6	4167 / --	-- / --	25002 / --	-- / --	25002 / --	-- / 2000	27002
		СП - 8%									
		У1									
146.	1120-1701 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,25 Т. УСТАНОВКА	АГРЕГАТ	1	14361,65 / 12487,8	950,65 / 308,93	14362 / 12488	951 / 309	923 / --	12541 / 2152	29055
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0009 Т	0,0009		813201		732			
147.	КОМ	-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА	ШТ	1	60015,21	--	60015	--	--	--	60015
	ПРЕДЛ ТОО "ВИАСТ"	КЭВ-3П1152Е			--	--	--	--	60015	--	
147.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			59303,57				59303,57		
147.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	711,64				711,64		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	5644599	30256	2503638	721470	6685348
			ТЕНГЕ		--	--	735696	11102	2375009	319284	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				2349076				
		ЗАГОТОВ.СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				25934				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				2375010				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1452205				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				68342				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					92045			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1284486				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				79815				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				122564				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1654584				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					92045			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1817385				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1150811				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					654753			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				641655				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				196720				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2655760				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								399
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					654753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				6685354				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								451
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					746798			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								12935199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1724357				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				46589				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					14680			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				5989026				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				2742150				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1678039				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				755039				

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12935,201 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1739,035 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	416,447824	1840	766264
2	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	213,1088285	1601	341187,23
3	004-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	68,0992	1540	104872,77
4	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	54,08	1752	94748,16
5	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	44,894304	1721	77263,1
6	003-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	35,260704	1752	61776,75
7	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	33,505264	1691	56657,4
8	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	20,216352	2329	47083,88
9	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	23,8866576	1661	39675,74
10	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	20,23632	1876	37963,34
11	007-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	14,84	1982	29412,88
12	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,664	1812	21135,17
13	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	8,7344	1911	16691,44
14	004-0159 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,098912	2588	13195,98
15	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,5968	1782	8191,5
16	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	3,7339848	1631	6090,13
17	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,79758	1911	1524,18
18	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,2985164	2089	623,6
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			1724357
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	979,4996		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,10165978	2066,95	(14678,75)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1724356
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,3394% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,0725909	3990	16249,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,072590904	1840,00	7493,57
2	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,42828161	6390	9126,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,428281608	2629,00	3754,95
3	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,90072	7229	6511,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,90072	2199,00	1980,68
4	314-105-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,2332	15783	3680,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4664	4469,00	2084,34
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,8938% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	86,958144	42	3652,24
6	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	27,2376	71	1933,87
7	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	14,09629212	96	1353,24
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,7668% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
8	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,128128	8087	1036,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,128128	1840,00	235,76
9	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	37,150048	13	482,95
10	343-202-0401 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,12	225	477
11	315-203-0801 РСНБ РК 2022	СТИЛОСКОПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	1,378	312	429,94
12	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	5,22548	79	412,81

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
13	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	6,0528	49	296,59
14	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,07339384	2383	174,9
			--------	----------	----------	----------
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07339384	1540,00	113,03
15	314-504-1702 РСНБ РК 2022	ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 1 Т	МАШ.-Ч	1,8656	78	145,52
16	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	7,04808	18	126,87
17	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0312	4044	126,17
			--------	----------	----------	----------
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0312	1840,00	57,41
18	314-502-0303 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	2,24984469	46	103,49
19	322-201-0403 РСНБ РК 2022	ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 71 Т	МАШ.-Ч	0,2332	385	89,78
20	315-203-0301 РСНБ РК 2022	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,6784	107	72,59
21	315-202-0301 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,7844	88	69,03
22	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,11333504	166	18,81
23	324-106-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,476496	34	16,2
24	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,00101192	5727	5,8
			--------	----------	----------	----------
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00101192	1840,00	1,86
25	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00101192	23	0,02
26	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,002184	4	0,01
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			46592
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			14679

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,931% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	245-102-0105 РСНБ РК 2022	РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 31311-2005 С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ДО 155 ВТ	СЕКЦИЯ	309	3228	997452
2	225-207-0102 РСНБ РК 2022	СТАКАН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ, ДЕФЛЕКТОРОВ И ЗОНТОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1 М3 ГОСТ 13015-2012	М3	0,78	1204166	939249,48
3	246-103-0106 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	101,941	6251	637233,19
4	245-405-2501 РСНБ РК 2022	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ, ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В ИЛИ 24 В, СКОРОСТЬ ПРИВОДА 14 S/ММ, Р 2,15 ВА	ШТ.	2	166002	332004
5	242-310-0102 РСНБ РК 2022	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 6,3 М3/Ч	ШТ.	2	131425	262850
6	245-510-0101 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°С, PN 10, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15	ШТ.	34	6333	215322
7	245-405-0901 РСНБ РК 2022	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ТИПА HERZ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 6°С ДО 30°С, МИНИ, М28Х1,5	ШТ.	34	6188	210392
8	245-301-0106 РСНБ РК 2022	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, TMAX 150°С МОЩНОСТЬЮ 50 КВТ-60 КВТ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 20, DN 32	ШТ.	1	170356	170356
9	246-304-0549 РСНБ РК 2022	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 100 ММ	ШТ.	46	3562	163852
10	246-103-0107 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	19,177	7682	147317,71
11	245-601-0202 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, 230В	ШТ.	1	138833	138833
12	261-305-0204 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	71	1952	138592
13	242-103-0302 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЛИТАЯ ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +425°С, PN 16, МАРКИ 30С41НЖ ГОСТ 5762-2002 DN 80	ШТ.	2	60535	121070
14	246-304-0528 РСНБ РК 2022	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ	ШТ.	20	5831	116620
15	241-205-2303 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ	М	154,44	640	98841,6
16	242-404-0108 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	ШТ.	2	48553	97106

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9442% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

17	242-303-0102 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	ШТ.	34	2722	92548
18	242-207-3704 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	14	5629	78806
19	241-205-2304 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х5,5 ММ	М	71,28	1060	75556,8
20	246-301-0409 РСНБ РК 2022	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	5	14547	72735
21	245-601-0406 РСНБ РК 2022	КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ А 266	ШТ.	1	69053	69053
22	245-601-0703 РСНБ РК 2022	ДАТЧИК ПОВЕРХНОСТНЫЙ ESM-11	ШТ.	4	16951	67804
23	261-302-0131 РСНБ РК 2022	ДЕФЛЕКТОРЫ N4 МАРКИ ЦАГИ, DN ПАТРУБКА 400 ММ	ШТ.	6	9831	58986
24	234-202-0204 РСНБ РК 2022	МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-25-Ф-50	М3	2,38248	22818	54363,43
25	246-103-0101 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	7,68	6703	51479,04
26	246-304-0553 РСНБ РК 2022	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ	ШТ.	11	4167	45837
27	261-302-0272 РСНБ РК 2022	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОН ОБМ1-160	КОМПЛЕКТ	14	3173	44422
28	261-302-0264 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=32 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	2	20305	40610
29	245-509-0308 РСНБ РК 2022	АКСЕССУАРЫ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, ВЫСОТА ОТ 720 ММ ДО 810 ММ, ДЛИНА 450 ММ, ГЛУБИНА ОТ 110 ММ ДО 160 ММ	ШТ.	1	37748	37748
30	242-207-3705 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ШТ.	4	8477	33908
31	242-207-3703	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150	ШТ.	10	3337	33370

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 25				
32	261-305-0106 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	8	3230	25840
33	241-205-2301 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М	83,16	301	25031,16
34	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,02906262	813201	23633,75
35	241-205-2302 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	55,44	418	23173,92
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,1247% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
36	242-304-0604 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ16КЧ11Р (П) ГОСТ 33423-2015 DN 32	ШТ.	5	4626	23130
37	241-116-0309 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	8	2657	21256
38	246-304-0761 РСНБ РК 2022	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 500 ДО 650 ММ РАЗМЕРАМИ 600 ММ Х 600 ММ	ШТ.	1	18928	18928
39	245-601-0601 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ КЛЕММНАЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT 210/310	ШТ.	1	18900	18900
40	245-601-0701 РСНБ РК 2022	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT	ШТ.	1	16951	16951
41	245-713-0102 РСНБ РК 2022	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖИДКОСТНЫЙ ГОСТ 28498-90 УГЛОВОЙ В ОПРАВЕ С БОБЫШКОЙ	ШТ.	7	2375	16625
42	261-302-0263 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=25 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	16553	16553
43	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	20,5152966	589	12083,51
44	245-201-0101 РСНБ РК 2022	КОНВЕКТОР НАСТЕННЫЙ СТАЛЬНОЙ С КОЖУХОМ МАРОК КН-20-П; КН-20-К	КВТ	1	11098	11098
45	261-305-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	М	12	765	9180
46	242-304-0603 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ16КЧ11Р (П) ГОСТ 33423-2015 DN 25	ШТ.	2	3979	7958
47	242-207-3701 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	6	1100	6600
48	241-116-0206 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	4	1620	6480
49	241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	4	1484	5936
50	222-509-1006 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,0048	1029630	4942,22
51	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	6	708	4248
52	261-105-0302 РСНБ РК 2022	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	6,4757922	448	2901,15
53	261-102-0108 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,01601556	175101	2804,34
54	261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0088	308830	2717,7
55	241-116-0303 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	4	631	2524
56	217-504-0101 РСНБ РК 2022	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,00149671	1643262	2459,49
57	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,056	39597	2217,43
58	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00508	408199	2073,65
59	222-504-0101 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012	Т	0,002	1012960	2025,92
60	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	3,96098	474	1877,5
61	214-209-0108 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	3,0884	541	1670,82
62	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5,4887	298	1635,63
63	241-221-0104 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	95,94	17	1630,98
64	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	2,4436	626	1529,69
65	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,00828	165506	1370,39
66	241-221-0105 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	36,936	35	1292,76
67	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0045255	272284	1232,22
68	234-304-2701 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	0,525	1938	1017,45
69	261-102-0215 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	4,412	210	926,52
70	261-102-0218 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	6,618	121	800,78
71	234-303-0310 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 13 ММ ДИАМЕТРОМ 35 ММ	М	1,65	456	752,4
72	214-209-0102 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	1,103	666	734,6
73	261-107-0982 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00096	694126	666,36
74	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0024	274757	659,42
75	241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	82,32	8	658,56
76	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,9739	579	563,89
77	234-303-0312 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 13 ММ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	1,1	505	555,5
78	261-301-0221 РСНБ РК 2022	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	1	549	549
79	217-605-0203 РСНБ РК 2022	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСТ 20799-88	Т	0,00077	692172	532,97
80	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	42,784	12	513,41
81	234-303-0307 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 13 ММ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	1,1	380	418
82	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0008757	467116	409,05

1	2	3	4	5	6	7
83	241-703-0401 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	КГ	0,336	1191	400,18
84	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0712	5570	396,58
85	261-301-0260 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 40 ММ	ШТ.	3	130	390
86	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,008	41747	333,98
87	261-107-0955 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,52	633	329,16
88	261-105-0647 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,05005	5983	299,45
89	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,700211	423	296,19
90	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,27371	986	269,88
91	217-605-0103 РСНБ РК 2022	АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 10157-79	М3	0,22	1156	254,32
92	261-107-0419 РСНБ РК 2022	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,00038	579055	220,04
93	261-107-0985 РСНБ РК 2022	ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ГОСТ 6402-70	Т	0,00018	967586	174,17
94	261-107-0234 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА П-200 ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /П-ОБРАЗНЫЙ/	ШТ.	1	174	174
95	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1687	962	162,29
96	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00192	45398	87,16
97	214-105-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,00013236	628340	83,17
98	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,28351	289	81,93
99	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0000923	820690	75,75
100	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00014595	380806	55,58
101	261-107-0705 РСНБ РК 2022	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0024	21331	51,19
102	217-605-0201 РСНБ РК 2022	МАСЛО МОТОРНОЕ ГОСТ 17479.1-2015 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	Т	0,000072	697872	50,25
103	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,046	1050	48,3
104	261-201-0368 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ N 648 ГОСТ 18188-72	Т	0,00004	1181639	47,27
105	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	0,032	1253	40,1
106	261-107-0816 РСНБ РК 2022	ВОЛЬФРАМОВЫЙ ЭЛЕКТРОД ГОСТ 23949-80	КГ	0,002	16332	32,66
107	261-201-0332 РСНБ РК 2022	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,04	740	29,6
108	261-107-0422 РСНБ РК 2022	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,118	192	22,66
109	261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,007	3172	22,2
110	261-102-0203 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ, МАРКИ СВ08ХМФ ГОСТ 2246-70	КГ	0,006	1248	7,49
111	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,02919	119	3,47
112	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,002	149	0,3
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			5989026
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 77,5676% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО «ВЕРТРО АСТАНА»	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА VL 60-35	ШТ	1	2127018,05	2127018,05
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 13,3888% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	511-402-0103 РСНБ РК 2022	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ Q 9,0 М3/Ч, Н 8,0 М ВОД. СТ., МОЩНОСТЬ 190 ВТ	ШТ.	2	93602	187204
3	511-402-0102 РСНБ РК 2022	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ Q 5,5 М3/Ч, Н 5,0 М ВОД. СТ., МОЩНОСТЬ 80 ВТ	ШТ.	2	89968	179936
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 9,0437% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
4	514-104-0201 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ К 100	ШТ.	4	26795	107180
5	514-104-0203 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ К 125	ШТ.	3	26932	80796
6	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "ВИАСТ"	ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА КЭВ-3П1152Е	ШТ	1	60015,21	60015,21
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			2742149
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	979,4996		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			10502123
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1678037
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			12180160
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			755041
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			12935201

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4839,655 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1117,491 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,609 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ	МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1 И В2									
1.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	58	2022,77	10,33	117320	599	627	113780	249588
					2001,63	0,14	116094	8	--	18488	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	0,96 ШТ.	55,68		8		445			
1.2.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,005 КГ	0,29		626		182			
2.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	56	2184,74	12,43	122346	696	654	118589	260209
					2160,64	0,23	120996	13	--	19275	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	0,764 ШТ.	42,784		12		513			
2.2.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,004 КГ	0,224		626		140			
3.	241-205-1301 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М	57,42	157	--	9015	--	9015	--	9736
					--	--	--	--	--	721	
		СП - 8%									
4.	241-205-1302 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х2,3 ММ	М	55,44	259	--	14359	--	14359	--	15508
					--	--	--	--	--	1149	
		СП - 8%									
5.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2	2771,52	30,78	5543	62	4191	1287	7377
					644,88	11,86	1290	24	--	546	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	261-305-0209	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	1 М	2		2082		4164			
6.	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	37	6620,43	72,43	244956	2680	205521	37034	304550
					993,37	27,99	36755	1036	--	22559	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			1	37							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-305-0214		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=80 ММ	М			5505		203685			
7.				28	7831,22	114,21	219274	3198	181496	35058	274678
1116-0301 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 90 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1234,99	42,62	34580	1193	--	20347	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			1	28							
261-305-0215		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=90 ММ	М			6418		179704			
8.				60	125,53	0,76	7532	46	205	7135	15841
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		121,35	--	7281	--	--	1173	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,0002	0,012							
236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		7			
8.2.			0,01	0,6							
217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			298		179			
8.3.			0,0005	0,03							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		14			
9.				65	133,87	0,76	8701	49	764	7730	17745
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		121,35	--	7888	--	--	1314	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,0002	0,013							
236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		8			
9.2.			0,038	2,47							
217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			298		736			
9.3.			0,0005	0,0325							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		15			
10.				8	19	--	152	--	152	--	164
241-208-2 501 РСНБ РК 2022		-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	12	
		СП - 8%									
11.				15	44	--	660	--	660	--	713
241-208-2 502 РСНБ РК 2022		-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	53	
		СП - 8%									
12.				7	1526	--	10682	--	10682	--	11537
241-208-2 508 РСНБ РК 2022		-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	855	
		СП - 8%									
13.				1	34	--	34	--	34	--	37
241-209-1 901 РСНБ РК 2022		-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
14.				1	51	--	51	--	51	--	55
241-209-1 902 РСНБ РК 2022		-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
15.				2	525	--	1050	--	1050	--	1134
241-209-2 016 РСНБ РК 2022		-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 63X20X63 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
16.				4	3057	--	12228	--	12228	--	13206
241-209-2 026 РСНБ РК 2022		-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 90X40X90 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	978	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	242-207-3 701 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	37	1100	--	40700	--	40700	--	43956
					--	--	--	--	--	3256	
		СП - 8%									
18.	242-207-3 702 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	1	1722	--	1722	--	1722	--	1860
					--	--	--	--	--	138	
		СП - 8%									
19.	242-207-3 703 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	6	3337	--	20022	--	20022	--	21624
					--	--	--	--	--	1602	
		СП - 8%									
20.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	5384,86	296,45	5385	297	516	4564	10745
					4572,46	84,75	4572	85	--	796	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 Т	0,00033		272284		90			
20.2.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,00207 Т	0,00207		165506		343			
21.	242-101-0 302 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10/16, МАРКИ 30Ч6БР ГОСТ 5762-2002 DN 80	ШТ.	1	25485	--	25485	--	25485	--	27524
					--	--	--	--	--	2039	
		СП - 8%									
22.	241-116-0 309 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2	2657	--	5314	--	5314	--	5739
					--	--	--	--	--	425	
		СП - 8%									
23.	261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	59,7	708	--	42268	--	42268	--	45649
					--	--	--	--	--	3381	
		СП - 8%									
24.	1116-1401 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ	ШТ.	2	2659,15	40,47	5318	81	28	5137	11292
					2604,28	16,84	5209	34	--	836	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,023 КГ	0,046		626		29			
25.	248-307-0 105 РСНБ РК 2022	-ШКАФ ПОЖАРНЫЙ, ТИПА ШПК 320 НЗК/НЗБ	ШТ.	2	23463	--	46926	--	46926	--	50680
					--	--	--	--	--	3754	
		СП - 8%									
26.	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	КРАН	2	44003,45	167,93	88007	336	84227	3488	98815
					1722,24	57,41	3444	115	--	7320	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	261-301-0325	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, D 51 ММ СТ РК 1714-2007	20 М	40		964		38560			
26.2.	242-303-0301	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ПОЖАРНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, PN 10 МАРКИ 1Б3Р ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 ШТ.	2		17910		35820			
27.	248-305-0 106 РСНБ РК 2022	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП 10	ШТ.	4	15934	--	63736	--	63736	--	68835
					--	--	--	--	--	5099	
		СП - 8%									
28.				14,7	770,98	1,49	11333	22	2110	7369	20199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1115-0403 -1003 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		625,91	0,73	9201	11	--	1496	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,246	3,6162	474		1714			
29.			КРАН	2	47403,58	--	94807	--	93659	1125	103607
1116-0701 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-КРАНЫ ПОЛИВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА			574,08	--	1148	--	--	7675	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 261-301-0326		РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ, D 25 ММ ГОСТ 18698-79	М	35	70	1283		89810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	1224926	8066	868402	342296	1692603
			ТЕНГЕ		--	--	348458	2519	--	125378	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				305737				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2111				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					9212			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				294404				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				7369				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				25049				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				338155				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					9212			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				919189				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				571891				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					341765			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				334927				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				100329				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1354445				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					341765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				1692600				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					350977			
		РАЗДЕЛ 2. ТЗ И Т4									
30.				182	2022,77	10,33	368143	1880	1967	357035	783192
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		2001,63	0,14	364296	25	--	58014	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 241-221-0102		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,96	174,72	8		1398			
30.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,005	0,91	626		570			
31.				38	2184,74	12,43	83020	473	443	80471	176570
1116-0501 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		2160,64	0,23	82104	9	--	13079	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 241-221-0103		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,764	29,032	12		348			
31.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004	0,152	626		95			
32.				22	2385,29	14,77	52476	325	285	50837	111578
1116-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		2357,56	0,37	51866	8	--	8265	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 241-221-0104		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	0,615	13,53	17		230			
32.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004	0,088	626		55			
33.				180,18	157	--	28288	--	28288	--	30551
241-205-1 301 РСНБ РК 2022		-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М		--	--	--	--	--	2263	
		СП - 8%									
34.				37,62	259	--	9744	--	9744	--	10523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-205-1 302 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х2,3 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	779	
		СП - 8%									
35.				21,78	360	--	7841	--	7841	--	8468
	241-205-1 303 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х2,9 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	627	
		СП - 8%									
36.				74	125,53	0,76	9289	56	253	8800	19536
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		---	---	---	---	---	---	
					121,35	--	8980	--	--	1447	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,0002	0,0148							
236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		9			
36.2.			0,01	0,74							
217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			298		221			
36.3.			0,0005	0,037							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		18			
37.				8	19	--	152	--	152	--	164
	241-208-2 501 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12	
		СП - 8%									
38.				15	44	--	660	--	660	--	713
	241-208-2 502 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	53	
		СП - 8%									
39.				7	58	--	406	--	406	--	438
	241-208-2 503 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
40.				2	34	--	68	--	68	--	73
	241-209-1 901 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5	
		СП - 8%									
41.				3	69	--	207	--	207	--	224
	241-209-2 002 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 25Х20Х25 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	17	
		СП - 8%									
42.				1	136	--	136	--	136	--	147
	241-209-2 004 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 32Х20Х25 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
43.				1	98	--	98	--	98	--	106
	241-209-2 005 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 32Х20Х32 ММ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
44.				25	1100	--	27500	--	27500	--	29700
	242-207-3 701 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2200	
		СП - 8%									
45.				11	1722	--	18942	--	18942	--	20457
	242-207-3 702 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1515	
		СП - 8%									
46.				2	5629	--	11258	--	11258	--	12159
	242-207-3 704 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	901	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	618228	2734	108248	497143	1204599
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	507246	42	--	89228	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				105300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				105300				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				8423				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				113723				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				512928				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2948				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					507288			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				497143				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				80805				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1090876				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					507288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1204599				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					507288			
		РАЗДЕЛ 3. К1									
47.				18	1165,73	1,92	20983	35	56	20486	44786
1116-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1160,66	0,66	20892	12	--	3318	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,0039 М3	0,0702		298		21			
47.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,000012 Т	0,000216		165506		36			
48.				92	1126,73	4,68	103659	431	835	100480	220470
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1112,97	1,5	102393	138	--	16331	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,0157 М3	1,4444		298		430			
48.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,000027 Т	0,002447		165506		405			
49.				17,964	354	--	6359	--	6359	--	6868
241-203-0101 РСНБ РК 2022		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М		--	--	--	--	--	509	
		СП - 8%									
50.				91,816	1167	--	107149	--	107149	--	115721
241-203-0107 РСНБ РК 2022		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М		--	--	--	--	--	8572	
		СП - 8%									
51.				1630331,71			1304		81		2325
			0,0008		707885,33		567		849		
1122-0301 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		819469,44	252023,52	656	202	--	172	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	50 КГ	0,04		962		38			
51.2. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,2 М3	0,00016		93036		15			
51.3. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 Т	0,000104		278998		29			
52.				4067871,43			3254		2571		4025
			0,0008		317889,38		255		473		
1122-0601 -0306 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		535027,68	62004,96	428	50	--	298	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	6630 КГ	5,304		347		1840			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.2.			168	0,1344							
234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2			4844		651			
53.				9	846	--	7614	--	7614	--	8223
241-220-0204 РСНБ РК 2022		-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	609	
		СП - 8%									
54.				1	236	--	236	--	236	--	255
241-220-0201 РСНБ РК 2022		-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	19	
		СП - 8%									
55.				18	65	--	1170	--	1170	--	1264
241-216-0201 РСНБ РК 2022		-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	94	
		СП - 8%									
56.				92	212	--	19504	--	19504	--	21064
241-216-0203 РСНБ РК 2022		-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	1560	
		СП - 8%									
57.				5	94	--	470	--	470	--	508
241-208-3601 РСНБ РК 2022		-ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
58.				15	319	--	4785	--	4785	--	5168
241-208-3603 РСНБ РК 2022		-ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	383	
		СП - 8%									
59.				6	147	--	882	--	882	--	953
241-209-2401 РСНБ РК 2022		-ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	71	
		СП - 8%									
60.				6	488	--	2928	--	2928	--	3162
241-209-2406 РСНБ РК 2022		-ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	234	
		СП - 8%									
61.				6	13124,86	48,93	78749	294	73173	5317	90791
1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		880,26	23,94	5282	144	--	6725	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			1	6							
244-104-0310		ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 50 ММ	КОМПЛЕКТ			12029		72174			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ		--	--	359046	1582	227813	127605	525583
			ТЕНГЕ		--	--	129651	546	--	38933	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				155655				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2654				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1336			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				151097				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1322				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				12559				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				169536				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1336			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				203391				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				74066				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					128861			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				126283				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				26374				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				356048				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								68
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					128861			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				525584				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								68
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					130197			
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
62.				14	4123,63	123,59	57731	1730	3760	52060	118574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ		3731,52	62,92	52241	881	--	8783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00036 Т	0,00504		286428		1444			
62.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,036 КГ	0,504		626		316			
62.3. 261-105-0618		ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	0,2 КГ	2,8		472		1322			
63.	244-101-0 103 РСНБ РК 2022	-УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 600 ММ, В 450 ММ СП - 8%	КОМПЛЕКТ	14	14550	--	203700	--	203700	--	219996
					--	--	--	--	--	16296	
64.	244-104-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СП - 8%	ШТ.	14	5326	--	74564	--	74564	--	80529
					--	--	--	--	--	5965	
65.	244-104-0 403 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВОДКОЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, РАЗМЕРАМИ 110 ММ Х 70 ММ СП - 8%	ШТ.	14	11364	--	159096	--	159096	--	171824
					--	--	--	--	--	12728	
66.	244-104-0 601 РСНБ РК 2022	-СИФОН ГОСТ 23289-94 БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ СП - 8%	ШТ.	14	922	--	12908	--	12908	--	13941
					--	--	--	--	--	1033	
67.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-УНИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	12	3304,02	81,27	39648	976	3397	35025	80647
					2939,57	38,72	35275	465	--	5974	
68.	244-101-0 302 РСНБ РК 2022	-УНИТАЗ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ СП - 8%	КОМПЛЕКТ	12	19691	--	236292	--	236292	--	255195
					--	--	--	--	--	18903	
69.	244-104-0 201 РСНБ РК 2022	-СИДЕНЬЕ ГОСТ 15062-83 ДЛЯ УНИТАЗА СП - 8%	ШТ.	12	1783	--	21396	--	21396	--	23108
					--	--	--	--	--	1712	
70.	1117-0101 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	11	2534,97	314,28	27885	3457	3589	22098	53982
					1894,46	155,48	20839	1710	--	3999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 216-101-0901		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	0,0002 Т	0,0022		207165		456			
70.2. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,00007 Т	0,00077		1789060		1378			
70.3. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,07 КГ	0,77		579		446			
70.4. 261-201-0324		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,14 КГ	1,54		605		932			
71.	244-102-0 801 РСНБ РК 2022	-ПОДДОН СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ГОСТ 23695-94 МЕЛКИЙ РАЗМЕРАМИ 800Х800Х130 ММ СП - 8%	ШТ.	11	12142	--	133562	--	133562	--	144247
					--	--	--	--	--	10685	
72.	244-104-0 605 РСНБ РК 2022	-СИФОН ГОСТ 23289-94 С ВЫПУСКОМ ДЛЯ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СПМ СП - 8%	ШТ.	11	1264	--	13904	--	13904	--	15016
					--	--	--	--	--	1112	
73.	244-104-0 505 РСНБ	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С	ШТ.	11	11439	--	125829	--	125829	--	135895
					--	--	--	--	--	10066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ									
		СП - 8%									
74.				21,2	1019,23	--	21608	--	11109	10289	34449
1116-0501 -0212	РСНБ РК 2022	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ	М ПОДВОДОК		495,23	--	10499	--	--	2552	
	КЗТР И КЭМ=1,04	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			1	21,2							
261-301-0370		ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М			524		11109			
75.				6	9557,82	41,58	57347	250	50093	6976	69469
1117-0201 -0101	РСНБ РК 2022	-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. УСТАНОВКА	ШТ.		1167,3	19,14	7004	115	--	5146	
	КЗТР И КЭМ=1,04	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			1	6							
245-401-0101		ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.			8308		49848			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		--	--	1185470	6413	1053199	126448	1416872
			ТЕНГЕ		--	--	125858	3171	--	104954	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				981251				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				981251				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				78500				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1059751				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				204219				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				71949				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					129029			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				126448				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				26454				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				357121				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					129029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				1416872				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					129029			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								4839655
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1111213				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				18795				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					6278			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2257671				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1093492				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				358493				

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-3
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4839,658 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1117,487 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	449,241936	1840	826605,16
2	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	64,51328	1911	123284,88
3	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	41,4492	1721	71334,07
4	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	23,56432	1691	39847,27
5	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	10,368696	2329	24148,69
6	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	7,430176	1413	10498,84
7	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5,641272	1631	9200,91
8	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3,253328	1601	5208,58
9	004-0145 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,324864	2018	655,58
10	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,240192	1782	428,02
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			1111212
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	606,0273		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,42087312	1834,45	(6275,43)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1111211
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,2601% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,42489232	3990	9675,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,42489232	1840,00	4461,80
2	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	81,87088	42	3438,58
3	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,24336	8087	1968,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,24336	1840,00	447,78
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,995% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
4	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,5238168	2383	1248,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5238168	1540,00	806,68
5	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1175824	6390	751,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1175824	2629,00	309,12
6	315-201-0401 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ, МОЩНОСТЬ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,06016896	6822	410,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06016896	2199,00	132,31
7	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	31,36016	13	407,68
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,7449% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
8	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,297632	79	260,51
9	324-102-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,0291168	8570	249,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0291168	2629,00	76,55
10	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	3,1044	49	152,12
11	321-201-0103 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	0,05945184	1549	92,09
12	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,6552	96	62,9
13	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,02032128	2445	49,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02032128	1840,00	37,39
14	311-101-1302 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,0014256	9872	14,07
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014256	2629,00	3,75
15	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2288	18	4,12
16	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,832	4	3,33

1	2	3	4	5	6	7
17	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,00029376	5727	1,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00029376	1840,00	0,54
18	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,028512	32	0,91
19	314-502-0203 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,04009824	15	0,6
20	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,0067392	13	0,09
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			18791
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			6275
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3605% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	244-101-0302 РСНБ РК 2022	УНИТАЗ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ	КОМПЛЕКТ	12	19691	236292
2	244-101-0103 РСНБ РК 2022	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 600 ММ, В 450 ММ	КОМПЛЕКТ	14	14550	203700
3	261-305-0214 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=80 ММ	М	37	5505	203685
4	261-305-0215 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=90 ММ	М	28	6418	179704
5	244-104-0403 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВОДКОЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, РАЗМЕРАМИ 110 ММ Х 70 ММ	ШТ.	14	11364	159096
6	244-102-0801 РСНБ РК 2022	ПОДДОН СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ГОСТ 23695-94 МЕЛКИЙ РАЗМЕРАМИ 800Х800Х130 ММ	ШТ.	11	12142	133562
7	244-104-0505 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	ШТ.	11	11439	125829
8	241-203-0107 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М	91,816	1167	107149,27
9	261-301-0326 РСНБ РК 2022	РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ, D 25 ММ ГОСТ 18698-79	М	70	1283	89810
10	244-104-0101 РСНБ РК 2022	ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ.	14	5326	74564
11	244-104-0310 РСНБ РК 2022	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 50 ММ	КОМПЛЕКТ	6	12029	72174
12	242-207-3701 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	62	1100	68200
13	248-305-0106 РСНБ РК 2022	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП 10	ШТ.	4	15934	63736
14	245-401-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.	6	8308	49848
15	248-307-0105 РСНБ РК 2022	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ, ТИПА ШПК 320 НЗК/НЗБ	ШТ.	2	23463	46926
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8222% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
16	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	59,7	708	42267,6
17	261-301-0325 РСНБ РК 2022	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, D 51 ММ СТ РК 1714-2007	М	40	964	38560
18	241-205-1301 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М	237,6	157	37303,2
19	242-303-0301 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ПОЖАРНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, PN 10 МАРКИ 1Б3Р ГОСТ 5761-2005 DN 50	ШТ.	2	17910	35820
20	242-101-0302 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10/16, МАРКИ 30Ч6БР ГОСТ 5762-2002 DN 80	ШТ.	1	25485	25485
21	241-205-1302 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х2,3 ММ	М	93,06	259	24102,54
22	244-104-0201 РСНБ РК 2022	СИДЕНЬЕ ГОСТ 15062-83 ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ.	12	1783	21396
23	242-207-3702 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	12	1722	20664
24	242-207-3703 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	6	3337	20022
25	241-216-0203 РСНБ РК 2022	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	92	212	19504
26	244-104-0605 РСНБ РК 2022	СИФОН ГОСТ 23289-94 С ВЫПУСКОМ ДЛЯ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СПМ	ШТ.	11	1264	13904
27	244-104-0601 РСНБ РК 2022	СИФОН ГОСТ 23289-94 БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ	ШТ.	14	922	12908
28	241-209-2026 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 90Х40Х90 ММ	ШТ.	4	3057	12228
29	242-207-3704 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	2	5629	11258
30	261-301-0370 РСНБ РК 2022	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	21,2	524	11108,8
31	241-208-2508 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	ШТ.	7	1526	10682
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,8173% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
32	241-205-1303 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х2,9 ММ	М	21,78	360	7840,8
33	241-220-0204 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	9	846	7614
34	241-203-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	17,964	354	6359,26
35	244-401-0101 РСНБ РК 2022	ГОЛОВКА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	ШТ.	6	1006	6036
36	241-116-0309 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2	2657	5314
37	241-208-3603 РСНБ РК 2022	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	15	319	4785
38	261-305-0209 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	2	2082	4164
39	244-403-0101 РСНБ РК 2022	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	ШТ.	2	1856	3712
40	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	2,712	1253	3398,14

1	2	3	4	5	6	7
41	242-301-1203 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	2	1665	3330
42	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	10,4315	298	3108,59
43	241-209-2406 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	6	488	2928
44	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,00119	1789060	2128,98
45	241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	230,4	8	1843,2
46	261-105-0177 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	5,304	347	1840,49
47	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	3,8245	474	1812,81
48	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	2,432	626	1522,43
49	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00504	286428	1443,6
50	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	2,244	605	1357,62
51	261-105-0618 РСНБ РК 2022	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	2,8	472	1321,6
52	241-208-2502 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	30	44	1320
53	241-216-0201 РСНБ РК 2022	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	18	65	1170
54	241-209-2016 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 63Х20Х63 ММ	ШТ.	2	525	1050
55	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0012712	820690	1043,26
56	241-209-2401 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	6	147	882
57	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	71,816	12	861,79
58	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0047332	165506	783,37
59	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,768	962	738,82
60	216-101-0901 РСНБ РК 2022	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,0034	207165	704,36
61	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	1,2124	579	701,98
62	234-203-0204 РСНБ РК 2022	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	0,1344	4844	651,03
63	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	1,272	423	538,06
64	261-301-0322 РСНБ РК 2022	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЛИВОЧНЫХ, D 25 ММ ГОСТ Р 53279-2009	ШТ.	4	120	480
65	241-208-3601 РСНБ РК 2022	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	5	94	470
66	241-208-2503 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	7	58	406
67	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,3969	986	391,34
68	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,25844	289	363,69
69	241-208-2501 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	16	19	304
70	241-220-0201 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	236	236
71	241-221-0104 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	13,53	17	230,01
72	241-209-2002 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 25Х20Х25 ММ	ШТ.	3	69	207
73	241-209-2004 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 32Х20Х25 ММ	ШТ.	1	136	136
74	241-209-1901 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	3	34	102
75	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000363	272284	98,84
76	241-209-2005 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 32Х20Х32 ММ	ШТ.	1	98	98
77	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00011	813201	89,45
78	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	41747	83,49
79	241-209-1902 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1	51	51
80	236-101-0101 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0000912	441048	40,22
81	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000104	278998	29,02
82	261-107-0412 РСНБ РК 2022	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,001152	22383	25,79
83	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00016	93036	14,89
84	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0002	59186	11,84
85	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,0441	119	5,25
86	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,000248	9128	2,26
87	261-107-0429 РСНБ РК 2022	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,00096	346	0,33
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			2257670
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	606,0273		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			3387673
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1093492
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			4481165
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			358493
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			4839658

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ЭОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4566,99 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1000,302 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,589 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-В Т.Ч. ЗП		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-В Т.Ч. ЗП		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
					ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШКАФ	1	7596,23 5029,65	155,62 65,64	7596 5030	156 66	2410 --	3669 901	12166
1.1.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	1 ШТ.	1	657		657				
1.2.	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 КГ	0,58	461		267				
1.3.	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	0,002 Т	0,002	462525		925				
2.	247-201-0302 РСНБ РК 2022	ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩУРН 1/12ЗО-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	ШТ.	1	11335 --	-- --	11335 --	-- --	11335 --	-- 907	12242
3.	1308-0305-0002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	1911,96 1762,32	112,38 47,37	3824 3525	225 95	74 --	2606 514	6944
4.	ПРАЙС ИП "SMART ELECTRICALSYSTEM"	ТРЕХФАЗНЫЙ ПРИБОР УЧЕТА ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА МИРТЕК-32_ЛЯ-Ц31-Ф0,5К1-230-5-10А-Т-RF433/1-МОQ2V3 СП - 8%	ШТ	2	42054,6 --	-- --	84109 --	-- --	84109 --	-- 6729	90838
5.	1310-0410-0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	МОНТАЖ РЕТРАНСЛЯТОРА НР - 61%; СП - 8%	УСТРОЙСТВО	1	14543,73 14339,68	-- --	14544 14340	-- --	204 --	8747 1863	25154
6.	ПРАЙС ИП "SMART ELECTRICALSYSTEM"	РЕТРАНСЛЯТОР ЗАПРОСОВ МИРТ-581 СП - 8%	ШТ	1	37678,8 --	-- --	37679 --	-- --	37679 --	-- 3014	40693
7.	1308-0303-0414 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	ЯЩИКИ С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА ДО 250 А. СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ЯЩИК	1	5556,82 4127,64	266,44 94,74	5557 4128	267 95	1162 --	3040 688	9285
8.	247-203-0107 РСНБ РК 2022	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, ТИПА ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	ШТ.	1	17670 --	-- --	17670 --	-- --	17670 --	-- 1414	19084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
9.	1121-0502 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШКАФ	1	7596,23 5029,65	155,62 65,64	7596 5030	156 66	2410 --	3669 901	12166
9.1.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1 1		657		657			
9.2.	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58 0,58		461		267			
9.3.	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002 0,002		462525		925			
10.	247-201-0104 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 243-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	ШТ.	1	9060 --	-- --	9060 --	-- --	9060 --	-- 725	9785
11.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	18	2025,66 2025,66	-- --	36462 36462	-- --	-- --	26253 5017	67732
12.	247-204-1829 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 10 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	8985 --	-- --	8985 --	-- --	8985 --	-- 719	9704
13.	247-204-1628 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-63, ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 10А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	12	1302 --	-- --	15624 --	-- --	15624 --	-- 1250	16874
14.	247-204-0346 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 63 2Р С16 30 МА СП - 8%	ШТ.	5	5012 --	-- --	25060 --	-- --	25060 --	-- 2005	27065
15.	1121-0502 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШКАФ	1	7596,23 5029,65	155,62 65,64	7596 5030	156 66	2410 --	3669 901	12166
15.1.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1 1		657		657			
15.2.	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58 0,58		461		267			
15.3.	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002 0,002		462525		925			
16.	247-201-0102 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 93-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	ШТ.	1	7314 --	-- --	7314 --	-- --	7314 --	-- 585	7899
17.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	7	2025,66 2025,66	-- --	14180 14180	-- --	-- --	10209 1951	26340
18.	247-204-1829 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 10 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	8985 --	-- --	8985 --	-- --	8985 --	-- 719	9704
19.	247-204-1628 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-63, ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ.	1	1302 --	-- --	1302 --	-- --	1302 --	-- 104	1406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"С" 2Р 10А 4,5 КА "С"									
		СП - 8%									
20.				5	5012	--	25060	--	25060	--	27065
247-204-0 346 РСНБ РК 2022		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 63 2Р С16 30 МА	ШТ.		--	--	--	--	--	2005	
		СП - 8%									
21.				147	1108,11	11,42	162892	1679	8048	110790	295577
1121-0401 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. УСТАНОВКА	ШТ.		1041,94	4,83	153165	710	--	21895	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 261-404-0531		СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	0,0102 100 ШТ.	1,4994		1381		2071			
21.2. 217-102-0102		ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	0,0306 КГ	4,4982		1242		5587			
22.				78	4766	--	371748	--	371748	--	401488
247-102-0 101 РСНБ РК 2022		-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 6560-Р МОЩНОСТЬ 36 ВТ, IP 40 СТ РК 2595-2014	ШТ.		--	--	--	--	--	29740	
		СП - 8%									
23.				32	4230	--	135360	--	135360	--	146189
247-102-0 127 РСНБ РК 2022		-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 1607, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014	ШТ.		--	--	--	--	--	10829	
		СП - 8%									
24.				25	6440	--	161000	--	161000	--	173880
247-102-0 107 РСНБ РК 2022		-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 6565 ECO W, МОЩНОСТЬ 36 ВТ, IP 40 СТ РК 2595-2014	ШТ.		--	--	--	--	--	12880	
		СП - 8%									
25.				12	11068	--	132816	--	132816	--	143441
247-102-0 163 РСНБ РК 2022		-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО WLED 18W, МОЩНОСТЬЮ 18 ВТ, IP65	ШТ.		--	--	--	--	--	10625	
		СП - 8%									
26.				35	2432,45	449,52	85136	15733	1139	53925	150186
1308-0103 -2901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06		-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1950,4	189,49	68264	6632	--	11125	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.				35	11826	--	413910	--	413910	--	447023
247-204-6 001 РСНБ РК 2022		-БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ БАП 58-10 ММ, ПРИМ.	ШТ.		--	--	--	--	--	33113	
		СП - 8%									
28.				70	500,33	0,47	35023	32	8468	19107	58461
1121-0202 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		378,9	0,22	26523	15	--	4330	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 247-202-0603		КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	1,02 ШТ.	71,4		117		8354			
29.				20	384	--	7680	--	7680	--	8294
247-212-0 101 РСНБ РК 2022		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.		--	--	--	--	--	614	
		СП - 8%									
30.				18	412	--	7416	--	7416	--	8009
247-212-0 104 РСНБ РК 2022		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ДВУХКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.		--	--	--	--	--	593	
		СП - 8%									
31.				32	576	--	18432	--	18432	--	19907
247-214-0 107 РСНБ РК 2022		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.		--	--	--	--	--	1475	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	247-202-0603 РСНБ РК 2022	-КОРОБКА ПОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РОЗЕТКУ СП - 8%	ШТ.	83	117 -- --	-- -- --	9711 -- --	-- -- --	9711 -- --	-- 777	10488
33.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	25	1006,4 994,28	-- --	25160 24857	-- --	303 --	15163 3226	43549
34.	247-202-0601 РСНБ РК 2022	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА У-192 СП - 8%	ШТ.	25	170 --	-- --	4250 --	-- --	4250 --	-- 340	4590
35.	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М	350	533,85 438,44	5,09 1,82	186846 153453	1781 637	31612 --	110945 23823	321614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	0,037 10 ШТ.	12,95		300		3885			
35.2.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	0,08 ШТ.	28		657		18396			
35.3.	261-107-0203	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	0,0065 100 ШТ.	2,275		2189		4980			
36.	243-904-0106 РСНБ РК 2022	-МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА РЗ-ЦХ 25 СП - 8%	М	357	338 --	-- --	120666 --	-- --	120666 --	-- 9653	130319
37.	1121-0201-0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) НР - 72%; СП - 8%	М	350	223,07 126,01	2 0,62	78076 44105	700 217	33271 --	31912 8799	118787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	243-902-0107	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 35-10, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2	0,4 ШТ.	140		232		32480			
38.	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ НР - 72%; СП - 8%	М	1563	285,39 259,7	1,98 0,09	446060 405906	3095 141	37059 --	292354 59073	797487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	241-221-0101	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	1,2 ШТ.	1875,6		8		15005			
38.2.	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	6,252		2063		12898			
39.	243-106-0904 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ	0,01	1761461 --	-- --	17615 --	-- --	17615 --	-- 1409	19024
40.	243-106-0503 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ	0,048	772498 --	-- --	37080 --	-- --	37080 --	-- 2966	40046
41.	243-106-0502 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ	0,4	472179 --	-- --	188872 --	-- --	188872 --	-- 15110	203982
42.	243-106-0501 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ	1,444	303475 --	-- --	438218 --	-- --	438218 --	-- 35057	473275
43.	243-106-0301 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 2,	КМ	0,011	210781 --	-- --	2319 --	-- --	2319 --	-- 185	2504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66									
		СП - 8%									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
44.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	9	5084,02	183,18	45756	1649	32207	8998	59134
					1322,24	66,32	11900	597	--	4380	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	15	1054,6	31,51	15819	473	10246	3800	21188
					340,01	11,84	5100	178	--	1570	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 6 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	30	513,08	15,78	15392	473	5286	7049	24236
					321,12	5,21	9633	156	--	1795	
		НР - 72%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		4566990
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	990631	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	26575	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	9671	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	2495588	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	715905	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	338294	

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-4
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ЭОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4566,992 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1000,299 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	266,121288	1691	450011,1
2	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	110,34576	1631	179973,93
3	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	95,668776	1601	153165,71
4	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	37,1	1840	68264
5	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	28,3444	1911	54166,15
6	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	14,946	1782	26633,77
7	007-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	13,25	1876	24857
8	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	8,467416	1782	15088,94
9	007-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	8,48	1691	14339,68
10	007-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	2,12	1947	4127,64
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			990628
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	584,8436		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,300289	2248,55	(9669,41)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			990629
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,3375% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,73469	6612	11469,77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,73469	2629,00	4560,50
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,0761104	3990	8283,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,0761104	1840,00	3820,04
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,76% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,48903696	6390	3124,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,48903696	2629,00	1285,68
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,9025% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
4	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	143,318916	13	1863,15
5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	75,68694	18	1362,36
6	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,24968	96	407,97
7	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,66344	4	34,65
8	341-301-0101 РСНБ РК 2022	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2332	112	26,12
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			26573
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			9669
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,6423% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	243-106-0501 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	1,444	303475	438217,9
2	247-204-6001 РСНБ РК 2022	БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ БАП 58-10 ММ, ПРИМ.	ШТ.	35	11826	413910
3	247-102-0101 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 6560-Р МОЩНОСТЬ 36 ВТ, IP 40 СТ РК 2595-2014	ШТ.	78	4766	371748
4	243-106-0502 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	0,4	472179	188871,6
5	247-102-0107 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 6565 ECO W, МОЩНОСТЬ 36 ВТ, IP 40 СТ РК 2595-2014	ШТ.	25	6440	161000
6	247-102-0127 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 1607, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014	ШТ.	32	4230	135360
7	247-102-0163 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО WLED 18W, МОЩНОСТЬЮ 18 ВТ, IP65	ШТ.	12	11068	132816
8	243-904-0106 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА РЗ-ЦХ 25	М	357	338	120666

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8589% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
9	С ПРАЙС ИП "SMART ELECTRICALSYSTEM"	ТРЕХФАЗНЫЙ ПРИБОР УЧЕТА ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА МИРТЕК-32_ЛЯ-Ц31-Ф0,5К1-230-5-10А-Т-RF433/1-MOQ2V3	ШТ	2	42054,6	84109,2
10	247-204-0346 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 63 2Р С16 30 МА	ШТ.	10	5012	50120
11	С ПРАЙС ИП "SMART ELECTRICALSYSTEM"	РЕТРАНСЛЯТОР ЗАПРОСОВ МИРТ-581	ШТ	1	37678,8	37678,8
12	243-106-0503 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-0,66	КМ	0,048	772498	37079,9
13	243-902-0107 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 35-10, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2	ШТ.	140	232	32480
14	214-206-0202 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,0729	406897	29662,79
15	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	32	657	21024
16	247-214-0107 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.	32	576	18432
17	247-204-1829 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 10 КА "С"	ШТ.	2	8985	17970
18	247-203-0107 РСНБ РК 2022	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, ТИПА ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	ШТ.	1	17670	17670
19	243-106-0904 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66	КМ	0,01	1761461	17614,61
20	247-204-1628 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-63, ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 10А 4,5 КА "С"	ШТ.	13	1302	16926
21	241-221-0101 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.	1875,6	8	15004,8
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,4989% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
22	243-902-1401 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	6,252	2063	12897,88
23	247-201-0302 РСНБ РК 2022	ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩУРН 1/12ЗО-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	1	11335	11335
24	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,0195	498437	9719,52
25	247-202-0603 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ПОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РОЗЕТКУ	ШТ.	83	117	9711
26	247-201-0104 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	1	9060	9060
27	247-202-0603 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	71,4	117	8353,8
28	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	12,98262	626	8127,12
29	247-212-0101 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	20	384	7680
30	247-212-0104 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ДВУХКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	18	412	7416
31	247-201-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 9З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	1	7314	7314
32	217-102-0102 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	4,5582	1242	5661,28
33	261-107-0203 РСНБ РК 2022	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	2,275	2189	4979,98
34	261-102-0113 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,0126	354405	4465,5
35	247-202-0601 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА У-192	ШТ.	25	170	4250
36	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	13,625	300	4087,5
37	214-201-0101 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,006	462525	2775,15
38	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,004597	539649	2480,77
39	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,003018	813201	2454,24
40	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	1,8	1293	2327,4
41	243-106-0301 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	0,011	210781	2318,59
42	261-404-0531 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	1,4994	1381	2070,67
43	261-107-0490 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	3,1858	590	1879,62
44	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,002205	467116	1029,99
45	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	1,74	461	802,14
46	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,105	6798	713,79
47	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,0067209	101238	680,41
48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0012	408502	490,2
49	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,4997	859	429,24
50	261-107-0568 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,001247	309392	385,81
51	261-201-0322 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0006	604794	362,88
52	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,25	1050	262,5
53	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,3	815	244,5
54	252-207-0442 РСНБ РК 2022	НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ТИПА П6-4Д-МУЗ	ШТ.	2	64	128
55	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00335	32464	108,75
56	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,137	594	81,38
57	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,04	1438	57,52
58	261-107-0967 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,000006	7763690	46,58

1	2	3	4	5	6	7
59	214-209-0108 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,032823	541	17,76
60	261-107-0914 РСНБ РК 2022	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,012	939	11,27
61	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,018	246	4,43
62	261-107-0458 РСНБ РК 2022	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,003	1416	4,25
63	261-107-0450 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,005	401	2,01
64	261-107-0456 РСНБ РК 2022	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,0005	1425	0,71
65	261-102-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00025	175	0,04
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			2495591
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	584,8436		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			3512793
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			715903
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			4228696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			338295
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			4566991

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1385,961 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 598,462 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,337 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 8 ЛУЧЕЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	47884,16 47467,86	0,68 --	47884 47468	1 --	415 --	28955 6147	82987						
2.	248-303-0105 РСНБ РК 2022	-ПРИБОР ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 8 П СП - 8%	ШТ.	1	21894 --	-- --	21894 --	-- --	21894 --	-- 1752	23646						
3.	1308-0105-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-АККУМУЛЯТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	6653,68 5851,2	-- --	6654 5851	-- --	803 --	4213 869	11736						
4.	248-306-0305 РСНБ РК 2022	-АККУМУЛЯТОР, 4,5 А/Ч СП - 8%	ШТ.	1	20353 --	-- --	20353 --	-- --	20353 --	-- 1628	21981						
5.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	2025,66 2025,66	-- --	2026 2026	-- --	-- --	1458 279	3763						
6.	247-204-1003 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-60 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р8А 6 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	1242 --	-- --	1242 --	-- --	1242 --	-- 99	1341						
7.	1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ЛУЧ	1	2651,4 2633,36	0,07 --	2651 2633	-- --	18 --	1606 341	4598						
8.	248-304-0307 РСНБ РК 2022	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ МАЯК-12-3М СП - 8%	ШТ.	1	950 --	-- --	950 --	-- --	950 --	-- 76	1026						
9.	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	8	3967,4 3900,8	0,68 --	31739 31206	5 --	528 --	19036 4062	54837						
10.	248-304-0107 РСНБ РК 2022	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОДЕЛИ ЛЮКС-12 "ВЫХОД" СП - 8%	ШТ.	8	1130 --	-- --	9040 --	-- --	9040 --	-- 723	9763						
11.	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	68	3967,4 3900,8	0,68 --	269783 265254	46 --	4483 --	161805 34527	466115						
12.	248-302-0	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ	ШТ.	68	1737	--	118116	--	118116	--	127565						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	203 РСНБ РК 2022	ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212-45			--	--	--	--	--	9449	
		СП - 8%									
13.	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	2	1992,53	0,25	3985	--	84	2379	6874
					1950,4	--	3901	--	--	509	
		НР - 61%; СП - 8%									
14.	248-302-0 -102 РСНБ РК 2022	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3	ШТ.	2	332	--	664	--	664	--	717
					--	--	--	--	--	53	
		СП - 8%									
15.	1308-0303 -1802 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ. МОНТАЖ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.	3	11731,76	140,2	35195	420	23441	8262	46934
					3777,84	47,37	11334	142	--	3477	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	248-302-0 -503 РСНБ РК 2022	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР-3 СУ	ШТ.	3	1531	--	4593	--	4593	--	4960
					--	--	--	--	--	367	
		СП - 8%									
17.	1310-0902 -0833 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ	КОРОБКА	3	326,48	--	979	--	--	597	1703
					326,48	--	979	--	--	126	
		НР - 61%; СП - 8%									
18.	247-202-0 -501 РСНБ РК 2022	-КОРОБКА КС-4	ШТ.	3	147	--	441	--	441	--	476
					--	--	--	--	--	35	
		СП - 8%									
19.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ	2	1267,99	6,75	2536	14	43	1789	4671
					1239,7	2,84	2479	6	--	346	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	247-204-2 -501 РСНБ РК 2022	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.	2	789	--	1578	--	1578	--	1704
					--	--	--	--	--	126	
		СП - 8%									
21.	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 60 ММ. ПРОКЛАДКА	М	300	375,02	2,65	112505	795	3381	78010	205756
					361,1	0,06	108329	18	--	15241	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,018 КГ	5,4		626		3380			
22.	243-907-0 -101 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 12 ММ	М	280	105	--	29400	--	29400	--	31752
					--	--	--	--	--	2352	
		СП - 8%									
23.	243-907-0 -106 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 25 ММ	М	20	231	--	4620	--	4620	--	4990
					--	--	--	--	--	370	
		СП - 8%									
24.	1121-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	5	533,85	5,09	2669	25	452	1585	4594
					438,44	1,82	2192	9	--	340	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	0,037 10 ШТ.	0,185		300		56			
24.2.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	0,08 ШТ.	0,4		657		263			
24.3.	261-107-0203	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	0,0065 100 ШТ.	0,0325		2189		71			
25.	243-904-0 -102 РСНБ РК 2022	-МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА РЗ-ЦХ 15	М	5	175	--	875	--	875	--	945
					--	--	--	--	--	70	
		СП - 8%									
26.	1121-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М	5	134,82	1,18	674	6	67	433	1196
					120,26	0,08	601	--	--	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	0,02		2063		41			
26.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0021 КГ	0,0105		626		7			
27.	1121-0201 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	М	300	107,41	0,75	32224	225	3153	20791	57256
					96,15	0,1	28846	30	--	4241	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	1,2		2063		2476			
27.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,0021 КГ	0,63		626		394			
28.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	М	245	285,39	1,98	69920	485	5809	45826	125006
					259,7	0,09	63626	22	--	9260	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 241-221-0101		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	1,2 ШТ.	294		8		2352			
28.2. 243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	0,98		2063		2022			
29.	243-303-0 401 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ, МАРКИ КСПВ 2Х0,5	КМ	0,3	27505	--	8252	--	8252	--	8912
					--	--	--	--	--	660	
		СП - 8%									
30.	243-303-0 402 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ, МАРКИ КСПВ 4Х0,5	КМ	0,1	48894	--	4889	--	4889	--	5280
					--	--	--	--	--	391	
		СП - 8%									
31.	243-802-0 102 РСНБ РК 2022	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП 2Х0,75 ММ2	КМ	0,15	108591	--	16289	--	16289	--	17592
					--	--	--	--	--	1303	
		СП - 8%									
32.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА. МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ.	6	3851,99	--	23112	--	1602	13121	39131
					3584,92	--	21510	--	--	2899	
		НР - 61%; СП - 8%									
33.	248-304-0 307 РСНБ РК 2022	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ МАЯК-12-3М	ШТ.	6	950	--	5700	--	5700	--	6156
					--	--	--	--	--	456	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			1385961
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	598235		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	2022		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		227	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	293174		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	389866		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	102663		

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-5
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1385,967 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 598,463 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	166,42	1840	306212,8
2	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	67,76406	1631	110523,18
3	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	37,62612	1691	63625,77
4	007-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	24,38	1947	47467,86
5	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	17,3664	1661	28845,59
6	007-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	12,72	1691	21509,52
7	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	6,36	1782	11333,52
8	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	3,73544	1911	7138,43
9	007-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	0,636	1540	979,44
10	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,34938	1721	601,28
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			598237
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	337,3574		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,101649	2236,52	(227,34)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			598236
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,1018% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	33,50592	18	603,11
2	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	45,27198	13	588,54
3	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,033072	6612	218,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033072	2629,00	86,95
4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,053052	3990	211,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,053052	1840,00	97,62
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,7111% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	11,7612	11	129,37
6	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0156384	6390	99,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0156384	2629,00	41,11
7	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	22,208516	4	88,83
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,1871% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
8	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,8586	96	82,43
9	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	0,02592	91	2,36
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			2025
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			227
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,428% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	248-302-0203 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212-45	ШТ.	68	1737	118116
2	243-907-0101 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 12 ММ	М	280	105	29400
3	248-303-0105 РСНБ РК 2022	ПРИБОР ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 8 П	ШТ.	1	21894	21894
4	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,021	985799	20701,78
5	248-306-0305 РСНБ РК 2022	АККУМУЛЯТОР, 4,5 А/Ч	ШТ.	1	20353	20353
6	243-802-0102 РСНБ РК 2022	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП 2Х0,75 ММ2	КМ	0,15	108591	16288,65
7	248-304-0107 РСНБ РК 2022	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОДЕЛИ ЛЮКС-12 "ВЫХОД"	ШТ.	8	1130	9040
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7524% ПРИ ПОРОГЕ				

1	2	3	4	5	6	7
		15%)				
8	243-303-0401 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ, МАРКИ КСПВ 2Х0,5	КМ	0,3	27505	8251,5
9	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	11,96734	626	7491,55
10	248-304-0307 РСНБ РК 2022	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ МАЯК-12-3М	ШТ.	7	950	6650
11	243-303-0402 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ, МАРКИ КСПВ 4Х0,5	КМ	0,1	48894	4889,4
12	243-907-0106 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 25 ММ	М	20	231	4620
13	248-302-0503 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР-3 СУ	ШТ.	3	1531	4593
14	243-902-1401 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	2,2	2063	4538,6
15	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000442	6325216	2795,75
16	241-221-0101 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.	294	8	2352
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,8196% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
17	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	3,4	657	2233,8
18	247-204-2501 РСНБ РК 2022	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.	2	789	1578
19	247-204-1003 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-60 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р8А 6 КА "С"	ШТ.	1	1242	1242
20	261-302-0417 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРТО СЕЧЕНИЕМ 1Х1,5 ММ2	1000 М	0,03	38449	1153,47
21	243-904-0102 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА РЗ-ЦХ 15	М	5	175	875
22	248-302-0102 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3	ШТ.	2	332	664
23	261-107-0490 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,88	590	519,2
24	217-603-0102 РСНБ РК 2022	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	7,5	62	465
25	247-202-0501 РСНБ РК 2022	КОРОБКА КС-4	ШТ.	3	147	441
26	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,000531	813201	431,81
27	261-107-0227 РСНБ РК 2022	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,066	5631	371,65
28	261-107-0374 РСНБ РК 2022	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,0025	114283	285,71
29	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,123	1438	176,87
30	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,000225	539649	121,42
31	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,001075	101238	108,83
32	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,108	859	92,77
33	261-107-0203 РСНБ РК 2022	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	0,0325	2189	71,14
34	261-107-0936 РСНБ РК 2022	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000442	1576025	69,66
35	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,1032	594	61,3
36	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,185	300	55,5
37	261-107-0930 РСНБ РК 2022	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00011	381065	41,92
38	261-105-0625 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ МАРКИ 88-СА	КГ	0,01	3088	30,88
39	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00078	32464	25,32
40	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0000315	467116	14,71
41	252-207-3981 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ В17	1000 ШТ.	0,0006	20323	12,19
42	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,0015	6798	10,2
43	261-102-0131 РСНБ РК 2022	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2 ГОСТ 1583-93	Т	0,00003	328457	9,85
44	261-107-0568 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00003	309392	9,28
45	261-107-0914 РСНБ РК 2022	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,009	939	8,45
46	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,0064	1050	6,72
47	261-107-0458 РСНБ РК 2022	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,003	1416	4,25
48	214-209-0108 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,005145	541	2,78
49	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,009	246	2,21
50	261-107-0450 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,003	401	1,2
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			293173
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	337,3574		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			893434
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			389869
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			1283303
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			102664
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			1385967

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ВН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3330,62 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 793,805 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,442 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1310-0205-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ НР - 61%; СП - 8%	ШТ	15	13985,64 13985,64	-- --	209785 209785	-- --	-- --	127969 27020	364774					
2.	248-306-0302 РСНБ РК 2022	ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СП - 8%	ШТ.	14	6113 --	-- --	85582 --	-- --	85582 --	-- 6847	92429					
3.	248-306-0305 РСНБ РК 2022	АККУМУЛЯТОР, 4,5 А/Ч СП - 8%	ШТ.	1	20353 --	-- --	20353 --	-- --	20353 --	-- 1628	21981					
4.	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КРОНШТЕЙНЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА	9	7130,92 7120,66	10,26 --	64178 64086	92 --	-- --	39092 8262	111532					
5.	248-402-0216 РСНБ РК 2022	IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ MS-C3366-FP, ПРИМ. СП - 8%	ШТ.	9	74756 --	-- --	672804 --	-- --	672804 --	-- 53824	726628					
6.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА	6	6119,13 6113,23	5,9 --	36715 36679	35 --	-- --	22374 4727	63817					
7.	248-402-0203 РСНБ РК 2022	HD ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ MS-C5383-PB СП - 8%	ШТ.	5	36239 --	-- --	181195 --	-- --	181195 --	-- 14496	195691					
8.	248-403-0108 РСНБ РК 2022	IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 32-КАНАЛЬНЫЙ МОДЕЛИ NVR5432-4KS2, ТИПА EVERFOCUS СП - 8%	ШТ.	1	204164 --	-- --	204164 --	-- --	204164 --	-- 16333	220497					
9.	248-404-0304 РСНБ РК 2022	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 4ТБ СП - 8%	ШТ.	4	49094 --	-- --	196376 --	-- --	196376 --	-- 15710	212086					
10.	1310-0205-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ НР - 61%; СП - 8%	ШТ	1	13985,64 13985,64	-- --	13986 13986	-- --	-- --	8531 1801	24319					
11.	248-306-0305 РСНБ РК 2022	АККУМУЛЯТОР, 7 А/Ч СП - 8%	ШТ.	1	20353 --	-- --	20353 --	-- --	20353 --	-- 1628	21981					
12.	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М	340	475,83 458,87	2,77 0,12	161782 156016	942 41	4824 --	112361 21931	296074					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
12.1. 241-221-0103		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	0,97 ШТ.	329,8		12		3958								
12.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	0,004074 КГ	1,38516		626		867								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ									
13.				340	122	--	41480	--	41480	--	44798
	241-207-0 101 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М		--	--	--	--	--	3318	
		СП - 8%									
14.				340	189,2	1,99	64327	677	8353	39916	112583
	1121-0201 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М		162,64	0,42	55297	143	--	8339	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	243-902-1404	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.	0,004	1,36	4162		5660			
14.2.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0021	0,714	626		447			
15.				210	579,98	3,67	121797	771	9767	80229	218188
	1121-0301 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М		529,8	0,81	111259	170	--	16162	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,12	25,2	300		7560			
15.2.	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,004	0,84	2063		1733			
16.				0,55	397328	--	218530	--	218530	--	236012
	243-304-0 113 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТИПА UNITRONIC LAN 200 F/UTP CAT.5E FLEX 4X2XAWG 26/7	КМ		--	--	--	--	--	17482	
		СП - 8%									
17.				14	6738,12	--	94334	--	2920	55763	162105
	1310-0408 -0504 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		6529,6	--	91414	--	--	12008	
		НР - 61%; СП - 8%									
18.				14	149	--	2086	--	2086	--	2253
	248-306-0 101 РСНБ РК 2022	-РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ТИПА УК-2П	ШТ.		--	--	--	--	--	167	
		СП - 8%									
19.				1	54929,2	--	54929	--	--	33507	95511
	1310-0905 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР К СЕТИ. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА ЕГО РАБОТЫ	СЕТЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ		54929,2	--	54929	--	--	7075	
		НР - 61%; СП - 8%									
20.				1	99411	--	99411	--	99411	--	107364
	248-404-0 201 РСНБ РК 2022	-МОНИТОР UNIVIEW MW3222-V С ДИАГОНАЛЬЮ 22"	ШТ.		--	--	--	--	--	7953	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		3330620
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	793451	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	2517	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	354	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1768199	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	519742	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	246711	

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-6
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ВН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3330,623 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 793,804 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	007-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	101,76	2199	223770,24
2	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	93,92976	1661	156017,33
3	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	65,79468	1691	111258,8
4	007-0149 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	46,6506	2160	100765,3
5	007-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	59,36	1540	91414,4
6	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	32,13	1721	55295,73
7	008-0203 РСНБ РК 2022	ИНЖЕНЕР I КАТЕГОРИИ. РАБОТЫ ПО ПУСКО-НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	10,6	2719	28821,4
8	008-0202 РСНБ РК 2022	ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ. РАБОТЫ ПО ПУСКО-НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	10,6	2463	26107,8
9	099-0200 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА, В ТОМ ЧИСЛЕ:	ЧЕЛ.-Ч	21,2	0	-
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			793451
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	442,025		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,15358	2303,03	(353,7)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			793451
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 65,5345% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,093096	6390	594,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,093096	2629,00	244,75
2	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	43,21452	13	561,79
3	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	11,7504	42	493,52
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,5465% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
4	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	25,94496	18	467,01
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,919% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,060264	3990	240,45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,060264	1840,00	110,89
6	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	1,76256	91	160,39
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			2518
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			354
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 73,0616% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	248-402-0216 РСНБ РК 2022	IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ MS-C3366-FP, ПРИМ.	ШТ.	9	74756	672804
2	243-304-0113 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТИПА UNITRONIC LAN 200 F/UTP CAT.5E FLEX 4X2XAWG 26/7	КМ	0,55	397328	218530,4
3	248-403-0108 РСНБ РК 2022	IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 32-КАНАЛЬНЫЙ МОДЕЛИ NVR5432-4KS2, ТИПА EVERFOCUS	ШТ.	1	204164	204164
4	248-404-0304 РСНБ РК 2022	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 4ТБ	ШТ.	4	49094	196376
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8696% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	248-402-0203 РСНБ РК 2022	HD ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ MS-C5383-PB	ШТ.	5	36239	181195
6	248-404-0201 РСНБ РК 2022	МОНИТОР UNIVIEW MW3222-V С ДИАГОНАЛЬЮ 22"	ШТ.	1	99411	99411
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,0688% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
7	248-306-0302 РСНБ РК 2022	ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ.	14	6113	85582
8	241-207-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	340	122	41480
9	248-306-0305 РСНБ РК 2022	АККУМУЛЯТОР, 4,5 А/Ч	ШТ.	1	20353	20353

1	2	3	4	5	6	7
10	248-306-0305 РСНБ РК 2022	АККУМУЛЯТОР, 7 А/Ч	ШТ.	1	20353	20353
11	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	25,2	300	7560
12	243-902-1404 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.	1,36	4162	5660,32
13	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	329,8	12	3957,6
14	248-306-0101 РСНБ РК 2022	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ТИПА УК-2П	ШТ.	14	149	2086
15	243-902-1401 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,84	2063	1732,92
16	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	2,54016	626	1590,14
17	252-207-3982 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ В28	1000 ШТ.	0,0408	30470	1243,18
18	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,84	1438	1207,92
19	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00014	6325216	885,53
20	261-107-0490 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	1,424	590	840,16
21	261-107-0853 РСНБ РК 2022	ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А	КГ	0,7	732	512,4
22	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,00357	101238	361,42
23	261-107-0456 РСНБ РК 2022	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,14	1425	199,5
24	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,07	859	60,13
25	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,14	246	34,44
26	217-604-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	0,84	23	19,32
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1768199
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	442,025		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2564168
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			519742
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			3083910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			246713
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			3330623

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-7
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 001-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12972,778 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 96,373 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,055 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				2	69271,4	--	138543	--	--	--	138543
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	-КОМПЛЕКТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ДИВАН	ШТ		--	--	--	--	138543	--	
1.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			68450				136900		
1.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	821,4				1642,8		
2.				2	16566,44	--	33133	--	--	--	33133
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	-КОМПЛЕКТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ	ШТ		--	--	--	--	33133	--	
2.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			16370				32740		
2.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	196,44				392,88		
3.				4	6061,88	--	24248	--	--	--	24248
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "ARENAS"	-ФЕН БЫТОВОЙ,POLARIS PHD 2078 TDI	ШТ		--	--	--	--	24248	--	
3.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			5990				23960		
3.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	71,88				287,52		
4.				10	2163,49	113,48	21635	1135	243	14926	39486
	1308-0305 -1201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-РУКОСУШИТЕЛИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2025,66	47,37	20257	474	--	2925	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				10	19426,79	--	194268	--	--	--	194268
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "ВИАСТ"	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК	ШТ		--	--	--	--	194268	--	
5.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			19196,43				191964,3		
5.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	230,36				2303,57		
6.				8	38400,34	--	307203	--	--	--	307203
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 800Х432Х1800	ШТ		--	--	--	--	307203	--	
6.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			37945				303560		
6.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	455,34				3642,72		
7.				1	273240	--	273240	--	--	--	273240
	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-БЕГОВАЯ ДОРОЖКА МЕХАНИЧЕСКАЯ	ШТ		--	--	--	--	273240	--	
7.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			270000				270000		
7.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	3240				3240		
8.				1	100188	--	100188	--	--	--	100188
	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-ВЕЛОТРЕНАЖЕР 119В	ШТ		--	--	--	--	100188	--	
8.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			99000				99000		
8.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	1188				1188		
9.				1	93104	--	93104	--	--	--	93104
	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-ЛЕЖАК СО СТОЙКОЙ 400 DA	ШТ		--	--	--	--	93104	--	
9.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			92000				92000		
9.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	1104				1104		
10.				1	156860	--	156860	--	--	--	156860
	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР BS-D 32GST	ШТ		--	--	--	--	156860	--	
10.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			155000				155000		
10.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	1860				1860		
11.				2	58190	--	116380	--	--	--	116380
	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-ПОДСТАВКА ПОД ДИСКИ	ШТ		--	--	--	--	116380	--	
11.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			57500				115000		
11.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	690				1380		
12.				12	1541,32	20,52	18496	246	7271	8868	29553
	1115-0108 -1503 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЕ ЗЕРКАЛА К СТЕНЕ	М2		914,95	8,83	10979	106	--	2189	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,04										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	1,05 М2	12,6		577		7270			
13.	КОМ ПРЕДЛ ТОО	-ЗЕРКАЛО 2000Х3000 ШТ		2	24368,96	--	48738	--	--	--	48738
	"СТЕКЛОСЕРВИС"				--	--	--	--	48738	--	
13.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			24080				48160		
13.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	288,96				577,92		
14.	КОМ ПРЕДЛ ТОО	-ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЗЕРКАЛА ШТ		32	521,18	--	16678	--	--	--	16678
	"СТЕКЛОСЕРВИС"				--	--	--	--	16678	--	
14.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			515				16480		
14.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	6,18				197,76		
15.	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-ШТАНГА 50 КГ ШТ		1	48576	--	48576	--	--	--	48576
					--	--	--	--	48576	--	
15.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			48000				48000		
15.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	576				576		
16.	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ СО СКАМЬЕЙ АСПОРТ 8410 ШТ		64	48070	--	3076480	--	--	--	3076480
					--	--	--	--	3076480	--	
16.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			47500				3040000		
16.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	570				36480		
17.	КОМ ПРЕДЛ ТОО	-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК ШТ		1	253000	--	253000	--	--	--	253000
	"МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"				--	--	--	--	253000	--	
17.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			250000				250000		
17.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	3000				3000		
18.	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 920Х432Х1800 ММ ШТ		8	54648	--	437184	--	--	--	437184
					--	--	--	--	437184	--	
18.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			54000				432000		
18.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	648				5184		
19.	КОМ ПРЕДЛТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	-РОСТОМЕР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ДЕРЕВЯННЫЙ ШТ		1	30721,43	--	30721	--	--	--	30721
					--	--	--	--	30721	--	
19.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			30357,14				30357,14		
19.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	364,29				364,29		
20.	КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	-СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ С ПОДВЕСНОЙ ТУМБОЙ, 1300Х600Х750 ММ ШТ		4	34241,02	--	136964	--	--	--	136964
					--	--	--	--	136964	--	
20.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			33835				135340		
20.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	406,02				1624,08		
21.	КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	-СТУЛ МЯГКИЙ ШТ		4	21444,28	--	85777	--	--	--	85777
					--	--	--	--	85777	--	
21.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			21190				84760		
21.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	254,28				1017,12		
22.	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-МАНЕКЕН ДЛЯ БОРЬБЫ ДВУХНОГИЙ, КОЖА ШТ		5	32869,76	--	164349	--	--	--	164349
					--	--	--	--	164349	--	
22.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			32480				162400		
22.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	389,76				1948,8		
23.	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ШТ		2	18418,4	--	36837	--	--	--	36837
					--	--	--	--	36837	--	
23.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			18200				36400		
23.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	218,4				436,8		
24.	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ШТ		1	26312	--	26312	--	--	--	26312
					--	--	--	--	26312	--	
24.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			26000				26000		
24.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	312				312		
25.	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-ПЕРЕКЛАДИНА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ ШТ		1	40986	--	40986	--	--	--	40986
					--	--	--	--	40986	--	
25.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			40500				40500		
25.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	486				486		
26.	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-ТАТАМИ ДЛЯ ДЗЮДО ШТ		1	27830	--	27830	--	--	--	27830
					--	--	--	--	27830	--	
26.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			27500				27500		
26.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	330				330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.				7	28010,71	--	196075	--	--	--	196075
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "АЛМАКОМ ТЕХНИКА"	-ДИСПЕНСЕР, 220 В	ШТ		--	--	--	--	196075	--	
27.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			27678,57				193749,99		
27.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	332,14				2325		
28.				1,556	1541,32	20,52	2398	32	942	1150	3832
	1115-0108 -1503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-КРЕПЛЕНИЕ ЗЕРКАЛА К СТЕНЕ	М2		914,95	8,83	1424	14	--	284	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			1,05	1,6338							
232-101-0102		ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			577		943			
29.				4	5327,17	--	21309	--	--	--	21309
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "СТЕКЛОСЕРВИС"	-ЗЕРКАЛО 1945Х200	ШТ		--	--	--	--	21309	--	
29.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			5264				21056		
29.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	63,17				252,67		
30.				24	521,18	--	12508	--	--	--	12508
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "СТЕКЛОСЕРВИС"	-ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЗЕРКАЛА	ШТ		--	--	--	--	12508	--	
30.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			515				12360		
30.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	6,18				148,32		
31.				1	40490,12	--	40490	--	--	--	40490
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	-КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛА (СТОЛ)	ШТ		--	--	--	--	40490	--	
31.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			40010				40010		
31.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	480,12				480,12		
32.				8	21444,28	--	171554	--	--	--	171554
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	-КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛА (СТУЛЬЯ)	ШТ		--	--	--	--	171554	--	
32.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			21190				169520		
32.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	254,28				2034,24		
33.				1	18676,46	--	18676	--	--	--	18676
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ ЛДСП	ШТ		--	--	--	--	18676	--	
33.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			18455				18455		
33.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	221,46				221,46		
34.				1	4240,28	--	4240	--	--	--	4240
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	-СТУЛ ДЛЯ МЕДСЕСТРЫ (КОЖ/ЗАМ)	ШТ		--	--	--	--	4240	--	
34.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			4190				4190		
34.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	50,28				50,28		
35.				1	17935,87	--	17936	--	11	10934	31180
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		17924,6	--	17925	--	--	2310	
		НР - 61%; СП - 8%									
36.				1	20511,07	--	20511	--	--	--	20511
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	-ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ 2 ЛАМПЫ ПО 30 ВТ, 220В, 195 ВТ 1100Х80Х950	ШТ		--	--	--	--	20511	--	
36.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			20267,86				20267,86		
36.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	243,21				243,21		
37.				1	39757,14	--	39757	--	--	--	39757
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	-КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ КМС-01 1950Х650Х520 ММ	ШТ		--	--	--	--	39757	--	
37.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			39285,71				39285,71		
37.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	471,43				471,43		
38.				1	12469,29	--	12469	--	--	--	12469
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	-ШИРМА ШП 1/3-ДЗМО	ШТ		--	--	--	--	12469	--	
38.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			12321,43				12321,43		
38.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	147,86				147,86		
39.				1	39757,14	--	39757	--	--	--	39757
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	-СТОЛИК ПРОЦЕДУРНЫЙ	ШТ		--	--	--	--	39757	--	
39.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			39285,71				39285,71		
39.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	471,43				471,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.				1	16264,29	--	16264	--	--	--	16264
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	-ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ-05-МСК 686Х260Х201 ММ	ШТ		--	--	--	--	16264	--	
40.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			16071,43				16071,43		
40.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	192,86				192,86		
41.				4	80960	--	323840	--	--	--	323840
	КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	-ТЕННИСНЫЙ СТОЛ 1525Х2740	ШТ		--	--	--	--	323840	--	
41.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			80000				320000		
41.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	960				3840		
42.				500	7893,6	--	3946800	--	--	--	3946800
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "INTERSPORT"	-КРЕСЛО СТАДИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ АСПОРТ 3490-1, 430Х440Х310	ШТ		--	--	--	--	3946800	--	
42.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			7800				3900000		
42.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	93,6				46800		
43.				3	44254,76	--	132764	--	--	--	132764
	КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	-ДИВАН	ШТ		--	--	--	--	132764	--	
43.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			43730				131190		
43.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	524,76				1574,28		
44.				1	82537,25	8739,52	82537	8740	--	47305	140230
	1303-0502-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОДЪЕМНИКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 2 ОСТАНОВКИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП ЛЮДЕЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ПОДЪЕМНИК		73797,73	3751,81	73798	3752	--	10387	
		НР - 61%; СП - 8%									
45.				1	-34021,93	-2916,65	-34022	-2917	--	-19737	-58060
	1303-0502-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОДЪЕМНИКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 2 ОСТАНОВКИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП ЛЮДЕЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ , БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ 2	ОСТАНОВКА		-31105,28	-1250,6	-31105	-1251	--	-4301	
		НР - 61%; СП - 8%									
46.				1	1921945	--	1921945	--	--	--	1921945
	516-201-0101 РСНБ РК 2022	-ПЛАТФОРМА ПОДЪЕМНАЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ МОДЕЛИ ПП ВП-225 (ПВ-250 П), ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 225 КГ, СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР 800Х1250 ММ, ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ ПОДЪЕМНИКА 1250Х1250 ММ, СКОРОСТЬ 0,15 М/С, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 1,4 М СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	1921945	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				12972778
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	93278			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	7236			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		3095		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	8468			
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	12786558			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	63446			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	13794			

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-7
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАДИОНА

ОСНОВАНИЕ: 001-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12972,78 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 96,371 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	007-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	35,846868	1691	60617,05
2	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	10,6	1911	20256,6
3	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	7,60459066	1631	12403,09
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			93277
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	54,0515		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,38493331	2234,48	(3094,61)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			93277
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 51,7907% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,58646666	6390	3747,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,586466656	2629,00	1541,82
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 38,1838% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69246666	3990	2762,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,692466656	1840,00	1274,14
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,0254% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,106	6612	700,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,106	2629,00	278,67
4	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,03032	13	13,39
5	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,756	4	11,02
6	313-401-0302 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН	МАШ.-Ч	0,04652419	3	0,14
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			7236
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			3095
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 96,9908% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	232-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	14,2338	577	8212,9
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,0092% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,41	594	243,54
3	217-604-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	0,49	23	11,27
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			8468
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 80,4493% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "INTERSPORT"	КРЕСЛО СТАДИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ АСПОРТ 3490-1, 430Х440Х310	ШТ	500	7893,6	3946800
2	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ СО СКАМЬЕЙ АСПОРТ 8410	ШТ	64	48070	3076480
3	516-201-0101 РСНБ РК 2022	ПЛАТФОРМА ПОДЪЕМНАЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ МОДЕЛИ ПП ВП-225 (ПВ-250 П), ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 225 КГ, СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР 800Х1250 ММ, ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ ПОДЪЕМНИКА 1250Х1250 ММ, СКОРОСТЬ 0,15 М/С, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 1,4 М СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	КОМПЛЕКТ	1	1921945	1921945
4	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 920Х432Х1800 ММ	ШТ	8	54648	437184
5	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	ТЕННИСНЫЙ СТОЛ 1525Х2740	ШТ	4	80960	323840
6	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 800Х432Х1800	ШТ	8	38400,34	307202,72

1	2	3	4	5	6	7
7	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	БЕГОВАЯ ДОРОЖКА МЕХАНИЧЕСКАЯ	ШТ	1	273240	273240
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 15,9319% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
8	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК	ШТ	1	253000	253000
9	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "АЛМАКОМ ТЕХНИКА"	ДИСПЕНСЕР, 220 В	ШТ	7	28010,71	196074,99
10	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "ВИАСТ"	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК	ШТ	10	19426,79	194267,87
11	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛА (СТУЛЬЯ)	ШТ	8	21444,28	171554,24
12	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	МАНЕКЕН ДЛЯ БОРЬБЫ ДВУХНОГИЙ, КОЖА	ШТ	5	32869,76	164348,8
13	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР BS-D 32GST	ШТ	1	156860	156860
14	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	КОМПЛЕКТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ДИВАН	ШТ	2	69271,4	138542,8
15	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ С ПОДВЕСНОЙ ТУМБОЙ, 1300Х600Х750 ММ	ШТ	4	34241,02	136964,08
16	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	ДИВАН	ШТ	3	44254,76	132764,28
17	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	ПОДСТАВКА ПОД ДИСКИ	ШТ	2	58190	116380
18	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	ВЕЛОТРЕНАЖЕР 119В	ШТ	1	100188	100188
19	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	ЛЕЖАК СО СТОЙКОЙ 400 DA	ШТ	1	93104	93104
20	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	СТУЛ МЯГКИЙ	ШТ	4	21444,28	85777,12
21	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "СТЕКЛО-СЕРВИС"	ЗЕРКАЛО 2000Х3000	ШТ	2	24368,96	48737,92
22	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	ШТАНГА 50 КГ	ШТ	1	48576	48576
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 3,6189% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
23	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	ПЕРЕКЛАДИНА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ	ШТ	1	40986	40986
24	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛА (СТОЛ)	ШТ	1	40490,12	40490,12
25	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ КМС-01 1950Х650Х520 ММ	ШТ	1	39757,14	39757,14
26	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	СТОЛИК ПРОЦЕДУРНЫЙ	ШТ	1	39757,14	39757,14
27	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	ШТ	2	18418,4	36836,8
28	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	КОМПЛЕКТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ	ШТ	2	16566,44	33132,88
29	Т КОМ ПРЕДЛТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	РОСТОМЕР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ДЕРЕВЯННЫЙ	ШТ	1	30721,43	30721,43
30	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "СТЕКЛО-СЕРВИС"	ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЗЕРКАЛА	ШТ	56	521,18	29186,08
31	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	ТАТАМИ ДЛЯ ДЗЮДО	ШТ	1	27830	27830
32	Т КОМ ПРЕДЛ INTERSPORT	СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	ШТ	1	26312	26312
33	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "ARENAS"	ФЕН БЫТОВОЙ,POLARIS PHD 2078 TDI	ШТ	4	6061,88	24247,52
34	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "СТЕКЛО-СЕРВИС"	ЗЕРКАЛО 1945Х200	ШТ	4	5327,17	21308,67
35	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ 2 ЛАМПЫ ПО 30 ВТ, 220В, 195 ВТ 1100Х80Х950	ШТ	1	20511,07	20511,07
36	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ ЛДСП	ШТ	1	18676,46	18676,46
37	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ-05-МСК 686Х260Х201 ММ	ШТ	1	16264,29	16264,29
38	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ"	ШИРМА ШП 1/3-ДЗМО	ШТ	1	12469,29	12469,29
39	Т КОМ ПРЕДЛ ТОО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	СТУЛ ДЛЯ МЕДСЕСТРЫ (КОЖ/ЗАМ)	ШТ	1	4240,28	4240,28
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			12786559
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	54,0515		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			12895539
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			63446
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			12958985
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			13794
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			12972779

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

ОСНОВАНИЕ: 001-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 23359,685 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 347,974 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,185 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	1,68	18894,88 211,97	1394,29 357,71	31743 356	2342 601	29045 --	1034 2622	35399				
1.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	2,0496	14171		29045							
1.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	0,1176	--		--							
2.	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	4,85	8272,38 2463,44	4262,37 1393,2	40121 11948	20672 6757	7501 --	20201 4826	65148				
2.1.	212-101-1001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0042	0,02037	51713		1053							
2.2.	212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,0072	0,03492	37836		1321							
2.3.	235-201-0305	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000 МБК	КГ	4,5	21,825	220		4802							
3.	226-102-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84 СП - 8%	М3	4,85	108628 --	-- --	526846 --	-- --	526846 --	-- 42148	568994				
4.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	1,19	52090,71 1879,36	1585,49 360,28	61988 2236	1887 429	57865 --	2425 5153	69566				
4.1.	212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	1,2138	45435		55149							
5.	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	4,32	3035,26 3035,26	-- --	13112 13112	-- --	-- --	9441 1804	24357				
6.	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	1,6	61607,26 6613,49	860,94 343,87	98572 10582	1377 550	86613 --	10130 8696	117398				
6.1.	212-101-2001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	1,624	50043		81270							
7.	261-102-0252 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0448	331233 --	-- --	14839 --	-- --	14839 --	-- 1187	16026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
8.	1109-0101 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,66608	76715,46	18543,92	51099	12351	9496	23216	80260
					43917,12	6597,54	29252	4394	--	5945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,008 Т	0,005329		965674		5146			
8.2.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0034 Т	0,002265		813201		1842			
8.3.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,001292		504496		652			
9.	1125-0130 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗДАНИЯ ИЗ СПАРЕННЫХ И ОДИНОЧНЫХ БЛОК-БОКСОВ. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т БЛОК-БОКСОВ	10	44337,93	20591,25	443379	205912	38747	243659	742001
					19872	6903,73	198720	69037	--	54963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	215-204-0402	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,023 М3	0,23		139141		32002			
10.	ЕНОВОЕ ВИАСТ	-КОТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,162 МВТ	К-Т		21640535,71	--	21640536	--	--	--	21640536
					--	--	--	--	21640536	--	
10.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			21383928,6				21383929		
10.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	256607,14				256607,14		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								23359685
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				266206				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				244541				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					81768			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				770951				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ			ТЕНГЕ				21640536				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				310106				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				127344				

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 3-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

ОСНОВАНИЕ: 001-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 23359,686 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 347,975 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	005-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	108	1840	198720
2	002-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,89799744	1840	29252,32
3	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,817984	1487	13112,34
4	005-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,70464	1782	11947,67
5	002-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,9984	1512	10581,58
6	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,73502	1289	2236,44
7	005-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2612736	1363	356,12
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			266206
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	148,4153		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	36,91051351	2215,32	(81768,69)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			266206
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,0925% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-102-0402 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	9,6444	7061	68099,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,6444	2629,00	25355,13
2	315-201-0301 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ПРИЦЕПЕ	МАШ.-Ч	11,664	5557	64816,85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,664	1540,00	17962,56
3	314-104-0402 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	4,212	8948	37688,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,212	3299,00	13895,39
4	334-101-0302 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,4884	7240	25256,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,4884	2199,00	7670,99
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,6602% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,24842054	3990	12961,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,24842054	1840,00	5977,09
6	321-206-0301 РСНБ РК 2022	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,0963134	8450	9263,85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,0963134	2199,00	2410,79
7	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,28594002	6390	8217,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,28594002	2629,00	3380,74
8	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,74814106	7229	5408,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,74814106	2199,00	1645,16
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,2473% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
9	314-104-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 50-63 Т	МАШ.-Ч	0,41003885	12171	4990,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,8200777	4828,00	3959,34
10	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,231336	8087	1870,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,231336	1840,00	425,66
11	321-101-0204 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 30 Т	МАШ.-Ч	0,12845952	10755	1381,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12845952	2629,00	337,72
12	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,20736	5538	1148,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,20736	2199,00	455,98
13	315-201-0102 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А	МАШ.-Ч	1,0104102	1113	1124,59
14	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	10,22978074	79	808,15

1	2	3	4	5	6	7
15	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09103104	5727	521,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09103104	1840,00	167,50
16	334-201-0101 РСНБ РК 2022	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 2 Т	МАШ.-Ч	3,4884	99	345,35
17	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,0281232	12245	344,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0281232	2629,00	73,94
18	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,01651104	7379	121,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01651104	1840,00	30,38
19	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0822366	926	76,15
20	315-103-0201 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	МАШ.-Ч	0,22300358	257	57,31
21	314-501-0102 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 6,3 ДО 25 Т	МАШ.-Ч	1,9116	10	19,12
22	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,616896	15	9,25
23	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,15826061	32	5,06
24	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,29376	16	4,7
25	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0349056	96	3,35
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			244543
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			81769
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,8788% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	226-102-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ В 10 Т ГОСТ 21924.0-84	М3	4,85	108628	526845,8
2	212-101-2001 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,624	50043	81269,83
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,0718% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,2138	45435	55149
4	215-204-0402 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,23	139141	32002,43
5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	2,0496	14171	29044,88
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,0494% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
6	261-102-0252 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0448	331233	14839,24
7	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,00532864	965674	5145,73
8	235-201-0305 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000 МБК	КГ	21,825	220	4801,5
9	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,013	272284	3539,69
10	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31366	9128	2863,09
11	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,792	3285	2601,72
12	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	7,598856	289	2196,07
13	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00226467	813201	1841,63
14	212-402-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,03492	37836	1321,23
15	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00382832	278998	1068,09
16	212-101-1001 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,02037	51713	1053,39
17	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,01104	93036	1027,12
18	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,01104	59186	653,41
19	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,0012922	504496	651,91
20	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	1,3	474	616,2
21	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	1	579	579
22	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,5993608	659	394,98
23	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0032	93036	297,72
24	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00039965	623062	249,01
25	261-107-0677 РСНБ РК 2022	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-2011	М3	0,02	9417	188,34
26	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00006661	2453940	163,46
27	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00128	93036	119,09
28	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00020648	467116	96,45
29	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00068606	139141	95,46
30	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0124557	5414	67,44
31	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,6599824	93	61,38
32	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,3929872	149	58,56
33	216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,000736	34159	25,14

1	2	3	4	5	6	7
34	РСНБ РК 2022 261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000064	274757	17,58
35	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,049372	80	3,95
36	261-107-0369 РСНБ РК 2022	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1176	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			770950
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	ТЦЕНОВОЕ ВИАСТ	КОТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,162 МВТ	К-Т	1	21640535,71	21640535,71
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			21640536
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	148,4153		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			22922235
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			310106
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			23232341
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			127344
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			23359685

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ НА 6 ОЧКОВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ НА 6 ОЧКОВ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4835,993 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 776,326 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,462 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	60,16	162,69	154,1	9787	9271	--	1973	12701
					8,59	36,97	517	2224	--	941	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	3,84	2143,86	--	8232	--	--	5927	15292
					2143,86	--	8232	--	--	1133	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	0,15	1175,63	--	176	--	--	127	327
					1175,63	--	176	--	--	24	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	2,5	54,21	54,21	136	135	--	29	178
					--	16,02	--	40	--	13	
		НР - 72%; СП - 8%									
						УСТРОЙСТВО ВЫГРЕБА					
5.	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА	М2 ОСНОВАНИЯ	32,51	3455,23	168,64	112330	5483	104232	4753	126450
					80,45	54,93	2615	1786	--	9367	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,0918	2,984418	14011		41815			
5.2.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00824	0,267882	209094		56013			
6.	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0602-0706	М2 ОСНОВАНИЯ	32,51	729,32	11,83	23710	384	23296	198	25821
					0,93	4,72	30	153	--	1913	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,0204	0,663204	14011		9292			
6.2.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00206	0,066971	209094		14003			
7.	1111-0101-0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГЛИНОБИТНЫЕ БЕЗ ДОБАВОК. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	1,9	28543,28	4250	54232	8075	26176	23054	83469
					10516,06	2392	19981	4545	--	6183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,04										
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 211-102-0101		ГЛИНА ПРИРОДНАЯ	0,44 М3	0,836		--		--			
7.2. 211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,02 М3	1,938		13431		26029			
8.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	3,251	54605,01 / 1879,36	1585,49 / 360,28	177521 / 6110	5154 / 1171	166257 / --	6626 / 14732	198879
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 212-101-0504		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	1,02 М3	3,31602		47900		158837			
9.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	25,3	1517,09 / 495,75	32,89 / 20,34	38382 / 12542	833 / 515	25007 / --	12274 / 4052	54708
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,51612		48316		24937			
10.	1106-1401 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СООРУЖЕНИЯ ЕМКОСТНЫЕ. ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	25,3	602,89 / 574,3	1,29 / 0,6	15253 / 14530	32 / 15	691 / --	13236 / 2279	30768
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 216-101-0101		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	0,0007 Т	0,01771		29927		530			
11.	1106-1301 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕН ВЫГРЕБА	М3	16,7	69346,26 / 12528,89	4176,87 / 1646,74	1158082 / 209232	69754 / 27501	879096 / --	215427 / 109881	1483390
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-101-0604		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	1,015 М3	16,9505		49057		831541			
12.	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	20	3383,35 / 1405,74	1886,54 / 429,24	67667 / 28115	37731 / 8585	1821 / --	43305 / 8878	119850
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 212-401-0102		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	0,0023 М3	0,046		39597		1821			
13.	222-102-0105 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КН/М ГОСТ 948-84	М3	0,478	123792 / --	-- / --	59173 / --	-- / --	59173 / --	-- / 4734	63907
		СП - 8%									
14.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	74	1201,97 / 414,87	28,12 / 3,97	88946 / 30700	2081 / 294	56165 / --	28825 / 9422	127192
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	177,6		295		52392			
15.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 12,5. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	3,251	60763,67 / 5378,44	7,49 / --	197543 / 17485	24 / --	180034 / --	16436 / 17118	231098
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 212-101-0504		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	1,02 М3	3,31602		47900		158837			
						КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК					
16.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2022	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ	М3 КЛАДКИ	10,4	52181,55 / 9583,68	4251,24 / 1065,14	542688 / 99670	44212 / 11077	398806 / --	102995 / 51655	697338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 212-401-0203		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	0,1944 М3	2,02176		47216		95459			
16.2. 213-102-0201		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	0,2926 1000 ШТ.	3,04304		99673		303309			
17.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	23	7839,38	391,1	180306	8996	111451	57722	257070
					2602,56	95,98	59859	2208	--	19042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 212-401-0203		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	0,0207 М3	0,4761		47216		22480			
17.2. 213-102-0201		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	0,038808 1000 ШТ.	0,892584		99673		88967			
						ОКНА					
18.	1110-0106 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ	0,912	5575,06	687,35	5084	627	1774	2572	8269
					2941,96	191,66	2683	175	--	613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 235-101-0901		ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1,18 М2	1,07616		289		311			
18.2. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,692 ШТ.	0,631104		1957		1235			
19.	223-101-0 104 РСНБ РК 2022	-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 78 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 24700-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ: ГЛУХОЙ СП - 8%	М2	0,912	37956	--	34616	--	34616	--	37385
					--	--	--	--	--	2769	
						ДВЕРИ					
20.	1110-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ	3,36	3841,59	790,17	12908	2655	4639	5691	20086
					1670,95	210,85	5614	708	--	1488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 215-204-0303		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,0008 М3	0,002688		93036		250			
20.2. 235-101-0901		ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	0,89 М2	2,9904		289		864			
20.3. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,432 ШТ.	1,45152		1957		2841			
21.	223-202-0 102 РСНБ РК 2022	-ДВЕРЬ ВХОДНАЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 24700-99 ДНГ 21-9 СП - 8%	М2	3,36	51968	--	174612	--	174612	--	188581
					--	--	--	--	--	13969	
22.	223-502-0 201 РСНБ РК 2022	-ПЕТЛЯ ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	ШТ.	4	527	--	2108	--	2108	--	2277
					--	--	--	--	--	169	
23.	223-502-0 901 РСНБ РК 2022	-РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ СП - 8%	ПАРА	2	4001	--	8002	--	8002	--	8642
					--	--	--	--	--	640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	223-502-0401 РСНБ РК 2022	-ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011 ВРЕЗНАЯ ЗЩ СП - 8%	ШТ.	2	1575 ---	-- --	3150 --	-- --	3150 --	-- 252	3402
						ЛЮК ПОД ВЫГРЕБ					
25.	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЛЮК ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3	0,073	238513,31 79017,12	1941,02 814,82	17411 5768	141 59	11502 --	5245 1813	24468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	215-202-0102	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,56	0,04088	139141		5688			
25.2.	215-202-0202	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,49	0,03577	139141		4977			
26.	1120-0101-0118 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	3,52	12300,94 1235,46	44,42 15,5	43299 4349	157 55	38793 --	4315 3809	51423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	246-102-0104	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	1	3,52	10889		38329			
27.	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБШИВКИ СТЕН	3,52	3296,78 615,5	24,16 11,13	11605 2167	85 39	9353 --	1985 1087	14677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	232-601-0101	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ ГОСТ 8242-88	М3	0,0143	0,050336	157299		7918			
28.	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1300 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ	1	21280,31 1378,18	63,51 19,14	21280 1378	63 19	19839 --	1369 1812	24461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	246-301-0410	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1300 ММ	ШТ.	1	1	19600		19600			
						КРОВЛЯ					
29.	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,418	29301,64 19625,76	1983,2 863,08	12248 8204	829 361	3215 --	7708 1596	21552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	235-101-0901	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	3,38	1,41284	289		408			
29.2.	261-107-0895	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,000819	797818		654			
29.3.	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	7,2	3,0096	659		1983			
30.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,418	11808,32 1322,57	86,22 38,04	4936 553	36 16	4347 --	512 436	5884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	261-107-0939	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0067	0,002801	1512552		4236			
31.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	21,7	1128,17 1015,87	29,72 11,84	24481 22044	645 257	1792 --	20517 3600	48598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ,	ШТ.	0,02	0,434	1181		513			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЪЕМОМ 400 МЛ									
31.2.	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,0426 КГ	0,92442		1119		1034			
32.	224-103-0719 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СП - 8%	М2	24,955	5035 ---	-- --	125648 --	-- --	125648 --	-- 10052	135700
33.	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	76,15	1805,96 1143,12	94,01 85,21	137524 87048	7159 6489	43317 --	74830 16988	229342
33.1.	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0151 М3	1,149865		37511		43133			
						ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
34.	1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВАЯ ЗА 2 РАЗА НР - 80%; СП - 8% К=2 В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	76,15	245,96 185,79	1,74 0,77	18730 14148	133 59	4449 --	11365 2408	32503
34.1.	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0012 М3	0,09138		37511		3428			
34.2.	216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	0,00038 Т	0,028937		34159		988			
						ПОЛЫ					
35.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОПОРНЫЙ БРУС, ПЛАНКА. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,176	196477,64 36134,1	1611,47 715,39	34580 6360	284 126	27936 --	5837 3233	43650
35.1.	215-202-0102	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,93 М3	0,16368		139141		22775			
36.	1111-0101-1202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ЛАГИ. УКЛАДКА НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОЛА	11,924	1880,59 619,82	36,19 17,51	22424 7391	432 209	14601 --	7144 2365	31933
36.1.	215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,0024 М3	0,028618		93036		2662			
36.2.	233-203-0201	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	0,0118 М3	0,140703		57148		8041			
37.	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	11,924	6863,29 962,56	64,98 33,22	81838 11478	775 396	69585 --	11161 7440	100439
37.1.	233-203-0102	ДОСКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ГОСТ 8242-88 ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 2, ТОЛЩИНА 36 ММ, ШИРИНА ОТ 68 ДО 98 ММ	0,0371 М3	0,44238		152644		67527			
		ОТМОСТКА									
38.	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	14,82	7836,88 786,64	464,46 146,32	116142 11658	6883 2168	97601 --	12997 10331	139470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 211-201-0501		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	0,0368 М3	0,545376		10326		5632			
38.2. 211-201-0606		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	0,0596 М3	0,883272		14095		12450			
38.3. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,0248 Т	0,367536		209094		76850			
39.				2,2	54902,05	1713,62	120785	3770	113466	4040	134811
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКОГО. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1613,3	404,6	3549	890	--	9986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 212-101-2001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	2,244		50043		112296			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				4835993
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ		704186		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ		216839		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ			72140	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ		2846552		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ		710195		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ		358223		

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3-2

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 3-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ НА 6 ОЧКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ НА 6 ОЧКОВ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4835,993 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 776,326 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	002-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	117,41436	1782	209232,39
2	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,1099424	1631	99670,32
3	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	51,4774	1691	87048,28
4	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,6532064	1661	62541,98
5	003-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	21,43888448	1540	33015,88
6	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,94304	1812	30700,79
7	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,5608	1601	28114,84
8	003-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	13,2718068	1661	22044,47
9	003-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	13,4368	1487	19980,52
10	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	12,3746064	1413	17485,32
11	002-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,896636	1840	14529,81
12	003-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	9,367072	1339	12542,51
13	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,631712	1540	11752,84
14	003-0126 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	8,1071328	1438	11658,06
15	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,78759424	1289	8749,21
16	002-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,2768	1487	6359,6
17	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,739958	1289	6109,81
18	002-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,07476	1876	5768,25
19	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,2622912	1721	5614,4
20	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,7163136	1601	4348,82
21	002-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,732104	1570	2719,4
22	005-0126 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,82927268	1438	2630,49
23	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,8008	1721	1378,18
24	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,14337	1230	176,35
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			704173
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	425,0467		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	36,76084017	1962,4	(72139,35)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			704187
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,5576% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	11,651256	5538	64524,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,651256	2199,00	25621,11
2	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	6,04484554	8087	48884,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,04484554	1840,00	11122,52
3	314-101-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М	МАШ.-Ч	5,184864	8696	45087,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,184864	1840,00	9540,15
4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,51244887	3990	14014,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,512448874	1840,00	6462,91
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,9393% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	311-401-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,84594586	10959	9270,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,84594586	2629,00	2223,99
6	313-201-0801 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	3,722212	1609	5989,04

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,722212	1540,00	5732,21
7	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,1856	4044	4794,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1856	1840,00	2181,50
8	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,61701137	5727	3533,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,61701137	1840,00	1135,30
9	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,37607232	9042	3400,45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,37607232	2629,00	988,69
10	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,46143849	6390	2948,59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,461438494	2629,00	1213,12
11	313-202-0301 РСНБ РК 2022	ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3	МАШ.-Ч	1,14608	2144	2457,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,14608	1840,00	2108,79
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,5031% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
12	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,96902874	2383	2309,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,96902874	1540,00	1492,30
13	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	0,25139333	7836	1969,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25139333	2629,00	660,91
14	321-101-0101 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 5 Т	МАШ.-Ч	0,35757696	4895	1750,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,35757696	1840,00	657,94
15	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	1,64683757	926	1524,97
16	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,11235456	12245	1375,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11235456	2629,00	295,38
17	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,11446121	9654	1105,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22892242	4398,00	1006,80
18	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	8,59004048	96	824,64
19	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	0,0526662	6109	321,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0526662	2199,00	115,81
20	321-202-0201 РСНБ РК 2022	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,5721056	120	188,65
21	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	0,021762	6228	135,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,021762	1840,00	40,04
22	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	6,7234644	16	107,58
23	321-212-0301 РСНБ РК 2022	ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ	МАШ.-Ч	0,01931094	5153	99,51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01931094	2199,00	42,46
24	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	5,694716	15	85,42
25	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,5655104	71	40,15
26	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	2,39096	13	31,08
27	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,62351043	18	29,22
28	343-102-0401 РСНБ РК 2022	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,093474	166	15,52
29	343-102-0101 РСНБ РК 2022	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,87011712	8	6,96
30	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,2692664	23	6,19
31	313-403-0301 РСНБ РК 2022	МАШИНА ДЛЯ ОСТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	0,33482592	15	5,02
32	314-502-0303 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,0054912	46	0,25
33	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0437184	4	0,17
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			216839
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			72139
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,408% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	212-101-0604 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	М3	16,9505	49057	831540,68
2	213-102-0201 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	3,935624	99673	392275,45
3	212-101-0504 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	М3	6,63204	47900	317674,72
4	223-202-0102 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ ВХОДНАЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 24700-99 ДНГ 21-9	М2	3,36	51968	174612,48
5	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,714229	209094	149341
6	224-103-0719 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	24,955	5035	125648,42
7	212-401-0203 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	2,49786	47216	117938,96
8	212-101-2001 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	2,244	50043	112296,49
9	233-203-0102 РСНБ РК 2022	ДОСКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ГОСТ 8242-88 ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 2, ТОЛЩИНА 36 ММ, ШИРИНА ОТ 68 ДО 98 ММ	М3	0,4423804	152644	67526,71

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9772% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
10	222-102-0105 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КН/М ГОСТ 948-84	М3	0,478	123792	59172,58
11	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	177,6	295	52392
12	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	3,647622	14011	51106,83
13	212-402-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,241245	37511	46560,34
14	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	2,94581	13431	39565,17
15	246-102-0104 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	3,52	10889	38329,28
16	223-101-0104 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 78 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 24700-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ: ГЛУХОЙ	М2	0,912	37956	34615,87
17	215-202-0102 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,20456	139141	28462,68
18	212-401-0106 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,51612	48316	24936,85
19	246-301-0410 РСНБ РК 2022	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1300 ММ	ШТ.	1	19600	19600
20	211-201-0606 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	1,2994	14095	18315,04
21	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	5,2438	3285	17225,88
22	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,15452	93036	14375,92
23	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	15,3867402	659	10139,86
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,6148% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
24	233-203-0201 РСНБ РК 2022	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	0,1407032	57148	8040,91
25	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,87875	9128	8021,23
26	223-502-0901 РСНБ РК 2022	РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ	ПАРА	2	4001	8002
27	232-601-0101 РСНБ РК 2022	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ ГОСТ 8242-88	М3	0,050336	157299	7917,8
28	235-201-0501 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	6,502	1124	7308,25
29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,545376	10326	5631,55
30	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0580256	93036	5398,47
31	215-202-0202 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,03577	139141	4977,07
32	261-107-0939 РСНБ РК 2022	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0028006	1512552	4236,05
33	261-105-0654 РСНБ РК 2022	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	2,082624	1957	4075,7
34	223-502-0401 РСНБ РК 2022	ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011 ВРЕЗНАЯ ЗЩ	ШТ.	2	1575	3150
35	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0501	59186	2965,22
36	215-204-0502 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,02112	139141	2938,66
37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	0,272688	9793	2670,43
38	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	8,57465	289	2478,07
39	213-101-0101 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,0310024	72342	2242,78
40	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,007849	274757	2156,57
41	223-502-0201 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3	ШТ.	4	527	2108
42	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,046	39597	1821,46
43	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	18,53084	93	1723,37
44	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,046358	34159	1583,54
45	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,01776	73026	1296,94
46	261-107-0895 РСНБ РК 2022	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00134904	797818	1076,29
47	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00366489	286428	1049,73
48	217-106-0102 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,92442	1119	1034,43
49	217-101-0101 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	1,32	783	1033,56
50	261-107-0572 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,003507	285359	1000,75
51	215-204-0302 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,004928	139141	685,69
52	212-401-0101 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	0,0166936	37756	630,28
53	235-101-1104 РСНБ РК 2022	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 2697-83 П-350	М2	3,696	148	547,01
54	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,01771	29927	530,01
55	236-202-1012 РСНБ РК 2022	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,434	1181	512,55
56	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0048765	93036	453,69
57	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,0792	5640	446,69
58	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004812	813201	391,31
59	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	4,8004278	80	384,03
60	261-107-0594 РСНБ РК 2022	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	1,26	264	332,64
61	215-203-0404 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,003251	80126	260,49
62	261-107-0996	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТА-	КГ	0,1643775	1491	245,09

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	ЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ				
63	212-402-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,00478656	40689	194,76
64	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,319968	589	188,46
65	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	1,4173	119	168,66
66	261-107-0765 РСНБ РК 2022	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00152976	106532	162,97
67	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00484078	32464	157,15
68	215-203-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00176	80126	141,02
69	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,103968	1050	109,17
70	261-107-0401 РСНБ РК 2022	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-76	Т	0,00040542	262626	106,47
71	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,173536	444	77,05
72	261-107-0938 РСНБ РК 2022	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0007106	99206	70,5
73	217-504-0101 РСНБ РК 2022	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,00003872	1643262	63,63
74	261-107-0355 РСНБ РК 2022	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,000418	94938	39,68
75	261-105-0302 РСНБ РК 2022	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	0,08448	448	37,85
76	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00008162	272284	22,22
77	211-102-0101 РСНБ РК 2022	ГЛИНА ПРИРОДНАЯ	М3	0,836	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			2846551
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	425,0467		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			3767576
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			710195
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			4477771
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			358222
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			4835993

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 001-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 54817,126 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5903,156 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,28 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДЕМОНТАЖ ОПОР СВ-1054-3,5 НР - 80%; СП - 8%	ОПОРА	13	3174,59	--	41270	--	--	33016	80229
					3174,59	--	41270	--	--	5943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	41270	--	--	33016	80229
			ТЕНГЕ		--	--	41270	--	--	5943	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				41270				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					41270			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				33016				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				5943				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				80229				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					41270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				80229				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					41270			
		РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
						МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
2.	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЕ ПОД КТП ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	1,25	13430,75	315,44	16788	395	14447	2052	20347
					1556,56	101,35	1946	127	--	1507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	211-201-0506	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	1,25	1,5625	9247		14448			
3.	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НР - 80%; СП - 8%	ПОДСТАНЦИЯ	1	17320,71	10750,47	17321	10750	1384	8145	27504
					5187,24	4994,31	5187	4994	--	2037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	3	3	461		1383			
4.	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НР - 80%; СП - 8%	ПОДСТАНЦИЯ	1	51364,57	13611,43	51365	13612	13237	23471	80823
					24515,57	4823,79	24516	4824	--	5987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	217-504-0103	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ ОТ 2 ММ ДО 2,5 ММ	Т	0,001	0,001	2302156		2302			
4.2.	261-404-0476	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	22,5	22,5	463		10418			
5.	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	7	7258,6	231,33	50810	1619	37291	9022	64618
					1700,03	90,01	11900	630	--	4787	
6.	1308-0208	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	М	16	990,95	27,91	15855	447	11177	3166	20543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	4231	167	--	1522	
7.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	0,23	95,53 37,46	2,14 0,38	22 9	-- --	13 --	6 2	30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00009	0,000021	539649		11			
						МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
8.	515-102-0 102 РСНБ РК 2022	-ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА КТПГ 100-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 100 КВА	ШТ.	1	2470548 --	-- --	2470548 --	-- --	-- 2470548	-- --	2470548
9.	515-101-0 104 РСНБ РК 2022	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ, С АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 ТИПА ТМ-100/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ ТИПА ТМГ-100/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 100 КВА	ШТ.	1	677142 --	-- --	677142 --	-- --	-- 677142	-- --	677142
10.	221-102-0 101 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ КЛАССА В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	М3	1,63	55645 --	-- --	90701 --	-- --	90701 --	-- 7256	97957
						ПОДКЛЮЧЕНИЕ КТП-100 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
11.	1308-0101 -1502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 КВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ (3 ФАЗЫ)	2	126169,71 50710,4	39553,73 16520,96	252339 101421	79108 33042	71810 --	96813 27932	377084
12.	1308-0103 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	3247,45 1950,4	269,24 111,07	3247 1950	269 111	1028 --	1484 379	5110
13.	1308-0303 -0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И КОНДЕНСАТОРАМИ НА ТОК ДО 160 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	12708,47 8255,28	267,84 94,74	12708 8255	268 95	4185 --	6012 1498	20218
14.	1308-0306 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	38258,82 26444,88	50,88 --	38259 26445	51 --	11763 --	19040 4584	61883
15.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	3	3714,16 1920,72	13,4 --	11142 5762	40 --	5340 --	4149 1223	16514
16.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	7059,93 3841,44	149,52 47,37	14120 7683	299 95	6138 --	5600 1578	21297
17.	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	6	3264,8 3264,8	-- --	19589 19589	-- --	-- --	11949 2523	34061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	1308-0303 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА ТОК ДО 40 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	8976,22 3714,24	125,1 47,37	8976 3714	125 47	5137 --	2708 935	12619
							МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ				
19.	252-205-1 310 РСНБ РК 2022	-РОГ РАЗРЯДНЫЙ ТИПА РР-212 СП - 8%	ШТ.	2	2220 --	-- --	4440 --	-- --	4440 --	-- 355	4795
20.	247-207-0 102 РСНБ РК 2022	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ТИПА ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3 СП - 8%	ШТ.	1	1421 --	-- --	1421 --	-- --	1421 --	-- 114	1535
21.	247-205-0 109 РСНБ РК 2022	-РУБИЛЬНИК РБ-2 СП - 8%	ШТ.	1	9707 --	-- --	9707 --	-- --	9707 --	-- 777	10484
22.	247-302-0 112 РСНБ РК 2022	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 ГОСТ 7746-2015, МАРКИ ТТИ А 100/5А 5ВА СП - 8%	ШТ.	1	4254 --	-- --	4254 --	-- --	4254 --	-- 340	4594
23.	247-204-0 763 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 63А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	2278 --	-- --	2278 --	-- --	2278 --	-- 182	2460
24.	247-204-0 759 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 25А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	3	1755 --	-- --	5265 --	-- --	5265 --	-- 421	5686
25.	247-204-0 760 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	1954 --	-- --	1954 --	-- --	1954 --	-- 156	2110
26.	247-211-0 630 РСНБ РК 2022	-РЕЛЕ ТОКОВОЕ РЭ-13-2УЗ СП - 8%	ШТ.	5	9193 --	-- --	45965 --	-- --	45965 --	-- 3677	49642
27.	247-211-0 114 РСНБ РК 2022	-ФОТОРЕЛЕ ФР-94, ПРИМ. СП - 8%	ШТ.	1	2801 --	-- --	2801 --	-- --	2801 --	-- 224	3025
28.	247-208-0 608 РСНБ РК 2022	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТИПА ПМЛ-2100 СП - 8%	ШТ.	1	8599 --	-- --	8599 --	-- --	8599 --	-- 688	9287
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	3837616 222608	106983 44132	360335 3147690	193617 70684	4101916
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				3147690				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				3147690				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				427045				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				153870				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					225137			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				159943				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				46961				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				633949				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								121
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					225137			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				262881				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				29082				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					41603			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				177385				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				33674				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				23723				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				320278				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					41603			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				4101917				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								142
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					266740			

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ

						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
29.	1101-0101 -0362 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	45	211,86 --	211,86 50,82	9534 --	9534 2287	-- --	1647 894	12075
30.	1101-0205	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3	2,7	2967,81	--	8013	--	--	5769	14885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	ГРУНТА		2967,81	--	8013	--	--	1103	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3	26,5	1291,2	--	34217	--	--	24636	63561
			ГРУНТА		1291,2	--	34217	--	--	4708	
		НР - 72%; СП - 8%									
						МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
						ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КЛ-10 КВ					
32.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ	265	328,07	211,05	86940	55928	--	40897	138064
					117,02	97,32	31011	25790	--	10227	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	1308-0201 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	М КАБЕЛЯ	265	810,45	407,14	214770	107892	13844	97347	337086
					351,07	159,13	93034	42169	--	24969	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	КМ	0,265	33333,78	21067,68	8833	5583	--	2958	12734
					12266,1	6031,56	3251	1598	--	943	
		НР - 61%; СП - 8%									
		К=0,3									
35.	1308-0201 -2408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-МУФТА МАЧТОВАЯ КОНЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 70 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	42357,29	24212,04	42357	24212	591	20883	68299
					17553,6	11450,18	17554	11450	--	5059	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-К ИЛОМЕТР ТРУБОПРО ВОДА	0,005	226342,88	--	1132	--	46	825	2114
					217183,68	--	1086	--	--	157	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 215-201-0103		БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,08 М3	0,0004		112400		45			
37.	1308-0206 -1407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРОВОД МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 4Х70 + 2Х6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ ТРУБАХ	М ТРАССЫ	5	702,99	85,41	3515	427	160	2238	6213
					585,57	36	2928	180	--	460	
		НР - 72%; СП - 8%									
						МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					
38.	243-903-8 201 РСНБ РК 2022	-МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ, ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ДЛЯ 3-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, С ЛЕНТОЧНОЙ БРОНЕЙ, С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ ГОСТ 13781.0-86 ТИПА ЗПКВТПБНГ-НР10-70/120-В	ШТ.	1	63474	--	63474	--	63474	--	68552
					--	--	--	--	--	5078	
		СП - 8%									
39.	241-203-0 107 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М	5	1167	--	5835	--	5835	--	6302
					--	--	--	--	--	467	
		СП - 8%									
40.	243-101-0 306 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СВИНЦОВОЙ	КМ	0,265	3795212	--	1005731	--	1005731	--	1086189
					--	--	--	--	--	80458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОЛОЧКОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ ГОСТ 18410-73, МАРКИ АСБЛ 3Х70(ОК)-10 СП - 8%									
41. 249-101-0 101 РСНБ РК 2022		-ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ РАЗМЕРАМИ 50 М Х 0,125 М СП - 8%	М	265	635 ---	-- ---	168275 ---	-- ---	168275 ---	-- ---	181737 13462
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- ---	1652626 ---	203576 ---	1257956 ---	197200 ---	1997811 147985
					---	---	191094	83474	---	147985	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				356415				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				14596				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					228965			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				164323				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				41658				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				562396				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								123
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					228965			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1296211				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				46				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					45603			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1243315				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				32877				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				106327				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1435415				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								35
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					45603			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3	ТЕНГЕ				1997811				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								158
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					274568			

РАЗДЕЛ 4. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ

						МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
42. 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ОПОРА	10	11156,74 5290,98	4972,51 2308,31	111567 52910	49725 23083	8932 --	60794 13789	186150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 217-605-0302		СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1	1	2266		2266			
42.2. 261-404-0537		КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	60	59		3540			
42.3. 261-201-0323		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	4	605		2420			
43. 1133-0202 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ОТТЯЖКИ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ВЛ 10 КВ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ОТТЯЖКА	8	6544,98 4861,68	1457,35 627,45	52360 38893	11659 5020	1808 --	35130 6999	94490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 236-104-0102		УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00012	0,00096	525811		505			
43.2. 236-201-0101		ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,3	2,4	461		1106			
44. 1133-0202 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ОТТЯЖКИ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ВЛ 10КВ ДВОЙНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ОТТЯЖКА	2	7305,56 5478,2	1586,63 687,06	14611 10956	3173 1374	482 --	9864 1958	26433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 236-104-0102		УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00012	0,00024	525811		126			
44.2. 236-201-0101		ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,3	0,6	461		277			
45. 1133-0104 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ОТТЯЖКИ ОПОР. АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НР - 80%; СП - 8%	М ОТТЯЖЕК	198	243,03 51,82	134,42 38,67	48120 10260	26615 7657	11245 --	14333 4996	67450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 217-605-0302		СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,022	4,356	2266		9871			
46. 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 10 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	4	3602,67 1661,91	1940,76 809,19	14411 6648	7763 3237	-- --	7908 1785	24104
47. 1133-0203 -0211 РСНБ РК		-АНКЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,12 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 10 КВ.	ШТ.	6	31584,21 6528,06	25056,15 9349,75	189505 39168	150336 56098	-- --	76213 21257	286976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,08	УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%									
48.	1133-0209 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НР - 80%; СП - 8%	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	10,5	398,42 293,93	101,14 19,87	4183 3086	1062 209	35 --	2636 546	7364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,000012 Т	0,000126		278998		35			
49.	1133-0208 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. МОНТАЖ НР - 80%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	17353,29 15602,48	1594,4 735,26	34707 31205	3189 1471	313 --	26140 4868	65715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	217-605-0302	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	0,01 КГ	0,02		2266		45			
49.2.	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	0,00012 Т	0,00024		525811		126			
49.3.	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,1 КГ	0,2		461		92			
50.	1133-0105 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДА НАПРЯЖЕНИЕМ 10 КВ СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2. ПОДВЕСКА. НР - 80%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ	0,16	349388,15 161644,9	187743,25 43134,41	55902 25863	30039 6902	-- --	26212 6569	88683
51.	1308-0201 -2408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-МУФТА МАЧТОВАЯ КОНЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 70 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	42357,29 17553,6	24212,04 11450,18	42357 17554	24212 11450	591 --	20883 5059	68299
52.	1308-0206 -1719 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-УСТРОЙСТВО ОПУСКА ДИАМ. 110 ММ НР - 72%; СП - 8%	М	5	1744,71 1114,46	176,4 71,53	8724 5572	882 358	2270 --	4270 1039	14033
53.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	21	7258,6 1700,03	231,33 90,01	152431 35701	4858 1890	111872 --	27065 14360	193856
54.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	16	990,95 264,45	27,91 10,42	15855 4231	447 167	11177 --	3166 1522	20543
						МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
55.	225-204-0 317 РСНБ РК 2022	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ164-12 СП - 8%	ШТ.	7	242792 --	-- --	1699544 --	-- --	1699544 --	-- 135964	1835508
56.	225-204-1 006 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ П 3-Р СП - 8%	ШТ.	4	180632 --	-- --	722528 --	-- --	722528 --	-- 57802	780330
57.	217-103-0 106 РСНБ РК 2022	-АНКЕР СП - 8%	1000 ШТ.	0,006	558992 --	-- --	3354 --	-- --	3354 --	-- 268	3622
58.	252-207-0 538 РСНБ РК 2022	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-13, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	1	35101 --	-- --	35101 --	-- --	35101 --	-- 2808	37909
59.	252-207-0 542 РСНБ РК 2022	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ 17, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	4	28725 --	-- --	114900 --	-- --	114900 --	-- 9192	124092
60.	252-207-0 546 РСНБ	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ 21, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ	ШТ.	4	30205 --	-- --	120820 --	-- --	120820 --	-- 9666	130486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%									
61.	252-207-3 944 РСНБ РК 2022	-НАКЛАДКА ОГ 7, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	10991	--	10991	--	10991	--	11870
					--	--	--	--	--	879	
		СП - 8%									
62.	252-207-3 952 РСНБ РК 2022	-ОГОЛОВОК ОГ 14, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	11729	--	23458	--	23458	--	25335
					--	--	--	--	--	1877	
		СП - 8%									
63.	252-207-3 953 РСНБ РК 2022	-ОГОЛОВОК ОГ 15, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	22998	--	45996	--	45996	--	49676
					--	--	--	--	--	3680	
		СП - 8%									
64.	252-207-3 950 РСНБ РК 2022	-НАКЛАДКА ОГ 12, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	5727	--	22908	--	22908	--	24741
					--	--	--	--	--	1833	
		СП - 8%									
65.	252-207-0 213 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-33 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	3	2586	--	7758	--	7758	--	8379
					--	--	--	--	--	621	
		СП - 8%									
66.	252-207-0 214 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-34 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	1	2678	--	2678	--	2678	--	2892
					--	--	--	--	--	214	
		СП - 8%									
67.	252-207-2 001 РСНБ РК 2022	-БОЛТ Б1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	8	1016	--	8128	--	8128	--	8778
					--	--	--	--	--	650	
		СП - 8%									
68.	252-207-2 003 РСНБ РК 2022	-БОЛТ Б6, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	1755	--	7020	--	7020	--	7582
					--	--	--	--	--	562	
		СП - 8%									
69.	252-207-3 928 РСНБ РК 2022	-КРОНШТЕЙН У 5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	32976	--	65952	--	65952	--	71228
					--	--	--	--	--	5276	
		СП - 8%									
70.	252-207-3 601 РСНБ РК 2022	-ОТТЯЖКА ЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	12652	--	25304	--	25304	--	27328
					--	--	--	--	--	2024	
		СП - 8%									
71.	252-207-3 602 РСНБ РК 2022	-ОТТЯЖКА ЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 4,5 Т.П.3.407.1-143	ШТ.	10	96859	--	968590	--	968590	--	1046077
					--	--	--	--	--	77487	
		СП - 8%									
72.	252-207-3 949 РСНБ РК 2022	-НАКЛАДКА ОТ 6, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	11353	--	45412	--	45412	--	49045
					--	--	--	--	--	3633	
		СП - 8%									
73.	252-207-3 910 РСНБ РК 2022	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	10,5	1385	--	14542	--	14542	--	15705
					--	--	--	--	--	1163	
		СП - 8%									
74.	252-102-0 225 РСНБ РК 2022	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.	16	2309	--	36944	--	36944	--	39900
					--	--	--	--	--	2956	
		СП - 8%									
75.	252-108-0 702 РСНБ РК 2022	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	ШТ.	10	52	--	520	--	520	--	562
					--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
76.	252-108-0 704 РСНБ РК 2022	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.	6	53	--	318	--	318	--	343
					--	--	--	--	--	25	
		СП - 8%									
77.				18	444	--	7992	--	7992	--	8631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	252-204-0 802 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	639	
		СП - 8%									
78.	252-204-0 803 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-3-1	ШТ.	10	578	--	5780	--	5780	--	6242
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	462	
		СП - 8%									
79.	252-204-0 804 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1	ШТ.	6	268	--	1608	--	1608	--	1737
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	129	
		СП - 8%									
80.	252-203-0 205 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ ТИПА НБН АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 95-120 ММ2	ШТ.	18	8493	--	152874	--	152874	--	165104
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12230	
		СП - 8%									
81.	252-203-0 501 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ ЗАКЛИНИВАЮЩИЙСЯ ТИПА НЗ-2-7	ШТ.	6	4122	--	24732	--	24732	--	26711
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1979	
		СП - 8%									
82.	217-101-0 102 РСНБ РК 2022	-БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8	Т	0,0004939	367006	--	181	--	181	--	196
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15	
		СП - 8%									
83.	252-206-0 506 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ В КОНТАКТНОЙ ЛАПКЕ И С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТИПА А2А 70Г-1	ШТ.	6	1127	--	6762	--	6762	--	7303
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	541	
		СП - 8%									
84.	252-301-0 951 РСНБ РК 2022	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10/400У1	ШТ.	2	61145	--	122290	--	122290	--	132073
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9783	
		СП - 8%									
85.	243-101-0 306 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ ГОСТ 18410-73, МАРКИ АСБЛ 3Х70(ОК)-10	КМ	0,16	3795212	--	607234	--	607234	--	655813
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	48579	
		СП - 8%									
86.	252-301-0 949 РСНБ РК 2022	-УСТРОЙСТВО НА ОПОРУ УОП	ШТ.	1	15610	--	15610	--	15610	--	16859
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1249	
		СП - 8%									
87.	252-207-3 920 РСНБ РК 2022	-КРОНШТЕЙН РА 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	15064	--	15064	--	15064	--	16269
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1205	
		СП - 8%									
88.	252-207-3 921 РСНБ РК 2022	-КРОНШТЕЙН РА 2, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	3048	--	3048	--	3048	--	3292
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	244	
		СП - 8%									
89.	252-207-3 922 РСНБ РК 2022	-ВАЛ ПРИВОДА РА 3, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	16909	--	33818	--	33818	--	36523
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2705	
		СП - 8%									
90.	252-207-3 923 РСНБ РК 2022	-КРОНШТЕЙН РА 4, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	2309	--	2309	--	2309	--	2494
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	185	
		СП - 8%									
91.	252-207-3 924 РСНБ РК 2022	-КРОНШТЕЙН РА 5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	2309	--	2309	--	2309	--	2494
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	185	
		СП - 8%									
92.	211-201-0 506 РСНБ РК 2022	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	1,25	9247	--	11559	--	11559	--	12484
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	925	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	5740669	313960	5144661	314614	6539709
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	282047	118916	--	484424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				219367				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				125910				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					76923			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				55384				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				21980				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				296731				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					76923			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				5521302				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				22813				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					324040			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				4995936				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				259230				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				462444				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6242976				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					324040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				6539707				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					400963			

РАЗДЕЛ 5. ПОДЗЕМНАЯ ЛИНИЯ 0,4 КВ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

93.			131,58	211,86	211,86	27877	27877	--	4815	35307
1101-0101 -0362 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		--	50,82	--	6687	--	2615	
	НР - 72%; СП - 8%									
94.			131,58	1291,2	--	169897	--	--	122326	315600
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1291,2	--	169897	--	--	23378	
	НР - 72%; СП - 8%									

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КЛ-0,4 КВ

95.			1200	328,07	211,05	393689	253260	--	185193	625193
1308-0201 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ		117,02	97,32	140429	116784	--	46311	
	НР - 72%; СП - 8%									
96.			180	298,46	181,44	53724	32660	--	26010	86113
1308-0201 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ К НОРМЕ 13-080201-0301	М КАБЕЛЯ		117,02	83,67	21064	15061	--	6379	
	НР - 72%; СП - 8%									
К=3										
97.			875	397,95	241,92	348208	211680	--	168583	558134
1308-0201 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ К НОРМЕ 13-080201-0301	М КАБЕЛЯ		156,03	111,56	136528	97615	--	41343	
	НР - 72%; СП - 8%									
К=4										
98.			115	497,44	302,4	57206	34776	--	27696	91694
1308-0201 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ К НОРМЕ 13-080201-0301	М КАБЕЛЯ		195,04	139,45	22430	16037	--	6792	
	НР - 72%; СП - 8%									
К=5										
99.			345	98,5	19,75	33984	6814	--	29682	68759
1123-1401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	М ТРУБОПРОВОДА		78,75	8,15	27170	2812	--	5093	
	НР - 99%; СП - 8%									
100.			345	343,17	24,72	118393	8529	12112	72969	206671
1308-0206 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРОВОД МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 4Х16 ММ2. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ	М ТРАССЫ		283,34	10,42	97752	3595	--	15309	
	НР - 72%; СП - 8%									
101.			875	454,54	187,76	397726	164290	45710	179918	623855
1308-0201 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	М КАБЕЛЯ		214,54	71,04	187726	62160	--	46212	
	НР - 72%; СП - 8%									
102.			295	493,16	206,87	145482	61027	15411	66511	228952
1308-0201 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	М КАБЕЛЯ		234,05	79,09	69044	23332	--	16959	
	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ НР - 61%; СП - 8%	КМ	0,685	33333,78 12266,1	21067,68 6031,56	22834 8402	14432 4132	-- --	7646 2438	32918
104.	1308-0201 -2406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-МУФТА КОНЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	6	31532,01 13652,8	17287,56 8163,56	189192 81917	103725 48981	3550 --	94247 22675	306114
105.	1308-0201 -2407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-МУФТА КОНЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 35 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	8	36134,34 15603,2	19939,49 9422,27	289075 124826	159516 75378	4733 --	144147 34658	467879
106.	1308-0201 -2408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-МУФТА КОНЦЕВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 70 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	42357,29 17553,6	24212,04 11450,18	84715 35107	48424 22900	1184 --	41765 10118	136599
107.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	6	7258,6 1700,03	231,33 90,01	43552 10200	1388 540	31964 --	7733 4103	55388
						МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
108.	243-113-1 008 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБШВ 5Х50 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ	0,135	2660554 --	-- --	359175 --	-- --	359175 --	-- 28734	387909
109.	243-113-1 006 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБШВ 5Х25 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ	0,045	1616337 --	-- --	72735 --	-- --	72735 --	-- 5819	78554
110.	243-113-1 004 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБШВ 5Х10 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ	0,115	868168 --	-- --	99839 --	-- --	99839 --	-- 7987	107826
111.	243-113-0 802 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБШВ 4Х4 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ	0,035	461010 --	-- --	16135 --	-- --	16135 --	-- 1291	17426
112.	243-113-0 526 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБШВ 3Х25 (МК)-0,66 СП - 8%	КМ	0,205	1084075 --	-- --	222235 --	-- --	222235 --	-- 17779	240014
113.	243-113-0 504 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБШВ 3Х10 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ	0,115	615706 --	-- --	70806 --	-- --	70806 --	-- 5664	76470
114.	243-113-0 503 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБШВ 3Х6 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ	0,345	478539 --	-- --	165096 --	-- --	165096 --	-- 13208	178304
115.	243-113-0 502 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБШВ 3Х4 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ	0,175	411259 --	-- --	71970 --	-- --	71970 --	-- 5758	77728
116.	241-201-0	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РЕ	М	345	1098	--	378810	--	378810	--	409115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	910 РСНБ РК 2022	100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ СП - 8%			--	--	--	--	--	30305	
117.	243-902-0 801 РСНБ РК 2022	-НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ГОСТ 23469.0-81 МАРКИ ТА-4, ТА-10 СП - 8%	100 ШТ.	0,06	7102	--	426	--	426	--	460
					--	--	--	--	--	34	
118.	243-902-0 803 РСНБ РК 2022	-НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ГОСТ 23469.0-81 МАРКИ ТА-20, ТА-25 СП - 8%	100 ШТ.	0,08	8717	--	697	--	697	--	753
					--	--	--	--	--	56	
119.	243-902-0 805 РСНБ РК 2022	-НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ГОСТ 23469.0-81 МАРКИ ТА-50 СП - 8%	100 ШТ.	0,02	13468	--	269	--	269	--	291
					--	--	--	--	--	22	
120.	249-101-0 101 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ РАЗМЕРАМИ 50 М Х 0,125 М СП - 8%	М	685	635	--	434975	--	434975	--	469773
					--	--	--	--	--	34798	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	4268722	1128398	2007832	1179241	5883799
			ТЕНГЕ		--	--	1132492	496014	--	435838	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2143796				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				114663				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1421940			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1022418				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				253297				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3419511				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								692
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1421940			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2124926				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					206566			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1893168				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				156823				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				182541				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2464290				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								158
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					206566			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				5883801				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								850
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1628506			

РАЗДЕЛ 6. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4 КВ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

121.	1101-0205 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	59,4	2143,86	--	127346	--	--	91689	236558
					2143,86	--	127346	--	--	17523	
122.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	49,5	1291,2	--	63915	--	--	46019	118728
					1291,2	--	63915	--	--	8795	

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

123.	1308-0206 -2102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М	70	1081,45	55,94	75701	3916	32118	29348	113453
					566,68	15,63	39667	1094	--	8404	
124.	1308-0206 -1501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М ТРАССЫ	910	857,01	34,64	779883	31522	198307	403796	1278373
					604,45	11,84	550054	10774	--	94694	
125.	1308-0201 -2701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-МУФТА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 35 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	6	12660,86	112,38	75965	674	5077	50759	136862
					11702,4	47,37	70214	284	--	10138	

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

126.	243-113-0 505 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВББШВ 3Х16 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ	0,91	785486	--	714792	--	714792	--	771975
					--	--	--	--	--	57183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.	243-904-0109 РСНБ РК 2022	-МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА РЗ-ЦХ М 50 СП - 8%		70	775 -- --	-- -- --	54250 -- --	-- -- --	54250 -- --	-- 4340	58590
128.	243-902-0802 РСНБ РК 2022	-НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ГОСТ 23469.0-81 МАРКИ ТА-16 СП - 8%	100 ШТ.	0,06	7172 -- --	-- -- --	430 -- --	-- -- --	430 -- --	-- 34	464
						ОПОРА ОНТ-8,5 (29 ШТ.)					
129.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3	0,29	25143,42 4761,24	2483,27 1052,48	7292 1381	720 305	5191 --	1585 710	9587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.	211-201-0501	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	0,29 М3	0,0841		10326		868			
129.2.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	1 М3	0,29		14011		4063			
130.	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ НР - 91%; СП - 8%	М3	17,4	63147,5 7334,71	2503,32 580,43	1098767 127624	43557 10099	927586 --	125328 97928	1322023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	17,748		48013		852135			
131.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ФУНДАМЕНТОВ НР - 93%; СП - 8%	М2	116	1201,97 414,87	28,12 3,97	139429 48125	3262 461	88042 --	45185 14769	199383
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.	261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	278,4		295		82128			
132.	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ, ОСТАЮЩИЕСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т	0,68643	110733,74 84456	24324,75 10195,15	76011 57973	16697 6998	1341 --	59124 10811	145946
133.	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ОПОР НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	2,7869	37459,39 10548,01	16070,45 5229,06	104396 29396	44787 14573	30213 --	30339 10779	145513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,005 Т	0,013935		965674		13456			
133.2.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,004 Т	0,011148		813201		9065			
133.3.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,005407		504496		2728			
134.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	104,5	114,8 64,1	2,95 0,38	11996 6698	309 40	4989 --	4649 1332	17977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,009405		467116		4393			
135.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	104,5	191,05 74,92	4,27 0,77	19965 7829	446 80	11690 --	5458 2034	27457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,04	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,01881		539649		10151			
136. 1308-0206 -1302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06		-ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА В ОПОРАХ ОСЕЩЕНИЯ	М	290	287,65 / 245,56	3,37 / 1,42	83418 / 71212	978 / 412	11228 / --	51569 / 10799	145786
		НР - 72%; СП - 8%									
137. 1308-0205 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06		-ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП. УСТАНОВКА В НИШЕ ЦОКОЛЯ	ШТ.	29	4520,69 / 2460,28	1460,96 / 615,83	131100 / 71348	42368 / 17859	17384 / --	64229 / 15626	210956
		НР - 72%; СП - 8%									
138. 1308-0305 -0605 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06		-ПРОЖЕКТОР С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 120 ВТ. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ	ШТ.	29	14619,53 / 5874,41	7157,84 / 3374,07	423966 / 170358	207577 / 97848	46031 / --	193108 / 49366	666440
		НР - 72%; СП - 8%									
						МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
139. 243-113-0 505 РСНБ РК 2022		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВББШВ 3Х16 (ОК)-0,66	КМ	0,29	785486 / --	-- / --	227791 / --	-- / --	227791 / --	-- / 18223	246014
		СП - 8%									
140. 222-519-0 202 РСНБ РК 2022		-ОПОРЫ ОНТ Н-8,5 М	Т	2,7869	976733 / --	-- / --	2722057 / --	-- / --	2722057 / --	-- / 217765	2939822
		СП - 8%									
141. 247-201-0 134 РСНБ РК 2022		-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ NTB-1	ШТ.	29	1420 / --	-- / --	41180 / --	-- / --	41180 / --	-- / 3294	44474
		СП - 8%									
142. 247-103-0 307 РСНБ РК 2022		-СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ, ТИПА GEMERA 120S, МОЩНОСТЬ 120 ВТ, IP67	ШТ.	29	45668 / --	-- / --	1324372 / --	-- / --	1324372 / --	-- / 105950	1430322
		СП - 8%									
						МАЧТЫ М-25					
143. 1101-0101 -0362 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	190	211,86 / --	211,86 / 50,82	40253 / --	40254 / 9656	-- / --	6952 / 3776	50982
		НР - 72%; СП - 8%									
144. 1101-0205 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	М3 ГРУНТА	12,5	2143,86 / 2143,86	-- / --	26798 / 26798	-- / --	-- / --	19295 / 3687	49780
		НР - 72%; СП - 8%									
145. 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	133,77	54,21 / --	54,21 / 16,02	7252 / --	7252 / 2143	-- / --	1543 / 704	9499
		НР - 72%; СП - 8%									
146. 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	8,53	1291,2 / 1291,2	-- / --	11014 / 11014	-- / --	-- / --	7930 / 1516	20460
		НР - 72%; СП - 8%									
147. 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	45,76	52671,09 / 1879,36	1585,49 / 360,28	2410229 / 86000	72552 / 16486	2251677 / --	93262 / 200279	2703771
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1. 212-101-0401		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	46,6752		46004		2147246			
148. 1106-0201 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ	М3	54,44	56742,16 / 4914,24	567,49 / 217,21	3089043 / 267531	30894 / 11825	2790618 / --	254214 / 267461	3610718
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	55,2566		48013		2653035			
149.	214-210-0 202 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ	Т	0,80668	391464	--	315786	--	315786	--	341049
					--	--	--	--	--	25263	
		СП - 8%									
150.	214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1,00976	389901	--	393706	--	393706	--	425203
					--	--	--	--	--	31497	
		СП - 8%									
151.	214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,06016	408502	--	24575	--	24575	--	26541
					--	--	--	--	--	1966	
		СП - 8%									
152.	214-210-0 103 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 28 ММ И БОЛЕЕ	Т	0,23196	439310	--	101902	--	101902	--	110054
					--	--	--	--	--	8152	
		СП - 8%									
153.	214-101-0 201 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,0894	439438	--	39286	--	39286	--	42429
					--	--	--	--	--	3143	
		СП - 8%									
154.	214-101-0 202 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 14 ДО 50 ММ	Т	0,01064	466119	--	4960	--	4960	--	5357
					--	--	--	--	--	397	
		СП - 8%									
155.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ФУНДАМЕНТОВ	М2	86,4	1201,97	28,12	103850	2430	65575	33655	148505
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	35845	343	--	11000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	207,36		295		61171			
156.	1133-0109 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ СТОЕК МАЧТ	Т	11,4	67832,45	25146,42	773290	286669	--	459733	1331664
		НР - 80%; СП - 8%			42686,03	7723,25	486621	88045	--	98642	
157.	1308-0305 -0606 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРОЖЕКТОР С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 1000 ВТ. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ	ШТ.	28	17076,8	8582,02	478150	240296	44444	220904	754978
					6907,5	4050,04	193410	113401	--	55924	
		НР - 72%; СП - 8%									
158.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	125,28	114,8	2,95	14382	370	5982	5573	21552
					64,1	0,38	8030	48	--	1596	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,011275		467116		5267			
159.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	125,28	191,05	4,27	23935	534	14015	6543	32916
					74,92	0,77	9386	96	--	2438	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,02255		539649		12169			
						МАЧТЫ М-25					
160.	222-519-0 202 РСНБ РК 2022	-МАЧТЫ (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ИЛИ ОБЪЕДИНЕННЫЕ В СИСТЕМЫ) В КОМПЛЕКТЕ	Т	11,4	976733	--	11134756	--	11134756	--	12025536
					--	--	--	--	--	890780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
161.	247-103-0 901 РСНБ РК 2022	-ПРОЖЕКТОР ТИПА ГО42-1000-01 КВАНТ GALAD, МОЩНОСТЬ 1000 ВТ, IP65 СТ РК 2942-2016	ШТ.	24	88111	--	2114664	--	2114664	--	2283837
					--	--	--	--	--	169173	
		СП - 8%									
162.	247-103-0 902 РСНБ РК 2022	-ПРОЖЕКТОР ТИПА ГО42-1000-02 КВАНТ GALAD, МОЩНОСТЬ 1000 ВТ, IP65 СТ РК 2942-2016	ШТ.	4	96915	--	387660	--	387660	--	418673
					--	--	--	--	--	31013	
		СП - 8%									
						ЩУНО 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
163.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	6001,77	1827,4	6002	1828	123	3465	10224
					4051,32	760,69	4051	761	--	757	
		НР - 72%; СП - 8%									
164.	1308-0305 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-СВЕТИЛЬНИК С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА ШТЫРЯХ	ШТ.	1	2590,48	783,22	2590	784	266	1532	4451
					1539,5	587,63	1540	588	--	330	
		НР - 72%; СП - 8%									
165.	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	6	3264,8	--	19589	--	--	11949	34061
					3264,8	--	19589	--	--	2523	
		НР - 61%; СП - 8%									
166.	1308-0303 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА ТОК ДО 40 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ	ШТ.	1	8976,22	125,1	8976	125	5137	2708	12619
					3714,24	47,37	3714	47	--	935	
		НР - 72%; СП - 8%									
167.	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	3264,8	--	3265	--	--	1992	5677
					3264,8	--	3265	--	--	421	
		НР - 61%; СП - 8%									
168.	1308-0201 -3101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-МОНТАЖ DIN-РЕЙКИ	ШТ.	1	505,51	76,42	506	76	--	332	905
					429,09	32,21	429	32	--	67	
		НР - 72%; СП - 8%									
169.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.	1	7059,93	149,52	7060	149	3070	2800	10649
					3841,44	47,37	3841	47	--	789	
		НР - 72%; СП - 8%									
170.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.	8	3714,16	13,4	29713	107	14240	11063	44038
					1920,72	--	15366	--	--	3262	
		НР - 72%; СП - 8%									
						МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					
171.	247-201-0 102 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 93-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	1	7314	--	7314	--	7314	--	7899
					--	--	--	--	--	585	
		СП - 8%									
172.	247-213-0 202 РСНБ РК 2022	-ПАТРОН КЕРАМИЧЕСКИЙ ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, IP20	ШТ.	1	94	--	94	--	94	--	102
					--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
173.	247-106-0 105 РСНБ РК 2022	-СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ТИПА LEDF, E27, A60, 6W	ШТ.	1	553	--	553	--	553	--	597
					--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
174.	247-208-0 601 РСНБ РК 2022	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТИПА ПМЛ-221004(ПРИМ)В	ШТ.	1	2132	--	2132	--	2132	--	2303
					--	--	--	--	--	171	
		СП - 8%									
175.	247-211-0 114 РСНБ РК 2022	-ФОТОРЕЛЕ ФР-94, ПРИМ.	ШТ.	1	2801	--	2801	--	2801	--	3025
					--	--	--	--	--	224	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176.	243-907-0 501 РСНБ РК 2022	-DIN-РЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1/12 СП - 8%	ШТ.	1	627 ---	-- ---	627 ---	-- ---	627 ---	-- 50	677
177.	247-204-0 785 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 4Р 63А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	3841 ---	-- ---	3841 ---	-- ---	3841 ---	-- 307	4148
178.	247-204-0 737 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 25А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	4	1210 ---	-- ---	4840 ---	-- ---	4840 ---	-- 387	5227
179.	247-204-0 735 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 16А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	4	1214 ---	-- ---	4856 ---	-- ---	4856 ---	-- 388	5244
						ЩУНО 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
180.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	6001,77 4051,32	1827,4 760,69	6002 4051	1828 761	123 --	3465 757	10224
181.	1308-0305 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-СВЕТИЛЬНИК С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА ШТЫРЯХ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	2590,48 1539,5	783,22 587,63	2590 1540	784 588	266 --	1532 330	4451
182.	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	6	3264,8 3264,8	-- --	19589 19589	-- --	-- --	11949 2523	34061
183.	1308-0303 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА ТОК ДО 40 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	8976,22 3714,24	125,1 47,37	8976 3714	125 47	5137 --	2708 935	12619
184.	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	3264,8 3264,8	-- --	3265 3265	-- --	-- --	1992 421	5677
185.	1308-0201 -3101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-МОНТАЖ DIN-РЕЙКИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	505,51 429,09	76,42 32,21	506 429	76 32	-- --	332 67	905
186.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4	3714,16 1920,72	13,4 --	14857 7683	54 --	7120 --	5532 1631	22020
						МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					
187.	247-201-0 102 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 9З-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	ШТ.	1	7314 ---	-- ---	7314 ---	-- ---	7314 ---	-- 585	7899
188.	247-213-0 202 РСНБ РК 2022	-ПАТРОН КЕРАМИЧЕСКИЙ ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, IP20 СП - 8%	ШТ.	1	94 ---	-- ---	94 ---	-- ---	94 ---	-- 8	102
189.	247-106-0 105 РСНБ РК 2022	-СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ТИПА LEDF, Е27, А60, 6W СП - 8%	ШТ.	1	553 ---	-- ---	553 ---	-- ---	553 ---	-- 44	597
190.	247-208-0 601 РСНБ РК 2022	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТИПА ПМЛ-221004(ПРИМ)В СП - 8%	ШТ.	1	2132 ---	-- ---	2132 ---	-- ---	2132 ---	-- 171	2303
191.				1	2801	--	2801	--	2801	--	3025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-211-0 114 РСНБ РК 2022	-ФОТОРЕЛЕ ФР-94, ПРИМ. СП - 8%	ШТ.								
					--	--	--	--	--	224	
192.	243-907-0 501 РСНБ РК 2022	-DIN-РЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1/12 СП - 8%	ШТ.	1	627	--	627	--	627	--	677
					--	--	--	--	--	50	
193.	247-204-0 737 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 25А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	1210	--	1210	--	1210	--	1307
					--	--	--	--	--	97	
194.	247-204-0 735 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 16А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	3	1214	--	3642	--	3642	--	3933
					--	--	--	--	--	291	
						ЩУНО 3 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
195.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	6001,77	1827,4	6002	1828	123	3465	10224
					4051,32	760,69	4051	761	--	757	
196.	1308-0305 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-СВЕТИЛЬНИК С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА ШТЫРЯХ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	2590,48	783,22	2590	784	266	1532	4451
					1539,5	587,63	1540	588	--	330	
197.	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	6	3264,8	--	19589	--	--	11949	34061
					3264,8	--	19589	--	--	2523	
198.	1308-0303 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА ТОК ДО 40 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	8976,22	125,1	8976	125	5137	2708	12619
					3714,24	47,37	3714	47	--	935	
199.	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	3264,8	--	3265	--	--	1992	5677
					3264,8	--	3265	--	--	421	
200.	1308-0201 -3101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-МОНТАЖ DIN-РЕЙКИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	505,51	76,42	506	76	--	332	905
					429,09	32,21	429	32	--	67	
201.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	3714,16	13,4	7428	27	3560	2766	11009
					1920,72	--	3841	--	--	816	
						МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					
202.	247-201-0 102 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 93-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	ШТ.	1	7314	--	7314	--	7314	--	7899
					--	--	--	--	--	585	
203.	247-213-0 202 РСНБ РК 2022	-ПАТРОН КЕРАМИЧЕСКИЙ ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, IP20 СП - 8%	ШТ.	1	94	--	94	--	94	--	102
					--	--	--	--	--	8	
204.	247-106-0 105 РСНБ РК 2022	-СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ТИПА LEDF, E27, A60, 6W СП - 8%	ШТ.	1	553	--	553	--	553	--	597
					--	--	--	--	--	44	
205.	247-208-0 601 РСНБ РК 2022	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТИПА ПМЛ-221004(ПРИМ)В СП - 8%	ШТ.	1	2132	--	2132	--	2132	--	2303
					--	--	--	--	--	171	
206.	247-211-0 114 РСНБ РК 2022	-ФОТОРЕЛЕ ФР-94, ПРИМ. СП - 8%	ШТ.	1	2801	--	2801	--	2801	--	3025
					--	--	--	--	--	224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207.	243-907-0 501 РСНБ РК 2022	-DIN-РЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1/12 СП - 8%	ШТ.	1	627	--	627	--	627	--	677
					--	--	--	--	--	50	
208.	247-204-0 785 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 4Р 63А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	3841	--	3841	--	3841	--	4148
					--	--	--	--	--	307	
209.	247-204-0 737 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 25А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	1210	--	1210	--	1210	--	1307
					--	--	--	--	--	97	
210.	247-204-0 735 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 16А 4,5 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	1214	--	1214	--	1214	--	1311
					--	--	--	--	--	97	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	30046572	1086840	26263460	2399884	35042168
			ТЕНГЕ		--	--	2696270	407201	--	2595718	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2230025				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				399162				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1540761			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1101808				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				266548				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3598381				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								823
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1540761			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				27712151				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				6166706				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1518741			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				19667384				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1267737				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2318391				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				31298279				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								916
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1518741			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				104396				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				30213				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					43969			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				30339				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				10779				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				145514				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					43969			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				35042174				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1764
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3103471			
		РАЗДЕЛ 7. ОСВЕЩЕНИЕ ТРИБУН									
							МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
211.	1308-0306 -0606 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-СВЕТИЛЬНИК И ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	7	15746,92	--	110228	--	8069	73554	198485
					14594,08	--	102159	--	--	14703	
							МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ				
212.	247-103-0 420 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СТ РК 2942-2016, ТИПА BNL 100W СТ, МОЩНОСТЬ 100 ВТ, IP 67 СП - 8%	ШТ.	7	71402	--	499814	--	499814	--	539799
					--	--	--	--	--	39985	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	610042	--	507883	73554	738284
			ТЕНГЕ		--	--	102159	--	--	54688	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				110228				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				8070				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					102159			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				73554				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				14703				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				198485				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					102159			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				499814				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				499814				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				39985				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				539799				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ				738284				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					102159			
		РАЗДЕЛ 8. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
213.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	39	7258,6	231,33	283085	9021	207763	50264	360017
					1700,03	90,01	66301	3510	--	26668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	57	990,95	27,91	56484	1591	39819	11281	73186
					264,45	10,42	15074	594	--	5421	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	339569	10612	247582	61545	433203
			ТЕНГЕ		--	--	81375	4104	--	32089	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				339569				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				247582				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					85479			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				61545				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				32089				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				433203				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					85479			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				433203				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					85479			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								54817126
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				4749315				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				2850369				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					1153841			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				35789715				
	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ				3147690				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4452671				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3827369				

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 4-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 001-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 54817,123 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 554 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5903,153 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	553,6486	1840	1018713,42
2	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	528,2086	1782	941267,73
3	005-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	265,9608	1947	517825,68
4	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	199,1316	1911	380540,49
5	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	226,8636336	1230	279042,27
6	002-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	179,913312	1487	267531,09
7	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,58408	1289	154143,88
8	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	82,87272	1540	127623,99
9	005-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,2504	1601	126879,89
10	007-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	59,36	1721	102158,56
11	007-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	57,24	1540	88149,6
12	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	66,71808	1289	85999,61
13	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,341504	1812	83970,81
14	007-0146 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,6). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	34,7362	2054	71348,15
15	002-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,507137	1840	57973,13
16	005-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,564	1631	49849,88
17	007-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	24,38	1812	44176,56
18	005-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,948	1570	39168,36
19	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,69792976	1661	29396,26
20	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	16,35714	1661	27169,21
21	005-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,27328	1812	25863,18
22	005-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,068	1876	24515,57
23	007-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	10,225	1947	19908,08
24	007-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	8,48	1752	14856,96
25	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	7,0496504	2089	14726,72
26	005-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,527168	1363	10259,53
27	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5,09518152	1691	8615,95
28	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,388768	1487	8013,1
29	005-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,9312	1691	6647,66
30	005-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,7594	1512	4172,21
31	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,377	1413	1945,7
32	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,977184	1413	1380,76
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			4633834
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2725,4356		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	554,43273036	2081,12	(1153840,27)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			4749313
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,3424% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-504-1201 РСНБ РК 2022	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЁМА 25 М	МАШ.-Ч	167,2574	4633	774903,53

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	167,2574	2199,00	367799,02
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	183,5513246 1	3990	732369,79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	183,5513246 1	1840,00	337734,44
3	314-502-0308 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 122,62 ДО 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	53,87768	4196	226070,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	53,87768	1540,00	82971,63
4	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	33,580588	6612	222034,85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33,580588	2629,00	88283,37
5	314-102-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	18,59112	8511	158229,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	18,59112	2629,00	48876,05
6	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	20,4655194	7229	147945,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	20,4655194	2199,00	45003,68
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,0796% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
7	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	14,129316	8087	114263,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,129316	1840,00	25997,94
8	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	17,64547346	6390	112754,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,64547346	2629,00	46389,95
9	311-401-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	7,08672456	10959	77663,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,08672456	2629,00	18631,00
10	311-601-0901 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,1368	8054	73587,79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,1368	2629,00	24020,65
11	311-601-1101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	9,1152	5656	51555,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,1152	2629,00	23963,86
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,578% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
12	314-504-0105 РСНБ РК 2022	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СВЫШЕ 35 М	МАШ.-Ч	2,437776	10880	26523
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,437776	3141,00	7657,05
13	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	4,115664	5538	22792,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,115664	2199,00	9050,35
14	314-504-0104 РСНБ РК 2022	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	1,69344	12359	20929,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,69344	2629,00	4452,05
15	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	2,64866976	6764	17915,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,64866976	2199,00	5824,42
16	311-101-1801 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ МОЩНОСТЬЮ 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,254	12164	15253,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,254	2629,00	3296,77
17	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	127,3492132 1	96	12225,52
18	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	1,1644411	6228	7252,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1644411	1840,00	2142,57
19	334-101-0401 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ЛЕБЕДКОЙ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,782784	9106	7128,03
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,782784	2199,00	1721,34
20	314-504-0201 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА ДО 10 М	МАШ.-Ч	2,7189	1824	4959,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,7189	1540,00	4187,11
21	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	4,262544	926	3947,12
22	324-203-0101 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,3224	2858	3779,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,3224	1840,00	2433,22
23	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,838336	4044	3390,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,838336	1840,00	1542,54
24	331-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,641952	4732	3037,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,641952	1840,00	1181,19
25	315-201-0102 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А	МАШ.-Ч	2,0088	1113	2235,79
26	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,37719472	5727	2160,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,37719472	1840,00	694,04
27	314-501-0104 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 50 ДО 63 Т	МАШ.-Ч	53,86708	21	1131,21
28	324-203-1401 РСНБ РК 2022	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,3224	742	981,22
29	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	5,78465784	166	960,25
30	315-201-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А	МАШ.-Ч	0,567	1075	609,53
31	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	6,74206848	79	532,62
32	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	23,721984	15	355,83

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
33	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	60,33626	4	241,35
34	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	12,585672	16	201,37
35	324-203-0601 РСНБ РК 2022	ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	0,162432	672	109,15
36	341-301-0101 РСНБ РК 2022	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,901	112	100,91
37	324-203-0701 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ СМАЗОЧНЫЕ ТРОСОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,437776	38	92,64
38	311-601-2102 РСНБ РК 2022	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОР-НЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,6996	109	76,26
39	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	3,44288	13	44,76
40	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТО-КОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,27088668	78	21,13
41	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,280488	13	3,65
42	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,07171528	23	1,65
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			2850371
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			1153840

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,734% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	222-519-0202 РСНБ РК 2022	МАЧТЫ (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ИЛИ ОБЪЕДИНЕННЫЕ В СИСТЕМЫ) В КОМПЛЕКТЕ	Т	11,4	976733	11134756,2
2	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	73,0046	48013	3505169,86
3	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ ОНТ Н-8,5 М	Т	2,7869	976733	2722057,2
4	212-101-0401 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	46,6752	46004	2147245,9
5	247-103-0901 РСНБ РК 2022	ПРОЖЕКТОР ТИПА ГО42-1000-01 КВАНТ GALAD, МОЩНОСТЬ 1000 ВТ, IP65 СТ РК 2942-2016	ШТ.	24	88111	2114664
6	225-204-0317 РСНБ РК 2022	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ164-12	ШТ.	7	242792	1699544
7	243-101-0306 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ ГОСТ 18410-73, МАРКИ АСБЛ 3Х70(ОК)-10	КМ	0,425	3795212	1612965,1
8	247-103-0307 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ, ТИПА GEMERA 120S, МОЩНОСТЬ 120 ВТ, IP67	ШТ.	29	45668	1324372
9	252-207-3602 РСНБ РК 2022	ОТТЯЖКА ЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 4,5 Т.П.3.407.1-143	ШТ.	10	96859	968590
10	243-113-0505 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 3Х16 (ОК)-0,66	КМ	1,2	785486	942583,2
11	225-204-1006 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ П 3-Р	ШТ.	4	180632	722528

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8833% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

12	249-101-0101 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТ ПРОКЛАДКИ КАБЕ-ЛЕЙ РАЗМЕРАМИ 50 М Х 0,125 М	М	950	635	603250
13	247-103-0420 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СТ РК 2942-2016, ТИПА BNL 100W СТ, МОЩНОСТЬ 100 ВТ, IP 67	ШТ.	7	71402	499814
14	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	1,0124	435218	440614,7
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1,00976	389901	393706,43
16	247-103-0902 РСНБ РК 2022	ПРОЖЕКТОР ТИПА ГО42-1000-02 КВАНТ GALAD, МОЩНОСТЬ 1000 ВТ, IP65 СТ РК 2942-2016	ШТ.	4	96915	387660
17	241-201-0910 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М	345	1098	378810
18	243-113-1008 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 5Х50 (ОК)-0,66	КМ	0,135	2660554	359174,79
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ	Т	0,80668	391464	315786,18
20	243-113-0526 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 3Х25 (МК)-0,66	КМ	0,205	1084075	222235,38
21	243-113-0503 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 3Х6 (ОК)-0,66	КМ	0,345	478539	165095,96
22	252-203-0205 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ ТИПА НБН АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 95-120 ММ2	ШТ.	18	8493	152874
23	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	485,76	295	143299,2
24	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	14,641156	9128	133644,47
25	261-404-0211 РСНБ РК 2022	СКОБА К-142 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2002	65	130130
26	252-301-0951 РСНБ РК 2022	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10/400У1	ШТ.	2	61145	122290
27	252-207-0546 РСНБ РК 2022	ТРАВЕРС ТИПА ТМ 21, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	30205	120820
28	252-207-0542 РСНБ РК 2022	ТРАВЕРС ТИПА ТМ 17, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	28725	114900
29	214-210-0103 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 28 ММ И БОЛЕЕ	Т	0,23196	439310	101902,35
30	243-113-1004 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 5Х10 (ОК)-0,66	КМ	0,115	868168	99839,32
31	221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОК ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ КЛАССА В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	М3	1,63	55645	90701,35
32	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	15,5154	5640	87506,86
33	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0938046	813201	76281,99
34	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИС-ТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,1298	578162	75045,43
35	243-113-1006 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 5Х25 (ОК)-0,66	КМ	0,045	1616337	72735,17
36	243-113-0502 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 3Х4 (ОК)-0,66	КМ	0,175	411259	71970,33
37	243-113-0504 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 3Х10 (ОК)-0,66	КМ	0,115	615706	70806,19
38	261-107-0673 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	94,05	708	66587,4
39	252-207-3928	КРОНШТЕЙН У 5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	32976	65952

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
40	243-903-8201 РСНБ РК 2022	МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ, ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ДЛЯ 3-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, С ЛЕНТОЧНОЙ БРОНЕЙ, С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ ГОСТ 13781.0-86 ТИПА 3ПКВТПБНГ-НР10-70/120-В	ШТ.	1	63474	63474
41	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,1157	498437	57669,16
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,3827% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
42	243-904-0109 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА РЗ-ЦХ 50	М	70	775	54250
43	261-404-0465 РСНБ РК 2022	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	20,02	2383	47707,66
44	252-207-3953 РСНБ РК 2022	ОГОЛОВОК ОГ 15, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	22998	45996
45	247-211-0630 РСНБ РК 2022	РЕЛЕ ТОКОВОЕ РЭ-13-2У3	ШТ.	5	9193	45965
46	252-207-3949 РСНБ РК 2022	НАКЛАДКА ОТ 6, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	11353	45412
47	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,042	985799	41403,56
48	247-201-0134 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ NTB-1	ШТ.	29	1420	41180
49	214-101-0201 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,0894	439438	39285,76
50	252-102-0225 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.	16	2309	36944
51	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	11,1534	3285	36638,92
52	252-207-0538 РСНБ РК 2022	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-13, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	35101	35101
53	252-207-3922 РСНБ РК 2022	ВАЛ ПРИВОДА РА 3, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	16909	33818
54	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,297972	93036	27722,12
55	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0500276	539649	26997,34
56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	2,8125	9247	26007,19
57	252-207-3601 РСНБ РК 2022	ОТТЯЖКА ЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 23118-2012 ТИПА ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	2	12652	25304
58	252-203-0501 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ ЗАКЛИНИВАЮЩИЙСЯ ТИПА НЗ-2-7	ШТ.	6	4122	24732
59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,06016	408502	24575,48
60	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	18,754	1293	24248,92
61	252-207-3952 РСНБ РК 2022	ОГОЛОВОК ОГ 14, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	11729	23458
62	252-207-3950 РСНБ РК 2022	НАКЛАДКА ОГ 12, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	5727	22908
63	247-201-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 9З-1 36 УХЛ3 IР31	ШТ.	3	7314	21942
64	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	28,9	657	18987,3
65	243-113-0802 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х4 (ОК)-0,66	КМ	0,035	461010	16135,35
66	252-301-0949 РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВО НА ОПОРУ УОП	ШТ.	1	15610	15610
67	252-207-3920 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН РА 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	15064	15064
68	252-207-3910 РСНБ РК 2022	ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	10,5	1385	14542,5
69	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0139345	965674	13456,18
70	261-107-0568 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,040935	309392	12664,96
71	217-605-0302 РСНБ РК 2022	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	5,376	2266	12182,02
72	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,195984	59186	11599,51
73	247-211-0114 РСНБ РК 2022	ФОТОРЕЛЕ ФР-94, ПРИМ.	ШТ.	4	2801	11204
74	252-207-3944 РСНБ РК 2022	НАКЛАДКА ОГ 7, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	10991	10991
75	261-404-0476 РСНБ РК 2022	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	22,5	463	10417,5
76	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,02154414	467116	10063,61
77	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	66,444271	149	9900,2
78	247-204-0735 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.	8	1214	9712
79	247-205-0109 РСНБ РК 2022	РУБИЛЬНИК РБ-2	ШТ.	1	9707	9707
80	214-209-0210 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	18,1	483	8742,3
81	247-208-0608 РСНБ РК 2022	КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТИПА ПМЛ-2100	ШТ.	1	8599	8599
82	217-102-0102 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	6,804	1242	8450,57
83	252-207-2001 РСНБ РК 2022	БОЛТ Б1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	8	1016	8128
84	252-204-0802 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1	ШТ.	18	444	7992
85	252-207-0213 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-33 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	3	2586	7758
86	247-204-0785 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 4Р 63А 4,5 КА "С"	ШТ.	2	3841	7682
87	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	11,246269	659	7411,29
88	247-204-0737 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 25А 4,5 КА "С"	ШТ.	6	1210	7260
89	252-207-2003 РСНБ РК 2022	БОЛТ Б6, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	1755	7020
90	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	4,87035	1438	7003,56
91	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,032384	209094	6771,3
92	252-206-0506 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ В КОНТАКТНОЙ ЛАПКЕ И С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТИ-	ШТ.	6	1127	6762

1	2	3	4	5	6	7
		ПА А2А 70Г-1				
93	247-208-0601 РСНБ РК 2022	КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТИПА ПМЛ-221004(ПРИМ)В	ШТ.	3	2132	6396
94	241-203-0107 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М	5	1167	5835
95	252-204-0803 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-3-1	ШТ.	10	578	5780
96	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,059884	93036	5571,37
97	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,01049066	525811	5516,1
98	247-204-0759 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 25А 4,5 КА "С"	ШТ.	3	1755	5265
99	261-404-0536 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	31,1395	160	4982,32
100	214-101-0202 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 14 ДО 50 ММ	Т	0,01064	466119	4959,51
101	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0168764	274757	4636,91
102	252-205-1310 РСНБ РК 2022	РОГ РАЗРЯДНЫЙ ТИПА РР-212	ШТ.	2	2220	4440
103	243-902-0107 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 35-10, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2	ШТ.	18,6	232	4315,2
104	247-302-0112 РСНБ РК 2022	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 ГОСТ 7746-2015, МАРКИ ТТИ А 100/5А 5ВА	ШТ.	1	4254	4254
105	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	14	300	4200
106	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,29	14011	4063,19
107	261-107-0853 РСНБ РК 2022	ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А	КГ	5,005	732	3663,66
108	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,048576	73026	3547,31
109	261-404-0537 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	60	59	3540
110	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	4,057	859	3484,96
111	217-103-0106 РСНБ РК 2022	АНКЕР	1000 ШТ.	0,006	558992	3353,95
112	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	7,2	461	3319,2
113	261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,5814	5671	3297,12
114	252-207-3921 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН РА 2, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	3048	3048
115	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00540659	504496	2727,6
116	252-207-0214 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-34 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	1	2678	2678
117	261-107-0782 РСНБ РК 2022	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ХВТ	КГ	5,312	495	2629,44
118	261-201-0323 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	4	605	2420
119	252-207-3924 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН РА 5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	2309	2309
120	252-207-3923 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН РА 4, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	2309	2309
121	217-504-0103 РСНБ РК 2022	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ ОТ 2 ММ ДО 2,5 ММ	Т	0,001	2302156	2302,16
122	247-204-0763 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 63А 4,5 КА "С"	ШТ.	1	2278	2278
123	243-902-0103 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2	ШТ.	34,8	58	2018,4
124	247-204-0760 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 32А 4,5 КА "С"	ШТ.	1	1954	1954
125	243-907-0501 РСНБ РК 2022	DIN-РЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1/12	ШТ.	3	627	1881
126	261-201-0348 РСНБ РК 2022	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,00228	795792	1814,41
127	261-107-0808 РСНБ РК 2022	ХОМУТИК	ШТ.	1,5	1133	1699,5
128	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00604577	278998	1686,76
129	247-106-0105 РСНБ РК 2022	СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ТИПА LEDF, E27, A60, 6W	ШТ.	3	553	1659
130	261-107-0720 РСНБ РК 2022	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ	1	1648	1648
131	252-204-0804 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1	ШТ.	6	268	1608
132	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	5,434455	289	1570,56
133	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	16,407807	93	1525,93
134	247-207-0102 РСНБ РК 2022	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ТИПА ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3	ШТ.	1	1421	1421
135	261-301-0227 РСНБ РК 2022	ПАТРУБКИ	10 ШТ.	0,7	2011	1407,7
136	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0034467	380806	1312,52
137	261-404-0531 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,768	1381	1060,61
138	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00167214	623062	1041,85
139	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000154	6325216	974,08
140	211-201-0501 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,0841	10326	868,42
141	261-107-0424 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ БЯЗЬ СУРОВАЯ ГОСТ 29298-2005	10 М2	0,168	5090	855,12
142	261-601-0101 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,0084	93332	783,99
143	261-107-0644 РСНБ РК 2022	ШПИЛЬКИ	ШТ.	6,12	124	758,88
144	261-107-0986 РСНБ РК 2022	ШАЙБЫ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ 8 ММ ДО 48 ММ ГОСТ 11371-78	КГ	0,85	871	740,35
145	243-902-0803 РСНБ РК 2022	НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ГОСТ 23469.0-81 МАРКИ ТА-20, ТА-25	100 ШТ.	0,08	8717	697,36
146	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00027869	2453940	683,89
147	261-107-0344 РСНБ РК 2022	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00078	780472	608,77
148	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0172192	34159	588,19

1	2	3	4	5	6	7
149	252-108-0702 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	ШТ.	10	52	520
150	217-605-0301 РСНБ РК 2022	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,0007	739102	517,37
151	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,005444	93036	506,49
152	261-107-0913 РСНБ РК 2022	ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ТВЕРДЫЕ МАРКИ Т-1 ГОСТ 23683-89	Т	0,0003	1562871	468,86
153	261-107-0501 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	0,19536	2313	451,87
154	243-902-0802 РСНБ РК 2022	НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ГОСТ 23469.0-81 МАРКИ ТА-16	100 ШТ.	0,06	7172	430,32
155	243-902-0801 РСНБ РК 2022	НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ГОСТ 23469.0-81 МАРКИ ТА-4, ТА-10	100 ШТ.	0,06	7102	426,12
156	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00287051	139141	399,41
157	261-107-0783 РСНБ РК 2022	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,656	492	322,75
158	252-108-0704 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.	6	53	318
159	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,05211503	5414	282,15
160	247-213-0202 РСНБ РК 2022	ПАТРОН КЕРАМИЧЕСКИЙ ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, IР20	ШТ.	3	94	282
161	243-902-0805 РСНБ РК 2022	НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ГОСТ 23469.0-81 МАРКИ ТА-50	100 ШТ.	0,02	13468	269,36
162	211-201-0504 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	0,0261	9793	255,6
163	261-107-0967 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,00003	7763690	232,91
164	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,374	594	222,16
165	217-101-0102 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8	Т	0,0004939	367006	181,26
166	261-107-0914 РСНБ РК 2022	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,189	939	177,47
167	261-107-0936 РСНБ РК 2022	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000097	1576025	152,87
168	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1,7730932	80	141,85
169	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,019	6798	129,16
170	261-404-0439 РСНБ РК 2022	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	7	17	119
171	261-404-0449 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	7	16	112
172	217-302-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,08	740	59,2
173	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,44	119	52,36
174	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,206	246	50,68
175	215-201-0103 РСНБ РК 2022	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0004	112400	44,96
176	261-107-0458 РСНБ РК 2022	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,03	1416	42,48
177	261-107-0450 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,087	401	34,89
178	261-404-0574 РСНБ РК 2022	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,04896	501	24,53
179	261-107-0203 РСНБ РК 2022	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	0,0105	2189	22,98
180	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0000945	32464	3,07
181	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,0001	29927	2,99
182	217-601-0101 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,004	209	0,84
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			35789714
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 78,4877% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	515-102-0102 РСНБ РК 2022	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА КТПГ 100-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 100 КВА	ШТ.	1	2470548	2470548
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 21,5123% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	515-101-0104 РСНБ РК 2022	ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ, С АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 ТИПА ТМ-100/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ ТИПА ТМГ-100/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 100 КВА	ШТ.	1	677142	677142
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			3147690
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2725,4356		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			46537089
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			4452669
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			50989758
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			3827365
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			54817123

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНОЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНОЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-НВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 25268,288 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3010,631 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,843 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. В1															
1.	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ВРЕЗКА	2	10680,11 4534,8	5799,78 2000,75	21360 9070	11600 4002	690 --	12940 2744	37044						
1.1.	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	0,041 М3	0,082		5570		457									
1.2.	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	0,193 М3	0,386		289		112									
2.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	2	2012,02 756,08	1255,94 376,92	4024 1512	2512 754	-- --	2243 501	6769						
3.	241-209-0316 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 110Х90Х110 ММ СП - 8%	ШТ.	2	3270 --	-- --	6540 --	-- --	6540 --	-- 523	7063						
4.	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	2	2902,51 2466,07	129,28 59,62	5805 4932	258 119	615 --	5001 864	11670						
4.1.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0015 Т	0,003		165506		497									
5.	242-101-0303 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10/16, МАРКИ 30Ч6БР ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%	ШТ.	2	36814 --	-- --	73628 --	-- --	73628 --	-- 5890	79518						
6.	241-116-0310 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ СП - 8%	ШТ.	4	3291 --	-- --	13164 --	-- --	13164 --	-- 1053	14217						
7.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	4	2012,02 756,08	1255,94 376,92	8048 3024	5024 1508	-- --	4487 1003	13537						
8.	241-214-0209 РСНБ РК 2022	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 110 ММ СП - 8%	ШТ.	4	1414 --	-- --	5656 --	-- --	5656 --	-- 452	6108						
9.					1630331,71		13043		824		23252						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,008		707885,33		5663		8486	
	1122-0301 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		819469,44	252023,52	6556	2016	--	1722	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	50 КГ	0,4		962		385			
9.2. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,2 М3	0,0016		93036		149			
9.3. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 Т	0,00104		278998		290			
				8,032	9643	--	77453	--	77453	--	83649
10.	241-102-0226 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х4,0 ММ	М		--	--	--	--	--	6196	
		СП - 8%									
					4067871,43		32543		25720		40253
				0,008		317889,38		2543		4728	
11.	1122-0601 -0306 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		535027,68	62004,96	4280	496	--	2982	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	6630 КГ	53,04		347		18405			
11.2. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	168 10 М2	1,344		4844		6510			
				2	55554,08	267,3	111108	535	104519	6224	126719
12.	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		3027,02	116,4	6054	233	--	9387	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 244-404-0106		ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ГОСТ 8220-85 Н 1750 ММ	1 ШТ.	2		51761		103522			
12.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0028 Т	0,0056		165506		927			
				2	151884	--	303768	--	303768	--	328069
13.	241-515-0201 РСНБ РК 2022	-ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ГОСТ 5525-88 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	24301	
		СП - 8%									
				3	1755,04	43,09	5265	130	485	4663	10722
14.	1122-0901 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1550,1	19,87	4650	60	--	794	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0008 Т	0,0024		165506		397			
				3	17163	--	51489	--	51489	--	55608
15.	242-101-0301 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10/16, МАРКИ 30Ч6БР ГОСТ 5762-2002 DN 50	ШТ.		--	--	--	--	--	4119	
		СП - 8%									
				8	1800	--	14400	--	14400	--	15552
16.	241-116-0307 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	1152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
17.				8	2012,02	1255,94	16096	10047	--	8973	27075
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		756,08	376,92	6049	3015	--	2006	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.				8	761	--	6088	--	6088	--	6575
241-214-0205 РСНБ РК 2022		-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	487	
		СП - 8%									
19.				1	1593,19	43,09	1593	43	--	1554	3399
1122-0901 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1550,1	19,87	1550	20	--	252	
		НР - 99%; СП - 8%									
20.				1	11658	--	11658	--	11658	--	12591
242-307-0205 РСНБ РК 2022		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В) ПОДЪЕМНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,Т ДО +200°С PN 16, МАРКИ 16Б1БК ГОСТ 33423-2015 DN 50	ШТ.		--	--	--	--	--	933	
		СП - 8%									
21.				0,006	770848	154492,8	4625	927	167	3862	9166
1122-0301 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		588448,8	61765,12	3531	371	--	679	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,00108		93036		100			
21.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 Т	0,00024		278998		67			
22.				0,006	2056468,52	54494,77	12339	327	9645	2346	15859
1122-0601 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		394534,8	357,7	2367	2	--	1175	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	3320 КГ	19,92		347		6912			
22.2. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	82 10 М2	0,492		4844		2383			
23.				6,024	2722	--	16397	--	16397	--	17709
241-102-0160 РСНБ РК 2022		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ	М		--	--	--	--	--	1312	
		СП - 8%									
24.				0,022	1630331,71	707885,33	35867	15574	2265	23337	63940
1122-0301 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		819469,44	252023,52	18028	5545	--	4736	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	50 КГ	1,1		962		1058			
24.2. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,2 М3	0,0044		93036		409			
24.3. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 Т	0,00286		278998		798			
25.				0,022	4067871,43	317889,38	89493	6993	70729	13003	110696
1122-0601 -0306 РСНБ РК		-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА	КМ ТРУБОПРОВОДА		535027,68	62004,96	11771	1364	--	8200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,08	УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	6630 КГ	145,86		347		50613			
25.2. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	168 10 М2	3,696		4844		17903			
26.	241-102-0226 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х4,0 ММ СП - 8%	М	22,088	9643 --	-- --	212995 --	-- --	212995 --	-- 17040	230035
27.	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,386	564947,55 310762,36	254185,19 82000,83	218070 119954	98115 31652	-- --	150091 29453	397613
28.	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,386	100536,4 85654,8	-- --	38807 33063	-- --	5744 --	32732 5723	77262
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	47 М3	18,142		298		5406			
29.	241-201-0612 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90Х5,4 ММ СП - 8%	М	389,86	1123 --	-- --	437813 --	-- --	437813 --	-- 35025	472838
30.	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	2	1285,1 1147,61	-- --	2570 2295	-- --	275 --	2479 404	5453
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00048 Т	0,00096		286428		275			
31.	251-101-0120 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, РАЗМЕРОМ 900 ММ Х 600 ММ СП - 8%	ШТ.	2	11874 --	-- --	23748 --	-- --	23748 --	-- 1900	25648
32.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УПОР ИЗ БЕТОНА НР - 91%; СП - 8%	М3	0,3	51000,33 1879,36	1585,49 360,28	15300 564	476 108	14260 --	611 1273	17184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 212-101-0101		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,306		44366		13576			
33.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ БЕТОНОМ В12,5 НР - 91%; СП - 8%	М3	0,14	53582,97 1879,36	1585,49 360,28	7502 263	222 50	7017 --	285 623	8410
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 212-101-0501		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,1428		46898		6697			
34.	1109-0202-0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА ЧИСТОЙ ВОДЫ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	3,456	95904,4 60322,97	21278,72 8126,85	331446 208476	73539 28086	49431 --	163228 39574	534248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И	0,005 Т	0,01728		965674		16687			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т									
34.2. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00185 Т	0,006394		813201		5199			
34.3. 261-107-0573		ЭЛЕКТРОДЫ, D=8 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,007 Т	0,024192		282532		6835			
34.4. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	31,2 М3	107,8272		80		8626			
34.5. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,006705		504496		3382			
35.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СПЕЦГАЗСТРОЙ"	-РЕЗЕРВУАР ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯЧИСТОЙ ВОДЫ РЧВ 2200 SN2-14200 V=50 М3, ГОРЛОВИНА Н=700	ШТ	1	4758178,51 --	--	4758179 --	--	-- 4758179	--	4758179 --
35.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			4701757,42				4701757,4		
35.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	56421,09				56421,09		
36.	1311-0203-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	1	8824,31 4557,74	2472,39 1042,17	8824 4558	2472 1042	1794 --	4200 1042	14066
37.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИАСТ"	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ САУ-М6 СП - 8%	ШТ	1	34698,21 --	-- --	34698 --	-- --	34698 --	-- 2776	37474
38.	1311-0203-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	3	7443,79 4557,74	2477,47 1042,17	22331 13673	7433 3127	1225 --	12600 2794	37725
39.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИАСТ"	-ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ПДУ-2.1.1000 СП - 8%	ШТ	1	21492,86 --	-- --	21493 --	-- --	21493 --	-- 1719	23212
40.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИАСТ"	-ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ПДУ-2.1.2000 СП - 8%	ШТ	1	25058,3 --	-- --	25058 --	-- --	25058 --	-- 2005	27063
41.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИАСТ"	-ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ПДУ-3.1.2700 СП - 8%	ШТ	1	57812,14 --	-- --	57812 --	-- --	57812 --	-- 4625	62437
42.	1312-1201-0902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	185454,45 126279,92	15351,84 1136,91	185454 126280	15352 1137	43822 --	77724 21054	284233
43.	519-101-0102 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10, МАРКИ 30Ч906БР, 31Ч906БР ГОСТ 5762-2002 DN 80	ШТ.	1	305741 --	-- --	305741 --	-- --	-- 305741	-- --	305741
44.	241-116-0209 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 80 ММ СП - 8%	ШТ.	2	2263 --	-- --	4526 --	-- --	4526 --	-- 362	4888
45.	1307-0401-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ И МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТАХ, МАССА 0,9 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	113032,36 88744,26	7409,79 2842,28	113032 88744	7410 2842	16878 --	55868 13512	182412
46.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИАСТ"	-НАСОСНАЯ УСТАНОВКА СДВОЕННОГО ТИПА ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ WILO CO/COR-2 MHI 203/SKW-EB-R+ MHI	ШТ	1	5669368,57 --	-- --	5669369 --	-- --	-- 5669369	-- --	5669369

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		804-1/Е/3-400										
46.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -				5602142,86				5602142,9		
46.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			1,2%	67225,71				67225,71		
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
47.					1	18141,66	179,64	18142	180	16572	1430	21138
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР			1389,96	69,71	1390	70	--	1566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1. 261-302-0263		ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=25 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	1		16553		16553			
48.					3	2832,05	129,28	8496	388	921	7292	17051
1122-0901 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН			2395,61	59,62	7187	179	--	1263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0015	0,0045		165506		745			
49.					3	25485	--	76455	--	76455	--	82571
242-101-0302 РСНБ РК 2022		-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10/16, МАРКИ 30Ч6БР ГОСТ 5762-2002 DN 80 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	6116	
50.					6	2657	--	15942	--	15942	--	17217
241-116-0309 РСНБ РК 2022		-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 80 ММ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	1275	
51.					1	820,84	41,5	821	41	20	763	1711
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)			759,84	19,14	760	19	--	127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,01		579		6			
51.2. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,02		474		9			
52.					1	53670	--	53670	--	53670	--	57964
244-301-0413 РСНБ РК 2022		-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ОДНОСТРУЙНЫЙ КЛАССА С СО ВСТРОЕННЫМ РАДИОМОДУЛЕМ, DN 20, QN 2,5 М3/Ч, TMAX 50° СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	4294	
53.					1	1797	--	1797	--	1797	--	1941
242-207-4301 РСНБ РК 2022		-КРАН ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА,Т ДО +130°С, PN 16, DN 15, МАРКИ11Б38БК ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	144	
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Ж/Б ДИАМ. 1500 ММ - 1 ШТ										
54.					1,79	73060,57	13391,64	130778	23971	59728	56579	202345
1122-1301 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ МОКРЫХ НР - 99%; СП - 8%	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА			26301,02	5626,41	47079	10071	--	14989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,272	0,48688		45435		22121			
54.2. 212-501-0203		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ I	Т	0,09	0,1611		27135		4371			
54.3.				21,1	37,769							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235-201-0601		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ			221		8347			
54.4. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,004 Т	0,00716		1789060		12810			
55.	225-101-0602 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15	ШТ.	1	34561	--	34561	--	34561	--	37326
					--	--	--	--	--	2765	
		СП - 8%									
56.	225-101-0609 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	1	27201	--	27201	--	27201	--	29377
					--	--	--	--	--	2176	
		СП - 8%									
57.	225-101-0109 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9	ШТ.	2	33252	--	66504	--	66504	--	71824
					--	--	--	--	--	5320	
		СП - 8%									
58.	225-101-0208 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.	1	7000	--	7000	--	7000	--	7560
					--	--	--	--	--	560	
		СП - 8%									
59.	225-101-0208 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 2	ШТ.	1	35000	--	35000	--	35000	--	37800
					--	--	--	--	--	2800	
		СП - 8%									
60.	225-101-0101 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.	1	6964	--	6964	--	6964	--	7521
					--	--	--	--	--	557	
		СП - 8%									
61.	222-503-0201 РСНБ РК 2022	-СТРЕМЯНКА С-2	Т	0,017	1004968	--	17084	--	17084	--	18451
					--	--	--	--	--	1367	
		СП - 8%									
62.	244-202-0101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ	1	25559	--	25559	--	25559	--	27604
					--	--	--	--	--	2045	
		СП - 8%									
63.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,55	50201,89	1713,62	27611	943	25781	1010	30911
					1613,3	404,6	887	223	--	2290	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,561		45435		25489			
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Ж/Б ДИАМ. 2000 ММ - 1 ШТ									
64.	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ МОКРЫХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	2,67	73060,57	13391,64	195072	35756	89092	84394	301823
		НР - 99%; СП - 8%			26301,02	5626,41	70224	15023	--	22357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,272 М3	0,72624		45435		32997			
64.2. 212-501-0203		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ I	0,09 Т	0,2403		27135		6521			
64.3. 235-201-0601		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	21,1 КГ	56,337		221		12450			
64.4. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,004 Т	0,01068		1789060		19107			
65.	225-101-0603 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20	ШТ.	1	52778	--	52778	--	52778	--	57000
					--	--	--	--	--	4222	
		СП - 8%									
66.	225-101-0613 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1	ШТ.	1	48621	--	48621	--	48621	--	52511
					--	--	--	--	--	3890	
		СП - 8%									
67.	225-101-0111 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9	ШТ.	2	49582	--	99164	--	99164	--	107097
					--	--	--	--	--	7933	
		СП - 8%									
68.	225-101-0208 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.	1	7000	--	7000	--	7000	--	7560
					--	--	--	--	--	560	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.	225-101-0 208 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 2 СП - 8%	ШТ.	1	35000 --	-- --	35000 --	-- --	35000 --	-- 2800	37800
70.	225-101-0 101 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3 СП - 8%	ШТ.	1	6964 --	-- --	6964 --	-- --	6964 --	-- 557	7521
71.	222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-СТРЕМЯНКА С-2 СП - 8%	Т	0,017	1004968 --	-- --	17084 --	-- --	17084 --	-- 1367	18451
72.	244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15) СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	25559 --	-- --	25559 --	-- --	25559 --	-- 2045	27604
73.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,55	50201,89 1613,3	1713,62 404,6	27611 887	943 223	25781 --	1010 2290	30911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,561		45435		25489			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
74.	1101-0101 -0332 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1110,2	199,74 11,08	188,66 47,73	221752 12302	209450 52990	-- --	47010 21501	290263
75.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	195,9	2967,81 2967,81	-- --	581395 581395	-- --	-- --	418604 80000	1079999
76.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1017,7	46,48 --	46,48 13,73	47303 --	47303 13973	-- --	10061 4589	61953
77.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	179,6	1175,63 1175,63	-- --	211144 211144	-- --	-- --	152024 29053	392221
78.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	34,7	19061,66 1556,56	216,48 69,55	661440 54013	7511 2413	599916 --	55862 57384	774686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	42,334		14171		599915			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	16227689 1668512	593681 182733	3232207 10733288	1437704 554569	18219961
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				10609641				
	ЗАГОТОВ.СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				123647				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				10733288				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				329641				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				63721				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					241403			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				150392				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				38402				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				518435				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								120
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					241403			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4675290				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1044177				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1371041			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1919230				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1121891				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				463775				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6260956				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1371041			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				331446				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				49430				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					236562			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				163228				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				39574				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				534248				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					236562			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				158024				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				16592				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2239			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				139061				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2193				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				12818				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				173035				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				18219962				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1851245			
		РАЗДЕЛ 2. К1									
79.				0,0055	430207,06	101327,14	2366	557	9	1954	4665
1122-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		327343,68	31433,93	1800	173	--	346	
80.				0,059	564947,55	254185,19	33332	14997	--	22941	60775
1122-0501 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		310762,36	82000,83	18335	4838	--	4502	
81.				5,555	259	--	1439	--	1439	--	1554
241-201-0905 РСНБ РК 2022		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 50Х2,0 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	115	
82.				59,59	1098	--	65430	--	65430	--	70664
241-201-0910 РСНБ РК 2022		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	5234	
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Ж/Б ДИАМ. 1000 ММ - 1 ШТ									
83.				0,67	91686,74	15677,68	61430	10504	31510	23548	91776
1123-0601 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ МОКРЫЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		28979,41	6521,76	19416	4370	--	6798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 212-101-0101		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,125	0,08375	44366		3716			
83.2. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,41	0,2747	48013		13189			
83.3. 212-501-0203		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ I	Т	0,021	0,01407	27135		382			
83.4. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,01	0,0067	209094		1401			
83.5. 261-107-0447		КАБОЛКА	Т	0,0072	0,004824	1789060		8630			
84.				1	17152	--	17152	--	17152	--	18524
225-101-0601 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1372	
85.				2	14770	--	29540	--	29540	--	31903
225-101-0105 РСНБ РК 2022		-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-6 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2363	
86.				1	12697	--	12697	--	12697	--	13713
225-101-0605 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1016	
87.				1	7000	--	7000	--	7000	--	7560
225-101-0208 РСНБ РК 2022		-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	560	
88.				1	6964	--	6964	--	6964	--	7521
225-101-0101 РСНБ РК 2022		-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.		--	--	--	--	--	557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
89.				0,0097	1004968	--	9748	--	9748	--	10528
222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-СТРЕМЯНКА С-1	Т			--	--	--	--	--	780	
		СП - 8%									
90.				1	25559	--	25559	--	25559	--	27604
244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	2045	
		СП - 8%									
91.				0,55	50201,89	1713,62	27611	943	25781	1010	30911
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3			1613,3	404,6	887	223	--	2290	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,561		45435		25489			
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Ж/Б ДИАМ. 1500 ММ - 4 ШТ									
92.				8,05	80537,11	10765,61	648324	86663	397592	198627	914707
1123-0601 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ МОКРЫЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА			20381,28	4542,14	164069	36564	--	67756	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,52	4,186		48013		200982			
92.2. 212-501-0203	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ I	Т	0,019	0,15295		27135		4150			
92.3. 261-107-0447	КАБОЛКА	Т	0,006	0,0483		1789060		86412			
92.4. 222-519-0402	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0019	0,015295		1668129		25514			
93.				4	34561	--	138244	--	138244	--	149304
225-101-0 602 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15	ШТ.			--	--	--	--	--	11060	
		СП - 8%									
94.				2	22838	--	45676	--	45676	--	49330
225-101-0 108 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-6	ШТ.			--	--	--	--	--	3654	
		СП - 8%									
95.				5	33252	--	166260	--	166260	--	179561
225-101-0 109 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9	ШТ.			--	--	--	--	--	13301	
		СП - 8%									
96.				4	27201	--	108804	--	108804	--	117508
225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.			--	--	--	--	--	8704	
		СП - 8%									
97.				1	35000	--	35000	--	35000	--	37800
225-101-0 208 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 2	ШТ.			--	--	--	--	--	2800	
		СП - 8%									
98.				3	51000	--	153000	--	153000	--	165240
225-101-0 208 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 3	ШТ.			--	--	--	--	--	12240	
		СП - 8%									
99.				1	6964	--	6964	--	6964	--	7521
225-101-0 101 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.			--	--	--	--	--	557	
		СП - 8%									
100.				0,0388	1004968	--	38993	--	38993	--	42112
222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-СТРЕМЯНКА С-1	Т			--	--	--	--	--	3119	
		СП - 8%									
101.				4	25559	--	102236	--	102236	--	110415
244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	8179	
		СП - 8%									
102.				2,2	50201,89	1713,62	110444	3770	103125	4040	123643
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3			1613,3	404,6	3549	890	--	9159	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	2,244		45435		101956			
		СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 М3 В СУТКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.				70	199,74	188,66	13982	13206	--	2964	18302
	1101-0101 -0332 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		11,08	47,73	776	3341	--	1356	
		НР - 72%; СП - 8%									
104.				5	2967,81	--	14839	--	--	10684	27565
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		2967,81	--	14839	--	--	2042	
		НР - 72%; СП - 8%									
105.				70	77,35	77,35	5414	5415	--	1152	7091
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	22,85	--	1600	--	525	
		НР - 72%; СП - 8%									
106.				70	132,37	132,37	9266	9266	--	1971	12136
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	39,11	--	2738	--	899	
		НР - 72%; СП - 8%									
107.				50	54,21	54,21	2710	2711	--	577	3550
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	16,02	--	801	--	263	
		НР - 72%; СП - 8%									
108.				50	133,85	133,85	6692	6692	--	1424	8765
	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=5	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	39,55	--	1977	--	649	
		НР - 72%; СП - 8%									
109.				10	77,35	77,35	774	773	--	165	1014
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	22,85	--	228	--	75	
		НР - 72%; СП - 8%									
110.				10	132,37	132,37	1324	1324	--	282	1734
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	39,11	--	391	--	128	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.				12	1291,2	--	15494	--	--	11156	28782
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1291,2	--	15494	--	--	2132	
		НР - 72%; СП - 8%									
112.				50	241,97	116,12	12099	5806	--	6408	19988
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		125,85	52,16	6293	2608	--	1481	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.				2,45	81437,73	10606,1	199522	25985	132552	51434	271033
	1123-0601 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ МОКРЫЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		16728,72	4476,83	40985	10968	--	20077	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,573 М3	1,40385		48013		67403			
113.2. 212-501-0203		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ I	0,016 Т	0,0392		27135		1064			
113.3.			0,0078	0,01911							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0447		КАБОЛКА	Т			1789060		34189			
113.4.			0,0021	0,005145							
222-519-0402		ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т			1668129		8583			
114.				4,9	863,76	43,71	4232	215	3501	563	5178
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		105,31	16,84	516	83	--	384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.			0,051	0,2499							
211-201-0607		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3			14011		3501			
115.				1	7000	--	7000	--	7000	--	7560
	225-101-0208 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	560	
116.				1	13335	--	13335	--	13335	--	14402
	225-101-0103 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-9 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1067	
117.				1	48621	--	48621	--	48621	--	52511
	225-101-0613 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3890	
118.				2	49582	--	99164	--	99164	--	107097
	225-101-0111 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	7933	
119.				1	52778	--	52778	--	52778	--	57000
	225-101-0603 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	4222	
120.				1	25559	--	25559	--	25559	--	27604
	244-202-0101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15) СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	2045	
121.				0,77	5496,41	223,5	4232	172	3656	430	5035
	1110-0114 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ДЕРЕВЯННОЙ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		524,96	95,93	404	74	--	373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.			1	0,77							
261-601-0202		ЩИТЫ НАСТИЛА	М2			4410		3396			
122.				0,77	43654	--	33614	--	33614	--	36303
	261-104-0305 РСНБ РК 2022	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	2689	
123.				0,77	411,84	4	317	3	275	36	381
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		50,14	1,77	39	1	--	28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.			0,00023	0,000177							
261-107-0939		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т			1512552		268			
124.				1,54	9285,76	13,8	14300	21	11412	2589	18240
	1110-0107 -0611 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДВЕРИ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ		1861,77	6,02	2867	9	--	1351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.			0,0107	0,016478							
214-105-0102		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т			691811		11400			
125.				20	1839,53	94,01	36791	1880	12049	19653	60960
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1143,12	85,21	22862	1704	--	4515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.			0,0151	0,302							
212-402-0107		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3			37511		11328			
125.2.			0,0277	0,554							
214-402-0102		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ,	М2			1212		671			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ									
126.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,55	50201,89	1713,62	27611	943	25781	1010	30911
					1613,3	404,6	887	223	--	2290	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.	212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,561	45435		25489			
		СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 М3 В СУТКИ - 2 ШТ									
127.	1101-0101 -0332 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	260	199,74	188,66	51933	49052	--	11009	67978
					11,08	47,73	2881	12410	--	5035	
		НР - 72%; СП - 8%									
128.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	18	2967,81	--	53421	--	--	38463	99235
					2967,81	--	53421	--	--	7351	
		НР - 72%; СП - 8%									
129.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	260	77,35	77,35	20111	20111	--	4278	26340
					--	22,85	--	5941	--	1951	
		НР - 72%; СП - 8%									
130.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	260	132,37	132,37	34416	34417	--	7321	45076
					--	39,11	--	10169	--	3339	
		НР - 72%; СП - 8%									
131.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	180	54,21	54,21	9758	9758	--	2076	12781
					--	16,02	--	2884	--	947	
		НР - 72%; СП - 8%									
132.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=5	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	180	133,85	133,85	24093	24093	--	5126	31556
					--	39,55	--	7119	--	2337	
		НР - 72%; СП - 8%									
133.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	40	77,35	77,35	3094	3094	--	658	4052
					--	22,85	--	914	--	300	
		НР - 72%; СП - 8%									
134.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	40	132,37	132,37	5295	5294	--	1126	6935
					--	39,11	--	1564	--	514	
		НР - 72%; СП - 8%									
135.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	48	1291,2	--	61978	--	--	44624	115130
					1291,2	--	61978	--	--	8528	
		НР - 72%; СП - 8%									
136.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	190	241,97	116,12	45975	22062	--	24352	75953
					125,85	52,16	23912	9910	--	5626	
		НР - 72%; СП - 8%									
137.				19,6	863,76	43,71	16930	857	14009	2250	20715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		105,31	16,84	2064	330	--	1534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1. 211-201-0607		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,051 М3	0,9996		14011		14005			
138.	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	9,8	60822,31 14723,47	10161,01 4315,56	596059 144290	99577 42292	352192 --	184717 62462	843238
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,573 М3	5,6154		48013		269612			
138.2. 222-519-0402		ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	0,0021 Т	0,02058		1668129		34330			
139.	225-101-0201 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6 СП - 8%	ШТ.	4	4000 --	-- --	16000 --	-- --	16000 --	-- 1280	17280
140.	225-101-0103 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-9 СП - 8%	ШТ.	4	13335 --	-- --	53340 --	-- --	53340 --	-- 4267	57607
141.	225-101-0613 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1 СП - 8%	ШТ.	4	48621 --	-- --	194484 --	-- --	194484 --	-- 15559	210043
142.	225-101-0111 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9 СП - 8%	ШТ.	8	49582 --	-- --	396656 --	-- --	396656 --	-- 31732	428388
143.	225-101-0603 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20 СП - 8%	ШТ.	4	52778 --	-- --	211112 --	-- --	211112 --	-- 16889	228001
144.	244-202-0101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15) СП - 8%	КОМПЛЕКТ	4	25559 --	-- --	102236 --	-- --	102236 --	-- 8179	110415
145.	1110-0114-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-НАСТИЛ ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННЫХ С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	3,08	5496,41 524,96	223,5 95,93	16929 1617	688 295	14624 --	1721 1492	20142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1. 261-601-0202		ЩИТЫ НАСТИЛА	1 М2	3,08		4410		13583			
146.	261-104-0305 РСНБ РК 2022	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 СП - 8%	М2	3,08	43654 --	-- --	134454 --	-- --	134454 --	-- 10756	145210
147.	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,08	411,84 50,14	4 1,77	1268 154	12 5	1102 --	144 113	1525
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1. 261-107-0939		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,00023 Т	0,000708		1512552		1071			
148.	1110-0107-0611 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДВЕРИ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН НР - 90%; СП - 8%	М2	6,16	9285,76 1861,77	13,8 6,02	57200 11468	85 37	45647 --	10355 5404	72959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1. 214-105-0102		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,0107 Т	0,065912		691811		45599			
149.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ,	М2 ПОВЕРХНОСТИ	99,82	1201,97 414,87	28,12 3,97	119981 41412	2807 396	75762 --	38882 12709	171572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЕТОНУ									
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	239,568		295		70673			
150.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	78	1839,53	94,01	143483	7332	46988	76648	237741
					1143,12	85,21	89163	6646	--	17610	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1. 212-402-0107		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0151 М3	1,1778		37511		44180			
150.2. 214-402-0102		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	0,0277 М2	2,1606		1212		2619			
151.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	2,2	52831,45	1713,62	116229	3770	108910	4040	129890
					1613,3	404,6	3549	890	--	9622	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	2,244		48013		107741			
152.	1122-0501 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0006	678484,05	325805,68	407	196	--	266	727
					352678,37	95905,97	212	58	--	54	
		НР - 99%; СП - 8%									
153.	241-201-0416 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ	М	0,6	5121	--	3073	--	3073	--	3319
					--	--	--	--	--	246	
		СП - 8%									
154.	1122-0301 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0024	1188174,38	324168,94	2852	778	191	2153	5405
					784598,4	121348,49	1883	291	--	400	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	40 КГ	0,096		962		92			
154.2. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,2 М3	0,00048		93036		45			
154.3. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,08 Т	0,000192		278998		54			
155.	241-102-0219 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,5 ММ	М	2,4	7458	--	17899	--	17899	--	19331
					--	--	--	--	--	1432	
		СП - 8%									
156.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	2965,56	1849,7	5931	3699	--	3309	9979
					1115,86	555,21	2232	1110	--	739	
		НР - 99%; СП - 8%									
157.	241-209-0205 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.	2	6324	--	12648	--	12648	--	13660
					--	--	--	--	--	1012	
		СП - 8%									
158.	1122-0301 -0106	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200	КМ ТРУБОПРО	0,0021	1630331,71	707885,33	3424	1486	217	2228	6104
					819469,44	252023,52	1721	529	--	452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	ВОДА								
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	50	0,105	962		101			
158.2. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,2	0,00042	93036		39			
158.3. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,000273	278998		76			
159.	241-102-0228 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ	М	2,1	11660	--	24486	--	24486	--	26445
					--	--	--	--	--	1959	
		СП - 8%									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
160.	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	283	199,74	188,66	56527	53391	--	11983	73991
					11,08	47,73	3136	13508	--	5481	
		НР - 72%; СП - 8%									
161.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	49,9	2967,81	--	148094	--	--	106628	275099
					2967,81	--	148094	--	--	20378	
		НР - 72%; СП - 8%									
162.	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	193,7	46,48	46,48	9003	9004	--	1915	11791
					--	13,73	--	2660	--	873	
		НР - 72%; СП - 8%									
163.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	34,2	1175,63	--	40207	--	--	28949	74688
					1175,63	--	40207	--	--	5532	
		НР - 72%; СП - 8%									
164.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	11,2	19061,66	216,48	213491	2425	193633	18030	250043
					1556,56	69,55	17433	779	--	18522	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	13,664	14171		193633			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	5528360	545834	4017683	997869	7048325
			ТЕНГЕ		--	--	964845	194541	--	522097	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5528360				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1600512				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1159386			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				2417165				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				997869				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				522097				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				7048326				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								719
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1159386			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				7048326				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								719
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1159386			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								25268288
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				2633357				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1139515				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					377274			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				7249888				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ			ТЕНГЕ				10733288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2435573				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1076666				

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНОЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНОЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-НВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 25268,297 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 174 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3010,633 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	536,481792	1487	797748,42
2	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	225,6521328	1691	381577,76
3	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	267,33564	1230	328822,84
4	002-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	94,804992	2199	208476,18
5	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	86,50896798	1601	138500,86
6	007-0146 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,6). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	61,48	2054	126279,92
7	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	67,98114	1752	119102,96
8	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	66,248	1691	112025,37
9	007-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	45,58	1947	88744,26
10	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	50,56344	1413	71446,14
11	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,8547872	1812	41412,87
12	004-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	25,40052	1540	39116,8
13	004-0145 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	15,717888	2018	31718,7
14	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,9936	1079	30205,09
15	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	11,542	1782	20567,84
16	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,8143504	1289	19095,7
17	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	11,232	1631	18319,39
18	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	9,54	1911	18230,94
19	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,575872	1413	16356,71
20	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,91416	1540	10647,81
21	004-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,3416	2089	9069,6
22	003-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,735188	1487	2580,22
23	005-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,4904	1540	2295,22
24	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,64152	1289	826,92
25	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,120582	1601	193,05
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			2633362
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1668,5506		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	174,0299974 1	2167,87	(377273,82)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			2633359
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,4581% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	31,28435136	10392	325106,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	31,28435136	2629,00	82246,56
2	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	33,01633274	6390	210974,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33,01633274	2629,00	86799,94
3	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	28,78197192	6228	179254,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,78197192	1840,00	52958,83
4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	21,64481668	3990	86362,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,64481668	1840,00	39826,46
5	314-401-1201 РСНБ РК 2022	КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1,6 Т	МАШ.-Ч	12,65013305	3846	48652,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,65013305	1840,00	23276,24
6	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	6,921208	4044	27989,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,921208	1840,00	12735,02

1	2	3	4	5	6	7
7	315-201-0401 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ, МОЩНОСТЬ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,97295712	6822	27103,51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,97295712	2199,00	8736,53
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,5667% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
8	314-104-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 40 Т	МАШ.-Ч	2,5007616	10736	26848,18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,5007616	2629,00	6574,50
9	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	1,82011618	13843	25195,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,820116181	3141,00	5716,98
10	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	3,5843392	6612	23699,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,5843392	2629,00	9423,23
11	315-202-0201 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,20363	5149	21644,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,20363	1540,00	6473,59
12	333-101-0101 РСНБ РК 2022	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	3,43550849	5372	18455,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,43550849	2199,00	7554,68
13	314-502-0306 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 49,05 ДО 78,48 КН (8 Т)	МАШ.-Ч	7,3529856	2043	15022,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,3529856	1540,00	11323,60
14	315-101-0301 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	24,72238236	555	13720,92
15	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	2,009292	5727	11507,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,009292	1840,00	3697,10
16	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	1,4170464	8087	11459,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4170464	1840,00	2607,37
17	324-102-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 6,3 Т	МАШ.-Ч	1,1473164	8570	9832,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1473164	2629,00	3016,29
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,9752% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
18	315-103-0803 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ С ГИБКИМ ИНДУКТОРОМ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ТОКАМИ ЧАСТОТОЙ 2400 ГЦ	МАШ.-Ч	14,098	605	8529,29
19	313-201-0801 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,79024	1609	7707,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,79024	1540,00	7376,97
20	314-104-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,9704448	7229	7015,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,9704448	2199,00	2134,01
21	315-202-0203 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРЫ СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ СВЫШЕ 100 ДО 355 ММ	МАШ.-Ч	22,72520316	200	4545,04
22	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	51,881472	78	4046,75
23	314-105-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,2544	15783	4015,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5088	4469,00	2273,83
24	321-201-0103 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	2,4318792	1549	3766,98
25	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	3,55077	926	3288,01
26	333-201-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	3,43550849	797	2738,1
27	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,06460244	2445	2602,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,06460244	1840,00	1958,87
28	343-202-0401 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	6,7734	225	1524,02
29	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,631904	2383	1505,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,631904	1540,00	973,13
30	334-101-0102 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,186624	5849	1091,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,186624	2199,00	410,39
31	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	10,59232	96	1016,86
32	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	9,5995552	79	758,36
33	311-101-1302 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,06832188	9872	674,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06832188	2629,00	179,62
34	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	27,452964	13	356,89
35	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,0428814	5538	237,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0428814	2199,00	94,30
36	315-203-0801 РСНБ РК 2022	СТИЛОСКОПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,689	312	214,97
37	315-203-0301 РСНБ РК 2022	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,8232	107	195,08
38	314-504-1702 РСНБ РК 2022	ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 1 Т	МАШ.-Ч	2,1518	78	167,84
39	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,025116	32	160,8
40	315-203-0601 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ ВАКУУМНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ШВА	МАШ.-Ч	0,1492992	899	134,22
41	314-502-0304 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 19,62 ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,6006	77	123,25
42	321-101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 5 Т	МАШ.-Ч	0,022932	4895	112,25

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022932	1840,00	42,19
43	322-201-0403 РСНБ РК 2022	ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 71 Т	МАШ.-Ч	0,2544	385	97,94
44	314-502-0203 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	1,951452	15	29,27
45	311-504-0201 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,243432	86	20,94
46	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,4155624	16	6,65
47	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,2911464	13	3,78
48	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,228096	15	3,42
49	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,04752	49	2,33
50	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0702702	4	0,28
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			1139523
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			377274

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,7623% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	211-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	55,998	14171	793547,66
2	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	13,72395	48013	658928,01
3	225-101-0111 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9	ШТ.	12	49582	594984
4	241-201-0612 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90Х5,4 ММ	М	389,86	1123	437812,78
5	225-101-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20	ШТ.	6	52778	316668
6	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ	12	25559	306708
7	241-515-0201 РСНБ РК 2022	ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ГОСТ 5525-88 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2	151884	303768
8	225-101-0613 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1	ШТ.	6	48621	291726
9	241-102-0226 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х4,0 ММ	М	30,12	9643	290447,16
10	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	5,70112	45435	259030,39
11	225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9	ШТ.	7	33252	232764
12	225-101-0602 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15	ШТ.	5	34561	172805
13	261-104-0305 РСНБ РК 2022	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2	3,85	43654	168067,9
14	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,090074	1789060	161147,79
15	225-101-0208 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 3	ШТ.	3	51000	153000
16	225-101-0609 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	5	27201	136005
17	225-101-0208 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 2	ШТ.	3	35000	105000
18	244-404-0106 РСНБ РК 2022	ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ГОСТ 8220-85 Н 1750 ММ	ШТ.	2	51761	103522
19	242-101-0302 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10/16, МАРКИ 30Ч6БР ГОСТ 5762-2002 DN 80	ШТ.	3	25485	76455
20	261-105-0177 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	218,82	347	75930,54
21	242-101-0303 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10/16, МАРКИ 30Ч6БР ГОСТ 5762-2002 DN 100	ШТ.	2	36814	73628
22	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	1,59819	45398	72554,63
23	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	239,568	295	70672,56

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8729% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

24	222-519-0402 РСНБ РК 2022	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,042159	1668129	70326,65
25	225-101-0103 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-9	ШТ.	5	13335	66675
26	241-201-0910 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М	59,59	1098	65429,82
27	212-101-0101 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,4233	44366	63146,13
28	СТПРАЙС-ЛИСТ	ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ПДУ-3.1.2700	ШТ	1	57812,14	57812,14
29	214-105-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,08239	691811	56998,31
30	212-402-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,4798	37511	55508,78
31	244-301-0413 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ОДНОСТРУЙНЫЙ КЛАССА С СО ВСТРОЕННЫМ РАДИОМОДУЛЕМ, DN 20, QN 2,5 М3/Ч, TMAX 50°	ШТ.	1	53670	53670
32	242-101-0301 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10/16, МАРКИ 30Ч6БР ГОСТ 5762-2002 DN 50	ШТ.	3	17163	51489
33	222-503-0201 РСНБ РК 2022	СТРЕМЯНКА С-1	Т	0,0485	1004968	48740,95
34	225-101-0108 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-6	ШТ.	2	22838	45676
35	СТПРАЙС-ЛИСТ	СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ САУ-М6	ШТ	1	34698,21	34698,21
36	222-503-0201 РСНБ РК 2022	СТРЕМЯНКА С-2	Т	0,034	1004968	34168,91
37	225-101-0105 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-6	ШТ.	2	14770	29540
38	225-101-0208 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.	4	7000	28000
39	225-101-0101 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.	4	6964	27856
40	212-101-0501 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,59326	46898	27822,71

1	2	3	4	5	6	7
41	234-203-0204 РСНБ РК 2022	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	5,532	4844	26797,01
42	СТПРАЙС-ЛИСТ	ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ПДУ-2.1.2000	ШТ	1	25058,3	25058,3
43	241-102-0228 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ	М	2,1	11660	24486
44	251-101-0120 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, РАЗМЕРОМ 900 ММ Х 600 ММ	ШТ.	2	11874	23748
45	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,1042212	209094	21792,03
46	СТПРАЙС-ЛИСТ	ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ПДУ-2.1.1000	ШТ	1	21492,86	21492,86
47	235-201-0601 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	94,106	221	20797,43
48	241-102-0219 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,5 ММ	М	2,4	7458	17899,2
49	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	1,2495	14011	17506,74
50	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	1,2936	13431	17374,34
51	225-101-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10	ШТ.	1	17152	17152
52	261-601-0202 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,85	4410	16978,5
53	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,01728	965674	16686,85
54	261-302-0263 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=25 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	16553	16553
55	212-501-0203 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ I	Т	0,60762	27135	16487,77
56	241-102-0160 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ	М	6,024	2722	16397,33
57	225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6	ШТ.	4	4000	16000
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,3649% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
58	241-116-0309 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	6	2657	15942
59	241-116-0307 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	8	1800	14400
60	222-504-0101 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012	Т	0,014	1012960	14181,44
61	217-504-0101 РСНБ РК 2022	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,0084	1643262	13803,4
62	241-116-0310 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	4	3291	13164
63	251-303-0303 РСНБ РК 2022	ШПАЛА НЕПРОПИТАННАЯ, ТИП I, ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ ГОСТ 78-2004	ШТ.	1	13052	13052
64	217-503-0102 РСНБ РК 2022	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ	Т	0,0304	428859	13037,31
65	225-101-0605 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-1	ШТ.	1	12697	12697
66	241-209-0205 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ.	2	6324	12648
67	242-307-0205 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В) ПОДЪЕМНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,Т ДО +200°С PN 16, МАРКИ 16Б1БК ГОСТ 33423-2015 DN 50	ШТ.	1	11658	11658
68	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	107,9345841	80	8634,77
69	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00932065	813201	7579,56
70	261-107-0573 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=8 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,024192	282532	6835,01
71	241-209-0316 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 110Х90Х110 ММ	ШТ.	2	3270	6540
72	241-214-0205 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	8	761	6088
73	241-214-0209 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	4	1414	5656
74	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18,1695	298	5414,51
75	241-116-0209 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.	2	2263	4526
76	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,7728	5640	4358,59
77	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00670464	504496	3382,46
78	214-402-0102 РСНБ РК 2022	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	М2	2,7146	1212	3290,1
79	216-201-0802 РСНБ РК 2022	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ СТ РК 1274-2014 ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,00304128	1050189	3193,92
80	241-201-0416 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ	М	0,6	5121	3072,6
81	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31916	9128	2913,29
82	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0155	165506	2565,34
83	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	8,6052	289	2486,9
84	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,02582	93036	2402,19
85	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,03213632	73026	2346,79
86	261-107-0558 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ ЦЛ-20 ГОСТ 9466-75	КГ	4,8	420	2016
87	261-107-0360 РСНБ РК 2022	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00892	225987	2015,8
88	242-207-4301 РСНБ РК 2022	КРАН ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА,Т ДО +130°С, PN 16, DN 15, МАРКИ11Б38БК ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	1	1797	1797
89	236-101-0101 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00375	441048	1653,93
90	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,701	962	1636,36
91	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,005165	278998	1441,02
92	241-201-0905 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 50Х2,0 ММ	М	5,555	259	1438,74
93	261-107-0939 РСНБ РК 2022	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0008855	1512552	1339,36
94	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0020736	623062	1291,98
95	261-107-0361	ТОПЛИВО МОТОРНОЕ, МАРКА ДТ ГОСТ 1667-68	Т	0,016466	71191	1172,23

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
96	261-107-0570 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50А ГОСТ 9466-75	Т	0,00352	327064	1151,27
97	261-107-0412 РСНБ РК 2022	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,04746	22383	1062,3
98	217-604-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	38	23	874
99	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0003456	2453940	848,08
100	261-102-0242 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5,5 ММ ГОСТ 7372-79	КГ	4,5	156	702
101	261-201-0607 РСНБ РК 2022	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	0,8393	758	636,19
102	261-201-0320 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	Т	0,001	604794	604,79
103	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,009	59186	532,67
104	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00107136	467116	500,45
105	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,082	5570	456,74
106	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,77	589	453,53
107	215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00462	93036	429,83
108	261-107-0955 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,64	633	405,12
109	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,013521	29927	404,64
110	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,61121	659	402,79
111	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0013758	286428	394,07
112	261-102-0129 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	1,2	316	379,2
113	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0646272	5414	349,89
114	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	2,29104	149	341,36
115	216-102-0401 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ Р 54562-2011 МАРКИ А	Т	0,0009071	372597	337,98
116	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00264	93036	245,62
117	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00588	32464	190,89
118	217-605-0201 РСНБ РК 2022	МАСЛО МОТОРНОЕ ГОСТ 17479.1-2015 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	Т	0,0002	697872	139,57
119	261-201-0368 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ N 648 ГОСТ 18188-72	Т	0,0001	1181639	118,16
120	261-107-0422 РСНБ РК 2022	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,32	192	61,44
121	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,13552	444	60,17
122	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0011506	34159	39,3
123	261-107-0705 РСНБ РК 2022	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0012	21331	25,6
124	261-107-0938 РСНБ РК 2022	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,000231	99206	22,92
125	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00007	272284	19,06
126	261-107-0429 РСНБ РК 2022	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,0432	346	14,95
127	261-201-0332 РСНБ РК 2022	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,02	740	14,8
128	261-107-0355 РСНБ РК 2022	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,000154	94938	14,62
129	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,10368	93	9,64
130	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	474	9,48
131	214-209-0108 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,012	541	6,49
132	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	579	5,79
133	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	423	4,23
134	261-107-0987 РСНБ РК 2022	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 11371-78	КГ	0,005	783	3,92
135	241-703-0401 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	КГ	0,003	1191	3,57
136	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	0,00088	289	0,25
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			7249887
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 52,8204% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ВИАСТ"	НАСОСНАЯ УСТАНОВКА СДВОЕННОГО ТИПА ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ WILO CO/COR-2 MHI 203/SKW-EB-R+ MHI 804-1/E/3-400	ШТ	1	5669368,57	5669368,57
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 44,331% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СПЕЦГАЗСТРОЙ"	РЕЗЕРВУАР ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯЧИСТОЙ ВОДЫ РЧВ 2200 SN2-14200 V=50 М3, ГОРЛОВИНА Н=700	ШТ	1	4758178,51	4758178,51
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 2,8485% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	519-101-0102 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10, МАРКИ 30Ч906БР, 31Ч906БР ГОСТ 5762-2002 DN 80	ШТ.	1	305741	305741
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			10733288

1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1668,5506		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			21756058
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			2435573
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			24191631
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			1076667
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			25268298

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ТС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7944,734 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1365,717 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,772 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-В Т.Ч. ЗП: СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-В Т.Ч. ЗП: СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	1101-0101 -0326 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	155	162,69	154,1	25216	23885	--	5084	32724				
					8,59	36,97	1331	5730	--	2424					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	27,3	2967,81	--	81021	--	--	58335	150505				
					2967,81	--	81021	--	--	11149					
		НР - 72%; СП - 8%													
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	108,2	54,21	54,21	5866	5865	--	1248	7683				
					--	16,02	--	1733	--	569					
		НР - 72%; СП - 8%													
4.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	19,1	1175,63	--	22455	--	--	16167	41712				
					1175,63	--	22455	--	--	3090					
		НР - 72%; СП - 8%													
5.	222-519-0 201 РСНБ РК 2022	-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,066	976733	--	64464	--	64464	--	69621				
					--	--	--	--	--	5157					
		СП - 8%													
6.	222-519-0 202 РСНБ РК 2022	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,006192	976733	--	6048	--	6048	--	6532				
					--	--	--	--	--	484					
		СП - 8%													
7.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	12,15	17471,37	1494,96	212277	18164	179651	20312	251196				
					1190,31	607,31	14462	7379	--	18607					
		НР - 93%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
7.1.	211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	1,1	13,365	13431		179505							
8.	1127-0403 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ, ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ПОКРЫТИЯ	121,5	2346,15	272,99	285058	33168	242387	21828	331436				
					78,21	88,13	9503	10708	--	24551					
		НР - 108%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
8.1.	211-201-0507	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,189	22,9635	9219		211701							
8.2.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	3,645	80		292							
9.	1127-0403 -0304 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА	М2 ОСНОВАНИЯ	121,5	-643,87	-63,07	-78230	-7663	-70567	-2867	-87585				
					--	-21,85	--	-2655	--	-6488					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,08 K=5	СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303									
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,063 М3	7,6545		-9219		-70567			
10.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,0972	164091,94 --	3023,63 1377,45	15950 --	294 134	15656 --	145 1288	17382
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	1,03 Т	0,100116		156377		15656			
11.	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ (ПОДОКОННИКИ, СЛИВЫ, ПАРАПЕТЫ И ДРУГИЕ) МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	60	3463,05 1881,07	83,85 19,08	207783 112864	5031 1145	89888 --	134531 27385	369699
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,033 М3	1,98		45398		89888			
12.	221-104-0101 РСНБ РК 2022	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92	М3	0,324	67189 --	-- --	21769 --	-- --	21769 --	-- 1742	23511
		СП - 8%									
13.	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 80 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,267	1574017,48 891475,2	664930,19 187675,66	420263 238024	177536 50109	4703 --	285252 56441	761956
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,053 Т	0,014151		278998		3948			
14.	241-101-0214 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 80Х4,0 ММ	М	89,89	3494 --	-- --	314076 --	-- --	314076 --	-- 25126	339202
		СП - 8%									
15.	241-102-0153 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ	М	179,78	2792 --	-- --	501946 --	-- --	501946 --	-- 40156	542102
		СП - 8%									
16.	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА ИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2	64,8	4015,24 1903,39	117,51 54,29	260187 123339	7615 3518	129233 --	87532 27818	375536
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 216-201-0102		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,003 Т	0,1944		209094		40648			
16.2. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,004 Т	0,2592		209094		54197			
16.3. 261-105-0122		ИЗОЛ ГОСТ 10296-79	1,14 М2	73,872		301		22235			
17.	1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 K=2	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА ИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101	М2	64,8	3800,4 1619,9	235,02 108,58	246266 104970	15229 7036	126067 --	77284 25884	349434
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 216-201-0102		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,006 Т	0,3888		209094		81296			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.			2,28	147,744							
261-105-0122		ИЗОЛ ГОСТ 10296-79	М2			301		44471			
18.				7,78	62617,3	1660,63	487163	12920	229968	190114	731459
	1126-0101 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3 ИЗОЛЯЦИИ		31397,76	755,14	244275	5875	--	54182	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,0096	0,074688							
261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			175101		13078			
18.2.			1,44	11,2032							
234-202-0106		МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М 25-50	М3			12267		137430			
18.3.			0,0135	0,10503							
214-105-0103		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т			628340		65995			
19.				64,8	722,33	21,29	46807	1379	12466	25472	78061
	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		508,68	8,54	32962	553	--	5782	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,00047	0,030456							
261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			175101		5333			
19.2.			0,3	19,44							
261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			295		5735			
20.				0,07452	552642	--	41183	--	41183	--	44478
	261-105-0190 РСНБ РК 2022	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2		--	--	--	--	--	3295	
		СП - 8%									
21.				1,173	114,8	2,95	135	3	57	52	202
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		64,1	0,38	75	--	--	15	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,00009	0,000106							
236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			467116		49			
22.				1,173	158,7	3,84	186	5	148	23	226
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2		28,14	0,57	33	1	--	17	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			0,09	0,10557							
236-202-1013		КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ			1353		143			
23.				19,399	14954,84	3562,86	290109	69116	120375	146999	472077
	1107-0601 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5186,76	1234,98	100618	23957	--	34969	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,0024	0,046558							
222-509-1006		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			1029630		47937			
23.2.			0,024	0,465576							
216-201-0501		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т			124997		58196			
24.				10,65	73899	--	787024	--	787024	--	849986
	225-203-0101 РСНБ РК 2022	-ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	62962	
		СП - 8%									
25.				8,749	122870	--	1074990	--	1074990	--	1160989
	225-202-1102 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	85999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
26.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ (ПОДОКОННИКИ, СЛИВЫ, ПАРАПЕТЫ И ДРУГИЕ) МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	8	3463,05	83,85	27704	671	11984	17937	49293
		НР - 118%; СП - 8%			1881,07	19,08	15049	153	--	3651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,033	0,264	45398		11985			
27.	222-102-0209 РСНБ РК 2022	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ Б 1	М3	0,312	127020	--	39630	--	39630	--	42800
	ПРИМ.	СП - 8%			--	--	--	--	--	3170	
28.	1106-1301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНОЛИТНЫЕ ВСТАВКИ. УСТРОЙСТВО	М3	1,22	100088,81	7309,4	122108	8917	75483	37547	172428
		НР - 91%; СП - 8%			30908,43	2911,85	37708	3552	--	12772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	212-101-0901	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	1,2383	51737		64066			
28.2.	215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,034	0,04148	93036		3859			
28.3.	215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0405	0,04941	93036		4597			
29.	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	85,9	4583,56	10,27	393728	882	334848	54153	483712
		НР - 93%; СП - 8%			675,18	2,69	57998	231	--	35831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	235-101-0301	РУБЕРОИД НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РК-420-1,0	М2	2,3	197,57	437		86338			
29.2.	235-201-0204	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	3,09	265,431	862		228802			
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА Д.80 ММ - 1 ШТ									
30.	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,08	59007,63	1865,24	4721	149	4149	419	5551
		НР - 91%; СП - 8%			5290,98	467,51	423	37	--	411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,0816	48013		3918			
31.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПРОКЛАДКА ВЕНТРУБЫ ДИАМ. 57 Х 3ММ	М ТРУБОПРОВОДА	2	3878,52	66	7757	132	5467	2156	10706
		НР - 98%; СП - 8%			1078,93	20,86	2158	42	--	793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	261-305-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1	2	2701		5402			
32.	1126-0101 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ШНУРАМИ АСБЕСТОВЫМИ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,005	222199,77	3734,42	1111	18	13	827	2093
		НР - 76%; СП - 8%			216040,91	1689,12	1080	8	--	155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	214-301-0205	ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,24	0,0012	6088		7			
32.2.	214-105-0103	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,00061	0,000003	628340		2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	217-504-0101 РСНБ РК 2022	-ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ СП - 8%	Т	0,0105	1643262 ---	-- --	17254 ---	-- --	17254 ---	-- 1380	18634
34.	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАДЕЛКА МЕСТ ПРОХОДА ТРУБ РАСТВОРОМ НР - 84%; СП - 8%	М3 ЗАДЕЛКИ	0,02	171630,42 82687,05	1045,14 476,93	3433 1654	21 10	1758 --	1397 386	5217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,04 М3	0,0208		48013		999			
34.2.	215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,09 М3	0,0018		93036		167			
34.3.	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,07 Т	0,0014		408502		572			
35.	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ ВЯЗУЮЩЕМ НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,0015	111554,57 34292,65	1637,73 735,26	167 51	2 1	114 --	40 17	224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	261-105-0126	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-2003	1,032 М3	0,001548		46697		72			
35.2.	214-105-0103	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	0,039 Т	0,000058		628340		37			
36.	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ НР - 69%; СП - 8%	М2	0,7	4133,8 1903,39	117,51 54,29	2894 1332	82 38	1480 --	946 307	4147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	235-102-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,14 М2	0,798		405		323			
36.2.	216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,003 Т	0,0021		209094		439			
36.3.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,004 Т	0,0028		209094		585			
37.	1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101 НР - 69%; СП - 8%	М2	0,7	4037,52 1619,9	235,02 108,58	2826 1134	165 76	1527 --	835 293	3954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	235-102-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	2,28 М2	1,596		405		646			
37.2.	216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,006 Т	0,0042		209094		878			
38.	215-202-0101 РСНБ РК 2022	-БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1 СП - 8%	М3	0,004	139141 ---	-- --	557 ---	-- --	557 ---	-- 45	602
39.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ГЕРМЕТИКОМ НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	1,8	925,81 435,48	107,73 49,68	1666 784	193 89	689 --	664 186	2516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	0,0143 Л	0,02574		5983		154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАРКИ К 414									
39.2. 234-304-2701		САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	0,15 РУЛОН	0,27		1938		523			
40.	235-202-0102 РСНБ РК 2022	-ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	1,5	535	--	802	--	802	--	866
					--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
41.	1212-0103-0211 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА	М2	0,28	1175,37	0,42	329	--	24	220	593
					1090,22	0,2	305	--	--	44	
	КЗТР И КЭМ=1,06	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,16 КГ	0,0448		474		21			
						МОНТАЖ САЛЬНИКОВ					
42.	1116-0401-0105 РСНБ РК 2022	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА	М ТРУБОПРОВОДА	0,3	12111,35	157,26	3633	47	2998	589	4560
					1959,86	43,52	588	13	--	338	
	КЗТР И КЭМ=1,04	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 261-305-0116		ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, DN 133, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	1 М	0,3		9831		2949			
43.	241-102-0181 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 114Х3,0 ММ	М	0,3	3963	--	1189	--	1189	--	1284
					--	--	--	--	--	95	
		СП - 8%									
44.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР	М	0,3	1901,36	11,55	570	3	64	499	1155
					1677,2	3,38	503	1	--	86	
	КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 261-107-0746		РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	0,226 КГ	0,0678		819		56			
45.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 114 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	2	6232,55	752,2	12465	1504	6876	4072	17860
					2042,47	14,16	4085	28	--	1323	
	КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 99%; СП - 8%									
	К=0,1425										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,003563 Т	0,007125		209094		1490			
45.2. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,001396 Т	0,002793		1789060		4997			
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА Д.76 ММ - 2 ШТ									
46.	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,16	59007,63	1865,24	9441	299	8295	838	11102
					5290,98	467,51	847	75	--	822	
	КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,1632		48013		7836			
47.	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	-ПРОКЛАДКА ВЕНТРУБЫ ДИАМ. 57 Х 3ММ	М ТРУБОПРОВОДА	4	3878,52	66	15514	264	10934	4311	21411
					1078,93	20,86	4316	83	--	1586	
	КЗТР И КЭМ=1,04	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 261-305-0105		ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	1 М	4		2701		10804			
48.	1126-0101-0701 РСНБ РК 2022	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ШНУРАМИ АСБЕСТОВЫМИ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,01	222199,77	3734,42	2222	37	25	1655	4187
					216040,91	1689,12	2160	17	--	310	
		НР - 76%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,08										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 214-301-0205		ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	0,24 КГ	0,0024		6088		15			
48.2. 214-105-0103		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	0,00061 Т	0,000006		628340		4			
49.	217-504-0101 РСНБ РК 2022	-ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ СП - 8%	Т	0,021	1643262 --	-- --	34509 --	-- --	34509 --	-- 2761	37270
50.	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАДЕЛКА МЕСТ ПРОХОДА ТРУБ РАСТВОРОМ НР - 84%; СП - 8%	М3 ЗАДЕЛКИ	0,04	171630,42 82687,05	1045,14 476,93	6865 3307	42 19	3516 --	2794 773	10432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,04 М3	0,0416		48013		1997			
50.2. 215-204-0503		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,09 М3	0,0036		93036		335			
50.3. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,07 Т	0,0028		408502		1144			
51.	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ ВЯЗУЮЩЕМ НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,003	111554,57 34292,65	1637,73 735,26	335 103	5 2	227 --	80 33	448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 261-105-0126		ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-2003	1,032 М3	0,003096		46697		145			
51.2. 214-105-0103		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	0,039 Т	0,000117		628340		74			
52.	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ НР - 69%; СП - 8%	М2	1,4	4133,8 1903,39	117,51 54,29	5787 2665	165 76	2957 --	1891 614	8292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 235-102-0101		ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1,14 М2	1,596		405		646			
52.2. 216-201-0102		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,003 Т	0,0042		209094		878			
52.3. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,004 Т	0,0056		209094		1171			
53.	1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101 НР - 69%; СП - 8%	М2	1,4	4037,52 1619,9	235,02 108,58	5653 2268	329 152	3056 --	1670 586	7908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 235-102-0101		ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	2,28 М2	3,192		405		1293			
53.2. 216-201-0102		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,006 Т	0,0084		209094		1756			
54.	215-202-0101 РСНБ РК 2022	-БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,008	139141 --	-- --	1113 --	-- --	1113 --	-- 89	1202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
55.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ГЕРМЕТИКОМ НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	3,6	925,81 435,48	107,73 49,68	3333 1568	388 179	1377 --	1327 373	5033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,0143 Л	0,05148		5983		308			
55.2.	234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	0,15 РУЛОН	0,54		1938		1047			
56.	235-202-0102 РСНБ РК 2022	-ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	3	535 --	-- --	1605 --	-- --	1605 --	-- 128	1733
		СП - 8%									
57.	1212-0103 -0211 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА НР - 72%; СП - 8%	М2	0,56	1175,37 1090,22	0,42 0,2	658 611	-- --	47 --	440 88	1185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,16 КГ	0,0896		474		42			
						МОНТАЖ САЛЬНИКОВ					
58.	1116-0401 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	0,6	23951,2 3128,24	184,3 55,69	14371 1877	110 33	12384 --	1872 1299	17543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	241-108-0230	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20 ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 426 ММ ГОСТ 8731-74 РАЗМЕРАМИ 219Х7,0 ММ	0,93 М	0,558		20257		11303			
59.	241-102-0224 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 194Х5,0 ММ	М	0,6	8221 --	-- --	4933 --	-- --	4933 --	-- 395	5328
		СП - 8%									
60.	1122-1401 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР НР - 99%; СП - 8%	М	0,6	2170,86 1784,51	13,27 4,17	1303 1071	8 3	224 --	1062 189	2555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	261-107-0746	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	0,402 КГ	0,2412		819		198			
61.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 114 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР	4	10606,26 3475,78	1280,06 24,09	42425 13903	5120 96	23402 --	13859 4503	60787
		К=0,2425									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,006062 Т	0,02425		209094		5071			
61.2.	261-107-0447	КАБОЛКА	0,002377 Т	0,009506		1789060		17007			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								7944734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1245480				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				382100				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					120237			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				4507037				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1221611				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				588500				

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 6-2

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ТС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7944,734 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 55 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1365,721 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	130,32912	1876	244497,43
2	003-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	132,75792	1840	244274,57
3	003-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	93,23184	1947	181522,39
4	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,6432	1691	127912,65
5	002-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,6343552	1876	100618,05
6	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	51,7752	1661	85998,61
7	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,486432	1487	81021,32
8	002-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,9418104	1570	57998,64
9	002-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,160656	1782	37708,29
10	003-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	20,9952	1570	32962,46
11	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,25578	1230	22454,61
12	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,23516	1413	14462,28
13	005-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,49539	1463	9502,76
14	006-0124 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	3,574368	1388	4961,22
15	003-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,727406	1876	3240,61
16	004-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,36032	1812	2464,9
17	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,230552	1911	2351,58
18	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,85536	1840	1573,86
19	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,03292	1289	1331,43
20	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,793152	1601	1269,84
21	009-0124 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,4). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,6597864	1388	915,78
22	003-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,089667	1721	154,32
23	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,03598764	2089	75,18
24	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,01951872	1691	33,01
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			1259306
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	717,3211		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	54,62453299	2201,22	(120240,41)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1245480
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,2171% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	324-102-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 6,3 Т	МАШ.-Ч	7,944318	8570	68082,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,944318	2629,00	20885,61
2	324-105-0102 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	7,209	8724	62891,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,209	2629,00	18952,46
3	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	10,7237628	5538	59388,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,7237628	2199,00	23581,55
4	315-201-0102 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А	МАШ.-Ч	27,471744	1113	30576,05
5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,09959129	3990	28327,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,099591286	1840,00	13063,25
6	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	6,36012	4044	25720,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,36012	1840,00	11702,62
7	311-401-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	2,179548	10959	23885,67

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,179548	2629,00	5730,03
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,6193% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
8	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	2,63896874	5727	15113,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,638968744	1840,00	4855,70
9	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	1,679616	7836	13161,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,679616	2629,00	4415,71
10	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	13,37257858	926	12383,01
11	314-503-0102 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-ЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	1,04976	6619	6948,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,04976	2199,00	2308,42
12	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,7679184	8087	6210,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7679184	1840,00	1412,97
13	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩ-НОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	0,94185936	6228	5865,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,94185936	1840,00	1733,02
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,1636% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
14	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,75001508	6390	4792,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,75001508	2629,00	1971,79
15	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,903176	2445	4653,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,903176	1840,00	3501,84
16	313-101-0601 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	2,08728	1559	3254,07
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,08728	1540,00	3214,41
17	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩ-НОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,308367	9042	2788,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,308367	2629,00	810,70
18	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,341172	7379	2517,51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,341172	1840,00	627,76
19	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	0,341172	6109	2084,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,341172	2199,00	750,24
20	321-212-0101 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,144342	8604	1241,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,144342	2199,00	317,41
21	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,046386	13843	642,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,046386	3141,00	145,70
22	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,0472392	12245	578,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0472392	2629,00	124,19
23	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,03044304	9654	293,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06088608	4398,00	267,78
24	324-106-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	6,2126352	34	211,23
25	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,806352	32	121,8
26	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,304472	79	103,05
27	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	5,51124	13	71,65
28	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,67809948	96	65,1
29	315-102-0201 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,7978392	69	55,05
30	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	2,11603598	23	48,67
31	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	1,23224976	16	19,72
32	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,03074198	166	5,1
33	314-502-0203 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,2534976	15	3,8
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			382105
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			120240
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,7141% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	225-202-1102 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	8,749	122870	1074989,63
2	225-203-0101 РСНБ РК 2022	ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ГОСТ 13015-2012	М3	10,65	73899	787024,35
3	241-102-0153 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ	М	179,78	2792	501945,76
4	241-101-0214 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 80Х4,0 ММ	М	89,89	3494	314075,66
5	235-201-0204 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	265,431	862	228801,52
6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	13,365	13431	179505,32
7	211-201-0507 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	15,309	9219	141133,67
8	234-202-0106	МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М 25-50	М3	11,2032	12267	137429,65

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
9	216-201-0102 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,6021	209094	125895,5
10	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	2,245578	45398	101944,75
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8002% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
11	235-101-0301 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РК-420-1,0	М2	197,57	437	86338,09
12	261-105-0122 РСНБ РК 2022	ИЗОЛ ГОСТ 10296-79	М2	221,616	301	66706,42
13	214-105-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,10521465	628340	66110,57
14	222-519-0201 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,066	976733	64464,38
15	212-101-0901 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,2383	51737	64065,93
16	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,298975	209094	62513,88
17	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,4737408	124997	59216,18
18	217-504-0101 РСНБ РК 2022	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,0315	1643262	51762,75
19	222-509-1006 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,0465576	1029630	47937,1
20	261-105-0190 РСНБ РК 2022	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,07452	552642	41182,88
21	222-102-0209 РСНБ РК 2022	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ Б 1	М3	0,312	127020	39630,24
22	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,012299	1789060	22003,65
23	221-104-0101 РСНБ РК 2022	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92	М3	0,324	67189	21769,24
24	261-102-0108 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,10519305	175101	18419,41
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,4857% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
25	211-201-0504 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	1,8225	9793	17847,74
26	261-305-0105 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	6	2701	16206
27	216-201-0203 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	Т	0,100116	156377	15655,84
28	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,3072	48013	14749,59
29	235-201-0101 РСНБ РК 2022	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	22,334	592	13221,73
30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	1,215	10326	12546,09
31	241-108-0230 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20 ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 426 ММ ГОСТ 8731-74 РАЗМЕРАМИ 219Х7,0 ММ	М	0,558	20257	11303,41
32	214-301-0205 РСНБ РК 2022	ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	1,5596	6088	9494,84
33	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	10,1808	659	6709,15
34	212-401-0101 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	0,1718	37756	6486,48
35	261-107-0709 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,216087	29918	6464,89
36	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,006192	976733	6047,93
37	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	19,44	295	5734,8
38	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02011225	278998	5611,28
39	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,056874	93036	5291,33
40	261-107-0360 РСНБ РК 2022	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0232788	225987	5260,71
41	241-102-0224 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 194Х5,0 ММ	М	0,6	8221	4932,6
42	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,04148	93036	3859,13
43	217-501-0107 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,01338	275729	3689,25
44	215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0368581	93036	3429,13
45	261-305-0116 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, DN 133, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	0,3	9831	2949,3
46	235-102-0101 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	7,182	405	2908,71
47	235-202-0102 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	4,5	535	2407,5
48	211-402-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,2676	8361	2237,4
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0042	408502	1715,71
50	261-102-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	9,6258	175	1684,52
51	215-202-0101 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,012	139141	1669,69
52	261-102-0215 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	7,78495	210	1634,84
53	234-304-2701 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	0,81	1938	1569,78
54	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,020496	59186	1213,08
55	241-102-0181 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 114Х3,0 ММ	М	0,3	3963	1188,9
56	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	12,4156352	80	993,25
57	241-112-0227 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 219Х7,0 ММ	ШТ.	0,078	12312	960,34
58	217-102-0104	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,00031228	2200599	687,2

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
59	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,006021	77199	464,82
60	261-105-0647 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,07722	5983	462,01
61	261-201-0349 РСНБ РК 2022	ЛАК ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,232788	1640	381,77
62	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,81648	461	376,4
63	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,096	3285	315,36
64	261-107-0746 РСНБ РК 2022	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	0,309	819	253,07
65	261-105-0126 РСНБ РК 2022	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-2003	М3	0,004644	46697	216,86
66	216-102-0401 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ Р 54562-2011 МАРКИ А	Т	0,000534	372597	198,97
67	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	1,79	93	166,47
68	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,48027	298	143,12
69	236-202-1013 РСНБ РК 2022	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,10557	1353	142,84
70	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,02193	5570	122,15
71	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00012	813201	97,58
72	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,002056	34159	70,23
73	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,1344	474	63,71
74	261-107-0569 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,00019399	294902	57,21
75	215-203-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0006275	80126	50,28
76	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00010557	467116	49,31
77	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001464	274757	40,22
78	217-605-0301 РСНБ РК 2022	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,0000465	739102	34,37
79	261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,0108	3172	34,26
80	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,000168	93036	15,63
81	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,0141	962	13,56
82	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00003284	380806	12,51
83	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,007476	986	7,37
84	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,024	289	6,94
85	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000024	272284	6,53
86	261-102-0220 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,03	150	4,5
87	261-102-0129 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	0,0006138	316	0,19
88	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,00084	119	0,1
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			4507037
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	717,3211		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			6134623
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1221612
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			7356235
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			588499
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			7944734

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: 001-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2545,527 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 679,994 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,422 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	131	162,69	154,1	21312	20187	--	4297	27658					
					8,59	36,97	1125	4843	--	2049						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	23,1	2967,81	--	68557	--	--	49361	127351					
					2967,81	--	68557	--	--	9433						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	19,9	54,21	54,21	1079	1079	--	230	1413					
					--	16,02	--	319	--	105						
		НР - 72%; СП - 8%														
4.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	132,9	1175,63	--	156242	--	--	112494	290235					
					1175,63	--	156242	--	--	21499						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	19,9	241,97	116,12	4815	2311	--	2551	7955					
					125,85	52,16	2504	1038	--	589						
		НР - 72%; СП - 8%														
6.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	12,8	19061,66	216,48	243989	2771	221294	20606	285763					
					1556,56	69,55	19924	890	--	21168						
		НР - 99%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
6.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	15,616	14171		221294								
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ПОДЗЕМНЫЙ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ														
						ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА										
7.	1124-0204-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ГАЗОПРОВОДЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ	ОТКЛЮЧЕНИЕ	1	12662,13	3776,25	12662	3776	2522	6300	20479					
					6363,96	--	6364	--	--	1517						
		НР - 99%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
7.1. 217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,449	1,449	289		419								
7.2. 217-605-0104		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1,419	1,419	149		211								
7.3.				0,29	0,29											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241-102-0155		ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 83Х4,0 ММ	М			3473		1007			
8.				1	18038,9	3408,6	18039	3409	2639	11871	32303
1124-0202 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГОСРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ НР - 99%; СП - 8%	ВРЕЗКА		11991,14	--	11991	--	--	2393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1,303	1,303							
217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			289		377			
8.2.			0,56	0,56							
241-102-0160		ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ	М			2722		1524			
9.				2	2274,03	129,28	4548	258	312	4056	9292
1122-0901 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1988,79	59,62	3978	119	--	688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,0008	0,0016							
217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т			165506		265			
10.				2	39658	--	79316	--	79316	--	85661
242-103-0 301 РСНБ РК 2022		-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЛИТАЯ ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО + 425°С, PN 16, МАРКИ 30С41НЖ ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	6345	
11.				4	1800	--	7200	--	7200	--	7776
241-116-0 307 РСНБ РК 2022		-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	576	
12.				0,118	455759,27	114615,05	53780	13525	289	43711	105290
1122-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		338696,64	35473,52	39966	4186	--	7799	
13.				119,18	826	--	98443	--	98443	--	106318
241-202-0 210 РСНБ РК 2022		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	7875	
14.				0,118	-701434	-119819,42	-82769	-14139	-3308	-70198	-165204
1122-0301 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		-553577,76	-47330,49	-65322	-5585	--	-12237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,18	0,02124							
215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			-93036		-1976			
14.2.			0,03	0,00354							
261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			-278998		-988			
15.				0,118	1104512,55	344924,85	130332	40701	2963	103232	252249
1122-0301 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		734471,28	149214,24	86668	17607	--	18685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,18	0,02124							
215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ	М3			93036		1976			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3									
15.2.	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,03 Т	0,00354		278998		988			
16.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ НР - 61%; СП - 8% К=0,3	КМ	0,118	33333,78 12266,1	21067,68 6031,56	3933 1447	2486 712	-- --	1317 420	5670
17.	249-101-0202 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" РАЗМЕРАМИ 250 М Х 0,2 М ДЕТЕКЦИОННАЯ СП - 8%	М	118	34 --	-- --	4012 --	-- --	4012 --	-- 321	4333
18.	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0015	1104512,55 734471,28	344924,85 149214,24	1657 1102	518 224	37 --	1312 238	3207
18.1.	215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,18 М3	0,00027		93036		25			
18.2.	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,03 Т	0,000045		278998		13			
19.	241-101-0211 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 65Х4,0 ММ СП - 8%	М	1,506	2828 --	-- --	4259 --	-- --	4259 --	-- 341	4600
20.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	0,3	133,25 64,1	2,95 0,38	40 19	1 --	20 --	13 4	58
20.1.	236-101-0108	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00009 Т	0,000027		676293		18			
21.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	0,3	95,53 37,46	2,14 0,38	29 11	1 --	17 --	8 3	40
21.1.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 Т	0,000027		539649		15			
22.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	0,4	3897,94 3897,94	-- --	1559 1559	-- --	-- --	1123 215	2896
23.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	0,324	60049,58 6433,86	1354,93 540,57	19456 2085	439 175	16932 --	2056 1721	23233
23.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,33048		48013		15867			
24.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	0,076	1291,2 1291,2	-- --	98 98	-- --	-- --	71 14	182
25.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО УПОРОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,00443	85672,79 77505,12	2724,24 718,29	380 343	12 3	25 --	239 49	669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0033 Т	0,000015		813201		12			
25.2. 217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,5 М3	0,006645		289		2			
25.3. 236-104-0103		РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,000003		623062		2			
25.4. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000009		504496		4			
26.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	1	7062,54 5322,24	1148,33 395,43	7063 5322	1148 395	593 --	6175 1059	14297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,00048		813201		390			
26.2. 261-201-0303		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 Т	0,000193		690431		134			
27.	251-101-0203 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 ММ СП - 8%	ШТ.	1	7910 --	-- --	7910 --	-- --	7910 --	-- 633	8543
28.	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ НР - 61%; СП - 8%	СТЫК	18	981,59 901	22,68 --	17669 16218	408 --	1043 --	9893 2205	29767
29.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ НР - 99%; СП - 8%	М	26	1901,36 1677,2	11,55 3,38	49435 43607	300 88	5528 --	43258 7415	100109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 261-107-0746		РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	0,226 КГ	5,876		819		4812			
30.	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,026	678484,05 352678,37	325805,68 95905,97	17641 9170	8471 2494	-- --	11547 2335	31523
31.	241-202-0217 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ СП - 8%	М	26,26	5370 --	-- --	141016 --	-- --	141016 --	-- 11281	152297
32.	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-САЛЬНИКИ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100 ММ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	САЛЬНИК	3	4167,34 3165,55	-- --	12502 9497	-- --	3005 --	9307 1745	23553
32.1. 216-101-0901		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	0,00064 Т	0,00192		207165		398			
32.2. 261-107-0431		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	1,8 КГ	5,4		423		2284			
33.	1122-1401-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 10 М	М ПРОДАВЛИВАНИЯ	8	13302,06 4153,46	9128,04 5565,85	106417 33228	73025 44527	164 --	76977 14671	198065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,08										
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 217-605-0108		АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	0,0006 М3	0,0048		5570		27			
33.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,000058 Т	0,000464		278998		129			
						УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ ПОД КОВЕР (2 ШТ)					
34.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	0,05618	3897,94	--	219	--	--	158	407
					3897,94	--	219	--	--	30	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	0,02	1291,2	--	26	--	--	19	48
					1291,2	--	26	--	--	4	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	28,5192	241,97	116,12	6901	3312	--	3655	11401
					125,85	52,16	3589	1488	--	844	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.	1127-0602 -0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ. УКЛАДКА И ПОЛУПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА	М2 ОСНОВАНИЯ	0,56	1949,36	133,07	1092	75	972	75	1261
					80,6	44,09	45	25	--	93	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 211-201-0604		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	0,0112 М3	0,006272		10986		69			
37.2. 211-201-0606		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	0,0561 М3	0,031416		14095		443			
37.3. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,00515 Т	0,002884		156377		451			
38.	1127-0301 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 8 СМ. УСТРОЙСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ СМЕШЕНИЕМ НА МЕСТЕ АВТОГРЕЙДЕРАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА, ИЗ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2 ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ	0,5618	1721,85	252,31	967	141	799	71	1121
					47,85	68,41	27	38	--	83	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	0,0992 М3	0,055731		14171		790			
38.2. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,00268 М3	0,001506		80		0,12			
39.	216-201-0204 РСНБ РК 2022	-БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 130/200	Т	0,01	156372	--	1564	--	1564	--	1689
					--	--	--	--	--	125	
		СП - 8%									
40.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ПОД КОВЕР	М3	0,03	60049,58	1354,93	1801	40	1568	190	2151
					6433,86	540,57	193	16	--	159	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,0306		48013		1469			
41.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ, ОСТАЮЩИЕСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА. УСТАНОВКА	Т	0,075816	110733,74	24324,75	8395	1844	148	6530	16119
					84456	10195,15	6403	773	--	1194	
		НР - 91%; СП - 8%									
42.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,78	1201,97	28,12	938	22	592	304	1341
					414,87	3,97	324	3	--	99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	1,872		295		552			
43. 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	2 ШТ.		11005,32 5273,29	3216,33 1166,89	22011 10547	6433 2334	5031 --	12752 2781	37544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 217-605-0104		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	3,5 КГ	7		149		1043			
43.2. 261-302-0233		КОВЕР	1 ШТ.	2		532		1064			
43.3. 261-302-0261		ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	1 КОМПЛЕКТ	2		1069		2138			
44. 1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВЕРА НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,089456	267277,54 250387,2	10271,48 2413,26	23910 22399	919 216	592 --	15604 3161	42675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0217 Т	0,001941		272284		529			
45. 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-МОНТАЖ КОВЕРА НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,089456	85672,79 77505,12	2724,24 718,29	7664 6933	243 64	488 --	4828 999	13492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0033 Т	0,000295		813201		240			
45.2. 217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,5 М3	0,134184		289		39			
45.3. 236-104-0103		РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,000054		623062		33			
45.4. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000174		504496		88			
46. 241-102-0228 РСНБ РК 2022		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ СП - 8%	М	0,6	11660 --	-- --	6996 --	-- --	6996 --	-- 560	7556
47. 241-102-0137 РСНБ РК 2022		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ СП - 8%	М	16	1810 --	-- --	28960 --	-- --	28960 --	-- 2317	31277
48. 214-208-0102 РСНБ РК 2022		-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ СП - 8%	Т	0,001576	498437 --	-- --	786 --	-- --	786 --	-- 63	849
49. 214-208-0103 РСНБ РК 2022		-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ СП - 8%	Т	0,0076	578162 --	-- --	4394 --	-- --	4394 --	-- 352	4746
50. 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	0,8	133,25 64,1	2,95 0,38	107 51	2 --	54 --	36 11	154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 236-101-0108		ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00009 Т	0,000072		676293		49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				0,8	191,05	4,27	153	4	89	42	210
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2		74,92	0,77	60	1	--	16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,000144		539649		78			
						ДЕТАЛЬ ВВОДА ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ					
52.				1	16334,57	1344,5	16335	1344	14779	600	18289
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		211,97	343,2	212	343	--	1355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,1 М3	1,1		13431		14774			
52.2. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,05 М3	0,05		80		4			
53.				0,001655	2385680,65	1072596,06	3948	1775	74	2534	7001
	1124-0101 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		1268326,08	278375,03	2099	461	--	519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,128 Т	0,000212		278998		59			
54.				1,655	2084,5	12,41	3450	20	480	2927	6887
	1122-1401 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР НР - 99%; СП - 8%	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ		1782,52	3,78	2950	6	--	510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 261-107-0746		РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	0,31 КГ	0,51305		819		420			
55.				1,67155	6714	--	11223	--	11223	--	12121
	241-102-0218 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,0 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	898	
56.				0,001655	1733539,19	143841,81	2869	238	2198	476	3612
	1122-0601 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		261740,16	28671,41	433	47	--	268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 235-102-0101		ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	620 М2	1,0261		405		416			
56.2. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	2140 КГ	3,5417		347		1229			
56.3. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	58 10 М2	0,09599		4844		465			
57.				2	1108,31	72,43	2217	145	85	2002	4556
	1116-0301 -0207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		993,37	27,99	1987	56	--	337	
58.				2	2828	--	5656	--	5656	--	6108
	241-101-0211 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 65Х4,0 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	452	
59.				2	794,08	--	1588	--	35	1522	3359
	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ГАЗОПРОВОДА		776,45	--	1553	--	--	249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 261-201-0371		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ	0,01 КГ	0,02		986		20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		32389-2013									
59.2. 261-201-0324		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,009 КГ	0,018		605		11			
60.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	2	2012,02 756,08	1255,94 376,92	4024 1512	2512 754	-- --	2243 501	6769
61.	241-112-0 124 РСНБ РК 2022	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ СП - 8%	ШТ.	1	483 --	-- --	483 --	-- --	483 --	-- 39	522
62.	241-210-0 611 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 63Х63 ММ СП - 8%	ШТ.	1	4337 --	-- --	4337 --	-- --	4337 --	-- 347	4684
63.	1116-1201 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-САЛЬНИКИ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200 ММ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	САЛЬНИК	2	7513,28 4150,39	-- --	15027 8301	-- --	6726 --	8135 1853	25015
63.1. 261-107-0431		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	6,8 КГ	13,6		423		5753			
64.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	0,015	56790,87 1879,36	1585,49 360,28	852 28	23 5	801 --	31 71	953
64.1. 212-101-2001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,0153		50043		766			
						ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ					
65.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	1	16334,57 211,97	1344,5 343,2	16335 212	1344 343	14779 --	600 1355	18289
65.1. 211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,1 М3	1,1		13431		14774			
65.2. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,05 М3	0,05		80		4			
66.	1124-0101 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0023	2385680,65 1072596,06 1268326,08 278375,03	5487 2467 2917 640		103 -- 721		9730 3522	
66.1. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,128 Т	0,000294		278998		82			
67.	1122-1401 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	2,3	2084,5 1782,52	12,41 3,78	4794 4100	29 9	665 --	4067 709	9570
67.1. 261-107-0746		РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	0,31 КГ	0,713		819		584			
68.	241-102-0 218 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,0 ММ СП - 8%	М	1,67155	6714 --	-- --	11223 --	-- --	11223 --	-- 898	12121
69.	1116-1201 -0102 РСНБ РК 2022	-САЛЬНИКИ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ТРУБ	САЛЬНИК	2	7513,28 4150,39	-- --	15027 8301	-- --	6726 --	8135 1853	25015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,04	ДО 200 ММ									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 261-107-0431		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	6,8 КГ	13,6		423		5753			
70.				0,0023	1733539,19	143841,81	3987	331	3054	661	5020
	1122-0601-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		261740,16	28671,41	602	66	--	372	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 235-102-0101		ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	620 М2	1,426		405		578			
70.2. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	2140 КГ	4,922		347		1708			
70.3. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	58 10 М2	0,1334		4844		646			
71.				3,5	2771,52	30,78	9700	108	7335	2253	12909
	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		644,88	11,86	2257	42	--	956	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 261-305-0209		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	1 М	3,5		2082		7287			
72.				3,5	794,08	--	2779	--	61	2663	5878
	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВОДА		776,45	--	2718	--	--	435	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 261-201-0371		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	0,01 КГ	0,035		986		35			
72.2. 261-201-0324		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,009 КГ	0,0315		605		19			
73.				2	2012,02	1255,94	4024	2512	--	2243	6769
	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ. УСТАНОВКА	ШТ.		756,08	376,92	1512	754	--	501	
		НР - 99%; СП - 8%									
74.				1	483	--	483	--	483	--	522
	241-112-0124 РСНБ РК 2022	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	39	
		СП - 8%									
75.				1	4337	--	4337	--	4337	--	4684
	241-210-0611 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 63Х63 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	347	
		СП - 8%									
76.				0,0217	37459,39	16070,45	813	348	236	236	1133
	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ВЫХОДА	Т КОНСТРУКЦИЙ		10548,01	5229,06	229	113	--	84	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,005 Т	0,000109		965674		105			
76.2. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015	0,004 Т	0,000087		813201		71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ									
76.3.			0,00194	0,000042							
214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496		21			
77.				0,01715	976733	--	16751	--	16751	--	18091
222-519-0202 РСНБ РК 2022		-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1340	
78.				0,015	56790,87	1585,49	852	23	801	31	953
1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1879,36	360,28	28	5	--	71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			1,02	0,0153							
212-101-2001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			50043		766			
79.				1	6759,55	56,35	6760	56	5827	878	8249
1120-0701-0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО ЗОНТА НАД ДЕТАЛЬЮ ВЫХОДА НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ		877,02	19,14	877	19	--	611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			1	1							
246-301-0303		ЗОНТ КРУГЛЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ 315 ММ	ШТ.			5593		5593			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ		--	--	1008872	160649	768522	541830	2210431
			ТЕНГЕ		--	--	300995	73566	--	163736	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				21602				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1042				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					18377			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				11210				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2625				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				35437				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					18377			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				888903				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				75691				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					290276			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				439349				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				285279				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				93936				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1268118				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								156
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					290276			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				32767				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1338				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					30300			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				20907				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4293				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				57967				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					30300			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				65600				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				29801				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					35608			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				34895				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				8039				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				108534				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					35608			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				1470056				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								202
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					374561			

РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НАДЗЕМНЫЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

						НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					
80.				1	46063,3	1189,84	46063	1190	24466	20449	71833
1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-УСТАНОВКА ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА. УСТРОЙСТВО НР - 98%; СП - 8%	УСТАНОВКА		20407,3	459,3	20407	459	--	5321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,59	0,59							
211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			13431		7924			
80.2.			1,85	1,85							
241-101-0108		ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М			678		1254			
80.3.			1,33	1,33							
241-101-0128		ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 100Х4,0 ММ	М			4529		6024			
80.4.			2,03	2,03							
261-305-0224		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С	М			2804		5692			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ									
81.				1	98719,7	--	98720	--	--	--	98720
	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ-10-М-1 В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛЯТОРОМ РДГБ-25	ШТ		--	--	--	--	98720	--	
82.					1077096,79		28435		589		55311
	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0264	732291,84	322478,51 139259,39	19333	8513 3676	--	22779 4097	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,18 0,004752		93036		442			
83.				26,5056	1738	--	46067	--	46067	--	49752
	241-101-0207 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 40Х3,5 ММ	М		--	--	--	--	--	3685	
		СП - 8%									
84.				1	2274,03	129,28	2274	130	155	2028	4646
	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1988,79	59,62	1989	60	--	344	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0008 0,0008		165506		132			
85.				1	39658	--	39658	--	39658	--	42831
	242-103-0301 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЛИТАЯ ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО + 425°С, PN 16, МАРКИ 30С41НЖ ГОСТ 5762-2002 DN 50	ШТ.		--	--	--	--	--	3173	
		СП - 8%									
86.				2	1800	--	3600	--	3600	--	3888
	241-116-0307 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	288	
		СП - 8%									
87.				3,3	133,25	2,95	440	9	219	147	634
	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2		64,1	0,38	212	1	--	47	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 236-101-0108		ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00009 0,000297		676293		201			
88.				3,3	191,05	4,27	630	15	368	172	867
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		74,92	0,77	247	3	--	64	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00018 0,000594		539649		321			
89.				4	981,59	22,68	3926	91	231	2198	6614
	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		901	--	3604	--	--	490	
		НР - 61%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	269813	9948	115353	47773	335096
			ТЕНГЕ		--	--	45792	4199	98720	17509	

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	98720
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	98720
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3926
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	232
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	3604
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2198
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6614				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3604			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				121104				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1332				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					25521			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				89325				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				25126				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				11698				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				157928				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					25521			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				46063				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				24466				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					20866			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				20449				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				5321				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				71833				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					20866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				335095				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					49991			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								2545527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				595139				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				196945				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					84855			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				883870				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				98720				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				589603				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				181245				

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 6-3

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-3
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: 001-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2545,518 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 40 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 679,993 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	127,12659696	1230	156365,71
2	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,103904	1487	68556,51
3	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	34,45976	1752	60373,5
4	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	28,7576458	1840	52914,07
5	004-0145 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	23,857092	2018	48143,61
6	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	20,3858964	1876	38243,94
7	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	17,22208	1691	29122,54
8	002-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,65312688	1840	28801,75
9	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	14,10048	1413	19923,98
10	007-0148 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	9,328	2125	19822
11	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,2748	1911	11991,14
12	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,4993104	1782	11581,77
13	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,7274439	1601	9169,64
14	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,1308	1721	8830,11
15	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,72509461	1540	7276,65
16	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,64761549	1079	6093,78
17	005-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,456	1540	5322,24
18	004-0151 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,90476	2242	4270,47
19	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,25247232	1289	2903,44
20	002-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,5063408	1512	2277,59
21	007-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	0,7434	1947	1447,4
22	005-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31104	1363	423,95
23	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,1785888	1812	323,6
24	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,188292	1691	318,4
25	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,134992	2089	282
26	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,13780368	1661	228,89
27	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,04374	1289	56,38
28	005-0126 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,03138912	1438	45,14
29	005-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,01808097	1487	26,89
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			595137
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	381,9065		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	40,48072066	2096,22	(84856,52)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			595136
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,9189% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	315-101-0102 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 4 ДО 30 КВТ	МАШ.-Ч	9,79776	4204	41189,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,79776	1840,00	18027,88
2	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	9,66201372	4044	39073,18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,66201372	1840,00	17778,11
3	324-101-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ ДЛИНОЙ ПРОДАВЛИВАНИЯ ДО 20 М (УПК2,5)	МАШ.-Ч	4,90752	4146	20346,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,90752	3754,00	18422,83
4	311-401-0105	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ	МАШ.-Ч	1,8420696	10959	20187,24

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т				
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,8420696	2629,00	4842,80
5	315-202-0201 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	3,490992	5149	17975,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,490992	1540,00	5376,13
6	315-201-0102 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А	МАШ.-Ч	8,9802486	1113	9995,02
7	314-401-0702 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПЕРЕНОСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 1 Т	МАШ.-Ч	4,89024	1765	8631,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,89024	1540,00	7530,97
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,8351% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
8	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,00478526	6390	6420,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,004785256	2629,00	2641,58
9	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,148844	3990	4583,89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,148844002	1840,00	2113,87
10	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,58491326	5727	3349,8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58491326	1840,00	1076,24
11	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,21606437	13843	2990,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21606437	3141,00	678,66
12	314-401-1201 РСНБ РК 2022	КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1,6 Т	МАШ.-Ч	0,73811369	3846	2838,79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,73811369	1840,00	1358,13
13	324-102-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,25034675	8570	2145,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25034675	2629,00	658,16
14	315-201-0401 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ, МОЩНОСТЬ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,29395548	6822	2005,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,29395548	2199,00	646,41
15	311-101-1801 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ МОЩНОСТЬЮ 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15576	12164	1894,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15576	2629,00	409,49
16	321-101-0204 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 30 Т	МАШ.-Ч	0,152928	10755	1644,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,152928	2629,00	402,05
17	324-105-0102 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,128142	8724	1117,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,128142	2629,00	336,89
18	333-101-0101 РСНБ РК 2022	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	0,20771618	5372	1115,85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,20771618	2199,00	456,77
19	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	0,17322552	6228	1078,85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17322552	1840,00	318,73
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,2459% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
20	315-101-0301 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,8319055	555	1016,71
21	311-601-0901 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,1188	8054	956,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1188	2629,00	312,33
22	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	8,02210357	79	633,75
23	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,0999	5538	553,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0999	2199,00	219,68
24	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	5,46091422	96	524,25
25	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,04136456	12245	506,51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,041364562	2629,00	108,75
26	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,20476465	2445	500,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,20476465	1840,00	376,77
27	315-203-0301 РСНБ РК 2022	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	4,664	107	499,05
28	324-203-0101 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,164256	2858	469,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,164256	1840,00	302,23
29	315-202-0203 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРЫ СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ СВЫШЕ 100 ДО 355 ММ	МАШ.-Ч	1,7153735	200	343,07
30	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04830624	6612	319,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04830624	2629,00	127,00
31	311-101-1302 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,02651616	9872	261,77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02651616	2629,00	69,71
32	331-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04830624	4732	228,59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04830624	1840,00	88,88
33	321-201-0103 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	0,12780029	1549	197,96
34	333-201-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	0,20771618	797	165,55

1	2	3	4	5	6	7
35	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,0222642	7229	160,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0222642	2199,00	48,96
36	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,02062368	6764	139,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02062368	2199,00	45,35
37	314-502-0203 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	8,53377876	15	128,01
38	324-203-1401 РСНБ РК 2022	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,164256	742	121,88
39	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,01464674	7379	108,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014646744	1840,00	26,95
40	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,012488	8087	100,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012488	1840,00	22,98
41	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,74186718	32	87,74
42	314-502-0304 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 19,62 ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,05304277	77	81,08
43	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	5,49073728	13	71,38
44	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	0,0055924	7836	43,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005592396	2629,00	14,70
45	341-106-0101 РСНБ РК 2022	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	0,25119245	144	36,17
46	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,00225999	9654	21,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004519973	4398,00	19,88
47	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,1087112	166	18,05
48	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0164268	926	15,21
49	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,17955378	78	14,01
50	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	0,00196293	6109	11,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001962935	2199,00	4,32
51	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,1248	71	8,86
52	341-301-0101 РСНБ РК 2022	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,06762874	112	7,57
53	321-212-0301 РСНБ РК 2022	ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ	МАШ.-Ч	0,00065421	5153	3,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000654214	2199,00	1,44
54	321-212-0101 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00030845	8604	2,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000308448	2199,00	0,68
55	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0802872	16	1,28
56	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,05083997	13	0,66
57	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,015552	15	0,23
58	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04830624	4	0,19
59	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0013416	23	0,03
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			196947
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			84857

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,4678% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	211-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	15,67173056	14171	222084,09
2	241-202-0217 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ	М	26,26	5370	141016,2
3	242-103-0301 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЛИТАЯ ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО + 425°С, PN 16, МАРКИ 30С41НЖ ГОСТ 5762-2002 DN 50	ШТ.	3	39658	118974
4	241-202-0210 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ	М	119,18	826	98442,68
5	241-101-0207 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 40Х3,5 ММ	М	26,5056	1738	46066,73
6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	2,83	13431	38009,73
7	241-102-0137 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	М	16	1810	28960

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7771% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

8	241-102-0218 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,0 ММ	М	3,3431	6714	22445,57
9	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,36108	48013	17336,53
10	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,01715	976733	16750,97
11	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	32,62805	423	13801,67
12	241-116-0307 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	6	1800	10800
13	241-101-0211 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 65Х4,0 ММ	М	3,506	2828	9914,97
14	241-210-0611 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 63Х63 ММ	ШТ.	2	4337	8674
15	251-101-0203 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700	ШТ.	1	7910	7910

1	2	3	4	5	6	7
		ММ				
16	261-305-0209 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	3,5	2082	7287
17	241-102-0228 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ	М	0,6	11660	6996
18	241-101-0128 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 100Х4,0 ММ	М	1,33	4529	6023,57
19	261-107-0746 РСНБ РК 2022	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	7,10205	819	5816,58
20	261-305-0224 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ	М	2,03	2804	5692,12
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,7551% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
21	246-301-0303 РСНБ РК 2022	ЗОНТ КРУГЛЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ 315 ММ	ШТ.	1	5593	5593
22	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,0076	578162	4394,03
23	249-101-0202 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" РАЗМЕРАМИ 250 М Х 0,2 М ДЕТЕКЦИОННАЯ	М	118	34	4012
24	261-105-0177 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	8,4637	347	2936,9
25	261-302-0261 РСНБ РК 2022	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	2	1069	2138
26	216-101-0901 РСНБ РК 2022	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,008	207165	1657,32
27	216-201-0204 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 130/200	Т	0,01	156372	1563,72
28	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,91	815	1556,65
29	212-101-2001 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0306	50043	1531,32
30	241-102-0160 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ	М	0,56	2722	1524,32
31	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	9,6447797	149	1437,07
32	241-101-0108 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М	1,85	678	1254,3
33	234-203-0204 РСНБ РК 2022	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	0,22939	4844	1111,17
34	261-302-0233 РСНБ РК 2022	КОВЕР	ШТ.	2	532	1064
35	235-201-0305 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000 МБК	КГ	4,59	220	1009,8
36	241-102-0155 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 83Х4,0 ММ	М	0,29	3473	1007,17
37	222-526-0102 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т	0,001	998585	998,58
38	235-102-0101 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	2,4521	405	993,1
39	241-112-0124 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	ШТ.	2	483	966
40	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	3,2863172	289	949,75
41	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00114662	813201	932,43
42	217-605-0301 РСНБ РК 2022	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,00115184	739102	851,33
43	241-116-0203 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1	815	815
44	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,001576	498437	785,54
45	217-605-0201 РСНБ РК 2022	МАСЛО МОТОРНОЕ ГОСТ 17479.1-2015 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	Т	0,00088	697872	614,13
46	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00208263	278998	581,05
47	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,17523	3285	575,63
48	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	1,872	295	552,24
49	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0019912	272284	542,17
50	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00547347	93036	509,23
51	216-201-0202 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,002884	156377	450,99
52	211-201-0606 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	0,031416	14095	442,81
53	241-101-0104 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М	0,61	682	416,02
54	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,000765	539649	412,83
55	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0024	165506	397,21
56	261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,001	308830	308,83
57	261-107-0705 РСНБ РК 2022	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0132	21331	281,57
58	236-101-0108 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,000396	676293	267,81
59	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00064	408199	261,25
60	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0024426	93036	227,25
61	261-107-0422 РСНБ РК 2022	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	1,122	192	215,42
62	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00343135	59186	203,09
63	261-301-0251 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 50 ММ	ШТ.	1	178	178
64	261-201-0332 РСНБ РК 2022	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,22	740	162,8
65	261-301-0230 РСНБ РК 2022	ЗАГЛУШКИ ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,00048	314712	151,06
66	236-202-1015 РСНБ РК 2022	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГОСТ 482-77	КГ	0,08	1829	146,32

1	2	3	4	5	6	7
67	236-101-0101 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0003164	441048	139,55
68	241-112-0105 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	ШТ.	1	138	138
69	261-201-0303 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001935	690431	133,6
70	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00022424	504496	113,13
71	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0001085	965674	104,78
72	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,105	986	103,53
73	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,01070845	9128	97,75
74	212-101-0501 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,002	46898	93,8
75	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,13213586	659	87,08
76	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,12	589	70,68
77	211-201-0604 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	0,006272	10986	68,9
78	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,000708	93036	65,87
79	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0118	5570	65,73
80	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00010315	623062	64,27
81	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000119	525811	62,57
82	261-301-0257 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 20 ММ	ШТ.	1	51	51
83	236-203-0105 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,0000562	835900	46,98
84	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,001	41747	41,75
85	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,00013144	289955	38,11
86	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,45738262	80	36,59
87	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00004065	820690	33,36
88	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,034	962	32,71
89	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,0495	605	29,95
90	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00001156	2453940	28,37
91	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0001248	209094	26,09
92	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0000616	380806	23,46
93	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00003583	467116	16,74
94	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0001872	73026	13,67
95	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,14506758	93	13,49
96	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,00216146	5414	11,7
97	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01855	579	10,74
98	261-201-0344 РСНБ РК 2022	ПИГМЕНТ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ГОСТ 22699-77	Т	0,00001	819983	8,2
99	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	0,02764	289	7,99
100	216-102-0401 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ Р 54562-2011 МАРКИ А	Т	0,00002096	372597	7,81
101	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0154	474	7,3
102	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,000177	34159	6,05
103	261-102-0129 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	0,01652316	316	5,22
104	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00002235	139141	3,11
105	261-107-0832 РСНБ РК 2022	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ.	0,01375	167	2,3
106	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00000688	286428	1,97
107	261-107-0429 РСНБ РК 2022	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,004746	346	1,64
108	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,002	119	0,24
109	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	-0,09545	298	-28,44
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			883870
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	ТПРАЙС ТОО ВИАСТ	ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ-10-М-1 В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛЯТОРОМ РДГБ-25	ШТ	1	98719,7	98719,7
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			98720
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	381,9065		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1774673
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			589600
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			2364273
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			181244
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			2545517

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 363352,187 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 32122,403 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20,144 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ															
1.				180,81	3946,54	--	713573	--	--	842016	1680037						
1107-0601-0204	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ	М3 КОНСТРУКЦИИ		3946,54	--	713573	--	--	124447							
		НР - 118%; СП - 8%															
2.				2169,72	74	--	160559	--	--	--	173404						
412-102-0105	РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	12845							
		СП - 8%															
		УСТРОЙСТВО КОРЫТ															
3.				3340	66,5	66,5	222110	222110	--	46509	290108						
1101-0104-0106	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	19,34	--	64596	--	21490							
		НР - 72%; СП - 8%															
4.				3340	264,74	264,74	884232	884232	--	188103	1158122						
1101-0104-0110	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=4	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	78,22	--	261255	--	85787							
		НР - 72%; СП - 8%															
5.				2521,12	295,89	295,89	745974	745974	--	128843	944803						
1101-0102-0344	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 1000 ДО 3000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		--	70,98	--	178949	--	69985							
		НР - 72%; СП - 8%															
6.				22059,8	74	--	1632425	--	--	--	1763019						
412-102-0105	РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	130594							
		СП - 8%															
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 СЕЧЕНИЕ А-А - 2200 М2															
7.				330	18894,88	1394,29	6235311	460115	5705245	203035	6953413						
1127-0401-0102	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		211,97	357,71	69951	118044	--	515068							
		НР - 108%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
7.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	402,6	14171		5705245									
7.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	23,1	--		--									
8.				2200	2210,32	270,67	4862705	595474	4156438	329623	5607715						
1127-0403-0201	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		50,36	88,37	110793	194414	--	415386							
		НР - 108%; СП - 8%															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,189 М3	415,8		9219		3833260			
8.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,03 М3	66		--		--			
9.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	1,76	164091,94 ---	3023,63 1377,45	288802 ---	5321 2424	283481 ---	2618 23314	314734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	1,8128		156377		283480			
10.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	2200	2580,43 33,46	225,39 36,12	5676942 73608	495858 79464	5107476 ---	165318 467381	6309641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0968 Т	212,96		23965		5103586			
10.2. 216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	0,000011 Т	0,02376		156377		3716			
10.3. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,001 М3	2,2		80		176			
11.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	2200	1163,08 11,79	0,09 ---	2558784 25946	198 ---	2532640 ---	28022 206944	2793750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,048 Т	105,6		23965		2530704			
11.2. 216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	0,000006 Т	0,01232		156377		1927			
12.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	0,66	164091,94 ---	3023,63 1377,45	108301 ---	1995 909	106306 ---	982 8743	118025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	0,6798		156377		106305			
13.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	2200	2790,48 33,46	236,59 35,24	6139052 73608	520498 77528	5544946 ---	163227 504182	6806462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0976 Т	214,72		25806		5541064			
13.2. 216-201-0203		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	0,000011 Т	0,02376		156377		3716			
13.3. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,001 М3	2,2		80		176			
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
14.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	140	4211,52 1139,81	43,82 18,11	589613 159573	6134 2535	423906 ---	175078 61175	825866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,059 М3	8,26		48013		396587			
15. 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.7 КМР=0,8		-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,8	М БОРТОВОГО КАМНЯ	620	3644,97 / 1139,81	43,82 / 18,11	2259882 / 706682	27168 / 11228	1526032 / --	775343 / 242818	3278044
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0472 М3	29,264		48013		1405052			
16. 255-101-0101 РСНБ РК 2022		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	15,94	73807 / --	-- / --	1176484 / --	-- / --	1176484 / --	-- / 94119	1270603
		СП - 8%									
		РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ СПОРТПЛОЩАДОК ТИП 2 СЕЧЕНИЕ Б-Б - 4250 М2									
17. 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	425	18894,88 / 211,97	1394,29 / 357,71	8030325 / 90088	592573 / 152027	7347664 / --	261484 / 663345	8955154
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	518,5		14171		7347664			
17.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	29,75		--		--			
18. 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	4250	2210,32 / 50,36	270,67 / 88,37	9393862 / 214032	1150347 / 375572	8029483 / --	636773 / 802451	10833085
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,189 М3	803,25		9219		7405162			
18.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,03 М3	127,5		--		--			
19. 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,275	164091,94 / --	3023,63 / 1377,45	209217 / --	3855 / 1756	205362 / --	1897 / 16889	228003
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	1,31325		156377		205362			
20. 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	4250	2790,48 / 33,46	236,59 / 35,24	11859533 / 142198	1005508 / 149770	10711827 / --	315326 / 973989	13148847
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0976 Т	414,8		25806		10704329			
20.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,0459		156377		7178			
20.3. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,001 М3	4,25		80		340			
21. ТПРАЙС ЛИСТ		-РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ "МАСТЕРФАЙБЕР СПОРТ" ТОЛЩ. 10 ММ + РАБОТА	М2	4250	8651,79 / --	-- / --	36770108 / --	-- / --	-- / --	-- / 2941609	39711717
		СП - 8%									
22.				1500	208,46	1,74	312690	2610	55335	275546	635295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-1301 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНЫЕ. НАНЕСЕНИЕ ИГРОВОЙ РАЗМЕТКИ ВРУЧНУЮ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М РАЗМЕТКИ		169,83	0,26	254745	390	--	47059	
22.1. 261-201-0619		ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, 50 ММ	2,04 М	3060	12		36720				
22.2. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,000023 Т	0,0345	539649		18618				
		ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ТИП 3 СЕЧЕНИЕ В-В - 7140 М2									
23.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	714	18894,88 211,97	1394,29 357,71	13490945 151348	995523 255405	12344074 --	439293 1114419	15044657
23.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	871,08	14171		12344075				
23.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	49,98	--		--				
24.	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОСНОВАНИЯ	7140	2210,32 50,36	270,67 88,37	15781688 359573	1932584 630962	13489531 --	1069778 1348117	18199583
24.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,189 М3	1349,46	9219		12440672				
24.2. 261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,03 М3	214,2	--		--				
25.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	2,142	164091,94 --	3023,63 1377,45	351485 --	6476 2950	345009 --	3187 28374	383045
25.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	2,20626	156377		345008				
26.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	7140	2790,48 33,46	236,59 35,24	19924016 238893	1689253 251614	17995870 --	529747 1636301	22090064
26.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0976 Т	696,864	25806		17983272				
26.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,077112	156377		12059				
26.3. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,001 М3	7,14	80		571				
27.	1127-0602 -1501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. УКЛАДКА ГЕОСЕТКИ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	7140	888,27 7,48	0,83 0,24	6342279 53439	5927 1714	6282913 --	59564 512147	6913991
27.1. 217-202-0401		ГЕОСЕТКА ПОЛИЭФИРНАЯ РАЗМЕР ЯЧЕЕК 25 ММ Х 25 ММ, ПРОДОЛЬНАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА 50 КН/М, ПОПЕРЕЧНАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА 40 КН/М	1,03 М2	7354,2	845		6214299				
27.2. 261-107-0222		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	0,024 10 ШТ.	171,36	253		43354				
27.3. 261-107-0951		БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА НА 750	0,0003 ШТ.	2,142	11806		25288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЕПЛЕНИЙ									
28.				7140	6844	495	48866160	3534300	36878100	--	52775453
	8601-0703 -0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	-МОДУЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ) С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): ПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ МОНОФИЛАМЕНТНОЙ, ВЫСОТА ВОРСА Н-40 ММ (БЕЗ УЧЕТА РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ)	М2		1184	163	8453760	1163820	--	3909293	
		СП - 8%									
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 4 СЕЧЕНИЕ Г-Г - 1080 М2									
29.				108	18894,88	1394,29	2040647	150584	1867170	66448	2275662
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		211,97	357,71	22893	38633	--	168568	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.				1,22	131,76						
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			14171		1867171			
29.2.				0,07	7,56						
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
30.				1080	2210,32	270,67	2387146	292324	2040433	161815	2752878
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		50,36	88,37	54389	95440	--	203917	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.				0,189	204,12						
211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3			9219		1881782			
30.2.				0,03	32,4						
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
31.				1080	1808,18	168,56	1952829	182045	2160	1717480	3963934
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	М2 ПОКРЫТИЯ		1637,62	54,15	1768624	58482	--	293625	
		НР - 94%; СП - 8%									
32.				891	13306	--	11855646	--	11855646	--	12804098
	211-401-0102 РСНБ РК 2022	-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3		--	--	--	--	--	948452	
		СП - 8%									
33.				378	26857	--	10151946	--	10151946	--	10964102
	216-101-1001 РСНБ РК 2022	-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т		--	--	--	--	--	812156	
		СП - 8%									
34.				1080	4002	--	4322160	--	4322160	--	4667933
	255-102-0603 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2		--	--	--	--	--	345773	
		СП - 8%									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 5 СЕЧЕНИЕ Д-Д - 415 М2									
35.				415	2210,32	270,67	917283	112328	784055	62179	1057819
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		50,36	88,37	20900	36674	--	78357	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.				0,189	78,435						
211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3			9219		723092			
35.2.				0,03	12,45						
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
36.				0,332	164091,94	3023,63	54479	1004	53475	494	59371
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	1377,45	--	457	--	4398	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.			1,03	0,34196							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			156377		53475			
37.				415	2580,43	225,39	1070878	93537	963456	31185	1190228
1127-0602 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		33,46	36,12	13885	14990	--	88165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,0968	40,172							
212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			23965		962722			
37.2.			0,000011	0,004482							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			156377		701			
37.3.			0,001	0,415							
217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			80		33			
38.				415	1163,08	0,09	482680	37	477749	5286	527003
1127-0602 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=4		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		11,79	--	4894	--	--	39037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,048	19,92							
212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			23965		477383			
38.2.			0,000006	0,002324							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			156377		363			
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА ТИП 1 СЕЧЕНИЕ А-А - 2750 М2									
39.				412,5	18894,88	1394,29	7794139	575144	7131557	253793	8691767
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		211,97	357,71	87438	147555	--	643835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			1,22	503,25							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			14171		7131556			
39.2.			0,07	28,875							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
40.				2750	2210,32	270,67	6078381	744343	5195547	412029	7009643
1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		50,36	88,37	138491	243018	--	519233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,189	519,75							
211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3			9219		4791575			
40.2.			0,03	82,5							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
41.				2,2	164091,94	3023,63	361002	6652	354350	3273	393417
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т		--	1377,45	--	3030	--	29142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			1,03	2,266							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			156377		354350			
42.				2750	2580,43	225,39	7096178	619822	6384345	206648	7887052
1127-0602 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		33,46	36,12	92011	99330	--	584226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0968 Т	266,2		23965		6379483			
42.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,0297		156377		4644			
42.3. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,001 М3	2,75		80		220			
43.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	2750	1163,08	0,09	3198480	248	3165800	35027	3492188
					11,79	--	32432	--	--	258681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,048 Т	132		23965		3163380			
43.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000006 Т	0,0154		156377		2408			
44.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	0,825	164091,94	3023,63	135376	2494	132882	1227	147532
					--	1377,45	--	1136	--	10928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	1,03 Т	0,84975		156377		132881			
45.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	2750	2790,48	236,59	7673816	650622	6931183	204034	8508078
					33,46	35,24	92011	96910	--	630228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0976 Т	268,4		25806		6926330			
45.2. 216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,0297		156377		4644			
45.3. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,001 М3	2,75		80		220			
		МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
46.	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	-КОНСТРУКЦИИ УРН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ И ВИДАМ: УРНА "САТУРН" СП - 8%	ШТ.	7	41356	34	289492	238	288267	--	312651
					141	10	987	70	--	23159	
47.	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	-КОНСТРУКЦИИ СКАМЕЕК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): СКАМЬЯ СО СПИНКОЙ СП - 8%	ШТ.	4	121629	221	486516	884	454064	--	525437
					7892	68	31568	272	--	38921	
48.	251-101-0307 РСНБ РК 2022 ПРИМ.	-ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ТИП ЩП-А СП - 8%	ШТ.	2	25063	--	50126	--	50126	--	54136
					--	--	--	--	--	4010	
49.	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	-КОНСТРУКЦИИ ВОРОТ ФУТБОЛЬНЫХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ И ВИДАМ: ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ ИГРОВЫЕ (МАЛЫЕ) СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	254164	2098	508328	4196	488270	--	548994
					7931	744	15862	1488	--	40666	
50.	8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ И ВИДАМ: СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ СО ЩИТОМ	КОМПЛЕКТ	2	231296	2928	462592	5856	431718	--	499599
					12509	1019	25018	2038	--	37007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
51.	8601-0307 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-КОНСТРУКЦИИ НАВЕСОВ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): НАВЕС НАД МУСОРНЫМИ БАКАМИ НА 3 ШТ.	ШТ.	1	410397	14015	410397	14015	365347	--	443229
					31035	4988	31035	4988	--	32832	
		СП - 8%									
52.	222-509-1 501 РСНБ РК 2022	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МУСОРОСБОРНИК С ТЕЛЕЖКОЙ СТ РК 1231-2004	КОМПЛЕКТ	3	141236	--	423708	--	423708	--	457605
					--	--	--	--	--	33897	
		СП - 8%									
53.	8601-0702 -0102 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-КОНСТРУКЦИИ ПОДСТАВОК ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): ПОДСТАВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ НА 5 МЕСТ	ШТ.	1	70734	1032	70734	1032	63574	--	76393
					6128	364	6128	364	--	5659	
		СП - 8%									
		ФЛАГШТОК ФУНДАМЕНИТЫ									
54.	1101-0203 -0504 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯМЫ, ГЛУБИНА ДО 2 М. БУРЕНИЕ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	ЯМА	3	1055,88	873,51	3168	2620	--	1271	4794
					182,37	406,02	547	1218	--	355	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	2,24	2473,18	--	5540	--	--	3989	10291
					2473,18	--	5540	--	--	762	
		НР - 72%; СП - 8%									
56.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ ИЗ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО БЕТОНА В7,5. УСТРОЙСТВО	М3	0,3	52090,71	1585,49	15627	476	14587	611	17538
					1879,36	360,28	564	108	--	1299	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,306		45435		13903			
57.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ФЛАГШТОК	М3	1,03	62551,64	1657,4	64428	1707	54327	8012	78235
					8149,68	397,78	8394	410	--	5795	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	1,0506		48013		50442			
58.	214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0268	408502	--	10948	--	10948	--	11824
					--	--	--	--	--	876	
		СП - 8%									
59.	214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,011	389901	--	4289	--	4289	--	4632
					--	--	--	--	--	343	
		СП - 8%									
		ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФЛАГШТОКА									
60.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ФЛАГШТОКА	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,10704	37459,39	16070,45	4010	1720	1161	1165	5589
					10548,01	5229,06	1129	560	--	414	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,005 Т	0,000535		965674		517			
60.2.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,004 Т	0,000428		813201		348			
60.3.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ	0,00194 Т	0,000208		504496		105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У									
61.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,10704	237655,81	50140,6	25439	5367	715	14811	43470
					180835,2	19698,77	19357	2109	--	3220	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215	0,002301	272284		627			
62.	241-102-0146 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 60Х3,5 ММ	М	27	2162	--	58374	--	58374	--	63044
					--	--	--	--	--	4670	
		СП - 8%									
63.	241-102-0154 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х4,0 ММ	М	27	3302	--	89154	--	89154	--	96286
					--	--	--	--	--	7132	
		СП - 8%									
64.	214-101-0201 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,012717	439438	--	5588	--	5588	--	6035
					--	--	--	--	--	447	
		СП - 8%									
65.	252-202-0503 РСНБ РК 2022	-РОЛИК ПОДВЕСНОЙ	ШТ.	6	1793	--	10758	--	10758	--	11619
					--	--	--	--	--	861	
		СП - 8%									
66.	214-211-0111 РСНБ РК 2022	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+6/6)+1 О.С., БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ ГОСТ 3241-91 ДИАМЕТРОМ 8,3 ММ	10 М	3	3343	--	10029	--	10029	--	10831
					--	--	--	--	--	802	
		СП - 8%									
67.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	19,8	114,8	2,95	2273	59	945	881	3406
					64,1	0,38	1269	8	--	252	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,001782	467116		832			
68.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	19,8	191,05	4,27	3783	84	2216	1034	5202
					74,92	0,77	1483	15	--	385	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00018	0,003564	539649		1923			
		ЭЛЕКТРОНОНОЕ ТАБЛО									
69.	1101-0101 -0326 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	12	162,69	154,1	1952	1850	--	394	2533
					8,59	36,97	103	444	--	188	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.	1101-0205 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	М3 ГРУНТА	1,8	2143,86	--	3859	--	--	2778	7168
					2143,86	--	3859	--	--	531	
		НР - 72%; СП - 8%									
71.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	14,664	54,21	54,21	795	795	--	169	1041
					--	16,02	--	235	--	77	
		НР - 72%; СП - 8%									
72.	1101-0205 -0502	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.	М3 ГРУНТА	0,936	1291,2	--	1209	--	--	870	2245
					1291,2	--	1209	--	--	166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%									
73.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,01	52671,09 1879,36	1585,49 360,28	53198 1898	1601 364	49699 --	2058 4421	59677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	1,0302		46004		47393			
74.	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРУ НР - 91%; СП - 8%	М3	14,4	59546,81 6613,49	860,94 343,87	857474 95234	12398 4952	749842 --	91169 75891	1024535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	14,616		48013		701758			
75.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ФУНДАМЕНТОВ НР - 93%; СП - 8%	М2	36	1201,97 414,87	28,12 3,97	43271 14935	1012 143	27324 --	14023 4584	61877
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	86,4		295		25488			
76.	214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	0,11136	408502 --	-- --	45491 --	-- --	45491 --	-- 3639	49130
77.	222-510-0101 РСНБ РК 2022	-ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КАРКАС СП - 8%	Т	0,2038	976080 --	-- --	198925 --	-- --	198925 --	-- 15914	214839
78.	261-102-0252 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,42122	331233 --	-- --	139522 --	-- --	139522 --	-- 11162	150684
79.	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ ОПОР НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,59013	37459,39 10548,01	16070,45 5229,06	59565 16773	25554 8315	17238 --	17310 6150	83026
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,005 Т	0,007951		965674		7678			
79.2.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,004 Т	0,006361		813201		5172			
79.3.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,003085		504496		1556			
80.	222-519-0202 РСНБ РК 2022	-ОПОРЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ТАБЛО СП - 8%	Т	1,59013	976733 --	-- --	1553132 --	-- --	1553132 --	-- 124251	1677383
81.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	25,4	114,8 64,1	2,95 0,38	2916 1628	75 10	1213 --	1130 324	4370
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,002286		467116		1068			
82.	1113-0301-1406	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	25,4	191,05 74,92	4,27 0,77	4853 1903	109 20	2841 --	1327 494	6674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,004572		539649		2467			
83.	1311-0101 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ, МАССА ДО 40 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	1	19549,88 4051,32	1786,98 1189,74	19550 4051	1787 1190	13712 --	3931 1878	25359
84.	1311-0101 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ. МОНТАЖ СВЫШЕ 40 КГ КОНСТРУКЦИЙ. ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ 1 КГ НР - 75%; СП - 8%	КГ	160	645,39 202,57	52,99 33,16	103262 32411	8479 5306	62372 --	28287 10524	142073
85.	1310-0408 -0506 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	10944,63 10373,16	-- --	10945 10373	-- --	572 --	6328 1382	18654
86.	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "ЛАНСКОЙ А.О."	-ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО 5220Х90Х1800	ШТ	1	2295389,05 --	-- --	2295389 --	-- --	-- 2295389	-- --	2295389
86.1.		ОТПУСКНАЯ ЦЕНА -			2268171				2268171		
86.2.		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		1,2%	27218,05				27218,05		
		РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
87.	1147-0104 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50% НР - 88%; СП - 8%	ЯМА	11	2083,56 1632,96	115,64 43,72	22919 17963	1272 481	3684 --	16230 3132	42281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 261-501-0105		ПЕРЕГНОЙ	0,079 М3	0,869		4240		3685			
88.	1147-0103 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,5Х0,4 М. ПОСАДКА НР - 88%; СП - 8%	ШТ.	11	5158,59 3680,29	1314,27 461,94	56745 40483	14457 5081	1805 --	40097 7747	104589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 261-107-0433		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,015 10 М2	0,165		9128		1506			
89.	1147-0118 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДЕРЕВЬЯ ИЛИ КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,4 М. УХОД НР - 88%; СП - 8%	ШТ.	11	2184,5 1729,73	302,83 75,51	24029 19027	3332 831	1670 --	17475 3320	44824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 261-107-0433		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,015 10 М2	0,165		9128		1506			
90.	254-101-0701 РСНБ РК 2022	-СОСНА ГОРНАЯ Н ОТ 0,4 ДО 1 М, С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРАМИ 0,5 М Х 0,5 М Х 0,4 М СП - 8%	ШТ.	11	11567 --	-- --	127237 --	-- --	127237 --	-- 10179	137416
		ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ-4800 М2									
91.	1147-0112 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ НР - 88%; СП - 8%	М2	4500	401,02 387,27	13,75 3,78	1804574 1742699	61875 17010	-- --	1548544 268249	3621367
92.	1147-0112 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=3	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НР - 88%; СП - 8%	М2	4500	237,79 237,3	0,49 --	1070044 1067839	2205 --	-- --	939698 160779	2170522
93.	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2022	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2	4500	358,45 85,73	218,36 54,45	1613027 385787	982620 245025	244620 --	555114 173451	2341593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1. 254-106-0101		СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	0,015 КГ	67,5		3091		208643			
94.	1147-0118 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГАЗОНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. УХОД	М2	4500	716,28	191,26	3223249	860670	36000	2236242	5896250
					517,02	47,69	2326579	214605	--	436759	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,1 М3	450		80		36000			
		ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ-75 М									
95.	1147-0108 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ	75	219,97	54,31	16498	4073	--	12654	31484
					165,66	26,07	12425	1955	--	2332	
		НР - 88%; СП - 8%									
96.	1147-0109 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ	75	865,24	135,48	64893	10161	378	50061	124151
					724,72	33,78	54354	2533	--	9196	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,063 М3	4,725		80		378			
97.	1147-0118 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И С ВЬЮЩИМИСЯ РАСТЕНИЯМИ. УХОД	М	75	756,39	159,39	56730	11954	505	41582	106177
					590,28	39,74	44271	2980	--	7865	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,084 М3	6,3		80		504			
98.	254-104-0401 РСНБ РК 2022	-СИРЕНЬ С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ	ШТ.	150	632	--	94800	--	94800	--	102384
					--	--	--	--	--	7584	
		СП - 8%									
		ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА									
		ОГРАЖДЕНИЕ СТАДИОНА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ									
99.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	178,75	2473,18	--	442081	--	--	318298	821209
					2473,18	--	442081	--	--	60830	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	60,78	1291,2	--	78479	--	--	56505	145783
					1291,2	--	78479	--	--	10799	
		НР - 72%; СП - 8%									
101.	1111-0101 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	12,5	25189,66	2483,27	314871	31041	226886	65894	411226
					4555,51	1052,48	56944	13156	--	30461	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,28 М3	16		14171		226736			
102.	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ	ШТ	95	2393,64	1266,28	227396	120296	--	182801	443013
					1127,36	503,34	107099	47817	--	32816	
		НР - 118%; СП - 8%									
103.	221-104-0101 РСНБ РК 2022	-ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	М3	18,05	67189	--	1212761	--	1212761	--	1309782
					--	--	--	--	--	97021	
		СП - 8%									
104.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	137	1201,97	28,12	164670	3853	103980	53365	235477
					414,87	3,97	56837	544	--	17443	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ	2,4 КГ	328,8		295		96996			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000									
105.				2,75	70598,61	5524,15	194146	15192	158481	21704	233118
	1106-0701 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАПОЛНЕНИЕ СТЫКОВ ФУНДАМЕНТА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПАНЕЛЯМИ РАСТВОРОМ	М3		7444,6	1228,26	20473	3378	--	17268	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.	212-401-0110	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М400	1,015 М3	2,79125		56091		156564			
106.				213	4007,04	2155,07	853499	459030	53041	621550	1593053
	1107-0111 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОГРАДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 3 М. УСТАНОВКА	М ОГРАД		1602,95	870	341428	185310	--	118004	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0045 М3	0,9585		48013		46020			
106.2.	222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,00002 Т	0,00426		1029630		4386			
107.				112	4714,44	2285,4	528018	255965	45174	390713	992229
	1107-0111 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОГРАДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 4 М. УСТАНОВКА	М ОГРАД		2025,7	930,66	226879	104234	--	73498	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0078 М3	0,8736		48013		41944			
108.				52	116861	--	6076772	--	6076772	--	6562914
	222-101-0101 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	486142	
		СП - 8%									
109.				394	411,82	3,57	162257	1407	66925	75673	256964
	1115-0405 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		238,39	1,69	93925	666	--	19034	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00052 Т	0,20488		313969		64326			
		ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СТАДИОНА (Н=2,55 М) СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ (СТ1-126 ШТ, СТ2-8 ШТ, СТ3-6 ШТ)									
110.				140	1055,88	873,51	147823	122292	--	59310	223703
	1101-0203 -0504 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯМЫ, ГЛУБИНА ДО 2 М. БУРЕНИЕ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	ЯМА		182,37	406,02	25532	56843	--	16571	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.				6,472	64622,24	1657,4	418235	10726	354764	50340	506061
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		8149,68	397,78	52745	2574	--	37486	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.	212-101-2001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	6,60144		50043		330356			
112.				2,60792	37459,39	16070,45	97691	41910	28273	28390	136168
	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ТРУБ	Т КОНСТРУКЦИЙ		10548,01	5229,06	27508	13637	--	10087	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,005 Т	0,01304		965674		12592			
112.2.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,004 Т	0,010432		813201		8483			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.3.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,005059		504496		2552			
113.	222-519-0202 РСНБ РК 2022	-ОПОРЫ СП - 8%	Т	2,60792	976733 --	-- --	2547242 --	-- --	2547242 --	-- 203779	2751021
114.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	75,1	114,8 64,1	2,95 0,38	8621 4814	222 29	3585 --	3341 957	12919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,006759		467116		3157			
115.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	75,1	191,05 74,92	4,27 0,77	14348 5627	321 58	8400 --	3922 1462	19732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,013518		539649		7295			
		СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ СО1-120 ШТ, СО2-6 ШТ, КАЛИТОК СК1-6 ШТ, ВОРОТ СВ2-3 ШТ									
116.	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	8,13723	256434,3 238464	11290,29 4082,51	2086665 1940436	91871 33220	54358 --	1361823 275879	3724367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1.	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 Т	0,17495		272284		47636			
117.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ СЕКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	8,13723	169399,68 152368,02	2023,75 718,29	1378444 1239854	16468 5845	122122 --	859532 179038	2417014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,016 Т	0,130196		813201		105875			
118.	214-205-0202 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ СП - 8%	Т	1,17432	472577 --	-- --	554957 --	-- --	554957 --	-- 44397	599354
119.	214-205-0101 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ СП - 8%	Т	6,37053	514782 --	-- --	3279434 --	-- --	3279434 --	-- 262355	3541789
120.	214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	0,16161	408502 --	-- --	66018 --	-- --	66018 --	-- 5281	71299
121.	214-101-0102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 16523-97 ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,3 ДО 3,9 ММ СП - 8%	Т	1,095918	453692 --	-- --	497209 --	-- --	497209 --	-- 39777	536986
122.	214-201-0101 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,07446	462525 --	-- --	34440 --	-- --	34440 --	-- 2755	37195
123.	223-502-0201 РСНБ РК 2022	-ПЕТЛЯ ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	ШТ.	24	527 --	-- --	12648 --	-- --	12648 --	-- 1012	13660
124.				6	1575	--	9450	--	9450	--	10206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	223-502-0401 РСНБ РК 2022	-ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011 ВРЕЗНАЯ ЗЩ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	756	
		СП - 8%									
125.				3	2760	--	8280	--	8280	--	8942
	223-502-0301 РСНБ РК 2022	-ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ1	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	662	
		СП - 8%									
126.					114,8		82429		34287		123524
				718,055506		2,95		2118		31945	
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		---	---	---	---	---	---	
					64,1	0,38	46024	273	--	9150	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,064625		467116		30187			
127.					191,05		137186		80322		188663
				718,055506		4,27		3066		37502	
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		---	---	---	---	---	---	
					74,92	0,77	53798	553	--	13975	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,12925		539649		69750			
		ОГРАЖДЕНИЕ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ (Н=5,8 М) СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ (СТ4-44 ШТ)									
128.				44	1055,88	873,51	46459	38435	--	18640	70307
	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯМЫ, ГЛУБИНА ДО 2 М. БУРЕНИЕ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	ЯМА		---	---	---	---	---	---	
					182,37	406,02	8024	17865	--	5208	
		НР - 72%; СП - 8%									
129.				3,08	64622,24	1657,4	199036	5105	168830	23957	240832
	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		---	---	---	---	---	---	
					8149,68	397,78	25101	1225	--	17839	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 212-101-2001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	3,1416		50043		157215			
130.				1,37808	37459,39	16070,45	51622	22146	14940	15002	71954
	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ТРУБ	Т		---	---	---	---	---	---	
		НР - 69%; СП - 8%	КОНСТРУКЦИЙ		10548,01	5229,06	14536	7206	--	5330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1. 222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,005 Т	0,00689		965674		6654			
130.2. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,004 Т	0,005512		813201		4483			
130.3. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,002673		504496		1349			
131.				1,37808	976733	--	1346016	--	1346016	--	1453697
	222-519-0202 РСНБ РК 2022	-ОПОРЫ	Т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	107681	
		СП - 8%									
132.				60,03	114,8	2,95	6891	177	2866	2671	10327
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		---	---	---	---	---	---	
					64,1	0,38	3848	23	--	765	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,005403		467116		2524			
133.				60,03	191,05	4,27	11469	256	6715	3135	15773
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		---	---	---	---	---	---	
					74,92	0,77	4498	46	--	1168	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,010805		539649		5831			
		ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ П1-41 ШТ., П2-1 ШТ., П3-2 ШТ.									
134.	1109-0701 -0127 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	3,88	256434,3	11290,29	994965	43806	25919	649346	1775855
					238464	4082,51	925240	15840	--	131545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 Т	0,08342		272284		22714			
135.	1109-0306 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-МОНТАЖ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ НР - 69%; СП - 8%	М2	191,24	1110,96	30,01	212460	5739	36814	118923	357893
					888,45	12,78	169907	2444	--	26511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1. 261-107-0982		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	0,00026 Т	0,049722		694126		34514			
136.	214-401-0110 РСНБ РК 2022	-СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 2 ММ Х 35 ММ СП - 8%	М2	191,24	1258	--	240580	--	240580	--	259826
					--	--	--	--	--	19246	
137.	214-205-0102 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ СП - 8%	Т	2,1134775	458447	--	968917	--	968917	--	1046430
					--	--	--	--	--	77513	
138.	214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	1,329092	408502	--	542937	--	542937	--	586372
					--	--	--	--	--	43435	
139.	214-101-0102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 16523-97 ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,3 ДО 3,9 ММ СП - 8%	Т	0,000122	453692	--	55	--	55	--	59
					--	--	--	--	--	4	
140.	223-502-0201 РСНБ РК 2022	-ПЕТЛЯ ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	ШТ.	2	527	--	1054	--	1054	--	1138
					--	--	--	--	--	84	
141.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	549,1748672	114,8	2,95	63043	1620	26224	24432	94473
					64,1	0,38	35199	209	--	6998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,049426		467116		23088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	34523537	3245681	227284459	20540189	363352187
			ТЕНГЕ		--	--	11718263	1003496	2295389	26744947	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				29674472				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1629145				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					8326086			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				17620807				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				7503395				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2974225				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				40152092				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								5641
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					8326086			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				4821847				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				282424				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4395673			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3033016				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				628390				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				8483253				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2479
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4395673			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				48635345				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								8120
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					12721759			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								363352187
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				26271299				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				21652812				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					5851104			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				264054560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				1792984				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				2295389				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				20540189				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				26744947				

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 7-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: 001-20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 363352,13 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2040 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 22385,003 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	002-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1567,9528992	1840	2885033,33
2	006-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	2099,034	1339	2810606,53
3	006-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	1646,568	1413	2326600,58
4	003-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1121,34048	1661	1862546,54
5	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1108,6204266	1631	1808159,92
6	005-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	741,3984	1512	1120994,38
7	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	585,42160277	1661	972385,28
8	005-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	635,6394	1413	898158,47
9	005-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	421,9452	1721	726167,69
10	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	301,022568	1487	447620,56
11	005-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	309,40704	1363	421721,8
12	006-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	255,15	1512	385786,8
13	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	98,7257376	1721	169906,99
14	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	66,8952	1601	107099,22
15	002-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	62,9856	1512	95234,23
16	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	44,41115225	2089	92774,9
17	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	55,999944	1540	86239,91
18	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,78698816	1230	79688
19	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,61008	1812	71773,46
20	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	39,23941066	1691	66353,84
21	005-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,44752	1947	63175,32
22	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	40,3	1413	56943,9
23	006-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	32,724	1661	54354,56
24	005-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61592	1691	53462,52
25	006-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	32,481	1363	44271,6
26	006-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	22,00176	1840	40483,24
27	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,530488	1289	38064,8
28	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	19,08	1911	36461,88
29	006-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	23,57424	1289	30387,2
30	006-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	12,3552	1540	19027,01
31	007-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	6,36	1631	10373,16
32	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,90998	1289	2461,96
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			17884320
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	11550,5342		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2040,44126983	2292,67	(4678061,16)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			17706942
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,9123% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	365,9742	7836	2867773,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	365,9742	2629,00	962146,17
2	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	349,167726	7379	2576508,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	349,167726	1840,00	642468,62
3	321-101-0402 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	133,61598	14754	1971370,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	133,61598	2629,00	351276,41
4	321-101-0204 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 30 Т	МАШ.-Ч	152,125128	10755	1636105,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	152,125128	2629,00	399936,96
5	321-209-0101 РСНБ РК 2022	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ, ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	49,22694	31496	1550451,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	49,22694	2629,00	129417,63
6	321-101-0302 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	78,06834	15194	1186170,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	78,06834	2199,00	171672,28
7	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	163,917918	6109	1001374,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	163,917918	2199,00	360455,50
8	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	142,10703919	6228	885042,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	142,10703919	1840,00	261476,95
9	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	136,73861298	5727	783102,04
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	136,73861298	1840,00	251599,05
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,8855% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
10	311-401-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	68,2389792	10959	747830,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	68,2389792	2629,00	179400,28
11	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	109,48285501	6390	699595,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	109,48285501	2629,00	287830,43
12	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	69,830262	9042	631405,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	69,830262	2629,00	183583,76
13	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	40,238478	12245	492720,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	40,238478	2629,00	105786,96
14	311-601-1101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	28,88028	5656	163346,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,88028	2629,00	75926,26
15	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	34,40722	4044	139142,8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	34,40722	1840,00	63309,28
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,2021% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
16	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	20,94984	5538	116020,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	20,94984	2199,00	46068,70
17	321-101-0201 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 16 Т	МАШ.-Ч	11,00898	9736	107183,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,00898	2629,00	28942,61
18	321-212-0101 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	10,979226	8604	94465,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,979226	2199,00	24143,32
19	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	17,64106659	3990	70387,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,64106659	1840,00	32459,56
20	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	7,1829234	6612	47493,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,1829234	2629,00	18883,91
21	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	5,83093242	7229	42151,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,83093242	2199,00	12822,22
22	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	408,86417728	96	39250,96
23	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	5,40128477	6764	36534,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,40128477	2199,00	11877,43
24	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	4,03260142	8087	32611,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,03260142	1840,00	7419,99
25	331-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	6,5471058	4732	30980,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,5471058	1840,00	12046,67
26	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	2,8795608	9654	27799,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,7591216	4398,00	25328,62

1	2	3	4	5	6	7
27	341-304-0101 РСНБ РК 2022	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	10,99913775	1967	21635,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,99913775	1840,00	20238,41
28	311-402-0101 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ КОВШ ОТ 0,15 ДО 0,25 М3, МАССА ОТ 5 ДО 6,5 Т	МАШ.-Ч	3,359664	5814	19533,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,359664	2199,00	7387,90
29	315-201-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А	МАШ.-Ч	13,537584	1075	14552,9
30	334-102-0104 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,69136	4511	12140,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,69136	1840,00	4952,10
31	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	30,77755526	166	5109,07
32	331-102-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КРАН-МАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ КМУ НА МАКСИМАЛЬНОМ ВЫЛЕТЕ СТРЕЛЫ ДО 1 Т, НА МИНИМАЛЬНОМ ВЫЛЕТЕ СТРЕЛЫ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	0,925344	5417	5012,59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,925344	1840,00	1702,63
33	314-503-0101 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 2 Т	МАШ.-Ч	0,937656	5263	4934,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,937656	2199,00	2061,91
34	341-303-0101 РСНБ РК 2022	ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧНЫЙ КРИВОШИПНЫЙ 1000 КН (100 ТС)	МАШ.-Ч	1,6642	2956	4919,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,6642	1840,00	3062,13
35	314-502-0304 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 19,62 ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	56,62457464	77	4360,09
36	311-405-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ МНОГОКОВШОВЫЕ ТРАНШЕЙНЫЕ ЦЕПНЫЕ КОВШ 45 Л	МАШ.-Ч	0,405	10057	4073,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,81	4828,00	3910,68
37	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	3,64338	926	3373,77
38	341-302-0101 РСНБ РК 2022	ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ 25 КН (2,5 ТС)	МАШ.-Ч	1,6642	2018	3358,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,6642	1840,00	3062,13
39	326-101-0701 РСНБ РК 2022	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	27,216	107	2912,11
40	313-403-0401 РСНБ РК 2022	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	2,34414	1153	2702,79
41	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	26,84293647	79	2120,59
42	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	19,44	91	1769,04
43	343-302-0502 РСНБ РК 2022	ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ, МОЩНОСТЬЮ ДО 100 ДЖ, ДИАПАЗОН КРЕПЕЖНОГО ЭЛЕМЕНТА 14-39 ММ	МАШ.-Ч	12,33792	74	913,01
44	321-202-0201 РСНБ РК 2022	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	4,643298	120	557,2
45	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,40363276	32	460,92
46	341-106-0101 РСНБ РК 2022	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	1,6642	144	239,64
47	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	13,29042	13	172,78
48	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	6,7114831	16	107,38
49	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,040976	2383	97,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,040976	1540,00	63,10
50	326-101-1001 РСНБ РК 2022	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,26136	356	93,04
51	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	22,82291154	4	91,29
52	341-102-0101 РСНБ РК 2022	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	1,6642	41	68,23
53	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,55240413	78	43,09
54	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,848	13	11,02
55	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,679104	15	10,19
56	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,33741047	23	7,76
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			18092201
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			4678061

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,3144% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	212-501-0204 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	1594,784	25806	41154995,9
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	2443,19	14171	34622445,49
3	211-201-0507 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	3370,815	9219	31075543,48
4	212-501-0104 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	776,852	23965	18617258,18
5	211-401-0102 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 И 2 КЛАССА	М3	891	13306	11855646
6	216-101-1001 РСНБ РК 2022	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	Т	378	26857	10151946

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,425% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

7	217-202-0401 РСНБ РК 2022	ГЕОСЕТКА ПОЛИЭФИРНАЯ РАЗМЕР ЯЧЕЕК 25 ММ Х 25 ММ, ПРОДОЛЬНАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА 50 КН/М, ПОПЕРЕЧНАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА 40 КН/М	М2	7354,2	845	6214299
8	222-101-0101 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ ГОСТ 13015-2012	М3	52	116861	6076772
9	255-102-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	1080	4002	4322160
10	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ	Т	3,986	976733	3893257,74

1	2	3	4	5	6	7
11	214-205-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ	Т	6,37053	514782	3279434,17
12	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	55,0227	48013	2641804,9
13	211-201-0504 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	267,525	9793	2619872,32
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,2606% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
14	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ТАБЛО	Т	1,59013	976733	1553132,45
15	216-201-0202 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	9,674438	156377	1512859,59
16	221-104-0101 РСНБ РК 2022	ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	М3	18,05	67189	1212761,45
17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	15,94	73807	1176483,58
18	214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ	Т	2,1134775	458447	968917,42
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1,628862	408502	665393,38
20	214-205-0202 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ	Т	1,17432	472577	554956,62
21	214-101-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 16523-97 ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,3 ДО 3,9 ММ	Т	1,09604	453692	497264,58
22	212-101-2001 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	9,74304	50043	487570,95
23	222-509-1501 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МУСОРОСБОРНИК С ТЕЛЕЖКОЙ СТ РК 1231-2004	КОМПЛЕКТ	3	141236	423708
24	214-401-0110 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 2 ММ Х 35 ММ	М2	191,24	1258	240579,92
25	254-106-0101 РСНБ РК 2022	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	67,5	3091	208642,5
26	222-510-0101 РСНБ РК 2022	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КАРКАС	Т	0,2038	976080	198925,1
27	212-401-0110 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М400	М3	2,79125	56091	156564
28	261-102-0252 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,42122	331233	139521,96
29	254-101-0701 РСНБ РК 2022	СОСНА ГОРНАЯ Н ОТ 0,4 ДО 1 М, С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРАМИ 0,5 М Х 0,5 М Х 0,4 М	ШТ.	11	11567	127237
30	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,15332836	813201	124686,78
31	215-201-0104 РСНБ РК 2022	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	1,292	94880	122584,96
32	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	415,2	295	122484
33	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,19620939	539649	105884,2
34	254-104-0401 РСНБ РК 2022	СИРЕНЬ С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ	ШТ.	150	632	94800
35	241-102-0154 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х4,0 ММ	М	27	3302	89154
36	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	966,25541568	80	77300,43
37	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,26067181	272284	70976,76
38	214-101-0201 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,149717	439438	65791,34
39	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,13846476	467116	64679,1
40	236-202-0301 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,20488	313969	64325,97
41	241-102-0146 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 60Х3,5 ММ	М	27	2162	58374
42	251-101-0307 РСНБ РК 2022	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ТИП ЩП-А	ШТ.	2	25063	50126
43	212-101-0401 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,0302	46004	47393,32
44	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	14,016882	3285	46045,46
45	261-107-0222 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	171,36	253	43354,08
46	261-201-0619 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, 50 ММ	М	3060	12	36720
47	261-107-0982 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0497224	694126	34513,61
48	214-201-0101 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,07446	462525	34439,61
49	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,02841585	965674	27440,45
50	261-107-0951 РСНБ РК 2022	БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА НА 750 КРЕПЛЕНИЙ	ШТ.	2,142	11806	25288,45
51	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,456	45398	20701,49
52	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,173434	93036	16135,61
53	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	1,59659	9128	14573,67
54	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,306	45435	13903,11
55	223-502-0201 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3	ШТ.	26	527	13702
56	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,02681158	504496	13526,33
57	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,02537479	525811	13342,34
58	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	42,6052835	289	12312,93
59	252-202-0503 РСНБ РК 2022	РОЛИК ПОДВЕСНОЙ	ШТ.	6	1793	10758
60	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	16,240804	659	10702,69
61	214-211-0111 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+6/6)+1 О.С., БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ ГОСТ 3241-91 ДИАМЕТРОМ 8,3 ММ	10 М	3	3343	10029
62	223-502-0401 РСНБ РК 2022	ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011 ВРЕЗНАЯ ЗЩ	ШТ.	6	1575	9450
63	216-201-0203 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	Т	0,05984	156377	9357,6
64	223-502-0301	ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ1	ШТ.	3	2760	8280

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
65	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0217134	380806	8268,59
66	222-509-1006 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,0065	1029630	6692,6
67	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,01055224	623062	6574,7
68	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02283827	278998	6371,83
69	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,09936	59186	5880,72
70	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,02768	209094	5787,72
71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,011	389901	4288,91
72	236-203-0105 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,00511	835900	4271,45
73	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,013521	274757	3714,99
74	261-501-0105 РСНБ РК 2022	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,869	4240	3684,56
75	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00138204	2453940	3391,44
76	261-102-0367 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, МАРКИ СТ3, ПЕРФОРИРОВАННАЯ УП 35Х35 ММ	М	10,18	330	3359,4
77	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,04152	73026	3032,04
78	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0288	93036	2679,44
79	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00803208	286428	2300,61
80	261-201-0342 РСНБ РК 2022	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	19,7	116	2285,2
81	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,01423501	139141	1980,67
82	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	9,4152053	149	1402,87
83	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,25844148	5414	1399,2
84	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	14,238096	93	1324,14
85	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,01152	93036	1071,77
86	261-102-0370 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ, МАРКИ СТ3, ПЕРФОРИРОВАННАЯ ШП 60Х35 ММ	М	2,08	458	952,64
87	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,01530124	34159	522,68
88	261-107-0546 РСНБ РК 2022	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	1,182	225	265,95
89	217-101-0101 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,17	783	133,11
90	261-107-0452 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000407	316977	129,01
91	261-107-0967 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,00001	7763690	77,64
92	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,05	1438	71,9
93	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,394	119	46,89
94	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,05	859	42,95
95	261-107-0853 РСНБ РК 2022	ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А	КГ	0,05	732	36,6
96	261-107-0456 РСНБ РК 2022	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,01	1425	14,25
97	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,006	246	1,48
98	217-604-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	0,06	23	1,38
99	261-107-0369 РСНБ РК 2022	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	674,315	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			188315150
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	Т ПРАЙС-ЛИСТ ИП "ЛАНСКОЙ А.О."	ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО 5220Х90Х1800	ШТ	1	2295389,05	2295389,05
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			2295389
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0105 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	24229,52	74	1792984,48
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1792984
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03 -2021	МОДУЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ) С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): ПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ МОНОФИЛАМЕНТНОЙ, ВЫСОТА ВОРСА Н-40 ММ (БЕЗ УЧЕТА РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ)	М2	7140	6844	48866160
2	СТПРАЙС	РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ "МАСТЕРФАЙБЕР СПОРТ" ТОЛЩ. 10 ММ + РАБОТА	М2	4250	8651,79	36770107,5
3	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	КОНСТРУКЦИИ ВОРОТ ФУТБОЛЬНЫХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ И ВИДАМ: ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ ИГРОВЫЕ (МАЛЫЕ)	КОМПЛЕКТ	2	254164	508328
4	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03 -2021	КОНСТРУКЦИИ СКАМЕЕК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): СКАМЬЯ СО СПИНКОЙ	ШТ.	4	121629	486516
5	8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ И ВИДАМ: СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ СО ЩИТОМ	КОМПЛЕКТ	2	231296	462592
6	8601-0307-0104	КОНСТРУКЦИИ НАВЕСОВ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТО-	ШТ.	1	410397	410397

1	2	3	4	5	6	7
	УСН РК 8.02-03 -2021	ВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): НАВЕС НАД МУСОР-НЫМИ БАКАМИ НА 3 ШТ.				
7	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03 -2021	КОНСТРУКЦИИ УРН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ И ВИДАМ: УРНА "САТУРН"	ШТ.	7	41356	289492
8	8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03 -2021	КОНСТРУКЦИИ ПОДСТАВОК ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): ПОДСТАВКА ДЛЯ ВЕЛОСИ-ПЕДОВ НА 5 МЕСТ	ШТ.	1	70734	70734
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			87864326
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	11550,5342		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			316066993
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			20540189
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			336607182
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			26744948
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			363352130

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

Наименование стройки Реконструкция центрального стадиона в с. Курмангазы, Курмангазинского района, Атырауской области

Калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Наименование производителя или поставщика и его место нахождения	Вид отпускной цены (вид франко или в терминах ИНКОТЕРМС)	Вес единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
								отпускная цена (с учетом тары, упаковки, реквизита)	транспортные расходы	итого сметная цена франко-приобъектный склад	заготовительно-складские расходы	всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	г. Актобе		1,4	5251	1	2772	7351	10123	202	10326
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	г. Актобе		1,38	5251	1	2355	7246	9601	192	9793
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	г. Актобе		1,37	5251	1	1872	7194	9066	181	9247
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	г. Актобе		1,37	5251	1	1844	7194	9038	181	9219
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	г. Актобе		1,38	5251	1	3524	7246	10770	215	10986
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	г. Актобе		1,4	5251	1	9410	7351	16761	335	17097
7	Балки перекрытия каналов Б 1	м3	г. Атырау		2,498	6240	1	108942	15588	124530	2491	127020
8	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	г. Атырау		3,75	6240	1	47524	23400	70924	1418	72342
9	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	г. Атырау		2,498	6240	1	108942	15588	124530	2491	127020

Главный инженер проекта **Кдрашев Н.Е.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА В С. КУРМАНГАЗЫ, КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА 1 ТН/КМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА 1 ТН/КМ

ОСНОВАНИЕ: 001-20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,491 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЩЕБЕНЬ - 893 КМ ЖД ПЕРЕВОЗКА, 21 КМ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА									
1.	421-601-3 970 РСНБ РК 2022	-ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОЗКУ ОСТАЛЬНЫХ ГРУЗОВ, КРОМЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВАГОНАХ (КРЫТЫЕ, ПЛАТФОРМЫ, ПОЛУВАГОНЫ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 881 ДО 920 КМ, ЗАГРУЗКА ВАГОНА 70 Т	Т	1	4210	--	4210	--	--	--	4210
					--	--	--	--	--	--	
2.	424-201-0 121 РСНБ РК 2022	-ПОГРУЗКА ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ГАЛЬКИ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	1	537	--	537	--	--	--	537
					--	--	--	--	--	--	
3.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 20 ДО 30 КМ	Т·КМ	21	24	--	504	--	--	--	504
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	5251	--	--	--	5251
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	--	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5251				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				5251				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5251				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				5251				
		РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ - 260 КМ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА									
4.	411-103-0 221 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 200 КМ	Т·КМ	260	24	--	6240	--	--	--	6240
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	6240	--	--	--	6240
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	--	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6240				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				6240				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6240				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				6240				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								11491
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				11491				

СОСТАВИЛ И. ГОЛУБЕВА