ТОО «Газпромпроект»

Лицензия № 15015132 от 30.07.2015 г.
Заказ 0146/20
Заказчик ГУ «Отдел строительства города Уральск»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык, г.Уральск, ЗКО. Дом №1
(без благоустройства и инженерных сетей)

Альбом 9

Сметная документация

Директор ТОО «Газпромпроект» Кульпин М. П.

Главный инженер проекта Комарова З. Г.

г. Уральск, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Номера сметных расчетов и смет	Наименование	№ страниц
	Содержание.	2-3
	Состав рабочего проекта.	4
	Пояснительная записка.	5
	Сводный сметный расчет стоимости строительства.	**6-7**
	Сметный расчет стоимости строительства.	**8-9**
Лок. см. № 01-01-01	Разбивка осей здания и вынос их в натуру. Локальная смета.	10
	Ресурсная смета	11
Об. см. № 02-01	**Строительство многоквартирного жилого дома №1**	**12**
Лок. см. № 02-01-01	Общестроительные работы ниже 0,000. Локальная смета.	13-17
	Ресурсная смета	18-20
Лок. см. № 02-01-02	Общестроительные работы секция 1. Локальная смета.	21-60
	Ресурсная смета	61-71
Лок. см. № 02-01-03	Общестроительные работы секция 2. Локальная смета.	72-112
	Ресурсная смета	113-123
Лок. см. № 02-01-04	Общестроительные работы секция 3. Локальная смета.	124-163
	Ресурсная смета	164-174
Лок. см. № 02-01-05	Отопление и вентиляция. Локальная смета.	175-179
	Ресурсная смета	180-182
Лок. см. № 02-01-06	Водопровод. Локальная смета.	183-194
	Ресурсная смета	195-200
Лок. см. № 02-01-07	Канализация. Локальная смета.	201-211
	Ресурсная смета	212-217
Лок. см. № 02-01-08	Газоснабжение. Локальная смета.	218-224
	Ресурсная смета	225-228
Лок. см. № 02-01-09	Электросиловое оборудование и электроосвещение. Локальная смета.	229-238
	Ресурсная смета	239-244
Лок. см. № 02-01-10	Слаботочные устройства. Локальная смета.	245-251
	Ресурсная смета	252-255
Лок. см. № 02-01-11	Видеонаблюдение. Локальная смета.	256-258
	Ресурсная смета	259-261
Лок. см. № 02-01-12	Подкрановые пути. Локальная смета.	262
	Ресурсная смета	263
Лок. см. № 02-01-13	Приобретение и монтаж лифтов. Локальная смета.	264
	Ресурсная смета	265
Лок. см. № 07-01-01	Вертикальная планировка. Локальная смета.	266
	Ресурсная смета	267

	Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского содержания.	268-270
	Расчет ПИР	271-277
	Письмо ГУ «Отдел строительства г. Уральск» № 1.1-21/948 от 15.07.2021 г	278
	Письмо ГУ «Отдел строительства г. Уральск» № 1.1-21/457 от 24.12.2021 г	279

Состав рабочего проекта

Альбом 1. Общая пояснительная записка. Исходные данные.

Альбом 1-1 Паспорт проекта

Альбом 1-2 Схемы генплан.

Альбом 1-3 Оценка воздействия на окружающую среду.

Альбом 2. Часть 1 Архитектурно-строительные решения Секция 1.

Альбом 2. Часть 2 Архитектурно-строительные решения Секция 2.

Альбом 2. Часть 3 Архитектурно-строительные решения Секция 3.

Альбом 3. Часть 0 Чертежи ниже отметки 0,000

Альбом 3. Часть 1 Конструкции железобетонные. Монтажные планы. Секция 1

Альбом 3. Часть 2 Конструкции железобетонные. Монтажные планы. Секция 2

Альбом 3. Часть 3 Конструкции железобетонные. Монтажные планы. Секция 3

Альбом 3. Часть 1 Конструкции железобетонные. Монтажные планы. Секция1

Альбом 4. Водопровод. Канализация.

Альбом 5. Отопление. Вентиляция.

Альбом 6. Газоснабжение.

Альбом 7. Электротехнические чертежи.

Альбом 8. Слаботочные сети.

Альбом 9. Сметная документация.

Альбом 10. Проект организации строительства

Альбом 11 ч1,2. Отчет по инженерным изысканиям

ТОО «Уральский Каздорпроект»:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на рабочий проект « Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык, г.Уральск, ЗКО" дом № 1 (без благоустройства и инженерных сетей)» разработана в соответствии с приказом Министра национальной экономики № 450 от 24.06.2015 г. «О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в Республике Казахстан.

Основанием для корректировки сметной документации является задание на проектирование и чертежи рабочего проекта, разработанные и привязанные ТОО «Газпромпроект».

Территориальный район - 7.01

Сметная стоимость строительства приведена в текущих сметных ценах 2022 года.

Стоимость материалов и оборудования определена по нормативной базе, изложенной в сборниках сметных цен на очередной период (квартал), а стоимость материалов и оборудования, цены на которые отсутствуют в нормативной базе (сборниках цен), принята в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика согласно приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017года № 249-нк «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты определен в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-9 сметного расчета.

Нормы накладных расходов определены согласно приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк «Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве».

Сметная прибыль определена в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки – согласно НДЗ РК 8.04–06–2015, строительство временных зданий и сооружений – согласно НДЗ РК 8.04–05–2015.

Начало строительства –2022 год.

Технико-экономические показатели:

Сметная стоимость строительства в ценах-2022 г.	-	1084971,484	тыс. тенге
В том числе СМР	-	866043,592	тыс. тенге

Общая площадь -	3928,0 м2
Стоимость 1 м2 общей площади -	276,214 тыс. тенге

Инженер-сметчик: Поповиченко В.С.

Форма 1

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1084971,484 ТЫС.ТЕНГЕ

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 116246,945 ТЫС.ТЕНГЕ

(ссылка на документ о согласовании)

"26" апреля 2022.г

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. ДОМ №1(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 КВАРТАЛ 2022 Г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 2020Г.				
1	ГН СПР (РАСЧЕТ)	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			7552,126	7552,126
2	ГН СИИЗ (РАСЧЕТ)	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ			1576,564	1576,564
3	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			1095,443	1095,443
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I. В ЦЕНАХ 2020Г.			**10224,133**	**10224,133**
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 2022Г.				

1	2	3	4	5	6	7
4	ПРАВИЛА КВЭП	СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			1151,327	1151,327
5	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			138,159	138,159
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I. В ЦЕНАХ 2022Г.			**1289,486**	**1289,486**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I В ЦЕНАХ 2020-2022 Г.			**11513,619**	**11513,619**
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
6	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	866043,592	52327,340	31,255	918402,187
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
7	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 918402,187.3,24% = 29756,231			29756,231	29756,231
8	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР - 918402,187.1,12% =10286,104			10286,104	10286,104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			**40042,335**	**40042,335**
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2022 Г.	**866043,592**	**52327,340**	**40073,590**	**958444,522**
9	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			115013,343	115013,343
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**866043,592**	**52327,340**	**166600,552**	**1084971,484**
		В Т.Ч ПИР С НДС В ЦЕНАХ 2020Г				**10224,133**
		В Т.Ч ЭКСПЕРТИЗА С НДС В ЦЕНАХ 2022Г				**1289,486**
		В Т.Ч СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС В ЦЕНАХ 2022Г				**1073457,865**

ДИРЕКТОР КУЛЬПИН М.П

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

"ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ"

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1028610,449 ТЫС.ТНГ.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 110208,262 ТЫС.ТНГ.

(ссылка на документ об утверждении)

"26" апреля 2022 Г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. ДОМ №1(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА						
1	ЛОК.СМ №01-01-01	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ М ВЫНОС ИХ В НАТУРУ	--	--	31,255	31,255
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**--**	**--**	**31,255**	**31,255**
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА						
2	ОБ.СМ. 02-01	МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1	834682,501	52327,34	--	887009,841
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**834682,501**	**52327,34**	**--**	**887009,841**
ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**--**	**--**	**--**	**--**
ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**--**	**--**	**--**	**--**

ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**--**	**--**	**--**	**--**
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**--**	**--**	**--**	**--**
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ						
3	ЛОК СМ.07-01-01	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	791,034	--	--	791,034
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**791,034**	**--**	**--**	**791,034**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**835473,535**	**52327,34**	**31,255**	**887832,13**
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	7519,262	--	--	7519,262
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**7519,262**	**--**	**--**	**7519,262**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**842992,797**	**52327,34**	**31,255**	**895351,392**
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 0,72%	6069,548	--	--	6069,548
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**6069,548**	**--**	**--**	**6069,548**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**849062,345**	**52327,34**	**31,255**	**901420,94**
6	ГН ОССС	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	16981,247	--	--	16981,247
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**866043,592**	**52327,34**	**31,255**	**918402,187**
7	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	--	--	110208,262	110208,262
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**866043,592**	**52327,34**	**110239,517**	**1028610,449**

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬПИН М.П

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

"ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462000

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. ДОМ №1(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКУ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,255 ТЫС.ТНГ.

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-ЧИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	СЦИ РК 8.03-04-2 021 ТАБЛ. 1601-0204 -20, ПУНКТ 8	-РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 20 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,198	157852,8	--	31255	--	--	--	31255				
					--	--	--	--	--	--						

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 31255

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ТЕНГЕ 31255

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462000

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 01-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
1		ТССЦИ РК 8.03-04-2021 ТАБЛ. 1601-0204-20, ПУНКТ 8	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 20 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,198	157852,8	-	-	31255
						-	-	-	
		ВСЕГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ				--	31255

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

ФОРМА N 3

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. ДОМ №1(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 0146/20
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 887009,841 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 59,551 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 94711,169 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,00	26282,9	-	-	26282,9	1,517	2209,453	-
2.	02-01-02	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №1	237660,944	79,42	-	237740,364	14,56	22738,791	-
3.	02-01-03	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №2	243156,927	79,42	-	243236,347	14,974	23390,425	-
4.	02-01-04	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №3	217127,122	79,42	-	217206,542	13,497	21102,173	-
5.	02-01-05	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	26063,792	-	-	26063,792	2,915	5052,686	-
6.	02-01-06	-ВОДОПРОВОД	16832,095	2569,715	-	19401,81	3,09	5338,272	-
7.	02-01-07	-КАНАЛИЗАЦИЮ	19837,792	96,918	-	19934,71	1,52	2620,611	-
8.	02-01-08	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	10030,708	23452,539	-	33483,247	1,219	2086,872	-
9.	02-01-09	-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	25823,507	1667,745	-	27491,252	4,178	6701,756	-
10.	02-01-09	-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	5577,717	-	-	5577,717	0,728	1208,655	-
11.	02-01-11	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1927,165	-	-	1927,165	0,21	363,576	-
12.	02-01-11	-ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ	1273,207	-	-	1273,207	0,092	149,966	-
13.	02-01-12	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ	3088,625	24302,163	-	27390,788	1,051	1747,933	-
		ИТОГО	834682,501	52327,34	-	887009,841	59,551	94711,169	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

"ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462010

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. ДОМ №1(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,00

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-АС,КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 26282,9 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2209,453 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,517 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	333,6	67 -- -- --	67 18,53 -- --	22351 -- 6182 --	22352 -- -- --	-- -- -- --		4451 2144	28946
2.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	333,6	265,16 -- -- --	265,16 73,32 -- --	88457 -- 24460 --	88458 -- -- --	-- -- -- --		17611 8485	114553
3.	1101-0102 -0344 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1460,9	306,47 -- -- --	306,47 68,02 -- --	447722 -- 99370 --	447722 -- -- --	-- -- -- --		71547 41541	560810
4.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	55,5	2845,13 2845,13 -- --	-- -- -- --	157904 157904 -- --	-- -- -- --	-- -- -- --		113691 21728	293323
5.	412-102-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ	2653,7	206 -- -- --	-- -- -- --	546662 -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --		-- 43733	590395
6.	1101-0201 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1234	272,2 -- -- --	272,2 77,22 -- --	335895 -- 95289 --	335894 -- -- --	-- -- -- --		68608 32360	436864
7.	1101-0201 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1234	197,33 -- -- --	197,33 68,21 -- --	243505 -- 84171 --	243505 -- -- --	-- -- -- --		60603 24329	328437
8.				1542	69,82	--	107664	--	2622		75630	197958

1101-0201 -0801 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М2 УПЛОТНЕНОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ		68,12	--	105042	--	--	14664	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02	30,84	85	2621				
9. 1101-0102 -0344 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	721	306,47	306,47	220965	220964	--	35311	276778
				--	68,02	--	49042	--	20502	
10. 412-102-0 -101 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ	1261,75	206	--	259920	--	--	--	280714
				--	--	--	--	--	20794	
11. 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	180,25	1237,52	--	223062	--	--	160605	414360
				1237,52	--	223062	--	--	30693	
12. 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	540,75	37,39	37,39	20219	20218	--	4026	26184
				--	10,34	--	5591	--	1940	
13. 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА	540,75	236,8	116,2	128050	62836	--	66422	210030
				120,6	50	65215	27038	--	15558	

ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ - 795 М3

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	--	--	2802376	1441949	2622	678505	3759352	
	ТЕНГЕ	--	--	551223	391143	--	278471		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			2802376					
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			2621					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				942366				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			806583					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			678505					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			278471					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			3759352					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								650
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				942366				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			3759352					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								650
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				942366				

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

14. 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ, БЕТОН КЛАССА В7,5. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	80	32457,6	1688,99	2596608	135119	2317393	156267	2973105
				1801,2	345,33	144096	27626	--	220230	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 212-101-1701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	81,6	26162	2134819				
15. 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ, БЕТОН КЛАССА В20. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	230	40102,75	2583,35	9223632	594171	7973228	713583	10732192
				2853,19	556,19	656233	127924	--	794977	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 212-101-2103	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	1,015	233,45	33608	7845788				
16. 214-210-0 -101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	1,828	408502	--	746742	--	746742	--	806481
				--	--	--	--	--	59739	

	СП - 8%									
17.			3,153	389901	--	1229358	--	1229358	--	1327707
214-210-0	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т		---	---	---	---	---	---	
201 РСНБ	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ			--	--	--	--	--	98349	
РК 2022	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
18.			12,562	391464	--	4917571	--	4917571	--	5310977
214-210-0	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т		---	---	---	---	---	---	
202 РСНБ	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ			--	--	--	--	--	393406	
РК 2022	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
19.			377,23	1185,65	28,84	447263	10879	286363	140856	635169
1108-0101	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2		---	---	---	---	---	---	
-0307	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	ПОВЕРХНО		397,69	3,81	150021	1437	--	47050	
РСНБ РК	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2	СТИ								
2022	СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ									
КЗТР И	ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ									
КЭМ=1,11	КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ									
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			2,4	905,352						
261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ				295		267079		
20.			121,69	1324,56	33,78	161186	4110	100307	55553	234079
1111-0101	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
-1101	ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	СТЯЖКИ		466,5	19,15	56769	2330	--	17339	
РСНБ РК	УСТРОЙСТВО									
2022	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЦЕМЕНТНО									
КЗТР И	ПЕСЧАННЫМ РАСТВОРОМ									
КЭМ=1,05	СОСТАВ 1:2									
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,0204	2,482476						
212-401-0110	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М400	М3				40260		99944		
21.			0,06	51745,48	1764,7	3105	106	2530	447	3836
1106-0101	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ	М3		---	---	---	---	---	---	
-0113	БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО/КЖ			7810,4	381,28	469	23	--	284	
РСНБ РК	3 ЧАСТЬ 0 ЛИСТ-8									
2022	ФУНДАМЕНТ Ф1/									
КЗТР И										
КЭМ=1,11	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			1,02	0,0612						
212-101-0901	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3				37652		2304		
22.			0,243	553333,37	1922,35	134460	467	83800	45809	194691
1106-0301	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ СО	Т		---	---	---	---	---	---	
-0403	СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ.			206555,46	604,44	50193	147	--	14422	
РСНБ РК	УСТАНОВКА ПРИ									
2022	БЕТОНИРОВАНИИ/КЖ 3									
КЗТР И	ЧАСТЬ 0 ЛИСТ-9,10,11/									
КЭМ=1,11										
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			1	0,243						
261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				308830		75046		
23.				1361332,95		132322		98444		176094
			0,0972		1939,89		189		30728	
1106-0301	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0407	ДО 4 КГ. УСТАНОВКА			346593,06	808,09	33689	79	--	13044	
РСНБ РК										
2022	НР - 91%; СП - 8%									
КЗТР И										
КЭМ=1,11										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			1	0,0972						
222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т				1012800		98444		
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЯМОК ПР-1-1 ШТ									
24.			0,1	32201,58	1688,99	3220	169	2871	195	3689
1106-0101	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ.	М3		---	---	---	---	---	---	
-0101	УСТРОЙСТВО			1801,2	345,33	180	35	--	273	
РСНБ РК										
2022	НР - 91%; СП - 8%									
КЗТР И										

КЭМ=1,11											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.			1,02	0,102							
212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3				25911		2643			
25.				0,31	42093,55	3024,35	13049	937	10228	1882	16126
1106-0101 -0120 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3			6077,92	593,82	1884	184	--	1194	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1.			1,015	0,31465							
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3				29407		9253			
26.				0,010736	331233	--	3556	--	3556	--	3840
261-102-0 252 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	284	
27.					1323466,95		11752		8657		15724
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т		0,00888	346593,06	1939,89 808,09	3078	17 7	--	2807 1165	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1.			1	0,00888							
222-509-1004	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т				974934		8657			
28.				0,0066	493368,15	1939,89	3256	12	2574	615	4180
1106-0301 -0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-РЕШЕТКА ПРИЯМКА. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т			101527,26	808,09	670	5	--	310	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1.			1	0,0066							
214-210-0201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т				389901		2573			
	ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ										
29.				1,5	42093,55	3024,35	63140	4537	49486	9107	78027
1106-0101 -0120 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3			6077,92	593,82	9117	891	--	5780	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1.			1,015	1,5225							
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3				29407		44772			
30.				0,0199506	354275	--	7068	--	7068	--	7633
261-102-0 251 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	565	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			--	--	19697288	750713	17840176	1157849	22523550
		ТЕНГЕ			--	--	1106399	160688	--	1668411	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	19697288	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	10935880	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1267087	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	6904295	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1157849	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1668411	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	22523548	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		867
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1267087	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	22523548	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		867
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1267087	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		26282900
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1657622	

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	2192662	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		551831
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	17842796	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	806582	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1836354	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1946882	

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462010

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	457,31334	1436	-	-	656702
2	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	194,47533	1147	-	-	223063
3	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	169,23393	1006	-	-	170249
4	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	113,84604	1387	-	-	157904
5	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,7697636	1690	-	-	150021
6	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	120,02985	1202	-	-	144276
7	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	55,5673104	1577	-	-	87630
8	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	45,487722	1248	-	-	56769
9	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,23276	1521	-	-	11001
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	1657615
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	1251,956				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
10	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	264,74516798	2084,39	-	-	(551831)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	1657623
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
11	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	83,09436801	8364	-	1716	695001
						-	-	142589,94	
12	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	60,547725	11044	-	2451	668689
						-	-	148402,47	
13	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	48,75162846	8864	-	2451	432134
						-	-	119490,24	
14	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	46,8998976	5701	-	2051	267376
						-	-	96191,69	
15	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	15,75610313	3936	-	1716	62016
						-	-	27037,47	
16	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,77133622	3885	-	1716	18537
						-	-	8187,61	
17	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	2,60564841	6212	-	2451	16186
						-	-	6386,44	
18	613С	321-102-0201 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	94,1285328	116	-	-	10919
						-	-	-	
19	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	8,16514335	934	-	-	7626
						-	-	-	
20	2459С	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	МАШ.-Ч	0,69491439	5662	-	1716	3935

		РСНБ РК 2022	5 Т						
						-	-	1192,47	
21	1569С	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ	МАШ.-Ч	1,62273615	2369	-	1436	3844
		РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМА 50 М						
						-	-	2330,25	
22	2016С	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ	МАШ.-Ч	13,9013247	218	-	-	3030
		РСНБ РК 2022	РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		6				
						-	-	-	
23	403С	313-302-0201	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	27,7923997	47	-	-	1306
		РСНБ РК 2022			8				
						-	-	-	
24	2480С	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	54,2664271	23	-	-	1248
		РСНБ РК 2022			5				
						-	-	-	
25	2479С	343-402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РА-	МАШ.-Ч	63,0244125	13	-	-	819
		РСНБ РК 2022	БОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА						
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				551809	2192668

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

26	279444С	212-101-2103	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФА-	М3	233,45	33608	30909	-	7845788
		РСНБ РК 2022	ТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W6						
						-	-	-	
27		214-210-0202	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	Т	12,562	391464	381898	-	4917571
		РСНБ РК 2022	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-						
			III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32			-	-	-	
			ММ СТ РК 2591-2014						
28	100775С	212-101-1701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУ-	М3	81,6	26162	23609	-	2134819
		РСНБ РК 2022	ЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ						
			ДОБАВОК			-	-	-	
29		214-210-0201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	Т	3,153	389901	380366	-	1229358
		РСНБ РК 2022	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-						
			III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12			-	-	-	
			ММ СТ РК 2591-2014						
30		214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	Т	1,828	408502	398603	-	746742
		РСНБ РК 2022	ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТ-						
			РОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014			-	-	-	
31	295746С	261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОС-	КГ	905,352	295	287	-	267079
		РСНБ РК 2022	ТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50						
			ГОСТ 30693-2000			-	-	-	
32	147049С	261-107-0433	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	27,089142	9128	8940	-	247270
		РСНБ РК 2022							
						-	-	-	
33	245629С	212-401-0110	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ	М3	2,482476	40260	37601	-	99944
		РСНБ РК 2022	28013-98 МАРКИ М400						
						-	-	-	
34	130007С	222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕ-	Т	0,0972	1012800	940250	-	98444
		РСНБ РК 2022	НИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БО-						
			ЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТО-			-	-	-	
			ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И						
			БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА						
			СВАРКЕ						
35	145198С	261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ	Т	0,243	308830	300884	-	75046
		РСНБ РК 2022	ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ						
			(В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ			-	-	-	
			ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕ-						
			ЛЬНО						
36	100533С	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ	М3	1,83715	29407	26466	-	54025
		РСНБ РК 2022	7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК						
						-	-	-	
37	275941С	218-101-0102	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	8,28	5640	5468	-	46699
		РСНБ РК 2022							
						-	-	-	
38	144636С	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ	Т	0,0603568	209970	204953	-	12673
		РСНБ РК 2022	6617-76 МАРКИ БН 90/10						
						-	-	-	
39	131600С	215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИ-	М3	0,100927	92871	90402	-	9373
		РСНБ РК 2022	НОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО						
			150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ			-	-	-	
			ГОСТ 8486-86 СОРТ 3						
40	274464С	222-509-1004	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕ-	Т	0,00888	974934	905025	-	8657
		РСНБ РК 2022	НИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БО-						
			ЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИ-			-	-	-	
			ЛЬНОГО ПРОКАТА БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И						
			СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ						
41	279846С	214-210-0102	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,02187	394084	384467	-	8619
		РСНБ РК 2022	КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014						
			ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ			-	-	-	
42	279861С	261-102-0251	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМА-	Т	0,0199506	354275	345098	-	7068
		РСНБ РК 2022	ТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II						
			(А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ			-	-	-	
			ГОСТ 23279-2012						
43	146741С	261-107-0354	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МА-	Т	0,0905352	73026	69297	-	6611
		РСНБ РК 2022	РОК КТ-1, КТ-2						
						-	-	-	
44	147337С	261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-	Т	0,014339	278998	271298	-	4001
		РСНБ РК 2022	75						
						-	-	-	
45	279862С	261-102-0252	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМА-	Т	0,010736	331233	322508	-	3556
		РСНБ РК 2022	ТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИА-						
			МЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-			-	-	-	
			2012						
46	286164С	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	4,8533	659	644	-	3198
		РСНБ РК 2022							
						-	-	-	
47	249132С	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	36,9437267	85	85	-	3140
		РСНБ РК 2022							
						-	-	-	
48	100467С	212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ	М3	0,102	25911	23039	-	2643
		РСНБ РК 2022	7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК						
						-	-	-	
49	279851С	214-210-0201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО	Т	0,0066	389901	380366	-	2573
		РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК						
			2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ			-	-	-	

50 275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,74858	3285	3182	-	2459
					-	-	-	
51 100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0612	37652	34586	-	2304
					-	-	-	
52 128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	24,05415	93	90	-	2237
					-	-	-	
53 144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0235017	28270	26275	-	664
					-	-	-	
54 131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,002534	92871	90402	-	235
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	17842798

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

55	412-102-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	3915,45	206	-	206	806583
					-	-	806582,7	
	ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				806583	806583

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462020

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. ДОМ №1(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №1

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-АС АЛЬБОМ 2 ЧАСТЬ 1,КЖ
АЛЬБОМ 3 ЧАСТЬ 1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 237740,364 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 22738,788 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14,56 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ-КЖ ЧАСТЬ1,ЛИСТ 12									
1.	1107-0508-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	48	12094,48	2655,23	580535	127452	225643	300281	951282
					4738,33	563,24	227440	27036	--	70465	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0724 М3	3,4752		29407		102195			
1.2. 261-102-0127		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	0,0013 Т	0,0624		409769		25570			
1.3. 261-201-0612		ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	0,00792 1000 М	0,38016		99634		37877			
2.	1107-0508-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	72	14880,13	3071,56	1071369	221152	394894	594601	1799247
					6323,93	674,67	455323	48576	--	133278	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0777 М3	5,5944		29407		164515			
2.2. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0271 М3	1,9512		28750		56097			
2.3. 261-102-0127		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	0,0013 Т	0,0936		409769		38354			
2.4. 261-201-0612		ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	0,0085 1000 М	0,612		99634		60976			
3.	1107-0508-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	7	19309,78	3392,36	135168	23747	53731	74394	226327
					8241,38	765,14	57690	5356	--	16765	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,096 М3	0,672		29407		19762			
3.2. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0504 М3	0,3528		28750		10143			
3.3. 261-102-0127		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ	0,0013 Т	0,0091		409769		3729			

	ГОСТ 8479-70									
3.4.		0,0161	0,1127							
261-201-0612	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М			99634		11229			
4.			66,72	77203	--	5150984	--	5150984	--	5563063
222-101-0	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ	М3		---	---	---	---	---	---	
206 РСНБ РК 2022	ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012				--	--	--	--	--	412079	
	СП - 8%									
5.			280,78	67211	--	18871505	--	18871505	--	20381225
222-101-0	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ	М3		---	---	---	---	---	---	
306 РСНБ РК 2022	НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012				--	--	--	--	--	1509720	
	СП - 8%									
6.			30,77	75694	--	2329104	--	2329104	--	2515432
222-101-0	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ	М3		---	---	---	---	---	---	
404 РСНБ РК 2022	ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012				--	--	--	--	--	186328	
	СП - 8%									
7.			60,13	82133	--	4938657	--	4938657	--	5333750
222-101-0	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ	М3		---	---	---	---	---	---	
405 РСНБ РК 2022	ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012				--	--	--	--	--	395093	
	СП - 8%									
8.			8,96	41573,61	4398,45	372500	39410	250787	85049	494153
1108-0201	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ	М3		---	---	---	---	---	---	
-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75. КЛАДКА ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	КЛАДКИ		9185,58	1020,95	82303	9148	--	36604	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.		0,216	1,93536							
212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3				27742		53691		
8.2.		0,2926	2,621696							
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.				75166		197062		
9.			20,48	1026,72	6,04	21027	124	6388	17192	41277
1107-0515	-ЗДАНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ.	М ШВА		---	---	---	---	---	---	
-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ /АС -ЛИСТ 5/			708,74	2,67	14515	55	--	3058	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.		0,000452	0,009257							
215-303-0102	ПЛИТА ДСП МНОГОСЛОЙНАЯ И ТРЕХСЛОЙНАЯ, МАРКИ П-1 ГОСТ 10632-2007 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ	100 М2				334395		3095		
9.2.		0,994	20,35712							

235-101-1104	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 2697-83 П-350	М2			148	3013				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	33470849	411885	32221693	1071517	37305756
		ТЕНГЕ		--	--	837271	90171	--	2763390	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				33470849				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				931446				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					927442			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				31290250				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1071517				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2763390				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				37305756				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					927442			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				37305756				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					927442			

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ-КЖ ЧАСТЬ1,ЛИСТ 11

10.			63	9748,46	2799,34	614153	176358	149432	384519	1078566
1107-0509-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4577,2	595,24	288363	37500	--	79894	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,00116	0,07308	409769		29946			
10.2. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,9	119,7	758		90733			
11.			90	10793,56	2991,01	971421	269190	232881	622307	1721226
1107-0509-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5215	644,76	469350	58028	--	127498	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,02	1,8	28750		51750			
11.2. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,00116	0,1044	409769		42780			
11.3. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,9	171	758		129618			
12.			18	13079,31	3211,22	235428	57802	52691	162158	429392
1107-0509-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		6940,83	693,71	124935	12487	--	31807	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0256	0,4608	28750		13248			
12.2. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,00148	0,02664	409769		10916			
12.3. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,96	35,28	758		26742			
13.			22,9	103291	--	2365364	--	2365364	--	2554593
222-101-0202 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	189229	
14.			17,6	94043	--	1655157	--	1655157	--	1787570
222-101-0201 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	132413	
15.			102	96819	--	9875538	--	9875538	--	10665581
222-101-0301 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	790043	
16.			132	105639	--	13944348	--	13944348	--	15059896

222-101-0 302 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1115548	
17.			43,1	95016	--	4095190	--	4095190	--	4422805
222-101-0 401 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	327615	
18.			6,4	41803,03	4398,45	267539	28150	183615	57947	351525
1108-0201 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА В ТЕХПОДПОЛЬЕ ТОЛЩ.380 ММ И В ТАМБУРЕ НА 1 ЭТАЖЕ ТОЛЩ.250 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		---	---	---	---	---	---	
				8714,72	1020,95	55774	6534	--	26039	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 212-401-0203	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,216	1,3824	30984	42832				
18.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,2926	1,87264	75166	140759				
	МИНЕРАЛОВАТНЫЙ ВКЛАДЫШ									
19.			1	5516,78	36,18	5517	36	1811	2943	9137
1115-0213 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ЧЕРДАКА И ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-7,15) НР - 80%; СП - 8%	М2		---	---	---	---	---	---	
				3669,73	8,75	3670	9	--	677	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 261-107-0319	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	1,15	1,15	503	578				
19.2. 232-502-0105	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ	10,6	10,6	81	859				
20.			0,206	55733	--	11481	--	11481	--	12399
234-101-0 306 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	918	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	--	--	34041136	531536	32567508	1229874	38092690
	ТЕНГЕ	--	--	942092	114558	--	2821681	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			34041136				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			620428				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1056650			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			31947078				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1229874				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			2821681				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			38092691				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							628
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1056650			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			38092691				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							628
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1056650			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ-АС7,9,11,13

21.				5889,15		536894		272560		816685
			91,1666667		404,97		36919		219296	
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ.ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 /АС ЛИСТ 9 П.14/ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		---	---	---	---	---	---	
				2494,49	92	227415	8387	--	60495	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0207 М3	1,88715		27742		52353			
21.2. 213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	0,038808 1000 ШТ.	3,537996		62234		220184			
22. 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА ЭТАЖНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩ. 150 ММ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	54,21	10178,78 6045,15	4084,98 838,09	551792 327708	221447 45433	2637 --	347021 71905	970718
23. 213-301-0102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	М3	49,8732	29608 --	-- --	1476646 --	-- --	1476646 --	-- 118132	1594778
24. 212-601-0101 РСНБ РК 2022	-СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006 СП - 8%	КГ	1084,2	41 --	-- --	44452 --	-- --	44452 --	-- 3556	48008
25. 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,235	554844,84 95220,68	3472,16 1028,57	130389 22377	816 242	107196 --	21035 12114	163538
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	1 0,235		456152		107196			
26. 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА В САНУЗЛАХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	278,6666667	6391,02 2494,49	404,97 92	1780965 695132	112851 25637	972982 --	670315 196102	2647383
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0207 М3	5,7684		27742		160027			
26.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	0,038808 1000 ШТ.	10,814496		75166		812882			
27. 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ/АС-44/ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,212	632830,11 64681,25	6496,86 2057,14	134160 13712	1377 436	119071 --	13158 11785	159104
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 214-102-0101	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ДО 3,9 ММ	Т	1 0,212		555187		117700			
28. 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,058	98692,84 95220,68	3472,16 1028,57	5724 5523	202 60	-- --	5192 873	11789
29. 214-210-0601 РСНБ РК 2022	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,05783	425973 --	-- --	24634 --	-- --	24634 --	-- 1971	26605

	СП - 8%									
30.			40	943,12	370,43	37725	14817	13110	15149	57103
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		244,94	76	9798	3040	--	4230	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114	0,456	28750		13110			
31.			0,68	162234	--	110319	--	110319	--	119145
222-102-0108 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3		--	--	--	--	--	8826	
	СП - 8%									
32.			0,435	98692,84	3472,16	42931	1510	--	38938	88418
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ (АС-22) НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	41421	447	--	6550	
33.			0,36	435218	--	156678	--	156678	--	169212
214-201-0102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	12534	
	СП - 8%									
34.			0,075	498437	--	37383	--	37383	--	40374
214-208-0102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	2991	
	СП - 8%									
35.			0,435	4391	--	1910	--	1910	--	2063
СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	153	
36.			0,435	23698	--	10309	--	10309	--	11134
СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	825	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	5082911	389939	3349887	1330104	6926057
		ТЕНГЕ		--	--	1343086	83682	--	513042	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5070692				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1487554				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1426768			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1850112				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1330104				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				512064				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6912860				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								928
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1426768			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12219				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				12219				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				978				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				13197				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				6926057				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								928
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1426768			

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТШАХТЫ-АС ЛИСТ 46-48

37.			25,16	42156,88	3342,25	1060667	84091	749921	226834	1390501
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75. КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ.ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		9008,54	685,71	226655	17252	--	103000	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,308	7,74928	75166		582482			

38.			6,94	38391,56	3342,25	266437	23195	180723	62569	355326
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100. КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ.ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9008,54	685,71	62519	4759	--	26320	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,308	2,13752		62234		133026		
39.			1,16	98692,84	3472,16	114484	4028	--	103834	235783
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ (АС -46,47,48)	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	110456	1193	--	17465	
	НР - 93%; СП - 8%									
40.			0,38	391464	--	148756	--	148756	--	160657
214-210-0202 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	11901	
	СП - 8%									
41.			0,78	456152	--	355799	--	355799	--	384263
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	28464	
	СП - 8%									
42.			201,22	2144,67	96,7	431551	19458	195519	186171	667139
1115-0203 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 1:2 ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1076,3	80,21	216574	16140	--	49418	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 212-402-0102	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,0277	5,573794		23276		129736		
42.2. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,0151	3,038422		21620		65691		
43.			60,43	5154,01	32,39	311457	1958	110222	159845	509006
1115-0213 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ВЕНТШАХТЫ С АРМИРУЮЩИМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	М2		3297,65	8,75	199277	529	--	37704	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 261-107-0319	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	1,15	69,4945		503		34956		
43.2. 232-502-0105	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ	10,6	640,558		81		51885		
44.			7,469148	55733	--	416278	--	416278	--	449580
234-101-0306 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3		--	--	--	--	--	33302	
	СП - 8%									
45.			61,84	68,74	1,06	4251	66	420	3038	7872
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		60,89	0,51	3765	32	--	583	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00021	0,012986		28270		367		
45.2. 261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,005	0,3092		170		53		

46.			19,37	243,34	2,09	4713	40	2620	1656	6879
1115-0402 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		105,97	0,9	2053	17	--	510	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 236-202-0402	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	КГ	0,38	7,3606	356	2620				
47.			17,44	9888,72	178,83	172459	3119	144095	25972	214306
1120-0701 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ЗОНТЫ. УСТАНОВКА НАД ОБОРУДОВАНИЕМ НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА		1447,56	72,07	25245	1257	--	15875	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 261-302-0118	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	1	17,44	7889	137584				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	3286852	135955	2304353	769919	4381312
		ТЕНГЕ		--	--	846544	41179	--	324542	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3114393				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1239426				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					861221			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				920833				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				743947				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				308667				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4167007				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								567
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					861221			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				172459				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				144095				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					26502			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				25972				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				15875				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				214306				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					26502			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				4381313				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								583
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					887723			

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ-КЖ ЧАСТЬ1,ЛИСТ 13

48.			308	4419,24	1168,43	1361127	359877	691992	449311	1955273
1107-0504 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1004,08	232,19	309258	71515	--	144835	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,04996	15,38768	28750	442396				
16.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00066	0,20328	1029630	209303				
49.			103	5952,73	1378,02	613131	141936	345828	180599	857228
1107-0504 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1217,16	268,76	125367	27682	--	63498	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,07215	7,43145	28750	213654				
49.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00106	0,10918	1029630	112415				
50.			1758,228	9848	--	17315029	--	17315029	--	18700231

222-203-0 404 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1385202	
	СП - 8%									
51.			48	9125,89	2544	438043	122112	156845	216990	707436
1107-0512 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЬНЫХ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		--- 3314,28	--- 516,76	--- 159086	--- 24804	--- --	--- 52403	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,032	1,536	28750		44160			
51.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,0022	0,1056	1029630		108729			
52.			3	11350,02	5138,9	34050	15417	3604	21448	59938
1107-0512 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЬНЫХ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		--- 5009,52	--- 1049,33	--- 15029	--- 3148	--- --	--- 4440	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0215	0,0645	28750		1854			
52.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00054	0,00162	1029630		1668			
53.			132,53	156251	--	20707945	--	20707945	--	22364581
222-302-0 201 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ СПЛОШНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 160 ММ СТ РК 961-93	М3		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 1656636	
	СП - 8%									
	МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ЛИСТ КЖ 13									
54.			14,93	56673,73	6148,03	846139	91790	647816	112940	1035805
1106-0701 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ. УСТРОЙСТВО	М3		--- 7135,47	--- 1177,3	--- 106533	--- 17577	--- --	--- 76726	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 212-101-1101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	15,15395	42749		647816			
55.			1,644	389400,42	16901,96	640174	27787	38785	680804	1426656
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		--- 348906,3	--- 2038,09	--- 573602	--- 3351	--- --	--- 105678	
	НР - 118%; СП - 8%									
56.			1,644	389901	--	640997	--	640997	--	692277
214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 51280	
	СП - 8%									
57.			1,422	1111635,81	9318,05	1580746	13251	1475854	111396	1827514
1107-0107 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ. УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ К-1(КЖ-13)	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		--- 64445,05	--- 1942,86	--- 91641	--- 2763	--- --	--- 135371	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ	Т	1	1,422	1029630		1464134			

	БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ									
58.			1,35072	108447,84	25542,55	146483	34501	2638	111513	278635
1106-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ, ОСТАЮЩИЕСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т		80952,3	9770,59	109344	13197	--	20640	
59.			0,98784	389901	--	385160	--	385160	--	415973
214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	30813	
60.			0,36288	391464	--	142054	--	142054	--	153418
214-210-0 202 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ /ШПИЛЬКА/ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	11364	
61.			1,71333	661319,17	3009	1133058	5155	529128	546841	1814291
1106-0301 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М НР - 91%; СП - 8%	Т		349480,17	1254,31	598775	2149	--	134392	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.		1	1,71333							
261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т			308830		529128			
62.			0,0035496	98056	--	348	--	348	--	376
261-107-0 879 РСНБ РК 2022	-ЦЕРЕЗИТ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	28	
63.			554,13	606,57	12,94	336118	7170	296859	41599	407934
1107-0516 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ НР - 118%; СП - 8%	М ШВА		57,91	5,71	32089	3164	--	30217	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.		0,0036	1,994868							
261-107-0773	ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ N12-1,2; N10-1,0 /МАРКА 200, ТОЛЩИНА СЛОЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 120 ММ/	М3			92895		185313			
63.2.		0,3	166,239							
261-105-0403	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3	КГ			671		111546			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	46320602	818996	43380882	2473441	52697566
		ТЕНГЕ		--	--	2120724	169350	--	3903523	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				46320602				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4189353				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2290074			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				39191533				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2473441				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3903523				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				52697566				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1378
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2290074			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				52697566				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1378
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2290074			

РАЗДЕЛ 6. БАЛКОНЫ-АС ЛИСТ 36-43

ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ

64.			2,37	55683,09	7153,51	131969	16954	81397	33578	178791
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		14184,97	1384,19	33618	3281	--	13244	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.		1,015	2,40555							
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15	М3			29407		70740			

	ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК									
65.			0,074	408502	--	30229	--	30229	--	32647
214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	2418	
	СП - 8%									
66.			0,282	389901	--	109952	--	109952	--	118748
214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	8796	
	СП - 8%									
67.			15,9	10178,78	4084,98	161843	64952	773	101782	284715
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ	М3 КЛАДКИ		6045,15	838,09	96118	13326	--	21090	
	НР - 93%; СП - 8%									
68.			14,628	29608	--	433106	--	433106	--	467754
213-301-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3		--	--	--	--	--	34648	
	СП - 8%									
69.			318	41	--	13038	--	13038	--	14081
212-601-0 101 РСНБ РК 2022	-СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ		--	--	--	--	--	1043	
	СП - 8%									
70.			0,12762	98692,84	3472,16	12595	443	--	11423	25940
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ (АС-43)	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	12152	131	--	1921	
	НР - 93%; СП - 8%									
71.			0,02662	456152	--	12143	--	12143	--	13114
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	971	
	СП - 8%									
72.			0,101	435218	--	43957	--	43957	--	47474
214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	3517	
	СП - 8%									
73.			414	91	--	37674	--	37674	--	40688
217-101-0 303 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М16Х150 /HUS 7,5Х180/	ШТ.		--	--	--	--	--	3014	
	СП - 8%									
	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА БП									
74.			2,211	82590,57	15323,32	182608	33879	3848	99974	305188
1109-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ	Т		65527,52	3,81	144881	8	--	22607	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			0,006	0,013266						
261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т				289955		3847		
75.			2,211	125526,1	28655,25	277538	63356	7158	155482	467661
1109-0302 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА.	Т КОНСТРУКЦИЙ		93633,5	8282,4	207024	18312	--	34642	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			0,0002	0,000442						
222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т				965674		427		
75.2.			0,00044	0,000973						

217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			813201	791					
75.3.			1,2	2,6532							
217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			409	1085					
75.4.			0,0001	0,000221							
261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т			2453940	543					
75.5.			0,0006	0,001327							
236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т			623062	827					
75.6.			0,00194	0,004289							
214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496	2164					
76.				0,886	458447	--	406184	--	406184	--	438679
214-205-0 102 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	32495	
77.				1,238	514782	--	637300	--	637300	--	688284
214-205-0 101 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	50984	
78.				0,087	578162	--	50300	--	50300	--	54324
214-208-0 103 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	4024	
79.				2,211	4391	--	9709	--	9709	--	10486
СЦ РК 8.04-08-2 020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	777	
80.				2,211	23698	--	52396	--	52396	--	56588
СЦ РК 8.04-08-2 020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	4192	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			--	--	2602541	179584	1929164	402239	3245162
		ТЕНГЕ			--	--	493793	35058	--	240383	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					2080290				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					82171				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						158626			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					1773883				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					146783				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					178165				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					2405238				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									105
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						158626			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					522251				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					11005				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						370225			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					62105				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					255456				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					62218				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					839925				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									221
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						370225			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ					3245163				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									326
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						528851			

РАЗДЕЛ 7. ШАХТА ЛИФТА-КЖ ЧАСТЬ1,ЛИСТ 13

81.			8	8565	2587,61	68520	20700	17205	41214	118513
1107-0509 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3826,84	539,05	30615	4312	--	8779	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1.			0,00116	0,00928						
261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т			409769	3803				
81.2.			1,9	15,2						
261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ	КГ			758	11522				

	12285-77									
82.			24	9748,46	2799,34	233963	67184	56926	146483	410882
1107-0509 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4577,2	595,24	109853	14286	--	30436	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,00116	0,02784	409769		11408			
82.2. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,9	45,6	758		34565			
83.			22,54	105639	--	2381103	--	2381103	--	2571591
222-101-0302 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	190488	
84.			5,27	1138,72	33,78	6001	178	3365	2406	9079
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	2458	101	--	673	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	0,107508	31150		3349			
85.			1,174	80463,24	2805,92	94464	3294	61408	27726	131965
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. НР - 91%; СП - 8%	М3		25350,62	601,38	29762	706	--	9775	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	1,19161	31597		37651			
85.2. 222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,006	0,007044	973588		6858			
85.3. 215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0622	0,073023	92871		6782			
85.4. 215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0275	0,032285	92871		2998			
86.			0,103	331233	--	34117	--	34117	--	36846
261-102-0252 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	2729	
87.			0,005	108211,13	9583,8	541	48	55	529	1155
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		87637,05	1961,9	438	10	--	86	
88.			0,002	394084	--	788	--	788	--	851
214-210-0102 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	63	
89.			0,003	389901	--	1170	--	1170	--	1264
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		--	--	--	--	--	94	

```
                СП - 8%
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      7        ТЕНГЕ                    --        --   2820667     91404   2556137    218358   3282146
                                        ТЕНГЕ               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                 --        --    173126     19415        --    243123

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ        ТЕНГЕ                                  2820667
МАТЕРИАЛЫ                               ТЕНГЕ                                   138958
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  ТЕНГЕ                                            192541
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                  2417178
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                  ТЕНГЕ                                   218358
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                   243123
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ                                  3282148
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                            117
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            192541
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      7            ТЕНГЕ                                  3282148
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                            117
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            192541

                          РАЗДЕЛ   8.  ЛЕСТНИЦЫ -КЖ ЧАСТЬ1,ЛИСТ 13
                          ==========================================
                        ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1-ЛМ2
  90.                                                   14   8869,42   4344,76    124172     60826      3203     85702    226663
     1107-0506 -ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ     ШТ.               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0102      МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т.       СБОРНЫХ              4295,93    891,81     60143     12485        --     16790
     РСНБ РК    УСТАНОВКА (КЖ.И1        КОНСТРУК
     2022       СТР17,19).              ЦИЙ
     КЗТР И
     КЭМ=1,11   НР - 118%; СП - 8%

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  90.1.                                   0,007     0,098
212-401-0104    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ         М3                            28750                2818
                ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
                МАРКИ М100
  91.                                                   14   8339,35   4312,94    116751     60381      2456     78330    210687
     1107-0506 -МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ ШТ.               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0104       БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА   СБОРНЫХ              3851,03    890,48     53914     12467        --     15606
     РСНБ РК    БЕЗ СВАРКИ(КЖ.И1 СТР    КОНСТРУК
     2022       3,5,7,9,11,13)          ЦИЙ
     КЗТР И
     КЭМ=1,11   НР - 118%; СП - 8%

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  91.1.                                  0,0061    0,0854
212-401-0104    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ         М3                            28750                2455
                ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
                МАРКИ М100
  92.                                                 58,14     17462        --   1015241        --   1015241        --   1096460
     222-301-0 -ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ М2               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     201 РСНБ    БЕЗ ФРИЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ                        --        --        --        --        --     81219
     РК 2022    ЛМ ГОСТ 9818-2015

                СП - 8%
  93.                                                164,56     12309        --   2025569        --   2025569        --   2187615
     222-301-0 -ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ     М2                --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     301 РСНБ   РЕБРИСТЫЕ ЛПФ ГОСТ                              --        --        --        --        --    162046
     РК 2022    9818-2015

                СП - 8%
  94.                                                  5,73   5889,15    404,97     33745      2320     17132     13783     51330
     1108-0401 -ПЕРЕГОРОДКИ              М2                --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0305      НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРО             2494,49        92     14293       527        --      3802
     РСНБ РК     В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА  ДОК (ЗА
     2022       ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4   ВЫЧЕТОМ
     КЗТР И     М.ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ   ПРОЕМОВ)
     КЭМ=1,11   250Х120Х88 ММ,
                ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ
     ТЧ 08      К РАСХОДУ КИРПИЧА -
     ТАБЛ.1     0,77, РАСТВОРА - 0,9
     П.3.1
                НР - 93%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  94.1.                                  0,0207  0,118611
212-401-0103    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ         М3                            27742                3291
                ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
                МАРКИ М75
  94.2.                                 0,038808   0,22237
213-101-0501    КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ     1000 ШТ.                        62234               13839
                РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ
                РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88
                 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ
                М100
  95.                                                 11,46   1579,28      96,7     18099      1108      4657     10603     30998
     1115-0203 -СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ.     М2                --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0201      ОШТУКАТУРИВАНИЕ         ОШТУКАТУ             1076,3     80,21     12334       919        --      2296
     РСНБ РК    ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ    РИВАЕМОЙ
     2022       ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
     КЗТР И      ПО КАМНЮ И БЕТОНУ      ПОВЕРХНО
     КЭМ=1,05   ПРОСТОЕ                 СТИ

                НР - 80%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  95.1.                                  0,0151  0,173046
212-402-0107    РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ   М3                            21620                3741
                28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ
                ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ
                1:1:6
  95.2.                                  0,0277  0,317442
214-401-0104    СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ   М2                             2819                 895
                ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ
                ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ
                1,6 ММ Х 12 ММ
  96.                                                 11,46    397,82      3,51      4559        40      1947      2072      7162
     1115-0405 -СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ   М2                --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0101      ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА    ОКРАШИВА             224,45      1,59      2572        18        --       531
     РСНБ РК    ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ     ЕМОЙ
```

2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	ПОВЕРХНОСТИ									
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00052	0,005959		313969		1871			
	ОГРАЖДЕНИЕ МВ1-МВ-7-АС 32										
97.				1,359	104630,29	35680,91	142193	48490	21291	61207	219672
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ			53283,22	11990,05	72412	16294	--	16272	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0134	0,018211		813201		14809			
97.2. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,005436		289955		1576			
97.3. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,002636		504496		1330			
98.				1,359	1004968	--	1365752	--	1365752	--	1475012
222-503-0201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т			--	--	--	--	--	109260	
	СП - 8%										
99.				1,043	1323466,95	1939,89	56909	84	41921	13594	76143
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА (АС-32)	Т			346593,06	808,09	14904	35	--	5640	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1. 222-509-1004	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т	1	0,043		974934		41922			
100.				1,402	4391	--	6156	--	6156	--	6648
СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т			--	--	--	--	--	492	
	СП - 8%										
101.				1,402	23698	--	33225	--	33225	--	35883
СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	2658	
	СП - 8%										
	ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-1 ПЛОЩАДКА МЕТАЛИЧЕСКАЯ ЛП-1										
102.				0,103	104630,29	35680,91	10777	3675	1614	4639	16649
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ			53283,22	11990,05	5488	1235	--	1233	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0134	0,00138		813201		1122			
102.2. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,000412		289955		119			
102.3. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,0002		504496		101			
103.				0,103	1004968	--	103512	--	103512	--	111793
222-503-0201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т			--	--	--	--	--	8281	
	СП - 8%										
104.				0,103	23698	--	2441	--	2441	--	2636
СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	195	

ТАБЛ. 7 СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ		--	--	5059101	176924	4646117	269930	5755351
	ТЕНГЕ		--	--	236060	43980	--	426321	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				4864309				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				71313				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					184611			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				4510074				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				204084				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				405471				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				5473864				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								115
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					184611			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				194792				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				22904				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					95429			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				41822				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				65846				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				20850				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				281488				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								55
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					95429			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				5755352				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								170
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					280040			

РАЗДЕЛ 9. КРЫША И КРОВЛЯ-АС ЛИСТ17-21

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1

105.			33,3799	6112,49	2496,75	204034	83341	--	130926	361756
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ/РАЗУКЛОНКА/ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	120693	21617	--	26797	
106.			34,38	9000	--	309420	--	309420	--	334174
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	24754	
107.			290,26	1236,47	147,59	358898	42839	221951	96447	491772
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	94108	10725	--	36428	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	8,881956		8923		79254			
107.2. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0153 М3	4,440978		31150		138336			
108.			290,26	878,92	54,63	255115	15857	230559	11819	288289
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 /40ММ/ НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	8699	4148	--	21355	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0255 М3	7,40163		31150		230561			
109.			0,3599224	21636,37	2051,97	7787	738	--	6694	15640
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	7049	307	--	1159	
110.			0,35992	456152	--	164178	--	164178	--	177312
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	13134	
111.			290,26	501,97	21,34	145703	6194	80007	56688	218583
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		204,99	7,29	59502	2116	--	16191	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	0,24 КГ	69,6624		592		41240			
111.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,63 КГ	182,8638		212		38767			
112.			290,26	170,78	10,13	49570	2940	19692	25712	81305

1112-0101 -0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 КРОВЛИ		92,81	3,48	26938	1010	--	6023	
112.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,32 КГ	92,8832			212	19691			
113. 235-103-0 313 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2	333,799	1345	--	448960	--	448960	--	484877
				--	--	--	--	--	35917	
114. 235-103-0 311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2	667,598	1191	--	795109	--	795109	--	858718
				--	--	--	--	--	63609	
	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2									
115. 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	275,13	133,59	18,58	36754	5112	--	30227	72339
				115,01	4,41	31642	1213	--	5358	
116. 261-107-0 508 РСНБ РК 2022	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82 СП - 8%	1000 М2	0,30264	107893	--	32653	--	32653	--	35265
				--	--	--	--	--	2612	
117. 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	275,13	1372,05	77,44	377491	21306	148190	195770	619122
				755,99	17,44	207995	4798	--	45861	
117.1. 235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	2,01 КГ	553,0113			221	122215			
118. 234-101-0 204 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110 СП - 8%	М3	45,341424	41869	--	1898400	--	1898400	--	2050272
				--	--	--	--	--	151872	
119. 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ	275,13	1236,47	147,59	340190	40606	210381	91419	466138
				324,22	36,95	89203	10166	--	34529	
119.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	8,418978			8923	75123			
119.2. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0153 М3	4,209489			31150	131126			
120. 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К	М2 СТЯЖКИ	275,13	878,92	54,63	241817	15031	218540	11203	273262
				29,97	14,29	8246	3932	--	20242	

К=25	НОРМЕ 1112-0101-1701 /40ММ/									
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.			0,0255	7,015815						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150	218543				
121.			0,3411612	21636,37	2051,97	7381	700	--	6345	14824
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	6681	291	--	1098	
	НР - 91%; СП - 8%									
122.			0,34116	456152	--	155621	--	155621	--	168071
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	12450	
	СП - 8%									
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 3 (НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ)									
123.			39,27	133,59	18,58	5246	729	--	4314	10325
1112-0101 -1503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		115,01	4,41	4516	173	--	765	
	НР - 92%; СП - 8%									
124.			0,0432	107893	--	4661	--	4661	--	5034
261-107-0 508 РСНБ РК 2022	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	1000 М2		--	--	--	--	--	373	
	СП - 8%									
125.			39,27	1372,05	77,44	53880	3041	21151	27943	88369
1112-0101 -1303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		755,99	17,44	29688	685	--	6546	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.			2,01	78,9327						
235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ			221	17444				
126.			6,471696	41869	--	270963	--	270963	--	292640
234-101-0 204 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	21677	
	СП - 8%									
127.			2,55255	6112,49	2496,75	15602	6373	--	10012	27663
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	9229	1653	--	2049	
	НР - 92%; СП - 8%									
128.			2,63	9000	--	23670	--	23670	--	25564
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	М3		--	--	--	--	--	1894	
	СП - 8%									
129.			39,27	1236,47	147,59	48556	5796	30028	13048	66533
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	12732	1451	--	4928	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,0306	1,201662						
211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			8923	10722				
36.2.			0,0153	0,600831						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150	18716				
130.			39,27	878,92	54,63	34515	2145	31193	1599	39003
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 /40ММ/	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	1177	561	--	2889	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			0,0255	1,001385						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150	31193				
131.			0,0486948	21636,37	2051,97	1054	100	--	906	2116
1106-0301	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	Т								

-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%			19584,4	854,34	954	42	--	157	
132.			0,04869	456152	--	22210	--	22210	--	23987
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1777	
133.			39,27	501,97	21,34	19713	838	10825	7670	29573
1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 КРОВЛИ		204,99	7,29	8050	286	--	2191	
133.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	0,24	9,4248	592		5579			
133.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,63	24,7401	212		5245			
134.			39,27	170,78	10,13	6706	398	2663	3479	11000
1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 КРОВЛИ		92,81	3,48	3645	137	--	815	
134.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,32	12,5664	212		2664			
135.			90,321	1191	--	107572	--	107572	--	116178
235-103-0311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	8606	
136.			45,1605	1345	--	60741	--	60741	--	65600
235-103-0313 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	4859	
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАЛКОНОВ									
137.			0,5601	6112,49	2496,75	3424	1399	--	2197	6071
1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	2025	363	--	450	
138.			0,58	9000	--	5220	--	5220	--	5638
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	418	
139.			37,34	1236,47	147,59	46170	5511	28553	12407	63263
1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	12106	1380	--	4686	
139.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,0306	1,142604	8923		10195			
139.2. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0153	0,571302	31150		17796			
140.			37,34	878,92	54,63	32819	2040	29660	1520	37087

1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 /40ММ/ НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	1119	534	--	2747	
140.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0255	0,95217	31150		29660			
141. 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,0463016	21636,37 19584,4	2051,97 854,34	1002 907	95 40	-- --	861 149	2012
142. 214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,0463	456152 --	-- --	21120 --	-- --	21120 --	-- 1690	22810
143. 1112-0101 -0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 КРОВЛИ	37,34	501,97 204,99	21,34 7,29	18744 7655	797 272	10292 --	7293 2083	28119
143.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	0,24	8,9616	592		5305			
143.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,63	23,5242	212		4987			
144. 1112-0101 -0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 КРОВЛИ	37,34	170,78 92,81	10,13 3,48	6377 3465	378 130	2534 --	3308 775	10459
144.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,32	11,9488	212		2533			
145. 235-103-0311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2	85,882	1191 --	-- --	102285 --	-- --	102285 --	-- 8183	110468
146. 235-103-0313 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2	42,941	1345 --	-- --	57756 --	-- --	57756 --	-- 4620	62376
147. 1112-0101 -0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ПРИМЫКАНИЙ	44,7	2837,53 732,57	36,14 9,83	126837 32746	1615 439	92476 --	30530 12589	169957
147.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ	Т	0,002	0,0894	691811		61848			

	ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ									
147.2. 261-105-0507	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	0,067 КГ	2,9949		2960		8865			
	ПАРАПЕТ									
148.			40,02	1184,33	147,59	47397	5907	28515	13298	65550
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО (АС -21 УЗЕЛ 2,3)	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	12975	1479	--	4856	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	1,224612		8923		10927			
148.2. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0153 М3	0,612306		27742		16987			
149.			40,02	158,4	10,93	6339	437	5662	326	7198
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /20 ММ/	М2 СТЯЖКИ		5,99	2,86	240	114	--	533	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0051 М3	0,204102		27742		5662			
150.			54,3	5548,8	21,59	301300	1172	216000	77655	409271
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1549,33	5,14	84128	279	--	30316	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,0057 Т	0,30951		691811		214122			
151.			95,8	4288,68	76,11	410856	7291	331883	66931	516010
1112-0101 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ		748,25	11,16	71682	1069	--	38223	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1. 235-101-0101	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	1,89 М2	181,062		324		58664			
151.2. 235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	4,54 КГ	434,932		221		96120			
151.3. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,002 Т	0,1916		691811		132551			
152.			5	1607,01	--	8035	--	1407	6495	15693
1116-0801 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА		1325,55	--	6628	--	--	1162	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1. 217-501-0108	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	0,0004 Т	0,002		166935		334			
152.2. 261-107-0447	КАБОЛКА	0,00012 Т	0,0006		1789060		1073			
153.			5	21090	--	105450	--	105450	--	113886
224-106-0301 РСНБ РК 2022	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.		--	--	--	--	--	8436	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	7805301	280726	6558151	955042	9461172
		ТЕНГЕ		--	--	966423	71410	--	700831	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				7797266				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1970752				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1031205			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				4247679				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				338310				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				948547				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				699669				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				9445482				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								725
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1031205			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				8035				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1407				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					6628			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				6495				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1162				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				15692				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					6628			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				9461174				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								729
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1031205			

РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ-АС-ЛИСТ 23-27

ОКНА

154.			25,19	2945,91	242,46	74208	6108	34015	33346	116158
1110-0501 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%	М2		1353,12	117,73	34085	2966	--	8604	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,69	17,3811	1957		34015			
155.			39,69	3330,69	245,21	132195	9733	55147	64840	212798
1110-0501 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ) НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ		1696,01	119,17	67315	4730	--	15763	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,71	28,1799	1957		55148			
156.			25,19	38517	--	970243	--	970243	--	1047862
223-102-0208 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	77619	
157.			39,69	40164	--	1594109	--	1594109	--	1721638
223-102-0309 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	127529	
158.			43,4	1290,9	9,51	56025	413	40905	13409	74989
1110-0501 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ ПАНЕЛЬНЫХ НР - 90%; СП - 8%	П/М		338,87	4,42	14707	192	--	5555	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,453	19,6602	1957		38475			
159.			39,2	1486	--	58251	--	58251	--	62911
223-501-0104 РСНБ РК 2022	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 300 ММ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	4660	

160.			68,78	83	--	5709	--	5709	--	6166
217-202-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	457	
	СП - 8%									
161.			45	2110	--	94950	--	94950	--	102546
223-502-0 307 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 ЦИЛИНДРОВЫЙ НАКЛАДНОЙ ЗН1/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	7596	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ									
162.			13,71	4803,89	253,15	65861	3471	33135	27830	101186
1110-0501 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2 ПРОЕМОВ		---	---	---	---	---	---	---
				2133,85	121,56	29255	1667	--	7495	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,235	16,93185	1957	33136				
163.			154,45	3490,25	254,58	539070	39320	212488	276031	880309
1110-0501 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2		---	---	---	---	---	---	---
				1859,9	125,86	287262	19439	--	65208	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,703	108,57835	1957	212488				
164.			168,16	41989	--	7060870	--	7060870	--	7625740
223-204-0 406 РСНБ РК 2022	-ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99 БП 22-12	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	564870	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
165.			7,54	3884,02	71,54	29286	539	3871	17323	50338
1109-0403 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ	М2		---	---	---	---	---	---	---
				3299,21	30,51	24876	230	--	3729	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,18	1,3572	1957	2656				
165.2. 217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,3901	2,941354	308	906				
166.			7,54	72945	--	550005	--	550005	--	594005
223-207-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	44000	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
167.			29,68	2225,13	249,21	66042	7397	16844	40804	115394
1110-0501 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2		---	---	---	---	---	---	---
				1408,39	119,17	41801	3537	--	8548	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,29	8,6072	1957	16844				
168.			29,68	48873	--	1450551	--	1450551	--	1566595
223-203-0 306 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	116044	

	30970-2014 ДПВ 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ									
	СП - 8%									
169.			182,67	2371,98	118,93	433290	21725	116317	273812	763670
1110-0107 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2 ПРОЕМОВ		1616,29	49,2	295248	8987	--	56568	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1. 215-203-0202	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,001 М3	0,18267		104757		19136			
169.2. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	43,8408		1957		85796			
170.			37,8	16706	--	631487	--	631487	--	682006
223-201-0115 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	50519	
	СП - 8%									
171.			36,04	11025	--	397341	--	397341	--	429128
223-201-0112 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	31787	
	СП - 8%									
172.			45,04	7373	--	332080	--	332080	--	358646
223-201-0103 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	26566	
	СП - 8%									
173.			63,79	9366	--	597457	--	597457	--	645254
223-201-0102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	47797	
	СП - 8%									
174.			210	527	--	110670	--	110670	--	119524
223-502-0201 РСНБ РК 2022	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	8854	
	СП - 8%									
175.			48,83	3884,02	71,54	189657	3493	25064	112187	325992
1109-0403 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ	М2		3299,21	30,51	161100	1490	--	24148	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,18 ШТ.	8,7894		1957		17201			
175.2. 217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	0,3901 КГ	19,048583		308		5867			
176.			42,42	55181	--	2340778	--	2340778	--	2528040
223-207-0101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		--	--	--	--	--	187262	
	СП - 8%									
177.			4,29	55568	--	238387	--	238387	--	257458
223-207-0204 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ДВУПОЛЬНЫЙ	М2		--	--	--	--	--	19071	
	СП - 8%									
178.			2,12	46884	--	99394	--	99394	--	107346
223-207-0203 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2		--	--	--	--	--	7952	
	СП - 8%									
179.			13	1812,51	2,64	23563	34	--	16234	42981
1109-0403 -0501 РСНБ РК 2022	-ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		1809,87	--	23528	--	--	3184	
	НР - 69%; СП - 8%									

	КЗТР И КЭМ=1,11									
180.			11	3949	--	43439	--	43439	--	46914
223-502-0 101 РСНБ РК 2022	-ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 2 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 40 КГ	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	3475	
	СП - 8%									
181.			2	5406	--	10812	--	10812	--	11677
223-502-0 102 РСНБ РК 2022	-ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 3 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 60 КГ	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	865	
	СП - 8%									
	ВИТРАЖИ В-1 - В-5									
182.			278,19	4031,94	3,26	1121646	907	707203	372182	1613335
1110-0501 -0501 РСНБ РК 2022	-ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2		---	---	---	---	---	---	---
				1486,52	--	413536	--	--	119506	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,92	255,9348	1957	500864				
182.2. 261-107-0671	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	1,3	361,647	562	203246				
183.			248,28	21807	--	5414242	--	5414242	--	5847381
223-102-0 101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	433139	
	СП - 8%									
184.			29,91	43578	--	1303418	--	1303418	--	1407691
223-102-0 103 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	104273	
	СП - 8%									
185.			248,28	-8634	--	-2143650	--	-2143650	--	-2315142
217-402-0 103 РСНБ РК 2022	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: СТЕКЛОПАКЕТ ОДНОКАМЕРНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СПО 24 ГОСТ 24866-99	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	-171492	
	СП - 8%									
186.			248,28	7427	--	1843976	--	1843976	--	1991494
217-401-0 107 РСНБ РК 2022	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	147518	
	СП - 8%									
	ПРОДУХИ ОБП - 26 ШТ									
187.			0,98288	334411,49	63010,16	328686	61931	104770	121293	485977
1109-0403 -0101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	---
				164806,92	14041,71	161985	13801	--	35998	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1. 222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,1	0,098288	965674	94914				
188.			0,98288	977889	--	961148	--	961148	--	1038040
222-509-0 701 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	76892	
	СП - 8%									
189.			56	527	--	29512	--	29512	--	31873
223-502-0 201 РСНБ РК 2022	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2361	

```
                СП - 8%
 190.                                                  26      1575        --     40950        --     40950        --     44226
     223-502-0 -ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011  ШТ.              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     401 РСНБ   ВРЕЗНАЯ ЗЩ                                  --        --        --        --        --      3276
     РК 2022
                СП - 8%
 191.                                            0,98288     23698        --     23292        --     23292        --     25155
     СЦ РК     -ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ  Т                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     8.04-08-2  ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2                          --        --        --        --        --      1863
     020        СЛОЯ
     ТЕХЧАСТЬ
     ТАБЛ. 7    СП - 8%
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     10        ТЕНГЕ                 --        --  27118950    155071  25409180   1369291  30767301
                                        ТЕНГЕ            --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                               --        --   1554698     57039        --   2279059

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ        ТЕНГЕ                                 26524466
МАТЕРИАЛЫ                               ТЕНГЕ                                  1216056
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  ТЕНГЕ                                            1224727
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                 24036129
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                  ТЕНГЕ                                  1102254
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                  2210137
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ                                 29836857
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                          829
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            1224727
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ        ТЕНГЕ                                   594484
МАТЕРИАЛЫ                               ТЕНГЕ                                   133703
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  ТЕНГЕ                                            387010
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                    23292
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                  ТЕНГЕ                                   267037
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                    68922
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ                                   930443
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                          234
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            387010
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     10            ТЕНГЕ                                 30767300
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                         1063
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            1611737

                          РАЗДЕЛ  11.  ПОЛЫ-АС ЛИСТ 28
                          ============================================
                        ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ
 192.                                           314,88    606,46     43,41    190963     13669    146067     34048    243012
     1111-0101 -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ       М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0102      ЩЕБНЕМ                  ПЛОЩАДИ               99,17     15,86     31227      4994        --     18001
     РСНБ РК                            УПЛОТНЕН
     2022       НР - 94%; СП - 8%       ИЯ
     КЗТР И
     КЭМ=1,05

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  192.1.                                  0,051  16,05888
211-201-0707    ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ  М3                            9092              146007
                 ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
                РАБОТ М1200 СТ РК
                1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80
                (70) ММ, ГРУППА 3
 193.                                           25,1904  38085,26     11,59    959383       292    831500    119936   1165664
     1111-0101 -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ       М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0209      БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО    ПОДСТИЛА             5065,07        --    127591        --        --     86346
     РСНБ РК                            ЮЩЕГО
     2022       НР - 94%; СП - 8%       СЛОЯ
     КЗТР И
     КЭМ=1,05

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  193.1.                                   1,02 25,694208
212-101-0401    БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10  М3                           27338              702428
                 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
                ДОБАВОК
 194.                                        0,7210752 375911,37   2051,97    271060      1480    255458     13411    307229
     1106-0301 -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И     Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0410      НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ                     19584,4    854,34     14122       616        --     22758
     РСНБ РК
     2022       НР - 91%; СП - 8%
     КЗТР И
     КЭМ=1,11

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  194.1.                                      1  0,721075
261-102-0251    СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ  Т                          354275              255459
                 ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I
                 (А240) И А-II (А300),
                ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ
                ГОСТ 23279-2012
 195.                                           314,88   1079,36     32,73    339868     10306    184111    142392    520841
     1111-0101 -СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ         М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1103      ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.         СТЯЖКИ               461,93     19,15    145451      6030        --     38581
     РСНБ РК    УСТРОЙСТВО
     2022
     КЗТР И     НР - 94%; СП - 8%
     КЭМ=1,05

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  195.1.                                  0,0204  6,423552
212-101-0501    БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА      М3                           28516              183174
                В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
                 ДОБАВОК
 196.                                           247,67    577,67      1,63    143072       403     96260     43792    201813
     1111-0101 -ПЛИНТУСА БЕТОННЫЕ.      М                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -3902      УСТРОЙСТВО              ПЛИНТУСО             187,38      0,72     46409       178        --     14949
     РСНБ РК                            В
     2022       НР - 94%; СП - 8%
     КЗТР И
     КЭМ=1,05
```

```
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  196.1.                                   0,015   3,71505
212-101-0301    БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА       М3                          25911              96261
                В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
                ДОБАВОК
                          ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ,
                          КУХНИ -1 ЭТАЖ
 197.                                        246,94    464,07     44,45    114598     10976        --    102133    234069
    1111-0101 -ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ  М2              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0901      СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ    ИЗОЛИРУЕ            419,62     20,37    103621      5030        --     17338
    РСНБ РК    МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ    МОЙ
    2022       ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ.  ПОВЕРХНО
    КЗТР И     УСТРОЙСТВО              СТИ
    КЭМ=1,05
               НР - 94%; СП - 8%
 198.                                     11,445669     41869        --    479219        --    479219        --    517556
    234-101-0 -ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ М3              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    204 РСНБ    ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ                              --        --        --        --        --     38337
    РК 2022    МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА
               СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ
                П 100-110

               СП - 8%
 199.                                        246,94   1138,72     33,78    281197      8342    157656    112732    425443
    1111-0101 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ        М2              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -1101      ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.         СТЯЖКИ               466,5     19,15    115199      4729        --     31514
    РСНБ РК    УСТРОЙСТВО
    2022
    КЗТР И     НР - 94%; СП - 8%
    КЭМ=1,05

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  199.1.                                   0,0204  5,037576
212-401-0106    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ           М3                          31150             156920
                ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
                МАРКИ М150
 200.                                        246,94    340,83     11,57     84164      2857     78460      4145     95374
    1111-0101 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.        М2              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -1102      УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ   СТЯЖКИ               11,53      6,33      2847      1563        --      7065
    РСНБ РК    НА КАЖДЫЕ 5 ММ
    2022       ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
    КЗТР И     СТЯЖКИ К НОРМЕ
    КЭМ=1,05   1111-0101-1101/30 ММ/
     К=2
               НР - 94%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  200.1.                                   0,0102  2,518788
212-401-0106    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ           М3                          31150              78460
                ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
                МАРКИ М150
 201.                                     0,2333583  21636,37   2051,97      5049       478        --      4340     10140
    1106-0301 -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И     Т               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0410      НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ                  19584,4    854,34      4570       199        --       751
    РСНБ РК
    2022       НР - 91%; СП - 8%
    КЗТР И
    КЭМ=1,11

 202.                                     0,2333583    456152        --    106447        --    106447        --    114963
    214-403-0 -СЕТКА АРМАТУРНАЯ        Т               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    101 РСНБ   СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ                           --        --        --        --        --      8516
    РК 2022    ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1
               ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ

               СП - 8%
 203.                                        246,94   3624,52     58,72    895040     14500    793868     86899   1060494
    1111-0101 -ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА.  М2              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -3601      УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ      ПОКРЫТИЯ            350,98     23,38     86672      5773        --     78555
    РСНБ РК    "БУСТИЛАТ"
    2022
    КЗТР И     НР - 94%; СП - 8%
    КЭМ=1,05

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  203.1.                                     1,04  256,8176
233-101-0111    ЛИНОЛЕУМ                    М2                           2963             760951
                ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ
                7251-77 НА
                ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ
                ПОДОСНОВЕ
 204.                                        222,58    374,08      1,22     83263        271     46244     34656    127353
    1111-0101 -ПЛИНТУСА                М               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -4001      ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ.     ПЛИНТУСО            165,1      0,54     36748        120        --      9434
    РСНБ РК    УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ      В
    2022       КН-2
    КЗТР И
    КЭМ=1,05   НР - 94%; СП - 8%

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  204.1.                                     1,01  224,8058
233-204-0102    ПЛИНТУС                     М                             167              37543
                ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ
                19111-2001
                          ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ-1
                          ЭТАЖ
 205.                                         22,11    464,07     44,45     10261       982        --      9145     20958
    1111-0101 -ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ  М2              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0901      СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ    ИЗОЛИРУЕ            419,62     20,37      9278       450        --      1552
    РСНБ РК    МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ    МОЙ
    2022       ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ.  ПОВЕРХНО
    КЗТР И     УСТРОЙСТВО              СТИ
    КЭМ=1,05
               НР - 94%; СП - 8%
 206.                                     0,910932     41869        --     38140        --     38140        --     41191
    234-101-0 -ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ М3              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    204 РСНБ    ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ                              --        --        --        --        --      3051
    РК 2022    МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА
```

	СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110									
	СП - 8%									
207.			22,11	1138,72	33,78	25177	746	14117	10094	38092
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	10314	423	--	2822	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	0,451044	31150	14050				
208.			22,11	340,83	11,57	7536	256	7025	371	8540
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101/30 ММ/	М2 СТЯЖКИ		11,53	6,33	255	140	--	633	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0102	0,225522	31150	7025				
209.			0,020894	21636,37	2051,97	452	43	--	389	908
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	409	18	--	67	
	НР - 91%; СП - 8%									
210.			0,020894	456152	--	9531	--	9531	--	10293
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	762	
	СП - 8%									
211.			22,11	1918,68	114,35	42422	2528	19700	19326	66688
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		913,35	16,51	20194	365	--	4940	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1. 216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00346	0,076501	208227	15929				
212.			22,11	405	--	8955	--	8955	--	9671
235-102-0 101 РСНБ РК 2022	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2		--	--	--	--	--	716	
	СП - 8%									
213.			22,11	4404,4	26,34	97381	582	49348	44821	153578
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2146,12	10,47	47451	231	--	11376	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1. 232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	4	88,44	53	4687				
213.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,25	5,5275	262	1448				
213.3. 233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,02	22,5522	1863	42015				
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА-1 ЭТАЖ									
214.			6,87	1138,72	33,78	7823	233	4385	3136	11836
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	3205	132	--	877	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	0,140148	31150	4366				
215.			6,87	340,83	11,57	2341	79	2183	115	2653
1111-0101	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.	М2								

-1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /30 ММ/	СТЯЖКИ		11,53	6,33	79	43	--	197	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0102	0,070074	31150		2183			
216.			6,87	4444,18	26,34	30531	181	15606	13927	48014
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2146,12	10,47	14744	72	--	3557	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1. 232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	4	27,48	53		1456			
216.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,25	1,7175	262		450			
216.3. 233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,02	7,0074	1902		13328			
217.			7,557	483,36	2,45	3653	18	470	2983	7166
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСОВ		418,78	1,08	3165	8	--	531	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0016	0,012091	28750		348			
218.			1,13355	1863	--	2112	--	2112	--	2281
233-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2		--	--	--	--	--	169	
	СП - 8%									
	ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ -2-5 ЭТАЖ									
219.			987,76	464,07	44,45	458392	43906	--	408530	936276
1111-0101 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		419,62	20,37	414486	20121	--	69354	
	НР - 94%; СП - 8%									
220.			45,782676	41869	--	1916875	--	1916875	--	2070225
234-101-0 204 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	153350	
	СП - 8%									
221.			987,76	1138,72	33,78	1124787	33367	630626	450927	1701772
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	460794	18916	--	126057	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	20,150304	31150		627682			
222.			987,76	340,83	11,57	336657	11429	313840	16582	381498
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101/30 ММ/	М2 СТЯЖКИ		11,53	6,33	11388	6253	--	28259	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0102	10,075152	31150		313841			
223.			0,9334332	21636,37	2051,97	20196	1915	--	17361	40562

1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	18281	797	--	3005	
224.			0,9334332	456152	--	425787	--	425787	--	459850
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	34063	
225.			987,76	3624,52	58,72	3580159	58001	3175471	347594	4241974
1111-0101 -3601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ" НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		350,98	23,38	346687	23094	--	314220	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1. 233-101-0111	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	1,04 1027,2704		2963	3043802				
226.			890,324	374,08	1,22	333054	1086	184974	138627	509415
1111-0101 -4001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ КН-2 НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ		165,1	0,54	146994	481	--	37734	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1. 233-204-0102	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	1,01 899,22724		167	150171				
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ-2-5 ЭТАЖ									
227.			88,44	1138,72	33,78	100709	2988	56463	40374	152370
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	41258	1694	--	11287	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204 1,804176		31150	56200				
228.			88,44	340,83	11,57	30143	1023	28100	1485	34158
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101/30 ММ/ НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		11,53	6,33	1020	560	--	2530	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0102 0,902088		31150	28100				
229.			0,0835758	21636,37	2051,97	1808	171	--	1554	3631
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	1637	71	--	269	
230.			0,0835758	456152	--	38123	--	38123	--	41173
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	3050	
231.			88,44	1918,68	114,35	169688	10113	78798	77303	266750
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		913,35	16,51	80777	1460	--	19759	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1. 216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00346 0,306002		208227	63718				
232.			88,44	405	--	35818	--	35818	--	38683
235-102-0101 РСНБ РК 2022	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	2865	
233.			88,44	4404,4	26,34	389525	2330	197393	179285	614315
1111-0101	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	М2								

-2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	ПОКРЫТИЯ		2146,12	10,47	189802	926	--	45505	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1. 232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	4	353,76	53	18749				
233.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,25	22,11	262	5793				
233.3. 233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,02	90,2088	1863	168059				
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ЛИФТОВЫХ ХОЛЛОВ И КОРИДОРОВ 1-5 ЭТАЖЕЙ									
234.				164,28	1138,72	33,78	187070	5549	104884	74996	283032
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ			466,5	19,15	76637	3146	--	20965	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	3,351312	31150	104393				
235.				164,28	4444,18	26,34	730089	4327	373198	333027	1148165
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ			2146,12	10,47	352564	1720	--	85049	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1. 232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	4	657,12	53	34827				
235.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,25	41,07	262	10760				
235.3. 233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,02	167,5656	1902	318710				
236.				157	483,36	2,45	75888	385	9754	61963	148879
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ В С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСО			418,78	1,08	65749	170	--	11028	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0016	0,2512	28750	7222				
237.				23,55	1863	--	43874	--	43874	--	47384
233-202-0101 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2			--	--	--	--	--	3510	
	СП - 8%									
	ПОЛЫ ЛОДЖИИ									
238.				132,57	1079,36	32,73	143090	4339	77513	59950	219283
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ			461,93	19,15	61238	2539	--	16243	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1. 212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0204	2,704428	28516	77119				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ			--	--	14381370	250151	11038353	3012349	18785215
		ТЕНГЕ			--	--	3092863	113062	--	1391497	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				14381370					
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				7933472					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3205925				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3104881					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3012349					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1391497					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				18785216					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									2244
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3205925				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				18785216					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									2244
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3205925				

РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА-АС-ЛИСТ28

ПОТОЛОК

239.			1275,7	1082,77	22,15	1381295	28257	441277	748432	2300105
1115-0206 -0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ/ШПАТЛЕВКА/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		714,71	18,64	911761	23779	--	170378	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1. 232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	2,749	3506,8993		111	389266			
240.			1104,55	646,11	4,33	713657	4783	241785	375394	1176175
1115-0405 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		422,88	1,95	467089	2154	--	87124	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00069	0,762139		313969	239288			
241.			171,15	440,62	3,92	75412	671	31872	34538	118746
1115-0405 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ЛОДЖИИ И ТАМБУРОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		250,48	1,77	42869	303	--	8796	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00057	0,097555		313969	30629			
	СТЕНЫ									
242.			688,69	1955,29	102,17	1346587	70363	387403	757078	2271958
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ/ШТУКАТУРКА/	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1290,6	83,53	888821	57526	--	168293	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,0187	12,878503		21620	278433			
242.2. 214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2	0,0554	38,153426		2819	107555			
243.			4267,94	749,04	22,15	3196841	94534	1159558	1617843	5199859
1115-0206 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ.	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		455,2	18,64	1942749	79554	--	385175	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1. 232-501-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	КГ	2,749	11732,56706		84	985536			
244.			31,2	1503,8	96,7	46919	3017	10321	28867	81848
1115-0203 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1076,3	80,21	33581	2503	--	6063	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1. 212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ	М3	0,0151	0,47112		21793	10267			

	ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3									
245.			153,53	580,1	4,33	89063	664	30716	46386	146285
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		375,71	1,95	57683	299	--	10836	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	0,096724		313969		30368		
246.			3771,06	580,1	4,33	2187596	16329	754438	1139346	3593097
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		375,71	1,95	1416829	7354	--	266155	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	2,375768		313969		745917		
247.			714,33	5638,12	23,12	4027478	16515	1603314	1933611	6437976
1115-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		3370,5	13,11	2407649	9365	--	476887	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1. 232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	1	714,33		1901		1357941		
248.			54	3972,98	36,85	214541	1990	143415	62942	299681
1110-0404 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /ДЫМОХОД/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		1280,3	14,8	69136	799	--	22199	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1. 232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	2,1	113,4		577		65432		
248.2. 222-529-0302	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	2,0907	112,8978		448		50578		
249.			2,43	3972,98	36,85	9654	90	6453	2832	13485
1110-0404 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /СТОЯК В ТАМБУРЕ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		1280,3	14,8	3111	36	--	999	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1. 232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	2,1	5,103		577		2944		
249.2. 222-529-0302	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	2,0907	5,080401		448		2276		
	ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА КРОВЛЕ АС ЛИСТ 16									
250.			101,29	5516,78	36,18	558795	3664	183424	298075	925419
1115-0213 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С АРМИРУЮЩИМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ (АС-15 ПРИМЕЧАНИЕ 2)	М2		3669,73	8,75	371707	886	--	68550	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

250.1.			1,15	116,4835							
261-107-0319	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2				503		58591			
250.2.			10,6	1073,674							
232-502-0105	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ				81		86968			
251.				18,779166	55733	--	1046619	--	1046619	--	1130349
234-101-0306 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3			--	--	--	--	--	83730	
	СП - 8%										
252.			64,9	847,51	4,53	55004	294	44717	8097	68149	
1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			153,97	1,98	9993	129	--	5048	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1.			0,00079	0,051271							
236-203-0201	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ФАСАДНАЯ КО-174	Т				825573		42328			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ			--	--	14949461	241171	6085312	7053441	23763132
		ТЕНГЕ			--	--	8622978	184687	--	1760233	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					14949461				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					5038691				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						8807665			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					1046619				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					7053441				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1760233				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					23763135				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									5521
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						8807665			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ					23763135				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									5521
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						8807665			

РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА АС ЛИСТ 5

253.			40,9	2169,04	5,62	88714	230	63318	20183	117609	
1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М			615,3	1,54	25166	63	--	8712	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1.			1,05	42,945							
222-529-0501	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М				551		23663			
253.2.			1,05	42,945							
261-107-0815	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М				865		37147			
254.			1008	361,88	29,63	364775	29867	136363	159562	566284	
1115-0402-0803 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			196,97	0,9	198545	907	--	41947	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1.			0,38	383,04							
236-202-0402	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	КГ				356		136362			
255.			38,72	1554,99	41,9	60209	1622	15960	35223	103066	
1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ КРЫЛЕЦ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			1100,9	36,19	42627	1401	--	7635	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1.			0,0189	0,731808							
212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3				21793		15948			
256.			115,64	243,34	2,09	28139	242	15643	9886	41067	
1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			105,97	0,9	12254	104	--	3042	
	НР - 80%; СП - 8%										

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.			0,38	43,9432						
236-202-0402	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	КГ			356	15644				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ			--	--	541837	31961	231284	224854	828026
		ТЕНГЕ			--	--	278592	2475	--	61336	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					541837				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					231284				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						281067			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					224854				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					61336				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					828027				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									168
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						281067			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ					828027				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									168
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						281067			

РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ-АС ЛИСТ33-35

КРЫЛЬЦО №1- 1 ШТ

257.			13	3079,58	1727,84	40035	22462	10117	14444	58837
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		573,57	368,03	7456	4784	--	4358	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1.			0,023	0,299						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750		8596			
258.			4	3537,72	1694,26	14151	6778	4719	4835	20505
1107-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		663,5	360,88	2654	1444	--	1519	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1.			0,034	0,136						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750		3910			
259.			3,41	40862	--	139339	--	139339	--	150486
221-102-0101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		--	--	--	--	--	11147	
	СП - 8%									
260.			0,21	39121,92	2058,15	8216	432	6822	959	9909
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ, БЕТОН КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК НР - 91%; СП - 8%	М3		4582,61	433,85	962	91	--	734	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1.			1,015	0,21315						
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407		6268			
261.			3,62	270	--	977	--	977	--	1055
СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		--	--	--	--	--	78	
	СП - 8%									
262.			0,56	14286,54	2600,91	8000	1457	5847	1199	9935
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		1243,53	1058,32	696	593	--	736	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1.			1,15	0,644						
211-201-0706	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ, ГРУППА 3	М3			9069		5840			
263.			24,72	1185,65	28,84	29309	713	18765	9230	41623
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	9831	94	--	3083	

КЭМ=1,11	КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ									
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1.		2,4	59,328							
261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			295	17502				
264.			3	5952,73	1378,02	17858	4134	10073	5260	24968
1107-0504	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0106	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2.	СБОРНЫХ		1217,16	268,76	3651	806	--	1849	
РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	КОНСТРУКЦИЙ								
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1.		0,07215	0,21645							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750	6223				
264.2.		0,00106	0,00318							
222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			1029630	3274				
265.			14,25	9848	--	140334	--	140334	--	151561
222-203-0	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2		---	---	---	---	---	---	
404 РСНБ РК 2022	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92			--	--	--	--	--	11227	
	СП - 8%									
266.			0,000888	800070,99	3319,4	710	3	274	395	1194
1106-0301	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ.	Т		---	---	---	---	---	---	
-0401	УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М			487921,59	1384,91	433	1	--	88	
РСНБ РК 2022										
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1.		1	0,000888							
261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т			308830	274				
267.			4,84	42525,84	4398,45	205825	21288	137799	48062	274198
1108-0201	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ	М3		---	---	---	---	---	---	
-0103	СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА.	КЛАДКИ		9656,62	1020,95	46738	4941	--	20311	
РСНБ РК 2022	КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 МИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75.КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9									
КЗТР И КЭМ=1,11										
ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1										
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.		0,225	1,089							
212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3			27742	30211				
267.2.		0,29568	1,431091							
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			75166	107569				
268.			14	1672,84	119,6	23420	1674	7189	14478	40930
1111-0101	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	М2		---	---	---	---	---	---	
-2701	БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	ПОКРЫТИЯ		1039,77	60,37	14557	845	--	3032	
РСНБ РК 2022										
КЗТР И КЭМ=1,05	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.		0,013	0,182							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750	5233				
268.2.		0,0306	0,4284							
215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3			4459	1910				
269.			16,8	3951	--	66377	--	66377	--	71687
255-102-0	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ	М2		---	---	---	---	---	---	
603 РСНБ РК 2022	ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017			--	--	--	--	--	5310	
	СП - 8%									
	КОЗЫРЕК- 1 ШТ									
270.			0,9925	6112,49	2496,75	6067	2478	--	3893	10757

1112-0101 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ/РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА/ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	3589	643	--	797	
271.			1,02	9000	--	9180	--	9180	--	9914
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	734	
272.			19,85	905,1	147,59	17966	2929	8601	6596	26527
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ С8/10 ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	6436	733	--	1965	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1. 212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0153	0,303705	27338		8303			
273.			19,85	781,72	54,63	15517	1085	13837	808	17631
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ С8/10. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/ НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	595	284	--	1306	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1. 212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0255	0,506175	27338		13838			
274.			0,024614	21636,37	2051,97	533	50	--	458	1070
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	482	21	--	79	
275.			0,02461	456152	--	11226	--	11226	--	12124
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	898	
276.			19,85	501,97	21,34	9964	424	5471	3877	14948
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		204,99	7,29	4069	145	--	1107	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	0,24	4,764	592		2820			
276.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,63	12,5055	212		2651			
277.			19,85	170,78	10,13	3390	201	1347	1758	5560
1112-0101 -0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		92,81	3,48	1842	69	--	412	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,32	6,352	212		1347			
278.			45,655	1191	--	54375	--	54375	--	58725
235-103-0311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	4350	
279.			22,8275	1345	--	30703	--	30703	--	33159
235-103-0313 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М2		--	--	--	--	--	2456	

	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97									
	СП - 8%									
280.			14,2	2837,53	36,14	40293	514	29377	9699	53991
1112-0101 -0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ		732,57	9,83	10402	140	--	3999	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,002 Т	0,0284		691811		19647			
280.2. 261-105-0507	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	0,067 КГ	0,9514		2960		2816			
281.			3,55	1184,33	147,59	4204	524	2529	1180	5814
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	1151	131	--	431	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	0,10863		8923		969			
281.2. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0153 М3	0,054315		27742		1507			
282.			3,55	158,4	10,93	562	39	502	29	638
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /20 ММ/	М2 СТЯЖКИ		5,99	2,86	21	10	--	47	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0051 М3	0,018105		27742		502			
283.			5,68	5548,8	21,59	31517	122	22595	8123	42811
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1549,33	5,14	8800	29	--	3171	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,0057 Т	0,032376		691811		22398			
284.			1	1607,01	--	1607	--	281	1299	3139
1116-0801 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА		1325,55	--	1326	--	--	232	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1. 217-501-0108	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	0,0004 Т	0,0004		166935		67			
284.2. 261-107-0447	КАБОЛКА	0,00012 Т	0,00012		1789060		215			
285.			1	21090	--	21090	--	21090	--	22777
224-106-0301 РСНБ РК 2022	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.		--	--	--	--	--	1687	
	СП - 8%									
	ПЛОЩАДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ									
286.			1,45	3263,83	86,38	4733	126	4164	448	5595
1106-0301 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ. УКЛАДКА ИЗ БЕТОНА С8/10 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М2		305,84	33,53	443	49	--	414	
	НР - 91%; СП - 8%									

ПРИМ										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1.			0,102	0,1479						
212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			27338	4043				
287.			1,45	3149,63	84,91	4567	123	4161	301	5258
1106-0301 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=10	-ПЕРЕКРЫТИЯ. УКЛАДКА БЕТОНА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-060301-0301 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ/200 ММ/ НР - 91%; СП - 8%	М2		195,36	33,03	283	48	--	389	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1.			0,102	0,1479						
212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			27338	4043				
288.			0,001798	21636,37	2051,97	39	4	--	33	78
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	35	2	--	6	
289.			0,0018	456152	--	821	--	821	--	887
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	66	
	ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2 М									
290.			122,8	48,85	48,85	5999	5998	--	1429	8022
1101-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. УПЛОТНЕНИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ		--	16,16	--	1984	--	594	
291.			18,42	35767,5	1688,99	658837	31111	594548	35981	750403
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1801,2	345,33	33178	6361	--	55585	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			1,02	18,7884						
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407	552510				
	АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ									
292.			20	1286,46	152,01	25729	3040	3587	18535	47806
1110-0111 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ПРИМ	-АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	ШТ		955,12	74,62	19102	1492	--	3541	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1.			0,00035	0,007						
261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т			286428	2005				
293.			20	3971	--	79420	--	--	--	79420
47-305-01 21 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ	ШТ.		--	--	--	--	79420	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ		--	--	1732890	107709	1367027	193309	2073942
		ТЕНГЕ		--	--	178732	25740	79420	147738	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				79420				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				79420				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1650886				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				892324				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					203146			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				464265				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				9180				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				192010				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				147428				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1990324				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								142
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					203146			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				977				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				977				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				78				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1055				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1607				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				281				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1326			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1299				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				232				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3138				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1326			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ				2073937				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								142
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					204472			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			237740364
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	21686982		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	3803012		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		1051806	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	173992754		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	79420		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	20573668		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	17604516		

СОСТАВИЛ **ПОПОВИЧЕНКО В.С.**

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-02

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2112,83054 85	1605 -	- -	- -	3391093
2	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1623,25679 25	1549 -	- -	- -	2514425
3	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1398,36764 13	1577 -	- -	- -	2205226
4	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	752,458853 49	1493 -	- -	- -	1123421
5	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	722,591703 41	1521 -	- -	- -	1099062
6	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	695,281005 34	1549 -	- -	- -	1076990
7	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	611,211110 4	1690 -	- -	- -	1032947
8	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	535,11213	1661 -	- -	- -	888821
9	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	447,629216 04	1849 -	- -	- -	827666
10	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	492,686598	1661 -	- -	- -	818352
11	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	523,142945 34	1493 -	- -	- -	781052
12	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	581,293834 8	1248 -	- -	- -	725455
13	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	386,766060 45	1716 -	- -	- -	663691
14	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	491,734086 41	1202 -	- -	- -	591064
15	20172Т	003-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	298,900176 6	1690 -	- -	- -	505141
16	20161Т	003-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	334,956329 4	1387 -	- -	- -	464584
17	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	310,484538	1464 -	- -	- -	454549
18	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	273,06888	1605 -	- -	- -	438276
19	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	298,220185 74	1436 -	- -	- -	428244
20	20089Т	002-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	212,537194 5	1364 -	- -	- -	289901
21	20102Т	002-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	165,185316	1716 -	- -	- -	283458
22	20174Т	003-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	105,052573 08	1749 -	- -	- -	183737
23	20110Т	002-0148 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	73,135458	1981 -	- -	- -	144881
24	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,4514612 2	1577 -	- -	- -	141065

25 20158т	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	99,6637152	1318	-	-	131357
					-	-	-	
26 20184т	003-0151 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	48,28824	2091	-	-	100971
					-	-	-	
27 20163т	003-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	64,7136216	1436	-	-	92929
					-	-	-	
28 20099т	002-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,7183248	1633	-	-	74658
					-	-	-	
29 20164т	003-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	29,4728532	1464	-	-	43148
					-	-	-	
30 20082т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,60237	1202	-	-	33178
					-	-	-	
31 20091т	002-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,7581191	1410	-	-	32089
					-	-	-	
32 20242т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	15,19896	1661	-	-	25245
					-	-	-	
33 20170т	003-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	14,8802199	1633	-	-	24299
					-	-	-	
34 20085т	002-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,0294	1271	-	-	19102
					-	-	-	
35 20160т	003-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	10,6722	1364	-	-	14557
					-	-	-	
36 20104т	002-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,694964	1782	-	-	13712
					-	-	-	
37 20237т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,229	1521	-	-	7953
					-	-	-	
38 20087т	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,52836	1318	-	-	696
					-	-	-	
	ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	21686998
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	13942,805				

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

39	3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	617,077969 83	1704,5	-	-	(1051809)
					-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	21686985

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,0334% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
40 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	277,393695 3	8364	-	1716	2320121
					-	-	476007,58	
41 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	81,7768027 7	3885	-	1716	317703
					-	-	140328,99	
42 694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М	МАШ.-Ч	24,0440407 8	8807	-	1716	211756
					-	-	41259,57	
43 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	65,8797408 7	2369	-	1436	156069
					-	-	94603,31	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,3874% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
44 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	24,3164819 3	5662	-	1716	137680
					-	-	41727,08	
45 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	16,4239101 2	6212	-	2451	102025
					-	-	40255	
46 2518С	313-401-0201 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 2 М3/Ч	МАШ.-Ч	53,5515624	1835	-	1716	98267
					-	-	91894,48	
47 1010С	313-201-0801 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	46,0223295	1647	-	1436	75799
					-	-	66088,07	
48 2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	291,999186 74	218	-	-	63656
					-	-	-	
49 786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	7,8780141	7154	-	2051	56359
					-	-	16157,81	
50 376С	315-103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТО-	МАШ.-Ч	135,975950	378	-	-	51399

	РСНБ РК 2022	ВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		16	---------- -	---------- -	--------- -	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,5792% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
51 808С	314-103-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	5,23678464	8804 -	- -	2451 12835,36	46105
52 783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	7,94224425	5390 -	- -	2051 16289,54	42809
53 1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	2,4493926	13751 -	- -	2929 7174,27	33682
54 2604С	314-504-1301 РСНБ РК 2022	ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 120 КГ	МАШ.-Ч	61,3872	453 -	- -	- -	27808
55 1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	21,6765829 5	934 -	- -	- -	20246
56 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,8068064	3936 -	- -	1716 3100,48	7112
57 621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	0,9677868	6199 -	- -	2051 1984,93	5999
58 2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	256,037602 79	23 -	- -	- -	5889
59 3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	35,665728	123 -	- -	- -	4387
60 133С	313-201-0901 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	18,4791823 2	201 -	- -	- -	3714
61 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	135,551211 18	18 -	- -	- -	2440
62 3385С	313-201-0802 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,975744	1632 -	- -	1436 1401,17	1592
63 620С	321-101-0101 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 5 Т	МАШ.-Ч	0,2975616	4926 -	- -	1716 510,62	1466
64 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	64,8581868	19 -	- -	- -	1232
65 3428С	313-401-0302 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН	МАШ.-Ч	31,7818893	31 -	- -	- -	985
66 2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	4,4211038	214 -	- -	- -	946
67 2816С	343-204-0101 РСНБ РК 2022	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	8,27275896	101 -	- -	- -	836
68 976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 5,79 ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	9,7458984	82 -	- -	- -	799
69 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	8,81877684	82 -	- -	- -	723
70 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	44,3295184 1	14 -	- -	- -	621
71 715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,06545981	7345 -	- -	2051 134,26	481
72 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	15,3226430 4	30 -	- -	- -	460
73 3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	0,049728	6508 -	- -	2051 101,99	324
74 969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,84552	71 -	- -	- -	273
75 403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	5,43216906	47 -	- -	- -	255
76 1015С	343-501-0601 РСНБ РК 2022	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	6,96465	26 -	- -	- -	181
77 2558С	324-108-0401 РСНБ РК 2022	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	35,3726452 8	5 -	- -	- -	177
78 1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,52540884	45 -	- -	- -	159
79 1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	4,63195674	33 -	- -	- -	153
80 2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,58660172	81 -	- -	- -	129
81 664С	315-102-0201 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,90144432	123 -	- -	- -	111
82 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	3,6466752	13 -	- -	- -	47
83 514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 63 ДО 100 Т	МАШ.-Ч	1,3956252	27 -	- -	- -	38

					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				1051855	3803011

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,7281% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

84	222-302-0201 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ БАЛКОНОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ СПЛОШНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 160 ММ СТ РК 961-93	М3	132,53	156251	150866	-	20707945
					-	-	-	
85 278497С	222-101-0306 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	280,78	67211	64580	-	18871505
					-	-	-	
86	222-203-0404 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	1758,228	9848	9372	-	17315029
					-	-	-	
87 278493С	222-101-0302 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	154,54	105639	101157	-	16325451
					-	-	-	
88 278492С	222-101-0301 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	102	96819	92510	-	9875538
					-	-	-	
89 134059С	223-204-0406 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99 БП 22-12	М2	168,16	41989	41054	-	7060870
					-	-	-	
90	223-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	248,28	21807	21305	-	5414242
					-	-	-	
91 278489С	222-101-0206 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	66,72	77203	74376	-	5150984
					-	-	-	
92 278504С	222-101-0405 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	60,13	82133	79053	-	4938657
					-	-	-	
93 278500С	222-101-0401 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	43,1	95016	90752	-	4095190
					-	-	-	
94 149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2022	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	1284,088	2963	2899	-	3804753
					-	-	-	
95 136007С	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3	58,139277	41869	40629	-	2434233
					-	-	-	
96 278485С	222-101-0202 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	22,9	103291	98854	-	2365364
					-	-	-	
97	223-207-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	42,42	55181	51270	-	2340778
					-	-	-	
98 278503С	222-101-0404 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	30,77	75694	72799	-	2329104
					-	-	-	
99 102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	71,027292	31150	28273	-	2212500
					-	-	-	
100	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	51,81312	41869	40629	-	2169364
					-	-	-	
101 293073С	222-301-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РЕБРИСТЫЕ ЛПФ ГОСТ 9818-2015	М2	164,56	12309	11768	-	2025569
					-	-	-	
102	213-301-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3	64,5012	29608	28251	-	1909752
					-	-	-	
103 130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1,84486	1029630	955906	-	1899523
					-	-	-	

104	146349С	217-401-0107	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ	М2	248,28	7427	7232	-	1843976
	РСНБ РК 2022		111-2014 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ			-	-	-	
105	104973С	213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНО-	1000 ШТ.	24,4892032	75166	70333	-	1840755
	РСНБ РК 2022		ТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ			-	-	-	
			ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100						
106	278484С	222-101-0201	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТ-	М3	17,6	94043	89789	-	1655157
	РСНБ РК 2022		РЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ			-	-	-	
			БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ						
			УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015						
107		223-102-0309	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	39,69	40164	39265	-	1594109
	РСНБ РК 2022		ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ			-	-	-	
			ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛО-						
			ПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-						
			ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕН-						
			ТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПО-						
			ВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ						
			30674-99						

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,906% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

108		222-503-0201	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ,	Т	1,462	1004968	932964	-	1469263
	РСНБ РК 2022		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕС-			-	-	-	
			ТНИЦЫ ГОСТ 25772-83						
109		234-101-0306	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕ-	М3	26,248314	55733	54388	-	1462897
	РСНБ РК 2022		РАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВО-			-	-	-	
			ЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО						
			65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/						
110	133951С	223-203-0306	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ	М2	29,68	48873	47862	-	1450551
	РСНБ РК 2022		ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕ-			-	-	-	
			ТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ						
			ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ						
			И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ						
			ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-						
			13, ДВУПОЛЬНЫЙ						
111	279860С	214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМА-	Т	3,1353613	456152	444978	-	1430201
	РСНБ РК 2022		ТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТ-			-	-	-	
			РОМ ОТ 3 ДО 5 ММ						
112	287772С	232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ	М2	714,33	1901	1830	-	1357941
	РСНБ РК 2022		ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I			-	-	-	
			СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦ-						
			ВЕТНАЯ						
113		223-102-0103	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	29,91	43578	42649	-	1303418
	РСНБ РК 2022		ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ			-	-	-	
			ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛО-						
			ПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-						
			ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕН-						
			ТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ						
			30674-99 /ВИТРАЖИ/						
114		235-103-0311	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ	М2	889,456	1191	1162	-	1059342
	РСНБ РК 2022		И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИ-			-	-	-	
			МЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МО-						
			ДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ,						
			ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -						
			25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ						
			+85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕН-						
			КА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ						
			30547-97						
115	149589С	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК	Т	3,3381459	313969	304713	-	1048074
	РСНБ РК 2022		ГОСТ Р 52020-2007			-	-	-	
116	279089С	222-301-0201	ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ БЕЗ ФРИ-	М2	58,14	17462	16720	-	1015241
	РСНБ РК 2022		ЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ ЛМ ГОСТ 9818-2015			-	-	-	
117	135963С	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ	ШТ.	509,2608	1957	1917	-	996623
	РСНБ РК 2022		СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750			-	-	-	
			МЛ						
118	102636С	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ	М3	34,5712812	28750	25920	-	993924
	РСНБ РК 2022		28013-98 МАРКИ М100			-	-	-	
119	149726С	232-501-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕ-	КГ	11732,5670	84	80	-	985536
	РСНБ РК 2022		ВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006		6	-	-	-	
120		223-102-0208	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	25,19	38517	37650	-	970243
	РСНБ РК 2022		ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ			-	-	-	
			ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛО-						
			ПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-						
			ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕН-						
			ТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИД-						
			НАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99						
121		222-509-0701	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ,	Т	0,98288	977889	907434	-	961148
	РСНБ РК 2022		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ			-	-	-	
			ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРО-						
			ФИЛЕЙ И ТРУБ						
122	100533С	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ	М3	31,1487	29407	26466	-	915990
	РСНБ РК 2022		7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК			-	-	-	
123		214-210-0201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	Т	1,926	389901	380366	-	750949
	РСНБ РК 2022		ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-			-	-	-	
			III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12						
			ММ СТ РК 2591-2014						
124	100489С	212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ	М3	26,799888	27338	24330	-	732655
	РСНБ РК 2022		7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК			-	-	-	
125	100641С	212-101-1101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ	М3	15,15395	42749	39583	-	647816
	РСНБ РК 2022		7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК			-	-	-	
126		214-205-0101	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГ-	Т	1,238	514782	502799	-	637300
	РСНБ РК 2022		ЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕ-			-	-	-	
			РАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86						
127		223-201-0115	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕК-	М2	37,8	16706	16294	-	631487
	РСНБ РК 2022		ЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТ-			-	-	-	
			РЕННИЕ СТ РК 943-92						
128		235-103-0313	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ	М2	444,728	1345	1311	-	598159
	РСНБ РК 2022		И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИ-						

		МЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97			-	-	-	
129	223-201-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	63,79	9366	9071	-	597457
					-	-	-	
130	287748С 223-207-0102 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	7,54	72945	67795	-	550005
					-	-	-	
131	145198С 261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	1,714218	308830	300884	-	529402
					-	-	-	
132	102635С 212-401-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	17,121909	27742	24932	-	474996
					-	-	-	
133	279796С 214-105-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,651286	691811	676356	-	450567
					-	-	-	
134	214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,886	458447	447568	-	406184
					-	-	-	
135	223-201-0112 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	36,04	11025	10731	-	397341
					-	-	-	
136	149732С 232-501-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	3506,8993	111	107	-	389266
					-	-	-	
137	279851С 214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,99084	389901	380366	-	386330
					-	-	-	
138	102907С 213-101-0501 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	5,89788584	62234	57864	-	367049
					-	-	-	
139	102682С 212-402-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	16,089971	21620	18724	-	347865
					-	-	-	
140	С ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	М3	38,61	9000	-	-	347490
					-	-	-	
141	223-201-0103 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	45,04	7373	7119	-	332080
					-	-	-	
142	287796С 233-202-0103 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	174,573	1902	1830	-	332038
					-	-	-	
143	147090С 261-201-0607 РСНБ РК 2022	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	386,78	758	741	-	293179
					-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,3659% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
144	100511С 212-101-0501 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	9,20968	28516	25629	-	262623
					-	-	-	
145	102671С 212-402-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	11,917878	21793	18893	-	259726
					-	-	-	
146	100328С 211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	28,787466	8923	7878	-	256871
					-	-	-	
147	279861С 261-102-0251 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,7210752	354275	345098	-	255459
					-	-	-	
148	287754С 223-207-0204 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	4,29	55568	51612	-	238387
					-	-	-	
149	135836С 235-201-0601 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	1066,876	221	214	-	235780
					-	-	-	
150	280106С 236-101-0116 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	897,26404	262	254	-	235083
					-	-	-	
151	287794С 233-202-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	112,761	1863	1791	-	210074
					-	-	-	
152	147558С 261-107-0671 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	361,647	562	550	-	203246
					-	-	-	
153	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,461	435218	424794	-	200636
					-	-	-	
154	249765С 233-204-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	1124,03304	167	162	-	187714
					-	-	-	
155	147721С 261-107-0773 РСНБ РК 2022	ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ N12-1,2; N10-1,0 /МАРКА 200, ТОЛЩИНА СЛОЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 120 ММ/	М3	1,994868	92895	90779	-	185313
					-	-	-	
156	127728С 261-102-0127 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,40634	409769	399844	-	166506
					-	-	-	
157	272109С 236-202-0402 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТ-	КГ	434,3438	356	346	-	154626

		МОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ			-	-	-	
158	214-210-0202 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,38	391464	381898	-	148756
					-	-	-	
159	100094С 211-201-0707 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	16,05888	9092	8131	-	146007
					-	-	-	
160	214-210-0202 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ /ШПИЛЬКА/	Т	0,36288	391464	381898	-	142054
					-	-	-	
161	222-203-0404 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	14,25	9848	9372	-	140334
					-	-	-	
162	223-502-0201 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	266	527	516	-	140182
					-	-	-	
163	249627С 232-502-0105 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ	1724,832	81	77	-	139711
					-	-	-	
164	221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	3,41	40862	37872	-	139339
					-	-	-	
165	295743С 261-105-0403 РСНБ РК 2022	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3	КГ	205,949	671	655	-	138192
					-	-	-	
166	188170С 261-302-0118 РСНБ РК 2022	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	17,44	7889	7692	-	137584
					-	-	-	
167	102673С 212-402-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	5,573794	23276	20347	-	129736
					-	-	-	
168	224-106-0301 РСНБ РК 2022	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.	6	21090	20640	-	126540
					-	-	-	
169	304171С 236-104-0501 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	240,7665	523	511	-	125921
					-	-	-	
170	ТССЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	5,13388	23698	-	-	121663
					-	-	-	
171	279790С 214-102-0101 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ДО 3,9 ММ	Т	0,212	555187	542411	-	117700
					-	-	-	
172	222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	0,68	162234	156818	-	110319
					-	-	-	
173	147165С 261-201-0612 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М	1,10486	99634	96735	-	110082
					-	-	-	
174	128102С 214-401-0104 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2	38,470868	2819	2756	-	108449
					-	-	-	
175	275940С 218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	31,528624	3285	3182	-	103572
					-	-	-	
176	223-207-0203 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2	2,12	46884	43534	-	99394
					-	-	-	
177	131019С 222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,1001922	965674	896411	-	96753
					-	-	-	
178	100467С 212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	3,71505	25911	23039	-	96261
					-	-	-	
179	144669С 216-201-0602 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,461103	208227	202664	-	96014
					-	-	-	
180	223-502-0307 РСНБ РК 2022	ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 ЦИЛИНДРОВЫЙ НАКЛАДНОЙ ЗН1/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	ШТ.	45	2110	2068	-	94950
					-	-	-	
181	146309С 261-107-0319 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	187,128	503	492	-	94125
					-	-	-	
182	146664С 217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	404,120108	212	204	-	85673
					-	-	-	
183	149136С 232-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	118,503	577	538	-	68376
					-	-	-	
184	116643С 255-102-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	16,8	3951	3765	-	66377
					-	-	-	
185	135815С 235-201-0101 РСНБ РК 2022	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	106,9488	592	578	-	63314
					-	-	-	
186	147348С 261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,21776	274757	267140	-	59831
					-	-	-	
187	249623С 232-502-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	1126,8	53	50	-	59720
					-	-	-	
188	135512С 235-101-0101 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	М2	181,062	324	313	-	58664
					-	-	-	
189	223-501-0104 РСНБ РК 2022	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 300 ММ ГОСТ 23166-99	М	39,2	1486	1449	-	58251
					-	-	-	

190	212-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ	1402,2	41	39	-	57490
					-	-	-	
191 135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	50,3808	1124	1099	-	56628
					-	-	-	
192 147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2022	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	138,591	398	388	-	55159
					-	-	-	
193 288025С	222-529-0302 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	117,978201	448	416	-	52854
					-	-	-	
194 147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2022	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	1041,408	50	49	-	52070
					-	-	-	
195	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,087	578162	564935	-	50300
					-	-	-	
196	233-202-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	24,68355	1863	1791	-	45985
					-	-	-	
197 135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	110,55	405	396	-	44773
					-	-	-	
198 295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2022	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	57,314556	759	742	-	43502
					-	-	-	
199 269620С	223-502-0101 РСНБ РК 2022	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 2 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 40 КГ	КОМПЛЕКТ	11	3949	3869	-	43439
					-	-	-	
200 102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	1,3824	30984	28506	-	42832
					-	-	-	
201 149473С	236-203-0201 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ФАСАДНАЯ КО-174	Т	0,051271	825573	805480	-	42328
					-	-	-	
202 147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	4,62855846	9128	8940	-	42249
					-	-	-	
203 274464С	222-509-1004 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т	0,043	974934	905025	-	41922
					-	-	-	
204 271959С	223-502-0401 РСНБ РК 2022	ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011 ВРЕЗНАЯ ЗЩ	ШТ.	26	1575	1544	-	40950
					-	-	-	
205 147339С	261-107-0569 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,13152	294902	286890	-	38786
					-	-	-	
206	217-101-0303 РСНБ РК 2022	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М16Х150 /HUS 7,5Х180/	ШТ.	414	91	89	-	37674
					-	-	-	
207 100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,19161	31597	28613	-	37651
					-	-	-	
208	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,075	498437	486774	-	37383
					-	-	-	
209 147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2022	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	1000 М2	0,34584	107893	105332	-	37314
					-	-	-	
210 147770С	261-107-0815 РСНБ РК 2022	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	42,945	865	846	-	37147
					-	-	-	
211 279862С	261-102-0252 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,103	331233	322508	-	34117
					-	-	-	
212 295749С	261-105-0507 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ	10,3649	2960	2900	-	30680
					-	-	-	
213	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,074	408502	398603	-	30229
					-	-	-	
214 279857С	214-210-0601 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,05783	425973	415731	-	24634
					-	-	-	
215 131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	42,945	551	511	-	23663
					-	-	-	
216 127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,08083	286428	278921	-	23152
					-	-	-	
217 249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2022	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	34,18	605	590	-	20679
					-	-	-	
218 144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,979481	21090	18977	-	20657
					-	-	-	
219 131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,18267	104757	102154	-	19136
					-	-	-	
220	ТССЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	4,048	4391	-	-	17775
					-	-	-	
221 144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,02161004	813201	795366	-	17573

					-	-	-	
222	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	59,328	295	287	-	17502
223	288014С	222-529-0103 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	45,268146	358	332	-	16206
224	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	95,778	152	147	-	14558
225	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,1882848	73026	69297	-	13750
226	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,043686	289955	282039	-	12667
227		234-101-0306 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95	М3	0,206	55733	54388	-	11481
228	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	17,3518135	659	644	-	11435
229	269621С	223-502-0102 РСНБ РК 2022	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 3 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 60 КГ	КОМПЛЕКТ	2	5406	5298	-	10812
230	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	553,4901	19	18	-	10516
231	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,020111	498437	486774	-	10024
232	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	43,738911	225	220	-	9841
233	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	115,764992 38	85	85	-	9840
234	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	31,03848	267	258	-	8287
235	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,1050225	77199	73455	-	8108
236	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,285732	27896	25749	-	7971
237	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,2553705	29918	27441	-	7640
238	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,007044	973588	903773	-	6858
239	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0730228	92871	90402	-	6782
240	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	21,989937	308	300	-	6773
241	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	44,286264	132	128	-	5846
242	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ, ГРУППА 3	М3	0,644	9069	8097	-	5840
243		217-202-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2	68,78	83	81	-	5709
244	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,60944	589	575	-	5660
245	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2022	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1,14273	4459	4068	-	5095
246	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0542785	92871	90402	-	5041
247	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,01635288	278998	271298	-	4562
248	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00903241	504496	492714	-	4557
249	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	37,895459	119	115	-	4510
250	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,035055	92871	90402	-	3256
251	132746С	215-303-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДСП МНОГОСЛОЙНАЯ И ТРЕХСЛОЙНАЯ, МАРКИ П-1 ГОСТ 10632-2007 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ	100 М2	0,00925696	334395	325927	-	3095

252	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,015477	196207	190130	-	3037
						-	-	-	
253	135565С	235-101-1104 РСНБ РК 2022	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 2697-83 П-350	М2	20,35712	148	144	-	3013
						-	-	-	
254	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	6,572756	409	363	-	2688
						-	-	-	
255	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 БЕЛАЯ	КГ	12,177218	218	212	-	2655
						-	-	-	
256	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	60,114879	42	41	-	2525
						-	-	-	
257	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	1,52322	1620	1586	-	2468
						-	-	-	
258	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2022	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	173,6	14	12	-	2430
						-	-	-	
259	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,004543	525811	512401	-	2389
						-	-	-	
260	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0248028	92871	90402	-	2303
						-	-	-	
261	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	1,7587	1253	1228	-	2204
						-	-	-	
262	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,0251904	79961	77746	-	2014
						-	-	-	
263	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 283-75 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	3,832	497	485	-	1904
						-	-	-	
264	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00279353	623062	607746	-	1741
						-	-	-	
265	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	1,2956328	1282	1255	-	1661
						-	-	-	
266	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0116226	138976	135603	-	1615
						-	-	-	
267	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0111276	138976	135603	-	1546
						-	-	-	
268	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0111276	138976	135603	-	1546
						-	-	-	
269	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	1,06	1293	1264	-	1371
						-	-	-	
270	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,00072	1789060	1752091	-	1288
						-	-	-	
271	249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	18,994338	66	65	-	1254
						-	-	-	
272	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2022	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	9,98625	116	112	-	1158
						-	-	-	
273	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00046559	2453940	2403915	-	1143
						-	-	-	
274	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	2,3992	444	433	-	1065
						-	-	-	
275	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	7,1976	140	136	-	1008
						-	-	-	
276		ТССЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 4	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	3,62	270	-	-	977
						-	-	-	
277	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4,451841	212	212	-	944
						-	-	-	
278	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2022	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,179146	5146	5024	-	922
						-	-	-	
279	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2022	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ.	0,032872	27340	26715	-	899
						-	-	-	
280	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0039552	209970	204953	-	830
						-	-	-	
281	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т	0,002	394084	384467	-	788
						-	-	-	
282	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	62,823519	12	12	-	754
						-	-	-	
283	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00144332	467116	454857	-	674
						-	-	-	
284	131598С	215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИ-	М3	0,0062222	92871	90402	-	578

	РСНБ РК 2022	НОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3			---------- -	---------- -	--------- -	
285	128070С 261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	6,1234764	93 ---------- -	90 ---------- -	- --------- -	569
286	131534С 215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00378319	138976 ---------- -	135603 ---------- -	- --------- -	526
287	145738С 261-107-0991 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	97,774	5 ---------- -	5 ---------- -	- --------- -	489
288	128849С 214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,08706496	5414 ---------- -	5307 ---------- -	- --------- -	471
289	144600С 216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,01499654	28270 ---------- -	26275 ---------- -	- --------- -	424
290	146099С 217-501-0108 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	Т	0,0024	166935 ---------- -	161431 ---------- -	- --------- -	401
291	261-107-0879 РСНБ РК 2022	ЦЕРЕЗИТ	Т	0,0035496	98056 ---------- -	94244 ---------- -	- --------- -	348
292	128058С 261-102-0214 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,55 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,8192	342 ---------- -	333 ---------- -	- --------- -	280
293	287729С 217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,33858	626 ---------- -	612 ---------- -	- --------- -	212
294	290062С 261-107-0996 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,1288759	1491 ---------- -	1460 ---------- -	- --------- -	192
295	146045С 261-107-0998 РСНБ РК 2022	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕСС-ШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	56,033	2 ---------- -	2 ---------- -	- --------- -	112
296	249440С 261-201-0336 РСНБ РК 2022	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,3092	170 ---------- -	163 ---------- -	- --------- -	53
297	128064С 261-102-0220 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,136184	150 ---------- -	145 ---------- -	- --------- -	20
298	217-402-0103 РСНБ РК 2022	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: СТЕКЛОПАКЕТ ОДНОКАМЕРНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СПО 24 ГОСТ 24866-99	М2	-248,28	8634 ---------- -	8427 ---------- -	- --------- -	-2143649,52
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	173645039

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

299	247-305-0121 РСНБ РК 2022	ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ	ШТ.	20	3971 ---------- -	3971 ---------- -	- --------- -	79420
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	79420

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462030

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. ДОМ №1(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №2

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-АС- АЛЬБОМ 2 ЧАСТЬ 2,КЖ- АЛЬБОМ 3 ЧАСТЬ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 243236,347 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 23390,428 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14,974 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-ЧИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	
1.	1107-0508-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	44	12094,48	2655,23	532157		116831		206839		275258		872008
					4738,33	563,24	208487		24783		--		64593		
		НР - 118%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0724 М3	3,1856		29407			93679						
1.2. 261-102-0127		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	0,0013 Т	0,0572		409769			23439						
1.3. 261-201-0612		ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	0,00792 1000 М	0,34848		99634			34720						
2.	1107-0508-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	60	14880,13	3071,56	892808		184293		329079		495501		1499373
					6323,93	674,67	379436		40480		--		111065		
		НР - 118%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
2.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0777 М3	4,662		29407			137095						
2.2. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0271 М3	1,626		28750			46748						
2.3. 261-102-0127		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	0,0013 Т	0,078		409769			31962						
2.4. 261-201-0612		ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	0,0085 1000 М	0,51		99634			50813						
3.	1107-0508-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	14	19309,78	3392,36	270337		47493		107465		148788		452655
					8241,38	765,14	115379		10712		--		33530		
		НР - 118%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
3.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,096 М3	1,344		29407			39523						
3.2. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0504 М3	0,7056		28750			20286						
3.3. 261-102-0127		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ	0,0013 Т	0,0182		409769			7458						

РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ- КЖ ЛИСТ 12

	ГОСТ 8479-70									
3.4.			0,0161	0,2254						
261-201-0612	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М			99634	22458				
4.			59,71	77203	--	4609791	--	4609791	--	4978574
222-101-0 206 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012 СП - 8%	М3		---	--	--	--	--	--	368783
5.			249,03	67211	--	16737555	--	16737555	--	18076559
222-101-0 306 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012 СП - 8%	М3		---	--	--	--	--	--	1339004
6.			24,58	75694	--	1860559	--	1860559	--	2009404
222-101-0 404 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012 СП - 8%	М3		---	--	--	--	--	--	148845
7.			49,26	82133	--	4045872	--	4045872	--	4369542
222-101-0 405 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012 СП - 8%	М3		---	--	--	--	--	--	323670
8.			7,94	41573,61	4398,45	330094	34923	222237	75367	437898
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М . ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75.КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		---	9185,58	1020,95	72934	8106	--	32437
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,216	1,71504						
212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3			27742	47579				
8.2.			0,2926	2,323244						
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			75166	174629				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		---	--	--	29279173	383540	28119397	994914	32696013
		ТЕНГЕ		---	--	--	776236	84081	--	2421927

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	29279173	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	865620	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	860317	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	27253777	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	994914	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2421927	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	32696014	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		520
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	860317	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	32696014	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		520
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	860317	

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ -КЖ ЛИСТ 11

9.			65	9748,46	2799,34	633650	181957	154175	396726	1112806
1107-0509 -0102 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4577,2	595,24	297518	38691	--	82430	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	0,00116 Т	0,0754		409769		30897			
9.2. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	1,9 КГ	123,5		758		93613			
10.			72	10793,56	2991,01	777136	215353	186303	497845	1376980
1107-0509 -0103 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5215	644,76	375480	46423	--	101999	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,02 М3	1,44		28750		41400			
10.2. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	0,00116 Т	0,08352		409769		34224			
10.3. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	1,9 КГ	136,8		758		103694			
11.			34	13079,31	3211,22	444697	109181	99528	306298	811074
1107-0509 -0104 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 М2. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		6940,83	693,71	235988	23586	--	60080	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0256 М3	0,8704		28750		25024			
11.2. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	0,00148 Т	0,05032		409769		20620			
11.3. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	1,96 КГ	66,64		758		50513			
12.			27,1	103291	--	2799186	--	2799186	--	3023121
222-101-0 202 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3		--	--	--	--	--	223935	
	СП - 8%									
13.			16,79	94043	--	1578982	--	1578982	--	1705301
222-101-0 201 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3		--	--	--	--	--	126319	
	СП - 8%									
14.			97,25	96819	--	9415648	--	9415648	--	10168900
222-101-0 301 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3		--	--	--	--	--	753252	
	СП - 8%									
15.			158,2	105639	--	16712090	--	16712090	--	18049057
222-101-0 302 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3		--	--	--	--	--	1336967	
	СП - 8%									
16.			46,14	95016	--	4384038	--	4384038	--	4734761
222-101-0 401 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3		--	--	--	--	--	350723	
	СП - 8%									
17.			6,4	41102,75	4398,45	263058	28150	179134	57947	346685

1108-0201 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА В ТЕХПОДПОЛЬЕ ТОЛЩ.380 ММ И В ТАМБУРЕ НА 1 ЭТАЖЕ ТОЛЩ.250 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75. РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		8714,72	1020,95	55774	6534	--	25680	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,216 М3	1,3824		27742		38351			
17.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	0,2926 1000 ШТ.	1,87264		75166		140759			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	37008485	534641	35509084	1258816	41328685
		ТЕНГЕ		--	--	964760	115234	--	3061385	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				37008485				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				619139				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1079994			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				34889944				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1258816				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3061385				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				41328686				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								642
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1079994			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				41328686				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								642
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1079994			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ-АС ЛИСТ 7,9,11,13,15

18.			0,32	13341,28	4084,98	4269	1307	1028	2048	6823
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КЛАДКА В ТЕХПОДПОЛЬЕ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		6045,15	838,09	1934	268	--	505	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,11 М3	0,0352		28750		1012			
19.				511		23360		23360		25229
			45,7142857		--		--		--	
213-302-0101 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛИТТЕРНЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 90 ММ Х 188 ММ, СЕРЫЕ СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ В ТЕХПОДПОЛЬЕ/	ШТ.		--	--	--	--	--	1869	
	СП - 8%									
20.				5889,15		536894		272560		816685
			91,1666667		404,97		36919		219296	
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ.ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 /АС ЛИСТ 9 П.14/	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2494,49	92	227415	8387	--	60495	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0207 М3	1,88715		27742		52353			
20.2. 213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	0,038808 1000 ШТ.	3,537996		62234		220184			
21.			3,27	10178,78	4084,98	33285	13358	159	20933	58555
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩ. 100 И 200 ММ + КОМНАТА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРНОЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ	М3 КЛАДКИ		6045,15	838,09	19768	2741	--	4337	
	НР - 93%; СП - 8%									
22.			3,0084	29608	--	89073	--	89073	--	96199

213-301-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	7126	
	СП - 8%									
23.			65,4	41	--	2681	--	2681	--	2896
212-601-0 101 РСНБ РК 2022	-СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	215	
	СП - 8%									
24.			55,48	10178,78	4084,98	564719	226634	2700	355150	993459
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА ЭТАЖНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩ. 150 ММ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ	М3 КЛАДКИ		---	---	---	---	---	---	
				6045,15	838,09	335385	46497	--	73590	
	НР - 93%; СП - 8%									
25.			51,0416	29608	--	1511240	--	1511240	--	1632139
213-301-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	120899	
	СП - 8%									
26.			1109,6	41	--	45494	--	45494	--	49133
212-601-0 101 РСНБ РК 2022	-СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3639	
	СП - 8%									
27.			0,211	554844,84	3472,16	117072	733	96247	18887	146836
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		---	---	---	---	---	---	
				95220,68	1028,57	20092	217	--	10877	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	1 Т	0,211		456152		96248			
28.			333	6391,02	404,97	2128210	134855	1162689	801011	3163558
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА В САНУЗЛАХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		---	---	---	---	---	---	
				2494,49	92	830666	30636	--	234338	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0207 М3	6,8931		27742		191228			
28.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	0,038808 1000 ШТ.	12,923064		75166		971375			
29.			0,21	632830,11	6496,86	132894	1364	117947	13034	157602
1108-0201 -0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ/АС-44/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		---	---	---	---	---	---	
				64681,25	2057,14	13583	432	--	11674	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 214-102-0101	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ДО 3,9 ММ	1 Т	0,21		555187		116589			
30.			0,0616	98692,84	3472,16	6079	214	--	5514	12520
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		---	---	---	---	---	---	
				95220,68	1028,57	5866	63	--	927	
	НР - 93%; СП - 8%									
31.			0,0616	425973	--	26240	--	26240	--	28339
214-210-0 601 РСНБ РК 2022	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	Т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2099	

	ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ									
	СП - 8%									
32.			40	943,12	370,43	37725	14817	13110	15149	57103
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		244,94	76	9798	3040	--	4230	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114	0,456	28750		13110			
33.			0,68	162234	--	110319	--	110319	--	119145
222-102-0108 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3		--	--	--	--	--	8826	
	СП - 8%									
34.			0,572	98692,84	3472,16	56452	1986	--	51201	116265
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	54466	588	--	8612	
35.			0,474	435218	--	206293	--	206293	--	222796
214-201-0102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	16503	
	СП - 8%									
36.			0,098	498437	--	48847	--	48847	--	52755
214-208-0102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	3908	
	СП - 8%									
37.			0,572	4391	--	2512	--	2512	--	2713
СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	201	
38.			0,572	23698	--	13555	--	13555	--	14639
СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1084	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	5697213	432187	3746054	1502223	7775389
		ТЕНГЕ		--	--	1518973	92869	--	575954	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	5681146	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	1666440	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1611842	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	2063547	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1502223	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	574669	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	7758038	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		1048
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1611842	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	16067	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	16067	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1285	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	17352	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	7775390	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		1048
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1611842	

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТШАХТЫ- АС ЛИСТ 46-48

39.			17,78	42156,88	3342,25	749549	59425	529952	160298	982635
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75. КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		9008,54	685,71	160172	12192	--	72788	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,308	5,47624	75166		411627			
40.			6,75	38391,56	3342,25	259143	22561	175774	60856	345599

1108-0201 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100. КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		9008,54	685,71	60808	4629	--	25600	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1. 213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,308	2,079	62234	129384				
41. 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ(АС -46,47,48) НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	1,17	98692,84	3472,16	115471	4062	--	104729	237816
				95220,68	1028,57	111408	1203	--	17616	
42. 214-210-0202 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,38	391464	--	148756	--	148756	--	160657
				--	--	--	--	--	11901	
43. 214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,78	456152	--	355799	--	355799	--	384263
				--	--	--	--	--	28464	
44. 1115-0203 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 1:2 ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	190,16	2144,67	96,7	407831	18389	184772	175938	630470
				1076,3	80,21	204670	15253	--	46702	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1. 212-402-0102	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,0277	5,267432	23276	122605				
44.2. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,0151	2,871416	21620	62080				
45. 1115-0213 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ВЕНТШАХТ НА ЧЕРДАКЕ С ЛЕСОВ НР - 80%; СП - 8%	М2	56,46	5154,01	32,39	290995	1829	102981	149344	475566
				3297,65	8,75	186185	494	--	35227	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1. 261-107-0319	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	1,15	64,929	503	32659				
45.2. 232-502-0105	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ	10,6	598,476	81	48477				
46. 234-101-0306 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/ СП - 8%	М3	6,978456	55733	--	388930	--	388930	--	420044
				--	--	--	--	--	31114	
47. 1115-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	57,08	68,74	1,06	3924	60	388	2804	7266
				60,89	0,51	3476	29	--	538	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1. 216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00021	0,011987	28270	339				
47.2. 261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,005	0,2854	170	49				
48. 1115-0402 -0403 РСНБ РК	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ,	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ	16,57	243,34	2,09	4032	35	2241	1417	5885
				105,97	0,9	1756	15	--	436	

2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР - 80%; СП - 8%	ПОВЕРХНОСТИ								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 236-202-0402	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	КГ	0,38	6,2966	356	2242				
49.			16,68	9888,72	178,83	164944	2983	137816	24841	204967
1120-0701-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ЗОНТЫ. УСТАНОВКА НАД ОБОРУДОВАНИЕМ НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА		1447,56	72,07	24145	1202	--	15183	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 261-302-0118	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	1	16,68	7889	131589				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	2889374	109344	2027409	680227	3855168
		ТЕНГЕ								
				--	--	752620	35017	--	285569	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2724430				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				996111				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					762290			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				893485				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				655386				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				270386				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3650202				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								499
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					762290			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				164944				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				137816				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					25347			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				24841				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				15183				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				204968				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					25347			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				3855170				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								514
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					787637			

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ- КЖ ЛИСТ 13

50.			349	4419,24	1168,43	1542316	407782	784109	509122	2215553
1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1004,08	232,19	350425	81034	--	164115	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,04996	17,43604	28750	501286				
50.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00066	0,23034	1029630	237165				
51.			90	5952,73	1378,02	535746	124021	302181	157805	749035
1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1217,16	268,76	109544	24188	--	55484	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,07215	6,4935	28750	186688				
51.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00106	0,0954	1029630	98227				
52.			1702,886	9848	--	16770021	--	16770021	--	18111623
222-203-0404 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	М2		--	--	--	--	--	1341602	

	НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92									
	СП - 8%									
53.			60	9125,89	2544	547554	152640	196057	271238	884295
1107-0512 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЬНЫХ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3314,28	516,76	198857	31006	--	65503	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,032	1,92	28750		55200			
53.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,0022	0,132	1029630		135911			
54.			3	11350,02	5138,9	34050	15417	3604	21448	59938
1107-0512 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЬНЫХ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5009,52	1049,33	15029	3148	--	4440	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0215	0,0645	28750		1854			
54.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00054	0,00162	1029630		1668			
55.			145,05	156251	--	22664208	--	22664208	--	24477345
222-302-0201 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ СПЛОШНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 160 ММ СТ РК 961-93	М3		--	--	--	--	--	1813137	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	42093895	699860	40720180	959613	46497789
		ТЕНГЕ		--	--	673855	139376	--	3444281	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				42093895				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1285951				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					813231			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				39434229				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				959613				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3444281				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				46497789				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								492
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					813231			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				46497789				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								492
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					813231			

РАЗДЕЛ 6. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ЛИСТ КЖ 13

56.			15,45	56673,73	6148,03	875609	94987	670379	116873	1071881
1106-0701 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ. УСТРОЙСТВО	М3		7135,47	1177,3	110243	18189	--	79399	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 212-101-1101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	15,68175	42749		670379			
57.			1,621	389400,42	16901,96	631218	27398	38243	671279	1406697
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		348906,3	2038,09	565577	3304	--	104200	
	НР - 118%; СП - 8%									
58.			1,621	389901	--	632030	--	632030	--	682592
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	50562	

	СП - 8%									
59.				1111635,81		1791512		1672635		2071182
			1,6116		9318,05		15017		126249	
1107-0107 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ. УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ К-1(КЖ-13) НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		64445,05	1942,86	103860	3131	--	153421	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1	1,6116	1029630		1659352			
60.			1,27106	108447,84	25542,55	137844	32466	2483	104936	262202
1106-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ, ОСТАЮЩИЕСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т		80952,3	9770,59	102895	12419	--	19422	
61.			0,9261	389901	--	361087	--	361087	--	389974
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		--	--	--	--	--	28887	
	СП - 8%									
62.			0,34496	391464	--	135039	--	135039	--	145842
214-210-0202 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ/ШПИЛЬКА/	Т		--	--	--	--	--	10803	
	СП - 8%									
63.			1,78532	661319,17	3009	1180666	5372	551360	569818	1890522
1106-0301 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М НР - 91%; СП - 8%	Т		349480,17	1254,31	623934	2239	--	140039	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	1	1,78532	308830		551360			
64.			0,0038556	98056	--	378	--	378	--	408
261-107-0879 РСНБ РК 2022	-ЦЕРЕЗИТ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	30	
65.			569,17	606,57	12,94	345241	7365	304916	42728	419006
1107-0516 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ НР - 118%; СП - 8%	М ШВА		57,91	5,71	32960	3250	--	31037	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 261-107-0773	ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ N12-1,2; N10-1,0 /МАРКА 200, ТОЛЩИНА СЛОЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 120 ММ/	М3	0,0036	2,049012	92895		190343			
65.2. 261-105-0403	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3	КГ	0,3	170,751	671		114574			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	6090624	182605	4368550	1631883	8340306
		ТЕНГЕ		--	--	1539469	42532	--	617800	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	6090624	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	3240016	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1582001	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1128534	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1631883	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	617800	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	8340307	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		950
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1582001	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	8340307	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		950
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1582001	

РАЗДЕЛ 7. БАЛКОНЫ АС ЛИСТ 36-43

ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ

66.			1,43	55683,09	7153,51	79627	10229	49113	20260	107878
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		14184,97	1384,19	20285	1979	--	7991	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	1,45145	29407		42683			
67.			0,045	408502	--	18383	--	18383	--	19854
214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1471	
68.			0,171	389901	--	66673	--	66673	--	72007
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	5334	
69.			11,045	10178,78	4084,98	112425	45119	537	70704	197779
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		6045,15	838,09	66769	9257	--	14650	
70.			10,1614	29608	--	300859	--	300859	--	324928
213-301-0102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	24069	
71.			220,9	41	--	9057	--	9057	--	9782
212-601-0101 РСНБ РК 2022	-СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006 СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	725	
72.			0,10412	98692,84	3472,16	10276	361	--	9320	21164
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ(АС-43) НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	9914	107	--	1568	
73.			0,02128	456152	--	9707	--	9707	--	10484
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	777	
74.			0,08284	435218	--	36053	--	36053	--	38937
214-201-0102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	2884	
75.			358	91	--	32578	--	32578	--	35184
217-101-0303 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М16Х150 /HUS 7,5Х180/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2606	
	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА БП									
76.			2,666	82590,57	15323,32	220186	40852	4638	120547	367992
1109-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ НР - 69%; СП - 8%	Т		65527,52	3,81	174696	10	--	27259	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,006	0,015996	289955		4638			
77.			2,666	125526,1	28655,25	334653	76395	8631	187478	563902
1109-0302 -0301 РСНБ РК 2022	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО	Т КОНСТРУКЦИЙ		93633,5	8282,4	249627	22081	--	41770	

	КЗТР И КЭМ=1,11	24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА.								
		НР - 69%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
77.1.			0,0002	0,000533						
222-525-0102		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т		965674	515				
77.2.			0,00044	0,001173						
217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т		813201	954				
77.3.			1,2	3,1992						
217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3		409	1308				
77.4.			0,0001	0,000267						
261-107-0446		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т		2453940	654				
77.5.			0,0006	0,0016						
236-104-0103		РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т		623062	997				
77.6.			0,00194	0,005172						
214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т		504496	2609				
78.				0,577	458447	--	264524	--	264524	--	285686
214-205-0 102 РСНБ РК 2022		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т		---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	21162	
		СП - 8%									
79.				1,618	514782	--	832917	--	832917	--	899550
214-205-0 101 РСНБ РК 2022		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т		---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	66633	
		СП - 8%									
80.				0,357	492092	--	175677	--	175677	--	189731
214-205-0 201 РСНБ РК 2022		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ	Т		---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	14054	
		СП - 8%									
81.				0,098	578162	--	56660	--	56660	--	61193
214-208-0 103 РСНБ РК 2022		-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т		---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	4533	
		СП - 8%									
82.				2,666	4391	--	11706	--	11706	--	12643
СЦ РК 8.04-08-2 020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7		-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	937	
		СП - 8%									
83.				2,666	23698	--	63179	--	63179	--	68233
СЦ РК 8.04-08-2 020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7		-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	5054	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ		--	--	2635140	172956	1940892	408309	3286927
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	521291	33434	--	243477	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2005416				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				49650				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					108311			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1803088				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				100284				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				168457				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2274157				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								72
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					108311			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				629724				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				13269				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					446414			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				74885				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				308025				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				75020				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1012769				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								266

	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					446414			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				3286926				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								338
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					554725			

РАЗДЕЛ 8. ШАХТА ЛИФТА - КЖ ЛИСТ 13

84.			8	8565	2587,61	68520	20700	17205	41214	118513
1107-0509 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3826,84	539,05	30615	4312	--	8779	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,00116	0,00928	409769		3803			
84.2. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,9	15,2	758		11522			
85.			24	9748,46	2799,34	233963	67184	56926	146483	410882
1107-0509 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4577,2	595,24	109853	14286	--	30436	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,00116	0,02784	409769		11408			
85.2. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,9	45,6	758		34565			
86.			22,54	105639	--	2381103	--	2381103	--	2571591
222-101-0302 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	190488	
87.			5,27	1138,72	33,78	6001	178	3365	2406	9079
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	2458	101	--	673	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	0,107508	31150		3349			
88.			1,174	80463,24	2805,92	94464	3294	61408	27726	131965
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. НР - 91%; СП - 8%	М3		25350,62	601,38	29762	706	--	9775	
26.1. 212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	1,19161	31597		37651			
26.2. 222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,006	0,007044	973588		6858			
26.3. 215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0622	0,073023	92871		6782			
26.4. 215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0275	0,032285	92871		2998			
89.			0,103	331233	--	34117	--	34117	--	36846
261-102-0252 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	2729	
90.			0,005	108211,13	9583,8	541	48	55	529	1155
1107-0107 -0103	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ.	Т СТАЛЬНЫХ		87637,05	1961,9	438	10	--	86	

РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ЭЛЕМЕНТО В								
91.			0,002	394084	--	788	--	788	--	851
214-210-0 102 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--		63
92.			0,003	389901	--	1170	--	1170	--	1264
214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--		94
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	2820667	91404	2556137	218358	3282146
		ТЕНГЕ		--	--	173126	19415	--	243123	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2820667				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				138958				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					192541			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2417178				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				218358				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				243123				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3282148				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								117
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					192541			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				3282148				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								117
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					192541			

РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ -КЖ ЛИСТ 13

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1-ЛМ2

93.			14	8869,42	4344,76	124172	60826	3203	85702	226663
1107-0506 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА (КЖ.И1 СТР17,19). НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4295,93	891,81	60143	12485	--	16790	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,007	0,098	28750		2818			
94.			14	8339,35	4312,94	116751	60381	2456	78330	210687
1107-0506 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА БЕЗ СВАРКИ(КЖ.И1 СТР 3,5,7,9,11,13) НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3851,03	890,48	53914	12467	--	15606	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0061	0,0854	28750		2455			
95.			58,14	17462	--	1015241	--	1015241	--	1096460
222-301-0 201 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ БЕЗ ФРИЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ ЛМ ГОСТ 9818-2015 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	81219	
96.			164,56	12309	--	2025569	--	2025569	--	2187615
222-301-0 301 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РЕБРИСТЫЕ ЛПФ ГОСТ 9818-2015 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	162046	
97.			5,73	5889,15	404,97	33745	2320	17132	13783	51330
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 МКЛАДКА ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2494,49	92	14293	527	--	3802	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,0207	0,118611	27742		3291			
97.2. 213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,038808	0,22237	62234		13839			
98.			11,46	1579,28	96,7	18099	1108	4657	10603	30998
1115-0203 -0201 РСНБ РК	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ		1076,3	80,21	12334	919	--	2296	

2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	ПОВЕРХНОСТИ									
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,0151	0,173046	21620	3741					
98.2. 214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2	0,0277	0,317442	2819	895					
99. 1115-0405	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ	М2		11,46	397,82	3,51	4559	40	1947	2072	7162
-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			224,45	1,59	2572	18	--	531	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00052	0,005959	313969	1871					
	ОГРАЖДЕНИЕ МВ1-МВ-7-АС ЛИСТ32										
100. 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		1,359	104630,29	35680,91	142193	48490	21291	61207	219672
					53283,22	11990,05	72412	16294	--	16272	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0134	0,018211	813201	14809					
100.2. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,005436	289955	1576					
100.3. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,002636	504496	1330					
101. 222-503-0201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		1,359	1004968	--	1365752	--	1365752	--	1475012
					--	--	--	--	--	109260	
	СП - 8%										
102. 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА(АС-32)	Т		0,043	1323466,95	1939,89	56909	84	41921	13594	76143
					346593,06	808,09	14904	35	--	5640	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1. 222-509-1004	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т	1	0,043	974934	41922					
103. СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		1,402	4391	--	6156	--	6156	--	6648
					--	--	--	--	--	492	
	СП - 8%										
104. СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		1,402	23698	--	33225	--	33225	--	35883
					--	--	--	--	--	2658	
	СП - 8%										
	ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-1 ПЛОЩАДКА МЕТАЛИЧЕСКАЯ ЛП-1										
105. 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,103	104630,29	35680,91	10777	3675	1614	4639	16649
					53283,22	11990,05	5488	1235	--	1233	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0134	0,00138	813201	1122					

105.2.			0,004	0,000412						
261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			289955		119			
105.3.			0,00194	0,0002						
214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496		101			
106.				0,103	1004968	--	103512	--	103512	--	111793
222-503-0201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	8281	
107.				0,103	23698	--	2441	--	2441	--	2636
СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	195	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ			--	--	5059101	176924	4646117	269930	5755351
		ТЕНГЕ			--	--	236060	43980	--	426321	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					4864309				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					71313				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						184611			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					4510074				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					204084				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					405471				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					5473864				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									115
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						184611			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					194792				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					22904				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						95429			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					41822				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					65846				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					20850				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					281488				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									55
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						95429			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ					5755352				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									170
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						280040			

РАЗДЕЛ 10. КРЫША И КРОВЛЯ-АС ЛИСТ 17-21

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1

108.			34,60695	6112,49	2496,75	211535	86405	--	135738	375055
1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ/РАЗУКЛОНКА/ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	125130	22412	--	27782	
109.			35,65	9000	--	320850	--	320850	--	346518
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	25668	
110.			300,93	1236,47	147,59	372091	44414	230110	99992	509850
1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	97567	11119	--	37767	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.			0,0306	9,208458						
211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			8923		82167			
110.2.			0,0153	4,604229						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150		143422			
111.			300,93	878,92	54,63	264493	16440	239034	12254	298886
1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 /40ММ/ НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	9019	4300	--	22140	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.			0,0255	7,673715						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150		239036			
112.			0,3731532	21636,37	2051,97	8074	766	--	6940	16215
1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	7308	319	--	1201	
113.			0,37315	456152	--	170213	--	170213	--	183830
214-403-0	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т								

101 РСНБ РК 2022	СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ			--	--	--	--	--	13617	
	СП - 8%									
114.			300,93	501,97	21,34	151059	6422	82948	58772	226618
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		204,99	7,29	61689	2194	--	16787	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	0,24 72,2232		592		42756			
114.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,63 189,5859		212		40192			
115.			300,93	170,78	10,13	51392	3048	20416	26658	84294
1112-0101 -0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	М2 КРОВЛИ		92,81	3,48	27928	1047	--	6244	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,32 96,2976		212		20415			
116.			346,0695	1345	--	465463	--	465463	--	502700
235-103-0 313 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	37237	
	СП - 8%									
117.			692,139	1191	--	824338	--	824338	--	890285
235-103-0 311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	65947	
	СП - 8%									
	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2									
118.			288,35	133,59	18,58	38520	5358	--	31679	75815
1112-0101 -1503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		115,01	4,41	33162	1272	--	5616	
	НР - 92%; СП - 8%									
119.			0,31719	107893	--	34223	--	34223	--	36961
261-107-0 508 РСНБ РК 2022	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	1000 М2		--	--	--	--	--	2738	
	СП - 8%									
120.			288,35	1372,05	77,44	395630	22330	155311	205176	648871
1112-0101 -1303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		755,99	17,44	217989	5029	--	48065	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	2,01 579,5835		221		128088			
121.			47,52008	41869	--	1989618	--	1989618	--	2148787
234-101-0 204 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	159169	
	СП - 8%									

122.			288,35	1236,47	147,59	356536	42558	220489	95812	488536
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	93489	10655	--	36188	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	8,82351		8923		78732			
122.2. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0153 М3	4,411755		31150		137426			
123.			288,35	878,92	54,63	253437	15753	229042	11741	286393
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 /40ММ/ НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	8642	4121	--	21214	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0255 М3	7,352925		31150		229044			
124.			0,357554	21636,37	2051,97	7736	733	--	6650	15537
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	7002	305	--	1151	
125.			0,35755	456152	--	163097	--	163097	--	176145
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	13048	
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 3 (НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ)									
126.			39,27	133,59	18,58	5246	729	--	4314	10325
1112-0101 -1503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		115,01	4,41	4516	173	--	765	
127.			0,0432	107893	--	4661	--	4661	--	5034
261-107-0508 РСНБ РК 2022	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82 СП - 8%	1000 М2		--	--	--	--	--	373	
128.			39,27	1372,05	77,44	53880	3041	21151	27943	88369
1112-0101 -1303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		755,99	17,44	29688	685	--	6546	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1. 235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	2,01 КГ	78,9327		221		17444			
129.			6,471696	41869	--	270963	--	270963	--	292640
234-101-0204 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	21677	
130.			2,55255	6112,49	2496,75	15602	6373	--	10012	27663
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	9229	1653	--	2049	
131.			2,63	9000	--	23670	--	23670	--	25564
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	1894	
132.			39,27	1236,47	147,59	48556	5796	30028	13048	66533
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	12732	1451	--	4928	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014	0,0306 М3	1,201662		8923		10722			

	ПРИРОДНЫЙ									
132.2.			0,0153	0,600831						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150		М3		31150		18716			
133.				39,27	878,92	54,63	34515	2145	31193	1599	39003
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 /40ММ/		М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	1177	561	--	2889
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.			0,0255	1,001385						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150		М3		31150		31193			
134.				0,0486948	21636,37	2051,97	1054	100	--	906	2116
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ		Т		19584,4	854,34	954	42	--	157
	НР - 91%; СП - 8%									
135.				0,04869	456152	--	22210	--	22210	--	23987
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ		Т		--	--	--	--	--	1777
	СП - 8%									
136.				39,27	501,97	21,34	19713	838	10825	7670	29573
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО		М2 КРОВЛИ		204,99	7,29	8050	286	--	2191
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1.			0,24	9,4248						
235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ		КГ		592		5579			
136.2.			0,63	24,7401						
217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018		КГ		212		5245			
137.				39,27	170,78	10,13	6706	398	2663	3479	11000
1112-0101 -0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212		М2 КРОВЛИ		92,81	3,48	3645	137	--	815
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.			0,32	12,5664						
217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018		КГ		212		2664			
138.				90,321	1191	--	107572	--	107572	--	116178
235-103-0 311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97		М2		--	--	--	--	--	8606
	СП - 8%									
139.				45,1605	1345	--	60741	--	60741	--	65600
235-103-0 313 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97		М2		--	--	--	--	--	4859
	СП - 8%									
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАЛКОНОВ									
140.				0,57555	6112,49	2496,75	3518	1437	--	2257	6238
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ /РАЗУКЛОНКА/		М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	2081	373	--	462
	НР - 92%; СП - 8%									

КЭМ=1,11										
141.			0,59	9000	--	5310	--	5310	--	5735
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ СП - 8%	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	425	
142.			38,37	1236,47	147,59	47443	5663	29340	12749	65008
1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		---	---	---	---	---	---	
				324,22	36,95	12440	1418	--	4815	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	1,174122		8923		10477			
142.2. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0153 М3	0,587061		31150		18287			
143.			38,37	878,92	54,63	33724	2096	30478	1562	38109
1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 /40ММ/ НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		---	---	---	---	---	---	
				29,97	14,29	1150	548	--	2823	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0255 М3	0,978435		31150		30478			
144.			0,0475788	21636,37	2051,97	1029	98	--	885	2067
1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	---	
				19584,4	854,34	932	41	--	153	
145.			0,04758	456152	--	21704	--	21704	--	23440
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1736	
146.			38,37	501,97	21,34	19261	819	10576	7494	28895
1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		---	---	---	---	---	---	
				204,99	7,29	7866	280	--	2140	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	0,24 КГ	9,2088		592		5452			
146.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,63 КГ	24,1731		212		5125			
147.			38,37	170,78	10,13	6553	389	2603	3399	10748
1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		---	---	---	---	---	---	
				92,81	3,48	3561	134	--	796	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,32 КГ	12,2784		212		2603			
148.			88,251	1191	--	105107	--	105107	--	113516
235-103-0311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	8409	
149.			44,1255	1345	--	59349	--	59349	--	64097
235-103-0313 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА,	М2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4748	

	МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97									
	СП - 8%									
150.			45,8	2837,53	36,14	129959	1655	94752	31282	174140
1112-0101 -0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ		732,57	9,83	33552	450	--	12899	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,002	0,0916	691811		63370			
150.2. 261-105-0507	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ	0,067	3,0686	2960		9083			
	ПАРАПЕТ									
151.			41,73	1184,33	147,59	49422	6159	29733	13866	68351
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО(АС -21 УЗЕЛ 2,3)	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	13530	1542	--	5063	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,0306	1,276938	8923		11394			
151.2. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,0153	0,638469	27742		17712			
152.			41,73	158,4	10,93	6610	456	5904	340	7506
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /20 ММ/	М2 СТЯЖКИ		5,99	2,86	250	119	--	556	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,0051	0,212823	27742		5904			
153.			56,1	5548,8	21,59	311288	1211	223160	80229	422838
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1549,33	5,14	86917	288	--	31321	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,0057	0,31977	691811		221220			
154.			97,3	4288,68	76,11	417289	7406	337078	67979	524090
1112-0101 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ		748,25	11,16	72805	1086	--	38821	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1. 235-101-0101	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	М2	1,89	183,897	324		59583			
154.2. 235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	4,54	441,742	221		97625			
154.3. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,002	0,1946	691811		134626			
155.			5	1607,01	--	8035	--	1407	6495	15693

1116-0801 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ВОРОНКА		1325,55	--	6628	--	--	1162	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1. 217-501-0108	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	0,0004 Т	0,002		166935		334			
155.2. 261-107-0447	КАБОЛКА	0,00012 Т	0,0006		1789060		1073			
156. 224-106-0 301 РСНБ РК 2022	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ СП - 8%	ШТ.	5	21090	--	105450	--	105450	--	113886
				--	--	--	--	--	8436	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		--	--	8084445	291036	6792780	988920	9799238
		ТЕНГЕ		--	--	1000628	74040	--	725870	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8076410				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2036834				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1068040			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				4404709				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				349830				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				982425				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				724708				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9783543				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								750
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1068040			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8035				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1407				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6628			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				6495				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1162				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15692				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6628			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ				9799235				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								755
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1074668			

РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ-АС ЛИСТ 23-27

ОКНА

157. 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ	3,03	3889,62 1843,01	246,17 117,73	11786 5584	746 357	5456 --	5347 1371	18504
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,92 ШТ.	2,7876		1957		5455			
158. 1110-0501 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%	М2	31,24	2945,91 1353,12	242,46 117,73	92030 42272	7575 3678	42183 --	41355 10671	144055
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,69 ШТ.	21,5556		1957		42184			
159. 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ) НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ	57,24	3330,69 1696,01	245,21 119,17	190649 97080	14036 6821	79533 --	93511 22733	306893
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,71 ШТ.	40,6404		1957		79533			
160. 223-102-0 208 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ	М2	34,27	38517 --	-- --	1319978 --	-- --	1319978 --	-- 105598	1425576

	СТВОРКА ГОСТ 30674-99									
	СП - 8%									
161.			57,24	40164	--	2298987	--	2298987	--	2482906
223-102-0 309 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	183919	
	СП - 8%									
162.			56,1	1290,9	9,51	72420	534	52875	17333	96933
1110-0501 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ ПАНЕЛЬНЫХ	П/М		338,87	4,42	19011	248	--	7180	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,453	25,4133		1957		49734		
163.			56,1	1486	--	83365	--	83365	--	90034
223-501-0 104 РСНБ РК 2022	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 300 ММ ГОСТ 23166-99	М		--	--	--	--	--	6669	
	СП - 8%									
164.			97,4	83	--	8084	--	8084	--	8731
217-202-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2		--	--	--	--	--	647	
	СП - 8%									
165.			63	2110	--	132930	--	132930	--	143564
223-502-0 307 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 ЦИЛИНДРОВЫЙ НАКЛАДНОЙ ЗН1/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	ШТ.		--	--	--	--	--	10634	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ									
166.			11,67	4803,89	253,15	56061	2955	28204	23689	86130
1110-0501 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2 ПРОЕМОВ		2133,85	121,56	24902	1419	--	6380	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,235	14,41245		1957		28205		
167.			130,56	3490,25	254,58	455688	33238	179621	233335	744145
1110-0501 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2		1859,9	125,86	242829	16432	--	55122	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,703	91,78368		1957		179621		
168.			136,05	41989	--	5712603	--	5712603	--	6169611
223-204-0 406 РСНБ РК 2022	-ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99 БП 22-12	М2		--	--	--	--	--	457008	
	СП - 8%									
169.			6,19	56027	--	346807	--	346807	--	374552
223-204-0 405 РСНБ РК 2022	-ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ БП 22-9, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99	М2		--	--	--	--	--	27745	

	СП - 8%									
	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
170.			7,54	3884,02	71,54	29286	539	3871	17323	50338
1109-0403 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ	М2		3299,21	30,51	24876	230	--	3729	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.			0,18	1,3572						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1957		2656			
170.2.			0,3901	2,941354						
217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ			308		906			
171.			7,54	72945	--	550005	--	550005	--	594005
223-207-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2		--	--	--	--	--	44000	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
172.			29,68	2225,13	249,21	66042	7397	16844	40804	115394
1110-0501 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2		1408,39	119,17	41801	3537	--	8548	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.			0,29	8,6072						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1957		16844			
173.			29,68	48873	--	1450551	--	1450551	--	1566595
223-203-0 306 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2		--	--	--	--	--	116044	
	СП - 8%									
174.			182,67	2371,98	118,93	433290	21725	116317	273812	763670
1110-0107 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2 ПРОЕМОВ		1616,29	49,2	295248	8987	--	56568	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.			0,001	0,18267						
215-203-0202	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3			104757		19136			
174.2.			0,24	43,8408						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1957		85796			
175.			37,8	16706	--	631487	--	631487	--	682006
223-201-0 115 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	50519	
	СП - 8%									
176.			36,04	11025	--	397341	--	397341	--	429128
223-201-0 112 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	31787	
	СП - 8%									
177.			45,05	7373	--	332154	--	332154	--	358726
223-201-0 103 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	26572	
	СП - 8%									
178.			63,78	9366	--	597363	--	597363	--	645152
223-201-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	47789	

	СП - 8%									
179.			210	527	--	110670	--	110670	--	119524
223-502-0	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1,	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
201 РСНБ	ПН2, ПН3 ГОСТ			--	--	--	--	--	8854	
РК 2022	5088-2005									
	СП - 8%									
180.			48,83	3884,02	71,54	189657	3493	25064	112187	325992
1109-0403	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
-0404	ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ			3299,21	30,51	161100	1490	--	24148	
РСНБ РК	БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В									
2022	БЕТОННЫХ СТЕНАХ									
КЗТР И										
КЭМ=1,11	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1.			0,18	8,7894						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ	ШТ.				1957		17201		
	ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В									
	БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750									
	МЛ									
180.2.			0,3901	19,048583						
217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO	КГ				308		5867		
	8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ									
181.			3,49	4256,65	67,84	14856	237	2231	8617	25351
1109-0403	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
-0402	ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО			3549,62	28,64	12388	100	--	1878	
РСНБ РК	2 М2. УСТАНОВКА В									
2022	БЕТОННЫХ СТЕНАХ									
КЗТР И										
КЭМ=1,11	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.			0,24	0,8376						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ	ШТ.				1957		1639		
	ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В									
	БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750									
	МЛ									
181.2.			0,4207	1,468243						
217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO	КГ				308		452		
	8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ									
182.			42,42	55181	--	2340778	--	2340778	--	2528040
223-207-0	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	УТЕПЛЕННЫЕ,			--	--	--	--	--	187262	
РК 2022	ОДНОПОЛЬНЫЕ, С									
	ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ									
	31173-2003									
	СП - 8%									
183.			5,61	27378	--	153591	--	153591	--	165878
223-207-0	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
103 РСНБ	ОДНОПОЛЬНЫЕ, С			--	--	--	--	--	12287	
РК 2022	ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ									
	31173-2003									
	СП - 8%									
184.			4,29	55568	--	238387	--	238387	--	257458
223-207-0	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ	М2		---	---	---	---	---	---	
204 РСНБ	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ С			--	--	--	--	--	19071	
РК 2022	ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ									
	ДВУПОЛЬНЫЙ									
	СП - 8%									
185.			13	1812,51	2,64	23563	34	--	16234	42981
1109-0403	-ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ.	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0501	УСТАНОВКА			1809,87	--	23528	--	--	3184	
РСНБ РК										
2022	НР - 69%; СП - 8%									
КЗТР И										
КЭМ=1,11										
186.			11	3949	--	43439	--	43439	--	46914
223-502-0	-ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	56177-2014 2 КЛАССА,			--	--	--	--	--	3475	
РК 2022	НА МАССУ ДВЕРНОГО									
	ПОЛОТНА ДО 40 КГ									
	СП - 8%									
187.			2	5406	--	10812	--	10812	--	11677
223-502-0	-ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	
102 РСНБ	56177-2014 3 КЛАССА,			--	--	--	--	--	865	
РК 2022	НА МАССУ ДВЕРНОГО									
	ПОЛОТНА ДО 60 КГ									
	СП - 8%									
	ВИТРАЖИ В-1 - В-5									
188.			352,38	4031,94	3,26	1420776	1149	895806	471439	2043592
1110-0501	-ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М.	М2		---	---	---	---	---	---	
-0501	УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ			1486,52	--	523821	--	--	151377	
РСНБ РК	БЛОКОВ ИЗ ПВХ									
2022										
КЗТР И	НР - 90%; СП - 8%									
КЭМ=1,11										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.			0,92	324,1896						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ	ШТ.				1957		634439		
	ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В									
	БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750									
	МЛ									
188.2.			1,3	458,094						
261-107-0671	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М				562		257449		
189.			306,61	21807	--	6686244	--	6686244	--	7221144
223-102-0	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М2		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ			--	--	--	--	--	534900	
РК 2022	ОДНОСТВОРЧАТЫЕ									
	ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ									

	СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/									
	СП - 8%									
190.			45,77	43578	--	1994565	--	1994565	--	2154130
223-102-0	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М2		---	---	---	---	---	---	
103 РСНБ	ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ			--	--	--	--	--	159565	
РК 2022	ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/									
	СП - 8%									
191.			306,61	-8634	--	-2647271	--	-2647271	--	-2859053
217-402-0	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:	М2		---	---	---	---	---	---	
103 РСНБ	СТЕКЛОПАКЕТ			--	--	--	--	--	-211782	
РК 2022	ОДНОКАМЕРНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СПО 24 ГОСТ 24866-99									
	СП - 8%									
192.			306,61	7427	--	2277192	--	2277192	--	2459367
217-401-0	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
107 РСНБ	БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ			--	--	--	--	--	182175	
РК 2022	111-2014 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ									
	СП - 8%									
	ПРОДУХИ ОБП - 28 ШТ									
193.			1,02629	334411,49	63010,16	343203	64667	109396	126650	507441
1109-0403	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0101	С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ	КОНСТРУК		164806,92	14041,71	169140	14411	--	37588	
РСНБ РК 2022	ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М. МОНТАЖ	ЦИЙ								
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.			0,1	0,102629						
222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т				965674		99106		
194.			1,02629	977889	--	1003598	--	1003598	--	1083886
222-509-0	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ,	Т		---	---	---	---	---	---	
701 РСНБ	НЕСТАНДАРТНЫЕ,			--	--	--	--	--	80288	
РК 2022	ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ									
	СП - 8%									
195.			56	527	--	29512	--	29512	--	31873
223-502-0	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1,	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
201 РСНБ	ПН2, ПН3 ГОСТ			--	--	--	--	--	2361	
РК 2022	5088-2005									
	СП - 8%									
196.			28	1575	--	44100	--	44100	--	47628
223-502-0	-ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
401 РСНБ	ВРЕЗНАЯ ЗЩ			--	--	--	--	--	3528	
РК 2022										
	СП - 8%									
197.			1,02629	23698	--	24321	--	24321	--	26267
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
8.04-08-2	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2			--	--	--	--	--	1946	
020	СЛОЯ									
ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ		--	--	29570900	158325	27728994	1481636	33536738
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	1683580	57710	--	2484203	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				28946014				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1416840				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1334027			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				26147272				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1200625				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2411730				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				32558369				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								905
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1334027			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				624886				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				140561				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					407263			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				24321				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				281011				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				72473				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				978370				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								247
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					407263			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ				33536739				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1152
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1741290			

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ - АС ЛИСТ 28

==========

ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ

198.			324,59	606,46	43,41	196852	14090	150572	35098	250506
1111-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		99,17	15,86	32190	5148	--	18556	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1. 211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	0,051	16,55409	9092	150510				
199.			25,9672	38085,26	11,59	988968	301	857141	123634	1201610
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		5065,07	--	131526	--	--	89008	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1. 212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	26,486544	27338	724089				
200.			0,7433111	375911,37	2051,97	279419	1525	263337	13825	316704
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	14557	635	--	23460	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1. 261-102-0251	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	1	0,743311	354275	263337				
201.			324,59	1079,36	32,73	350348	10624	189787	146783	536902
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	149937	6216	--	39771	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1. 212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0204	6,621636	28516	188823				
202.			272,11	577,67	1,63	157191	444	105758	48114	221729
1111-0101 -3902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ		187,38	0,72	50989	196	--	16424	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,015	4,08165	25911	105760				
	ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ -1 ЭТАЖ									
203.			247,48	464,07	44,45	114849	11000	--	102356	234581
1111-0101 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		419,62	20,37	103848	5041	--	17376	
204.			11,470698	41869	--	480267	--	480267	--	518688
234-101-0204 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	38421	
205.			247,48	1138,72	33,78	281812	8360	158001	112978	426374
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	115451	4739	--	31583	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	5,048592	31150	157264				
206.			247,48	340,83	11,57	84348	2864	78631	4155	95583
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	М2 СТЯЖКИ		11,53	6,33	2853	1567	--	7080	

```
     КЗТР И     СТЯЖКИ К НОРМЕ
     КЭМ=1,05   1111-0101-1101/30 ММ/
      К=2
                НР - 94%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  206.1.                                  0,0102  2,524296
212-401-0106    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ          М3                          31150              78632
                ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
                МАРКИ М150
 207.                                             0,2338686  21636,37   2051,97      5060       480        --      4350     10163
     1106-0301 -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И     Т                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0410      НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ                        19584,4    854,34      4580       200        --       753
     РСНБ РК
     2022       НР - 91%; СП - 8%
     КЗТР И
     КЭМ=1,11

 208.                                             0,2338686    456152        --    106680        --    106680        --    115214
     214-403-0 -СЕТКА АРМАТУРНАЯ        Т                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     101 РСНБ   СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ                               --        --        --        --        --      8534
     РК 2022    ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1
                ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ

                СП - 8%
 209.                                               247,48   3624,52     58,72    896997     14532    795604     87089   1062812
     1111-0101 -ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА.  М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -3601      УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ      ПОКРЫТИЯ                350,98     23,38     86861      5786        --     78727
     РСНБ РК    "БУСТИЛАТ"
     2022
     КЗТР И     НР - 94%; СП - 8%
     КЭМ=1,05

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  209.1.                                    1,04  257,3792

233-101-0111    ЛИНОЛЕУМ                   М2                           2963             762615
                ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ
                7251-77 НА
                ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ
                ПОДОСНОВЕ
 210.                                               227,48    374,08      1,22     85096       278     47261     35419    130157
     1111-0101 -ПЛИНТУСА                М                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -4001      ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ.     ПЛИНТУСО                165,1      0,54     37557       123        --      9641
     РСНБ РК    УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ      В
     2022       КН-2
     КЗТР И
     КЭМ=1,05   НР - 94%; СП - 8%

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  210.1.                                    1,01  229,7548
233-204-0102    ПЛИНТУС                    М                            167              38369
                ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ
                19111-2001
                          ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ-1
                          ЭТАЖ
 211.                                                23,51    464,07     44,45     10910      1045        --      9724     22284
     1111-0101 -ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ  М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0901      СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ    ИЗОЛИРУЕ                419,62     20,37      9865       479        --      1651
     РСНБ РК    МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ    МОЙ
     2022       ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ.  ПОВЕРХНО
     КЗТР И     УСТРОЙСТВО              СТИ
     КЭМ=1,05
                НР - 94%; СП - 8%
 212.                                             0,968612     41869        --     40555        --     40555        --     43799
     234-101-0 -ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ М3                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     204 РСНБ    ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ                                  --        --        --        --        --      3244
     РК 2022    МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА
                СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ
                 П 100-110

                СП - 8%
 213.                                                23,51   1138,72     33,78     26771       794     15009     10733     40504
     1111-0101 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ         М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1101      ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.         СТЯЖКИ                  466,5     19,15     10968       450        --      3000
     РСНБ РК    УСТРОЙСТВО
     2022
     КЗТР И     НР - 94%; СП - 8%
     КЭМ=1,05

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  213.1.                                  0,0204  0,479604
212-401-0106    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ          М3                          31150              14940
                ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
                МАРКИ М150
 214.                                                23,51    340,83     11,57      8013       272      7470       395      9080
     1111-0101 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.        М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1102      УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ   СТЯЖКИ                  11,53      6,33       271       149        --       673
     РСНБ РК    НА КАЖДЫЕ 5 ММ
     2022       ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ

     КЗТР И     СТЯЖКИ К НОРМЕ
     КЭМ=1,05   1111-0101-1101/30 ММ/
      К=2
                НР - 94%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  214.1.                                  0,0102  0,239802
212-401-0106    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ          М3                          31150               7470
                ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
                МАРКИ М150
 215.                                             0,022217  21636,37   2051,97       481        46        --       413       966
     1106-0301 -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И     Т                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0410      НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ                        19584,4    854,34       435        19        --        72
     РСНБ РК
     2022       НР - 91%; СП - 8%
     КЗТР И
     КЭМ=1,11
```

216.			0,022217	456152	--	10134	--	10134	--	10945
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	811	
	СП - 8%									
217.			23,51	1918,68	114,35	45108	2688	20947	20549	70910
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		---	---	---	---	---	---	
				913,35	16,51	21473	388	--	5253	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.			0,00346	0,081345						
216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т			208227		16938			
218.			23,51	405	--	9522	--	9522	--	10284
235-102-0 101 РСНБ РК 2022	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	762	
	СП - 8%									
219.			23,51	4404,4	26,34	103547	619	52473	47659	163303
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		---	---	---	---	---	---	
				2146,12	10,47	50455	246	--	12097	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.			4	94,04						
232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ			53		4984			
219.2.			0,25	5,8775						
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			262		1540			
219.3.			1,02	23,9802						
233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			1863		44675			
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА-1 ЭТАЖ									
220.			6,87	1138,72	33,78	7823	233	4385	3136	11836
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		---	---	---	---	---	---	
				466,5	19,15	3205	132	--	877	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1.			0,0204	0,140148						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150		4366			
221.			6,87	340,83	11,57	2341	79	2183	115	2653
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /30 ММ/	М2 СТЯЖКИ		---	---	---	---	---	---	
				11,53	6,33	79	43	--	197	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1.			0,0102	0,070074						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150		2183			
222.			6,87	4444,18	26,34	30531	181	15606	13927	48014
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		---	---	---	---	---	---	
				2146,12	10,47	14744	72	--	3557	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1.			4	27,48						
232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ			53		1456			
222.2.			0,25	1,7175						
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			262		450			
222.3.			1,02	7,0074						
233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ	М2			1902		13328			

	7,5 ММ ДО 13 ММ									
223.			7,557	483,36	2,45	3653	18	470	2983	7166
1111-0101	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК	М		---	---	---	---	---	---	
-3904	КЕРАМИЧЕСКИХ НА	ПЛИНТУСО		418,78	1,08	3165	8	--	531	
РСНБ РК	РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ	В								
2022	С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ									
КЗТР И	РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ									
КЭМ=1,05	УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО									
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1.			0,0016	0,012091						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ	М3			28750		348			
	ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98									
	МАРКИ М100									
224.			1,13355	1863	--	2112	--	2112	--	2281
233-202-0	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ			--	--	--	--	--	169	
РК 2022	ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ									
	ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО									
	13 ММ ГОСТ 6787-2001									
	СП - 8%									
	ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ -2-5 ЭТАЖ									
225.			989,92	464,07	44,45	459394	44002	--	409423	938323
1111-0101	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	М2		---	---	---	---	---	---	
-0901	СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ	ИЗОЛИРУЕ		419,62	20,37	415392	20165	--	69505	
РСНБ РК	МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	МОЙ								
2022	ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ.	ПОВЕРХНО								
КЗТР И	УСТРОЙСТВО	СТИ								
КЭМ=1,05										
	НР - 94%; СП - 8%									
226.			45,882792	41869	--	1921067	--	1921067	--	2074752
234-101-0	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М3		---	---	---	---	---	---	
204 РСНБ	ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ			--	--	--	--	--	153685	
РК 2022	МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА									
	СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ									
	П 100-110									
	СП - 8%									
227.			989,92	1138,72	33,78	1127246	33440	632004	451914	1705492
1111-0101	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
-1101	ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	СТЯЖКИ		466,5	19,15	461802	18957	--	126333	
РСНБ РК	УСТРОЙСТВО									
2022										
КЗТР И	НР - 94%; СП - 8%									
КЭМ=1,05										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.			0,0204	20,194368						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ	М3			31150		629055			
	ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98									
	МАРКИ М150									
228.			989,92	340,83	11,57	337393	11453	314527	16618	382332
1111-0101	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.	М2		---	---	---	---	---	---	
-1102	УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ	СТЯЖКИ		11,53	6,33	11413	6266	--	28321	
РСНБ РК	НА КАЖДЫЕ 5 ММ									
2022	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ									
КЗТР И	СТЯЖКИ К НОРМЕ									
КЭМ=1,05	1111-0101-1101/30 ММ/									
К=2										
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.			0,0102	10,097184						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ	М3			31150		314527			
	ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98									
	МАРКИ М150									
229.			0,9354744	21636,37	2051,97	20240	1919	--	17399	40650
1106-0301	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	Т		---	---	---	---	---	---	
-0410	НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ			19584,4	854,34	18321	799	--	3011	
РСНБ РК										
2022	НР - 91%; СП - 8%									
КЗТР И										
КЭМ=1,11										
230.			0,9354744	456152	--	426719	--	426719	--	460856
214-403-0	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ			--	--	--	--	--	34137	
РК 2022	ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1									
	ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ									
	СП - 8%									
231.			989,92	3624,52	58,72	3587988	58128	3182414	348355	4251250
1111-0101	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА.	М2		---	---	---	---	---	---	
-3601	УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ	ПОКРЫТИЯ		350,98	23,38	347446	23144	--	314907	
РСНБ РК	"БУСТИЛАТ"									
2022										
КЗТР И	НР - 94%; СП - 8%									
КЭМ=1,05										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1.			1,04	1029,5168						
233-101-0111	ЛИНОЛЕУМ	М2			2963		3050458			
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ									
	7251-77 НА									
	ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ									
	ПОДОСНОВЕ									
232.			911,88	374,08	1,22	341118	1112	189453	141983	521749
1111-0101	-ПЛИНТУСА	М		---	---	---	---	---	---	
-4001	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ.	ПЛИНТУСО		165,1	0,54	150553	492	--	38648	
РСНБ РК	УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ	В								
2022	КН-2									
КЗТР И										
КЭМ=1,05	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

```
  232.1.                                   1,01  920,9988
233-204-0102   ПЛИНТУС                     М                                167              153807
               ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ
               19111-2001
                         ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ,
                         ТУАЛЕТОВ-2-5 ЭТАЖ
 233.                                            94,04   1138,72     33,78    107086      3177     60039     42931    162018
     1111-0101 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ         М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1101      ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.          СТЯЖКИ                466,5     19,15     43870      1801        --     12001
     РСНБ РК    УСТРОЙСТВО
     2022
     КЗТР И     НР - 94%; СП - 8%
     КЭМ=1,05

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  233.1.                                   0,0204  1,918416
212-401-0106   РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ           М3                               31150              59759
               ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
               МАРКИ М150
 234.                                            94,04    340,83     11,57     32052      1088     29880      1579     36321
     1111-0101 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.        М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1102      УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ    СТЯЖКИ                 11,53      6,33      1084       595        --      2690
     РСНБ РК    НА КАЖДЫЕ 5 ММ
     2022       ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
     КЗТР И     СТЯЖКИ К НОРМЕ
     КЭМ=1,05   1111-0101-1101/30 ММ/
      К=2
               НР - 94%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  234.1.                                   0,0102  0,959208
212-401-0106   РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ           М3                               31150              29879
               ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
               МАРКИ М150
 235.                                           0,0888678  21636,37   2051,97      1923       182        --      1653      3862
     1106-0301 -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И     Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0410      НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ                    19584,4    854,34      1740        76        --       286
     РСНБ РК
     2022       НР - 91%; СП - 8%
     КЗТР И
     КЭМ=1,11

 236.                                           0,0888678    456152        --     40537        --     40537        --     43780
     214-403-0 -СЕТКА АРМАТУРНАЯ         Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     101 РСНБ   СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ                            --        --        --        --        --      3243
     РК 2022    ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1
                ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ

                СП - 8%
 237.                                            94,04   1918,68    114,35    180433     10754     83787     82198    283641
     1111-0101 -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ М2                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0401       РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  ИЗОЛИРУЕ              913,35     16,51     85892      1553        --     21010
     РСНБ РК    НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ.     МОЙ
     2022       УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО       ПОВЕРХНО
     КЗТР И     СЛОЯ                     СТИ
     КЭМ=1,05
               НР - 94%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  237.1.                                   0,00346  0,325378
216-201-0602   БИТУМ НЕФТЯНОЙ              Т                               208227              67753
               КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74
               МАРКИ БНК 45/180
 238.                                            94,04       405        --     38086        --     38086        --     41133
     235-102-0 -ГИДРОИЗОЛ                М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     101 РСНБ   ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г                            --        --        --        --        --      3047
     РК 2022    ГОСТ 7415-86

                СП - 8%
 239.                                            94,04    4404,4     26,34    414189      2477    209891    190637    653212
     1111-0101 -ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК       М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -2705      МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ         ПОКРЫТИЯ             2146,12     10,47    201821       985        --     48386
     РСНБ РК    ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ
     2022       СУХИХ СМЕСЕЙ.
     КЗТР И     УСТРОЙСТВО
     КЭМ=1,05
               НР - 94%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  239.1.                                       4    376,16
232-502-0101   СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ      КГ                                53              19936
               РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ
                ПЛИТКИ
  239.2.                                   0,25     23,51
236-101-0116   ГРУНТОВКА                  КГ                               262               6160
               ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
               АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО
               ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ
               ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
               РАБОТ СТ РК ГОСТ Р
               52020-2007
  239.3.                                   1,02   95,9208
233-202-0101   ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ    М2                               1863             178700
                6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ
                ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ
                7,5 ММ ДО 13 ММ
                         ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
                         И КОРИДОРОВ 1-5 ЭТАЖЕЙ
 240.                                           196,38   1138,72     33,78    223623      6634    125377     89650    338335
     1111-0101 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ         М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1101      ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.          СТЯЖКИ                466,5     19,15     91612      3761        --     25062
     РСНБ РК    УСТРОЙСТВО
     2022
     КЗТР И     НР - 94%; СП - 8%
     КЭМ=1,05

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  240.1.                                   0,0204  4,006152
212-401-0106   РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ           М3                               31150             124792
               ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
```

```
              МАРКИ М150
 241.                                          196,38   4444,18     26,34    872747      5173    446120    398100   1372514
     1111-0101 -ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК      М2                --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -2705      МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ        ПОКРЫТИЯ            2146,12     10,47    421454      2056        --    101668
     РСНБ РК    ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ
     2022       СУХИХ СМЕСЕЙ.
     КЗТР И     УСТРОЙСТВО
     КЭМ=1,05
                НР - 94%; СП - 8%
              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  241.1.                                     4    785,52
232-502-0101   СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ      КГ                                 53               41633
               РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ
                ПЛИТКИ
  241.2.                                  0,25    49,095
236-101-0116   ГРУНТОВКА                  КГ                                262               12863
               ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
               АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО
               ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ
               ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
               РАБОТ СТ РК ГОСТ Р
               52020-2007
  241.3.                                  1,02  200,3076
233-202-0103   ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ    М2                              1902              380985
                6787-2001
               НЕГЛАЗУРОВАННАЯ
               ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ
               7,5 ММ ДО 13 ММ
 242.                                           188,8    483,36      2,45     91259       463     11730     74514    179035
     1111-0101 -ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК      М                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -3904      КЕРАМИЧЕСКИХ НА         ПЛИНТУСО            418,78      1,08     79066       204        --     13262
     РСНБ РК    РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ В
     2022        С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ
     КЗТР И     РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ
     КЭМ=1,05   УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО

                НР - 94%; СП - 8%
              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  242.1.                                 0,0016   0,30208
212-401-0104   РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ          М3                              28750                8685
               ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
               МАРКИ М100
 243.                                           28,32     1863        --     52760        --     52760        --     56981
     233-202-0 -ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ     М2                --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     101 РСНБ   ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ                        --        --        --        --        --      4221
     РК 2022     ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ
                ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО
                13 ММ ГОСТ 6787-2001

                СП - 8%
                          ПОЛЫ ЛОДЖИИ
 244.                                          133,56   1079,36     32,73    144159      4372     78092     60397    220921
     1111-0101 -СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ         М2                --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1103      ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.         СТЯЖКИ              461,93     19,15     61695      2558        --     16365
     РСНБ РК    УСТРОЙСТВО
     2022
     КЗТР И     НР - 94%; СП - 8%
     КЭМ=1,05

              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  244.1.                                 0,0204  2,724624
212-101-0501   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА       М3                              28516               77695
               В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
                ДОБАВОК
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     12          ТЕНГЕ                   --        --  14749407    254847  11256388   3150786  19332205
                                          ТЕНГЕ              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                 --        --   3238170    115049        --   1432016

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ        ТЕНГЕ                                  14749407
МАТЕРИАЛЫ                               ТЕНГЕ                                   8127956
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  ТЕНГЕ                                            3353219
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                   3128439
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                  ТЕНГЕ                                   3150786
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                   1432016
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ                                  19332209
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                          2343
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            3353219
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     12            ТЕНГЕ                                  19332209
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                          2343
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            3353219

                          РАЗДЕЛ  13.  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА -АС ЛИСТ 28
                          ============================================
                          ПОТОЛОК
 245.                                          1320,9   1082,77     22,15   1430236     29258    456912    774950   2381601
     1115-0206 -ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА        М2                --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0205      ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТДЕЛЫВА            714,71     18,64    944066     24622        --    176415
     РСНБ РК     ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ    ЕМОЙ
     2022       СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ     ПОВЕРХНО
     КЗТР И     ОСНОВЕ/ШПАТЛЕВКА/       СТИ
     КЭМ=1,05
                НР - 80%; СП - 8%
              В ТОМ ЧИСЛЕ:
  245.1.                                 2,749 3631,1541
232-501-0301   СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ   КГ                                111               403058
                НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25
               СТ РК 1168-2006
 246.                                         1117,65    646,11      4,33    722121      4839    244654    379846   1190125
     1115-0405 -ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ M2             --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0106       ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА    ОКРАШИВА            422,88      1,95    472628      2179        --     88157
     РСНБ РК    ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ     ЕМОЙ
     2022       ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ       ПОВЕРХНО
     КЗТР И     СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СТИ
     КЭМ=1,05    СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
                ПО ШПАКЛЕВКЕ
```

	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,771178		313969		242126			
247. 1115-0405 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ЛОДЖИИ И ТАМБУРОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	203,25	440,62 250,48	3,92 1,77	89556 50910	797 360	37849 --	41015 10446	141017
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00057 Т	0,115852		313969		36374			
	СТЕНЫ									
248. 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ/ШТУКАТУРКА/	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	749,98	1955,29 1290,6	102,17 83,53	1466426 967922	76626 62646	421878 --	824454 183270	2474151
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0187 М3	14,024626		21620		303212			
248.2. 214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	0,0554 М2	41,548892		2819		117126			
249. 1115-0206 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ./ШПАТЛЕВКА/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3916,59	749,04 455,2	22,15 18,64	2933667 1782816	86752 73005	1064099 --	1484657 353466	4771790
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1. 232-501-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	2,749 КГ	10766,70591		84		904403			
250. 1115-0203 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	31,2	1503,8 1076,3	96,7 80,21	46919 33581	3017 2503	10321 --	28867 6063	81848
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1. 212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	0,0151 М3	0,47112		21793		10267			
251. 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	158,21	580,1 375,71	4,33 1,95	91778 59441	686 309	31651 --	47800 11166	150744
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 Т	0,099672		313969		31294			
252. 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3758,37	580,1 375,71	4,33 1,95	2180234 1412061	16274 7329	751899 --	1135512 265260	3581005
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 Т	2,367773		313969		743407			
253. 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	747	5638,12 3370,5	23,12 13,11	4211676 2517764	17270 9793	1676642 --	2022045 498698	6732419

	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1. 232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	1	747		1901		1420047			
254. 1110-0404 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /ДЫМОХОД/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		54	3972,98 --------- 1280,3	36,85 --------- 14,8	214541 --------- 69136	1990 --------- 799	143415 --------- --	62942 --------- 22199	299681
	НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1. 232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	2,1	113,4		577		65432			
254.2. 222-529-0302	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	2,0907	112,8978		448		50578			
255. 1110-0404 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /СТОЯК В ТАМБУРЕ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2,43	3972,98 --------- 1280,3	36,85 --------- 14,8	9654 --------- 3111	90 --------- 36	6453 --------- --	2832 --------- 999	13485
	НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1. 232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	2,1	5,103		577		2944			
255.2. 222-529-0302	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	2,0907	5,080401		448		2276			
	ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОРНАЯ И НАСОСНАЯ										
256. 1115-0213 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ВЕНТШАХТ НА ЧЕРДАКЕ С ЛЕСОВ	М2		14,54	5154,01 --------- 3297,65	32,39 --------- 8,75	74939 --------- 47948	471 --------- 127	26520 --------- --	38460 --------- 9072	122471
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1. 261-107-0319	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	1,15	16,721		503		8411			
256.2. 232-502-0105	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ	10,6	154,124		81		12484			
257. 234-101-0 306 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3		2,396192	55733 --------- --	-- --------- --	133547 --------- --	-- --------- --	133547 --------- --	-- --------- 10684	144231
	СП - 8%										
258. 1115-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		95,89	68,74 --------- 60,89	1,06 --------- 0,51	6591 --------- 5839	102 --------- 49	650 --------- --	4710 --------- 904	12205
	НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1. 216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00021	0,020137		28270		569			
258.2. 261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,005	0,47945		170		82			
	ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА КРОВЛЕ АС ЛИСТ 16										
259. 1115-0213 -0103 РСНБ РК	-ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	М2		101,29	5516,78 --------- 3669,73	36,18 --------- 8,75	558795 --------- 371707	3664 --------- 886	183424 --------- --	298075 --------- 68550	925419

```
     2022       С АРМИРУЮЩИМ СЛОЕМ С
     КЗТР И     ЛЕСОВ
     КЭМ=1,05
                НР - 80%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  259.1.                                  1,15  116,4835
261-107-0319    СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ         М2                          503              58591
                СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1
  259.2.                                  10,6  1073,674
232-502-0105    СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ   КГ                           81              86968
                РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ
                 СКРЕПЛЕННОЙ
                ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
 260.                                          18,779166     55733        --   1046619        --   1046619        --   1130349
     234-101-0  -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     306 РСНБ     ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА                         --        --        --        --        --     83730
     РК 2022      ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА
                  ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3
                  ДО 65 КГ/М3 ГОСТ
                  10499-95/ИЗОВЕР/

                  СП - 8%
 261.                                            64,9    847,51      4,53     55004       294     44717      8097     68149
     1115-0402  -ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0402        ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ      ОКРАШИВА              153,97      1,98      9993       129        --      5048
     РСНБ РК      ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ  ЕМОЙ
     2022         КРАСКАМИ               ПОВЕРХНО
     КЗТР И                              СТИ
     КЭМ=1,05     НР - 80%; СП - 8%

                  В ТОМ ЧИСЛЕ:
  261.1.                                  0,00079  0,051271
236-203-0201    ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018     Т                        825573              42328
                ФАСАДНАЯ КО-174
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     13         ТЕНГЕ                        --        --  15272303    242130   6281250   7154262  24220690
                                         ТЕНГЕ                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                      --        --   8748923    184772        --   1794127

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         ТЕНГЕ                                   15272303
МАТЕРИАЛЫ                                ТЕНГЕ                                    5101088
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                   ТЕНГЕ                                            8933695
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ       ТЕНГЕ                                    1180166
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                   ТЕНГЕ                                    7154262
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                     ТЕНГЕ                                    1794127
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  ТЕНГЕ                                   24220692
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                          5596
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                            8933695
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     13             ТЕНГЕ                                   24220692
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                          5596
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                            8933695

                          РАЗДЕЛ  14.  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА -АС ЛИСТ 5
                          ==========================================
 262.                                            53,02   2169,04      5,62    115003       298     82082     26164    152460
     1115-0108  -ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ М                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1902        ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                        615,3      1,54     32623        82        --     11293
     РСНБ РК      С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
     2022         ШИРИНОЙ 250 ММ.
     КЗТР И       УСТРОЙСТВО
     КЭМ=1,05
                  НР - 80%; СП - 8%
                  В ТОМ ЧИСЛЕ:
  262.1.                                  1,05    55,671
222-529-0501    ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ     М                           551              30675
                Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ
                ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ
                РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ
  262.2.                                  1,05    55,671
261-107-0815    ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ        М                           865              48155
                ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ
                 ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С
                ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
 263.                                             1136    361,88     29,63    411095     33659    153679    179824    638192
     1115-0402  -ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЮЛЕК М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0803        ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ      ОКРАШИВА              196,97       0,9    223757      1022        --     47274
     РСНБ РК      ПОВЕРХНОСТИ,           ЕМОЙ
     2022         ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ     ПОВЕРХНО
     КЗТР И                              СТИ
     КЭМ=1,05     НР - 80%; СП - 8%

                  В ТОМ ЧИСЛЕ:
  263.1.                                  0,38    431,68
236-202-0402    КРАСКА                   КГ                           356             153678
                ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
                АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р
                52020-2007
                АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И
                ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ
                ОКРАСКИ ФАСАДОВ И
                ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
 264.                                            38,72   1554,99     41,9     60209      1622     15960     35223    103066
     1115-0201  -СТЕНЫ. ШТУКАТУРКА       М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0101        УЛУЧШЕННАЯ             ОШТУКАТУ              1100,9     36,19     42627      1401        --      7635
     РСНБ РК      ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ   РИВАЕМОЙ
     2022         РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ
     КЗТР И       КРЫЛЕЦ                 ПОВЕРХНО
     КЭМ=1,05                            СТИ
                  НР - 80%; СП - 8%
                  В ТОМ ЧИСЛЕ:
  264.1.                                  0,0189  0,731808
212-402-0103    РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ  М3                        21793              15948
                28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ
                ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3
 265.                                            123,2    243,34      2,09     29979       258     16666     10533     43753
     1115-0402  -ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0403        ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ      ОКРАШИВА              105,97       0,9     13055       111        --      3241
```

```
     РСНБ РК    ПОВЕРХНОСТИ,            ЕМОЙ
     2022       ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ      ПОВЕРХНО
     КЗТР И                             СТИ
     КЭМ=1,05   НР - 80%; СП - 8%

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  265.1.                                 0,38    46,816
236-202-0402    КРАСКА                  КГ                          356            16666
                ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
                АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р
                52020-2007
                АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И
                ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ
                ОКРАСКИ ФАСАДОВ И
                ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     14         ТЕНГЕ                    --        --    616286     35837    268387    251744    937471
                                         ТЕНГЕ              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                  --        --    312062      2616        --     69443

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         ТЕНГЕ                                616286
МАТЕРИАЛЫ                                ТЕНГЕ                                268385
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                   ТЕНГЕ                                            314678
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                   ТЕНГЕ                                251744
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                     ТЕНГЕ                                 69443
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  ТЕНГЕ                                937473
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                        189
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                            314678
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     14             ТЕНГЕ                                937473
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                        189
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                            314678

                         РАЗДЕЛ  15.  РАЗНЫЕ РАБОТЫ АС ЛИСТ 33-35
                         ================================================
                       КРЫЛЬЦО №1.
 266.                                                  14   3079,58   1727,84     43114     24189     10895     15555     63363
     1107-0501 -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ      ШТ.              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0101      МАССОЙ ДО 0,5 Т.         СБОРНЫХ             573,57    368,03      8030      5152        --      4694
     РСНБ РК    УСТАНОВКА                КОНСТРУК
     2022                                ЦИЙ
     КЗТР И     НР - 118%; СП - 8%
     КЭМ=1,11

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  266.1.                                 0,023     0,322
212-401-0104    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ       М3                          28750             9258
                ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
                МАРКИ М100
 267.                                                   3   3537,72   1694,26     10613      5083      3539      3626     15378
     1107-0501 -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ      ШТ.              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0102      МАССОЙ ДО 1 Т.           СБОРНЫХ             663,5    360,88      1991      1083        --      1139
     РСНБ РК    УСТАНОВКА                КОНСТРУК
     2022                                ЦИЙ
     КЗТР И     НР - 118%; СП - 8%
     КЭМ=1,11

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  267.1.                                 0,034     0,102
212-401-0104    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ       М3                          28750             2933
                ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
                МАРКИ М100
 268.                                                   3,461     40862        --    141423        --    141423        --    152737
     221-102-0 -БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН  М3                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     101 РСНБ     ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО                            --        --        --        --        --     11314
     РК 2022    0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО
                БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ
                 13579-78

                СП - 8%
 269.                                                    0,21  39121,92   2058,15      8216       432      6822       959      9909
     1106-0101 -ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ     М3                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0119      БЕТОННЫЕ, БЕТОН КЛАССА                         4582,61    433,85       962        91        --       734
     РСНБ РК    В15. УСТРОЙСТВО
     2022       МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК
     КЗТР И
     КЭМ=1,11   НР - 91%; СП - 8%

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  269.1.                                 1,015   0,21315
212-101-0601    БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М3                     29407             6268
                 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
                ДОБАВОК
 270.                                                    3,671       270        --       991        --       991        --      1070
     СЦ РК      -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ      М3                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     8.04-08-2  СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА                             --        --        --        --        --        79
     020        ПРИМЕНЕНИЕ
     ТЕХЧАСТЬ   СУЛЬФАТОСТОЙКОГО
     ТАБЛ. 4    ЦЕМЕНТА

                СП - 8%
 271.                                                    0,55  14286,54   2600,91      7858      1430      5744      1177      9758
     1108-0101 -ОСНОВАНИЕ ПОД            М3                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0202      ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ.   ОСНОВАНИ                1243,53   1058,32       684       582        --       723
     РСНБ РК    УСТРОЙСТВО               Я
     2022
     КЗТР И     НР - 93%; СП - 8%
     КЭМ=1,11

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  72.1.                                   1,15    0,6325
211-201-0706    ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ М3                     9069             5736
                 ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
                РАБОТ М1200 СТ РК
                1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40
                ММ, ГРУППА 3
 272.                                                   24,83   1185,65     28,84     29440       716     18849      9271     41808
     1108-0101 -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.       М2                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
```

-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	9875	95	--	3097	
272.1. 261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	59,592	295	17580				
273.			3	5952,73	1378,02	17858	4134	10073	5260	24968
1107-0504 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1217,16	268,76	3651	806	--	1849	
273.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,07215	0,21645	28750	6223				
273.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00106	0,00318	1029630	3274				
274.			14,25	9848	--	140334	--	140334	--	151561
222-203-0404 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2			--	--	--	--	--	11227
275.			0,000888	800070,99	3319,4	710	3	274	395	1194
1106-0301 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т		487921,59	1384,91	433	1	--	88	
275.1. 261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	1	0,000888	308830	274				
276.			4,84	42525,84	4398,45	205825	21288	137799	48062	274198
1108-0201 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 МИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75.КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ		9656,62	1020,95	46738	4941	--	20311	
276.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,225	1,089	27742	30211				
276.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,29568	1,431091	75166	107569				
277.			14	1672,84	119,6	23420	1674	7189	14478	40930
1111-0101 -2701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ		1039,77	60,37	14557	845	--	3032	
277.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,013	0,182	28750	5233				
277.2. 215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,0306	0,4284	4459	1910				
278.			16,8	3951	--	66377	--	66377	--	71687
255-102-0603 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2			--	--	--	--	--	5310

	СП - 8%									
	КОЗЫРЕК- 1 ШТ									
279.			1,02	6112,49	2496,75	6235	2547	--	4001	11055
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ/РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА/	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	3688	661	--	819	
	НР - 92%; СП - 8%									
280.			1,05	9000	--	9450	--	9450	--	10206
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	М3		--	--	--	--	--	756	
	СП - 8%									
281.			20,4	905,1	147,59	18464	3011	8839	6778	27262
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ БЕТОНА МРКИ С8/10 ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	6614	754	--	2019	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1. 212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0153	0,31212	27338		8533			
282.			20,4	781,72	54,63	15947	1115	14221	831	18120
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ БЕТОНА МРКИ С8/10. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	611	292	--	1342	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1. 212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0255	0,5202	27338		14221			
283.			0,025296	21636,37	2051,97	547	52	--	470	1099
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	495	22	--	81	
	НР - 91%; СП - 8%									
284.			0,0253	456152	--	11541	--	11541	--	12464
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	923	
	СП - 8%									
285.			20,4	501,97	21,34	10240	436	5622	3984	15362
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		204,99	7,29	4182	149	--	1138	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	0,24	4,896	592		2898			
285.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,63	12,852	212		2725			
286.			20,4	170,78	10,13	3484	207	1384	1807	5714
1112-0101 -0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	М2 КРОВЛИ		92,81	3,48	1893	71	--	423	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,32	6,528	212		1384			
287.			46,92	1191	--	55882	--	55882	--	60353
235-103-0311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	4471	
	СП - 8%									
288.			23,46	1345	--	31554	--	31554	--	34078
235-103-0	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ	М2								

313 РСНБ РК 2022	КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97				--	--	--	--	--	2524	
	СП - 8%										
289.				14,2	2837,53	36,14	40293	514	29377	9699	53991
1112-0101 -0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ			732,57	9,83	10402	140	--	3999	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,002	0,0284		691811		19647			
289.2. 261-105-0507	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ	0,067	0,9514		2960		2816			
290.				3,55	1184,33	147,59	4204	524	2529	1180	5814
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ			324,22	36,95	1151	131	--	431	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,0306	0,10863		8923		969			
290.2. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,0153	0,054315		27742		1507			
291.				3,55	158,4	10,93	562	39	502	29	638
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /20 ММ/	М2 СТЯЖКИ			5,99	2,86	21	10	--	47	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,0051	0,018105		27742		502			
292.				5,68	5548,8	21,59	31517	122	22595	8123	42811
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ			1549,33	5,14	8800	29	--	3171	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,0057	0,032376		691811		22398			
293.				1	1607,01	--	1607	--	281	1299	3139
1116-0801 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА			1325,55	--	1326	--	--	232	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1. 217-501-0108	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	Т	0,0004	0,0004		166935		67			
293.2. 261-107-0447	КАБОЛКА	Т	0,00012	0,00012		1789060		215			
294.				1	21090	--	21090	--	21090	--	22777
224-106-0 301 РСНБ РК 2022	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.			--	--	--	--	--	1687	
	СП - 8%										
	ПЛОЩАДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ										
295.				1,45	3263,83	86,38	4733	126	4164	448	5595
1106-0301 -0301 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕКРЫТИЯ. УКЛАДКА ИЗ БЕТОНА С8/10 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М2			305,84	33,53	443	49	--	414	

	КЗТР И КЭМ=1,11 ПРИМ	НР - 91%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
295.1. 212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,102	0,1479	27338	4043				
296.			1,45	3149,63	84,91	4567	123	4161	301	5258
1106-0301 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=10	-ПЕРЕКРЫТИЯ. УКЛАДКА БЕТОНА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-060301-0301 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ/200 ММ/	М2		195,36	33,03	283	48	--	389	
		НР - 91%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
296.1. 212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,102	0,1479	27338	4043				
297.			0,001798	477788,37	2051,97	859	4	820	33	964
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	35	2	--	71	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
297.1. 214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	1	0,001798	456152	820				
298.			0,0018	456152	--	821	--	821	--	887
214-403-0 -101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	66	
	СП - 8%									
		ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2 М								
299.			139,4	48,85	48,85	6810	6810	--	1622	9106
1101-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. УПЛОТНЕНИЕ	М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ		--	16,16	--	2253	--	675	
	НР - 72%; СП - 8%									
300.			20,91	35767,5	1688,99	747898	35317	674918	40844	851842
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		1801,2	345,33	37663	7221	--	63099	
	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
300.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	21,3282	29407	627198				
		АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ								
301.			20	1286,46	152,01	25729	3040	3587	18535	47806
1110-0111 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ПРИМ	-АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. УСТАНОВКА	ШТ		955,12	74,62	19102	1492	--	3541	
	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
301.1. 261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00035	0,007	286428	2005				
302.			20	3971	--	79420	--	--	--	79420
47-305-01 -21 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ В	ШТ.		--	--	--	--	79420	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ		--	--	1829633	112936	1453647	198767	2184322
		ТЕНГЕ		--	--	183630	26920	79420	155915	

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	79420	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	79420	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1747615	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	973902	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		209224
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	469022	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	9450	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	197468	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	155604	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	2100687	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		146
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		209224
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	991	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	991	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	79	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1070	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1607	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	281	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		1326
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1299	

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	232		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3138		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		1326	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ	2184315		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			147
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		210550	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			243236347
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	22323383		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	3878572		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		1067045	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	177792958		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	79420		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	21150388		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	18011626		

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-03

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2202,26463 45	1605 -	- -	- -	3534635
2	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1631,19152 7	1549 -	- -	- -	2526716
3	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1289,40377 055	1577 -	- -	- -	2033390
4	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	776,566083 29	1549 -	- -	- -	1202901
5	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	786,159050 67	1493 -	- -	- -	1173735
6	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	739,802125	1521 -	- -	- -	1125239
7	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	626,821395 6	1690 -	- -	- -	1059328
8	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	582,73446	1661 -	- -	- -	967922
9	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	587,804055 57	1493 -	- -	- -	877591
10	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	453,766697 97	1849 -	- -	- -	839015
11	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	470,320098	1661 -	- -	- -	781202
12	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	597,008302 8	1248 -	- -	- -	745066
13	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	407,608848 15	1716 -	- -	- -	699457
14	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	507,642299 52	1202 -	- -	- -	610186
15	20172Т	003-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	327,612319 2	1690 -	- -	- -	553665
16	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	378,017657 28	1436 -	- -	- -	542833
17	20161Т	003-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	336,333877 95	1387 -	- -	- -	466495
18	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	288,85974	1605 -	- -	- -	463620
19	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	310,505184	1464 -	- -	- -	454580
20	20102Т	002-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	184,604155 5	1716 -	- -	- -	316781
21	20089Т	002-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	162,541129 5	1364 -	- -	- -	221706
22	20174Т	003-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	107,549887 2	1749 -	- -	- -	188105
23	20110Т	002-0148 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,185948	1981 -	- -	- -	174696
24	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,4514612 2	1577 -	- -	- -	141065

25 20158т	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	106,859163 6	1318 -	- -	- -	140840
26 20184т	003-0151 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	51,34584	2091 -	- -	- -	107364
27 20163т	003-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	66,6556776	1436 -	- -	- -	95718
28 20099т	002-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,8298	1633 -	- -	- -	60143
29 20164т	003-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	30,02328	1464 -	- -	- -	43954
30 20082т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,333635	1202 -	- -	- -	37663
31 20091т	002-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,3758119	1410 -	- -	- -	32960
32 20170т	003-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	15,1890963	1633 -	- -	- -	24804
33 20242т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	14,53662	1661 -	- -	- -	24145
34 20085т	002-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,0294	1271 -	- -	- -	19102
35 20160т	003-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	10,6722	1364 -	- -	- -	14557
36 20104т	002-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,62237	1782 -	- -	- -	13583
37 20237т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,229	1521 -	- -	- -	7953
38 20087т	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,518925	1318 -	- -	- -	684
	ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	22323399
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	14347,975 5				

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

39	3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	626,097535 6	1704,28 -	- -	- -	(1067042)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	22323384

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,5646% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
40 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	279,581275 53	8364 -	- -	1716 479761,47	2338418
41 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	82,9271895 2	3885 -	- -	1716 142303,06	322172
42 694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М	МАШ.-Ч	25,7965254 3	8807 -	- -	1716 44266,84	227190
43 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	67,2832973 9	2369 -	- -	1436 96618,82	159394
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,7278% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
44 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	25,1995501 7	5662 -	- -	1716 43242,43	142680
45 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	16,4617793	6212 -	- -	2451 40347,82	102261
46 2518С	313-401-0201 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 2 М3/Ч	МАШ.-Ч	50,5941534	1835 -	- -	1716 86819,57	92840
47 1010С	313-201-0801 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	48,50118	1647 -	- -	1436 69647,69	79881
48 786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	9,4992246	7154 -	- -	2051 19482,91	67957
49 2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	300,512860 99	218 -	- -	- -	65512

50 376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	155,764455 18	378 -	- -	- -	58879
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,7077% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
51 808С	314-103-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	5,46807312	8804 -	- -	2451 13402,25	48141
52 783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	7,94224425	5390 -	- -	2051 16289,54	42809
53 1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	2,496279	13751 -	- -	2929 7311,6	34326
54 2604С	314-504-1301 РСНБ РК 2022	ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 120 КГ	МАШ.-Ч	69,1824	453 -	- -	- -	31340
55 1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	22,6625799	934 -	- -	- -	21167
56 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,8485997	3936 -	- -	1716 3172,2	7276
57 621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	1,0986114	6199 -	- -	2051 2253,25	6810
58 2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	262,737233 99	23 -	- -	- -	6043
59 3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	36,648864	123 -	- -	- -	4508
60 133С	313-201-0901 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	19,1911896	201 -	- -	- -	3857
61 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	141,724021 11	18 -	- -	- -	2551
62 3385С	313-201-0802 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,975744	1632 -	- -	1436 1401,17	1592
63 620С	321-101-0101 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 5 Т	МАШ.-Ч	0,30673755	4926 -	- -	1716 526,36	1511
64 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	70,1997937 2	19 -	- -	- -	1334
65 3428С	313-401-0302 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН	МАШ.-Ч	33,4682061	31 -	- -	- -	1038
66 2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	4,79864233	214 -	- -	- -	1027
67 976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 5,79 ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	10,2975610 5	82 -	- -	- -	844
68 2816С	343-204-0101 РСНБ РК 2022	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	8,27275896	101 -	- -	- -	836
69 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	9,66697557	82 -	- -	- -	793
70 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	45,6709239 7	14 -	- -	- -	639
71 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	19,3328935 8	30 -	- -	- -	580
72 715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,06835091	7345 -	- -	2051 140,19	502
73 3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	0,04884	6508 -	- -	2051 100,17	318
74 969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,67794	71 -	- -	- -	261
75 403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	5,062821	47 -	- -	- -	238
76 1015С	343-501-0601 РСНБ РК 2022	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	7,40565	26 -	- -	- -	193
77 2558С	324-108-0401 РСНБ РК 2022	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	36,4400934 3	5 -	- -	- -	182
78 1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,66032712	45 -	- -	- -	165
79 1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	4,73715921	33 -	- -	- -	156
80 2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,70402472	81 -	- -	- -	138
81 664С	315-102-0201 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,92999907	123 -	- -	- -	114
82 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	3,73128135	13 -	- -	- -	49

83 514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 63 ДО 100 Т	МАШ.-Ч	1,3956252	27	-	-	38
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				1067087	3878559

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,2344% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

84	222-302-0201 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ БАЛКОНОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ СПЛОШНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 160 ММ СТ РК 961-93	М3	145,05	156251	150866	-	22664208
					-	-	-	
85 278493С	222-101-0302 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	180,74	105639	101157	-	19093193
					-	-	-	
86	222-203-0404 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	1702,886	9848	9372	-	16770021
					-	-	-	
87 278497С	222-101-0306 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	249,03	67211	64580	-	16737555
					-	-	-	
88 278492С	222-101-0301 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	97,25	96819	92510	-	9415648
					-	-	-	
89	223-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	306,61	21807	21305	-	6686244
					-	-	-	
90 134059С	223-204-0406 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99 БП 22-12	М2	136,05	41989	41054	-	5712603
					-	-	-	
91 278489С	222-101-0206 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	59,71	77203	74376	-	4609791
					-	-	-	
92 278500С	222-101-0401 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	46,14	95016	90752	-	4384038
					-	-	-	
93 278504С	222-101-0405 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	49,26	82133	79053	-	4045872
					-	-	-	
94 149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2022	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	1286,896	2963	2899	-	3813073
					-	-	-	
95 278485С	222-101-0202 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	27,1	103291	98854	-	2799186
					-	-	-	
96 136007С	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3	58,322102	41869	40629	-	2441888
					-	-	-	
97	223-207-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	42,42	55181	51270	-	2340778
					-	-	-	
98	223-102-0309 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2	57,24	40164	39265	-	2298987
					-	-	-	
99 146349С	217-401-0107 РСНБ РК 2022	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М2	306,61	7427	7232	-	2277192
					-	-	-	
100 102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	72,995688	31150	28273	-	2273816
					-	-	-	
101	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	53,991776	41869	40629	-	2260582
					-	-	-	
102 130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	2,07414	1029630	955906	-	2135597
					-	-	-	
103 293073С	222-301-0301	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РЕБРИСТЫЕ ЛПФ	М2	164,56	12309	11768	-	2025569

	РСНБ РК 2022	ГОСТ 9818-2015			----------	----------	---------	
					-	-	-	
104	223-102-0103	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	45,77	43578	42649	-	1994565
	РСНБ РК 2022	ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ			----------	----------	---------	
		ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛО-			-	-	-	
		ПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-						
		ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕН-						
		ТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ						
		30674-99 /ВИТРАЖИ/						
105	213-301-0102	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТО-	М3	64,2114	29608	28251	-	1901171
	РСНБ РК 2022	НА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗО-			----------	----------	---------	
		БЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007			-	-	-	
106 278503С	222-101-0404	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖ-	М3	24,58	75694	72799	-	1860559
	РСНБ РК 2022	НАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С			----------	----------	---------	
		ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕД-			-	-	-	
		НИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ						
		ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИ-						
		МИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧ-						
		НЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ						
		11024-2012						
107 104973С	213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНО-	1000 ШТ.	24,0262792	75166	70333	-	1805959
	РСНБ РК 2022	ТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ			----------	----------	---------	
		ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100			-	-	-	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,877% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

108 278484С	222-101-0201	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТ-	М3	16,79	94043	89789	-	1578982
	РСНБ РК 2022	РЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ			----------	----------	---------	
		БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ			-	-	-	
		УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015						
109	222-503-0201	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ,	Т	1,462	1004968	932964	-	1469263
	РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕС-			----------	----------	---------	
		ТНИЦЫ ГОСТ 25772-83			-	-	-	
110 133951С	223-203-0306	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ	М2	29,68	48873	47862	-	1450551
	РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕ-			----------	----------	---------	
		ТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ			-	-	-	
		ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ						
		И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ						
		ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-						
		13, ДВУПОЛЬНЫЙ						
111 279860С	214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМА-	Т	3,1485758	456152	444978	-	1436229
	РСНБ РК 2022	ТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТ-			----------	----------	---------	
		РОМ ОТ 3 ДО 5 ММ			-	-	-	
112	234-101-0306	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕ-	М3	25,757622	55733	54388	-	1435550
	РСНБ РК 2022	РАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВО-			----------	----------	---------	
		ЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО			-	-	-	
		65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/						
113 287772С	232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ	М2	747	1901	1830	-	1420047
	РСНБ РК 2022	ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I			----------	----------	---------	
		СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦ-			-	-	-	
		ВЕТНАЯ						
114	223-102-0208	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	34,27	38517	37650	-	1319978
	РСНБ РК 2022	ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ			----------	----------	---------	
		ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛО-			-	-	-	
		ПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-						
		ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕН-						
		ТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИД-						
		НАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99						
115 135963С	261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ	ШТ.	584,21483	1957	1917	-	1143308
	РСНБ РК 2022	СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750			----------	----------	---------	
		МЛ			-	-	-	
116	235-103-0311	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ	М2	917,631	1191	1162	-	1092899
	РСНБ РК 2022	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИ-			----------	----------	---------	
		МЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МО-			-	-	-	
		ДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ,						
		ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -						
		25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ						
		+85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕН-						
		КА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ						
		30547-97						
117 149589С	236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК	Т	3,3604356	313969	304713	-	1055073
	РСНБ РК 2022	ГОСТ Р 52020-2007			----------	----------	---------	
					-	-	-	
118 102636С	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ	М3	36,1787912	28750	25920	-	1040140
	РСНБ РК 2022	28013-98 МАРКИ М100			----------	----------	---------	
					-	-	-	
119 279089С	222-301-0201	ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ БЕЗ ФРИ-	М2	58,14	17462	16720	-	1015241
	РСНБ РК 2022	ЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ ЛМ ГОСТ 9818-2015			----------	----------	---------	
					-	-	-	
120	222-509-0701	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ,	Т	1,02629	977889	907434	-	1003598
	РСНБ РК 2022	ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ			----------	----------	---------	
		ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРО-			-	-	-	
		ФИЛЕЙ И ТРУБ						
121 100533С	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ	М3	32,1844	29407	26466	-	946447
	РСНБ РК 2022	7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК			----------	----------	---------	
					-	-	-	
122 149726С	232-501-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕ-	КГ	10766,7059	84	80	-	904403
	РСНБ РК 2022	ВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006		1	----------	----------	---------	
					-	-	-	
123	214-205-0101	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГ-	Т	1,618	514782	502799	-	832917
	РСНБ РК 2022	ЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕ-			----------	----------	---------	
		РАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86			-	-	-	
124 100489С	212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ	М3	27,614664	27338	24330	-	754930
	РСНБ РК 2022	7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК			----------	----------	---------	
					-	-	-	
125	214-210-0201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	Т	1,792	389901	380366	-	698703
	РСНБ РК 2022	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-			----------	----------	---------	
		III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12			-	-	-	
		ММ СТ РК 2591-2014						
126 100641С	212-101-1101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ	М3	15,68175	42749	39583	-	670379
	РСНБ РК 2022	7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК			----------	----------	---------	
					-	-	-	
127	223-201-0115	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕК-	М2	37,8	16706	16294	-	631487
	РСНБ РК 2022	ЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТ-			----------	----------	---------	
		РЕННИЕ СТ РК 943-92			-	-	-	
128	235-103-0313	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ	М2	458,8155	1345	1311	-	617107

	РСНБ РК 2022	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97			-	-	-	
129	223-201-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	63,78	9366	9071	-	597363
					-	-	-	
130	145198С 261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	1,786208	308830	300884	-	551635
					-	-	-	
131	287748С 223-207-0102 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	7,54	72945	67795	-	550005
					-	-	-	
132	102635С 212-401-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	17,849493	27742	24932	-	495181
					-	-	-	
133	279796С 214-105-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,666746	691811	676356	-	461262
					-	-	-	
134	149732С 232-501-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	3631,1541	111	107	-	403058
					-	-	-	
135	223-201-0112 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	36,04	11025	10731	-	397341
					-	-	-	
136	287796С 233-202-0103 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	207,315	1902	1830	-	394313
					-	-	-	
137	102682С 212-402-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	17,069088	21620	18724	-	369034
					-	-	-	
138	102907С 213-101-0501 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	5,83936584	62234	57864	-	363407
					-	-	-	
139	279851С 214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,9291	389901	380366	-	362257
					-	-	-	
140	С ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	М3	39,92	9000	-	-	359280
					-	-	-	
141	223-204-0405 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ БП 22-9, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99	М2	6,19	56027	54816	-	346807
					-	-	-	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,8886% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

142	223-201-0103 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	45,05	7373	7119	-	332154
					-	-	-	
143	147090С 261-201-0607 РСНБ РК 2022	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	387,74	758	741	-	293907
					-	-	-	
144	102671С 212-402-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	12,407928	21793	18893	-	270406
					-	-	-	
145	100511С 212-101-0501 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	9,42496	28516	25629	-	268762
					-	-	-	
146	100328С 211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	29,843152	8923	7878	-	266290
					-	-	-	
147	214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,577	458447	447568	-	264524
					-	-	-	
148	279861С 261-102-0251 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,7433111	354275	345098	-	263337
					-	-	-	
149	147558С 261-107-0671 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	458,094	562	550	-	257449
					-	-	-	
150	135836С 235-201-0601 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	1100,2582	221	214	-	243157
					-	-	-	
151	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,55684	435218	424794	-	242347
					-	-	-	
152	287754С 223-207-0204 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	4,29	55568	51612	-	238387
					-	-	-	
153	280106С 236-101-0116 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	873,97249	262	254	-	228981
					-	-	-	
154	287794С 233-202-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	119,901	1863	1791	-	223376
					-	-	-	
155	249765С 233-204-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	1150,7536	167	162	-	192176
					-	-	-	
156	147721С 261-107-0773 РСНБ РК 2022	ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ N12-1,2; N10-1,0 /МАРКА 200, ТОЛЩИНА СЛОЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 120 ММ/	М3	2,049012	92895	90779	-	190343
					-	-	-	

157	279841С	214-205-0201 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ	Т	0,357	492092	480553	-	175677
						-	-	-	
158	272109С	236-202-0402 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	КГ	484,7926	356	346	-	172586
						-	-	-	
159	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,39976	409769	399844	-	163809
						-	-	-	
160		223-207-0103 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	5,61	27378	25417	-	153591
						-	-	-	
161	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	16,55409	9092	8131	-	150510
						-	-	-	
162		214-210-0202 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,38	391464	381898	-	148756
						-	-	-	
163	249627С	232-502-0105 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ	1826,274	81	77	-	147928
						-	-	-	
164		221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	3,461	40862	37872	-	141423
						-	-	-	
165	295743С	261-105-0403 РСНБ РК 2022	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3	КГ	209,371	671	655	-	140488
						-	-	-	
166		222-203-0404 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	14,25	9848	9372	-	140334
						-	-	-	
167		223-502-0201 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	266	527	516	-	140182
						-	-	-	
168		ТССЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	5,76929	23698	-	-	136721
						-	-	-	
169		214-210-0202 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ/ШПИЛЬКА/	Т	0,34496	391464	381898	-	135039
						-	-	-	
170		234-101-0306 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3	2,396192	55733	54388	-	133547
						-	-	-	
171		223-502-0307 РСНБ РК 2022	ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 ЦИЛИНДРОВЫЙ НАКЛАДНОЙ ЗН1/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	ШТ.	63	2110	2068	-	132930
						-	-	-	
172	188170С	261-302-0118 РСНБ РК 2022	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	16,68	7889	7692	-	131589
						-	-	-	
173		224-106-0301 РСНБ РК 2022	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.	6	21090	20640	-	126540
						-	-	-	
174	304171С	236-104-0501 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	241,293	523	511	-	126196
						-	-	-	
175	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	5,267432	23276	20347	-	122605
						-	-	-	
176	128102С	214-401-0104 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2	41,866334	2819	2756	-	118021
						-	-	-	
177	279790С	214-102-0101 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ДО 3,9 ММ	Т	0,21	555187	542411	-	116589
						-	-	-	
178		222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	0,68	162234	156818	-	110319
						-	-	-	
179	147165С	261-201-0612 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М	1,08388	99634	96735	-	107991
						-	-	-	
180	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	4,08165	25911	23039	-	105760
						-	-	-	
181	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,488628	208227	202664	-	101746
						-	-	-	
182	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,1046242	965674	896411	-	101033
						-	-	-	
183	146309С	261-107-0319 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	198,1335	503	492	-	99661
						-	-	-	
184	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	28,873864	3285	3182	-	94851
						-	-	-	
185	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	416,596454	212	204	-	88318
						-	-	-	
186		223-501-0104 РСНБ РК 2022	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 300 ММ ГОСТ 23166-99	М	56,1	1486	1449	-	83365
						-	-	-	
187	149136С	232-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	118,503	577	538	-	68376
						-	-	-	
188	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	1283,2	53	50	-	68010
						-	-	-	

189	116643С	255-102-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	16,8	3951	3765	-	66377
190	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2022	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	110,1528	592	578	-	65210
191	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,232648	274757	267140	-	63922
192	135512С	235-101-0101 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	М2	183,897	324	313	-	59583
193	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	51,9344	1124	1099	-	58374
194		212-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ	1395,9	41	39	-	57232
195		214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,098	578162	564935	-	56660
196	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2022	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	1102,656	50	49	-	55133
197		233-202-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	29,45355	1863	1791	-	54872
198	288025С	222-529-0302 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	117,978201	448	416	-	52854
199	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2022	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	130,93725	398	388	-	52113
200		214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,098	498437	486774	-	48847
201	147770С	261-107-0815 РСНБ РК 2022	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	55,671	865	846	-	48155
202	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	5,25105846	9128	8940	-	47932
203	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	117,55	405	396	-	47608
204	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2022	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	58,67704	759	742	-	44536
205	271959С	223-502-0401 РСНБ РК 2022	ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011 ВРЕЗНАЯ ЗЩ	ШТ.	28	1575	1544	-	44100
206	269620С	223-502-0101 РСНБ РК 2022	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 2 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 40 КГ	КОМПЛЕКТ	11	3949	3869	-	43439
207	149473С	236-203-0201 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ФАСАДНАЯ КО-174	Т	0,051271	825573	805480	-	42328
208	274464С	222-509-1004 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т	0,043	974934	905025	-	41922
209	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2022	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	1000 М2	0,36039	107893	105332	-	38884
210	147339С	261-107-0569 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,12968	294902	286890	-	38243
211	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,19161	31597	28613	-	37651
212	279862С	261-102-0252 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,103	331233	322508	-	34117
213		217-101-0303 РСНБ РК 2022	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М16Х150 /HUS 7,5Х180/	ШТ.	358	91	89	-	32578
214	295749С	261-105-0507 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ	10,5391	2960	2900	-	31196
215	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	55,671	551	511	-	30675
216	279857С	214-210-0601 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,0616	425973	415731	-	26240
217		213-302-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛИТТЕРНЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 90 ММ Х 188 ММ, СЕРЫЕ СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ В ТЕХПОДПОЛЬЕ/	ШТ.	45,7142857	511	-	-	23360
218	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2022	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	36,29	605	590	-	21955
219	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,9847584	21090	18977	-	20769
220		ТССЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХ-	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	4,64	4391	-	-	20374

	ЧАСТЬ ТАБЛ. 7				-	-	-	
221	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,18267	104757	102154	-	19136
					-	-	-	
222		214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,045	408502	398603	-	18383
					-	-	-	
223	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,063419	286428	278921	-	18165
					-	-	-	
224	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,02176464	813201	795366	-	17699
					-	-	-	
225	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	59,592	295	287	-	17580
					-	-	-	
226	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	109,072	152	147	-	16579
					-	-	-	
227	288014С	222-529-0103 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	45,268146	358	332	-	16206
					-	-	-	
228	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,1959788	73026	69297	-	14312
					-	-	-	
229	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,04750125	289955	282039	-	13773
					-	-	-	
230	269621С	223-502-0102 РСНБ РК 2022	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 3 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 60 КГ	КОМПЛЕКТ	2	5406	5298	-	10812
					-	-	-	
231	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	16,3558036	659	644	-	10778
					-	-	-	
232	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	553,4901	19	18	-	10516
					-	-	-	
233	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,020449	498437	486774	-	10193
					-	-	-	
234	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	118,94149028	85	85	-	10110
					-	-	-	
235	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	43,940232	225	220	-	9887
					-	-	-	
236	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,1116725	77199	73455	-	8621
					-	-	-	
237	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	32,2344	267	258	-	8607
					-	-	-	
238	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,2988	27896	25749	-	8335
					-	-	-	
239	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,2715405	29918	27441	-	8124
					-	-	-	
240		217-202-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2	97,4	83	81	-	8084
					-	-	-	
241	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	23,45818	308	300	-	7225
					-	-	-	
242	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,007044	973588	903773	-	6858
					-	-	-	
243	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0730228	92871	90402	-	6782
					-	-	-	
244	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	44,286264	132	128	-	5846
					-	-	-	
245	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ, ГРУППА 3	М3	0,6325	9069	8097	-	5736
					-	-	-	
246	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,19068	589	575	-	5413
					-	-	-	
247	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2022	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1,1754	4459	4068	-	5241
					-	-	-	
248	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00999932	504496	492714	-	5045
					-	-	-	
249	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	38,953898	119	115	-	4636
					-	-	-	
250	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0466645	92871	90402	-	4334
					-	-	-	
251	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,01364546	278998	271298	-	3807
					-	-	-	

252	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,0350575	92871	90402	-	3256
						-	-	-	
253	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,016457	196207	190130	-	3229
						-	-	-	
254	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 БЕЛАЯ	КГ	14,530418	218	212	-	3168
						-	-	-	
255	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2022	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	224,4	14	12	-	3142
						-	-	-	
256	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	7,2034055	409	363	-	2946
						-	-	-	
257	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	2,27986	1253	1228	-	2857
						-	-	-	
258	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	60,114879	42	41	-	2525
						-	-	-	
259	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	1,54707	1620	1586	-	2506
						-	-	-	
260	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0263035	92871	90402	-	2443
						-	-	-	
261	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,004543	525811	512401	-	2389
						-	-	-	
262	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,0259672	79961	77746	-	2076
						-	-	-	
263	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0140952	138976	135603	-	1959
						-	-	-	
264	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0140952	138976	135603	-	1959
						-	-	-	
265	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 283-75 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	3,892	497	485	-	1934
						-	-	-	
266	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00309257	623062	607746	-	1927
						-	-	-	
267	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	1,2956328	1282	1255	-	1661
						-	-	-	
268	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0116226	138976	135603	-	1615
						-	-	-	
269	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2022	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	11,75175	116	112	-	1363
						-	-	-	
270	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	1,05	1293	1264	-	1358
						-	-	-	
271	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,00072	1789060	1752091	-	1288
						-	-	-	
272	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00051543	2453940	2403915	-	1265
						-	-	-	
273	249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	18,994338	66	65	-	1254
						-	-	-	
274	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	2,4712	444	433	-	1097
						-	-	-	
275	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	7,4136	140	136	-	1038
						-	-	-	
276		ТССЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 4	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	3,671	270	-	-	991
						-	-	-	
277	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,03375784	28270	26275	-	954
						-	-	-	
278	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2022	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,181951	5146	5024	-	936
						-	-	-	
279	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2022	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ.	0,032872	27340	26715	-	899
						-	-	-	
280	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4,206921	212	212	-	892
						-	-	-	
281	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0039728	209970	204953	-	834
						-	-	-	
282	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т	0,002	394084	384467	-	788
						-	-	-	
283	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	62,823519	12	12	-	754

					-	-	-	
284 149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00159783	467116	454857	-	746
					-	-	-	
285 131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00425184	138976	135603	-	591
					-	-	-	
286 131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0062222	92871	90402	-	578
					-	-	-	
287 128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,09638522	5414	5307	-	522
					-	-	-	
288 145738С	261-107-0991 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	99,6	5	5	-	498
					-	-	-	
289 146099С	217-501-0108 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	Т	0,0024	166935	161431	-	401
					-	-	-	
290	261-107-0879 РСНБ РК 2022	ЦЕРЕЗИТ	Т	0,0038556	98056	94244	-	378
					-	-	-	
291 128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	3,7884287	93	90	-	352
					-	-	-	
292 290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,16706602	1491	1460	-	249
					-	-	-	
293 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,33858	626	612	-	212
					-	-	-	
294 146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2022	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕСС-ШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	72,6374	2	2	-	145
					-	-	-	
295 249440С	261-201-0336 РСНБ РК 2022	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,76485	170	163	-	130
					-	-	-	
296 128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,136184	150	145	-	20
					-	-	-	
297	217-402-0103 РСНБ РК 2022	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: СТЕКЛОПАКЕТ ОДНОКАМЕРНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СПО 24 ГОСТ 24866-99	М2	-306,61	8634	8427	-	-2647270,74
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	177415266

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

298	247-305-0121 РСНБ РК 2022	ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ В	ШТ.	20	3971	3971	-	79420
					-	-	-	
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	79420

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462040

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. ДОМ №1(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №3

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-АС АЛЬБОМ 2 ЧАСТЬ 3,КЖ
АЛЬБОМ 3 ЧАСТЬ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 217206,542 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 21102,176 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13,497 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ - КЖ ЛИСТ 12

1.			26	12094,48	2655,23	314457	69036	122224	162652	515278
1107-0508 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4738,33	563,24	123197	14644	--	38169	
НР - 118%; СП - 8%										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0724	1,8824		29407		55356		
1.2. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,0013	0,0338		409769		13850		
1.3. 261-201-0612	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М	0,00792	0,20592		99634		20517		
2.			64	14880,13	3071,56	952328	196580	351017	528534	1599331
1107-0508 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		6323,93	674,67	404731	43179	--	118469	
НР - 118%; СП - 8%										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0777	4,9728		29407		146235		
2.2. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0271	1,7344		28750		49864		
2.3. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,0013	0,0832		409769		34093		
2.4. 261-201-0612	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М	0,0085	0,544		99634		54201		
3.			29	19309,78	3392,36	559984	98378	222606	308203	937642
1107-0508 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		8241,38	765,14	239000	22189	--	69455	
НР - 118%; СП - 8%										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,096	2,784		29407		81869		
3.2. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0504	1,4616		28750		42021		
3.3. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ	Т	0,0013	0,0377		409769		15448		

	ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70									
3.4. 261-201-0612	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М	0,0161	0,4669	99634	46519				
4. 222-101-0206 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	66,57	77203	--	5139404	--	5139404	--	5550556
				--	--	--	--	--	411152	
	СП - 8%									
5. 222-101-0306 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	294,66	67211	--	19804393	--	19804393	--	21388744
				--	--	--	--	--	1584351	
	СП - 8%									
6. 222-101-0404 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	31,53	75694	--	2386632	--	2386632	--	2577563
				--	--	--	--	--	190931	
	СП - 8%									
7. 222-101-0405 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	55,14	82133	--	4528814	--	4528814	--	4891119
				--	--	--	--	--	362305	
	СП - 8%									
8. 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ	8,56	41573,61	4398,45	355870	37650	239591	81252	472092
				9185,58	1020,95	78629	8739	--	34970	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,216	1,84896	27742	51294				
8.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,2926	2,504656	75166	188265				
9. 1107-0515-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЗДАНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ. УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ /АС -ЛИСТ 5/	М ШВА	20,48	1026,72	6,04	21027	124	6388	17192	41277
				708,74	2,67	14515	55	--	3058	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 215-303-0102	ПЛИТА ДСП МНОГОСЛОЙНАЯ И ТРЕХСЛОЙНАЯ, МАРКИ П-1 ГОСТ 10632-2007 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ	100 М2	0,000452	0,009257	334395	3095				
9.2. 235-101-1104	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 2697-83 П-350	М2	0,994	20,35712	148	3013				

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			--	--	34062909	401768	32801069	1097833	37973602
		ТЕНГЕ			--	--	860072	88806	--	2812860	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					34062909				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					941826				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						948878			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					31859243				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					1097833				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					2812860				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					37973602				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									574
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						948878			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					37973602				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									574
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						948878			

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ -КЖ ЛИСТ 11

10.			44	9748,46	2799,34	428932	123171	104364	268553	753284
1107-0509 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4577,2	595,24	201397	26191	--	55799	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,00116	0,05104		409769	20915			
10.2. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,9	83,6		758	63369			
11.			67	10793,56	2991,01	723169	200398	173366	463273	1281357
1107-0509 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5215	644,76	349405	43199	--	94915	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,02	1,34		28750	38525			
11.2. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,00116	0,07772		409769	31847			
11.3. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,9	127,3		758	96493			
12.			18	13079,31	3211,22	235428	57802	52691	162158	429392
1107-0509 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		6940,83	693,71	124935	12487	--	31807	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0256	0,4608		28750	13248			
12.2. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,00148	0,02664		409769	10916			
12.3. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,96	35,28		758	26742			
13.			20,99	103291	--	2168078	--	2168078	--	2341524
222-101-0202 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	173446	
14.			11,51	94043	--	1082435	--	1082435	--	1169030
222-101-0201 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	86595	
15.			65,8	96819	--	6370690	--	6370690	--	6880345
222-101-0301 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	509655	
16.			123,65	105639	--	13062262	--	13062262	--	14107243
222-101-0302 РСНБ	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ	М3		--	--	--	--	--	1044981	

```
    РК 2022    ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ
               ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА
               ДЛЯ ОБЫЧНЫХ
               ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
               ГОСТ 12504-2015

               СП - 8%
  17.                                          36,09     95016        --   3429127        --   3429127        --   3703457
    222-101-0 -ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ         М3                --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    401 РСНБ   ЧЕРДАЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ                          --        --        --        --        --    274330
    РК 2022    САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ
                ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ
               ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
               ГОСТ 12504-2015

               СП - 8%
  18.                                           6,4  41102,75   4398,45    263058     28150    179134     57947    346685
    1108-0201 -СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ     М3                --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0107      КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ     КЛАДКИ                8714,72   1020,95     55774      6534        --     25680
    РСНБ РК    ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ
    2022        КИРПИЧА РАЗМЕРОМ
    КЗТР И     250X120X88 ММ,
    КЭМ=1,11   ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ
               К РАСХОДУ КИРПИЧА -
    ТЧ 08      0,77, РАСТВОРА - 0,9
    ТАБЛ.1
    П.3.1      НР - 93%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  18.1.                                   0,216    1,3824
212-401-0103   РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ          М3                            27742               38351
               ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
               МАРКИ М75
  18.2.                                  0,2926   1,87264
213-102-0201   КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ        1000 ШТ.                       75166              140759
               РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ
               РАЗМЕРАМИ 250 X 120 X 88
                ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ
               М100
                        МИНЕРАЛОВАТНЫЙ ВКЛАДЫШ АС-7,15
  19.                                              2   5516,78     36,18     11034        73      3622      5886     18273
    1115-0213 -ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. СТЕНЫ ИЗ М2                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0103       БЕТОНА. УСТРОЙСТВО                          3669,73      8,75      7339        18        --      1354
    РСНБ РК    НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
    2022       С АРМИРУЮЩИМ СЛОЕМ С
    КЗТР И     ЛЕСОВ
    КЭМ=1,05
               НР - 80%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  19.1.                                    1,15       2,3
261-107-0319   СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ            М2                             503                1157
               СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1
  19.2.                                    10,6      21,2
232-502-0105   СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ      КГ                              81                1717
               РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ
                СКРЕПЛЕННОЙ
               ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
  20.                                          0,618     55733        --     34443        --     34443        --     37198
    234-101-0 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ М3                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    306 РСНБ    ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА                          --        --        --        --        --      2755
    РК 2022     ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА
               ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3
               ДО 65 КГ/М3 ГОСТ
               10499-95

               СП - 8%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      2        ТЕНГЕ                          --        --  27808656    409594  26660212    957817  31067788
                                       ТЕНГЕ                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                      --        --    738850     88429        --   2301317

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ        ТЕНГЕ                                  27808656
МАТЕРИАЛЫ                               ТЕНГЕ                                    513176
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  ТЕНГЕ                                              827279
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                  26147035
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                  ТЕНГЕ                                    957817
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                   2301317
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ                                  31067790
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                          492
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                              827279
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      2            ТЕНГЕ                                  31067790
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                          492
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                              827279

                           РАЗДЕЛ   3.  ПЕРЕГОРОДКИ - АС ЛИСТ7,9,11,13
                           ==============================================
  21.                                                     5889,15              536894              272560              816685
                                                 91,1666667              404,97               36919              219296
    1108-0401 -ПЕРЕГОРОДКИ             М2                --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0305      НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРО                2494,49        92    227415      8387        --     60495
    РСНБ РК     В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА  ДОК (ЗА
    2022       ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ВЫЧЕТОМ
    КЗТР И      ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО       ПРОЕМОВ)
    КЭМ=1,11   КИРПИЧА НА ЛЕСТНИЧНОЙ
               ПЛОЩАДКЕ ИЗ КИРПИЧА
    ТЧ 08      РАЗМЕРОМ 250X120X88 ММ,
    ТАБЛ.1      ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ
    П.3.1       К РАСХОДУ КИРПИЧА -
               0,77, РАСТВОРА - 0,9

               НР - 93%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  21.1.                                  0,0207   1,88715
212-401-0103   РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ           М3                            27742               52353
               ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
               МАРКИ М75
  21.2.                                 0,038808  3,537996
```

213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.			62234		220184			
22.			52,42	10178,78	4084,98	533572	214135	2550	335562	938665
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА ЭТАЖНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩ. 150 ММ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		6045,15	838,09	316887	43933	--	69531	
23.			48,2264	29608	--	1427887	--	1427887	--	1542118
213-301-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	114231	
24.			1048,4	41	--	42984	--	42984	--	46423
212-601-0 101 РСНБ РК 2022	-СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006 СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	3439	
25.			0,211	554844,84	3472,16	117072	733	96247	18887	146836
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	20092	217	--	10877	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.		1	0,211							
214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			456152		96248			
26.			314,5	6391,02	404,97	2009976	127363	1098095	756510	2987805
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА В САНУЗЛАХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2494,49	92	784518	28934	--	221319	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.		0,0207	6,51015							
212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3			27742		180605			
26.2.		0,038808	12,205116							
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			75166		917410			
27.				1051231,11		267013		248933		305400
			0,254		6496,86		1651		15765	
1108-0201 -0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ/АС-44/ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		64681,25	2057,14	16429	523	--	22622	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.		1	0,254							
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			973588		247291			
28.			0,05	98692,84	3472,16	4935	173	--	4476	10163
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	4761	51	--	753	
29.			0,05	425973	--	21299	--	21299	--	23003
214-210-0 601 РСНБ РК 2022	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1704	
30.			40	943,12	370,43	37725	14817	13110	15149	57103
1107-0503	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3	ШТ.								

-0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		244,94	76	9798	3040	--	4230	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114	0,456	28750		13110			
31. 222-102-0108 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	0,68	162234	--	110319	--	110319	--	119145
	СП - 8%			--	--	--	--	--	8826	
32. 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ(АС-22) НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,377	98692,84	3472,16	37207	1309	--	33746	76629
				95220,68	1028,57	35898	388	--	5676	
33. 214-201-0102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,312	435218	--	135788	--	135788	--	146651
	СП - 8%			--	--	--	--	--	10863	
34. 214-208-0102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,065	498437	--	32398	--	32398	--	34990
	СП - 8%			--	--	--	--	--	2592	
35. СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т	0,377	4391	--	1655	--	1655	--	1787
				--	--	--	--	--	132	
36. СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т	0,377	23698	--	8934	--	8934	--	9649
				--	--	--	--	--	715	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	5325658	397100	3512759	1399391	7263052
		ТЕНГЕ		--	--	1415798	85473	--	538005	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5315069				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1731497				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1501271			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1770675				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1399391				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				537158				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7251618				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								975
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1501271			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10589				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				10589				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				847				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11436				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				7263054				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								975
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1501271			

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТШАХТЫ АС ЛИСТ 46-48

37. 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	25,16	42156,88	3342,25	1060667	84091	749921	226834	1390501
				9008,54	685,71	226655	17252	--	103000	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,308	7,74928	75166		582482			
38. 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100.	М3 КЛАДКИ	6,94	38391,56	3342,25	266437	23195	180723	62569	355326
				9008,54	685,71	62519	4759	--	26320	

КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9									
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,308	2,13752	62234	133026				
39.			1,16	98692,84	3472,16	114484	4028	--	103834	235783
1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ(АС-46,47,48)	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	110456	1193	--	17465	
	НР - 93%; СП - 8%									
40.			0,38	391464	--	148756	--	148756	--	160657
214-210-0202 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	11901	
	СП - 8%									
41.			0,78	456152	--	355799	--	355799	--	384263
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	28464	
	СП - 8%									
42.			201,22	2144,67	96,7	431551	19458	195519	186171	667139
1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 1:2 ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1076,3	80,21	216574	16140	--	49418	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 212-402-0102	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,0277	5,573794	23276	129736				
42.2. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,0151	3,038422	21620	65691				
43.			60,43	5154,01	32,39	311457	1958	110222	159845	509006
1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ВЕНТШАХТЫ С АРМИРУЮЩИМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	М2		3297,65	8,75	199277	529	--	37704	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 261-107-0319	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	1,15	69,4945	503	34956				
43.2. 232-502-0105	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ	10,6	640,558	81	51885				
44.			7,469148	55733	--	416278	--	416278	--	449580
234-101-0306 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3		--	--	--	--	--	33302	
	СП - 8%									
45.			61,84	68,74	1,06	4251	66	420	3038	7872
1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		60,89	0,51	3765	32	--	583	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00021	0,012986	28270	367				
45.2. 261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,005	0,3092	170	53				
46.			19,37	847,51	4,53	16416	87	13347	2417	20339
1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		153,97	1,98	2982	38	--	1507	

```
     КЭМ=1,05   НР - 80%; СП - 8%

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  46.1.                                 0,00079  0,015302
236-203-0201    ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018     Т                            825573              12633
                ФАСАДНАЯ КО-174
  47.                                          17,44   9888,72    178,83    172459      3119    144095     25972    214306
     1120-0701 -ЗОНТЫ. УСТАНОВКА НАД   М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0501      ОБОРУДОВАНИЕМ          ПОВЕРХНО             1447,56     72,07     25245      1257        --     15875
     РСНБ РК                           СТИ
     2022       НР - 98%; СП - 8%      ЗОНТА
     КЗТР И
     КЭМ=1,05

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  47.1.                                     1     17,44
261-302-0118    ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД        М2                            7889              137584
                ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ
                ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И
                 СОРТОВОЙ СТАЛИ
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      4         ТЕНГЕ                     --        --   3298555    136002   2315080    770680   4394772
                                         ТЕНГЕ               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                    --        --    847473     41200        --    325539

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         ТЕНГЕ                                   3126096
МАТЕРИАЛЫ                                ТЕНГЕ                                   1250152
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                   ТЕНГЕ                                              862171
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ       ТЕНГЕ                                    920833
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                   ТЕНГЕ                                    744708
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                     ТЕНГЕ                                    309664
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  ТЕНГЕ                                   4180468
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                        568
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                              862171
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ           ТЕНГЕ                                    172459
МАТЕРИАЛЫ                                ТЕНГЕ                                    144095
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                   ТЕНГЕ                                     26502
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                   ТЕНГЕ                                     25972
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                     ТЕНГЕ                                     15875
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ    ТЕНГЕ                                    214306
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                         16
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                      26502
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      4             ТЕНГЕ                                   4394774
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                        584
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                              888673

                            РАЗДЕЛ   5.  ПЕРЕКРЫТИЕ КЖ ЛИСТ 13
                            ==============================================
  48.                                           206   4419,24   1168,43    910364    240696    462827    300513   1307748
     1107-0504 -ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ      ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0105      ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2.      СБОРНЫХ              1004,08    232,19    206841     47831        --     96870
     РСНБ РК    УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ  КОНСТРУК
     2022       НА ДВЕ СТОРОНЫ         ЦИЙ
     КЗТР И
     КЭМ=1,11   НР - 118%; СП - 8%

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  48.1.                                 0,04996  10,29176
212-401-0104    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ         М3                           28750              295888
                ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
                МАРКИ М100
  48.2.                                 0,00066   0,13596
222-509-1006    ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И        Т                          1029630              139988
                ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ
                23118-2012 МАССОЙ НЕ
                БОЛЕЕ 50 КГ С
                ПРЕОБЛАДАНИЕМ
                ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С
                ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ
                ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ
                НА СВАРКЕ
  49.                                           126   5952,73   1378,02    750044    173631    423051    220926   1048648
     1107-0504 -ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ      ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0106      ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2.     СБОРНЫХ              1217,16    268,76    153362     33864        --     77678
     РСНБ РК    УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ  КОНСТРУК
     2022       НА ДВЕ СТОРОНЫ         ЦИЙ
     КЗТР И
     КЭМ=1,11   НР - 118%; СП - 8%

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  49.1.                                 0,07215    9,0909
212-401-0104    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ         М3                           28750              261363
                ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
                МАРКИ М100
  49.2.                                 0,00106   0,13356
222-509-1006    ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И        Т                          1029630              137517
                ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ
                23118-2012 МАССОЙ НЕ
                БОЛЕЕ 50 КГ С
                ПРЕОБЛАДАНИЕМ
                ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С
                ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ
                ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ
                НА СВАРКЕ
  50.                                       1480,967      9848        --  14584563        --  14584563        --  15751328
     222-203-0 -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ       М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     404 РСНБ   ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                  --        --        --        --        --   1166765
     РК 2022    МНОГОПУСТОТНЫЕ
                НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ
                 ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ,
                ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ
                 8 КПА СТ РК 949-92

                СП - 8%
  51.                                           45   9125,89      2544    410665    114480    147042    203428    663221
     1107-0512 -ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ПЛОЩАДЬЮ  ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
```

-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ДО 10 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЬНЫХ НР - 118%; СП - 8%	СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3314,28	516,76	149143	23254	--	49127	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,032	1,44	28750		41400			
51.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,0022	0,099	1029630		101933			
52.				3	11350,02	5138,9	34050	15417	3604	21448	59938
1107-0512 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЬНЫХ НР - 118%; СП - 8%	ШТ.			5009,52	1049,33	15029	3148	--	4440
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0215	0,0645	28750		1854			
52.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00054	0,00162	1029630		1668			
53.				111,4	156251	--	17406361	--	17406361	--	18798870
222-302-0 201 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ СПЛОШНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 160 ММ СТ РК 961-93 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	1392509
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			--	--	34096047	544224	33027448	746315	37629753
		ТЕНГЕ			--	--	524375	108097	--	2787389	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					34096047				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					1036524				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						632472			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					31990924				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					746315				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					2787389				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					37629751				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									383
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						632472			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ					37629751				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									383
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						632472			

РАЗДЕЛ 6. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ЛИСТ КЖ 13

54.				12,29	56673,73	6148,03	696520	75559	533266	92969	852648
1106-0701 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕКИ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3			7135,47	1177,3	87695	14469	--	63159
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 212-101-1101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	12,47435	42749		533266			
55.				1,459	389400,42	16901,96	568135	24660	34421	604193	1266114
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ			348906,3	2038,09	509054	2974	--	93786
56.				1,459	389901	--	568866	--	568866	--	614375
214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	45509
57.				1,541	1111635,81	9318,05	1713031	14359	1599362	120718	1980449
1107-0107 -0104 РСНБ РК	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ. УСТАНОВКА(КЖ-13)	Т СТАЛЬНЫХ			64445,05	1942,86	99310	2994	--	146700

```
    2022                                ЭЛЕМЕНТО
    КЗТР И     НР - 118%; СП - 8%       В
    КЭМ=1,11

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  57.1.                                     1     1,541
222-509-1006   ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И          Т                          1029630             1586660
               ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ
               23118-2012 МАССОЙ НЕ
               БОЛЕЕ 50 КГ С
               ПРЕОБЛАДАНИЕМ
               ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С
               ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ
               ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ
               НА СВАРКЕ
  58.                                       1,32125 661319,17      3009    873768      3975    408042    421701   1399107
    1106-0301 -БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ.             Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0402      УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ                            349480,17   1254,31    461751      1657        --    103638
    РСНБ РК    ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ
    2022       ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М
    КЗТР И
    КЭМ=1,11   НР - 91%; СП - 8%

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  58.1.                                     1   1,32125
261-107-0212   АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ          Т                           308830              408042
               ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ
               КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С
               РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С
               ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ
               БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ
               ОТДЕЛЬНО
  59.                                       1,21982 108447,84  25542,55    132287     31157      2383    100706    251632
    1106-0301 -КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ,        Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0406      ОСТАЮЩИЕСЯ В ТЕЛЕ                                80952,3   9770,59     98747     11918        --     18639
    РСНБ РК    БЕТОНА. УСТАНОВКА
    2022
    КЗТР И     НР - 91%; СП - 8%
    КЭМ=1,11

  60.                                       0,88494    389901        --    345039        --    345039        --    372642
    214-210-0 -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ             Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    201 РСНБ   ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ                                --        --        --        --        --     27603
    РК 2022    КЛАССА А-III (А400) СТ
               РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ
               ОТ 6 ДО 12 ММ

               СП - 8%
  61.                                       0,33488    391464        --    131093        --    131093        --    141580
    214-210-0 -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ             Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    202 РСНБ   ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ                                --        --        --        --        --     10487
    РК 2022    КЛАССА А-III (А400) СТ
               РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ
               ОТ 14 ДО 32 ММ

               СП - 8%
  62.                                        2,9223     98056        --    286549        --    286549        --    309473
    261-107-0 -ЦЕРЕЗИТ                      Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    879 РСНБ                                                        --        --        --        --        --     22924
    РК 2022    СП - 8%

  63.                                        465,15    606,57     12,94    282145      6019    249190     34919    342429
    1107-0516 -ГЕРМЕТИЗАЦИЯ                 М ШВА              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0102      ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ                               57,91      5,71     26936      2656        --     25365
    РСНБ РК    МИНЕРАЛОВАТНЫМИ
    2022       ПАКЕТАМИ
    КЗТР И
    КЭМ=1,11   НР - 118%; СП - 8%
    )
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  63.1.                                   0,0036   1,67454
261-107-0773   ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ       М3                          92895              155556
               ПРОШИВНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ
               СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ
                С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
               ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
               N12-1,2; N10-1,0 /МАРКА
               200, ТОЛЩИНА СЛОЯ
               МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 120 ММ/
  63.2.                                     0,3   139,545
261-105-0403   МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ        КГ                            671               93635
               24064-80
               КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      6          ТЕНГЕ                       --        --   5597433    155729   4158211   1375206   7530449
                                          ТЕНГЕ              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                      --        --   1283493     36668        --    557810

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ          ТЕНГЕ                                   5597433
МАТЕРИАЛЫ                                 ТЕНГЕ                                   2826663
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                    ТЕНГЕ                                              1320161
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ        ТЕНГЕ                                   1331547
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                    ТЕНГЕ                                   1375206
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                      ТЕНГЕ                                    557810
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ   ТЕНГЕ                                   7530449
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             ЧЕЛ.-Ч                                                                        786
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             ТЕНГЕ                                              1320161
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      6              ТЕНГЕ                                   7530449
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             ЧЕЛ.-Ч                                                                        786
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             ТЕНГЕ                                              1320161

                          РАЗДЕЛ   7.  БАЛКОНЫ - АС ЛИСТ 36-41
                          ==============================================
                       ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ
  64.                                          1,51  55683,09   7153,51     84081     10802     51860     21394    113913
    1106-0701 -ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ.            М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
```

-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%			14184,97	1384,19	21419	2090	--	8438	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	1,53265		29407		45071			
65. 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,046	408502	--	18791	--	18791	--	20294
				--	--	--	--	--	1503	
66. 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,177	389901	--	69012	--	69012	--	74533
				--	--	--	--	--	5521	
67. 1108-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	11,07	10178,78	4084,98	112679	45221	538	70864	198226
				6045,15	838,09	66920	9278	--	14683	
68. 213-301-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	М3	10,1844	29608	--	301540	--	301540	--	325663
				--	--	--	--	--	24123	
69. 212-601-0 101 РСНБ РК 2022	-СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006 СП - 8%	КГ	221,4	41	--	9077	--	9077	--	9803
				--	--	--	--	--	726	
70. 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ(АС-43) НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,099	98692,84	3472,16	9771	344	--	8862	20123
				95220,68	1028,57	9427	102	--	1491	
71. 214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,021	456152	--	9579	--	9579	--	10345
				--	--	--	--	--	766	
72. 214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т	0,078	435218	--	33947	--	33947	--	36663
				--	--	--	--	--	2716	
73. 217-101-0 303 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М16Х150 /HUS 7,5Х180/ СП - 8%	ШТ.	330	91	--	30030	--	30030	--	32432
				--	--	--	--	--	2402	
	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА БП									
74. 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ НР - 69%; СП - 8%	Т	1,859	82590,57	15323,32	153536	28486	3234	84058	256601
				65527,52	3,81	121816	7	--	19007	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,006 Т	0,011154		289955		3234			
75. 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА. НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,859	125526,1	28655,25	233353	53270	6018	130729	393208
				93633,5	8282,4	174065	15397	--	29127	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1. 222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,0002 Т	0,000372		965674		359				
75.2. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00044 Т	0,000818		813201		665				
75.3. 217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,2 М3	2,2308		409		912				
75.4. 261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	0,0001 Т	0,000186		2453940		456				
75.5. 236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,001115		623062		695				
75.6. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,003606		504496		1819				
76. 214-205-0 102 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,518	458447	--	237476	--	237476	--	256474	
	СП - 8%				--	--	--	--	--	18998	
77. 214-205-0 101 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т	1,025	514782	--	527652	--	527652	--	569864	
	СП - 8%				--	--	--	--	--	42212	
78. 214-205-0 201 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ	Т	0,242	492092	--	119086	--	119086	--	128613	
	СП - 8%				--	--	--	--	--	9527	
79. 214-208-0 103 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,074	578162	--	42784	--	42784	--	46207	
	СП - 8%				--	--	--	--	--	3423	
80. СЦ РК 8.04-08-2 020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	1,859	4391	--	8163	--	8163	--	8816	
	СП - 8%				--	--	--	--	--	653	
81. СЦ РК 8.04-08-2 020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	1,859	23698	--	44055	--	44055	--	47579	
	СП - 8%				--	--	--	--	--	3524	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			--	--	2044612	138123	1512842	315907	2549357
		ТЕНГЕ			--	--	393647	26874	--	188840	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1605505	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	52399	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	109236	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1398974	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	101120	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	136529	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1843154	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		72
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	109236	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	439107	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	9252	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	311285	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	52218	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	214787	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	52311	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	706205	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		186
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	311285	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	2549359	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		258

	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					420521			

РАЗДЕЛ 8. ШАХТА ЛИФТА - КЖ ЛИСТ 13

82.			8	8565	2587,61	68520	20700	17205	41214	118513
1107-0509 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3826,84	539,05	30615	4312	--	8779	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,00116	0,00928	409769		3803			
82.2. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,9	15,2	758		11522			
83.			24	9748,46	2799,34	233963	67184	56926	146483	410882
1107-0509 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4577,2	595,24	109853	14286	--	30436	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 261-102-0127	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,00116	0,02784	409769		11408			
25.2. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,9	45,6	758		34565			
84.			22,54	151378	--	3412060	--	3412060	--	3685025
222-101-0501 РСНБ РК 2022	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ШАХТЫ ЛИФТА ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ГОСТ 12504-2015	М3		--	--	--	--	--	272965	
	СП - 8%									
85.			5,27	1138,72	33,78	6001	178	3365	2406	9079
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	2458	101	--	673	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	0,107508	31150		3349			
86.			1,174	80463,24	2805,92	94464	3294	61408	27726	131965
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. НР - 91%; СП - 8%	М3		25350,62	601,38	29762	706	--	9775	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	1,19161	31597		37651			
86.2. 222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,006	0,007044	973588		6858			
86.3. 215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0622	0,073023	92871		6782			
86.4. 215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0275	0,032285	92871		2998			
87.			0,102	331233	--	33786	--	33786	--	36489
261-102-0252 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	2703	
	СП - 8%									
88.			0,005	108211,13	9583,8	541	48	55	529	1155
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		87637,05	1961,9	438	10	--	86	

89.			0,002	394084	--	788	--	788	--	851
214-210-0 102 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	63	
	СП - 8%									
90.			0,003	389901	--	1170	--	1170	--	1264
214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	94	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	3851293	91404	3586763	218358	4395223
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	173126	19415	--	325574	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3851293				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				138958				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					192541			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3447804				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				218358				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				325574				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4395225				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								117
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					192541			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				4395225				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								117
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					192541			

РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ -КЖ ЛИСТ 13

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1-ЛМ2

91.			14	8869,42	4344,76	124172	60826	3203	85702	226663
1107-0506 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА (КЖ.И1 СТР17,19).	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	
				4295,93	891,81	60143	12485	--	16790	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,007	0,098		28750		2818		
92.			14	8339,35	4312,94	116751	60381	2456	78330	210687
1107-0506 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА БЕЗ СВАРКИ(КЖ.И1 СТР 3,5,7,9,11,13)	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	
				3851,03	890,48	53914	12467	--	15606	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0061	0,0854		28750		2455		
93.			58,14	17462	--	1015241	--	1015241	--	1096460
222-301-0 201 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ БЕЗ ФРИЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ ЛМ ГОСТ 9818-2015	М2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	81219	
	СП - 8%									
94.			164,56	12309	--	2025569	--	2025569	--	2187615
222-301-0 301 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РЕБРИСТЫЕ ЛПФ ГОСТ 9818-2015	М2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	162046	
	СП - 8%									
95.			5,73	5889,15	404,97	33745	2320	17132	13783	51330
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М.КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		---	---	---	---	---	---	
				2494,49	92	14293	527	--	3802	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,0207	0,118611		27742		3291		
95.2. 213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,038808	0,22237		62234		13839		
96.			11,46	1579,28	96,7	18099	1108	4657	10603	30998
1115-0203 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		---	---	---	---	---	---	
				1076,3	80,21	12334	919	--	2296	

	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			0,0151	0,173046						
212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3			21620	3741				
96.2.			0,0277	0,317442						
214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2			2819	895				
97.				11,46	397,82	3,51	4559	40	1947	2072	7162
1115-0405 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			224,45	1,59	2572	18	--	531
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			0,00052	0,005959						
236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			313969	1871				
	ОГРАЖДЕНИЕ МВ1-МВ-7-АС 32									
98.				1,359	104630,29	35680,91	142193	48490	21291	61207	219672
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ			53283,22	11990,05	72412	16294	--	16272
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			0,0134	0,018211						
217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			813201	14809				
98.2.			0,004	0,005436						
261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			289955	1576				
98.3.			0,00194	0,002636						
214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496	1330				
99.				1,359	1004968	--	1365752	--	1365752	--	1475012
222-503-0201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т			--	--	--	--	--	109260
	СП - 8%									
100.					1323466,95		56909		41921		76143
				0,043		1939,89		84		13594
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА(АС-32)	Т			346593,06	808,09	14904	35	--	5640
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.			1	0,043						
222-509-1004	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т			974934	41922				
101.				1,402	4391	--	6156	--	6156	--	6648
СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т			--	--	--	--	--	492
	СП - 8%									
102.				1,402	23698	--	33225	--	33225	--	35883
СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	2658
	СП - 8%									
	ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-1 ПЛОЩАДКА МЕТАЛИЧЕСКАЯ ЛП-1									
103.				0,103	104630,29	35680,91	10777	3675	1614	4639	16649
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ			53283,22	11990,05	5488	1235	--	1233
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.			0,0134	0,00138						
217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			813201	1122				
103.2.			0,004	0,000412						
261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			289955	119				
103.3.			0,00194	0,0002						

214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т		504496		101				
104.			0,103	1004968	--	103512	--	103512	--	111793
222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	8281	
	СП - 8%									
105.			0,103	23698	--	2441	--	2441	--	2636
СЦ РК 8.04-08-2 020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	195	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	5059101	176924	4646117	269930	5755351
		ТЕНГЕ		--	--	236060	43980	--	426321	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4864309				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				71313				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					184611			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				4510074				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				204084				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				405471				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5473864				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								115
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					184611			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				194792				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				22904				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					95429			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				41822				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				65846				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				20850				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				281488				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								55
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					95429			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				5755352				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								170
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					280040			

РАЗДЕЛ 10. КРЫША И КРОВЛЯ - АС ЛИСТ 17-21

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1

106.			30,0725	6112,49	2496,75	183818	75084	--	117953	325913
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2022	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ/РАЗУКЛОНКА/ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	108734	19476	--	24142	
КЗТР И КЭМ=1,11										
107.			30,97	9000	--	278730	--	278730	--	301028
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	М3		--	--	--	--	--	22298	
	СП - 8%									
108.			261,5	1236,47	147,59	323337	38594	199959	86890	443045
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	84784	9662	--	32818	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.			0,0306	8,0019						
211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			8923		71401			
108.2.			0,0153	4,00095						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150		124630			
109.			261,5	878,92	54,63	229838	14286	207715	10648	259725
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 /40ММ/	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	7837	3737	--	19239	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.			0,0255	6,66825						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150		207716			
110.			0,32426	21636,37	2051,97	7016	665	--	6031	14091
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	6350	277	--	1044	
КЗТР И КЭМ=1,11										
111.			0,32426	456152	--	147912	--	147912	--	159745
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	11833	

	СП - 8%									
112.			261,5	501,97	21,34	131266	5580	72080	51071	196925
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		204,99	7,29	53606	1906	--	14587	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	0,24	62,76		592		37154		
112.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,63	164,745		212		34926		
113.			261,5	170,78	10,13	44658	2649	17740	23165	73249
1112-0101 -0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	М2 КРОВЛИ		92,81	3,48	24269	910	--	5426	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,32	83,68		212		17740		
114.			300,725	1345	--	404475	--	404475	--	436833
235-103-0 313 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	32358	
	СП - 8%									
115.			601,45	1191	--	716327	--	716327	--	773633
235-103-0 311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	57306	
	СП - 8%									
	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2									
116.			240,41	133,59	18,58	32116	4467	--	26412	63211
1112-0101 -1503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		115,01	4,41	27649	1060	--	4682	
	НР - 92%; СП - 8%									
117.			0,26445	107893	--	28532	--	28532	--	30815
261-107-0 508 РСНБ РК 2022	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	1000 М2		--	--	--	--	--	2283	
	СП - 8%									
118.			240,41	1372,05	77,44	329854	18618	129489	171065	540992
1112-0101 -1303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		755,99	17,44	181747	4193	--	40073	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1. 235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	2,01	483,2241		221		106793		
119.			39,619568	41869	--	1658832	--	1658832	--	1791539
234-101-0 204 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	132707	
	СП - 8%									
120.			240,41	1236,47	147,59	297260	35482	183832	79883	407314
1112-0101 -1701	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	77946	8883	--	30171	

РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,0306	7,356546	8923	65642				
120.2. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0153	3,678273	31150	114578				
121.			240,41	878,92	54,63	211301	13133	190963	9789	238778
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 /40ММ/ НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	7205	3435	--	17687	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0255	6,130455	31150	190964				
122.			0,2981084	21636,37	2051,97	6450	612	--	5545	12954
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	5838	255	--	960	
123.			0,29811	456152	--	135983	--	135983	--	146862
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	10879	
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 3 (НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ)									
124.			39,27	133,59	18,58	5246	729	--	4314	10325
1112-0101 -1503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		115,01	4,41	4516	173	--	765	
125.			0,0432	107893	--	4661	--	4661	--	5034
261-107-0 508 РСНБ РК 2022	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82 СП - 8%	1000 М2		--	--	--	--	--	373	
126.			39,27	1372,05	77,44	53880	3041	21151	27943	88369
1112-0101 -1303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		755,99	17,44	29688	685	--	6546	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1. 235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	2,01	78,9327	221	17444				
127.			6,471696	41869	--	270963	--	270963	--	292640
234-101-0 204 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	21677	
128.			2,55255	6112,49	2496,75	15602	6373	--	10012	27663
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	9229	1653	--	2049	
129.			2,63	9000	--	23670	--	23670	--	25564
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	1894	
130.			39,27	1236,47	147,59	48556	5796	30028	13048	66533
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	12732	1451	--	4928	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,0306	1,201662	8923	10722				
130.2.			0,0153	0,600831						

212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150		18716			
131.			39,27	878,92	54,63	34515	2145	31193	1599	39003
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 /40ММ/ НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	1177	561	--	2889	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.			0,0255	1,001385						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150		31193			
132.			0,0486948	21636,37	2051,97	1054	100	--	906	2116
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	954	42	--	157	
133.			0,04869	456152	--	22210	--	22210	--	23987
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1777	
134.			39,27	501,97	21,34	19713	838	10825	7670	29573
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		204,99	7,29	8050	286	--	2191	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.			0,24	9,4248						
235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ			592		5579			
134.2.			0,63	24,7401						
217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ			212		5245			
135.			39,27	170,78	10,13	6706	398	2663	3479	11000
1112-0101 -0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		92,81	3,48	3645	137	--	815	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.			0,32	12,5664						
217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ			212		2664			
136.			90,321	1191	--	107572	--	107572	--	116178
235-103-0311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	8606	
137.			45,1605	1345	--	60741	--	60741	--	65600
235-103-0313 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	4859	
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАЛКОНОВ									
138.			0,4554	6112,49	2496,75	2784	1137	--	1786	4936
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	1647	295	--	366	

КЭМ=1,11										
139.			0,47	9000	--	4230	--	4230	--	4568
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ СП - 8%	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	338	
140.			30,36	1236,47	147,59	37539	4481	23215	10088	51437
1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		---	---	---	---	---	---	
				324,22	36,95	9843	1122	--	3810	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	0,929016		8923		8290			
140.2. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0153 М3	0,464508		31150		14469			
141.			30,36	878,92	54,63	26684	1659	24115	1236	30154
1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОР М150. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701 /40ММ/ НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		---	---	---	---	---	---	
				29,97	14,29	910	434	--	2234	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0255 М3	0,77418		31150		24116			
142.			0,0376464	21636,37	2051,97	815	77	--	700	1636
1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	---	
				19584,4	854,34	737	32	--	121	
143.			0,03765	456152	--	17174	--	17174	--	18548
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1374	
144.			30,36	501,97	21,34	15240	648	8368	5929	22863
1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		---	---	---	---	---	---	
				204,99	7,29	6224	221	--	1694	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	0,24 КГ	7,2864		592		4314			
144.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,63 КГ	19,1268		212		4055			
145.			30,36	170,78	10,13	5185	308	2059	2689	8504
1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		---	---	---	---	---	---	
				92,81	3,48	2818	106	--	630	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,32 КГ	9,7152		212		2060			
146.			69,828	1191	--	83165	--	83165	--	89818
235-103-0311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	6653	
147.			34,914	1345	--	46959	--	46959	--	50716
235-103-0313 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3757	

	МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97										
	СП - 8%										
148.			35,9	2837,53	36,14	101867	1298	74270	24520	136498
1112-0101 -0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ		732,57	9,83	26299	353	--	10111	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.		0,002	0,0718							
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т			691811		49672			
148.2.		0,067	2,4053							
261-105-0507	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ			2960		7120			
	ПАРАПЕТ									
149.			37,58	1184,33	147,59	44507	5547	26776	12487	61553
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО (АС -21 УЗЕЛ 2,3)	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	12184	1389	--	4560	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.		0,0306	1,149948							
211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			8923		10261			
149.2.		0,0153	0,574974							
212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3			27742		15951			
150.			37,58	158,4	10,93	5953	410	5318	306	6760
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /20 ММ/	М2 СТЯЖКИ		5,99	2,86	225	107	--	501	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.		0,0051	0,191658							
212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3			27742		5317			
151.			46,8	5548,8	21,59	259684	1011	186165	66929	352742
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1549,33	5,14	72508	241	--	26129	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.		0,0057	0,26676							
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т			691811		184548			
152.			87,4	4288,68	76,11	374831	6652	302782	61063	470765
1112-0101 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ		748,25	11,16	65397	975	--	34871	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.		1,89	165,186							
235-101-0101	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	М2			324		53520			
152.2.		4,54	396,796							
235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ			221		87692			
152.3.		0,002	0,1748							
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5	Т			691811		120929			

	ДО 0,75 ММ									
153.			5	1607,01	--	8035	--	1407	6495	15693
1116-0801 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА		1325,55	--	6628	--	--	1162	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.		0,0004	0,002							
217-501-0108	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	Т				166935		334		
153.2.		0,00012	0,0006							
261-107-0447	КАБОЛКА	Т				1789060		1073		
154.			5	21090	--	105450	--	105450	--	113886
224-106-0 301 РСНБ РК 2022	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.		--	--	--	--	--	8436	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		--	--	6982896	251818	5869699	851651	8461314
		ТЕНГЕ		--	--	861376	64057	--	626766	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6974861				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1750710				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					918805			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3810956				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				306630				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				845156				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				625604				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8445621				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								646
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					918805			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8035				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1407				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6628			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				6495				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1162				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15692				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6628			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ				8461313				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								650
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					925433			

РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ - АС ЛИСТ 23-27

	ОКНА									
155.			3,03	3889,62	246,17	11786	746	5456	5347	18504
1110-0501 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2 ПРОЕМОВ		1843,01	117,73	5584	357	--	1371	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.		0,92	2,7876							
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1957		5455		
156.			31,24	2945,91	242,46	92030	7575	42183	41355	144055
1110-0501 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2		1353,12	117,73	42272	3678	--	10671	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1.		0,69	21,5556							
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1957		42184		
157.			48,7	3330,69	245,21	162205	11942	67667	79559	261106
1110-0501 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2 ПРОЕМОВ		1696,01	119,17	82596	5804	--	19341	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.		0,71	34,577							
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1957		67667		
158.			34,27	38517	--	1319978	--	1319978	--	1425576
223-102-0 208 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ	М2		--	--	--	--	--	105598	

	ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99									
	СП - 8%									
159.			48,7	40164	--	1955987	--	1955987	--	2112466
223-102-0 309 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	156479	
	СП - 8%									
160.			54,9	1290,9	9,51	70871	522	51745	16962	94860
1110-0501 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ ПАНЕЛЬНЫХ	П/М		338,87	4,42	18604	243	--	7027	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,453	24,8697		1957		48670		
161.			50,7	1486	--	75340	--	75340	--	81367
223-501-0 104 РСНБ РК 2022	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 300 ММ ГОСТ 23166-99	М		--	--	--	--	--	6027	
	СП - 8%									
162.			81,27	83	--	6745	--	6745	--	7285
217-202-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2		--	--	--	--	--	540	
	СП - 8%									
163.			55	2110	--	116050	--	116050	--	125334
223-502-0 307 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 ЦИЛИНДРОВЫЙ НАКЛАДНОЙ ЗН1/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	ШТ.		--	--	--	--	--	9284	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ									
164.			11,67	4803,89	253,15	56061	2955	28204	23689	86130
1110-0501 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2 ПРОЕМОВ		2133,85	121,56	24902	1419	--	6380	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,235	14,41245		1957		28205		
165.			107,98	3490,25	254,58	376878	27489	148556	192981	615447
1110-0501 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2		1859,9	125,86	200833	13590	--	45589	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,703	75,90994		1957		148556		
166.			113,46	41989	--	4764072	--	4764072	--	5145198
223-204-0 406 РСНБ РК 2022	-ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99 БП 22-12	М2		--	--	--	--	--	381126	
	СП - 8%									
167.			6,19	56027	--	346807	--	346807	--	374552
223-204-0 405 РСНБ РК 2022	-ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ БП 22-9, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ,	М2		--	--	--	--	--	27745	

	С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99									
	СП - 8%									
	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
168.			7,54	3884,02	71,54	29286	539	3871	17323	50338
1109-0403 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ	М2		3299,21	30,51	24876	230	--	3729	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,18	1,3572	1957	2656				
168.2. 217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,3901	2,941354	308	906				
169.			7,54	72945	--	550005	--	550005	--	594005
223-207-0102 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2		--	--	--	--	--	44000	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
170.			29,68	2225,13	249,21	66042	7397	16844	40804	115394
1110-0501 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2		1408,39	119,17	41801	3537	--	8548	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,29	8,6072	1957	16844				
171.			29,68	48873	--	1450551	--	1450551	--	1566595
223-203-0306 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2		--	--	--	--	--	116044	
	СП - 8%									
172.			164,56	2371,98	118,93	390334	19571	104786	246666	687960
1110-0107 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2 ПРОЕМОВ		1616,29	49,2	265977	8096	--	50960	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1. 215-203-0202	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,001	0,16456	104757	17239				
172.2. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,24	39,4944	1957	77291				
173.			37,8	16706	--	631487	--	631487	--	682006
223-201-0115 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	50519	
	СП - 8%									
174.			36,04	11025	--	397341	--	397341	--	429128
223-201-0112 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	31787	
	СП - 8%									
175.			27,03	7373	--	199292	--	199292	--	215235
223-201-0103 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	15943	
	СП - 8%									
176.			63,69	9366	--	596521	--	596521	--	644243
223-201-0102 РСНБ	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ	М2		--	--	--	--	--	47722	

РК 2022	ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92									
	СП - 8%									
177.			190	527	--	100130	--	100130	--	108140
223-502-0	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1,	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
201 РСНБ	ПН2, ПН3 ГОСТ			--	--	--	--	--	8010	
РК 2022	5088-2005									
	СП - 8%									
178.			48,83	3884,02	71,54	189657	3493	25064	112187	325992
1109-0403	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
-0404	ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ			3299,21	30,51	161100	1490	--	24148	
РСНБ РК	БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В									
2022	БЕТОННЫХ СТЕНАХ									
КЗТР И										
КЭМ=1,11	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.			0,18	8,7894						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ	ШТ.				1957		17201		
	ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ									
178.2.			0,3901	19,048583						
217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ				308		5867		
179.			42,42	55181	--	2340778	--	2340778	--	2528040
223-207-0	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	УТЕПЛЕННЫЕ,			--	--	--	--	--	187262	
РК 2022	ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003									
	СП - 8%									
180.			2,12	46884	--	99394	--	99394	--	107346
223-207-0	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ	М2		---	---	---	---	---	---	
203 РСНБ	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ С			--	--	--	--	--	7952	
РК 2022	ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ОДНОПОЛЬНЫЙ									
	СП - 8%									
181.			4,29	55568	--	238387	--	238387	--	257458
223-207-0	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ	М2		---	---	---	---	---	---	
204 РСНБ	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ С			--	--	--	--	--	19071	
РК 2022	ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ДВУПОЛЬНЫЙ									
	СП - 8%									
182.			13	1812,51	2,64	23563	34	--	16234	42981
1109-0403	-ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ.	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0501	УСТАНОВКА			1809,87	--	23528	--	--	3184	
РСНБ РК 2022	НР - 69%; СП - 8%									
КЗТР И										
КЭМ=1,11										
183.			11	3949	--	43439	--	43439	--	46914
223-502-0	-ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	56177-2014 2 КЛАССА,			--	--	--	--	--	3475	
РК 2022	НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 40 КГ									
	СП - 8%									
184.			2	5406	--	10812	--	10812	--	11677
223-502-0	-ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	
102 РСНБ	56177-2014 3 КЛАССА,			--	--	--	--	--	865	
РК 2022	НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 60 КГ									
	СП - 8%									
	ВИТРАЖИ В-1 - В-5									
185.			238,02	4031,94	3,26	959683	776	605085	318440	1380373
1110-0501	-ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М.	М2		---	---	---	---	---	---	
-0501	УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ			1486,52	--	353822	--	--	102250	
РСНБ РК 2022	БЛОКОВ ИЗ ПВХ									
КЗТР И	НР - 90%; СП - 8%									
КЭМ=1,11										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.			0,92	218,9784						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ	ШТ.				1957		428541		
	ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ									
185.2.			1,3	309,426						
261-107-0671	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М				562		173897		
186.			192,98	21807	--	4208315	--	4208315	--	4544980
223-102-0	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М2		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ			--	--	--	--	--	336665	
РК 2022	ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/									
	СП - 8%									
187.			45,04	43578	--	1962753	--	1962753	--	2119773
223-102-0	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М2		---	---	---	---	---	---	
103 РСНБ	ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ			--	--	--	--	--	157020	
РК 2022	ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ									

	СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/								
	СП - 8%								
188.			192,98	-8634	--	-1666189	--	-1666189	--	-1799484
217-402-0	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:	М2		---	---	---	---	---	---	
103 РСНБ	СТЕКЛОПАКЕТ			--	--	--	--	--	-133295	
РК 2022	ОДНОКАМЕРНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СПО 24 ГОСТ 24866-99									
	СП - 8%									
189.			192,98	7427	--	1433262	--	1433262	--	1547923
217-401-0	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
107 РСНБ	БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ			--	--	--	--	--	114661	
РК 2022	111-2014 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ									
	СП - 8%									
	ПРОДУХИ ОБП - 24 ШТ									
190.			0,88363	334411,49	63010,16	295496	55678	94190	109045	436904
1109-0403	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0101	С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ	КОНСТРУК		164806,92	14041,71	145628	12408	--	32363	
РСНБ РК	ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО	ЦИЙ								
2022	50 М. МОНТАЖ									
КЗТР И										
КЭМ=1,11	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.			0,1	0,088363						
222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т				965674		85330		
191.			0,88363	977889	--	864092	--	864092	--	933219
222-509-0	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ,	Т		---	---	---	---	---	---	
701 РСНБ	НЕСТАНДАРТНЫЕ,			--	--	--	--	--	69127	
РК 2022	ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ									
	СП - 8%									
192.			42	527	--	22134	--	22134	--	23905
223-502-0	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1,	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
201 РСНБ	ПН2, ПН3 ГОСТ			--	--	--	--	--	1771	
РК 2022	5088-2005									
	СП - 8%									
193.			21	1575	--	33075	--	33075	--	35721
223-502-0	-ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
401 РСНБ	ВРЕЗНАЯ ЗЩ			--	--	--	--	--	2646	
РК 2022										
	СП - 8%									
194.			0,88363	23698	--	20940	--	20940	--	22615
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
8.04-08-2	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2			--	--	--	--	--	1675	
020	СЛОЯ									
ТЕХЧАСТЬ										
ТАБЛ. 7	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	11	ТЕНГЕ		--	--	24845390	138717	23315149	1220592	28151261
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	1391523	50852	--	2085280	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				24286448				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1070525				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1073115			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				22100558				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				965803				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2020181				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				27272432				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								726
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1073115			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				558942				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				123123				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					369260			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				20940				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				254789				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				65099				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				878830				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								225
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					369260			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	11	ТЕНГЕ				28151262				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								951
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1442375			
	РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ -АС ЛИСТ 28									
	ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
195.			278,03	606,46	43,41	168615	12070	128972	30064	214573
1111-0101	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ	М2		---	---	---	---	---	---	
-0102	ЩЕБНЕМ	ПЛОЩАДИ		99,17	15,86	27573	4410	--	15894	
РСНБ РК		УПЛОТНЕН								
2022	НР - 94%; СП - 8%	ИЯ								
КЗТР И										
КЭМ=1,05										

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1.			0,051	14,17953						
211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3			9092		128920			
196.				22,2424	38085,26	11,59	847108	258	734191	105900	1029248
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ			5065,07	--	112659	--	--	76241	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.			1,02	22,687248						
212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			27338		620224			
197.				0,6366887	375911,37	2051,97	239339	1307	225563	11842	271275
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т			19584,4	854,34	12469	544	--	20094	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.			1	0,636689						
261-102-0251	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	Т			354275		225563			
198.				278,03	1079,36	32,73	300093	9100	162564	125728	459887
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ			461,93	19,15	128429	5324	--	34066	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.			0,0204	5,671812						
212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			28516		161737			
199.				209,54	577,67	1,63	121046	342	81440	37050	170744
1111-0101 -3902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ			187,38	0,72	39264	151	--	12648	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.			0,015	3,1431						
212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911		81441			
	ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ-1 ЭТАЖ									
200.				208,45	464,07	44,45	96736	9265	--	86213	197585
1111-0101 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			419,62	20,37	87470	4246	--	14636	
201.				9,6616575	41869	--	404524	--	404524	--	436886
234-101-0204 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	32362	
202.				208,45	1138,72	33,78	237367	7042	133082	95161	359130
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ			466,5	19,15	97243	3992	--	26602	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.			0,0204	4,25238						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150		132462			
203.				208,45	340,83	11,57	71046	2411	66232	3499	80509
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101/30 ММ/ НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ			11,53	6,33	2403	1319	--	5964	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1.			0,0102	2,12619						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150		66231			

204.			0,1969853	21636,37	2051,97	4262	404	--	3664	8560
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	3858	168	--	634	
205.			0,1969853	456152	--	89855	--	89855	--	97043
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	7188	
206.			208,45	3624,52	58,72	755532	12241	670128	73354	895197
1111-0101 -3601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ" НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		350,98	23,38	73163	4874	--	66311	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1. 233-101-0111	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	1,04	216,788	2963	642343				
207.			189,01	374,08	1,22	70705	231	39268	29430	108145
1111-0101 -4001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ КН-2 НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ		165,1	0,54	31206	102	--	8011	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1. 233-204-0102	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	1,01	190,9001	167	31880				
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ-1 ЭТАЖ									
208.			23,3	464,07	44,45	10813	1036	--	9637	22086
1111-0101 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		419,62	20,37	9777	475	--	1636	
209.			0,95996	41869	--	40193	--	40193	--	43408
234-101-0 204 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	3215	
210.			23,3	1138,72	33,78	26532	787	14875	10637	40142
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	10870	446	--	2974	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	0,47532	31150	14806				
211.			23,3	340,83	11,57	7941	269	7403	391	8999
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101/30 ММ/ НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		11,53	6,33	269	147	--	667	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0102	0,23766	31150	7403				
212.			0,0220185	21636,37	2051,97	476	45	--	410	956
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	431	19	--	71	
213.			0,0220185	456152	--	10044	--	10044	--	10848
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	804	
214.			23,3	1918,68	114,35	44705	2665	20759	20366	70277
1111-0101 -0401	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	М2 ИЗОЛИРУЕ		913,35	16,51	21281	385	--	5206	

РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	МОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1. 216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00346	0,080618	208227	16787				
215.			23,3	405	--	9436	--	9436	--	10191
235-102-0101 РСНБ РК 2022	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	755	
	СП - 8%									
216.			23,3	4404,4	26,34	102622	614	52003	47234	161844
1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		--- 2146,12	--- 10,47	--- 50005	--- 244	--- --	--- 11988	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1. 232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	4	93,2	53	4940				
216.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,25	5,825	262	1526				
216.3. 233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,02	23,766	1863	44276				
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА-1ЭТАЖ									
217.			6,87	1138,72	33,78	7823	233	4385	3136	11836
1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		--- 466,5	--- 19,15	--- 3205	--- 132	--- --	--- 877	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	0,140148	31150	4366				
218.			6,87	340,83	11,57	2341	79	2183	115	2653
1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /30 ММ/ К=2	М2 СТЯЖКИ		--- 11,53	--- 6,33	--- 79	--- 43	--- --	--- 197	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0102	0,070074	31150	2183				
219.			6,87	4444,18	26,34	30531	181	15606	13927	48014
1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		--- 2146,12	--- 10,47	--- 14744	--- 72	--- --	--- 3557	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1. 232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	4	27,48	53	1456				
219.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,25	1,7175	262	450				
219.3. 233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,02	7,0074	1902	13328				
220.			7,557	483,36	2,45	3653	18	470	2983	7166
1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ В С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСО		--- 418,78	--- 1,08	--- 3165	--- 8	--- --	--- 531	

```
                НР - 94%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
 220.1.                                   0,0016  0,012091
212-401-0104   РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ           М3                              28750                 348
               ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
               МАРКИ М100
 221.                                                1,13355      1863        --      2112        --      2112        --      2281
    233-202-0 -ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ     М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    101 РСНБ   ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ                          --        --        --        --        --       169
    РК 2022     ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ
                ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО
                13 ММ ГОСТ 6787-2001

                СП - 8%
                          ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ,
                          КУХНИ -2-5 ЭТАЖ
 222.                                                  833,8    464,07     44,45    386943     37063        --    344853    790340
    1111-0101 -ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ  М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0901      СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ    ИЗОЛИРУЕ                419,62     20,37    349881     16985        --     58544
    РСНБ РК    МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ    МОЙ
    2022       ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ.  ПОВЕРХНО
    КЗТР И     УСТРОЙСТВО              СТИ
    КЭМ=1,05
                НР - 94%; СП - 8%
 223.                                               38,64663     41869        --   1618096        --   1618096        --   1747544
    234-101-0 -ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ М3                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    204 РСНБ    ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ                                 --        --        --        --        --    129448
    РК 2022    МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА
               СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ
                П 100-110

                СП - 8%
 224.                                                  833,8   1138,72     33,78    949468     28165    532332    380642   1436519
    1111-0101 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ         М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -1101      ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.         СТЯЖКИ                  466,5     19,15    388971     15967        --    106409
    РСНБ РК    УСТРОЙСТВО
    2022
    КЗТР И     НР - 94%; СП - 8%
    КЭМ=1,05

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  224.1.                                   0,0204  17,00952
212-401-0106   РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ           М3                              31150                529847
               ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
               МАРКИ М150
 225.                                                  833,8    340,83     11,57    284183      9647    264923     13997    322035
    1111-0101 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.        М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -1102      УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ   СТЯЖКИ                   11,53      6,33      9613      5278        --     23854
    РСНБ РК    НА КАЖДЫЕ 5 ММ
    2022       ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
    КЗТР И     СТЯЖКИ К НОРМЕ
    КЭМ=1,05   1111-0101-1101/30 ММ/
     К=2
                НР - 94%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  225.1.                                   0,0102   8,50476
212-401-0106   РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ           М3                              31150                264923
               ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
               МАРКИ М150
 226.                                               0,787941  21636,37   2051,97     17048      1617        --     14655     34239
    1106-0301 -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И     Т                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0410      НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ                        19584,4    854,34     15431       673        --      2536
    РСНБ РК
    2022       НР - 91%; СП - 8%
    КЗТР И
    КЭМ=1,11

 227.                                               0,787941    456152        --    359421        --    359421        --    388175
    214-403-0 -СЕТКА АРМАТУРНАЯ        Т                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    101 РСНБ   СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ                             --        --        --        --        --     28754
    РК 2022    ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1
               ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ

                СП - 8%
 228.                                                  833,8   3624,52     58,72   3022128     48960   2680518    293416   3580787
    1111-0101 -ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА.  М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -3601      УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ      ПОКРЫТИЯ                350,98     23,38    292650     19494        --    265243
    РСНБ РК    "БУСТИЛАТ"
    2022
    КЗТР И     НР - 94%; СП - 8%
    КЭМ=1,05

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  228.1.                                     1,04   867,152
233-101-0111   ЛИНОЛЕУМ                     М2                              2963              2569371
               ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ
               7251-77 НА
               ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ
               ПОДОСНОВЕ
 229.                                                  756,04    374,08      1,22    282821       922    157075    117718    432582
    1111-0101 -ПЛИНТУСА                М                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -4001      ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ.     ПЛИНТУСО                165,1      0,54    124824       408        --     32043
    РСНБ РК    УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ      В
    2022       КН-2
    КЗТР И
    КЭМ=1,05   НР - 94%; СП - 8%

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  229.1.                                     1,01  763,6004
233-204-0102   ПЛИНТУС                     М                               167               127521
               ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ
               19111-2001
                          ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ,
                          ТУАЛЕТОВ-2-5 ЭТАЖ
 230.                                                   93,2   1138,72     33,78    106129      3149     59502     42547    160570
    1111-0101 -СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ        М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
```

-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	СТЯЖКИ		466,5	19,15	43478	1785	--	11894	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	1,90128	31150		59225			
231.				93,2	340,83	11,57	31765	1078	29612	1565	35996
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101/30 ММ/ НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ			11,53	6,33	1075	590	--	2666	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0102	0,95064	31150		29612			
232.				0,088074	21636,37	2051,97	1906	180	--	1638	3828
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т			19584,4	854,34	1725	75	--	283	
233.				0,088074	456152	--	40175	--	40175	--	43389
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	3214	
234.				93,2	1918,68	114,35	178821	10658	83039	81463	281107
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			913,35	16,51	85124	1539	--	20823	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1. 216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,00346	0,322472	208227		67147			
235.				93,2	405	--	37746	--	37746	--	40766
235-102-0101 РСНБ РК 2022	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86 СП - 8%	М2			--	--	--	--	--	3020	
236.				93,2	4404,4	26,34	410490	2455	208017	188934	647378
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ			2146,12	10,47	200018	976	--	47954	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	4	372,8	53		19758			
61.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,25	23,3	262		6105			
61.3. 233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,02	95,064	1863		177104			
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ЛИФТОВЫХ ХОЛЛОВ И КОРИДОРОВ 1-5 ЭТАЖЕЙ									
237.				164,28	1138,72	33,78	187070	5549	104884	74996	283032
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ			466,5	19,15	76637	3146	--	20965	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	3,351312	31150		104393			
238.				164,28	4444,18	26,34	730089	4327	373198	333027	1148165
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ			2146,12	10,47	352564	1720	--	85049	

```
     КЭМ=1,05
                НР - 94%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  238.1.                                    4    657,12
232-502-0101   СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ      КГ                              53              34827
               РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ
                ПЛИТКИ
  238.2.                                  0,25     41,07
236-101-0116   ГРУНТОВКА                  КГ                             262              10760
               ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
               АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО
               ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ
               ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
               РАБОТ СТ РК ГОСТ Р
               52020-2007
  238.3.                                  1,02  167,5656
233-202-0103   ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ    М2                            1902             318710
                6787-2001
               НЕГЛАЗУРОВАННАЯ
               ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ
               7,5 ММ ДО 13 ММ
 239.                                           157    483,36      2,45     75888        385      9754     61963    148879
     1111-0101 -ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК      М                     --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -3904      КЕРАМИЧЕСКИХ НА         ПЛИНТУСО                418,78      1,08     65749        170        --     11028
     РСНБ РК    РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ В
     2022        С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ
     КЗТР И     РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ
     КЭМ=1,05   УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО

                НР - 94%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  239.1.                                0,0016    0,2512
212-401-0104   РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ          М3                           28750               7222
               ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
               МАРКИ М100
 240.                                           23,55      1863        --     43874         --     43874        --     47384
     233-202-0 -ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ     М2                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     101 РСНБ   ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ                            --        --        --        --        --      3510
     РК 2022     ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ
                ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО
                13 ММ ГОСТ 6787-2001

                СП - 8%
                          ПОЛЫ ЛОДЖИИ
 241.                                          101,52   1079,36     32,73    109576       3323     59358     45909    167923
     1111-0101 -СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ         М2                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1103      ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.         СТЯЖКИ                  461,93     19,15     46895      1944        --     12439
     РСНБ РК    УСТРОЙСТВО
     2022
     КЗТР И     НР - 94%; СП - 8%
     КЭМ=1,05

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  241.1.                                0,0204  2,071008
212-101-0501   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА       М3                           28516              59057
               В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
                ДОБАВОК
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     12        ТЕНГЕ                     --        --  12579087    218076   9576812   2708064  16510121
                                        ТЕНГЕ                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                     --        --   2784198     97851        --   1222974

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ        ТЕНГЕ                                   12579087
МАТЕРИАЛЫ                               ТЕНГЕ                                    6921342
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  ТЕНГЕ                                            2882049
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                    2655476
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                  ТЕНГЕ                                    2708064
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                    1222974
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ                                   16510125
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                          2011
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            2882049
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     12            ТЕНГЕ                                   16510125
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                          2011
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            2882049

                         РАЗДЕЛ  13.  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА -АС ЛИСТ 28
                         ============================================
                          ПОТОЛОК
 242.                                         1144,64   1082,77     22,15   1239386      25354    395942    671541   2063801
     1115-0206 -ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА        М2                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0205      ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТДЕЛЫВА               714,71     18,64    818090      21336        --    152874
     РСНБ РК     ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ    ЕМОЙ
     2022       СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ     ПОВЕРХНО
     КЗТР И     ОСНОВЕ/ШПАТЛЕВКА/       СТИ
     КЭМ=1,05
                НР - 80%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  242.1.                                2,749 3146,61536
232-501-0301   СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ   КГ                             111             349274
                НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25
               СТ РК 1168-2006
 243.                                         1144,64    646,11      4,33    739560       4956    250562    389019   1218866
     1115-0405 -ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0106       ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА   ОКРАШИВА               422,88      1,95    484042       2232        --     90286
     РСНБ РК    ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ     ЕМОЙ
     2022       ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ       ПОВЕРХНО
     КЗТР И     СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СТИ
     КЭМ=1,05    СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
                ПО ШПАКЛЕВКЕ

                НР - 80%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  243.1.                                0,00069  0,789802
236-202-0301   КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ     Т                            313969             247973
               СТ РК ГОСТ Р 52020-2007
                          СТЕНЫ
```

244.			676	1955,29	102,17	1321774	69067	380263	743128	2230094
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ/ШТУКАТУРКА/	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1290,6	83,53	872444	56466	--	165192	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,0187	12,6412		21620		273303		
244.2. 214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2	0,0554	37,4504		2819		105573		
245.				3755,22	749,04	22,15	2812795	83178	1020256	1423487	4575184
1115-0206 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ./ШПАТЛЕВКА/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		455,2	18,64	1709361	69997	--	338903	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1. 232-501-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	КГ	2,749	10323,09978		84		867140		
246.				31,2	1503,8	96,7	46919	3017	10321	28867	81848
1115-0203 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1076,3	80,21	33581	2503	--	6063	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1. 212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,0151	0,47112		21793		10267		
247.				137,52	580,1	4,33	79775	595	27512	41549	131030
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		375,71	1,95	51668	268	--	9706	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	0,086638		313969		27202		
248.				3269,76	580,1	4,33	1896791	14158	654148	987889	3115454
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		375,71	1,95	1228485	6376	--	230774	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	2,059949		313969		646760		
249.				769,01	5638,12	23,12	4335771	17780	1726043	2081624	6930787
1115-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		3370,5	13,11	2591948	10082	--	513392	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1. 232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	1	769,01		1901		1461888		
250.				54	3972,98	36,85	214541	1990	143415	62942	299681
1110-0404 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /ДЫМОХОД/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		1280,3	14,8	69136	799	--	22199	

```
                НР - 90%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  250.1.                                   2,1     113,4
232-101-0102   ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ         М2                                577               65432
               ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN
               520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5
               ММ
  250.2.                                 2,0907  112,8978
222-529-0302   ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ     М                                 448               50578
               ГИПСОКАРТОНА,
               ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК
               2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75
               ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ
               СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ
 251.                                          2,43   3972,98     36,85      9654        90      6453      2832     13485
    1110-0404 -СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА  М2 СТЕН          --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0202      ПО ОДИНАРНОМУ            (ЗА                   1280,3      14,8      3111        36        --       999
    РСНБ РК    МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ВЫЧЕТОМ
    2022        ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ ПРОЕМОВ)
    КЗТР И      СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС
    КЭМ=1,11   ПРОФИЛЕЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ
               ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ
               /СТОЯК В ТАМБУРЕ/

                НР - 90%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  251.1.                                   2,1       5,103
232-101-0102   ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ         М2                                577                2944
               ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN
               520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5
               ММ
  251.2.                                 2,0907  5,080401
222-529-0302   ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ     М                                 448                2276
               ГИПСОКАРТОНА,
               ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК
               2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75
               ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ
               СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ
                         ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА КРОВЛЕ АС ЛИСТ 16
 252.                                        101,29   5516,78     36,18    558795      3664    183424    298075    925419
    1115-0213 -ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. СТЕНЫ ИЗ М2              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0103       БЕТОНА. УСТРОЙСТВО                    3669,73      8,75    371707       886        --     68550
    РСНБ РК    НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
    2022       С АРМИРУЮЩИМ СЛОЕМ С
    КЗТР И     ЛЕСОВ (АС-15 ПРИМЕЧАНИЕ
    КЭМ=1,05    2)

                НР - 80%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  252.1.                                    1,15  116,4835
261-107-0319   СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ            М2                                503               58591
               СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1
  252.2.                                    10,6  1073,674
232-502-0105   СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ      КГ                                 81               86968
               РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ
                СКРЕПЛЕННОЙ
               ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
 253.                                     18,779166     55733        --   1046619        --   1046619        --   1130349
    234-101-0 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ М3              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    306 РСНБ    ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА                       --        --        --        --        --     83730
    РК 2022     ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА
               ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3
               ДО 65 КГ/М3 ГОСТ
               10499-95/ИЗОВЕР/

                СП - 8%
 254.                                          64,9    847,51      4,53     55004       294     44717      8097     68149
    1115-0402 -ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ М2              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0402       ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ      ОКРАШИВА              153,97      1,98      9993       129        --      5048
    РСНБ РК    ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ   ЕМОЙ
    2022       КРАСКАМИ                ПОВЕРХНО
    КЗТР И                             СТИ
    КЭМ=1,05   НР - 80%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  254.1.                                 0,00079  0,051271
236-203-0201   ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018       Т                              825573               42328
               ФАСАДНАЯ КО-174
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     13        ТЕНГЕ                    --        --  14357384    224143   5889675   6739050  22784147
                                        ТЕНГЕ              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                  --        --   8243566    171110        --   1687716

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         ТЕНГЕ                                  14357384
МАТЕРИАЛЫ                                ТЕНГЕ                                   4843057
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                   ТЕНГЕ                                            8414676
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ       ТЕНГЕ                                   1046619
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                   ТЕНГЕ                                   6739050
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                     ТЕНГЕ                                   1687716
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  ТЕНГЕ                                  22784150
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                  5270
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                            8414676
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     13             ТЕНГЕ                                  22784150
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                  5270
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                            8414676

                         РАЗДЕЛ  14.  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА  -АС ЛИСТ 5,6
                         ============================================
 255.                                        51,82   2169,04      5,62    112400       291     80224     25572    149009
    1115-0108 -ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ М              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -1902       ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                 615,3      1,54     31885        80        --     11038
    РСНБ РК    С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
    2022       ШИРИНОЙ 250 ММ.
    КЗТР И     УСТРОЙСТВО
    КЭМ=1,05
                НР - 80%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
```

255.1.			1,05	54,411						
222-529-0501	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М			551	29980				
255.2.			1,05	54,411						
261-107-0815	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М			865	47066				
256.			715	361,88	29,63	258744	21186	96725	113181	401679
1115-0402 -0803 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		196,97	0,9	140833	644	--	29754	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.			0,38	271,7						
236-202-0402	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	КГ			356	96725				
257.			38,72	1554,99	41,9	60209	1622	15960	35223	103066
1115-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ КРЫЛЕЦ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1100,9	36,19	42627	1401	--	7635	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1.			0,0189	0,731808						
212-402-0103	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3			21793	15948				
258.			38,72	243,34	2,09	9422	81	5238	3310	13751
1115-0402 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		105,97	0,9	4103	35	--	1019	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1.			0,38	14,7136						
236-202-0402	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	КГ			356	5238				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ		--	--	440775	23180	198147	177286	667505
		ТЕНГЕ		--	--	219448	2160	--	49446	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				440775				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				198147				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					221608			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				177286				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				49446				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				667507				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								133
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					221608			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ				667507				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								133
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					221608			

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ -АС ЛИСТ 33-35

КРЫЛЬЦО №1. - 1 ШТ

259.			13	3079,58	1727,84	40035	22462	10117	14444	58837
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		573,57	368,03	7456	4784	--	4358	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1.			0,023	0,299						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750	8596				
260.			4	3537,72	1694,26	14151	6778	4719	4835	20505
1107-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		663,5	360,88	2654	1444	--	1519	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1.			0,034	0,136						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750	3910				
261.			3,41	40862	--	139339	--	139339	--	150486

221-102-0 101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	11147	
	СП - 8%									
262.			0,21	39121,92	2058,15	8216	432	6822	959	9909
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ, БЕТОН КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК	М3		---	---	---	---	---	---	---
				4582,61	433,85	962	91	--	734	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015 0,21315		29407		6268			
263.			3,62	270	--	977	--	977	--	1055
СЦ РК 8.04-08-2 020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	78	
	СП - 8%									
264.			0,56	14286,54	2600,91	8000	1457	5847	1199	9935
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		---	---	---	---	---	---	---
				1243,53	1058,32	696	593	--	736	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1. 211-201-0706	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ, ГРУППА 3	М3	1,15 0,644		9069		5840			
265.			24,72	1185,65	28,84	29309	713	18765	9230	41623
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		---	---	---	---	---	---	---
				397,69	3,81	9831	94	--	3083	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1. 261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4 59,328		295		17502			
266.			3	5952,73	1378,02	17858	4134	10073	5260	24968
1107-0504 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	---
				1217,16	268,76	3651	806	--	1849	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,07215 0,21645		28750		6223			
266.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00106 0,00318		1029630		3274			
267.			14,25	9848	--	140334	--	140334	--	151561
222-203-0 404 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	11227	
	СП - 8%									
268.			0,000888	800070,99	3319,4	710	3	274	395	1194
1106-0301 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т		---	---	---	---	---	---	---
				487921,59	1384,91	433	1	--	88	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1. 261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С	Т	1 0,000888		308830		274			

	ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО									
269.			4,84	42525,84	4398,45	205825	21288	137799	48062	274198
1108-0201 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		9656,62	1020,95	46738	4941	--	20311
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,225 М3	1,089		27742		30211			
269.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	0,29568 1000 ШТ.	1,431091		75166		107569			
270.			14	1672,84	119,6	23420	1674	7189	14478	40930
1111-0101 -2701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1039,77	60,37	14557	845	--	3032	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,013 М3	0,182		28750		5233			
270.2. 215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,4284		4459		1910			
271.			16,8	3951	--	66377	--	66377	--	71687
255-102-0603 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017 СП - 8% КОЗЫРЕК- 1 ШТ	М2		--	--	--	--	--	5310	
272.			0,9925	6112,49	2496,75	6067	2478	--	3893	10757
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ/РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА/ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	3589	643	--	797	
273.			1,02	9000	--	9180	--	9180	--	9914
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	734	
274.			19,85	905,1	147,59	17966	2929	8601	6596	26527
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ С8/10 ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	6436	733	--	1965	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1. 212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0153 М3	0,303705		27338		8303			
275.			19,85	781,72	54,63	15517	1085	13837	808	17631
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ С8/10. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/ НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	595	284	--	1306	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1. 212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0255 М3	0,506175		27338		13838			
276.			0,024614	21636,37	2051,97	533	50	--	458	1070
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	482	21	--	79	
277.			0,02461	456152	--	11226	--	11226	--	12124
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	898	
278.			19,85	501,97	21,34	9964	424	5471	3877	14948
1112-0101 -0212 РСНБ РК	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ	М2 КРОВЛИ		204,99	7,29	4069	145	--	1107	

2022 КЗТР И КЭМ=1,11	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	0,24 КГ	4,764	592	2820					
278.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,63 КГ	12,5055	212	2651					
279. 1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 КРОВЛИ	19,85 92,81	170,78 3,48	10,13 1842	3390 69	201 --	1347 412	1758	5560
279.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,32 КГ	6,352	212	1347					
280. 235-103-0311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2	45,655	1191 --	-- --	54375 --	-- --	54375 --	-- 4350	58725
281. 235-103-0313 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2	22,8275	1345 --	-- --	30703 --	-- --	30703 --	-- 2456	33159
282. 1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ПРИМЫКАНИЙ	14,2 732,57	2837,53 9,83	36,14 10402	40293 140	514 --	29377 3999	9699	53991
282.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,002 Т	0,0284	691811	19647					
282.2. 261-105-0507	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	0,067 КГ	0,9514	2960	2816					
283. 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ	3,55 324,22	1184,33 36,95	147,59 1151	4204 131	524 --	2529 431	1180	5814
283.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	0,10863	8923	969					
283.2. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0153 М3	0,054315	27742	1507					
284. 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /20 ММ/	М2 СТЯЖКИ	3,55 5,99	158,4 2,86	10,93 21	562 10	39 --	502 47	29	638

```
                НР - 92%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  284.1.                                  0,0051  0,018105
212-401-0103   РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ           М3                            27742                 502
               ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
               МАРКИ М75
 285.                                                 5,68    5548,8     21,59     31517       122     22595      8123     42811
    1112-0101 -ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ          М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -1001      (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, ПОКРЫТИЯ              1549,33      5,14      8800        29        --      3171
    РСНБ РК     СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ)
    2022         ИЗ ЛИСТОВОЙ
    КЗТР И     ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
    КЭМ=1,11   УСТРОЙСТВО

                НР - 92%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  285.1.                                  0,0057  0,032376
214-105-0102   ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ             Т                            691811               22398
               ОЦИНКОВАННЫЙ
               УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ
               14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5
                ДО 0,75 ММ
 286.                                                    1   1607,01        --      1607        --       281      1299      3139
    1116-0801 -ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ         ВОРОНКА            --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0103      ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ.                          1325,55        --      1326        --        --       232
    РСНБ РК    УСТАНОВКА
    2022
    КЗТР И     НР - 98%; СП - 8%
    КЭМ=1,05

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  286.1.                                  0,0004    0,0004
217-501-0108   ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013    Т                            166935                  67
                МАРКИ 7-370
  286.2.                                 0,00012   0,00012
261-107-0447   КАБОЛКА                     Т                           1789060                 215
 287.                                                    1     21090        --     21090        --     21090        --     22777
    224-106-0 -ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С   ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    301 РСНБ   КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ                                --        --        --        --        --      1687
    РК 2022
                СП - 8%
                          ПЛОЩАДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ
 288.                                                 1,45   3263,83     86,38      4733       126      4164       448      5595
    1106-0301 -ПЕРЕКРЫТИЯ. УКЛАДКА ИЗ  М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0301      БЕТОНА С8/10 ТОЛЩИНОЙ                         305,84     33,53       443        49        --       414
    РСНБ РК    100 ММ
    2022
    КЗТР И     НР - 91%; СП - 8%
    КЭМ=1,11
    ПРИМ
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  288.1.                                   0,102    0,1479
212-101-0401   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10    М3                            27338                4043
                ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
               ДОБАВОК
 289.                                                 1,45   3149,63     84,91      4567       123      4161       301      5258
    1106-0301 -ПЕРЕКРЫТИЯ. УКЛАДКА     М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0302      БЕТОНА. ДОБАВЛЯТЬ К                           195,36     33,03       283        48        --       389
    РСНБ РК    НОРМЕ 11-060301-0301 НА
    2022        КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ
    КЗТР И     ТОЛЩИНЫ/200 ММ/
    КЭМ=1,11
     К=10      НР - 91%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  289.1.                                   0,102    0,1479
212-101-0401   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10    М3                            27338                4043
                ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
               ДОБАВОК
 290.                                                0,001798  21636,37   2051,97        39         4        --        33        78
    1106-0301 -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И     Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0410      НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ                        19584,4    854,34        35         2        --         6
    РСНБ РК
    2022       НР - 91%; СП - 8%
    КЗТР И
    КЭМ=1,11

 291.                                                0,0018    456152        --       821        --       821        --       887
    214-403-0 -СЕТКА АРМАТУРНАЯ        Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    101 РСНБ   СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ                                --        --        --        --        --        66
    РК 2022    ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1
               ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ

                СП - 8%
                          ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2 М
 292.                                               124,8     48,85     48,85      6096      6097        --      1452      8152
    1101-0201 -ГРУНТ ОСНОВАНИЙ ПОД     М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0701      ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ       УПЛОТНЕН                --        --     16,16        --      2017        --       604
    РСНБ РК    ЦЕХОВ. УПЛОТНЕНИЕ       НОЙ
    2022                               ПЛОЩАДИ
    КЗТР И     НР - 72%; СП - 8%       ОСНОВАНИ
    КЭМ=1,11                           Я

 293.                                               18,72   35767,5   1688,99    669568     31618    604232     36567    762625
    1106-0101 -ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ.    М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0101      УСТРОЙСТВО                                    1801,2    345,33     33718      6465        --     56491
    РСНБ РК
    2022       НР - 91%; СП - 8%
    КЗТР И
    КЭМ=1,11

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  293.1.                                    1,02   19,0944
212-101-0601   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15    М3                            29407              561509
                ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
               ДОБАВОК
                          АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ
```

294.			20	1286,46	152,01	25729	3040	3587	18535	47806
1110-0111 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ПРИМ	-АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	ШТ		955,12	74,62	19102	1492	--	3541	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1.		0,00035	0,007							
261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т			286428		2005			
295.			20	3971	--	79420	--	--	--	79420
47-305-01 21 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ	ШТ.		--	--	--	--	79420	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ		--	--	1743718	108315	1376711	193918	2086294
		ТЕНГЕ		--	--	179272	25877	79420	148654	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				79420				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				79420				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1661714				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				902007				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					203823			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				464265				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				9180				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				192619				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				148344				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2002677				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								142
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					203823			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				977				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				977				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				78				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1055				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1607				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				281				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1326			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1299				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				232				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3138				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1326			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ				2086290				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								143
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					205149			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								217206542
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				20151348				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				3415070				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					950828			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				158435971				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ				79420				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				19041237				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				16083494				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462040

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-04

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2165,38079 52	1605 -	- -	- -	3475436
2	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1429,24053 3	1549 -	- -	- -	2213894
3	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1250,37357 69	1577 -	- -	- -	1971839
4	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	732,949965 29	1549 -	- -	- -	1135340
5	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	669,430469 43	1493 -	- -	- -	999460
6	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	618,180884 27	1521 -	- -	- -	940253
7	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	525,252	1661 -	- -	- -	872444
8	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	508,626198	1661 -	- -	- -	844828
9	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	488,778110 4	1690 -	- -	- -	826035
10	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	526,392606 78	1493 -	- -	- -	785904
11	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	408,020891 79	1849 -	- -	- -	754431
12	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	384,740799 45	1716 -	- -	- -	660215
13	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	509,856874 8	1248 -	- -	- -	636301
14	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	433,940935 1	1202 -	- -	- -	521597
15	20172Т	003-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	249,219729	1690 -	- -	- -	421181
16	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	283,149234	1464 -	- -	- -	414530
17	20161Т	003-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	283,621897 65	1387 -	- -	- -	393384
18	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	259,350603 12	1436 -	- -	- -	372427
19	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	226,700184	1605 -	- -	- -	363854
20	20089Т	002-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	212,537194 5	1364 -	- -	- -	289901
21	20102Т	002-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,215908 5	1716 -	- -	- -	262918
22	20174Т	003-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	89,2079947 5	1749 -	- -	- -	156025
23	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,4514612 2	1577 -	- -	- -	141065
24	20110Т	002-0148 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ	ЧЕЛ.-Ч	61,492002	1981 -	- -	- -	121816

		КОНСТРУКЦИЙ						
25 20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	88,3345512	1318	-	-	116425
					-	-	-	
26 20184Т	003-0151 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	50,8872	2091	-	-	106405
					-	-	-	
27 20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	56,6217216	1436	-	-	81309
					-	-	-	
28 20099Т	002-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,7183248	1633	-	-	74658
					-	-	-	
29 20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	25,0694388	1464	-	-	36702
					-	-	-	
30 20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,05192	1202	-	-	33718
					-	-	-	
31 20091Т	002-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1037105	1410	-	-	26936
					-	-	-	
32 20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	15,19896	1661	-	-	25245
					-	-	-	
33 20085Т	002-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,0294	1271	-	-	19102
					-	-	-	
34 20170Т	003-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	10,4583591	1633	-	-	17078
					-	-	-	
35 20104Т	002-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,219438	1782	-	-	16429
					-	-	-	
36 20160Т	003-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	10,6722	1364	-	-	14557
					-	-	-	
37 20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,229	1521	-	-	7953
					-	-	-	
38 20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,52836	1318	-	-	696
					-	-	-	
	ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	20152293
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	12939,2334				

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

39	3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	558,46422561	1702,61	-	-	(950845)
					-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	20152280

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
40 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	243,91702925	8364	-	1716	2040122
					-	-	418561,62	
41 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	74,75206427	3885	-	1716	290412
					-	-	128274,54	
42 694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М	МАШ.-Ч	25,25793012	8807	-	1716	222447
					-	-	43342,61	
43 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	59,73120485	2369	-	1436	141503
					-	-	85774,01	
44 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	21,96043856	5662	-	1716	124340
					-	-	37684,11	
45 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	14,46847142	6212	-	2451	89878
					-	-	35462,22	
46 2518С	313-401-0201 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 2 М3/Ч	МАШ.-Ч	47,33264765	1835	-	1716	86855
					-	-	81222,82	
47 1010С	313-201-0801 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	45,396078	1647	-	1436	74767
					-	-	65188,77	
48 2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	263,89230176	218	-	-	57529
					-	-	-	
49 786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	6,6238029	7154	-	2051	47387
					-	-	13585,42	
50 376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	118,46575566	378	-	-	44780
					-	-	-	
51 783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	7,94224425	5390	-	2051	42809

						-	-	16289,54	
52 808С	314-103-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	4,70798064	8804	-	2451	41449
					-	-	11539,26	
53 1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	2,41500924	13751	-	2929	33209
					-	-	7073,56	
54 2604С	314-504-1301 РСНБ РК 2022	ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 120 КГ	МАШ.-Ч	43,5435	453	-	-	19725
55 1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	20,9664543	934	-	-	19583
					-	-	-	
56 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,6288209	3936	-	1716	6411
					-	-	2795,06	
57 621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	0,9835488	6199	-	2051	6097
					-	-	2017,26	
58 2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	224,51317829	23	-	-	5164
					-	-	-	
59 3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	31,279248	123	-	-	3847
					-	-	-	
60 133С	313-201-0901 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	16,56949392	201	-	-	3330
					-	-	-	
61 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	129,70675968	18	-	-	2335
					-	-	-	
62 3385С	313-201-0802 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,975744	1632	-	1436	1592
					-	-	1401,17	
63 620С	321-101-0101 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 5 Т	МАШ.-Ч	0,26273835	4926	-	1716	1294
					-	-	450,86	
64 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	58,79532903	19	-	-	1117
					-	-	-	
65 3428С	313-401-0302 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН	МАШ.-Ч	29,98002105	31	-	-	929
					-	-	-	
66 2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	3,9628403	214	-	-	848
					-	-	-	
67 976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 5,79 ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	9,8035434	82	-	-	804
					-	-	-	
68 2816С	343-204-0101 РСНБ РК 2022	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	7,45259328	101	-	-	753
					-	-	-	
69 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	7,99494039	82	-	-	656
					-	-	-	
70 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,75801277	14	-	-	585
					-	-	-	
71 715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,05884976	7345	-	2051	432
					-	-	120,7	
72 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	13,02030507	30	-	-	391
					-	-	-	
73 3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	0,049728	6508	-	2051	324
					-	-	101,99	
74 969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,84552	71	-	-	273
					-	-	-	
75 403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	4,23828192	47	-	-	199
					-	-	-	
76 1015С	343-501-0601 РСНБ РК 2022	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	7,3395	26	-	-	191
					-	-	-	
77 2558С	324-108-0401 РСНБ РК 2022	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	31,87107702	5	-	-	159
					-	-	-	
78 1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21693984	45	-	-	145
					-	-	-	
79 1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	4,01657274	33	-	-	133
					-	-	-	
80 2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,49677272	81	-	-	121
					-	-	-	
81 664С	315-102-0201 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,81813438	123	-	-	101
					-	-	-	
82 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	3,28683495	13	-	-	43
					-	-	-	
83 514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 63 ДО 100 Т	МАШ.-Ч	1,3956252	27	-	-	38
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				950886	3415105
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
84 278497С	222-101-0306	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ	М3	294,66	67211	64580	-	19804393

	РСНБ РК 2022	ЭТАЖЕЙ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012			----------	----------	---------	
				-	-	-		
85	222-302-0201 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ БАЛКОНОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ СПЛОШНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 160 ММ СТ РК 961-93	М3	111,4	156251	150866	-	17406361
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
86	222-203-0404 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	1480,967	9848	9372	-	14584563
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
87	278493С 222-101-0302 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	123,65	105639	101157	-	13062262
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
88	278492С 222-101-0301 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	65,8	96819	92510	-	6370690
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
89	278489С 222-101-0206 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	66,57	77203	74376	-	5139404
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
90	134059С 223-204-0406 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99 БП 22-12	М2	113,46	41989	41054	-	4764072
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
91	278504С 222-101-0405 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ НЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	55,14	82133	79053	-	4528814
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
92	223-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	192,98	21807	21305	-	4208315
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
93	278500С 222-101-0401 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	36,09	95016	90752	-	3429127
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
94	278507С 222-101-0501 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ШАХТЫ ЛИФТА ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ГОСТ 12504-2015	М3	22,54	151378	145891	-	3412060
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
95	149999С 233-101-0111 РСНБ РК 2022	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	1083,94	2963	2899	-	3211714
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
96	278503С 222-101-0404 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЧЕРДАЧНАЯ НАРУЖНАЯ САМОНЕСУЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СЛОЕВ ГИБКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ СВЯЗЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 11024-2012	М3	31,53	75694	72799	-	2386632
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
97	223-207-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	42,42	55181	51270	-	2340778
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
98	278485С 222-101-0202 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ НЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	20,99	103291	98854	-	2168078
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
99	136007С 234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3	49,2682475	41869	40629	-	2062812
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
100	293073С 222-301-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РЕБРИСТЫЕ ЛПФ ГОСТ 9818-2015	М2	164,56	12309	11768	-	2025569
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
101	130010С 222-509-1006 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1,91432	1029630	955906	-	1971041
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
102	223-102-0103 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	45,04	43578	42649	-	1962753
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
103	223-102-0309 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2	48,7	40164	39265	-	1955987
					----------	----------	---------	
					-	-	-	
104	102637С 212-401-0106 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	62,445624	31150	28273	-	1945181
					----------	----------	---------	

					-	-	-	
105	104973С	213-102-0201 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	25,7627832	75166	70333	-	1936485
						-	-	-	
106		234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	46,091264	41869	40629	-	1929795
						-	-	-	
107		213-301-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3	58,4108	29608	28251	-	1729427
						-	-	-	
108		222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	1,462	1004968	932964	-	1469263
						-	-	-	
109		234-101-0306 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3	26,248314	55733	54388	-	1462897
						-	-	-	
110	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	769,01	1901	1830	-	1461888
						-	-	-	
111	133951С	223-203-0306 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	29,68	48873	47862	-	1450551
						-	-	-	
112	146349С	217-401-0107 РСНБ РК 2022	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	М2	192,98	7427	7232	-	1433262
						-	-	-	
113		223-102-0208 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	34,27	38517	37650	-	1319978
						-	-	-	
114	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	2,8421388	456152	444978	-	1296447
						-	-	-	
115	278484С	222-101-0201 РСНБ РК 2022	ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ЦОКОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015	М3	11,51	94043	89789	-	1082435
						-	-	-	
116	279089С	222-301-0201 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ БЕЗ ФРИЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ ЛМ ГОСТ 9818-2015	М2	58,14	17462	16720	-	1015241
						-	-	-	
117		235-103-0311 РСНБ РК 2022	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2	807,254	1191	1162	-	961440
						-	-	-	
118	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	2,9423472	313969	304713	-	923806
						-	-	-	
119	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	30,4794	29407	26466	-	896308
						-	-	-	
120	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	30,9453912	28750	25920	-	889680
						-	-	-	
121	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2022	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	451,33889	1957	1917	-	883270
						-	-	-	
122	149726С	232-501-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	КГ	10323,09978	84	80	-	867140
						-	-	-	
123		222-509-0701 РСНБ РК 2022	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т	0,88363	977889	907434	-	864092
						-	-	-	
124	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	23,792928	27338	24330	-	650451
						-	-	-	
125		214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	1,636	389901	380366	-	637878
						-	-	-	
126		223-201-0115 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	37,8	16706	16294	-	631487
						-	-	-	
127		223-201-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	63,69	9366	9071	-	596521
						-	-	-	
128	287748С	223-207-0102 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	7,54	72945	67795	-	550005
						-	-	-	
129		235-103-0313 РСНБ РК 2022	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	403,627	1345	1311	-	542878
						-	-	-	
130	100641С	212-101-1101 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	12,47435	42749	39583	-	533266
						-	-	-	
131	102635С	212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ	М3	19,109883	27742	24932	-	530146

		РСНБ РК 2022	28013-98 МАРКИ М75			-	-	-	
132		214-205-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т	1,025	514782	502799	-	527652
133	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	1,322138	308830	300884	-	408316
134		223-201-0112 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	36,04	11025	10731	-	397341
135	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,574136	691811	676356	-	397194
136	102907С	213-101-0501 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	5,89788584	62234	57864	-	367049
137	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	3146,61536	111	107	-	349274
138		223-204-0405 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ БП 22-9, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99	М2	6,19	56027	54816	-	346807
139	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,88794	389901	380366	-	346209
140	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	15,852668	21620	18724	-	342735
141	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	174,573	1902	1830	-	332038
142		С ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.17	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	М3	35,09	9000	-	-	315810
143		261-107-0879 РСНБ РК 2022	ЦЕРЕЗИТ	Т	2,9223	98056	94244	-	286549
144	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	12,738078	21793	18893	-	277601
145	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,261044	973588	903773	-	254149
146	287754С	223-207-0204 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	4,29	55568	51612	-	238387
147		214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,518	458447	447568	-	237476
148	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	306,98	758	741	-	232691
149	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	25,642846	8923	7878	-	228811
150	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,6366887	354275	345098	-	225563
151	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	7,82452	28516	25629	-	223124
152	287794С	233-202-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	118,83	1863	1791	-	221380
153	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	958,9528	221	214	-	211929
154	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	801,49753	262	254	-	209992
155		223-201-0103 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	27,03	7373	7119	-	199292
156	147558С	261-107-0671 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	309,426	562	550	-	173897
157		214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,39	435218	424794	-	169735
158	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	954,5005	167	162	-	159402
159	147721С	261-107-0773 РСНБ РК 2022	ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ ТКАНОЙ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ N12-1,2; N10-1,0 /МАРКА 200, ТОЛЩИНА СЛОЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 120 ММ/	М3	1,67454	92895	90779	-	155556
160		214-210-0202 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,38	391464	381898	-	148756
161	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,34722	409769	399844	-	142280

					-	-	-	
162	249627С	232-502-0105 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 ДЛЯ СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	КГ	1735,432	81	77	-	140570
163		222-203-0404 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	14,25	9848	9372	-	140334
164		221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	3,41	40862	37872	-	139339
165	188170С	261-302-0118 РСНБ РК 2022	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	17,44	7889	7692	-	137584
166	279852С	214-210-0202 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ	Т	0,33488	391464	381898	-	131093
167	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	5,573794	23276	20347	-	129736
168	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	14,17953	9092	8131	-	128920
169		224-106-0301 РСНБ РК 2022	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.	6	21090	20640	-	126540
170		223-502-0201 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	232	527	516	-	122264
171	295743С	261-105-0403 РСНБ РК 2022	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3	КГ	181,915	671	655	-	122065
172	147165С	261-201-0612 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРЛЕН-Д, ШИРИНА 100 ММ	1000 М	1,21682	99634	96735	-	121237
173	279841С	214-205-0201 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ	Т	0,242	492092	480553	-	119086
174		223-502-0307 РСНБ РК 2022	ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 ЦИЛИНДРОВЫЙ НАКЛАДНОЙ ЗН1/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	ШТ.	55	2110	2068	-	116050
175		222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	0,68	162234	156818	-	110319
176		ТССЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	4,62463	23698	-	-	109594
177	128102С	214-401-0104 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2	37,767842	2819	2756	-	106468
178	304171С	236-104-0501 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	203,23875	523	511	-	106294
179	272109С	236-202-0402 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	КГ	286,4136	356	346	-	101963
180	287753С	223-207-0203 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	2,12	46884	43534	-	99394
181	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,47301	208227	202664	-	98493
182	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	29,623684	3285	3182	-	97314
183	146309С	261-107-0319 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СС-1	М2	188,278	503	492	-	94704
184	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0901968	965674	896411	-	87101
185	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	3,1431	25911	23039	-	81441
186	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	364,788838	212	204	-	77335
187		223-501-0104 РСНБ РК 2022	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 300 ММ ГОСТ 23166-99	М	50,7	1486	1449	-	75340
188	149136С	232-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	118,503	577	538	-	68376
189	116643С	255-102-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	16,8	3951	3765	-	66377
190	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	1150,6	53	50	-	60982
191	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2022	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	96,2592	592	578	-	56985
192	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,20273	274757	267140	-	55701
193	149473С	236-203-0201 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ФАСАДНАЯ КО-174	Т	0,0665733	825573	805480	-	54961

194	135512С	235-101-0101 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	М2	165,186	324	313	-	53520
						-	-	-	
195	288025С	222-529-0302 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	117,978201	448	416	-	52854
						-	-	-	
196	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2022	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	1047,808	50	49	-	52390
						-	-	-	
197		212-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ	1269,8	41	39	-	52062
						-	-	-	
198	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	44,4848	1124	1099	-	50001
						-	-	-	
199	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2022	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	122,4965	398	388	-	48754
						-	-	-	
200	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	116,5	405	396	-	47182
						-	-	-	
201	147770С	261-107-0815 РСНБ РК 2022	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	54,411	865	846	-	47066
						-	-	-	
202		233-202-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	24,68355	1863	1791	-	45985
						-	-	-	
203	269620С	223-502-0101 РСНБ РК 2022	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 2 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 40 КГ	КОМПЛЕКТ	11	3949	3869	-	43439
						-	-	-	
204	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	4,70355846	9128	8940	-	42934
						-	-	-	
205		214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,074	578162	564935	-	42784
						-	-	-	
206	274464С	222-509-1004 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т	0,043	974934	905025	-	41922
						-	-	-	
207	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,19161	31597	28613	-	37651
						-	-	-	
208	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2022	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	48,670075	759	742	-	36941
						-	-	-	
209		234-101-0306 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95	М3	0,618	55733	54388	-	34443
						-	-	-	
210	147339С	261-107-0569 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,11672	294902	286890	-	34421
						-	-	-	
211	279862С	261-102-0252 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,102	331233	322508	-	33786
						-	-	-	
212	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2022	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	1000 М2	0,30765	107893	105332	-	33193
						-	-	-	
213	271959С	223-502-0401 РСНБ РК 2022	ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011 ВРЕЗНАЯ ЗЩ	ШТ.	21	1575	1544	-	33075
						-	-	-	
214		214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,065	498437	486774	-	32398
						-	-	-	
215		217-101-0303 РСНБ РК 2022	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М16Х150 /HUS 7,5Х180/	ШТ.	330	91	89	-	30030
						-	-	-	
216	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	54,411	551	511	-	29980
						-	-	-	
217	295749С	261-105-0507 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ	9,2125	2960	2900	-	27269
						-	-	-	
218	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,08083	286428	278921	-	23152
						-	-	-	
219	279857С	214-210-0601 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,05	425973	415731	-	21299
						-	-	-	
220		214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,046	408502	398603	-	18791
						-	-	-	
221	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	59,328	295	287	-	17502
						-	-	-	
222	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,02145516	813201	795366	-	17447
						-	-	-	
223	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,16456	104757	102154	-	17239
						-	-	-	
224	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2022	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	28,09	605	590	-	16994
						-	-	-	

225	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,7855196	21090	18977	-	16567
						-	-	-	
226	288014С	222-529-0103 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	45,268146	358	332	-	16206
						-	-	-	
227		ТССЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	3,638	4391	-	-	15974
						-	-	-	
228	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	97,801	152	147	-	14866
						-	-	-	
229	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,1681472	73026	69297	-	12279
						-	-	-	
230	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,03909275	289955	282039	-	11335
						-	-	-	
231	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	16,4152999	659	644	-	10818
						-	-	-	
232	269621С	223-502-0102 РСНБ РК 2022	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ГОСТ Р 56177-2014 3 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 60 КГ	КОМПЛЕКТ	2	5406	5298	-	10812
						-	-	-	
233	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	498,6168	19	18	-	9474
						-	-	-	
234	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,017875	498437	486774	-	8910
						-	-	-	
235	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	39,170968	225	220	-	8813
						-	-	-	
236	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	103,123532 38	85	85	-	8766
						-	-	-	
237	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,307604	27896	25749	-	8581
						-	-	-	
238	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,110675	77199	73455	-	8544
						-	-	-	
239	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,269115	29918	27441	-	8051
						-	-	-	
240	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	27,83088	267	258	-	7431
						-	-	-	
241	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0730228	92871	90402	-	6782
						-	-	-	
242	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	21,989937	308	300	-	6773
						-	-	-	
243		217-202-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2	81,27	83	81	-	6745
						-	-	-	
244	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	44,286264	132	128	-	5846
						-	-	-	
245	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ, ГРУППА 3	М3	0,644	9069	8097	-	5840
						-	-	-	
246	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,60944	589	575	-	5660
						-	-	-	
247	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2022	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1,19741	4459	4068	-	5339
						-	-	-	
248	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0473125	92871	90402	-	4394
						-	-	-	
249	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	34,725462	119	115	-	4132
						-	-	-	
250	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00815698	504496	492714	-	4115
						-	-	-	
251	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0131317	278998	271298	-	3664
						-	-	-	
252	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,01631	196207	190130	-	3200
						-	-	-	
253	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0058989	525811	512401	-	3102
						-	-	-	
254	132746С	215-303-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДСП МНОГОСЛОЙНАЯ И ТРЕХСЛОЙНАЯ, МАРКИ П-1 ГОСТ 10632-2007 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ	100 М2	0,00925696	334395	325927	-	3095
						-	-	-	
255	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2022	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	219,6	14	12	-	3074
						-	-	-	
256	135565С	235-101-1104 РСНБ РК 2022	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 2697-83 П-350	М2	20,35712	148	144	-	3013
						-	-	-	

257	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,031745	92871	90402	-	2948
						-	-	-	
258	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	2,22826	1253	1228	-	2792
						-	-	-	
259	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 БЕЛАЯ	КГ	12,177218	218	212	-	2655
						-	-	-	
260	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	60,114879	42	41	-	2525
						-	-	-	
261	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	5,9568185	409	363	-	2436
						-	-	-	
262	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0248028	92871	90402	-	2303
						-	-	-	
263	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	1,38966	1620	1586	-	2251
						-	-	-	
264	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,0222424	79961	77746	-	1779
						-	-	-	
265	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 283-75 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	3,496	497	485	-	1738
						-	-	-	
266	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	1,2956328	1282	1255	-	1661
						-	-	-	
267	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	1,27	1293	1264	-	1642
						-	-	-	
268	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0116226	138976	135603	-	1615
						-	-	-	
269	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00252278	623062	607746	-	1572
						-	-	-	
270	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0095208	138976	135603	-	1323
						-	-	-	
271	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0095208	138976	135603	-	1323
						-	-	-	
272	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,00072	1789060	1752091	-	1288
						-	-	-	
273	249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	18,994338	66	65	-	1254
						-	-	-	
274	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00042046	2453940	2403915	-	1032
						-	-	-	
275		ТССЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 4	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	3,62	270	-	-	977
						-	-	-	
276	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	2,0992	444	433	-	932
						-	-	-	
277	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2022	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ.	0,032872	27340	26715	-	899
						-	-	-	
278	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	6,2976	140	136	-	882
						-	-	-	
279	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2022	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,163438	5146	5024	-	841
						-	-	-	
280	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	3,936817	212	212	-	835
						-	-	-	
281	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0039552	209970	204953	-	830
						-	-	-	
282	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т	0,002	394084	384467	-	788
						-	-	-	
283	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	62,823519	12	12	-	754
						-	-	-	
284	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00130344	467116	454857	-	609
						-	-	-	
285	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0062222	92871	90402	-	578
						-	-	-	
286	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00342063	138976	135603	-	475
						-	-	-	
287	128849С	214-214-0108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИ-	10 М	0,07862658	5414	5307	-	426

	РСНБ РК 2022	ПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ			-	-	-	
288 145738С	261-107-0991 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	83,166	5	5	-	416
289 144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,01465254	28270	26275	-	414
290 146099С	217-501-0108 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	Т	0,0024	166935	161431	-	401
291 128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	3,9599389	93	90	-	368
292 128058С	261-102-0214 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,55 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,8192	342	333	-	280
293 290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,16328482	1491	1460	-	243
294 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,33858	626	612	-	212
295 146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2022	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕСС-ШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	70,9934	2	2	-	142
296 249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2022	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,573	116	112	-	66
297 249440С	261-201-0336 РСНБ РК 2022	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,3092	170	163	-	53
298 128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,136184	150	145	-	20
299	217-402-0103 РСНБ РК 2022	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: СТЕКЛОПАКЕТ ОДНОКАМЕРНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СПО 24 ГОСТ 24866-99	М2	-192,98	8634	8427	-	-1666189,32
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	158446698

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

300	247-305-0121 РСНБ РК 2022	ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ В	ШТ.	20	3971	3971	-	79420
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	79420

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1 1462050

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО ДОМ № 1 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 26063,792 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5052,685 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,915 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ: ВСЕГО	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1.				186	564,51	5,68	104998	1056	1538	100454	221888
1116-0603 -0101		-АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ.		550,56	0,54	102404	100	--	16436	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.			0,021	3,906							
261-107-0432		ВЕТОШЬ	КГ			119		465			
1.2.			0,00054	0,10044							
261-201-0620		ЛЕНТА ФУМ	КГ			6798		683			
1.3.			0,000004	0,000744							
236-104-0102		УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т			525811		391			
2.				186	978	--	181908	--	181908	--	196461
242-307-0101		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ПРУЖИННЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +130°С, PN 10, ТИПА VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	ШТ.		--	--	--	--	--	14553	
РСНБ РК 2022		СП - 8%									
3.				170	252,47	--	42921	--	3315	38813	88273
1118-1101 -0105		-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		232,97	--	39606	--	--	6539	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		НР - 98%; СП - 8%									
4.				170	2050	--	348500	--	348500	--	376380
242-207-3201		-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, ШТУЦЕРНЫЙ (Н-Н), РУКОЯТКА-БАБОЧКА, УГЛОВОЙ С ПОЛУСГОНОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /10Б19БК1/	ШТ.		--	--	--	--	--	27880	
РСНБ РК 2022 ПРИМ		СП - 8%									
5.				186	747,55	2,89	139044	538	4101	131861	292578
1116-0602 -0201		-КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.		722,61	0,79	134405	147	--	21672	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			0,02	3,72							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		1763			
6.				186	4444	--	826584	--	826584	--	892711
242-303-0501		-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ С РЕЗЬБОВОЙ МУФТОЙ, РАДИАТОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"/RLV/	ШТ.		--	--	--	--	--	66127	
РСНБ РК 2022		СП - 8%									
7.				186	3744	--	696384	--	696384	--	752095

245-405-1 502 РСНБ РК 2022	-ВОЗДУХООТДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗ ЛАТУНИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 15	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	55711	
	СП - 8%									
8.			120	2858,68	120,91	343042	14509	36441	288369	681924
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				2434,1	18,02	292092	2162	--	50513	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,24						
					41747		10019			
8.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,132						
					165506		21847			
9.			104	2876	--	299104	--	299104	--	323032
242-303-0 202 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК) ГОСТ 5761-2005 DN 20/15Б27П1/	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	23928	
	СП - 8%									
10.			16	3966	--	63456	--	63456	--	68532
242-303-0 203 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК) ГОСТ 5761-2005 DN 25/15Б27П1/	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5076	
	СП - 8%									
11.			292,4	1454,32	111,76	425244	32679	111500	290800	773327
1118-0301 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ		---	---	---	---	---	---	---
				961,23	53,59	281065	15670	--	57283	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 261-301-0218	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	0,442	129,2408						
					727		93958			
12.			1907	3065	--	5844955	--	5844955	--	6312551
245-103-0 110 РСНБ РК 2022	-РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	467596	
	СП - 8%									
13.			60	9489,13	41,09	569348	2465	500937	65687	685837
1117-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. УСТАНОВКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				1099,1	18,02	65946	1081	--	50803	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 245-401-0101	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.	1	60						
					8308		498480			
14.			6	21131	--	126786	--	126786	--	136929
245-201-0 202 РСНБ РК 2022	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ЭВУБ-1,5, С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	10143	
	СП - 8%									
15.			6	24824	--	148944	--	148944	--	160860
245-201-0 203 РСНБ РК 2022	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ЭВУБ-2,0, С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	11916	
	СП - 8%									
16.			2691	665,7	2,44	1791392	6566	31431	1718564	3790753
1116-0501 -0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	---
				651,58	0,09	1753395	242	--	280797	

	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	0,99 ШТ.	2664,09		8	21313				
16.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,006 КГ	16,146		626	10107				
17. 241-205-1 301 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ СП - 8%	М	2664,09	157 ---	-- ---	418262 ---	-- ---	418262 ---	-- ---	451723 ---
18. 1116-0501 -0703 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГАХ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	40	666,08 652,49	1,8 0,13	26643 26100	72 5	471 --	25583 4178	56404
18.1. 241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	0,774 ШТ.	30,96		12	372				
18.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,004 КГ	0,16		626	100				
19. 241-205-1 302 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х2,3 ММ СП - 8%	М	39,6	259 ---	-- ---	10256 ---	-- ---	10256 ---	-- ---	11077 ---
20. 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	2731	907,77 417,36	107,81 47,62	2479120 1139810	294429 130050	1044881 --	965094 275537	3719751
20.1. 261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,0143 Л	39,0533		5983	233656				
20.2. 234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	0,15 РУЛОН	409,65		1938	793902				
21. 234-303-0 406 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 22 ММ СП - 8%	М	2960,1	653 ---	-- ---	1932945 ---	-- ---	1932945 ---	-- ---	2087581 ---
22. 234-303-0 407 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	М	44	737 ---	-- ---	32428 ---	-- ---	32428 ---	-- ---	35022 ---
23. 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	2731	118,25 114,21	1,48 --	322937 311903	4042 --	6992 --	305665 50288	678891
23.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,5462		579	316				
23.2. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,01 М3	27,31		212	5790				
23.3. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15	0,0005 КГ	1,3655		474	647				

	ГОСТ 10503-71									
24.			1240	46	--	57040	--	57040	--	61603
241-208-2	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
701 РСНБ	PP-R 90° С			--	--	--	--	--	4563	
РК 2022	ВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ									
	СП - 8%									
25.			490	34	--	16660	--	16660	--	17993
241-209-1	-ТРОЙНИК	ШТ.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
901 РСНБ	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R			--	--	--	--	--	1333	
РК 2022	РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ									
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	17248901	356356	12745819	3930890	22874176
		ТЕНГЕ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
				--	--	4146726	149457	--	1694384	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				13483332				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1044881				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1269860			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				11004212				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				965094				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1155875				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15604301				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								715
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1269860			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3765569				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				696725				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3026323			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2965796				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				538509				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7269874				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1738
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3026323			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				22874175				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2454
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4296183			

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

26.			60	7279,83	311,05	436790	18663	3803	412076	916776
1120-1501	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ,	ВЕНТИЛЯТ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0101	МАССА ДО 0,025 Т.	ОР		6905,4	102,7	414324	6162	--	67909	
РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА									
КЗТР И КЭМ=1,05	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.		0,00002	0,0012							
217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			813201		976			
26.2.		0,08	4,8							
261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ			589		2827			
27.			60	22498	--	1349880	--	1349880	--	1457870
246-401-0	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ	КОМПЛЕКТ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
102 РСНБ	ДЛЯ КРУГЛЫХ			--	--	--	--	--	107990	
РК 2022	ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,076 КВТ, N 2800 ОБ/МИН, QMAX 250 М3/Ч									
	СП - 8%									
28.			182	2336,86	47	425309	8554	84183	329295	814972
1120-0301	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	РЕШЕТКА		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0210	СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ			1827,32	18,92	332572	3444	--	60368	
РСНБ РК 2022	(Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА									
КЗТР И КЭМ=1,05	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.		0,02	3,64							
261-302-0128	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2			13986		50909			
28.2.		0,00043	0,07826							
214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т			408502		31969			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	2211979	27217	1437866	741371	3189618
		ТЕНГЕ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
				--	--	746896	9606	--	236267	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1349880				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1349880				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				107990				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1457870				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				862099				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				87987				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					756502			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				36862				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				741371				

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	128277		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1731747		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			461
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		756502	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	3189617		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			461
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		756502	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			26063792
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	4893622		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	383573		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		159063	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	14183685		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	4672261		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1930651		

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462050

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-05

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД АВС И ПРИЗНАК РЕСУРСА	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1017,42774	1749	-	-	1779481
						-	-	-	
2	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	639,62751	1782	-	-	1139816
						-	-	-	
3	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	462,25872	1549	-	-	716039
						-	-	-	
4	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	279,8775	1716	-	-	480270
						-	-	-	
5	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	143,664255	2171	-	-	311895
						-	-	-	
6	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	185,22	1577	-	-	292092
						-	-	-	
7	20248Т	004-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	94,11066	1849	-	-	174011
						-	-	-	
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	4893604
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2822,1864				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
8	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	92,85909	1712,96	-	-	(159064)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	4893621
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
9	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	88,209963	3885	-	1716	342696
						-	-	151368,3	
10	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	44,1	218	-	-	9614
						-	-	-	
11	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	3,653538	2369	-	1436	8655
						-	-	5246,48	
12	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,995589	6212	-	2451	6185
						-	-	2440,19	
13	2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	45,46941	94	-	-	4274
						-	-	-	
14	969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	60,1965	71	-	-	4274
						-	-	-	
15	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	210,284235	18	-	-	3785
						-	-	-	
16	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	130,06308	19	-	-	2471
						-	-	-	
17	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	11,05398	75	-	-	829
						-	-	-	
18	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	56,081592	14	-	-	785
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				159055	383568
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
19		245-103-0110 РСНБ РК 2022	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	1907	3065	3001	-	5844955
						-	-	-	

20	297055С	234-303-0406 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М	2960,1	653	639	-	1932945
						-	-	-	
21	259125С	246-401-0102 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,076 КВТ, N 2800 ОБ/МИН, QMAX 250 М3/Ч	КОМПЛЕКТ	60	22498	22044	-	1349880
						-	-	-	
22		242-303-0501 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ С РЕЗЬБОВОЙ МУФТОЙ, РАДИАТОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"/RLV/	ШТ.	186	4444	4356	-	826584
						-	-	-	
23	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	409,65	1938	1900	-	793902
						-	-	-	
24	261887С	245-405-1502 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХООДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗ ЛАТУНИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 15	ШТ.	186	3744	3670	-	696384
						-	-	-	
25	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.	60	8308	8136	-	498480
						-	-	-	
26	154875С	241-205-1301 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М	2664,09	157	154	-	418262
						-	-	-	
27		242-207-3201 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, ШТУЦЕРНЫЙ (Н-Н), РУКОЯТКА-БАБОЧКА, УГЛОВОЙ С ПОЛУСГОНОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /10Б19БК1/	ШТ.	170	2050	2010	-	348500
						-	-	-	
28		242-303-0202 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК) ГОСТ 5761-2005 DN 20/15Б27П1/	ШТ.	104	2876	2819	-	299104
						-	-	-	
29	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	39,0533	5983	5863	-	233656
						-	-	-	
30	283976С	242-307-0101 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ПРУЖИННЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +130°С, PN 10, ТИПА VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	ШТ.	186	978	958	-	181908
						-	-	-	
31	273972С	245-201-0203 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ЭВУБ-2,0, С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ	ШТ.	6	24824	24318	-	148944
						-	-	-	
32	273971С	245-201-0202 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ЭВУБ-1,5, С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ	ШТ.	6	21131	20702	-	126786
						-	-	-	
33	187489С	261-301-0218 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	129,2408	727	711	-	93958
						-	-	-	
34		242-303-0203 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК) ГОСТ 5761-2005 DN 25/15Б27П1/	ШТ.	16	3966	3886	-	63456
						-	-	-	
35	181529С	241-208-2701 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° С ВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1240	46	45	-	57040
						-	-	-	
36	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2022	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	3,64	13986	13686	-	50909
						-	-	-	
37	297056С	234-303-0407 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	44	737	722	-	32428
						-	-	-	
38	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,07826	408502	398603	-	31969
						-	-	-	
39	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,132	165506	160371	-	21847
						-	-	-	
40	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	2664,09	8	8	-	21313
						-	-	-	
41	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	5,462	3172	3108	-	17325
						-	-	-	
42	181596С	241-209-1901 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	490	34	33	-	16660
						-	-	-	
43	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	13,158	1050	1028	-	13816
						-	-	-	
44	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	18,44488	626	612	-	11546
						-	-	-	
45	154876С	241-205-1302 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х2,3 ММ	М	39,6	259	253	-	10256
						-	-	-	
46	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,24	41747	40909	-	10019
						-	-	-	
47	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	27,31	212	212	-	5790
						-	-	-	
48	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0168	272284	264715	-	4574

					-	-	-	
49 278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	8,4855	474	462	-	4022
					-	-	-	
50 249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	43,86	85	85	-	3728
					-	-	-	
51 147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	4,8	589	575	-	2827
					-	-	-	
52 149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	4,8262	579	565	-	2794
					-	-	-	
53 147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	4,8262	423	412	-	2041
					-	-	-	
54 145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	1,82	717	701	-	1305
					-	-	-	
55 144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0012	813201	795366	-	976
					-	-	-	
56 249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	1,44	605	590	-	871
					-	-	-	
57 147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,10044	6798	6663	-	683
					-	-	-	
58 147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	3,906	119	115	-	465
					-	-	-	
59 149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000744	525811	512401	-	391
					-	-	-	
60 181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	30,96	12	12	-	372
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	14183673

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462060

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО ДОМ № 1 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19401,81 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5338,271 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,089 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ЧИХ ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: СТРОИТЕЛЬ-ТОВ	РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
		ДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ - 1 КОМПЛ									
1.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	5200	378,84	15600	1136	1548	12892	30771
					4305,21	79,79	12916	239	--	2279	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00033	0,00099	272284		270			
1.2.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,00207	0,00621	165506		1028			
2.	241-116-0208 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	6	2034	--	12204	--	12204	--	13180
					--	--	--	--	--	976	
		СП - 8%									
3.	242-301-0904 РСНБ РК 2022	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	3	69214	--	207642	--	207642	--	224253
					--	--	--	--	--	16611	
		СП - 8%									
4.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,2	1182,68	30,74	237	6	110	121	387
					607,2	11,17	121	2	--	29	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	241-101-0102	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	1	0,2	532		106			
5.	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2,115	3627,18	72,33	7671	153	5540	1993	10437
					935,32	26,36	1978	56	--	773	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	241-101-0124	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 65Х3,2 ММ	М	1	2,115	2579		5455			

6.				1	775,35	40,79	775	41	19	718	1613
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)			715,06	18,02	715	18	--	120	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,01		579		6			
6.2. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,02		474		9			
7.				1	50087	--	50087	--	50087	--	54094
244-301-0 506 РСНБ РК 2022	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 40	ШТ.			--	--	--	--	--	4007	
	СП - 8%										
8.				1	16899	--	16899	--	16899	--	18251
244-302-0 501 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.			--	--	--	--	--	1352	
	СП - 8%										
9.				1	3301,14	--	3301	--	2889	403	4001
1118-1101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			411,64	--	412	--	--	296	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1. 261-302-0273	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	1		2870		2870			
10.				1	2858,68	120,91	2859	121	304	2403	5683
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			2434,1	18,02	2434	18	--	421	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1. 261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,002		41747		83			
10.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0011		165506		182			
11.				1	1051	--	1051	--	1051	--	1135
242-301-1 201 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15Ч8Р2/	ШТ.			--	--	--	--	--	84	
	СП - 8%										
	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ/ - 35 КОМПЛ										
12.				35	775,35	40,79	27137	1428	682	25145	56464
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)			715,06	18,02	25027	631	--	4183	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,35		579		203			
12.2. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,7		474		332			
13.				35	4100	--	143500	--	143500	--	154980
244-301-0 406 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.			--	--	--	--	--	11480	
	СП - 8%										
14.				35	16899	--	591465	--	591465	--	638782
244-302-0 501 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.			--	--	--	--	--	47317	
	СП - 8%										
15.				35	1540,03	212,93	53901	7452	668	47117	109100

1118-1001 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР			1308,04	65,64	45781	2297	--	8081
16.			35	2165	--	75775	--	75775	--	81837
242-404-0602 РСНБ РК 2022	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 20, DN 20, ТИПА ARCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	6062
17.			35	1722	--	60270	--	60270	--	65092
242-207-3702 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	4822
18.			10,5	2358,09	30,74	24760	322	18062	6363	33613
1116-0301 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		607,2	11,17	6376	117	--	2490	
18.1.		1	10,5							
261-305-0208	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М			1707		17924			
	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ/ - 80 КОМПЛ									
19.			80	775,35	40,79	62028	3264	1559	57474	129062
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		715,06	18,02	57205	1442	--	9560	
19.1.		0,01	0,8							
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		463			
19.2.		0,02	1,6							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		758			
20.			80	4100	--	328000	--	328000	--	354240
244-301-0406 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	26240
21.			80	16899	--	1351920	--	1351920	--	1460074
244-302-0501 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	108154
22.			80	1540,03	212,93	123202	17034	1525	107696	249370
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР		1308,04	65,64	104643	5251	--	18472	
23.			80	1384	--	110720	--	110720	--	119578
242-404-0601 РСНБ РК 2022	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 20, DN 15, ТИПА ARCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	8858
24.			80	1100	--	88000	--	88000	--	95040
242-207-3701 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	7040
25.			24	2260,68	30,74	54256	738	38945	14544	74304
1116-0301 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		607,2	11,17	14573	268	--	5504	
25.1.		1	24							

261-305-0207	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М		1610		38640			
26.			1	51544,77	1305,71	51545	1306	1804	29628	87666
1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ОБЪЕМНЫЙ, ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ, РОТОРНЫЙ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЙ, МАССА 0,064 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		48434,76	135,01	48435	135	--	6494	
27.			2	17445,2	196,68	34890	393	29490	5001	43082
1118-0501-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВСТАВКИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ К НАСОСАМ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР 65 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ВСТАВКА		2503,39	48,13	5007	96	--	3191	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.		1	2							
241-116-0308	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.		2437		4874			
27.2.		1	2							
245-405-0204	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	КОМПЛЕКТ		11793		23586			
28.			1	2569715	--	2569715	--	--	--	2569715
511-703-0102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-УСТАНОВКА МНОГОНАСОСНАЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С 2-МЯ НАСОСАМИ, V БАКА 8 Л, Р 1,1 КВТ, В КОМПЛЕКТЕ С НАСОСАМИ СМЕ	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	2569715	--	
29.			1	28151,66	417,45	28152	417	25832	1999	32563
1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 65 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР		1903,26	136,42	1903	136	--	2412	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.		1	1							
261-302-0267	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=65 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.		25801		25801			
30.			1	69214	--	69214	--	69214	--	74751
242-301-0904 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД,Т ДО +150°С, PN 25, МАРКИ 15КЧ16П,НЖ ГОСТ 5761-2005 DN 65 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	5537	
31.			1	3276	--	3276	--	3276	--	3538
242-207-3601 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ СЛИВНОЙ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ И ПАТРУБКОМ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА, Т ДО +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15/10Б8БК1/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	262	
32.			25	3675	--	91875	--	91875	--	99225
242-207-4001 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	7350	
33.			120	1100	--	132000	--	132000	--	142560
242-207-3701 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	10560	
34.			6	1722	--	10332	--	10332	--	11159
242-207-3702 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	827	
35.			10	3337	--	33370	--	33370	--	36040
242-207-3703 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2670	
36.			7	5629	--	39403	--	39403	--	42555

242-207-3 704 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3152	
	СП - 8%									
37.			2	11987	--	23974	--	23974	--	25892
242-207-3 706 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1918	
	СП - 8%									
38.			60	990,38	--	59423	--	31440	27423	93794
1116-0501 -0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ/ВК.СО Л.3 ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ УНИТАЗА/	М ПОДВОДОК		---	---	---	---	---	---	
				466,38	--	27983	--	--	6948	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.		1	60							
261-301-0370	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М			524		31440			
39.			728	1913,38	17,88	1392938	13017	7869	1344704	2956653
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		---	---	---	---	---	---	
				1884,69	0,13	1372052	95	--	219011	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.		0,96	698,88							
241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.			8		5591			
39.2.		0,005	3,64							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		2279			
40.			149	2067,69	21,6	308085	3219	1738	297098	653597
1116-0501 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		---	---	---	---	---	---	
				2034,42	0,22	303128	33	--	48415	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.		0,764	113,836							
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			12		1366			
40.2.		0,004	0,596							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		373			
41.			79	2258,4	25,62	178413	2024	1024	171885	378322
1116-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		---	---	---	---	---	---	
				2219,82	0,35	175365	28	--	28024	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.		0,615	48,585							
241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.			17		826			
41.2.		0,004	0,316							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		198			
42.			31	2503,38	30,4	77605	942	615	74543	164319
1116-0501 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРО ВОДА		---	---	---	---	---	---	
				2453,15	0,53	76048	16	--	12172	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.		0,513	15,903							
241-221-0105	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.			35		557			
43.			720,72	157	--	113153	--	113153	--	122205
241-205-1 301 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	9052	
	СП - 8%									
44.			147,51	259	--	38205	--	38205	--	41261
241-205-1 302 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25Х2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3056	

	СП - 8%									
45.			78,21	360	--	28156	--	28156	--	30408
241-205-1 303 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2252	
	СП - 8%									
46.			30,69	527	--	16174	--	16174	--	17468
241-205-1 304 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40X3,7 ММ	М		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1294	
	СП - 8%									
47.			12	1989,33	21,06	23872	253	3844	19415	46750
1116-0501 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110 ММ. ПРОКЛАДКА В ТЕХПОДПОЛЬЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		---	---	---	---	---	---	---
				1647,88	3,06	19775	37	--	3463	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 241-216-0203	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	0,479 ШТ.	5,748			212		1219		
47.2. 261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	0,3005 КГ	3,606			708		2553		
48.			11,88	784	--	9314	--	9314	--	10059
241-201-0 611 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 75X4,5 ММ	М		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	745	
	СП - 8%									
49.			50	1117,51	66,47	55876	3324	1774	50725	115129
1116-0401 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		---	---	---	---	---	---	---
				1015,56	19,64	50778	982	--	8528	
	НР - 98%; СП - 8%									
50.			47,5	926	--	43985	--	43985	--	47504
241-102-0 117 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 32X3,0 ММ	М		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	3519	
	СП - 8%									
51.			2,5	1155	--	2888	--	2888	--	3119
241-102-0 123 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 40X3,0 ММ	М		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	231	
	СП - 8%									
52.			65	1119,61	66,47	72775	4321	2443	65942	149815
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		---	---	---	---	---	---	---
				1015,56	19,64	66011	1277	--	11097	
	НР - 98%; СП - 8%									
53.			24	1480	--	35520	--	35520	--	38362
241-102-0 133 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 48X3,0 ММ	М		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2842	
	СП - 8%									
54.			41	1810	--	74210	--	74210	--	80147
241-102-0 137 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57X3,0 ММ	М		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5937	
	СП - 8%									
55.			19,5	4567,22	81,07	89061	1581	63988	23461	121523
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		---	---	---	---	---	---	---
				1204,71	22,96	23492	448	--	9002	
	НР - 98%; СП - 8%									

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			1	19,5						
261-305-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			3230	62985				
56.				16	2358,09	30,74	37730	492	27523	9696	51220
1116-0301 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			607,2	11,17	9715	179	--	3794	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			1	16						
261-305-0208	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М			1707	27312				
57.				1077	118,25	1,48	127354	1594	2757	120543	267728
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА			114,21	--	123003	--	--	19832	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,0002	0,2154						
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579	125				
57.2.			0,01	10,77						
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			212	2283				
57.3.			0,0005	0,5385						
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474	255				
58.				72,5	124,18	1,48	9003	107	616	8115	18487
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА			114,21	--	8280	--	--	1369	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,0002	0,0145						
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579	8				
58.2.			0,038	2,755						
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			212	584				
58.3.			0,0005	0,03625						
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474	17				
59.				25	708	--	17700	--	17700	--	19116
261-301-0219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ			--	--	--	--	--	1416	
	СП - 8%									
60.				21,8	918,62	1,47	20026	32	7147	10290	32741
1115-0403 -1003 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			589,31	0,69	12847	15	--	2425	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,246	5,3628						
236-201-0102	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	КГ			1223	6559				
61.				150,5	907,77	107,81	136619	16226	57580	53184	204988
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА			417,36	47,62	62813	7167	--	15184	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			0,0143	2,15215						
261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			5983	12876				
61.2.			0,15	22,575						
234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН			1938	43750				
62.				17,6	765	--	13464	--	13464	--	14541
234-303-0	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ	М								

408 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 28 ММ			--	--	--	--	--	1077	
	СП - 8%									
63.			52,25	917	--	47913	--	47913	--	51746
234-303-0 410 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 35 ММ	М	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	3833	
	СП - 8%									
64.			2,75	1104	--	3036	--	3036	--	3279
234-303-0 412 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	243	
	СП - 8%									
65.			26,4	1250	--	33000	--	33000	--	35640
234-303-0 413 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 48 ММ	М	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2640	
	СП - 8%									
66.			45,1	1538	--	69364	--	69364	--	74913
234-303-0 416 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 60 ММ	М	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5549	
	СП - 8%									
67.			21,45	1932	--	41441	--	41441	--	44756
234-303-0 419 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	3315	
	СП - 8%									
	ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42Х38 -1 ШТ									
68.			11,2035	346,55	346,55	3883	3882	--	652	4898
1101-0102 -0338 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	---	---	---	---	---	---	---	---
				--	80,8	--	905	--	363	
	НР - 72%; СП - 8%									
69.			0,3465	2845,13	--	986	--	--	710	1831
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	---	---	---	---	---	---	---	---
				2845,13	--	986	--	--	136	
	НР - 72%; СП - 8%									
70.			1,3	1237,52	--	1609	--	--	1158	2989
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	---	---	---	---	---	---	---	---
				1237,52	--	1609	--	--	221	
	НР - 72%; СП - 8%									
71.			3,9	54,61	54,61	213	213	--	43	277

1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	---	15,35	--	60	--	20		
	НР - 72%; СП - 8%									
72.			3,9	236,8	116,2	924	453	--	479	1515
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА	---	120,6	50	470	195	--	112	
	НР - 72%; СП - 8%									
	ЛИШНИЙ ГРУНТ - 6,5 М3 КАНАЛ КЛ 42Х38-1 ШТ									
73.			0,71	11527,51	219,97	8185	156	6970	1096	10023
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	---	1492,24	66,67	1059	47	--	742	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,1 М3	0,781		8923		6969			
74.			0,721	15158,18	3780	10929	2726	3926	6108	18400
1107-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	---	5932,56	1246,26	4277	899	--	1363	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 216-201-0501	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	0,034 Т	0,024514		132073		3238			
75.			0,54	100317	--	54171	--	54171	--	58505
225-203-0601 РСНБ РК 2022	-ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	---	--	--	--	--	--	4334	
	СП - 8%									
76.			0,171	92764	--	15863	--	15863	--	17132
225-202-1104 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 П5-8, П5Д-8	М3	---	--	--	--	--	--	1269	
	СП - 8%									
77.			2	2225	--	4450	--	4450	--	4806
225-205-0102 РСНБ РК 2022	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	---	--	--	--	--	--	356	
	СП - 8%									
78.			0,721	270	--	195	--	195	--	211
СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	---	--	--	--	--	--	16	
	СП - 8%									
79.			0,09	72257,95	9528,81	6503	857	3603	2157	9352
1106-1301 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	---	22695,95	3636,08	2043	327	--	693	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	0,09135		29407		2686			
79.2. 215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,054 М3	0,00486		92871		451			
80.			8,5	3680,46	116,02	31284	986	15071	10806	45458
1113-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2	---	1791,41	51,11	15227	434	--	3367	
	НР - 69%; СП - 8%									

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.		1,14	9,69							
235-101-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2			108		1047			
80.2.		0,003	0,0255							
216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т			209970		5354			
80.3.		0,004	0,034							
216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			209970		7139			
81.			8,5	1633,67	116,02	13886	986	6420	4771	20149
1113-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101	М2		762,3	51,11	6480	434	--	1493	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.		1,14	9,69							
235-101-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2			108		1047			
19.2.		0,003	0,0255							
216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т			209970		5354			
82.			12	907,77	107,81	10893	1293	4592	4241	16344
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА		417,36	47,62	5008	571	--	1211	
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.		0,0143	0,1716							
261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			5983		1027			
82.2.		0,15	1,8							
234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН			1938		3488			
83.			13,2	2089	--	27575	--	27575	--	29781
234-303-0421 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	2206	
	СП - 8%									
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1М /1 ШТ/									
84.			0,924	34783,03	13212,57	32140	12208	6365	18341	54519
1122-1301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		14683,06	5366,95	13567	4959	--	4038	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.		0,226	0,208824							
211-201-0706	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ, ГРУППА 3	М3			9069		1894			
84.2.		0,133	0,122892							
212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911		3184			
84.3.		0,004	0,003696							
215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			92871		343			
85.			2	19465	--	38930	--	38930	--	42044
225-101-0106 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.		--	--	--	--	--	3114	
	СП - 8%									
86.			2	4694	--	9388	--	9388	--	10139
225-101-0101 РСНБ	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ	ШТ.		--	--	--	--	--	751	

	РК 2022	КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3							
		СП - 8%							
87.				1	4630	--	4630	--	4630	--	5000
	225-101-0	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	201 РСНБ	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	370	
	РК 2022	КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6									
		СП - 8%									
88.				1	19833	--	19833	--	19833	--	21420
	225-101-0	-ПЛИТЫ ДНИЩ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	601 РСНБ	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ			--	--	--	--	--	1587	
	РК 2022	КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10									
		СП - 8%									
89.				1	15152	--	15152	--	15152	--	16364
	225-101-0	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	606 РСНБ	8020-2016 МАРКИ ПП			--	--	--	--	--	1212	
	РК 2022	10-1									
		СП - 8%									
90.				0,924	270	--	249	--	249	--	269
	СЦ РК	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ	М3		---	---	---	---	---	---	
	8.04-08-2	СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА			--	--	--	--	--	20	
	020	ПРИМЕНЕНИЕ									
	ТЕХЧАСТЬ	СУЛЬФАТОСТОЙКОГО									
	ТАБЛ. 9А	ЦЕМЕНТА									
		СП - 8%									
91.				1	25559	--	25559	--	25559	--	27604
	244-202-0	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	
	101 РСНБ	(А15) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	2045	
	РК 2022										
		СП - 8%									
92.				0,0171	994397	--	17004	--	17004	--	18364
	222-506-0	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И	Т		---	---	---	---	---	---	
	401 РСНБ	ПРИСЛОНЕННЫЕ С			--	--	--	--	--	1360	
	РК 2022	ОГРАЖДЕНИЯМИ									
		СП - 8%									
93.				0,0171	4391	--	75	--	75	--	81
	СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
	8.04-08-2	ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ			--	--	--	--	--	6	
	020										
	ТЕХЧАСТЬ	СП - 8%									
	ТАБЛ. 12										
94.				0,0171	23698	--	405	--	405	--	437
	СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
	8.04-08-2	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2			--	--	--	--	--	32	
	020	СЛОЯ									
	ТЕХЧАСТЬ										
	ТАБЛ. 12	СП - 8%									
95.				0,55	35767,5	1688,99	19672	929	17752	1074	22406
	1106-0101	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА	М3		---	---	---	---	---	---	
	-0101	КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО			1801,2	345,33	991	190	--	1660	
	РСНБ РК 2022	НР - 91%; СП - 8%									
	КЗТР И КЭМ=1,11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			1,02	0,561							
212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407		16497			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	10051895	105632	4666013	2642157	13503995
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2710533	30004	2569715	809946	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				2569715				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				2569715				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				51545				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1804				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					48570			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				29628				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				6494				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				87667				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					48570			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				4558807				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				129425				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					143580			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				4261055				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				115110				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				373912				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5047829				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								84
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					143580			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				924				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				924				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				74				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				998				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2870904				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				272807				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2548387			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2497419				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				429466				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5797789				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1480
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2548387			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				13503998				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1593

	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2740537			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

96.			60	1100	--	66000	--	66000	--	71280
242-207-3	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
701 РСНБ	11Б27П1, PN 16, DN 15			--	--	--	--	--	5280	
РК 2022	ГОСТ 21345-2005									
	СП - 8%									
97.			1299,5	1913,38	17,88	2486433	23235	14047	2400333	5277708
1116-0501	-ТРУБОПРОВОДЫ	М		---	---	---	---	---	---	---
-0201	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	ТРУБОПРО		1884,69	0,13	2449151	169	--	390941	
РСНБ РК	НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	ВОДА								
2022	ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
КЗТР И	СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ									
КЭМ=1,05	ДИАМЕТР ДО 20 ММ.									
	ПРОКЛАДКА									
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			0,96	1247,52						
241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ.				8	9980			
	PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА)									
	ДИАМЕТРОМ 20 ММ									
97.2.			0,005	6,4975						
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	КГ				626	4067			
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ									
98.			1286,505	157	--	201981	--	201981	--	218140
241-205-1	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ	М		---	---	---	---	---	---	---
301 РСНБ	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R			--	--	--	--	--	16159	
РК 2022	SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ									
	АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ									
	Р 52134-2010									
	СП - 8%									
99.			1299,5	118,25	1,48	153664	1923	3327	145446	323038
1116-1101	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ	М		---	---	---	---	---	---	---
-0101	ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА	ТРУБОПРО		114,21	--	148414	--	--	23929	
РСНБ РК	И ГОРЯЧЕГО	ВОДА								
2022	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ									
КЗТР И	ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ									
КЭМ=1,05	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ									
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			0,0002	0,2599						
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ	КГ				579	150			
	32389-2013									
99.2.			0,01	12,995						
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ	МЗ				212	2755			
	2874-82									
99.3.			0,0005	0,64975						
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15	КГ				474	308			
	ГОСТ 10503-71									
100.			10	708	--	7080	--	7080	--	7646
261-301-0	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	КГ		---	---	---	---	---	---	---
219 РСНБ	ТРУБОПРОВОДОВ			--	--	--	--	--	566	
РК 2022	/КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ,									
	ХОМУТЫ/									
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	2915158	25158	292435	2545779	5897812
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	2597565	169	--	436875	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				275061				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				275061				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				22005				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				297066				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2640097				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				17375				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2597734			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2545779				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				414870				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5600746				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1496
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2597734			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				5897812				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1496
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2597734			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								19401810
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				5308098				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				130790				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					30173			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				4958451				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ				2569715				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				5187936				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1246821				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462060

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-06

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2567,902365	1716 -	- -	- -	4406520
2	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	128,829645	2171 -	- -	- -	279689
3	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	140,5005	1661 -	- -	- -	233371
4	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	80,20635	1749 -	- -	- -	140281
5	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	38,059125	1782 -	- -	- -	67821
6	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	29,16	1661 -	- -	- -	48435
7	20229Т	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	22,034862	1318 -	- -	- -	29042
8	20176Т	003-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	11,9595	1815 -	- -	- -	21706
9	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	13,5072	1464 -	- -	- -	19775
10	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	9,7335	1577 -	- -	- -	15350
11	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	9,0871704	1493 -	- -	- -	13567
12	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	8,44641	1521 -	- -	- -	12847
13	20241Т	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,2315	1633 -	- -	- -	6910
14	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,6650323	1605 -	- -	- -	4277
15	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,31868	1549 -	- -	- -	2043
16	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,23251625	1605 -	- -	- -	1978
17	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,402596	1147 -	- -	- -	1609
18	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,824175	1202 -	- -	- -	991
19	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,71076852	1387 -	- -	- -	986
20	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,467532	1006 -	- -	- -	470
21	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,231	1782 -	- -	- -	412
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	5308080
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	3072,5104				

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

22	3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,5395474 1	1824,35 -	- -	- -	(30174)	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	5308097	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,0063% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
23 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	12,8018701 1	3885 -	- -	1716 21968,01	49735
24 3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	507,68991	75 -	- -	- -	38077
25 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,8669247	6212 -	- -	2451 4575,83	11597
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,2964% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
26 2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	40,42425	218 -	- -	- -	8812
27 3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,36934578	10512 -	- -	2451 905,27	3883
28 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	204,750682 5	18 -	- -	- -	3686
29 2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	38,57175	94 -	- -	- -	3626
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,6973% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
30 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,36358785	8364 -	- -	1716 623,92	3041
31 783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,527694	5390 -	- -	2051 1082,3	2844
32 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	28,8292939 5	82 -	- -	- -	2364
33 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,23199423	5662 -	- -	1716 398,1	1314
34 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,11363625	3936 -	- -	1716 195	447
35 1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,42128318	934 -	- -	- -	393
36 1007С	313-101-0601 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,1785	1473 -	- -	1436 256,33	263
37 3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	0,03489174	6104 -	- -	1716 59,87	213
38 766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0324	6434 -	- -	2451 79,41	208
39 1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,132	45 -	- -	- -	141
40 1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 19,62 ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,6804	100 -	- -	- -	68
41 2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,01641024	2321 -	- -	1716 28,16	38
42 1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03282048	284 -	- -	- -	9
43 2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,36688608	23 -	- -	- -	8
44 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,454545	13 -	- -	- -	6
45 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,002289	2369 -	- -	1436 3,29	5
46 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,1785	30 -	- -	- -	5
47 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,17388	19 -	- -	- -	3
48 1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,07434	33 -	- -	- -	2

	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				30175	130791

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,0567% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

49	244-302-0501 РСНБ РК 2022	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.	116	16899	16568	-	1960284
					-	-	-	
50	244-301-0406 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	115	4100	4018	-	471500
					-	-	-	
51	242-207-3701 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	260	1100	1078	-	286000
					-	-	-	
52	242-301-0904 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	3	69214	67801	-	207642
					-	-	-	
53	241-205-1301 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20Х1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	1286,505	157	154	-	201981
					-	-	-	
54 154875С	241-205-1301 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М	720,72	157	154	-	113153
					-	-	-	
55	242-404-0601 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 20, DN 15, ТИПА ARCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	80	1384	1357	-	110720
					-	-	-	
56	242-207-4001 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.	25	3675	3602	-	91875
					-	-	-	
57	242-404-0602 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 20, DN 20, ТИПА ARCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	35	2165	2122	-	75775
					-	-	-	
58 150566С	241-102-0137 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	М	41	1810	1767	-	74210
					-	-	-	
59	242-207-3702 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	41	1722	1688	-	70602
					-	-	-	
60 297065С	234-303-0416 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 60 ММ	М	45,1	1538	1506	-	69364
					-	-	-	
61 252568С	242-301-0904 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД,Т ДО +150°С, PN 25, МАРКИ 15КЧ16П,НЖ ГОСТ 5761-2005 DN 65	ШТ.	1	69214	67801	-	69214
					-	-	-	
62 278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	19,5	3230	3155	-	62985
					-	-	-	
63 293110С	225-203-0601 РСНБ РК 2022	ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	0,54	100317	96571	-	54171
					-	-	-	
64	244-301-0506 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 40	ШТ.	1	50087	49093	-	50087
					-	-	-	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8187% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

65 297059С	234-303-0410 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 35 ММ	М	52,25	917	898	-	47913
					-	-	-	
66 298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	24,375	1938	1900	-	47239
					-	-	-	
67 157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	26,5	1707	1670	-	45236
					-	-	-	
68 150543С	241-102-0117 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М	47,5	926	904	-	43985
					-	-	-	
69 297068С	234-303-0419 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	21,45	1932	1892	-	41441
					-	-	-	
70	242-207-3704 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	7	5629	5516	-	39403
					-	-	-	
71	225-101-0106 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.	2	19465	18543	-	38930
					-	-	-	
72 157966С	261-305-0207 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	24	1610	1576	-	38640
					-	-	-	
73	241-205-1302	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	М	147,51	259	253	-	38205

	РСНБ РК 2022	PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИ-РОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	
74	150561С 241-102-0133 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 48Х3,0 ММ	М	24	1480	1445	-	35520
					-	-	-	
75	242-207-3703 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	10	3337	3271	-	33370
					-	-	-	
76	297062С 234-303-0413 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 48 ММ	М	26,4	1250	1224	-	33000
					-	-	-	
77	187512С 261-301-0370 РСНБ РК 2022	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	60	524	513	-	31440
					-	-	-	
78	241-205-1303 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИ-РОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	78,21	360	353	-	28156
					-	-	-	
79	234-303-0421 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРО-ТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М	13,2	2089	2046	-	27575
					-	-	-	
80	187490С 261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	38,606	708	692	-	27333
					-	-	-	
81	262178С 261-302-0267 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУ-БОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=65 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	25801	25155	-	25801
					-	-	-	
82	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	1	25559	24931	-	25559
					-	-	-	
83	242-207-3706 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	11987	11748	-	23974
					-	-	-	
84	261711С 245-405-0204 РСНБ РК 2022	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	КОМПЛЕКТ	2	11793	11484	-	23586
					-	-	-	
85	225-101-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КО-ЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	1	19833	19040	-	19833
					-	-	-	
86	100533С 212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,65235	29407	26466	-	19184
					-	-	-	
87	274412С 222-506-0401 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕН-НЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,0171	994397	923131	-	17004
					-	-	-	
88	154878С 241-205-1304 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х3,7 ММ	М	30,69	527	515	-	16174
					-	-	-	
89	225-202-1104 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕ-ЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕ-МОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 П5-8, П5Д-8	М3	0,171	92764	88718	-	15863
					-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,1246% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
90	181697С 241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИ-НАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1946,4	8	8	-	15571
					-	-	-	
91	225-101-0606 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-1	ШТ.	1	15152	14630	-	15152
					-	-	-	
92	135959С 261-105-0647 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	2,32375	5983	5863	-	13903
					-	-	-	
93	297057С 234-303-0408 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 28 ММ	М	17,6	765	749	-	13464
					-	-	-	
94	241-116-0208 РСНБ РК 2022	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАН-НОЙ СТАЛИ PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	6	2034	1989	-	12204
					-	-	-	
95	144635С 216-201-0102 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,051	209970	204953	-	10708
					-	-	-	
96	225-101-0101 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3	ШТ.	2	4694	-	-	9388
					-	-	-	
97	154270С 241-201-0611 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОС-НАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 75Х4,5 ММ	М	11,88	784	765	-	9314
					-	-	-	
98	144636С 216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,034	209970	204953	-	7139
					-	-	-	
99	287729С 217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСА-ЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	11,1425	626	612	-	6975
					-	-	-	
100	100328С 211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,781	8923	7878	-	6969
					-	-	-	
101	249505С 236-201-0102 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	КГ	5,3628	1223	1196	-	6559
					-	-	-	

102	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	30,367536	212	212	-	6438
						-	-	-	
103	150368С	241-101-0124 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОП-РОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 65Х3,2 ММ	М	2,115	2579	2518	-	5455
						-	-	-	
104	158914С	241-116-0308 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	2	2437	2383	-	4874
						-	-	-	
105		225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.	1	4630	-	-	4630
						-	-	-	
106		225-205-0102 РСНБ РК 2022	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	2	2225	2170	-	4450
						-	-	-	
107	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,44795	8154	7991	-	3653
						-	-	-	
108		242-207-3601 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ СЛИВНОЙ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ И ПАТРУБКОМ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА, Т ДО +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15/10Б8БК1/	ШТ.	1	3276	3211	-	3276
						-	-	-	
109	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,024514	132073	128003	-	3238
						-	-	-	
110	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,122892	25911	23039	-	3184
						-	-	-	
111	297061С	234-303-0412 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	2,75	1104	1081	-	3036
						-	-	-	
112	150550С	241-102-0123 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 40Х3,0 ММ	М	2,5	1155	1127	-	2888
						-	-	-	
113	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2022	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	2870	2810	-	2870
						-	-	-	
114	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00965	272284	264715	-	2628
						-	-	-	
115	135521С	235-101-0204 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2	19,38	108	102	-	2093
						-	-	-	
116	100093С	211-201-0706 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ, ГРУППА 3	М3	0,208824	9069	8097	-	1894
						-	-	-	
117	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	3,78758	474	462	-	1795
						-	-	-	
118	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	113,836	12	12	-	1366
						-	-	-	
119	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,1375	9128	8940	-	1255
						-	-	-	
120	182931С	241-216-0203 РСНБ РК 2022	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5,748	212	207	-	1219
						-	-	-	
121	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,00731	165506	160371	-	1210
						-	-	-	
122	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50А ГОСТ 9466-75	Т	0,0035	327064	318421	-	1145
						-	-	-	
123	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	1,92851	579	565	-	1117
						-	-	-	
124		242-301-1201 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15Ч8Р2/	ШТ.	1	1051	1029	-	1051
						-	-	-	
125	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,325	3172	3108	-	1031
						-	-	-	
126	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,099176	409	363	-	859
						-	-	-	
127	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	48,585	17	16	-	826
						-	-	-	
128	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,027455	29918	27441	-	821
						-	-	-	
129	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	1,691489	423	412	-	716
						-	-	-	
130	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,11088	5640	5468	-	625
						-	-	-	
131	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0015	408199	398305	-	612
						-	-	-	
132	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,02078	28750	25920	-	597
						-	-	-	
133	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,5886	986	964	-	580
						-	-	-	
134	181700С	241-221-0105	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИ-	ШТ.	15,903	35	34	-	557

	РСНБ РК 2022	НАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ			-	-	-	
135 127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,51245	962	941	-	493
136 146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,0017	275729	268093	-	469
137 131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00486	92871	90402	-	451
138	ТССЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	1,645	270	-	-	444
139	ТССЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,0171	23698	-	-	405
140 286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,61442	659	644	-	405
141 131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,003696	92871	90402	-	343
142 187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,008	41747	40909	-	334
143 187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,004	79987	78373	-	320
144 146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2022	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0012257	225987	219325	-	277
145 100393С	211-402-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,034	6505	5797	-	221
146 131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,002061	92871	90402	-	191
147 131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0018746	92871	90402	-	174
148 248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,002565	59186	56442	-	152
149 146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00013228	820690	801499	-	109
150 150361С	241-101-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	0,2	532	519	-	106
151	ТССЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,0171	4391	-	-	75
152 146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,24	212	204	-	51
153 149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00051	77199	73455	-	39
154 244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	1,9	19	19	-	36
155 149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00006	525811	512401	-	32
156 271996С	217-101-0301 РСНБ РК 2022	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М10Х100	ШТ.	0,9936	29	28	-	29
157 147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,1014	119	115	-	12
158 127922С	214-209-0205 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,012	624	610	-	7
159 144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00022314	28270	26275	-	6
160 287763С	217-105-0101 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	КГ	0,0122112	76	72	-	0,93
161 249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00174914	85	85	-	0,15
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	4958442

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

162 511-703-0102 ПРИМ	511-703-0102 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА МНОГОНАСОСНАЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С 2-МЯ НАСОСАМИ, V БАКА 8 Л, Р 1,1 КВТ, В КОМПЛЕКТЕ С НАСОСАМИ СМЕ	КОМПЛЕКТ	1	2569715	2569715	-	2569715
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	2569715

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462070

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО ДОМ № 1 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19934,71 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2620,61 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,519 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	РАБОТЕ РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
1.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	264,5	1096,98	1,94	290152	513	613	283406	619442
					1092,72	0,62	289026	164	--	45885	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0039	1,03155		85		88		
1.2.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000012	0,003174		165506		525		
2.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	552	1058,32	4,76	584190	2628	3168	567595	1243928
					1047,82	1,42	578394	784	--	92143	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0157	8,6664		85		737		
2.2.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000027	0,014683		165506		2430		
3.	241-203-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	264,5	354	--	93633	--	93633	--	101124
					--	--	--	--	--	7491	
		СП - 8%									
4.	241-203-0201 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014	М	552	1145	--	632040	--	632040	--	682603
					--	--	--	--	--	50563	
		СП - 8%									
5.	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ	М ТРУБОПРОВОДА	35,5	2798,79	792,01	99357	28116	1317	76478	189901
					1969,7	228,57	69924	8114	--	14067	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,1425	5,05875		212		1072		
6.	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ	М ТРУБОПРОВОДА	35,5	-129,55	-1,48	-4599	-53	-492	-3973	-9258
					-114,21	--	-4054	--	--	-686	

КЭМ=1,05	ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ									
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,163	5,7865						
217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3			-85		-492		
7.				35,358	1098	--	38823	--	38823	--	41929
241-201-0910 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	3106
	СП - 8%									
8.				118	907,77	107,81	107117	12721	45148	41699	160722
1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НА ЧЕРДАКЕ	М ТРУБОПРОВОДА			---	---	---	---	---	---
					417,36	47,62	49248	5619	--	11905
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,0143	1,6874						
261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414		Л			5983		10096		
8.2.			0,15	17,7						
234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М		РУЛОН			1938		34303		
9.				26,95	1538	--	41449	--	41449	--	44765
234-303-0416 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 60 ММ	М			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	3316
	СП - 8%									
10.				102,85	3140	--	322949	--	322949	--	348785
234-303-0424 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 114 ММ	М			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	25836
	СП - 8%									
11.				40	236	--	9440	--	9440	--	10195
241-220-0201 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	755
	СП - 8%									
12.				49	846	--	41454	--	41454	--	44770
241-220-0204 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	3316
	СП - 8%									
	ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42Х38 -4 ШТ									
13.				44,814	346,55	346,55	15530	15530	--	2607	19588
1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА			---	---	---	---	---	---
					--	80,8	--	3621	--	1451
	НР - 72%; СП - 8%									
14.				1,386	2845,13	--	3943	--	--	2839	7325
1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА			---	---	---	---	---	---
					2845,13	--	3943	--	--	543
	НР - 72%; СП - 8%									
15.				5,2	1237,52	--	6435	--	--	4633	11954
1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА			---	---	---	---	---	---
					1237,52	--	6435	--	--	885

	КЗТР И КЭМ=1,11 НР - 72%; СП - 8%									
16.			15,6	54,61	54,61	852	851	--	172	1106
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	15,35	--	239	--	82	
	НР - 72%; СП - 8%									
17.			15,6	236,8	116,2	3694	1813	--	1916	6059
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		120,6	50	1881	780	--	449	
	НР - 72%; СП - 8%									
	ЛИШНИЙ ГРУНТ - 6,5 М3 КАНАЛ КЛ 42Х38-8-4 ШТ									
18.			2,84	11527,51	219,97	32738	624	27876	4383	40091
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД 4ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1492,24	66,67	4238	189	--	2970	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,1 М3	3,124		8923		27875			
19.			2,884	15158,18	3780	43716	10901	15705	24430	73598
1107-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5932,56	1246,26	17110	3594	--	5452	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 216-201-0501	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	0,034 Т	0,098056		132073		12951			
20.			2,16	100317	--	216685	--	216685	--	234020
225-203-0601 РСНБ РК 2022	-ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	17335	
	СП - 8%									
21.			0,684	92764	--	63451	--	63451	--	68527
225-202-1104 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 П5-8, П5Д-8	М3		--	--	--	--	--	5076	
	СП - 8%									
22.			8	2225	--	17800	--	17800	--	19224
225-205-0102 РСНБ РК 2022	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	1424	
	СП - 8%									
23.			3,164	270	--	854	--	854	--	922
СЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		--	--	--	--	--	68	
	СП - 8%									
24.			0,36	72257,95	9528,81	26013	3430	14412	8626	37411
1106-1301 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3		22695,95	3636,08	8171	1309	--	2771	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	0,3654		29407		10745			
24.2. 215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,054 М3	0,01944		92871		1805			
25.			34	3844,62	116,02	130717	3945	65864	43225	187858
1113-0501 -0101 РСНБ РК	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		1791,41	51,11	60908	1738	--	13915	

```
    2022
    КЗТР И     НР - 69%; СП - 8%
    КЭМ=1,05

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  25.1.                                   1,14     38,76
235-101-0501   РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ     М2                          252                9768
               МАРКИ РПМ-300 ГОСТ
               10923-93
  25.2.                                   0,003     0,102
216-201-0102   БИТУМ НЕФТЯНОЙ             Т                         209970               21417
               СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ
               6617-76 МАРКИ БН 70/30
  25.3.                                   0,004     0,136
216-201-0103   БИТУМ НЕФТЯНОЙ             Т                         209970               28556
               СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ
               6617-76 МАРКИ БН 90/10
  26.                                        34   1797,83    116,02     61126      3945     31263     19083     86625
    1113-0501 -ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА    М2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0102      РУБЕРОИДОМ И                           762,3     51,11     25918      1738        --      6417
    РСНБ РК    ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ
    2022       НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
    КЗТР И     СЛОЙ К НОРМАМ
    КЭМ=1,05   11-130501-0101

               НР - 69%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  26.1.                                   1,14     38,76
235-101-0501   РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ     М2                          252                9768
               МАРКИ РПМ-300 ГОСТ
               10923-93
  26.2.                                   0,003     0,102
216-201-0102   БИТУМ НЕФТЯНОЙ             Т                         209970               21417
               СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ
               6617-76 МАРКИ БН 70/30
                        КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д = 1 М 4 ШТ
  27.                                     3,276   58334,2  15167,59    191103     49689     61882     98448    312715
    1123-0601 -КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0103      КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ         КОНСТРУК          24277,27   6077,46     79532     19910        --     23164
    РСНБ РК    ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР ЦИЙ
    2022        1 М. УСТРОЙСТВО.       КОЛОДЦА
    КЗТР И     ГРУНТЫ СУХИЕ
    КЭМ=1,11
               НР - 99%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  27.1.                                   0,41   1,34316
212-101-0601   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15  М3                          29407               39498
               ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
               ДОБАВОК
  27.2.                                   0,012  0,039312
212-401-0103   РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ         М3                          27742                1091
               ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
               МАРКИ М75
  27.3.                                 0,0017  0,005569
222-519-0402   ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ    Т                         1668129                9290
               34329-2017
  28.                                        4     19833        --     79332        --     79332        --     85679
    225-101-0 -ПЛИТЫ ДНИЩ              ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    601 РСНБ   ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ                                --        --        --        --        --      6347
    РК 2022    КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90
               ПН10

               СП - 8%
  29.                                        8     19465        --    155720        --    155720        --    168178
    225-101-0 -КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ         ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    106 РСНБ   ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ                                --        --        --        --        --     12458
    РК 2022    КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК
               1971-2010, ГОСТ
               8020-90

               СП - 8%
  30.                                        4     15152        --     60608        --     60608        --     65457
    225-101-0 -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ        ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    606 РСНБ   ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ                                --        --        --        --        --      4849
    РК 2022    КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90
               ПП10-1

               СП - 8%
  31.                                        4      4630        --     18520        --     18520        --     20002
    225-101-0 -КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ          ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    201 РСНБ   ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ                                --        --        --        --        --      1482
    РК 2022    КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90
               КО6

               СП - 8%
  32.                                     3,276       270        --       885        --       885        --       956
    СЦ РК     -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ      М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    8.04-08-2  СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА                             --        --        --        --        --        71
    020        ПРИМЕНЕНИЕ
    ТЕХЧАСТЬ   СУЛЬФАТОСТОЙКОГО
    ТАБЛ. 9А   ЦЕМЕНТА

               СП - 8%
  33.                                        4     25559        --    102236        --    102236        --    110415
    244-202-0 -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л     КОМПЛЕКТ            --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    101 РСНБ   (А15) ГОСТ 3634-99                              --        --        --        --        --      8179
    РК 2022
               СП - 8%
  34.                                   0,0684    994397        --     68017        --     68017        --     73458
    222-506-0 -ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И   Т                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    401 РСНБ   ПРИСЛОНЕННЫЕ С                                  --        --        --        --        --      5441
    РК 2022    ОГРАЖДЕНИЯМИ

               СП - 8%
  35.                                     1,71    111,14      3,05       190         6        81        72       283
    1113-0301 -ПОВЕРХНОСТИ             М2                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
```

-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%			60,34	0,36	103	1	--	21	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,000154	467116		72			
36.			1,71	186,79	4,39	319	7	191	84	435
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8%	М2		70,54	0,72	121	1	--	32	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00018	0,000308	539649		166			
37.			51,6	1185,65	28,84	61180	1489	39170	19267	86883
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	20521	197	--	6436	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	123,84	295		36533			
38.			2,2	35767,5	1688,99	78688	3716	71009	4297	89624
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1801,2	345,33	3963	760	--	6639	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	2,244	29407		65989			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	3696357	139871	2341103	1199287	5287299
		ТЕНГЕ		--	--	1215382	48758	--	391654	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2725518				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				372601				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					321788			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1962157				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				275781				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				240106				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3241405				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								190
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					321788			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1739				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1739				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				139				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1878				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				969100				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4606				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					942352			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				923506				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				151409				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2044015				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								532
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					942352			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				5287298				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								723
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1264140			

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

39.			2,5	1096,98	1,94	2742	5	5	2679	5854
1116-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		1092,72	0,62	2732	2	--	434	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0039	0,00975	85		0,83			
39.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000012	0,00003	165506		5			
40.			2,495	354	--	883	--	883	--	954
241-203-0 101 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014	М		--	--	--	--	--	71	

	РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ										
	СП - 8%										
41.				1	1058,32	4,76	1058	4	6	1028	2253
1116-0501	-ТРУБОПРОВОДЫ	М			---	---	---	---	---	---	
-0102	КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ	ТРУБОПРО			1047,82	1,42	1048	1	--	167	
РСНБ РК	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ВОДА									
2022	ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ,										
КЗТР И	ДИАМЕТР ДО 100 ММ.										
КЭМ=1,05	ПРОКЛАДКА										
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1.			0,0157	0,0157							
217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3				85		1			
41.2.			0,000027	0,000027							
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ	Т				165506		4			
	ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ										
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ										
	РАБОТ										
42.				0,998	1145	--	1143	--	1143	--	1234
241-203-0	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М			---	---	---	---	---	---	
201 РСНБ	ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ				--	--	--	--	--	91	
РК 2022	КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ										
	SDR 33 - 110Х3,4 ГОСТ										
	22689-2014										
	СП - 8%										
43.					1397412,07		36333		12121		53462
				0,026		594966,35		15469		13169	
1122-0801	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ	Т			---	---	---	---	---	---	
-0106	СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ	ФАСОННЫХ			336255,3	175363,74	8743	4559	--	3960	
РСНБ РК	300-800 ММ. УСТАНОВКА	ЧАСТЕЙ									
2022	ПЕРЕЛИВНОГО БАЧКА										
КЗТР И	СВАРНОГО ИЗ ТРУБЫ Д=530										
КЭМ=1,11	ММ										
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1.			1	0,026							
261-301-0254	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ	Т				449705		11692			
	СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ										
44.				3,5	2920,76	729,93	10223	2554	92	8145	19838
1116-0501	-ТРУБОПРОВОДЫ	М			---	---	---	---	---	---	
-0206	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	ТРУБОПРО			2164,89	209,81	7577	734	--	1469	
РСНБ РК	НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	ВОДА									
2022	ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
КЗТР И	СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ										
КЭМ=1,05	ДИАМЕТР ДО 63 ММ.										
	ПРОКЛАДКА										
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1.			0,0072	0,0252							
261-107-0220	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С	КГ				1620		41			
	КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С										
	ЦИНКОВЫМ										
	ХРОМАТИРОВАННЫМ										
	ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ										
	Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90										
44.2.			0,0467	0,16345							
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ	М3				212		35			
	2874-82										
45.				3,5	-115,69	-1,48	-405	-5	--	-392	-860
1116-1101	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:	М			---	---	---	---	---	---	
-0101	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ	ТРУБОПРО			-114,21	--	-400	--	--	-64	
РСНБ РК	ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА	ВОДА									
2022	И ГОРЯЧЕГО										
КЗТР И	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ										
КЭМ=1,05	ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ										
	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ										
	НР - 98%; СП - 8%										
46.				3,311	824	--	2728	--	2728	--	2946
241-201-0	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М			---	---	---	---	---	---	
410 РСНБ	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ				--	--	--	--	--	218	
РК 2022	100 SDR 11 - 63Х5,8										
	ПИТЬЕВАЯ ГОСТ										
	18599-2001										
	СП - 8%										
47.				1	26368,74	102,38	26369	102	24844	1443	30037
1117-0101	-ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ.	КОМПЛЕКТ			---	---	---	---	---	---	
-0112	УСТАНОВКА				1423,42	49,31	1423	49	--	2225	
РСНБ РК											
2022	НР - 98%; СП - 8%										
КЗТР И											
КЭМ=1,05											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1.			1	1							
244-104-0311	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ	КОМПЛЕКТ				24566		24566			
	1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С										
	ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ										
	ПРОХОДОМ 100 ММ										
48.				1	27662,77	567,54	27663	568	4805	22024	53662
1118-0501	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С	НАСОС			---	---	---	---	---	---	
-0101	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ,				22290,45	182,73	22290	183	--	3975	
РСНБ РК	МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1										
2022	Т. УСТАНОВКА										
КЗТР И											
КЭМ=1,05	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1.			0,0022	0,0022							
261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ	Т				308830		679			

	ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО										
48.2.			1	1							
241-116-0206	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.			1620		1620				
48.3.			1	1							
241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.			1484		1484				
49.				1	96918	--	96918	--	--	--	96918
511-101-0 101 РСНБ РК 2022	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,6 КВТ, 3000 ОБ/МИН ГОСТ 20763-85	ШТ.			--	--	--	--	96918	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			--	--	205655	18697	46627	48096	266298
		ТЕНГЕ			--	--	43413	5528	96918	12546	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					96918				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					96918				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					41087				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					12121				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						13302			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					4754				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					13169				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					4340				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					58596				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						13302			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					67650				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					29751				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						35639			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					34927				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					8206				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					110783				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						35639			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					266297				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						48941			

РАЗДЕЛ 3. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

50.				3	2899,47	161,7	8698	485	911	7262	17237
1116-0601 -0102	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			2434,1	36,04	7302	108	--	1277	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1.			0,002	0,006							
261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.				41747		250			
50.2.			0,0011	0,0033							
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т				165506		546			
51.				3	5629	--	16887	--	16887	--	18238
242-207-3 704 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	1351	
	СП - 8%										
52.				30	846	--	25380	--	25380	--	27410
241-220-0 204 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.			--	--	--	--	--	2030	
	СП - 8%										
53.				3	966	--	2898	--	2898	--	3130
244-104-0 603 РСНБ РК 2022	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.			--	--	--	--	--	232	
	СП - 8%										
54.				3	5200	378,84	15600	1136	1548	12892	30771
1116-0601 -0103	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	ШТ.			4305,21	79,79	12916	239	--	2279	

	ДО 100 ММ. УСТАНОВКА										
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1.		0,00033	0,00099								
261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			272284		270				
54.2.		0,00207	0,00621								
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т			165506		1028				
55.			3	31136	--	93408	--	93408	--	100881	
261-304-0106 РСНБ РК 2022	-ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ), D=100 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	7473		
56.			6	3291	--	19746	--	19746	--	21326	
241-116-0310 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1580		
57.			259,5	1058,32	4,76	274633	1235	1490	266831	584781	
1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		1047,82	1,42	271908	368	--	43317		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1.		0,0157	4,07415								
217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			85		346				
57.2.		0,000027	0,006903								
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т			165506		1142				
58.			258,981	2119	--	548781	--	548781	--	592683	
241-201-0614 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 125X7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	43902		
59.			4,5	3078,55	30,74	13853	138	10983	2727	17906	
1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		607,2	11,17	2732	50	--	1326		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1.		1	4,5								
261-305-0210	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М			2426		10917				
60.			107	907,77	107,81	97131	11535	40938	37812	145739	
1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НА ЧЕРДАКЕ НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		417,36	47,62	44658	5095	--	10795		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1.		0,0143	1,5301								
261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			5983		9155				
60.2.		0,15	16,05								
234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН			1938		31105				
61.			117,7	4306	--	506816	--	506816	--	547361	
234-303-0425 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 125 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	40545		
62.			10	708	--	7080	--	7080	--	7646	
261-301-0219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ,	КГ		--	--	--	--	--	566		

	ХОМУТЫ/									
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	1630911	14529	1276866	327524	2115109
		ТЕНГЕ		--	--	339516	5860	--	156673	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1318127				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				40938				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					49753			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1220996				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				37812				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				108474				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1464413				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					49753			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				312784				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				14932				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					295623			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				289712				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				48199				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				650695				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								167
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					295623			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				2115108				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								195
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					345376			

РАЗДЕЛ 4. КОНДЕНСАТООТВОД ОТ ДЫМОВЫХ ТРУБ

63.			22	1827,19	2,86	40198	63	5506	33942	80071
1116-0501 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРОВОДА		1574,06	0,26	34629	6	--	5931	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. 241-205-1201	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	0,99 М	21,78		241		5249			
63.2. 241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	0,99 ШТ.	21,78		8		174			
63.3. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,006 КГ	0,132		626		83			
64.			5,5	1991,3	2,44	10952	13	2298	8471	20977
1116-0501 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРОВОДА		1571,17	0,39	8641	2	--	1554	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 241-205-1202	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	0,99 М	5,445		410		2232			
64.2. 241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	0,774 ШТ.	4,257		12		51			
64.3. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,004 КГ	0,022		626		14			
65. 241-607-0 716 РСНБ РК 2022	-КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА	ШТ.	9	13900	--	125100	--	125100	--	135108
	СП - 8%			--	--	--	--	--	10008	
	ПРИМ									
66. 241-602-0 810 РСНБ РК 2022	-СИФОН С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ	ШТ.	9	24587	--	221283	--	221283	--	238986
	ПРИМ			--	--	--	--	--	17703	
	СП - 8%									
67. 261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	10	708	--	7080	--	7080	--	7646
	СП - 8%			--	--	--	--	--	566	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	404613	76	361267	42413	482788
		ТЕНГЕ		--	--	43270	8	--	35762	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				353463				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				353463				

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				28277				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				381740				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				51150				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				7803				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					43278			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				42413				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				7485				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				101048				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					43278			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				482788				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					43278			

РАЗДЕЛ 5. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

68.			60	4274,85	481,27	256491	28877	16803	219857	514456
1117-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		3513,51	225,56	210811	13534	--	38108	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 216-101-0901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,0002	0,012	194532		2334			
68.2. 261-107-0447	КАБОЛКА	Т	0,00007	0,0042	1789060		7514			
68.3. 261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,13	7,8	605		4719			
69.			60	39946	--	2396760	--	2396760	--	2588501
244-102-0 203 РСНБ РК 2022	-ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.		--	--	--	--	--	191741	
	СП - 8%									
70.			60	1583	--	94980	--	94980	--	102578
244-104-0 604 РСНБ РК 2022	-СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94	ШТ.		--	--	--	--	--	7598	
	СП - 8%									
71.			60	9428	--	565680	--	565680	--	610934
244-104-0 502 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ , ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.		--	--	--	--	--	45254	
	СП - 8%									
72.			60	3131,62	80,68	187897	4841	16991	164887	381007
1117-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2767,76	36,45	166065	2187	--	28223	
	НР - 98%; СП - 8%									
73.			60	19691	--	1181460	--	1181460	--	1275977
244-101-0 302 РСНБ РК 2022	-УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	94517	
	СП - 8%									
74.			60	14807	--	888420	--	888420	--	959494
244-101-0 601 РСНБ РК 2022	-БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	71074	
	СП - 8%									
75.			120	3904,4	122,37	468528	14685	32222	420155	959778
1117-0101 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ		3513,51	59,24	421621	7109	--	71095	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00036	0,0432	286428		12374			
75.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,036	4,32	626		2704			
75.3. 261-105-0618	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,2	24	472		11328			
76.			120	9913	--	1189560	--	1189560	--	1284725
244-101-0 102 РСНБ РК 2022	-УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ,	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	95165	

		ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, В 420 ММ								
		СП - 8%								
77.				120	966	--	115920	--	115920	--	125194
244-104-0 603 РСНБ РК 2022	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94		ШТ.		--	--	--	--	--	9274	
		СП - 8%									
78.				120	8214	--	985680	--	985680	--	1064534
244-104-0 408 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96		ШТ.		--	--	--	--	--	78854	
		СП - 8%									
79.				120	5326	--	639120	--	639120	--	690250
244-104-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96		ШТ.		--	--	--	--	--	51130	
		СП - 8%									
80.				60	1925,24	25,21	115514	1513	17113	95597	228000
1117-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА		КОМПЛЕКТ		1614,81	11	96888	660	--	16889	
		НР - 98%; СП - 8%									
81.				60	6467	--	388020	--	388020	--	419062
244-102-0 401 РСНБ РК 2022	-МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ГОСТ 23695-94 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ВСТРАИВАЕМАЯ РАЗМЕРАМИ 450Х505Х160 ММ		ШТ.		--	--	--	--	--	31042	
		СП - 8%									
82.				60	966	--	57960	--	57960	--	62597
244-104-0 603 РСНБ РК 2022	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94		ШТ.		--	--	--	--	--	4637	
		СП - 8%									
83.				60	7965	--	477900	--	477900	--	516132
244-104-0 406 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96		ШТ.		--	--	--	--	--	38232	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ		--	--	10009890	49916	9064589	900496	11783219
			ТЕНГЕ		--	--	895385	23490	--	872833	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	8981460			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	8981460			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	718518			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	9699978			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1028430			
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	83130			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		918875		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	900496			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	154315			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	2083241			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				548
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		918875		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	11783219			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				548
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		918875		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				19934710
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	2536966			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	223089			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		83644		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	13090451			
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	96918			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2517816			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1469468			

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462070

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-07

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	641,4744	1782 -	- -	- -	1143107
2	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	396,187785	1716 -	- -	- -	679858
3	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	168,557676 84	1577 -	- -	- -	265815
4	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	60,3666	1605 -	- -	- -	96888
5	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	52,69725	1782 -	- -	- -	93906
6	20176Т	003-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	47,838	1815 -	- -	- -	86826
7	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	45,85875	1690 -	- -	- -	77501
8	20241Т	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	13,65	1633 -	- -	- -	22290
9	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,142512	1690 -	- -	- -	20521
10	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,6601292	1605 -	- -	- -	17110
11	20254Т	004-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,262622	2051 -	- -	- -	8743
12	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,27472	1549 -	- -	- -	8171
13	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,610384	1147 -	- -	- -	6435
14	20229Т	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3,215448	1318 -	- -	- -	4238
15	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,2967	1202 -	- -	- -	3963
16	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,84307408	1387 -	- -	- -	3943
17	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,870128	1006 -	- -	- -	1881
18	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,0764883	1577 -	- -	- -	121
19	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,05296725	1948 -	- -	- -	103
20	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	-2,051595	2171 -	- -	- -	-4454,01
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	2536967
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1473,884				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
21		3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	45,5696153	1835,55 -	- -	- -	(83645)

					-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	2536968
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
22 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	18,5324587	3885 -	- -	1716 31801,7	71999
23 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	7,98752921	6212 -	- -	2451 19577,43	49619
24 116С	315-202-0201 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8093875	5045 -	- -	1436 8342,28	29308
25 3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1,47738314	10512 -	- -	2451 3621,07	15530
26 783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	2,110776	5390 -	- -	2051 4329,2	11377
27 126С	315-201-0401 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ, МОЩНОСТЬ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,6776318	6674 -	- -	2051 3440,82	11197
28 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	4,5024	2369 -	- -	1436 6465,45	10666
29 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,8023875	8364 -	- -	1716 1376,9	6711
30 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,89140605	5662 -	- -	1716 1529,65	5047
31 847С	324-102-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	0,415584	9736 -	- -	2451 1018,6	4046
32 1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	2,80201474	934 -	- -	- -	2617
33 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,454545	3936 -	- -	1716 780	1789
34 1007С	313-101-0601 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,714	1473 -	- -	1436 1025,3	1052
35 3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	0,13956696	6104 -	- -	1716 239,5	852
36 2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,633	218 -	- -	- -	792
37 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	13,12017	18 -	- -	- -	236
38 2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0545454	2321 -	- -	1716 93,6	127
39 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,52	14 -	- -	- -	35
40 2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,46754432	23 -	- -	- -	34
41 1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1090908	284 -	- -	- -	31
42 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	1,81818	13 -	- -	- -	24
43 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,220835	19 -	- -	- -	23
44 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,71453865	30 -	- -	- -	21
45 2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0434511	174 -	- -	- -	8
46 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0656775	82 -	- -	- -	5
47 2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	-0,61425	94 -	- -	- -	-57,74
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				83642	223088
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
48	244-102-0203 РСНБ РК 2022	ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	60	39946 -	39106 -	- -	2396760
49 295056С	244-101-0102 РСНБ РК 2022	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, B 420 ММ	КОМПЛЕКТ	120	9913 -	9696 -	- -	1189560
50	244-101-0302	УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ	60	19691	19274	-	1181460

	РСНБ РК 2022	РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ			-	-	-	
51	244-104-0408 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	120	8214	8050	-	985680
52 295062С	244-101-0601 РСНБ РК 2022	БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ	60	14807	14490	-	888420
53	244-104-0101 РСНБ РК 2022	ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96	ШТ.	120	5326	5206	-	639120
54	241-203-0201 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014	М	552,998	1145	1119	-	633183
55 286236С	244-104-0502 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ , ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	60	9428	9239	-	565680
56	241-201-0614 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	258,981	2119	2069	-	548781
57 297074С	234-303-0425 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	М	117,7	4306	4218	-	506816
58	244-104-0406 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	60	7965	7806	-	477900
59 187832С	244-102-0401 РСНБ РК 2022	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ГОСТ 23695-94 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ВСТРАИВАЕМАЯ РАЗМЕРАМИ 450Х505Х160 ММ	ШТ.	60	6467	6328	-	388020
60 297073С	234-303-0424 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 114 ММ	М	102,85	3140	3075	-	322949
61	241-602-0810 РСНБ РК 2022	СИФОН С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ	ШТ.	9	24587	24101	-	221283
62 293110С	225-203-0601 РСНБ РК 2022	ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	2,16	100317	96571	-	216685
63	244-104-0603 РСНБ РК 2022	СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.	183	966	946	-	176778
64	225-101-0106 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	8	19465	18543	-	155720
65	241-607-0716 РСНБ РК 2022	КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА	ШТ.	9	13900	13625	-	125100
66 100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	3,95256	29407	26466	-	116233
67	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	4	25559	24931	-	102236
68	244-104-0604 РСНБ РК 2022	СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94	ШТ.	60	1583	1550	-	94980
69 269832С	241-203-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	266,995	354	346	-	94516
70	261-304-0106 РСНБ РК 2022	ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ), D=100 ММ	ШТ.	3	31136	30407	-	93408
71	225-101-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	4	19833	19040	-	79332
72 274412С	222-506-0401 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,0684	994397	923131	-	68017
73	241-220-0204 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	79	846	828	-	66834
74 298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	33,75	1938	1900	-	65408
75	225-202-1104 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ГОСТ 13015-2012 П5-8, П5Д-8	М3	0,684	92764	88718	-	63451
76	225-101-0606 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	4	15152	14630	-	60608
77 144635С	216-201-0102 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,204	209970	204953	-	42834
78 297065С	234-303-0416 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ	М	26,95	1538	1506	-	41449

			ДИАМЕТРОМ 60 ММ					
79	154171С	241-201-0910 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М	35,358	1098	1072	38823
80	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	123,84	295	287	36533
81	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	27,12	1253	1228	33981
82	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	3,64816	8923	7878	32553
83	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,144256	209970	204953	30289
84	245423С	244-104-0311 РСНБ РК 2022	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ	КОМПЛЕКТ	1	24566	24060	24566
85	158916С	241-116-0310 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	6	3291	3218	19746
86	135531С	235-101-0501 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ МАРКИ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	М2	77,52	252	244	19535
87	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	3,2175	5983	5863	19250
88		225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.	4	4630	-	18520
89		225-205-0102 РСНБ РК 2022	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	8	2225	2170	17800
90		242-207-3704 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	3	5629	5516	16887
91	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	20	708	692	14160
92	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,098056	132073	128003	12951
93	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0432	286428	278921	12374
94	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2022	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т	0,026	449705	438997	11692
95	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2022	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	24	472	461	11328
96	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	4,5	2426	2372	10917
97		241-220-0201 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	40	236	231	9440
98	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0055692	1668129	1549820	9290
99	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,00432	1789060	1752091	7729
100	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	12,6	605	590	7623
101	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,252252	28750	25920	7252
102	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0343265	165506	160371	5681
103	154856С	241-205-1201 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М	21,78	241	236	5249
104	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,55	9128	8940	5020
105	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	6,02385	579	565	3488
106	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,10982	29918	27441	3286
107	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	4,474	626	612	2801
108		241-201-0410 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	3,311	824	805	2728
109	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2022	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,01232	194532	189248	2397
110	154857С	241-205-1202 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	5,445	410	401	2232
111	146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,0068	275729	268093	1875
112	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-	М3	0,01944	92871	90402	1805

		86 СОРТ 3						
113	ТССЦ РК 8.04-08-2020 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	6,44	270	-	-	1739
114	147045С 261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	3,9627	423	412	-	1676
115	158883С 241-116-0206 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	1620	1585	-	1620
116	158884С 241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	1484	1451	-	1484
117	147795С 261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,45	3172	3108	-	1427
118	286164С 217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	2,162	659	644	-	1425
119	249131С 217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5,27305	212	212	-	1118
120	146755С 261-107-0360 РСНБ РК 2022	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0049028	225987	219325	-	1108
121	102635С 212-401-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,039312	27742	24932	-	1091
122	146741С 261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,012384	73026	69297	-	904
123	100393С 211-402-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,136	6505	5797	-	885
124	131600С 215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,008244	92871	90402	-	766
125	131599С 215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0074984	92871	90402	-	696
126	249132С 217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	8,0169008	85	85	-	681
127	145198С 261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	308830	300884	-	679
128	248314С 261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,01026	59186	56442	-	607
129	144763С 261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00127	408199	398305	-	518
130	187338С 261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,012	41747	40909	-	501
131	147341С 261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0018	272284	264715	-	490
132	147348С 261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00156	274757	267140	-	429
133	102634С 212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,014	25394	23026	-	356
134	145663С 261-107-0220 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,13525	1620	1586	-	219
135	181697С 241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	21,78	8	8	-	174
136	287782С 236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0003078	539649	525162	-	166
137	149365С 261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00204	77199	73455	-	157
138	147614С 261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,018	6798	6663	-	122
139	147245С 261-107-0522 РСНБ РК 2022	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,015755	5146	5024	-	81
140	144476С 216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,0026208	27896	25749	-	73
141	149219С 236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0001539	467116	454857	-	72
142	181698С 241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	4,257	12	12	-	51
143	147667С 261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	589	575	-	41
144	149372С 236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00004788	525811	512401	-	25
145	127966С 214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	КГ	0,018	962	941	-	17

			ДИАМЕТРОМ 4 ММ						
146	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,000486	28270	26275	-	14
						-	-	-	
147	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00002565	380806	371086	-	10
						-	-	-	
148	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0198	474	462	-	9
						-	-	-	
149	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00000855	820690	801499	-	7
						-	-	-	
150	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,01539	409	363	-	6
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	13090448
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
151	511-101 -0101	511-101-0101 РСНБ РК 2022	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,6 КВТ, 3000 ОБ/МИН ГОСТ 20763-85	ШТ.	1	96918	96918	-	96918
						-	-	-	
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	96918

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1 1462080

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО ДОМ № 1 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-08
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ГСВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33483,247 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2086,874 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,22 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1.	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	51	1113,78 / 1015,56	66,47 / 19,64	56803 / 51794	3390 / 1002	1619 / --	51739 / 8683	117226
2.	241-102-0120 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	51	859 / --	-- / --	43809 / --	-- / --	43809 / --	-- / 3505	47314
3.	242-204-0304 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА ALSO ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	12	12953 / --	-- / --	155436 / --	-- / --	155436 / --	-- / 12435	167871
4.	241-112-0113 РСНБ РК 2022	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	ШТ.	22	295 / --	-- / --	6490 / --	-- / --	6490 / --	-- / 519	7009
5.	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ	2,1	708 / --	-- / --	1487 / --	-- / --	1487 / --	-- / 119	1606
6.	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8%	М2	6,1	259,19 / 120,69	6,1 / 0,72	1581 / 736	37 / 4	808 / --	511 / 167	2259
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	236-101-0108	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00018	0,001098	676293		743			
7.	1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8%	М2	6,1	720,31 / 45,36	5,2 / 1,08	4394 / 277	32 / 7	4085 / --	195 / 367	4957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.				0,00046	0,002806						

236-203-0108	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	Т				1157989		3249			
8.				51	748,75	--	38186	--	899	36541	80705
1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ГАЗОПРОВОДА			731,12	--	37287	--	--	5978	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1.			0,01	0,51							
261-201-0371	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ				986		503			
8.2.			0,009	0,459							
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ				605		278			
9.				5	937,87	24,19	4689	121	289	2610	7883
1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ НР - 61%; СП - 8%	СТЫК			855,79	--	4279	--	--	584	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			--	--	312875	3580	214922	91596	436830
		ТЕНГЕ			--	--	94373	1013	--	32357	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					4689				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					289				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4279			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					2610				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					584				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					7883				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4279			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					213197				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					4893				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1024			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					207222				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					706				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					17112				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					231015				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1024			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					94989				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					2518				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						90083			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					88280				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					14661				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					197930				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						90083			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					436828				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						95386			

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД

10.				60	12103,95	228,84	726237	13730	317716	393079	1208861
1119-0101-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ. УСТАНОВКА КОМБИНИРОВАННОГО КОТЛА НР - 98%; СП - 8%	ПРИБОР			6579,85	105,17	394791	6310	--	89545	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1.			0,0051	0,306							
214-105-0104	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ	Т				679670		207979			
11.				60	160045	--	9602700	--	--	--	9602700
513-104-0304 РСНБ РК 2022	-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ С КОНТУРОМ ОТБОРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 20 КВТ	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	9602700	--	
12.				60	13495,66	19,76	809740	1186	552712	250725	1145302
1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ ПОКВАРТИРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК			4264,03	--	255842	--	--	84837	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1.			1	60							
245-802-0101	СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ СТ РК 2.13-2013 МОДЕЛИ ВК-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ	ШТ.				7842		470520			

	0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч									
13.				60	7997,28	346,06	479837	20764	224479	236259	773384
1119-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КЛАПАН			3909,91	108,11	234594	6487	--	57288	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1. 241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	120		1484		178080			
14.				60	41293	--	2477580	--	2477580	--	2675786
261-304-0107 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 20 СП - 8%	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	198206	
15.				60	1612,44	--	96746	--	--	72560	182850
1311-0203 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.			1612,44	--	96746	--	--	13544	
16.				60	2165	--	129900	--	129900	--	140292
242-404-0602 РСНБ РК 2022	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ,, Т ДО +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	10392	
17.				60	4924,78	351,21	295487	21072	160161	121331	450163
1119-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ПРИБОР			1904,23	159,22	114254	9553	--	33345	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1. 261-305-0219	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	1	60		1757		105420			
17.2. 261-301-0422	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	60		887		53220			
18.				60	103946	--	6236760	--	--	--	6236760
513-301-0101 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	ШТ.			--	--	--	--	6236760	--	
19.				120	2854	--	342480	--	342480	--	369878
242-207-1402 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В), С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ГАЗА, Т ДО +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	27398	
20.				30	1212,05	33,14	36362	994	20179	15214	55702
1116-0301 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА			506,31	11,17	15189	335	--	4126	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1. 241-101-0301	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	1	30		655		19650			
21.				156	1405,45	33,14	219250	5170	135096	79112	322231
1116-0301 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ.	М ТРУБОПРОВОДА			506,31	11,17	78984	1743	--	23869	

	ПРОКЛАДКА									
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.		1	156							
241-101-0302	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М		848	132288					
22.			36	1666,98	33,14	60011	1193	40591	18257	84529
1116-0301 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		506,31	11,17	18227	402	--	6261	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.		1	36							
241-101-0303	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М		1109	39924					
23.			101,5	2006,92	33,14	203702	3364	148948	51474	275590
1116-0301 -0304 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		506,31	11,17	51390	1134	--	20414	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.		1	101,5							
241-101-0304	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,8 ММ	М		1448	146972					
24.			32,4	1176,75	1,47	38127	47	4653	26760	70077
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1031,7	0,69	33427	22	--	5191	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.		0,246	7,9704							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ		474	3778					
25.			6	3820,61	66,47	22924	399	16432	6087	31332
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА	М ТРУБОПРОВОДА		1015,56	19,64	6093	118	--	2321	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.		1	6							
261-305-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М		2701	16206					
26.			6	2143,61	66,47	12862	399	6370	6087	20465
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА	М ТРУБОПРОВОДА		1015,56	19,64	6093	118	--	1516	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.		1	6							
241-102-0130	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 48Х2,0 ММ	М		1024	6144					
27.			6,12	4567,22	81,07	27951	497	20081	7363	38139
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА	М ТРУБОПРОВОДА		1204,71	22,96	7373	141	--	2825	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.		1	6,12							
261-305-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА	М		3230	19768					

	СТЕНКИ 3,5 ММ									
28.				12	3626,22	81,07	43515	973	28086	14437	62589
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА	М ТРУБОПРОВОДА			1204,71	22,96	14456	276	--	4636	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			1	12						
241-102-0149	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х2,5 ММ	М				2289		27468		
29.				60	548	--	32880	--	32880	--	35510
241-211-1 603 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ/	ШТ.			--	--	--	--	--	2630	
	СП - 8%									
30.				60	681	--	40860	--	40860	--	44129
241-211-1 606 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 25Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ/	ШТ.			--	--	--	--	--	3269	
	СП - 8%									
31.				144	466,38	--	67159	--	--	65815	143612
1116-0501 -0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ. МОНТАЖ	М ПОДВОДОК			466,38	--	67159	--	--	10638	
	НР - 98%; СП - 8%									
32.				72	655	--	47160	--	47160	--	50933
241-101-0 301 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА/	М			--	--	--	--	--	3773	
	СП - 8%									
33.				72	848	--	61056	--	61056	--	65940
241-101-0 302 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА/	М			--	--	--	--	--	4884	
	СП - 8%									
34.				323,5	748,75	--	242219	--	5703	231785	511925
1119-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВОДА			731,12	--	236516	--	--	37920	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,01	3,235						
261-201-0371	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ				986		3190		
34.2.			0,009	2,9115						
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ				605		1761		
35.				5	937,87	24,19	4689	121	289	2610	7883
1339-0201 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК			855,79	--	4279	--	--	584	
	НР - 61%; СП - 8%									
	МОДУЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД-12 ШТ									
36.				210,96	1703,41	3,33	359352	703	80067	273271	683232
1120-0101 -0804 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ВОЗДУХОВОДЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГИБКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 355ММ. ПРОКЛАДКА	М ВОЗДУХОВОДОВ			1320,54	1,26	278582	266	--	50610	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,239	50,41944						
246-301-0503	СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ХОМУТ СТД	КГ				790		39831		

	205										
36.2.			0,042	8,86032							
234-304-3001	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 50 ММ, ДЛИНОЙ 50 М	РУЛОН			3713		32898				
37.			36	2314,91	--	83337	--	32749	49576	143546
1120-0101 -0805 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ВОЗДУХОВОДЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГИБКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ. ДОБАВЛЯТЬ (ОТНИМАТЬ) ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛА СОЕДИНЕНИЙ	СОЕДИНЕНИЕ		1405,23	--	50588	--	--	10633	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,245	8,82						
234-304-3001	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 50 ММ, ДЛИНОЙ 50 М	РУЛОН			3713		32749				
38.			12	9788,71	--	117465	--	--	--	117465
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.1	-ОГОЛОВОК С ЗОНТОМ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ	ШТ		--	--	--	--	117465	--	
39.			156	16153,59	--	2519960	--	--	--	2519960
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.2	-ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=1000 Ф200/300/380	ШТ		--	--	--	--	2519960	--	
40.			36	11659,37	--	419737	--	--	--	419737
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.3	-ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=500 Ф200/300/380	ШТ		--	--	--	--	419737	--	
41.			48	23492,6	--	1127645	--	--	--	1127645
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.4	-ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=400-770 Ф200/300/380 (ТЕЛЕСКОП)	ШТ		--	--	--	--	1127645	--	
42.			12	25019,56	--	300235	--	--	--	300235
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.5	-ТРОЙНИК ЗАБОРА ВОЗДУХА КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ Ф200/300/380 Н=500	ШТ		--	--	--	--	300235	--	
43.			24	17347,95	--	416351	--	--	--	416351
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.6	-ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100, С ТРУБКОЙ ДЛЯ ЗАМЕРОВ)	ШТ		--	--	--	--	416351	--	
44.			36	11402,86	--	410503	--	--	--	410503
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.7	-ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100)	ШТ		--	--	--	--	410503	--	
45.			60	9670,78	--	580247	--	--	--	580247
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.8	-МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Ф200/300/380	ШТ		--	--	--	--	580247	--	
46.			12	36827,6	--	441931	--	--	--	441931
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.9	-ТРОЙНИК РЕВИЗИИ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (В СБОРЕ)	ШТ		--	--	--	--	441931	--	
47.			72	5063,18	--	364549	--	--	--	364549
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.10	-КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ Ф380	ШТ		--	--	--	--	364549	--	
	КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА									
48.			60	3853,7	--	231222	--	--	--	231222
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.11	-КОЛЕНО СТАРТОВОЕ КОАКСИАЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ 90 Ф60/100	ШТ		--	--	--	--	231222	--	
49.			60	2900,73	--	174044	--	--	--	174044
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.12	-КОЛЕНО КОАКСИАЛЬНОЕ 45 Ф60/100	ШТ		--	--	--	--	174044	--	
50.			60	1967,92	--	118075	--	--	--	118075
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.13	-КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=250 Ф60/100	ШТ		--	--	--	--	118075	--	
51.			60	2336,81	--	140209	--	--	--	140209
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.14	-КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=500 Ф60/100	ШТ		--	--	--	--	140209	--	
52.			180	430,37	--	77467	--	--	--	77467
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.15	-ДЕКОРАТИВНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ТРУБЫ Ф100	ШТ		--	--	--	--	77467	--	
53.			180	963,55	--	173439	--	--	--	173439
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.16	-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ Ф100 СТАЛЬНОЙ С ДЮБЕЛЕМ (БЕЛЫЙ)	ШТ		--	--	--	--	173439	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	30413960	70612	4926228	1921802	33046417

	ТЕНГЕ	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		--	--	1964583	26905	23452537	710655
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ			23452539			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ			23452539			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			101435			
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			289			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				101025		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			75170			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			14128			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			190733			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч						67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				101025		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			3170043			
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			4652			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				33449		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			3131916			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			26760			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			255743			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			3452546			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч						22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				33449		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			3689945			
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			1789366			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1857014		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1819872			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			440784			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ			5950601			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч						1080
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1857014		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			33046419			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч						1169
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				1991488		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ						33483247
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ			2058956			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ			74192			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				27918		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			5141145			
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ			23452539			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			2013398			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			743012			

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462080

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-08

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	423,982108	1716 / -	- / -	- / -	727553
2	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	259,56	1521 / -	- / -	- / -	394791
3	20255Т	004-0151 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	130,943925	2091 / -	- / -	- / -	273804
4	20254Т	004-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	124,74	2051 / -	- / -	- / -	255842
5	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	72,45	1577 / -	- / -	- / -	114254
6	20449Т	007-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	64,8	1493 / -	- / -	- / -	96746
7	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	49,062006	1749 / -	- / -	- / -	85809
8	20229Т	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	50,9544	1318 / -	- / -	- / -	67158
9	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	21,97692	1521 / -	- / -	- / -	33427
10	20465Т	007-0148 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	4,32	1981 / -	- / -	- / -	8558
11	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,377895	1948 / -	- / -	- / -	736
12	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,175497	1577 / -	- / -	- / -	277
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	2058955
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1203,3428				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
13	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,3462635	1707,79 / -	- / -	- / -	(27916)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	2058957
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,4137% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
14	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	14,4013422	3885 / -	- / -	1716 / 24712,7	55949
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,7977% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
15	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	26,46	218 / -	- / -	- / -	5768
16	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	45,4425594	82 / -	- / -	- / -	3726
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,7886% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
17	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,379659	8364 / -	- / -	1716 / 651,49	3175
18	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,263402	2369 / -	- / -	1436 / 1814,25	2993
19	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,2992983	6212 / -	- / -	2451 / 733,58	1859
20	501С	315-203-0301 РСНБ РК 2022	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,16	112 / -	- / -	- / -	242

					-	-	-	
21 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	12,9087	18	-	-	232
					-	-	-	
22 1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,221	45	-	-	190
					-	-	-	
23 2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,226737	174	-	-	39
					-	-	-	
24 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,002562	5662	-	1716	15
					-	-	4,4	
25 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,002562	30	-	-	0,08
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				27916	74190
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9692% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
26	261-304-0107 РСНБ РК 2022	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 20	КОМПЛЕКТ	60	41293	40327	-	2477580
					-	-	-	
27 274214С	245-802-0101 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ СТ РК 2.13-2013 МОДЕЛИ ВК-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч	ШТ.	60	7842	7684	-	470520
					-	-	-	
28 254340С	242-207-1402 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, МУФТОВЫЙ (В-В), С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ГАЗА, Т ДО +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	120	2854	2797	-	342480
					-	-	-	
29 279798С	214-105-0104 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ	Т	0,306	679670	664453	-	207979
					-	-	-	
30 158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	120	1484	1451	-	178080
					-	-	-	
31	242-204-0304 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА ALSO ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	12	12953	12695	-	155436
					-	-	-	
32 150447С	241-101-0304 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,8 ММ	М	101,5	1448	1415	-	146972
					-	-	-	
33 150445С	241-101-0302 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М	156	848	828	-	132288
					-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8289% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
34	242-404-0602 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ,, Т ДО +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	ШТ.	60	2165	2122	-	129900
					-	-	-	
35 157978С	261-305-0219 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	60	1757	1720	-	105420
					-	-	-	
36 187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2022	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	120	549	536	-	65880
					-	-	-	
37 298352С	234-304-3001 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 50 ММ, ДЛИНОЙ 50 М	РУЛОН	17,68032	3713	3639	-	65647
					-	-	-	
38	241-101-0302 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА/	М	72	848	828	-	61056
					-	-	-	
39 254240С	261-301-0422 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	60	887	869	-	53220
					-	-	-	
40 146123С	217-503-0102 РСНБ РК 2022	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ	Т	0,12	428859	418560	-	51463
					-	-	-	
41	241-101-0301 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА/	М	72	655	640	-	47160
					-	-	-	
42	241-102-0120 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	51	859	838	-	43809
					-	-	-	
43	241-211-1606 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 25Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ/	ШТ.	60	681	667	-	40860
					-	-	-	
44 150446С	241-101-0303 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М	36	1109	1083	-	39924
					-	-	-	
45 188245С	246-301-0503 РСНБ РК 2022	СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ХОМУТ СТД 205	КГ	50,41944	790	773	-	39831
					-	-	-	
46 144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,09	408199	398305	-	36738
					-	-	-	
47	241-211-1603 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ/	ШТ.	60	548	537	-	32880
					-	-	-	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,2019% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

48	150579С	241-102-0149 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х2,5 ММ	М	12	2289	2236	-	27468
						-	-	-	
49	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	20,4	1050	1028	-	21420
						-	-	-	
50	187562С	261-301-0241 РСНБ РК 2022	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	ШТ.	120	175	163	-	21000
						-	-	-	
51	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	6,12	3230	3155	-	19768
						-	-	-	
52	150443С	241-101-0301 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	30	655	640	-	19650
						-	-	-	
53	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	6	2701	2639	-	16206
						-	-	-	
54	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2022	ШПИЛЬКИ	ШТ.	120	124	121	-	14880
						-	-	-	
55	102868С	213-101-0102 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125	1000 ШТ.	0,12	69463	65476	-	8336
						-	-	-	
56	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	7,2598	986	964	-	7158
						-	-	-	
57		241-112-0113 РСНБ РК 2022	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	22	295	289	-	6490
						-	-	-	
58	150558С	241-102-0130 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 48Х2,0 ММ	М	6	1024	999	-	6144
						-	-	-	
59	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,12	41747	40909	-	5010
						-	-	-	
60	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,575892	8154	7991	-	4696
						-	-	-	
61	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	7,5705	605	590	-	4580
						-	-	-	
62	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	9,3938	474	462	-	4453
						-	-	-	
63	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	116,028	34	33	-	3945
						-	-	-	
64	147530С	261-107-0645 РСНБ РК 2022	ШПИЛЬКИ	КГ	6,53976	519	507	-	3394
						-	-	-	
65	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	3,41536	962	941	-	3286
						-	-	-	
66	149429С	236-203-0108 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	Т	0,002806	1157989	1131378	-	3249
						-	-	-	
67	251488С	261-301-0257 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 20 ММ	ШТ.	60	51	49	-	3060
						-	-	-	
68	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	4,02525	423	412	-	1703
						-	-	-	
69	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	3,88434	409	363	-	1589
						-	-	-	
70	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	2,1	708	692	-	1487
						-	-	-	
71	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	1,71455	579	565	-	993
						-	-	-	
72	274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,2	815	797	-	978
						-	-	-	
73	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0312144	28750	25920	-	897
						-	-	-	
74	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,001342	623062	607746	-	836
						-	-	-	
75	149226С	236-101-0108 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,001098	676293	659933	-	743
						-	-	-	
76	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	3,327518	212	212	-	705
						-	-	-	
77	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00061465	820690	801499	-	504
						-	-	-	
78	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,504	626	612	-	316
						-	-	-	
79	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2022	МАСЛО МОТОРНОЕ ГОСТ 17479.1-2015 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	Т	0,0004	697601	682861	-	279
						-	-	-	
80	274783С	236-202-1017	СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕРТЫЙ ГОСТ 8135-	Т	0,0006	452466	440494	-	271

	РСНБ РК 2022	74						
81	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2022	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ.	0,93625	167	163	156
82	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2022	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498- 72	Т	0,006	21331	19022	128
83	147018С	261-107-0422 РСНБ РК 2022	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,51	192	188	98
84	249434С	261-201-0332 РСНБ РК 2022	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,1	740	723	74
85	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0001708	380806	371086	65
86	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,0972	119	115	12
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ			--	5141149
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 60,6252% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
87	513-104 -0304	513-104-0304 РСНБ РК 2022	КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ С КОНТУРОМ ОТБОРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 20 КВТ	КОМПЛЕКТ	60	160045	160045	9602700
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 39,3748% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
88	513-301 -0101	513-301-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧ-НАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	ШТ.	60	103946	103946	6236760
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ			--	15839460
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)						
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) (ЗАТРАТ 77,7133% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
89		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.2	ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=1000 Ф200/300/380	ШТ	156	16153,59	16153,59	2519960
90		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.4	ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=400-770 Ф200/300/380 (ТЕЛЕСКОП)	ШТ	48	23492,6	23492,6	1127645
91		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.8	МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Ф200/300/380	ШТ	60	9670,78	9670,78	580247
92		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.9	ТРОЙНИК РЕВИЗИИ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (В СБОРЕ)	ШТ	12	36827,6	36827,6	441931
93		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.3	ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=500 Ф200/300/380	ШТ	36	11659,37	11659,37	419737
94		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.6	ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100, С ТРУБКОЙ ДЛЯ ЗАМЕРОВ)	ШТ	24	17347,95	17347,95	416351
95		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.7	ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100)	ШТ	36	11402,86	11402,86	410503
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) (ЗАТРАТ 14,0554% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
96		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.10	КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ Ф380	ШТ	72	5063,18	5063,18	364549
97		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.5	ТРОЙНИК ЗАБОРА ВОЗДУХА КОАКСИА-ЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ Ф200/300/380 Н=500	ШТ	12	25019,56	25019,56	300235
98		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.11	КОЛЕНО СТАРТОВОЕ КОАКСИАЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ 90 Ф60/100	ШТ	60	3853,7	3853,7	231222
99		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.12	КОЛЕНО КОАКСИАЛЬНОЕ 45 Ф60/100	ШТ	60	2900,73	2900,73	174044
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) (ЗАТРАТ 8,2313% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
100		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.16	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ Ф100 СТАЛЬНОЙ С ДЮБЕЛЕМ (БЕЛЫЙ)	ШТ	180	963,55	963,55	173439
101		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.14	КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=500 Ф60/100	ШТ	60	2336,81	2336,81	140209
102		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.13	КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=250 Ф60/100	ШТ	60	1967,92	1967,92	118075
103		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.1	ОГОЛОВОК С ЗОНТОМ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ	ШТ	12	9788,71	9788,71	117465
104		Т ЛИСТ СОГЛА-СОВАНИЯ П.15	ДЕКОРАТИВНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ТРУБЫ Ф100	ШТ	180	430,37	430,37	77467
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)		ТЕНГЕ			--	7613077

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462090

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО ДОМ № 1 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-09
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-ЭО.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27491,252 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6701,756 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4,178 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
1.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	2	28327,79 11158,69	946,79 381,59	56656 22317	1893 763	32446 --	16618 5862	79136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	222-509-0801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,015 Т	0,03		985799		29574			
2.	515-301-0307 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-23-55, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	997333 --	-- --	997333 --	-- --	-- 997333	-- --	997333
3.	515-301-0308 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	670412 --	-- --	670412 --	-- --	-- 670412	-- --	670412
4.	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 10 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	15	8895,19 5704,81	312,76 125,35	133428 85572	4691 1880	43165 --	62966 15711	212105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	1 ШТ.	15		657		9855			
4.2.	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 КГ	8,7		461		4011			
4.3.	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	0,003 Т	0,045		462525		20814			
5.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	180	3636,45 1825,2	31,21 --	654561 328536	5618 --	320407 --	236546 71289	962395
6.	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	60	803,06 654,35	111,45 45	48184 39261	6687 2700	2236 --	30212 6272	84668

КЭМ=1,08										
7.			1	8895,19	312,76	8895	312	2878	4198	14140
1121-0502 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 10 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	ШКАФ		5704,81	125,35	5705	125	--	1047	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	1 ШТ.	1		657		657			
7.2. 236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 КГ	0,58		461		267			
7.3. 214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	0,003 Т	0,003		462525		1388			
8.			5	3636,45	31,21	18182	156	8900	6571	26733
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.		1825,2	--	9126	--	--	1980	
	НР - 72%; СП - 8%									
9.			60	6377,23	161,15	382634	9669	116907	187080	615291
1121-0502 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	ШКАФ		4267,64	62,91	256058	3775	--	45577	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0004 Т	0,024		813201		19517			
9.2. 252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	1 ШТ.	60		657		39420			
9.3. 236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 КГ	34,8		461		16043			
9.4. 214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	0,001 Т	0,06		462525		27752			
10.			240	3636,45	31,21	872748	7490	427210	315395	1283194
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.		1825,2	--	438048	--	--	95051	
	НР - 72%; СП - 8%									
11.			4	1823,08	111,45	7292	446	149	4952	13223
1308-0305 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.		1674,37	45	6697	180	--	980	
	НР - 72%; СП - 8%									
12.			3	2548,3	114,72	7645	344	465	5022	13681
1121-0502 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ	ШТ.		2278,83	46,25	6836	139	--	1013	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	0,041 100 ШТ.	0,123		594		73			
12.2. 261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	0,0002 Т	0,0006		604794		363			
13.			1	2175,14	226,82	2175	227	23	1450	3916
1308-0305 -1301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1924,56	90,01	1925	90	--	290	
	НР - 72%; СП - 8%									
14.			60	1206,08	6,71	72365	403	1292	50999	133233
1308-0305 -1401 РСНБ РК	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ		1177,83	2,7	70670	162	--	9869	

```
    2022
    КЗТР И     НР - 72%; СП - 8%
    КЭМ=1,08

                        СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  15.                                                  181    786,39       5,6    142337      1013     16758     89989    250912
    1121-0401 -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП    ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0101      СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА                      688,21      2,31    124566       418        --     18586
    РСНБ РК     С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В
    2022        ПОМЕЩЕНИЯХ С
    КЗТР И     НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
    КЭМ=1,11   СРЕДЫ

               НР - 72%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  15.1.                                     0,0204    3,6924
261-404-0531   СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ     100 ШТ.                          1381                5099
  15.2.                                       0,102    18,462
261-303-0101   ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА     10 ШТ.                          607               11206
  16.                                                   12    987,88     23,35     11855       280       104      8339     21809
    1121-0401 -УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ      ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0401      НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА                         955,89      9,25     11471       111        --      1615
    РСНБ РК
    2022       НР - 72%; СП - 8%
    КЗТР И
    КЭМ=1,11

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  16.1.                                     0,0102    0,1224
261-107-0224   ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ         100 ШТ.                           594                  73
               ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
  16.2.                                       0,003     0,036
261-107-0493   ЛЕНТА ЛИПКАЯ                КГ                              859                  31
               ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА
               ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ
               МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20
               - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ
               0,14 ДО 0,19 ММ
  17.                                                  121    606,81     17,12     73424      2072      3634     49361    132608
    1121-0401 -ПАТРОНЫ НАСТЕННЫЕ ИЛИ   ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0109      ПОТОЛОЧНЫЕ. УСТАНОВКА                        559,65      6,94     67718       840        --      9823
    РСНБ РК
    2022       НР - 72%; СП - 8%
    КЗТР И
    КЭМ=1,11

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  17.1.                                     0,0151    1,8271
261-107-0224   ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ         100 ШТ.                           594                1085
               ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
  17.2.                                     0,0102    1,2342
261-404-0531   СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ     100 ШТ.                          1381                1704
  17.3.                                     0,0042    0,5082
217-106-0105   ШУРУП ГОСТ 1147-80 С        КГ                            1050                 534
               ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ
  18.                                                 1208    484,25      0,47    584972       568    145708    316044    973097
    1121-0202 -ВЫКЛЮЧАТЕЛИ             ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0201      ОДНОКЛАВИШНЫЕ И                              363,16      0,21    438696       254        --     72081
    РСНБ РК    ДВУХКЛАВИШНЫЕ,
    2022       ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ
    КЗТР И      СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ.
    КЭМ=1,11   УСТАНОВКА

               НР - 72%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  18.1.                                       1,02   1232,16
247-202-0603   КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ     ШТ.                           117              144163
               ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА
               КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80
               ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ
  19.                                                  122    331,62      0,42     40457        51      1558     27985     73918
    1121-0202 -ВЫКЛЮЧАТЕЛИ             ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0202      ОДНОКЛАВИШНЫЕ И                              318,43      0,17     38848        21        --      5475
    РСНБ РК    ДВУХКЛАВИШНЫЕ,
    2022       ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ
    КЗТР И      ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ.
    КЭМ=1,11   УСТАНОВКА

               НР - 72%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  19.1.                                     0,0204    2,4888
261-107-0224   ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ         100 ШТ.                           594                1478
               ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
  20.                                                    2   1471,13     24,3      2942        49       276      1892      5221
    1308-0305 -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ     ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0110      ТРЕХПОЛЮСНАЯ. МОНТАЖ                          1308,7       5,4      2617        11        --       387
    РСНБ РК    ОБОРУДОВАНИЯ
    2022
    КЗТР И     НР - 72%; СП - 8%
    КЭМ=1,08
     ПРИМ
  21.                                                    2   1471,13     24,3      2942        49       276      1892      5221
    1308-0305 -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ     ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -0110      ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И                           1308,7       5,4      2617        11        --       387
    РСНБ РК    ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ. МОНТАЖ
    2022       ОБОРУДОВАНИЯ
    КЗТР И
    КЭМ=1,08   НР - 72%; СП - 8%

  22.                                                    6   8550,38     59,46     51302       357     18655     23249     80515
    1308-0303 -КОРОБКА (ЯЩИК) С        ШТ.                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    -2501      ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И                       5381,64        --     32290        --        --      5964
    РСНБ РК    ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6
    2022       ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ
    КЗТР И      ДО 10. УСТАНОВКА НА
    КЭМ=1,08   КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ
```

	ИЛИ КОЛОННЕ									
	НР - 72%; СП - 8%									
23.			10	1308,49	249,51	13085	2495	2338	6622	21283
1308-0206 -1505 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 240 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ	М ТРАССЫ		825,18	94,51	8252	945	--	1577	
	НР - 72%; СП - 8%									
24.			130	373,72	27,86	48584	3621	7650	27918	82622
1308-0206 -2206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		287,02	11,25	37313	1462	--	6120	
	НР - 72%; СП - 8%									
25.			50	290,03	15,6	14502	780	2062	8622	24974
1308-0206 -2205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		233,2	6,3	11660	315	--	1850	
	НР - 72%; СП - 8%									
26.			80	224,75	8,92	17980	714	2915	10540	30802
1308-0206 -2204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		179,39	3,6	14351	288	--	2282	
	НР - 72%; СП - 8%									
27.			4280	160,21	4,46	685706	19089	129171	392508	1164471
1308-0206 -2203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		125,57	1,8	537446	7704	--	86257	
	НР - 72%; СП - 8%									
28.			4090	135,66	2,23	554861	9121	105522	319607	944426
1308-0206 -2202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		107,63	0,9	440218	3681	--	69957	
	НР - 72%; СП - 8%									
29.			460	58,61	1,11	26959	511	9944	12032	42110
1308-0206 -2209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		35,88	0,45	16504	207	--	3119	
	НР - 72%; СП - 8%									
30.			870	239,39	3,34	208267	2905	33688	124451	359336
1308-0206 -1301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	М		197,33	1,35	171674	1174	--	26617	
	НР - 72%; СП - 8%									
31.			200	488,81	3,34	97762	668	39690	41525	150430
1308-0206 -1303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	М		287,02	1,35	57404	270	--	11143	
	НР - 72%; СП - 8%									
32.			100	275,11	2,48	27511	248	2371	17928	49074
1121-0202 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	М		248,92	0,08	24892	8	--	3635	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.		1,2	120							
241-221-0101	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.			8		960			

32.2.			0,004	0,4							
243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.				2063		825			
33.				6487	458,28	4,27	2972832	27699	92051	2054779	5429820
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М			--- --- --- --- --- --- 439,82	0,12	2853082	778	--	402209	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1.			0,97	6292,39							
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				12		75509			
33.2.		0,004074		26,428038							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ				626		16544			
34.				80	538,93	4,31	43114	345	1146	29984	78946
1121-0101 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М			--- --- --- --- --- --- 520,29	0,27	41623	22	--	5848	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1.			0,73	58,4							
241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				17		993			
34.2.		0,003066		0,24528							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ				626		154			
35.				100	571,14	5,04	57114	504	4255	37731	102433
1121-0101 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М			--- --- --- --- --- --- 523,55	0,49	52355	49	--	7588	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1.			0,62	62							
241-221-0106	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				66		4092			
36.				430	117,12	11,22	50360	4824	29598	11569	66883
1310-0902 -0918 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ. ОКРАСКА	М КАБЕЛЯ			--- --- --- --- --- --- 37,07	7,04	15938	3027	--	4954	
	НР - 61%; СП - 8%										
37.				7	3636,45	31,21	25455	218	12461	9199	37426
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/УЗО/	ШТ.			--- --- --- --- --- --- 1825,2	--	12776	--	--	2772	
	НР - 72%; СП - 8%										
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
38.				3	7194,68	252,95	21584	759	15982	3672	27276
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.			--- --- --- --- --- --- 1614,49	85,51	4843	257	--	2020	
	НР - 72%; СП - 8%										
39.				15	981,62	31,89	14724	478	10479	2819	18947
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М			--- --- --- --- --- --- 251,14	9,9	3767	148	--	1403	
	НР - 72%; СП - 8%										
40.				50	762,22	29,09	38111	1455	20511	11932	54047
1308-0208 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М			--- --- --- --- --- --- 322,9	8,55	16145	428	--	4003	
	НР - 72%; СП - 8%										
41.				300	394,3	2,5	118291	750	36816	58333	190754
1308-0206 -1304 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ	М			--- --- --- --- --- --- 269,08	0,98	80725	294	--	14130	
	НР - 72%; СП - 8%										
42.				60	956,02	--	57361	--	693	34567	99283
1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ	ШТ.			--- --- --- --- --- --- 944,46	--	56668	--	--	7354	
	НР - 61%; СП - 8%										

КЭМ=1,08

43.			60	3297	--	197820	--	197820	--	213646
247-202-0 107 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/	ШТ.		--	--	--	--	--	15826	
	СП - 8%									
	МОЛНИЕЗАЩИТА									
44.			12	7194,68	252,95	86336	3035	63927	14688	109106
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1614,49	85,51	19374	1026	--	8082	
	НР - 72%; СП - 8%									
45.			60	981,62	31,89	58897	1913	41915	11277	75788
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		251,14	9,9	15069	594	--	5614	
	НР - 72%; СП - 8%									
46.			600	501,31	20,17	300786	12102	105708	133881	469440
1308-0208 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		304,96	4,95	182976	2970	--	34773	
	НР - 72%; СП - 8%									
47.			3,91	9455	--	36969	--	36969	--	39927
243-902-1 301 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ГИЛЬЗА АЛЮМИНИЕВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОСТ 23469.0-81 МАРКИ GL-10/ДЕРЖАТЕЛЬ С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ/	100 ШТ.		--	--	--	--	--	2958	
	СП - 8%									
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
48.			15	64024	--	960360	--	960360	--	1037189
247-201-1 202 РСНБ РК 2022	-ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.		--	--	--	--	--	76829	
	СП - 8%									
49.			180	1423	--	256140	--	256140	--	276631
247-204-0 637 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	20491	
	СП - 8%									
50.			60	8851	--	531060	--	531060	--	573545
247-301-0 101 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1 ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/	ШТ.		--	--	--	--	--	42485	
	СП - 8%									
51.			1	13755	--	13755	--	13755	--	14855
247-201-0 403 РСНБ РК 2022	-ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩУРВ-1/15ЗО-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.		--	--	--	--	--	1100	
	СП - 8%									
52.			2	1888	--	3776	--	3776	--	4078
247-204-0 655 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 3Р 10А 4,5 КА "В"	ШТ.		--	--	--	--	--	302	
	СП - 8%									
53.			3	4903	--	14709	--	14709	--	15886
247-204-0 170 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 32 С16 30 МА	ШТ.		--	--	--	--	--	1177	
	СП - 8%									
54.			60	6287	--	377220	--	377220	--	407398
247-201-0 210 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРВ 12З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.		--	--	--	--	--	30178	

		СП - 8%								
55.			120	594	--	71280	--	71280	--	76982
247-204-0 713 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.		--	--	--	--	--	5702	
		СП - 8%								
56.			120	5533	--	663960	--	663960	--	717077
247-204-2 809 РСНБ РК 2022	-АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 10 МА	ШТ.		--	--	--	--	--	53117	
		СП - 8%								
57.			4	50215	--	200860	--	200860	--	216929
247-301-0 335 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 PQB.L2, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/	ШТ.		--	--	--	--	--	16069	
		СП - 8%								
58.			2	2385	--	4770	--	4770	--	5152
247-302-0 512 РСНБ РК 2022	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	ШТ.		--	--	--	--	--	382	
		СП - 8%								
59.			1	19022	--	19022	--	19022	--	20544
247-203-0 111 РСНБ РК 2022	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.		--	--	--	--	--	1522	
		СП - 8%								
60.			60	1098	--	65880	--	65880	--	71150
247-209-0 101 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222-2 У2, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54/ЭВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/	ШТ.		--	--	--	--	--	5270	
		СП - 8%								
61.			1	8300	--	8300	--	8300	--	8964
247-102-0 182 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IP20 /АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/	ШТ.		--	--	--	--	--	664	
		СП - 8%								
62.			1	8179	--	8179	--	8179	--	8833
247-214-0 502 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕНОСНАЯ 2Р+РЕ, 63 А, 220 В, IP54 /СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ/	ШТ.		--	--	--	--	--	654	
		СП - 8%								
63.			86	4230	--	363780	--	363780	--	392882
247-102-0 127 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 1607, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014 /ТИП НПП03-100-102/	ШТ.		--	--	--	--	--	29102	
		СП - 8%								
64.			60	3320	--	199200	--	199200	--	215136
247-102-0 305 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЖКХ СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.		--	--	--	--	--	15936	
		СП - 8%								
65.			33	4796	--	158268	--	158268	--	170929
247-102-0 309 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.		--	--	--	--	--	12661	
		СП - 8%								
66.			2	34586	--	69172	--	69172	--	74706
247-102-1	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ,	ШТ.								

037 РСНБ РК 2022	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65, ТИПА DIORA LIGHT LPO/LSP 19/2100 MINI-6 OPAL 3-6K A T			--	--	--	--	--	5534
	СП - 8%								
67.			12	2349	--	28188	--	28188	--	30443
248-304-0 201 РСНБ РК 2022	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫХОД"	ШТ.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2255
	СП - 8%								
68.			60	231	--	13860	--	13860	--	14969
247-213-0 104 РСНБ РК 2022	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ E27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1109
	СП - 8%								
69.			61	248	--	15128	--	15128	--	16338
247-213-0 101 РСНБ РК 2022	-ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ E27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1210
	СП - 8%								
70.			270	384	--	103680	--	103680	--	111974
247-212-0 101 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	8294
	СП - 8%								
71.			170	412	--	70040	--	70040	--	75643
247-212-0 104 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5603
	СП - 8%								
72.			122	339	--	41358	--	41358	--	44667
247-212-0 201 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	3309
	СП - 8%								
73.			708	532	--	376656	--	376656	--	406788
247-214-0 116 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	30132
	СП - 8%								
74.			60	699	--	41940	--	41940	--	45295
247-214-0 120 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	3355
	СП - 8%								
75.			4	1219	--	4876	--	4876	--	5266
247-214-0 401 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2P+PE, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002	ШТ.		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	390
	СП - 8%								
76.			170	229	--	38930	--	38930	--	42044
247-213-0	-ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП	ШТ.		---	---	---	---	---	---

105 РСНБ РК 2022 ПРИМ	КАРБОЛИТОВЫЙ С КОЛЬЦОМ, ТИП ЦОКОЛЯ Е14, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/			--	--	--	--	--	3114
	СП - 8%								
77.			295	2397	--	707115	--	707115	--	763684
243-906-2 202 РСНБ РК 2022	-КОЛОДКА КЛЕММНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р, 11Х5,3 ММ2	ШТ.		--	--	--	--	--	56569
	СП - 8%								
78.			1273	185	--	235505	--	235505	--	254345
247-202-0 414 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/	ШТ.		--	--	--	--	--	18840
	СП - 8%								
79.			3	15149	--	45447	--	45447	--	49083
247-202-0 212 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/	ШТ.		--	--	--	--	--	3636
	СП - 8%								
80.			3	18557	--	55671	--	55671	--	60125
247-202-0 311 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	ШТ.		--	--	--	--	--	4454
	СП - 8%								
81.			7	7717	--	54019	--	54019	--	58341
247-204-2 415 РСНБ РК 2022	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВД1-63 2Р 40А 100 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 / УЗО/	ШТ.		--	--	--	--	--	4322
	СП - 8%								
82.			60	248	--	14880	--	14880	--	16070
247-202-0 415 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ТИПА КМ41235, IP44, 6 ГЕРМОВВОДОВ, РАЗМЕРАМИ 85 ММ Х 85 ММ Х 40 ММ / КУП 2603/	ШТ.		--	--	--	--	--	1190
	СП - 8%								
83.			0,0102	1692064	--	17259	--	17259	--	18640
243-111-1 017 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВВГНГ 5Х35 (МК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	1381
	СП - 8%								
84.			0,102	1139128	--	116191	--	116191	--	125486
243-111-1 006 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х25 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	9295
	СП - 8%								
85.			0,0306	791678	--	24225	--	24225	--	26163
243-111-1 005 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	1938
	СП - 8%								
86.			0,051	2948282	--	150362	--	150362	--	162391
243-106-0 905 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	12029
	СП - 8%								
87.			0,0204	1235749	--	25209	--	25209	--	27226
243-106-1 003 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-1	КМ		--	--	--	--	--	2017
	СП - 8%								
88.			0,0612	791536	--	48442	--	48442	--	52317
243-106-1	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ	КМ							

	002 РСНБ РК 2022	РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-1			--	--	--	--	--	3875
		СП - 8%								
89.	243-106-0 603 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-1	КМ	0,102	785342	--	80105	--	80105	--	86513
					--	--	--	--	--	6408
		СП - 8%								
90.	243-106-0 602 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1	КМ	3,978	484802	--	1928542	--	1928542	--	2082825
					--	--	--	--	--	154283
		СП - 8%								
91.	243-106-0 601 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-1	КМ	4,59	309361	--	1419967	--	1419967	--	1533564
					--	--	--	--	--	113597
		СП - 8%								
92.	243-106-0 401 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1	КМ	0,4692	214524	--	100655	--	100655	--	108707
					--	--	--	--	--	8052
		СП - 8%								
93.	243-142-0 111 РСНБ РК 2022	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	0,408	346158	--	141232	--	141232	--	152531
					--	--	--	--	--	11299
		СП - 8%								
94.	243-304-0 102 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ	0,204	139810	--	28521	--	28521	--	30803
					--	--	--	--	--	2282
		СП - 8%								
95.	241-207-0 203 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	183,6	111	--	20380	--	20380	--	22010
					--	--	--	--	--	1630
		СП - 8%								
96.	241-207-0 204 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	81,6	172	--	14035	--	14035	--	15158
					--	--	--	--	--	1123
		СП - 8%								
97.	241-207-0 205 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	102	239	--	24378	--	24378	--	26328
					--	--	--	--	--	1950
		СП - 8%								
98.	241-207-0 301 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	6433,14	26	--	167262	--	167262	--	180643
					--	--	--	--	--	13381
		СП - 8%								

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			27491252
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	6664629		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	136609		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		37127	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	12292474		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	1667745		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	4816944		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1912847		

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 1462090

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-09

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ОБОСНОВАНИЕ)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1927,65597	1549	-	-	2985939
						-	-	-	
2	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	993,384	1661	-	-	1650011
						-	-	-	
3	20456Т	007-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	466,56	1690	-	-	788486
						-	-	-	
4	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	288,423288	1521	-	-	438692
						-	-	-	
5	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	226,663998	1661	-	-	376489
						-	-	-	
6	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	77,611533	1605	-	-	124567
						-	-	-	
7	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	69,4656	1782	-	-	123788
						-	-	-	
8	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	53,039463	1493	-	-	79188
						-	-	-	
9	20458Т	007-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	32,4	1749	-	-	56668
						-	-	-	
10	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	15,7842	1577	-	-	24892
						-	-	-	
11	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	9,288	1716	-	-	15938
						-	-	-	
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	6664657
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4160,2761				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
12	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,136148	2047,13	-	-	(37127)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	6664630
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,5999% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
13	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	6,006744	6434	-	2451	38647
						-	-	14722,53	
14	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8,190138	3885	-	1716	31819
						-	-	14054,28	
15	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	93,962988	218	-	-	20484
						-	-	-	
16	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	237,25584	75	-	-	17794
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,0622% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
17	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	2,1713931	6212	-	2451	13489
						-	-	5322,08	
18	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	317,898672	18	-	-	5722
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,3379% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						

19 642С	324-203-0101 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,76472	2734	-	1716	4825
					-	-	3028,26	
20 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	167,993061	19	-	-	3192
					-	-	-	
21 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	45,84282	14	-	-	642
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				37127	136613

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,2129% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

22 196881С	243-106-0602 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1	КМ	3,978	484802	474878	-	1928542
					-	-	-	
23 196880С	243-106-0601 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-1	КМ	4,59	309361	302992	-	1419967
					-	-	-	
24	247-201-1202 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	15	64024	62725	-	960360
					-	-	-	
25 271387С	243-906-2202 РСНБ РК 2022	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р, 11Х5,3 ММ2	ШТ.	295	2397	2350	-	707115
					-	-	-	
26 265242С	247-204-2809 РСНБ РК 2022	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 10 МА	ШТ.	120	5533	5424	-	663960
					-	-	-	
27	247-301-0101 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1 ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/	ШТ.	60	8851	8676	-	531060
					-	-	-	
28 129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,474	985799	915133	-	467269
					-	-	-	
29 264339С	247-201-0210 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРВ 12З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	60	6287	6158	-	377220
					-	-	-	
30	247-214-0116 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	708	532	522	-	376656
					-	-	-	
31	247-102-0127 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 1607, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014 /ТИП НПП03-100-102/	ШТ.	86	4230	4145	-	363780
					-	-	-	
32 242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	516	657	644	-	339012
					-	-	-	
33	247-204-0637 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	180	1423	1395	-	256140
					-	-	-	
34	247-202-0414 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/	ШТ.	1273	185	181	-	235505
					-	-	-	
35	247-301-0335 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 PQB.L2, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/	ШТ.	4	50215	49226	-	200860
					-	-	-	
36 286007С	247-102-0305 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЖКХ СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	60	3320	3254	-	199200
					-	-	-	
37	247-202-0107 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/	ШТ.	60	3297	3232	-	197820
					-	-	-	
38	241-207-0301 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	6433,14	26	25	-	167262
					-	-	-	
39 242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	28,179	5671	5433	-	159803
					-	-	-	
40	247-102-0309 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	33	4796	4701	-	158268
					-	-	-	
41 197105С	243-106-0905 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66	КМ	0,051	2948282	2888548	-	150362
					-	-	-	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9175% ПРИ ПОРОГЕ

		15%)						
42	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	1232,16	117	115	-	144163
						-	-	-	
43		243-142-0111 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	0,408	346158	339169	-	141232
						-	-	-	
44		243-111-1006 РСНБЕ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х25 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,102	1139128	1114480	-	116191
						-	-	-	
45		247-212-0101 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	270	384	376	-	103680
						-	-	-	
46	196782С	243-106-0401 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1	КМ	0,4692	214524	210110	-	100655
						-	-	-	
47	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,242	354405	345566	-	85766
						-	-	-	
48	196882С	243-106-0603 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-1	КМ	0,102	785342	769336	-	80105
						-	-	-	
49	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,174	435218	424794	-	75728
						-	-	-	
50	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	6292,39	12	12	-	75509
						-	-	-	
51	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.	120	594	582	-	71280
						-	-	-	
52		247-212-0104 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	170	412	403	-	70040
						-	-	-	
53	301571С	247-102-1037 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65, ТИПА DIORA LIGHT LPO/LSP 19/2100 MINI-6 OPAL 3-6K A T	ШТ.	2	34586	33905	-	69172
						-	-	-	
54		247-209-0101 РСНБ РК 2022	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222-2 У2, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54/ЭВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/	ШТ.	60	1098	1076	-	65880
						-	-	-	
55		247-202-0311 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	ШТ.	3	18557	18193	-	55671
						-	-	-	
56		247-204-2415 РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВД1-63 2Р 40А 100 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 / УЗО/	ШТ.	7	7717	7566	-	54019
						-	-	-	
57	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,108	462525	451566	-	49953
						-	-	-	
58	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,0975	498437	486774	-	48598
						-	-	-	
59	197117С	243-106-1002 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-1	КМ	0,0612	791536	775343	-	48442
						-	-	-	
60		247-202-0212 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/	ШТ.	3	15149	14852	-	45447
						-	-	-	
61	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	149,75	300	294	-	44925
						-	-	-	
62	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0529912	813201	795366	-	43092
						-	-	-	
63		247-214-0120 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	60	699	683	-	41940
						-	-	-	
64		247-212-0201 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	122	339	332	-	41358
						-	-	-	
65		247-213-0105 РСНБ РК 2022	ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ С КОЛЬЦОМ, ТИП ЦОКОЛЯ Е14, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	ШТ.	170	229	224	-	38930
						-	-	-	
66		243-902-1301 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА АЛЮМИНИЕВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОСТ 23469.0-81 МАРКИ GL-10/ДЕРЖАТЕЛЬ С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ/	100 ШТ.	3,91	9455	9266	-	36969
						-	-	-	
67	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,07	408502	398603	-	28595
						-	-	-	
68		243-304-0102	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 4X2XAWG	КМ	0,204	139810	136959	-	28521

	РСНБ РК 2022	24/1 PVC CAT5E			----------	----------	---------	
					-	-	-	
69	248-304-0201	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫ-	ШТ.	12	2349	2303	-	28188
	РСНБ РК 2022	ХОД"			----------	----------	---------	
					-	-	-	
70 197118С	243-106-1003	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮ-	КМ	0,0204	1235749	1210468	-	25209
	РСНБ РК 2022	ЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯ-			----------	----------	---------	
		ЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ			-	-	-	
		ВВГНГ 5Х4 (ОК)-1						
71 249433С	236-202-1010	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ X-FLAME ГОСТ	КГ	12,04	2071	2027	-	24935
	РСНБ РК 2022	Р 53295-2009			----------	----------	---------	
					-	-	-	
72	241-207-0205	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИА-	М	102	239	234	-	24378
	РСНБ РК 2022	МЕТРОМ 40 ММ			----------	----------	---------	
					-	-	-	
73	243-111-1005	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮ-	КМ	0,0306	791678	774704	-	24225
	РСНБ РК 2022	ЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х16 (ОК)-0,66			----------	----------	---------	
		ГОСТ 16442-80			-	-	-	
74 147172С	261-107-0493	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПО-	КГ	27,775	859	840	-	23859
	РСНБ РК 2022	ЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ			----------	----------	---------	
		ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИ-			-	-	-	
		НОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ						
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,8697% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
		----------						
75 238446С	243-902-0105	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ	ШТ.	214	109	107	-	23326
	РСНБ РК 2022	23469.0-81, МАРКИ ГМ 16-6, ВНУТ-			----------	----------	---------	
		РЕННИМ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, СЕЧЕНИЕМ			-	-	-	
		ЖИЛ 16 ММ2						
76 242809С	261-404-0536	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р	10 ШТ.	136,17	160	157	-	21787
	РСНБ РК 2022	51177-2017			----------	----------	---------	
					-	-	-	
77 238444С	243-902-0103	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ	ШТ.	368,9	58	57	-	21396
	РСНБ РК 2022	23469.0-81, МАРКИ ГМ 6-4, ВНУТ-			----------	----------	---------	
		РЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ			-	-	-	
		ЖИЛ 6 ММ2						
78 287764С	261-107-0961	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	14,283	1438	1410	-	20539
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
79	241-207-0203	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИА-	М	183,6	111	108	-	20380
	РСНБ РК 2022	МЕТРОМ 25 ММ			----------	----------	---------	
					-	-	-	
80 249502С	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003	КГ	44,08	461	449	-	20321
	РСНБ РК 2022	БТ-577			----------	----------	---------	
					-	-	-	
81	247-203-0111	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	ШТ.	1	19022	18631	-	19022
	РСНБ РК 2022	ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30,			----------	----------	---------	
		ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93			-	-	-	
82 287782С	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-	Т	0,03487	539649	525162	-	18818
	РСНБ РК 2022	115			----------	----------	---------	
					-	-	-	
83 242691С	261-404-0449	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-	ШТ.	1108,98	16	16	-	17744
	РСНБ РК 2022	2017			----------	----------	---------	
					-	-	-	
84 287729С	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСА-	КГ	27,647718	626	612	-	17307
	РСНБ РК 2022	ЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ			----------	----------	---------	
					-	-	-	
85 195213С	243-111-1017	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮ-	КМ	0,0102	1692064	1654289	-	17259
	РСНБ РК 2022	ЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯ-			----------	----------	---------	
		ЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012,			-	-	-	
		МАРКИ АВВГНГ 5Х35 (МК)-0,66						
86 127927С	214-209-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБ-	КГ	34,25	483	472	-	16543
	РСНБ РК 2022	РАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ			----------	----------	---------	
		3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ			-	-	-	
87	247-213-0101	ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ	ШТ.	61	248	243	-	15128
	РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦО-			----------	----------	---------	
		КОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А,			-	-	-	
		СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC						
		60238-2012						
88	247-202-0415	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫ-	ШТ.	60	248	243	-	14880
	РСНБ РК 2022	ТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕ-			----------	----------	---------	
		НЬЮ ЗАЩИТЫ ТИПА КМ41235, IP44, 6			-	-	-	
		ГЕРМОВВОДОВ, РАЗМЕРАМИ 85 ММ Х 85						
		ММ Х 40 ММ / КУП 2603/						
89 264686С	247-204-0170	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕ-	ШТ.	3	4903	4807	-	14709
	РСНБ РК 2022	РЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-			----------	----------	---------	
		1-2014, ТИПА АВДТ 32 С16 30 МА			-	-	-	
90 242706С	261-404-0464	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	6	2350	2302	-	14100
	РСНБ РК 2022	ГОСТ Р 51177-2017			----------	----------	---------	
					-	-	-	
91	241-207-0204	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИА-	М	81,6	172	169	-	14035
	РСНБ РК 2022	МЕТРОМ 32 ММ			----------	----------	---------	
					-	-	-	
92	247-213-0104	ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП	ШТ.	60	231	227	-	13860
	РСНБ РК 2022	КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НО-			----------	----------	---------	
		МИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ			-	-	-	
		IP20 ГОСТ IEC 60238-2012						
93	247-201-0403	ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ	ШТ.	1	13755	13471	-	13755
	РСНБ РК 2022	ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩУРВ-1/15ЗО-1			----------	----------	---------	
		36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001			-	-	-	
94 147338С	261-107-0568	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ	Т	0,03846096	309392	301095	-	11900
	РСНБ РК 2022	9466-75			----------	----------	---------	
					-	-	-	
95 264229С	261-303-0101	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.	18,462	607	591	-	11206
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
96 249387С	261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯ-	Т	0,0158	604794	589835	-	9556
	РСНБ РК 2022	НЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК			----------	----------	---------	
		ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-			-	-	-	
		71						
97 145785С	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	15,6853	594	580	-	9317
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
98 242795С	261-404-0531	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	6,5706	1381	1227	-	9074
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	

99		247-102-0182 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОД-НЫХ ЛАМП ТИПА LED LS17120 АВАРИЙ-НОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IP20 /АККУМУЛЯ-ТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/	ШТ.	1	8300	8136	-	8300
100		247-214-0502 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕНОСНАЯ 2Р+РЕ, 63 А, 220 В, IP54 /СВЕТИ-ЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ/	ШТ.	1	8179	8018	-	8179
101	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,076009	101238	97363	-	7695
102	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	5,883	1293	1264	-	7607
103	274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	8	815	797	-	6520
104	147732С	261-107-0782 РСНБ РК 2022	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ХВТ	КГ	11,371	495	483	-	5629
105		247-214-0401 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАР-НЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2Р+РЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002	ШТ.	4	1219	1194	-	4876
106		247-302-0512 РСНБ РК 2022	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	ШТ.	2	2385	2334	-	4770
107	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	4,73	986	964	-	4664
108	238452С	243-902-0111 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 120-17, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 17 ММ, СЕЧЕ-НИЕМ ЖИЛ 120 ММ2	ШТ.	6,5	662	648	-	4303
109	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИ-НАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	62	66	65	-	4092
110	264773С	247-204-0655 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 3Р 10А 4,5 КА "В"	ШТ.	2	1888	1850	-	3776
111	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУК-РУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	2,08	1242	1216	-	2583
112	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	2,712	939	919	-	2547
113	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛ-ЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	3,6801	590	577	-	2171
114	241451С	261-404-0211 РСНБ РК 2022	СКОБА К-142 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	22	65	63	-	1430
115	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0649415	21090	18977	-	1370
116	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	1,3002	1050	1028	-	1365
117	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИ-НАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	58,4	17	16	-	993
118	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИ-НАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.	120	8	8	-	960
119	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 35-10, ВНУТ-РЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2	ШТ.	4	232	227	-	928
120	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,4	2063	2021	-	825
121	238450С	243-902-0109 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 70-13, ВНУТ-РЕННИМ ДИАМЕТРОМ 13 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 70 ММ2	ШТ.	2,5	312	306	-	780
122	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	2,712	246	238	-	667
123	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,444	1416	1386	-	629
124	145981С	261-107-0226 РСНБ РК 2022	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	2,6	240	233	-	624
125	242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2022	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	0,22	2383	2335	-	524
126	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,0003	1101280	1075781	-	330
127	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕ-КАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,00056	578162	564935	-	324
128	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,456	401	391	-	183
129	147816С	261-107-0853 РСНБ РК 2022	ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А	КГ	0,099	732	716	-	72
130	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБ-РАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,0021	541	528	-	1
131	128060С	261-102-0216	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ	КГ	0,0006	175	170	-	0,1

	РСНБ РК 2022	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74			-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	12292494
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 59,8013% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
132	515-301-0307 ПРИМ	515-301-0307 РСНБ РК 2022	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-23-55, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	997333	997333	-	997333
						-	-	-	
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 40,1987% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
133	515-301-0308 ПРИМ	515-301-0308 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	670412	670412	-	670412
						-	-	-	
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	1667745

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 14620100

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО ДОМ № 1 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-10
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-СС.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5577,717 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1208,656 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,728 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
1.				3	18655,59	2248,37	55967	6746	12000	23926	86284
1310-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		12407,04	667,18	37221	2002	--	6391	
2.				3	3242,77	61,98	9728	186	237	5710	16673
1310-0902 -1209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ПРИМ		-ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		3101,76	18,53	9305	56	--	1235	
3.				3	3860,24	--	11581	--	1362	6234	19240
1310-0411 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ПРИМ		-ФИЛЬТР ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		3406,32	--	10219	--	--	1425	
4.				75	956,02	--	71702	--	868	43209	124104
1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		944,46	--	70834	--	--	9193	
5.				650	30,25	1,11	19662	721	7281	8606	30529
1308-0206 -0801 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ НР - 72%; СП - 8%	М		17,94	0,45	11660	292	--	2261	
6.				10	1061,58	67,52	10616	675	4739	3817	15588
1308-0206 -2101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М		520,23	9,9	5202	99	--	1155	
7.				60	458,28	4,27	27497	256	852	19005	50222
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		439,82	0,12	26389	7	--	3720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 241-221-0103		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,97	58,2	12		698			
7.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004074	0,24444	626		153			
8.				580	315,7	2,62	183108	1520	9140	124229	331924
1308-0206 -0101		-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ.	М		297,32	0,16	172448	93	--	24587	

	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%							
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ							
9.			6	7194,68	252,95	43168	1518	31963	7344	54553
1308-0208 -0101	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1614,49	85,51	9687	513	--	4041	
10.			20	981,62	31,89	19632	638	13971	3759	25262
1308-0208 -0202	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	251,14	9,9	5023	198	--	1871	
11.			260	501,31	20,17	130340	5244	45807	58015	203424
1308-0208 -0208	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М	304,96	4,95	79289	1287	--	15068	
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
12.			3	53548	--	160644	--	160644	--	173496
248-101-0 302	РСНБ РК 2022	-МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ МТП-6С ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ СП - 8%	ШТ.	--	--	--	--	--	12852	
13.			3	27670	--	83010	--	83010	--	89651
248-101-0 103	РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/ СП - 8%	ШТ.	--	--	--	--	--	6641	
14.			3	8306	--	24918	--	24918	--	26911
248-101-0 101	РСНБ РК 2022	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/ СП - 8%	ШТ.	--	--	--	--	--	1993	
15.			3	6016	--	18048	--	18048	--	19492
248-101-0 102	РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311А-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/ СП - 8%	ШТ.	--	--	--	--	--	1444	
16.			3	14571,43	--	43714	--	43714	--	47211
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.18		-КОРОБКА МОДИФИЦИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ СП - 8%	ШТ	--	--	--	--	--	3497	
17.			3	8196,43	--	24589	--	24589	--	26556
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.19		-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ СП - 8%	ШТ	--	--	--	--	--	1967	
18.			3	2413,39	--	7240	--	7240	--	7819
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.20		-ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СП - 8%	ШТ	--	--	--	--	--	579	
19.			15	149	--	2235	--	2235	--	2414
248-306-0 101	РСНБ РК 2022	-РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ТИПА УК-2П/РАЗВЕТВИТЕЛЬ/ СП - 8%	ШТ.	--	--	--	--	--	179	
20.			60	68,3	--	4098	--	4098	--	4426
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.21		-ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РАЗЪЕМ СП - 8%	ШТ	--	--	--	--	--	328	
21.			0,663	112896	--	74850	--	74850	--	80838
243-302-0 101	РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6 СП - 8%	КМ	--	--	--	--	--	5988	
22.			10,2	338	--	3448	--	3448	--	3724
243-904-0 106	РСНБ РК 2022	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25 СП - 8%	М	--	--	--	--	--	276	
23.			61,2	111	--	6793	--	6793	--	7336
241-207-0 203	РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	М	--	--	--	--	--	543	
24.			591,6	121	--	71584	--	71584	--	77311
243-907-0 104	РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	--	--	--	--	--	5727	

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	1108172	17504	653391	303854	1524988
	ТЕНГЕ		--	--	437277	4547	--	112961	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				555504				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				127368				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					415428			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				284849				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				67227				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				907580				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								251
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					415428			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				552668				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				851				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					26396			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				525171				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				19005				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				45734				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				617407				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					26396			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				1524987				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								268
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					441824			

РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

25.			4	5182,93	1003,92	20732	4015	1891	10581	33819
1310-0902 -0912 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ. МОНТАЖ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	КОРОБКА		3706,56	630,12	14826	2520	--	2505	
	НР - 61%; СП - 8%									
26.			15	989,68	--	14845	--	411	10826	27724
1311-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ	ШТ.		962,28	--	14434	--	--	2054	
	НР - 75%; СП - 8%									
27.			3	3242,77	61,98	9728	186	237	5710	16673
1310-0902 -1209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		3101,76	18,53	9305	56	--	1235	
	НР - 61%; СП - 8%									
28.			60	422,8	--	25368	--	2699	13828	42332
1310-0902 -1212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		377,82	--	22669	--	--	3136	
	НР - 61%; СП - 8%									
29.			1065	30,25	1,11	32215	1182	11928	14101	50021
1308-0206 -0801 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА ПАТЧКОРДОВ СС.С Л.2	М		17,94	0,45	19105	479	--	3705	
	НР - 72%; СП - 8%									
30.			200	458,28	4,27	91655	854	2838	63351	167406
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М		439,82	0,12	87963	24	--	12400	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.		0,97	194							
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				12		2328		
30.2.		0,004074	0,8148							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ				626		510		
31.			550	315,7	2,62	173637	1441	8668	117804	314756
1308-0206 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		297,32	0,16	163528	88	--	23315	
	НР - 72%; СП - 8%									

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

32.			6	7194,68	252,95	43168	1518	31963	7344	54553
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1614,49	85,51	9687	513	--	4041	
	НР - 72%; СП - 8%									
33.			150	981,62	31,89	147243	4783	104789	28193	189471
1308-0208	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	М								

-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ			251,14	9,9	37671	1485	--	14035	
	НР - 72%; СП - 8%									
34.			100	778,21	5,28	77821	528	7332	50469	138554
1308-0208 -0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		---	---	---	---	---	---	
				699,61	1,35	69961	135	--	10263	
	НР - 72%; СП - 8%									
35.			0,102	142733	--	14559	--	14559	--	15724
243-142-0307 РСНБ РК 2022	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1165	
	СП - 8%									
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
36.			1	15669	--	15669	--	15669	--	16923
243-901-0205 РСНБ РК 2022	-БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/100/ОРКСП-16/	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1254	
	СП - 8%									
37.			3	22357	--	67071	--	67071	--	72437
243-901-0122 РСНБ РК 2022	-БОКС КРОССОВЫЙ С СИСТЕМОЙ ВРЕЗНОГО КОНТАКТА, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В АБОНЕНТСКИХ КРОССАХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФАХ МАРКИ КС-К-200/200/ОРКСП-24/	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	5366	
	СП - 8%									
38.			3	8424,11	--	25272	--	25272	--	27294
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.24	-СПЛИТЕР 1X16	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2022	
	СП - 8%									
39.			1	4161,96	--	4162	--	4162	--	4495
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.23	-СПЛИТЕР 1X8	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	333	
	СП - 8%									
40.			4	3533,57	--	14134	--	14134	--	15265
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.22	-СПЛИТЕР 1X4	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1131	
	СП - 8%									
41.			15	2276,79	--	34152	--	34152	--	36884
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.21	-КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2732	
	СП - 8%									
42.			3	14802	--	44406	--	44406	--	47958
247-201-0119 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, /ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ/	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3552	
	СП - 8%									
43.			60	901,61	--	54097	--	54097	--	58425
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.22	-РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ SC/APC	ШТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4328	
	СП - 8%									
44.			60	20388	--	1223280	--	1223280	--	1321142
248-102-0101 РСНБ РК 2022	-ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1 ПОРТ LAN 10/100/1000 BASE-T	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	97862	
	СП - 8%									
45.			561	88	--	49368	--	49368	--	53317
243-907-0102 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 15 ММ X 10 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3949	
	СП - 8%									
46.			96,9	172	--	16667	--	16667	--	18000
241-207-0204 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1333	
	СП - 8%									
47.			86,7	331	--	28698	--	28698	--	30994
241-207-0206 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2296	
	СП - 8%									
48.			10,2	65	--	663	--	663	--	716
241-207-0304 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	53	
	СП - 8%									
49.			10,2	143	--	1459	--	1459	--	1576
241-207-0306 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	117	
	СП - 8%									

СТОИМОСТЬ ПАТЧКОРДОВ ОПТИЧЕСКИХ -СС.С Л.2

50.			1,0863	85358	--	92724	--	92724	--	100142
243-503-0	-КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ	КМ		---	---	---	---	---	---	
104 РСНБ	ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T			--	--	--	--	--	7418	
РК 2022	G657A									
	СП - 8%									
51.			126	452	--	56952	--	56952	--	61508
261-404-0	-ЗАЖИМ ПИТАЮЩИЙ ДЛЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
550 РСНБ	АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ			--	--	--	--	--	4556	
РК 2022	/КОННЕКТОР F 6 QUICK/									
ПРИМ										
	СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	--	--	2379745	14507	1916089	322207	2918109
	ТЕНГЕ	---	---	---	---	---	---	
		--	--	449149	5300	--	216156	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			544757				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			169916				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				366462			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			258856				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			64289				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			867902				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							220
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				366462			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			1834988				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			2838				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				87987			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			1743333				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			63351				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			151867				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			2050206				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							57
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				87987			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2918108				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							277
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				454449			

РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОННАЯ СЕТЬ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

52.			3	4491,31	61,15	13474	184	--	8141	23344
1310-0408	-УСТРОЙСТВО	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0623	ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ.			4430,16	18,53	13290	56	--	1729	
РСНБ РК	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
2022										
КЗТР И	НР - 61%; СП - 8%									
КЭМ=1,08										
53.			3	2490,31	1,97	7471	6	276	4385	12805
1310-0701	-УСТРОЙСТВА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0113	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА			2396,3	--	7189	--	--	948	
РСНБ РК	КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1.									
2022	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
КЗТР И										
КЭМ=1,08	НР - 61%; СП - 8%									
54.			60	1565,16	--	93910	--	13848	48838	154167
1310-0203	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0102	СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС			1334,36	--	80062	--	--	11420	
РСНБ РК	НАСТЕННЫЙ. МОНТАЖ									
2022	ОБОРУДОВАНИЯ									
КЗТР И										
КЭМ=1,08	НР - 61%; СП - 8%									
55.			6	2347,85	445,78	14087	2675	292	8784	24700
1308-0103	-АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
-3001	УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК			1853,28	180,01	11120	1080	--	1830	
РСНБ РК	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ									
2022	БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ									
КЗТР И	СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ									
КЭМ=1,08	ЛАМПА/, ДО 2									
	ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ									
	НР - 72%; СП - 8%									
56.			750	30,25	1,11	22687	833	8400	9930	35226
1308-0206	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6	М		---	---	---	---	---	---	
-0801	ММ2. ПРОКЛАДКА В			17,94	0,45	13454	338	--	2609	
РСНБ РК	ЛОТКАХ									
2022										
КЗТР И	НР - 72%; СП - 8%									
КЭМ=1,08										
57.			55	458,28	4,27	25205	235	780	17421	46037
1121-0101	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ	М		---	---	---	---	---	---	
-0201	ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ.			439,82	0,12	24190	7	--	3410	
РСНБ РК	ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО									
2022	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ									
КЗТР И										
КЭМ=1,11	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.		0,97	53,35							
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ.			12		640			
	PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА)									
	ДИАМЕТРОМ 25 ММ									
57.2.		0,004074	0,22407							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	КГ			626		140			
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ									
58.			540	315,7	2,62	170480	1414	8511	115662	309033
1308-0206	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М		---	---	---	---	---	---	
-0101	ШИРИНОЙ ДО 40 ММ.			297,32	0,16	160555	86	--	22891	
РСНБ РК	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
2022										
КЗТР И	НР - 72%; СП - 8%									

КЭМ=1,08

59.			3	331,62	0,42	995	2	38	688	1818
1121-0202 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		318,43	0,17	955	1	--	135	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			0,0204	0,0612						
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			594		36			
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
60.			3	9696	--	29088	--	29088	--	31415
248-401-0 608 РСНБ РК 2022	-БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-401, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БУД-420Р И БВД-432RCB	ШТ.		--	--	--	--	--	2327	
	СП - 8%									
61.			3	6441	--	19323	--	19323	--	20869
248-401-0 701 РСНБ РК 2022	-КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х, БВД-342Х, БВД-343Х	ШТ.		--	--	--	--	--	1546	
	СП - 8%									
62.			3	9696	--	29088	--	29088	--	31415
248-401-0 608 РСНБ РК 2022	-БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-401, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БУД-420Р И БВД-432RCB	ШТ.		--	--	--	--	--	2327	
	СП - 8%									
63.			3	12034	--	36102	--	36102	--	38990
248-306-0 301 РСНБ РК 2022	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/	ШТ.		--	--	--	--	--	2888	
	СП - 8%									
64.			60	3228	--	193680	--	193680	--	209174
248-401-0 501 РСНБ РК 2022	-УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА	ШТ.		--	--	--	--	--	15494	
	СП - 8%									
65.			3	12485	--	37455	--	37455	--	40451
248-401-0 301 РСНБ РК 2022	-ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.		--	--	--	--	--	2996	
	СП - 8%									
66.			120	249	--	29880	--	29880	--	32270
248-401-0 401 РСНБ РК 2022	-КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHZ БРЕЛОК EM-MARIN)	ШТ.		--	--	--	--	--	2390	
	СП - 8%									
67.			0,204	93860	--	19147	--	19147	--	20679
243-303-0 404 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ, МАРКИ КСПВ 8Х0,4	КМ		--	--	--	--	--	1532	
	СП - 8%									
68.			0,561	27505	--	15430	--	15430	--	16664
243-303-0 401 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ		--	--	--	--	--	1234	
	СП - 8%									
69.			0,0153	108591	--	1661	--	1661	--	1794
243-802-0 102 РСНБ РК 2022	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ		--	--	--	--	--	133	
	СП - 8%									
70.			56,1	172	--	9649	--	9649	--	10421
241-207-0 204 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		--	--	--	--	--	772	
	СП - 8%									
71.			550,8	121	--	66647	--	66647	--	71979
243-907-0 104 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М		--	--	--	--	--	5332	
	СП - 8%									
72.			3	423	--	1269	--	1269	--	1371
247-214-0 103 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ	ШТ.		--	--	--	--	--	102	

НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В,
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А
ДО 16 А, СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р
51322.1-2011

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	--	--	836728	5349	520564	213849	1134622
	ТЕНГЕ	--	--	310815	1568	--	84045	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			322109				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			31327				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				287230			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			195740				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			41427				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			559276				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							167
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				287230			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			514619				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ			818				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				25153			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			488419				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			18109				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			42618				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			575346				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				25153			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1134622				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							184
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				312383			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ							5577717
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ			1197241				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ			37360				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				11415			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			3090041				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			839910				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			413162				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 14620100

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-10

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20456Т	007-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	293,80644	1690 / -	- / -	- / -	496533
2	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	156,978	1661 / -	- / -	- / -	260740
3	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	90,057186	1549 / -	- / -	- / -	139499
4	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	61,776	1716 / -	- / -	- / -	106008
5	20458Т	007-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	40,5	1749 / -	- / -	- / -	70834
6	20447Т	007-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	38,88	1436 / -	- / -	- / -	55832
7	20450Т	007-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	14,904	1521 / -	- / -	- / -	22669
8	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	8,1	1782 / -	- / -	- / -	14434
9	20467Т	007-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	6,48	2051 / -	- / -	- / -	13290
10	20452Т	007-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	6,48	1577 / -	- / -	- / -	10219
11	20461Т	007-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	3,888	1849 / -	- / -	- / -	7189
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	1197247
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	721,8496				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
12	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,01194	1898,51 / -	- / -	- / -	(11414)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	1197244
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
13	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,54062	6434 / -	- / -	2451 / 3776,06	9912
14	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	1,1988	5662 / -	- / -	1716 / 2057,14	6788
15	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5479127	3885 / -	- / -	1716 / 2656,22	6014
16	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	19,38276	218 / -	- / -	- / -	4225
17	642С	324-203-0101 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,4688	2734 / -	- / -	1716 / 2520,46	4016
18	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	124,896627	18 / -	- / -	- / -	2248
19	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	117,45774	19 / -	- / -	- / -	2232
20	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	11,1888	75 / -	- / -	- / -	839
21	1208С	314-504-0601 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ ОДНОМАЧТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 500 КГ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЁМА 45 М	МАШ.-Ч	0,18036	1749 / -	- / -	1436 / 259	315
22	2510С	331-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0648	4629 / -	- / -	1716 / 111,2	300
23	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	7,0956	30 / -	- / -	- / -	213

					-	-	-	
24 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,2452	14	-	-	199
25 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0104895	6212	-	2451	65
					-	-	25,71	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				11406	37367
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
26	248-102-0101 РСНБ РК 2022	ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1 ПОРТ LAN 10/100/1000 BASE-T	ШТ.	60	20388	19987	-	1223280
27	248-401-0501 РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА	ШТ.	60	3228	3164	-	193680
28	248-101-0302 РСНБ РК 2022	МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ МТП-6С ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ	ШТ.	3	53548	52480	-	160644
29	243-907-0104 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	1142,4	121	116	-	138230
30 279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,221	498437	486774	-	110155
31	243-503-0104 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T G657A	КМ	1,0863	85358	83622	-	92724
32	248-101-0103 РСНБ РК 2022	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	ШТ.	3	27670	27121	-	83010
33	243-302-0101 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6	КМ	0,663	112896	110527	-	74850
34	243-901-0122 РСНБ РК 2022	БОКС КРОССОВЫЙ С СИСТЕМОЙ ВРЕЗНОГО КОНТАКТА, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В АБОНЕНТСКИХ КРОССАХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФАХ МАРКИ КС-К-200/200/ОРКСП-24/	ШТ.	3	22357	21910	-	67071
35 279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,1392	435218	424794	-	60582
36 271778С	248-401-0608 РСНБ РК 2022	БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-401, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БУД-420Р И БВД-432RCB	ШТ.	6	9696	9506	-	58176
37	261-404-0550 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ПИТАЮЩИЙ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ /КОННЕКТОР F 6 QUICK/	ШТ.	126	452	441	-	56952
38	С ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.23	РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ SC/APC	ШТ	60	901,61	-	-	54097
39 273990С	243-907-0102 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 15 ММ Х 10 ММ	М	561	88	84	-	49368
40	247-201-0119 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, /ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ/	ШТ.	3	14802	14500	-	44406
41	С ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.19	КОРОБКА МОДИФИЦИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ	ШТ	3	14571,43	-	-	43714
42	248-401-0301 РСНБ РК 2022	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.	3	12485	12240	-	37455
43 247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,104	354405	345566	-	36858
44	248-306-0301 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/	ШТ.	3	12034	11797	-	36102
45	С ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.22	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ	ШТ	15	2276,79	-	-	34152
46 271757С	248-401-0401 РСНБ РК 2022	КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHZ БРЕЛОК EM-MARIN)	ШТ.	120	249	244	-	29880
47	241-207-0206 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	86,7	331	324	-	28698
48	241-207-0204 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	153	172	169	-	26316
49	С ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.24	СПЛИТЕР 1Х16	ШТ	3	8424,11	-	-	25272
50	248-101-0101 РСНБ РК 2022	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	ШТ.	3	8306	8136	-	24918
51	С ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.19	УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ	ШТ	3	8196,43	-	-	24589
52 271744С	248-401-0701 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х, БВД-342Х, БВД-343Х	ШТ.	3	6441	6315	-	19323
53 271323С	243-303-0404 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ, МАРКИ КСПВ 8Х0,4	КМ	0,204	93860	91952	-	19147
54 290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	17,45	1050	1028	-	18322

					-	-	-	
55	248-101-0102 РСНБ РК 2022	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311A-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/	ШТ.	3	6016	5892	-	18048
56	243-901-0205 РСНБ РК 2022	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/100/ОРКСП-16/	ШТ.	1	15669	15357	-	15669
57	243-303-0401 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ	0,561	27505	26940	-	15430
58 242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2022	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	6,409	2383	2335	-	15273
59	243-142-0307 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	0,102	142733	139838	-	14559
60	С ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.22	СПЛИТЕР 1Х4	ШТ	4	3533,57	-	-	14134
61 131844С	215-301-1002 РСНБ РК 2022	ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ МАРКИ ФК И ФБА, СОРТ В/ВВ ГОСТ 9620-94 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М3	0,024	490748	480379	-	11778
62 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	18,68031	626	612	-	11694
63 249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	8,69	1293	1264	-	11236
64 241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	26,8	300	294	-	8040
65	С ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.20	ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ	ШТ	3	2413,39	-	-	7240
66	241-207-0203 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	61,2	111	108	-	6793
67 279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,00875	578162	564935	-	5059
68 131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,06	79961	77746	-	4798
69 279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0104	408502	398603	-	4248
70	С ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.23	СПЛИТЕР 1Х8	ШТ	1	4161,96	-	-	4162
71	С ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ П.21	ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РАЗЪЕМ	ШТ	60	68,3	-	-	4098
72 147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000624	6325216	6199302	-	3947
73 181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	305,55	12	12	-	3667
74 287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0064325	539649	525162	-	3471
75	243-904-0106 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25	М	10,2	338	330	-	3448
76 242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	2,465	1381	1227	-	3404
77 147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	3,95	859	840	-	3393
78 147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	1,2325	2313	2263	-	2851
79 241456С	261-404-0219 РСНБ РК 2022	СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	12	189	186	-	2268
80	248-306-0101 РСНБ РК 2022	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ТИПА УК-2П/РАЗВЕТВИТЕЛЬ/	ШТ.	15	149	145	-	2235
81 287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	1,2325	1438	1410	-	1772
82	243-802-0102 РСНБ РК 2022	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0153	108591	106377	-	1661
83 147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,004755	309392	301095	-	1471
84	241-207-0306 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	10,2	143	139	-	1459
85	247-214-0103 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	3	423	415	-	1269
86 145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	2,1012	594	580	-	1248

					-	-	-	
87 238260С	261-302-0416 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРГН СЕЧЕНИЕМ 1Х4 ММ2	1000 М	0,012	97565	95407	-	1171
					-	-	-	
88 146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2022	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000683	1576025	1542334	-	1076
					-	-	-	
89	241-207-0304 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	10,2	65	63	-	663
					-	-	-	
90 147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,00008	7763690	7609570	-	621
					-	-	-	
91 149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140	Т	0,00036	1703348	1666043	-	613
					-	-	-	
92 244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,006	93332	89272	-	560
					-	-	-	
93 147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,10 ММ ГОСТ 20477-86	КГ	0,6	773	756	-	464
					-	-	-	
94 147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50 ГОСТ 20477-86	КГ	0,08	5445	5336	-	436
					-	-	-	
95 286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,525	783	765	-	411
					-	-	-	
96 242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	0,5	657	644	-	328
					-	-	-	
97 144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00036	813201	795366	-	293
					-	-	-	
98 290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,218	1242	1216	-	271
					-	-	-	
99 242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2022	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,493	501	490	-	247
					-	-	-	
100 187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2022	ПАТРУБКИ	10 ШТ.	0,1	2011	1969	-	201
					-	-	-	
101 145990С	261-107-0227 РСНБ РК 2022	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,033	5631	5495	-	186
					-	-	-	
102 127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,3	483	472	-	145
					-	-	-	
103 147067С	261-107-0442 РСНБ РК 2022	МЕШКОВИНА ДЖУТОВАЯ ГОСТ 30090-93	М2	1,35	94	84	-	127
					-	-	-	
104 295776С	261-105-0634 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,075	1276	1249	-	96
					-	-	-	
105 146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,412	212	204	-	87
					-	-	-	
106 144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00381	21090	18977	-	80
					-	-	-	
107 147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00024	272284	264715	-	65
					-	-	-	
108 249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,08	461	449	-	37
					-	-	-	
109 147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2022	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,016	1425	1395	-	23
					-	-	-	
110 242674С	261-404-0439 РСНБ РК 2022	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1	17	16	-	17
					-	-	-	
111 242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1	16	16	-	16
					-	-	-	
112 147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0033	590	577	-	2
					-	-	-	
113 128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00075	175	170	-	0,13
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	3090032

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 14620110

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. ДОМ №1(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-11
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-ВН.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1927,165 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 363,576 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,21 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: ЧИСТРОТОВ	РАБОЧИХ-ЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: СТРОИТЕЛЕЙ-ТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНИСТОВ-ЛЕЙ	МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				8	6780,22	12,24	54242	98	--	33028	94251
	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КРОНШТЕЙНЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА		6767,98	--	54144	--	--	6982	
2.				1	4491,31	61,15	4491	62	--	2714	7781
	1310-0408 -0623 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ /МОНИТОР/. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		4430,16	18,53	4430	19	--	576	
3.				1	9450,39	244,6	9450	244	3002	3829	14342
	1310-0408 -0621 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		6203,52	74,13	6204	74	--	1062	
4.				2	10130,15	1,97	20260	4	287	12181	35037
	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		9984,6	--	19969	--	--	2595	
5.				2	4049,01	--	8098	--	685	5337	14510
	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АККУМУЛЯТОР КИСЛОТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ, ТИП С-1, СК-1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		3706,56	--	7413	--	--	1075	
6.				8	376,71	--	3014	--	--	2260	5696
	1311-0402 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РАЗЪЕМЫ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ ДО 14 ШТ. ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ НР - 75%; СП - 8%	РАЗЪЕМ		376,71	--	3014	--	--	422	
7.				8	5182,93	1003,92	41463	8031	3780	21163	67636
	1310-0902 -0912 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ. МОНТАЖ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ НР - 61%; СП - 8%	КОРОБКА		3706,56	630,12	29652	5041	--	5010	
8.				280	114,98	1,11	32196	311	6771	18173	54399
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА НР - 72%; СП - 8%	М		89,69	0,45	25114	126	--	4029	
9.				610	58,61	1,11	35751	677	13189	15955	55843
	1308-0206 -2209 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2.	М		35,88	0,45	21885	274	--	4136	

	КЗТР И КЭМ=1,08	ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА НР - 72%; СП - 8%								
10.	1308-0206 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М	280	797,78 627,86	82,52 28,8	223378 175800	23106 8064	24472 --	132382 28461	384221
11.	1310-0105 -0509 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ НР - 61%; СП - 8%	М ПРОВОДА	8	464,05 279,16	49,53 15,01	3712 2233	396 120	1083 --	1436 412	5559
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
12.	248-402-0 107 РСНБ РК 2022	-УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, ОБЪЕКТИВ 2.8 ММ, 3 МП, ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ СП - 8%	ШТ.	8	34119 --	-- --	272952 --	-- --	272952 --	-- 21836	294788
13.	248-404-0 202 РСНБ РК 2022	-МОНИТОР UNIVIEW MW3224-V С ДИАГОНАЛЬЮ 24" СП - 8%	ШТ.	1	112227 --	-- --	112227 --	-- --	112227 --	-- 8978	121205
14.	248-403-0 103 РСНБ РК 2022	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР МОДЕЛИ UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-МИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ (ПОДДЕРЖКА HDD ДИСКОВ: 1 SATA ДО 10 ТВ) СП - 8%	ШТ.	1	53392 --	-- --	53392 --	-- --	53392 --	-- 4271	57663
15.	248-306-0 301 РСНБ РК 2022	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1 СП - 8%	ШТ.	2	12034 --	-- --	24068 --	-- --	24068 --	-- 1925	25993
16.	248-306-0 303 РСНБ РК 2022	-БЛОК ПИТАНИЯ БИРП 12/1,6/АККУМУЛЯТОР/ СП - 8%	ШТ.	2	10789 --	-- --	21578 --	-- --	21578 --	-- 1726	23304
17.	248-404-0 301 РСНБ РК 2022	-ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 1ТБ СП - 8%	ШТ.	1	22925 --	-- --	22925 --	-- --	22925 --	-- 1834	24759
18.	247-202-0 201 РСНБ РК 2022	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ, /JBC/ СП - 8%	ШТ.	8	1022 --	-- --	8176 --	-- --	8176 --	-- 654	8830
19.	247-211-0 401 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-РАЗЪЕМ PPM77 ДЛЯ РЭК77 3(PTF11A) ДЛЯ РЭК77/3(BNC) СП - 8%	ШТ.	8	479 --	-- --	3832 --	-- --	3832 --	-- 307	4139
20.	243-802-0 102 РСНБ РК 2022	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2 СП - 8%	КМ	0,00816	108591 --	-- --	886 --	-- --	886 --	-- 71	957
21.	243-304-0 113 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТИПА UNITRONIC LAN 200 F/UTP CAT.5E FLEX 4X2XAWG 26/7 СП - 8%	КМ	0,9078	397328 --	-- --	360694 --	-- --	360694 --	-- 28856	389550
22.	241-102-0 115 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 32Х2,5 ММ СП - 8%	М	280	764 --	-- --	213920 --	-- --	213920 --	-- 17114	231034
23.	214-201-0 102 РСНБ	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ	Т	0,012064	435218 --	-- --	5250 --	-- --	5250 --	-- 420	5670

РК 2022	РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ				
	СП - 8%				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ			1927165
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ	349858		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ	32929		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ		13718	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ	1153167		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ	248458		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ	142752		

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 14620110

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-11

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД АВС И ПРИЗНАК РЕСУРСА	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	135,9504	1661 -	- -	- -	225814
2	20466Т	007-0149 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	26,8704	2015 -	- -	- -	54144
3	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	1716 -	- -	- -	37066
4	20461Т	007-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	10,8	1849 -	- -	- -	19969
5	20447Т	007-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	5,8752	1436 -	- -	- -	8437
6	20467Т	007-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	2,16	2051 -	- -	- -	4430
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	349859
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	203,256				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,124544	1925,48 -	- -	- -	(13718)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	349859
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 60,8915% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,93536	6212 -	- -	2451 4743,57	12022
9	642С	324-203-0101 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	2,9376	2734 -	- -	1716 5040,92	8031
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 23,9642% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,03148	3885 -	- -	1716 3486,02	7892
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,1444% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
11	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	15,54336	218 -	- -	- -	3388
12	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,123984	5662 -	- -	1716 212,76	702
13	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,09612	6434 -	- -	2451 235,59	618
14	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	12,0744	18 -	- -	- -	217
15	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,024	19 -	- -	- -	57
16	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2808	14 -	- -	- -	4
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				13719	32934
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 73,4989% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
17	304416С	243-304-0113 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТИПА UNITRONIC LAN 200 F/UTP CAT.5E FLEX 4X2XAWG	КМ	0,9078	397328 -	389451 -	- -	360694

		26/7						
18	303438С	248-402-0107 РСНБ РК 2022	УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, ОБЪЕКТИВ 2.8 ММ, 3 МП, ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ	ШТ.	8	34119	33449	-	272952
						-	-	-	
19	150541С	241-102-0115 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 32Х2,5 ММ	М	280	764	746	-	213920
						-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,3621% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
20	303474С	248-404-0202 РСНБ РК 2022	МОНИТОР UNIVIEW MW3224-V С ДИАГОНАЛЬЮ 24"	ШТ.	1	112227	110019	-	112227
						-	-	-	
21	303464С	248-403-0103 РСНБ РК 2022	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР МОДЕЛИ UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-МИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ (ПОДДЕРЖКА HDD ДИСКОВ: 1 SATA ДО 10 ТВ)	ШТ.	1	53392	52343	-	53392
						-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,139% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
22	271539С	248-306-0301 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1	ШТ.	2	12034	11797	-	24068
						-	-	-	
23	303476С	248-404-0301 РСНБ РК 2022	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 1ТБ	ШТ.	1	22925	22474	-	22925
						-	-	-	
24		248-306-0303 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ БИРП 12/1,6/АККУМУЛЯТОР/	ШТ.	2	10789	10577	-	21578
						-	-	-	
25	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	2,759	5671	5433	-	15646
						-	-	-	
26	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	22,4	657	644	-	14717
						-	-	-	
27		247-202-0201 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ, /JBC/	ШТ.	8	1022	1002	-	8176
						-	-	-	
28	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,012064	435218	424794	-	5250
						-	-	-	
29	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2022	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	1,82	2189	2145	-	3984
						-	-	-	
30		247-211-0401 РСНБ РК 2022	РАЗЪЕМ PPM77 ДЛЯ РЭК77 3(PTF11A) ДЛЯ РЭК77/3(BNC)	ШТ.	8	479	469	-	3832
						-	-	-	
31	237237С	243-602-0104 РСНБ РК 2022	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ МЕДНЫЙ ГИБКИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН, МАРКИ МГ 4 ММ2	КМ	0,0111	263384	258112	-	2924
						-	-	-	
32	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,94	740	723	-	2176
						-	-	-	
33	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	108,58	16	16	-	1737
						-	-	-	
34	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	2,296	594	580	-	1364
						-	-	-	
35	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,00016	7763690	7609570	-	1242
						-	-	-	
36	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	1,424	859	840	-	1223
						-	-	-	
37	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,002082	539649	525162	-	1124
						-	-	-	
38	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,012	93332	89272	-	1120
						-	-	-	
39	242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2022	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	0,2496	3831	3600	-	956
						-	-	-	
40		243-802-0102 РСНБ РК 2022	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,00816	108591	106377	-	886
						-	-	-	
41	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50 ГОСТ 20477-86	КГ	0,16	5445	5336	-	871
						-	-	-	
42	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,0896	6798	6663	-	609
						-	-	-	
43	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2022	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	2,856	208	204	-	594
						-	-	-	
44	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,004864	101238	97363	-	492
						-	-	-	
45	238442С	243-902-0101 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2	ШТ.	14	29	29	-	406
						-	-	-	
46	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	2,24	160	157	-	358
						-	-	-	
47	146773С	217-603-0102 РСНБ РК 2022	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	5,6	63	63	-	353

					-	-	-	
48 146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2022	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0001632	1576025	1542334	-	257
					-	-	-	
49 146784С	261-107-0374 РСНБ РК 2022	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,002	114283	108585	-	229
					-	-	-	
50 147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000032	6325216	6199302	-	202
					-	-	-	
51 146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,824	212	204	-	175
					-	-	-	
52 290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,1112	1050	1028	-	117
					-	-	-	
53 146823С	261-107-0930 РСНБ РК 2022	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00022	381065	371073	-	84
					-	-	-	
54 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,126	626	612	-	79
					-	-	-	
55 147654С	261-107-0968 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 ГОСТ 21931-76	КГ	0,007	10935	10718	-	77
					-	-	-	
56 249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,16	461	449	-	74
					-	-	-	
57 147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2022	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,032	1425	1395	-	46
					-	-	-	
58 128921С	261-102-0131 РСНБ РК 2022	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2 ГОСТ 1583-93	Т	0,00006	328457	320126	-	20
					-	-	-	
59 144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,000304	21090	18977	-	6
					-	-	-	
60 128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0288	150	145	-	4
					-	-	-	
61 147760С	261-107-0806 РСНБ РК 2022	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,0006	3606	3533	-	2
					-	-	-	

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ТЕНГЕ -- 1153168

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) ТЕНГЕ -- --

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 14620120

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК, Г.УРАЛЬСК, ЗКО.ДОМ №1(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-12
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1273,207 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 149,966 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,092 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1146-0801 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПУТИ ПОДКРАНОВЫЕ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛУШПАЛАХ ДЛИНОЙ 12,5 М В ДВЕ НИТИ, ТИП РЕЛЬСОВ Р65, ШИРИНА КОЛЕИ ДО 6000 ММ, БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА НР - 84%; СП - 8%	ЗВЕНО ДЛИНОЙ 12,5 М	3	349781,54 25605,04	72796,02 23319,09	1049345 76815	218388 69957	754142 --	123289 93811	1266444	
2.	1146-0801 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ. УСТАНОВКА ТУПИКОВЫХ УПОРОВ НР - 84%; СП - 8%	ПУТЬ	1	3578,56 2888,58	689,98 304,76	3579 2889	690 305	-- --	2682 501	6762	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		1273207
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	79704	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	219078	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	70262	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	754141	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	125971	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	94312	

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 14620120

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-12

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20375Т	006-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	54,4788	1410	-	-	76815
						-	-	-	
2	20380Т	006-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	1,8648	1549	-	-	2889
						-	-	-	
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	79704
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	56,3436				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
3	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	36,1083	1945,87	-	-	(70262)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	79704
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
4	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	14,1192	6104	-	1716	86184
						-	-	24228,55	
5	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 2 Т	МАШ.-Ч	12,7206	5143	-	2051	65422
						-	-	26089,95	
6	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	2,3643	8008	-	2451	18933
						-	-	5794,9	
7	2462С	334-102-0105 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 158 КВТ (215 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,998	9374	-	2051	18729
						-	-	4097,9	
8	2288С	311-402-0101 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ КОВШ ОТ 0,15 ДО 0,25 М3, МАССА ОТ 5 ДО 6,5 Т	МАШ.-Ч	2,5308	5827	-	2051	14747
						-	-	5190,67	
9	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,6327	7321	-	1716	4632
						-	-	1085,71	
10	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,7326	6212	-	2451	4551
						-	-	1795,6	
11	1904С	333-101-0101 РСНБ РК 2022	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	0,7326	5264	-	2051	3856
						-	-	1502,56	
12	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1776	3885	-	1716	690
						-	-	304,76	
13	2639С	333-201-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	0,7326	810	-	-	593
						-	-	-	
14	2510С	331-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0999	4629	-	1716	462
						-	-	171,43	
15	431С	343-302-0402 РСНБ РК 2022	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,665	73	-	-	122
						-	-	-	
16	1389С	322-303-0114 РСНБ РК 2022	ШПАЛОПОДБОЙКА	МАШ.-Ч	8,325	12	-	-	100
						-	-	-	
17	512С	314-501-0102 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 6,3 ДО 25 Т	МАШ.-Ч	5,6277	10	-	-	56
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				70262	219078
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	84,48	8923	7878	-	753815
						-	-	-	
19	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	3,84	85	85	-	326
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	754141

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 14620130

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК, Г.УРАЛЬСК, ЗКО.ДОМ №1(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-13
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27390,788 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1747,933 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,052 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.					1292971,54		3878915		308491				6493116
				3		29589,86		88770		2133229			
	1303-0501-0111 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,0 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 630 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 12, ВЫСОТА ШАХТЫ 42 М. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ЛИФТ		1160551,21		3481654		--				
						5147,84		15444		480972			
		НР - 61%; СП - 8%											
2.				18	-63810,53	-485,21	-1148590	-8734	-154222	-602014			-1890652
	1303-0501-0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,0 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 630 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 12, ВЫСОТА ШАХТЫ 42 М. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА	ОСТАНОВКА		-54757,47	-70,75	-985634	-1274	--	-140048			
		НР - 61%; СП - 8%											
3.				69	-13575,73	-108,91	-936726	-7515	-167904	-464977			-1513839
	1303-0501-0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1,0 М/С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 630 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 12, ВЫСОТА ШАХТЫ 42 М. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ ЗА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ ШАХТЫ, БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УКАЗАННЫХ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИФТА	М		-11033,44	-13,77	-761307	-950	--	-112136			
		НР - 61%; СП - 8%											
4.				3	8100721	--	24302163	--	--	--			24302163
	516-101-0203 РСНБ РК 2022	-ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 630 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9, СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА 1 М/С, ОТДЕЛКА КАБИНЫ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	24302163	--			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ					27390788
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1734713				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	72521				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		13220			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	-13633				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	24302163				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1066238				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	228788				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 14620130

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-13

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	1044,37803 6	1661 -	- -	- -	1734712
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	1734712
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	1044,378				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,288704	1813,75 -	- -	- -	(13220)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	1734712
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М	МАШ.-Ч	6,279768	8807 -	- -	1716 10776,08	55306
4	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,587088	13751 -	- -	2929 1719,58	8073
5	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 19,62 ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	40,357116	100 -	- -	- -	4036
6	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	9,795816	218 -	- -	- -	2135
7	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,421848	3885 -	- -	1716 723,89	1639
8	969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	13,6242	71 -	- -	- -	967
9	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	17,3826	18 -	- -	- -	313
10	1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,561356	33 -	- -	- -	52
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				13220	72521
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	-0,0285	435218 -	424794 -	- -	-12403,71
12	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	-0,0036	278998 -	271298 -	- -	-1004,39
13	128021С	214-209-0702 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ПРУЖИННАЯ ГОСТ 9389-75 ДИАМЕТРОМ 0,6 ММ	КГ	-0,1116	1232 -	1206 -	- -	-137,49
14	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	-0,1017	859 -	840 -	- -	-87,36
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	-13632,96
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
15	516-101-0203	516-101-0203 РСНБ РК 2022	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 630 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9, СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА 1 М/С, ОТДЕЛКА КАБИНЫ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	КОМПЛЕКТ	3	8100721 -	8100721 -	- -	24302163
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	24302163

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 14620140

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. ДОМ №1(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 1

ОБЬЕКТ НОМЕР 0146/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

ОСНОВАНИЕ: 0146/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 791,034 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 110,964 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,046 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					ЗП РАБОЧИХ В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН	МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ		
1.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (ДО 60 М В НАСЫПЬ)	М3 ГРУНТА	651	67	67	43617	43617	--	8685	56487	
					--	18,53	--	12063	--	4184		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	651	265,16	265,16	172619	172619	--	34367	223544	
					--	73,32	--	47731	--	16559		
		НР - 72%; СП - 8%										
3.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ (7 ПРОХОДОВ)	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	651	150,65	150,65	98073	98073	--	19696	127190	
					--	42,02	--	27355	--	9422		
		НР - 72%; СП - 8%										
4.	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=6	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	651	59,68	59,68	38852	38851	--	8770	51431	
					--	18,71	--	12180	--	3810		
		НР - 72%; СП - 8%										
5.	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	144	346,55	346,55	49903	49903	--	8377	62943	
					--	80,8	--	11635	--	4662		
		НР - 72%; СП - 8%										
6.	412-101-0115 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т·КМ	3780	66	--	249480	--	--	--	269438	
					--	--	--	--	--	19958		
		СП - 8%										

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		791034
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	403063	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	110964	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	249480	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	79895	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	58595	

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 14620140

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 07-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
1	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	34,7286366	8864	-	2451	307835
						-	-	85119,89	
2	3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	4,747248	10512	-	2451	49903
						-	-	11635,5	
3	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	6,9298299	5701	-	2051	39507
						-	-	14213,08	
4	618С	321-102-0302 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 25 Т	МАШ.-Ч	6,9298299	840	-	-	5821
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				110968	403066
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
5		412-101-0115 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т·КМ	3780	66	-	66	249480
						-	-	249480	
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				249480	249480

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Ибасов А.К.

"26" апреля 2022 года

Шифр стройки: 0146/20

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. ДОМ №1(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по ------ млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания,	Удельный вес отечественного материала,	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4,000	5,000	6,000	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	173,183	1,545	1,545	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	48,922	0,445	0,445	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	578,082	18,077	18,077	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	468,958	13,258	13,258	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	92,033	6,689	6,689	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия	м2	50,400	0,199	0,199	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	шт.	45,714	0,023	0,023	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	м3	10,281	0,420	0,420	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	2652,195	252,975	252,975	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м2	5652,931	58,213	58,213	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	37,000	0,424	0,424	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)	м2	355,509	0,205	0,205	100,00	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона	м3	187,123	5,540	5,540	100,00	Казахстан
10	Асфальтобетон						
11	Краски и лаки	т	10,266	3,272	3,272	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	4725,036	1,639	1,639	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	14,205	1,115	1,115	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	кг	56496,474	4,754	4,754	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические	м2	3217,114	6,100	6,100	100,00	Казахстан
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	2329,540	69,093	69,093	100,00	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	13245,713	2,451	2,451	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	5024,975	5,235	5,235	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики	комплект	240,000	3,259	3,259	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	120,000	0,639	0,639	100,00	Казахстан
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	512,720	18,862	18,862	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м	3430,350	3,072	3,072	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	рулон	485,455	0,972	0,972	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия	м2	3654,924	10,830	10,830	100,00	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	5,046	0,177	0,177	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	100 м2	0,019	0,006	0,006	100,00	Казахстан

	Лесоматериалы	шт.	0,099	0,003	0,003	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	99,166	0,346	0,346	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	53,553	23,060	23,060	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	99,317	0,027	0,027	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)						
23	Металлоконструкции строительные	т	14,477	14,581	14,581	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт.	60,000	2,397	2,397	100,00	Казахстан
	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	секция	1907,000	5,845	5,845	100,00	Казахстан
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	1080,435	1,200	1,200	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	12,668	4,300	4,300	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	1000 м	0,012	0,001	0,001	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В	км	0,011	0,003	0,003	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная	шт.	182,000	0,799	0,799	100,00	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	36,731	0,031	0,031	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	2281,767	0,776	0,776	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	8038,520	10,041	10,041	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	348,278	0,089	0,089	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	57,225	0,257	0,257	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,493	0,000	0,000	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	ШТ	152,000	0,211	0,211	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	1503,000	3,563	3,563	100,00	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	м	60,000	0,031	0,031	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	966,000	6,060	6,060	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	6,000	0,152	0,152	100,00	Казахстан
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	м2	55,200	0,458	0,458	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	кг	50,419	0,040	0,040	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	комплект	3,000	0,026	0,026	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	199,000	0,998	0,998	100,00	Казахстан
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения	шт.	240,000	6,781	6,781	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	комплект	120,000	12,080	12,080	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	ШТ	1068,000	7,613			Россия
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	шт.	2,000	0,024	0,024	100,00	Казахстан
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые	комплект	3,000	24,302	24,302	100,00	Казахстан

37	Насосы электрические	шт.	1,000	0,097	0,097	100,00	Казахстан
	Насосы электрические	комплект	1,000	2,570	2,570	100,00	Казахстан
38	Вентиляторы и кондиционеры	комплект	60,000	1,350	1,350	100,00	Казахстан
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	шт.	23780,331	5,507	5,507	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	1067,805	-0,232	-0,232	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м	0,262	0,001	0,001	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	8829,217	3,552	3,552	100,00	Казахстан
	Прочие	л	50,832	0,287	0,287	100,00	Казахстан
	Прочие	т	38,722	3,122	3,122	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	37,451	0,038	0,038	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	562,236	0,609	0,609	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	42,360	0,387	0,387	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 м	3,406	0,339	0,339	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	1,233	0,003	0,003	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 м2	1,014	0,109	0,109	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	0,924	0,019	0,019	100,00	Казахстан
	Прочие	м	5157,878	1,243	1,243	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	168,241	0,257	0,257	100,00	Казахстан
	Прочие	10 шт.	0,100	0,000	0,000	100,00	Казахстан
	Прочие	кВт/ч	3,800	0,000	0,000	100,00	Казахстан
	Прочие	КМ	0,198	0,031	0,031	100,00	Казахстан
	Итого:			634,878	627,265	98,81	

*** Стоимость в текущих ценах.**

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

"ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ"

№ 1.1-21/285 ОТ 19.04.2022

«ОРАЛ КАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА УРАЛЬСКА»

Орал қаласы
Н.Нәзірбаев даңғылы, 182/1
тел. 50-54-59
oks.uralsk@bk.mail.ru

город Уральск,
проспект Н.Назарбаева 182/1
тел. 50-54-59
oks.uralsk@bk.mail.ru

Директору
ТОО «ГазПромПроект»
М.Кульпину

ГУ «Отдел строительства г. Уральска» сообщает Вам, что начало реализации проекта «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1, 2 в ПДП «Акжайык» г.Уральск, ЗКО (1 дом)» запланировано на II квартал (июнь) 2022 года, с учетом замечания экспертной организации.

Вр.и.о. руководителя отдела **А. Ибасов**

Т. Рахметуллин
50-54-51

ЭҚБЖ МО (г.21 2 нускада)

«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА УРАЛЬСКА»

Орал қаласы,
Достық-Дружбы даңғылы, 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

город Уральск
проспект Достык-Дружбы 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

№ ИСХ: 1.1-21/948 ОТ: 15.07.2021

Директору
ТОО «Газпромпроект»
Кульпину М.П.

Касательно объекта:
«Строительство комплекса
Многоквартирных жилых домов
Мкр 4 квартал №1, 2 в ПДП«Акжайык»
г.Уральск, ЗКО»
(без благоустройства и инженерных сетей)

ГУ «Отдел строительство г.Уральска» сообщает, что при «Строительстве комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4, квартал 1, 2 в ПДП «Акжайык» г.Уральск, ЗКО» Жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 учесть в смете затраты на транспортировку неиспользованного грунта на расстояние 15 км.

Руководитель отдела **А. Укеукбаев**

Ашиков А.
50 54 51

Сводная смета

на проектно-изыскательские работы по РП «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4, квартал 1,2 в ПДП Акжайык, г.Уральск, ЗКО» Дом № 1.

(контракт № 43 от 22 мая 2020 года)

Наименование проектной организации: ТОО «Газпромпроект»

Наименование организации «заказчика»: ГУ «Отдел строительства города Уральска»

№№ п/п	Перечень выполняемых работ	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Ссылка на № смет по формам №2П и 3П	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5
1.	Инженерно- геодезические изыскания.	Жилой дом № 1	Смета № 1	98024,00
2.	Инженерно- геологические изыскания.		Смета № 2	1478540,00
3.	Проектные работы		№3-1	7552126,00
	ИТОГО: стоимость ПИР			9128690,00
	НДС 12%			1095442,80
	ИТОГО: стоимость ПИР с учетом НДС 12%			10224132,80

ИТОГО по смете 10 224 132,80 (десять миллионов двести двадцать четыре тысячи сто тридцать две) тенге, 80 тиын.

Руководитель проектной организации: М.П.Кульпин

Главный инженер проекта: Комарова З.Г.

Составил: М.П. Кульпин

Согласовано:
отв.представитель «Заказчика»

Приложение № к контракту **№ 43 от 22 мая 2020г**

договору, дополнительному соглашению

_____№___от_____

Наряду-заказу или сводной смете

Смета № 1

На: выполнение инженерно-геодезических изысканий для рабочего проекта

(наименование организации заказчика)

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4, квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №1

(наименование организации заказчика)

для ТОО «Газпромпроект»

(наименование организации заказчика)

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Обоснование стоимости	Расчет стоимости в тенге	Стоимость тенге
1	2	3	4	5
1.	Тахеометрическая съемка на свободной территории	СЦИРК 8.03.-04-2019		
	М 1:500 сечение горизонталей 0,5м с составлением плана	Т 1601-0102-01 п/п19	23110*0,5*1,3*1,2	18026,0
	В масштабе 1:500 I категории сложности S=0,5 га.	№п/п 20	5606*0,5*1,2	3364
		Т-2 К=1,3		
	Примечание	п. 4 К= 1,2		
2.	Изготовление и закладка реперов 1шт.	Т 1601-0204-03	39767*1*1,3	51697
		№ п/п 2		
		Т-2 К=1,3		
	Итого			73087
	Составление технич. отчета и программы изысканий	Т 1601-0205-16	73087*0,085	6212
	8,5%	№ п/п 1		
	Внутренний транспорт (5-10 км) 11,25%	Тех.часть т.3 п.2	73087*0,1125	8222
	Итого			87521
	Организация и ликвидация топогеодезических работ	Общ. указ. п. 13	87521*0,06*2	10502
	6%	К=2		
	Всего Без учета НДС 12%			98024

Гл.инженер проекта З.Г.Комарова

Составил: М.П.Кульпин

Согласовано:

отв.представитель «Заказчика»

Приложение № к контракту **№ 43 от 22 мая 2020г**

договору, дополнительному соглашению

_____№___от_____

Наряду-заказу или сводной смете

Смета № 2

На: выполнение инженерно-геологических изысканий для рабочего проекта

(наименование организации заказчика)

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом№ 1

(наименование организации заказчика)

для ТОО «Газпромпроект»

(наименование организации заказчика)

№ п/п	Наименование и характеристика вида работ	Обоснование стоимости: Сбор цен на изыск.работы № части, главы, таблицы, §§ и пункт указ. к разделу или главе	Расчет стоимости: Цена единицы х Объем работ х коэффициенты, или %	Стоимость тыс.тенге
	А. Полевые работы			
1.	Шнековое бурение 2-х скважин диаметром до 160 мм глубиной по 14,0 м в грунтах: II категории	СЦИРК 8.03.-04-2019, т. 1602-0204-01, § 2,3,4	1856*10	18,56
	III категории		194110	19,41
	IV категории		2216*8	17,73
2.	Отбор монолитов грунта из скважин: 1.0, -2,0- 3,0- 4,5- 6,0- 8,0 10 глубиной до 10 м.	т. 1602-0502-01, §1	4832*14	67,65
3.	Глубина отбора -14,0	т. 1602-0502-01, §4	6456*4	25,82
	Итого:			149,17
4.	Итого с неблагоприятным периодом	т.2, **§3** К=1,3	149,17*1,3	193,92
5.	Внутренний транспорт	т. 3, **§1** -8,75%	193,92*0,0875	16,97
	Итого:			210,89
6.	Организация и ликвидация работ	п.13, К=2,0	209,89*0,06*2,0	25,31
	Итого полевых работ:			236,2
	Б. Лабораторные работы			
1.	Полный комплекс физических свойств грунтов	т. 1602-0701-02, §§27	37577*18	676,38
2.	Испытания грунта под нагрузкой не выше 0,6мПА	т.1602-0701-01, §19, 33	1835*9	16,52
3.	Испытание грунта под нагрузкой не выше 0,6мПа	т. 1602-0701-01, §19, 32	2342*9	21,08
4.	Степень свободного набухания	т. 1602-0701-01, §9	802*3	2,41
5.	Коэффициент фильтрации	т. 1602-0701-01, §20	3418*3	10,25
6.	Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколигированной стали	т. 1602-0702-06, §4	3840*3	11,52
7.	Сокращенный анализ водной вытяжки грунтов	т.1602-0702-02, § 4	5544*3	16,65
8.	Сокращенный химический анализ грунтовых вод	т. 1602-0702-04, § 3	9641*1	9,64
	Итого лабораторных работ:			764,45
	В. Камеральные работы			
1.	Составление программы и сметы	т. 1602-0801-03, § 5	105492*0,3	34,65
2.	Камеральная обработка:			
	а) буровых работ (II кат.сложности)	т. 1602-0802-01, § 2	1730*28	48,44
	б) физико –механические свойства грунтов	т. 1602-0802-05, § 1	735316*0,2	147,06
	в) водной вытяжки грунтов	т. 1602-0802-05, §4	16650*0,12	2,00
	г) химический состав воды	т. 1602-0802-05, § 5	964*0,15	1,45
	д) коррозионной агрессивности грунтов	т. 1602-0802-05, § 6	11520*0,15	1,73
	Итого:			368,79
3.	(II категория сложности)	т. 1602-0803-01, § 5	368790*0,21	77,45
	Итого камеральных работ:			477,89
	Всего по пунктам А, Б, В:			1478,54

Составил: М.П.Кульпин

Гл.инженер проекта З.Г. Комарова

Согласоано:
отв.представитель «Заказчика»

Смета №3-1
на проектные работы «Строительство комплекса многоквартирных жилых мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО, Дом 1 (без благоустройства и инженерных сетей)»

Наименование проектной организации: ТОО «Газпромпроект»

Наименование организации «заказчика»: ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Смета составлена в ценах 2020 года.

№№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Номер. Частей, глав, таблиц, указаний к разделу Сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости, тыс.тенге	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5
1.	5-ти этажный кирпичный жилой дом общей площадью жилого дома 4665м^2 (не включая чердак, техподполье). прим.4 к табл.1706-0201-01	СЦП РК 8.03-01-2019 Раздел 6, подраздел 2, гл.1. Таблица 1706-0201-01 – «Жилые здания». п.5 а=2374 в=2,24 $К_2$=1,23 п.6, табл.3-А. $К_3$=1,2 поправочный коэф. На просадочность II типа. Общая часть п.3.6. $К_4$=1,2 крупнопанельное здание. Указание примечание № 4. Подраздел 2. Жилые и гражданские здания, п.1. $К_5$=0,95 (не разрабатываются чертежи благоустройства и внутриплощадочные сети). $К_6$=0,35 привязка (коэф. на использование имеющихся материалов). 11,52	$С_{пр}$=(а+вхХ)х х$К_2$х$К_3$х$К_4$х$К_5$х$К_6$= (2374+2,24х4665)х1,23х 1,2х1,2х0,95х0,35=7552 126,00	7552126,00
	ИТОГО: без учета НДС 12%			7552126,00

ИТОГО по смете 7 552 126,00 (семь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи сто двадцать шесть) тенге, 00 тиын.

Гл.инженер проекта З.Г. Комарова

составитель сметы Д.Д. Кулешин

Согласовано:

Отв.представитель «Заказчика»

Единый портал для проведения комплексной вневедомственной экспертизы по проектам строительства

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр 4 кв 1.2 в ПДП Акжайык г. Уральск, ЗКО Дом №1 (без благоустройства и инженерных сетей)

‹ На главную страницу (/Home/Main)

Расчет стоимости экспертизы

Стоимость ПИР расчетного периода, без НДС (тыс. тенге) *	7552.126
Год проведения экспертизы	2022 год
Год составления ПИР	2020 год
МРП на дату заключения договора	3 063
МРП на дату определения стоимости проектных работ	2 778
Стоимость экспертизы, без НДС (тенге)	**1151327**
НДС, %	12
Стоимость экспертизы, с НДС (тенге)	**1 289 486,24**
В том числе НДС	138 159,24

© 2022 Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан