«Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Қарғалы ауданы, Мағаджан орман шаруашылығы, мекенжайы бойынша «Кун» шаруа қожалығын газдандыру»
жұмыс жобасы бойынша
13.07.2022 ж. № 04-0166/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Кун» ШҚ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СпецСтрой Согласование» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0166/22 от 13.07.2022 г.
(положительное)
на рабочий проект
«Газификация крестьянского хозяйства «Кун» по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, Каргалинский район, Магаджанское лесничество»

ЗАКАЗЧИК:
КХ «Кун»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой Согласование»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Газификация крестьянского хозяйства «Кун» по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, Каргалинский район, Магаджанское лесничество».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 06.05.2022 года № 01-0794.

4. ЗАКАЗЧИК: КХ «Кун».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой Согласование», лицензия от 06.11.2020 года №20016749.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 15.05.2020 года;
акт на земельный участок №2109101820211052 общей площадью 0,7828 га, с кадастровым номером 02-036-155-4806 от 13.09.2021 года;
постановление акимата города Актобе №3851 от 13.07.2021 года «О предоставлении Баймуханову Н.С. права временного возмездного землепользования на земельный участок площадью 0,7828 га сроком на 1 год для строительства газопровода»;
постановление акимата города Актобе №5006 от 06.09.2021 года «О внесении изменений в постановление акимата города Актобе №3851 от 13.07.2021 года»;
архитектурно-планировочное задание №KZ45VUA00261945 от 18.08.2020 года, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»;
перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный заказчиком от 21.06.2022 года;
технический отчет по топографо-геодезическим работам от 2020 года, выполненный ТОО «СпецСтрой Согласование» (гос.лицензия №2016751 от 06.11.2020 года);
отчет об инженерно-геологических изысканиях инв.№ИГИ-22 от 2020 года, выполненный ТОО «СпецСтрой Согласование» (гос.лицензия №2016751 от 06.11.2020 года);
письмо б/н и даты о финансировании СМР по данному рабочему проекту за счет государственных средств по единой программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025», выданное заказчиком;
письмо №1 без даты о том, что строительство планируется во 3 квартале 2022 года, выданное заказчиком.
Технические условия:
№503 от 04.07.2016 года на подключение к газораспределительным сетям, выданные ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:
письмо-согласование на рабочий проект №KZ57VQR00031143 от 10.06.2022 года, выданное РГП «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Актюбинской области»;
письмо-согласование исх.№2-21/ФЛС-6, ФЛС-6-1, выданное РГУ «Актюбинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Месторасположение: Актюбинская область, г.Актобе, Каргалинский р-н, Магаджанское лесничество.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144 KZ59VJE00022512	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Куздибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144 KZ59VJE00022512	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологичес-кий раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует
7	Молниезащита	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
8	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Мощность газопровода	$м^3$/час	461,36	461,36
2	Газопровод высокого давления 108х8,0 мм	м	8,5	8,5
3	ГРПШ-03БМ-2У-СГ со счётчиком	шт.	1	1
4	Газопровод среднего давления 110х6,6 мм / 108х4,0 мм 90х5,4 мм / 89х4,0 мм 63х3,8 мм / 57х4,0 мм	м	1 305,0 /3,0 657,0 /3,0 5,0 /3,0	1 305,0 /3,0 657,0 /3,0 5,0 /3,0
5	ГРПШ-07-2У-СГ с регуляторами РДНК-1000	шт.	1	1

6	ГРПШ-13-2Н-У1 с регуляторами РДГ-50Н	шт.	1	1
7	Газопровод низкого давления 90х5,4 мм / 89х3,5 мм 63х3,8 мм / 57х3,5 мм 32х2,3 мм / 32х3,2 мм	м	223,5 /3,0 3,5 /3,5 75,0 /31,5	223,5 /3,0 3,5 /3,5 75,0 /31,5
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах,	млн. тенге	46,198	31,834
8.1	в том числе: СМР	млн. тенге	32,022	20,367
8.2	оборудование	млн. тенге	4,04	3,285
8.3	прочие затраты	млн. тенге	10,136	8,182
9	В ценах по годам строительства			
9.1	В ценах 2022 года	млн. тенге	46,198	31,834
10	Нормативный срок строительства	мес.	2	2

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Газификация крестьянского хозяйства «Кун» по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, Каргалинский район, Магаджанское лесничество» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Қарғалы ауданы, Мағаджан орман шаруашылығы, мекенжайы бойынша «Кун» шаруа қожалығын газдандыру» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Ссылка на окончательную редакцию документации

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код).

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куздибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям