86 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	24	10,6	0,1	254	2	202	0,06	1
	м		8,8	0,1	211	2	95	–	–
87 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	24	27	0,8	648	19	482	0,13	3
	м		20,9	0,2	502	5	95	0,001	–
88 Ц8-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	33	36	1,4	1188	46	887	0,16	5
	м		27,9	0,4	921	13	95	0,002	–
89 16-1-542	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000В, марка АВБбШв 4х10 мм2	0,04488	169800		7621				
	км								
90 16-1-544	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ16442-80) на напряжение 1000В, марка АВБбШв, число жил исечение 4х25мм2	0,79152	309900		245292				
	км								
91 16-3-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,04998	55166		2757				
	км								
92 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0252	46400		1169				
	т								
93 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I D 16 - 18 мм	0,0632	44300		2800				
	т								
94 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,07965	97931,07	1984,82	7800	158	4831	270	22

НДС (12 %)	851823
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7950349**

Заказчик

Главный специалист
ГУ"Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства
Шемонаихинского района _____ Сайбель А.А.

Технадзор

ТОО "УкТехЭкспертиза" _____ Жанузаков М.Ж.

Подрядчик

Директор
ТОО"GRAND INERT" _____ Букаев А.С.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул.Вокзальная,149 БИН 100140011544 БИК KZ45070103KSN1812000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО"GRAND INERT"
ВКО, г.Семей,ул.Сорокина,39 БИН 060140023855 БИК IRTYKZKA ИИК
Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области
Договор № 4 от 16.03.2017г. Доп.соглашение №1 от 25.04.2017г

Акт №3 от 29.09.2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г
(локальная смета 4-1-2)

Наименование объекта:Строительство водозаборных сооружений и трассы водопроводных сетей в с.Рулиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области
Площадка водопроводных сооружений. Прокладка контрольных кабелей.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Прокладка контрольного кабеля										
2.1 Земляные работы										
135	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	129,9024	27,84	26,18	3616	3401	1116	0,0115	1

161	99-1-1(пл)ТО	Муфта соединительная esk-1H-4x4-PL	шт	3,9	1122,95	4380	
162	99-1-2(пл)ТО	Муфта соединительная esk-1H-10x4-PL	шт	0,9	1226,61	1104	
		Всего прямые затраты				**273103**	**50192**	**305**
						50729	**12334**	**68**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				172181		
		Накладные расходы, тенге				62025		
		- заработная плата, тенге				9304		
		- трудоемкость, чел-ч				31		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20108		
		Всего				**355236**		
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				8526		
		- сметная заработная плата, тенге				1202		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				12004		
		- сметная заработная плата, тенге				5522		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				34		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3638		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1455		
		Командировочные расходы				30177		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**411036**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**982375**		
		- материалы, тенге				411513		
		- сметная заработная плата, тенге				201200		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				445		
		Налог (2 %)				19647		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1002022**		

			1,66	7,2	216	935	97	0,025	3
136 Е1-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплением в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4,0176	577,8	–	2321	–	2623	3,336	13
	м3 грунта		577,8	–	2321	–	113	–	–
137 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	86,6016	6,48	6,48	561	561	177	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	182	97	0,00806	1
138 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,6784	167,18	–	448	–	506	1,21	3
	м3 грунта		167,18	–	448	–	113	–	–
139 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	44,64	21,55	4,52	962	202	737	0,108	5
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	760	–	97	–	–
140 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	744	36,7	27,8	27305	20683	11097	0,06	45
	м кабеля		8,8	6,9	6547	5134	95	0,04	30
141 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	208,5	11,2	7,9	2335	1647	1050	0,02	4
	м кабеля		3,3	2	688	417	95	0,011	2
142 30-8-92	Песок природный	44,64	1350		60264				
	м3								
143 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	740,4	32,4	23,7	23989	17547	10198	0,06	44
	м кабеля		8,6	5,9	6367	4368	95	0,034	25

144 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 *м кабеля*	208,5	18,8 4,5	14,2 3,5	3920 938	2961 730	1585 95	0,03 0,021	6 4
145 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250 мм х 120 мм х 65 мм, М-75 *1000шт*	2,5836	13900		35912				
2.2 Прокладка кабеля									
146 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	920,4	26,4 19,1	3,1 0,5	24299 17580	2853 460	17138 95	0,11 0,003	101 3
147 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 *м*	67,26	14,6 11,8	0,2 0,1	982 794	13 7	761 95	0,07 –	5 –
148 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 *м*	25,8	27 20,9	0,8 0,2	697 539	21 5	517 95	0,13 0,001	3 –
149 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *м*	3,54	10,6 8,8	0,1 0,1	38 31	– –	29 95	0,06 –	– –
150 16-3-577	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,018	23473		423				
151 16-3-578	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4х4 ГОСТ 1508-78 *км*	0,765	29956		22916				
152 16-3-580	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4х10 ГОСТ 1508-78	0,234	53985		12632				

		км							
153 Ц8-641-1	Коробка клеммная, до 24х24 зажимов	0,9	5648,3	16,3	5083	15	2464	17	15
		шт	2880	2,3	2592	2	95	0,013	–
154 18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	0,6	1660		996				
		шт							
155 18-3-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2	0,3	3500		1050				
		шт							
156 1-1-2078	Крепежный профиль Z-образный из оцинкованной стали марки КПZ 29х20 толщиной стенки 1,2 мм	1,8	113,58		204				
		м							
157 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,09647	97931,07	1984,82	9447	191	5850	270	26
		км трубопровода	45900	749,25	4428	72	130	3,66	–
158 8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 100 мм, Dв 100 мм	97,23672	193		18767				
		м							
159 8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб / ГОСТ 31416-2009/, Dy труб 100мм, Dн160мм	25,2	67		1688				
		шт							
160 Ц8-166-7	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, без заливки кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 16 мм2	4,8	1409,2	20,2	6764	97	6177	7	34
		шт	1350	4,5	6480	22	95	0,026	–

НДС (12 %) 120243

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **1122265**

Заказчик

Главный специалист
ГУ"Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства
Шемонаихинского района _____ Сайбель А.А.

Технадзор

ТОО"УКТехэкспертиза"
_____ Жанузаков М.Ж.

Подрядчик

Директор
ТОО"GRAND INERT" _____ Букаев А.С.