ТОО «БАТЫС-П»

Гос.лицензия №02959 от 10.09.2019 года.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Каракульского сельского округа"

По объекту: «Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима Каракульского сельского округа»»

Сметная документация

Директор **Кайрова А.Е.**

Уральск 2021 год.

Форма 1

ГУ " Аппарат акима Каракульского сельского округа"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 44370,255 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 4753,956 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Каракульского сельского округа "

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2777,780	2777,780
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			480,000	480,000
		Итого по разделу I			**3257,780**	**3257,780**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	34365,777	473,739	0,000	34839,516
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 34839,516.3,24% = 1128,8			1128,800	1128,800

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 34839,516.1,12% = 390,203			390,203	390,203
		Итого по разделу III			**1519,003**	**1519,003**
		Итого по сводному сметному расчету	**34365,777**	**473,739**	**4776,783**	**39616,299**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4753,956	4753,956
		Всего по сводному сметному расчету	**34365,777**	**473,739**	**9530,739**	**44370,255**

Директор Кайрова А.Е

ГИП Шукеев А.Н.

Форма 2

Заказчик ГУ "Аппарат акима Каракульского сельского округа"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 39020,258 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 4180,742 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

_____ "___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Каракульского сельского округа "

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2 кв.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Капитальный ремонт здания	21048,69	473,739	--	21522,429
		Всего по главе	**21048,69**	**473,739**	**--**	**21522,429**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
2	06-01	Наружный водопровод	338,176	--	--	338,176
		Всего по главе	**338,176**	**--**	**--**	**338,176**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	07-01	Благоустройство	11484,929	--	--	11484,929
		Всего по главе	**11484,929**	**--**	**--**	**11484,929**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**32871,795**	**473,739**	**--**	**33345,534**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	341,867	--	--	341,867
		Всего по главе	**341,867**	**--**	**--**	**341,867**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**33213,662**	**473,739**	**--**	**33687,401**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,44%	478,277	--	--	478,277
		Всего по главе	**478,277**	**--**	**--**	**478,277**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**33691,938**	**473,739**	**--**	**34165,677**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	673,839	--	--	673,839
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**34365,777**	**473,739**	**--**	**34839,516**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4180,742	4180,742
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**34365,777**	**473,739**	**4180,742**	**39020,258**

Руководитель проектной организации Кайрова А.Е.

Главный инженер проекта Шукеев А.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э135000310'К9Ж5'Ц7Н6ХМШ2В1+''07.01'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Караку льского сельского округа "'32'02-01'Капитальный ре монт здания'РП'02'02-01-01'Общестроительные работы 'АС''в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.*
3 Р Демонтажные работы*
4 Е12-060101-0101'12''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
5 Е12-060101-0202'13,96''Переплеты оконные остекленные. Снятие'м2*
6 Е12-060101-0901'7+1''Коробки дверные в каменных стенах . Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
7 Е12-060101-1001'13,23+1,89''Полотна дверные. Снятие'м2 *
8 Е12-030101-0205(РС2468)(РС659)(РС2485)(РС295913)'39,28 ''Демонтаж стены саман'м3 кладки*
9 Е12-120104-0504'135,18''Очистка вручную от краски водо эмульсионной с стены'м2*
10 Е12-120104-0504'114,57''Очистка вручную от краски водо эмульсионной с потолка'м2*
11 Е12-070101-0102'79,29''Полы. Разборка оснований покрыт ия: лаг из досок и брусков'м2*
12 Е12-070101-0201'79,29''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
13 Е12-070101-0208'35,28''Полы цементные. Разборка покрыт ия'м2*
14 Е12-070101-0205'114,57''Полы из линолеума и релина. Ра зборка покрытия'м2*
15 Е12-080101-0101'8,7''Крыши. Разборка деревянных элемен тов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами' м2 кровли*
16 Е12-080101-0204'190''Кровли из волнистых асбестоцемент ных листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
17 Р ФУНДАМЕНТ ФМ-1*
18 Н43=4*
19 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,32''Подготовка бет онная. Устройство'м3*
20 Е11-060101-0101(РС100463РС100560)'1,07''Подготовка бет онная. Устройство'м3*
21 Е11-060101-0105(РС100533РС279292)(РС295570)'0,35''Фунд аменты общего назначения железобетонные под колонн ы объемом до 3 м3. Устройство'м3*
22 С1214-210-0101'6,88.0,001''Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
23 С1214-210-0201'(11,06+4,72+11,52).0,001''Сталь арматур ная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
24 С1214-210-0202'39,08.0,001''Сталь арматурная периодиче ского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
25 Н43=1*
26 Р ФУНДАМЕНТ ФМ-2*
27 Н43=2*
28 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,32''Подготовка бет онная. Устройство'м3*
29 Е11-060101-0101(РС100463РС100560)'1,07''Подготовка бет онная. Устройство'м3*
30 Е11-060101-0105(РС100533РС279292)(РС295570)'0,29''Фунд аменты общего назначения железобетонные под колонн ы объемом до 3 м3. Устройство'м3*
31 С1214-210-0101'5,16.0,001''Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
32 С1214-210-0201'(11,06+1,77+1,60+2,36+9,6).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
33 С1214-210-0202'39,08.0,001''Сталь арматурная периодиче ского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
34 Н43=1*
35 Р КОЛОННА К-1*
36 Н43=6*
37 Е11-060101-0105(РС100533РС279292)(РС295570)'0,41''Фунд аменты общего назначения железобетонные под колонн ы объемом до 3 м3. Устройство'м3*
38 С1214-210-0101'13,8.0,001''Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
39 С1214-210-0202'13,8.0,001''Сталь арматурная периодичес кого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д иаметром от 14 до 32 мм'т*
40 Н43=1*
41 П2ригели*
42 Е11-060701-0401(РС100533РС100615)(РС128064)(РС131588)(РС295570)(РС286164)(РС146672)'2,91''Ригели В20 в м еталлической опалубке высотой до15м. Устройство'м3 *
43 С1214-210-0201'(97,32).0,001''Сталь арматурная периоди ческого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-201 4 диаметром от 6 до 12 мм'т*
44 С1214-210-0202'(75,44+69,04+73,92).0,001''Сталь армату рная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
45 Р СТЕНЫ*
46 Е11-080301-0301(РС295502)'8,75+9,89+0,68''Стены наружн ые навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из яче истого бетона на клее при высоте этажа до 4 м'м3*
47 С1213-301-0201'8,75+9,89+0,68''Блок стеновой из ячеист ого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГО СТ 21520-89 В2,0, D600'м3*
48 С1212-601-0101'289,8''Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006'кг*
49 Е11-150109-0502(РС295950)(РС131450)(РС131489)(РС290061)(РС2875)(РС2509)(РС2216)(РС2468)'505,8''Фасады ве нтилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдин гом без теплоизоляционного слоя с лесов'м2 поверхн ости облицовки*
50 С1231-101-0201'505,8''Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012'м2*

51 С1214-210-0101'(18,64+23,48+9,04+8,10).0,001''Сталь ар
матурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК
2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
52 С1261-107-0989'12''Болт М10х300х6 мм ГОСТ 28778-90'шт.
*
53 С1214-201-0102'260,16.0,001''Уголок стальной горячекат
аный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-
2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 д
о 16 мм'т*
54 Е11-220601-0101'12.0,001''Трубопроводы стальные диамет
ром 50 мм. 'км трубопровода*
55 С1241-102-0101'12''Труба стальная электросварная прямо
шовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 раз
мерами 15х2,5 мм'м*
56 Р Перемычка*
57 Е11-070503-0110(РС125423)(РС295547)'8''Перемычки, масс
а до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
58 С1222-102-0108'0,065.8''Перемычки из тяжелого бетона к
ласса В15 ГОСТ 948-2016'м3*
59 С1214-203-0102'53,6.0,001''Швеллер горячекатаный с вну
тренним уклоном граней полок из углеродистой стали
ГОСТ 380-2005 № 12У-20У'т*
60 С1217-101-0102'3,23.0,001''Болт М20 ГОСТ ISO 8992-2015
'т*
61 Р Решетка для окон*
62 Е11-090601-0102(РС248298)(РС295605)'(30,45+2,156+11,2+
9,54).0,1''Лотки, решетки, затворы из полосовой и
тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
63 С1261-102-0252'(2,156+0,960).0,001''Сетки арматурные с
варные из арматурной стали А-III (А400), диаметром
от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
64 С1214-201-0101'(11,2+9,54).0,001''Уголок стальной горя
чекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ
535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от
2 до 5 мм'т*
65 С1214-103-0101'(30,45+1,176).0,001''Прокат тонколистов
ой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростой
кой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,
5 мм'т*
66 Р МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС*
67 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'12,1''Подготовка бет
онная. Устройство'м3*
68 С1214-210-0101'56,56.0,001''Сталь арматурная гладкого
профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметро
м от 6 до 12 мм'т*
69 С1214-210-0201'(323,23+38,17).0,001''Сталь арматурная
периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2
591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
70 П Окна*
71 Е11-100501-0103(РС134848)'11,7+0,48=Ф15''Проемы оконны
е площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профил
ей поворотных (откидных, поворотно-откидных) однос
творчатых'м2*
72 С1223-102-0105'Ф15''Блоки оконные из ПВХ профилей толщ
иной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со
стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой
: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
73 Е11-100501-0401(РС134096)'2,1.10''Доски подоконные из
ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51
м'м*
74 С1223-501-0103'2,1.10''Доски подоконные из ПВХ профиле
й не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99'м
*
75 П Двери*
76 Е11-090403-0401(РС134849)'1,89''Блоки дверные стальные
однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичн
ых стенах'м2*
77 С1223-207-0103'1,89''Блоки дверные стальные однопольны
е, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
78 Е11-100107-0101(РС134849)'5,62+1,89+1,68''Проемы дверн
ые наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Ус
тановка блоков'м2*
79 С1223-201-0301'5,62+1,89+1,68''Блоки дверные внутренни
е однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-
7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе С
PL-технологии СТ РК 943-92'м2*
80 Р ПОЛЫ*
81 П2Тип 1*
82 Н43=75,55*
83 Е11-110101-1101'1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Ус
тройство'м2 стяжки*
84 Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'1''Стяжки цеме
нтные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измене
ния толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжк
и*
85 Е11-110101-2705(РС295970)'1''Покрытия из плиток многоц
ветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Ус
тройство'м2 покрытия*
86 С1233-202-0103'1''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 н
еглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 1
3 мм'м2*
87 Н43=1*
88 Р ПОЛЫ*
89 П2Тип 2*
90 Н43=64,3*
91 Е11-110101-1101'1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Ус
тройство'м2 стяжки*
92 Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'1''Стяжки цеме
нтные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измене
ния толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжк
и*
93 Е11-110101-3601(РС149999РС149914)'1''Покрытия из линол
еума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
94 Н43=1*
95 Р Внутренная отделка*
96 Е11-100403-0101'139,85''Потолки подвесные на одноуровн
евом металлическом каркасе с однослойной обшивкой
гипсокартонными листами. Устройство на прямых подв
есах'м2 потолка*
97 Е11-150206-0207'139,85''Потолки. Отделка внутренних по
верхностей, облицованных гипсокартонными листами.
Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой
поверхности*
98 Е11-150203-0501'329,57+30,09''Стены. Сплошное выравнив

ание бетонных поверхностей (однослойное оштукатури
вание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатур
иваемой поверхности*
99 Е11-150405-0105'329,57+30,09''Стены,подготовленные под
окраску.Окраска поливинилацетатным и водоэмульсио
нными составами улучшенная по сборны м конструкция
м'м2 окрашиваемой поверхности*
100 Р Кровля л24-АС*
101 Е11-100105-0101'9,22''Стропила. Установка'м3 древесины
в конструкции*
102 Е11-100115-0101'9,22''Конструкции деревянные ферм, аро
к, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древе
сины в конструкции*
103 Е11-110101-0503'222''Гидроизоляция из полиэтиленовой п
ленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемо
й поверхности*
104 Е11-120101-1305(РС248659)'222''Покрытия. Утепление пли
тами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита на
сухо'м2 утепляемого покрытия*
105 С1234-101-0201'222.0,12''Плиты теплоизоляционные из ба
зальтовой энергетической ваты на синтетическом свя
зующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-20
12 марки П 35'м3*
106 Е11-120101-0716(РС135062)(РС145799РС145820)(РС146031)'
222''Покрытия кровельные из профилированного оцинк
ованного листа. Устройство'м2 кровли*
107 С1224-103-0804'222.1,15''Профилированный настил оцинко
ванный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм
СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщин
ой защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м2*
108 Е11-120101-2003'15,3''Планки кровель коньковые из проф
илированного оцинкованного листа. Устройство'м пла
нки*
109 С1224-105-0103'15,3''Планка карнизная, конек, примыкан
ия для кровли, из оцинкованной стали с защитным по
крытием ГОСТ 14918-80'м*
110 К'АУБАКИРОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Каракульского сельского округа " ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: АС

Сметная стоимость 16500,366 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4228,611 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,943 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1.				12	1914,03	81,64	22968	980	--	16158	40921
	Е12-06010 1-0101 1206-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.		1832,39	37,73	21989	453	--	1795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	295913	С Мусор строительный	0,1066 т	1,2792		--		--			
2.				13,96	656,73	23,79	9168	332	--	6507	16398
	Е12-06010 1-0202 1206-0101 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2		632,94	14,42	8836	201	--	723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	295913	С Мусор строительный	0,0342 т	0,477432		--		--			
3.	Е12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт. 8		2865,36	174,5	22923	1396	--	15923	40615
					2690,86	73,58	21527	589	--	1769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	295913	С Мусор строительный	0,105 т	0,84		--		--			
4.	Е12-06010 1-1001 1206-0101 -1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	15,12	488,99	--	7394	--	--	5323	13309
					488,99	--	7394	--	--	591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	295913	С Мусор строительный	0,0118 т	0,178416		--		--			
5.	Е12-03010 1-0205 1203-0101 -0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Демонтаж стены саман кладки НР - 72%; СП - 8%	м3	39,28	14260,29	--	560144	--	--	403304	1008259
					14260,29	--	560144	--	--	44812	
6.	Е12-12010 4-0504 1212-0104 -0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной с стены НР - 72%; СП - 8%	м2	135,18	333,62	--	45099	--	--	32471	81178
					333,62	--	45099	--	--	3608	
7.	Е12-12010 4-0504 1212-0104 -0504	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной с потолка	м2	114,57	333,62	--	38223	--	--	27521	68802
					333,62	--	38223	--	--	3058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 НР - 72%; СП - 8%									
8.				79,29	99,57	--	7895	--	--	5684	14211
	E12-07010 1-0102 1207-0101 -0102	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		99,57	--	7895	--	--	632	
		РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	295913	С Мусор строительный	0,007 т	0,55503		--		--			
9.				79,29	458,18	22	36329	1745	--	25663	64843
	E12-07010 1-0201 1207-0101 -0201	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		436,18	13,34	34585	1058	--	2851	
		РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	295913	С Мусор строительный	0,008 т	0,63432		--		--			
10.				35,28	2614,59	890,01	92243	31400	--	53555	151748
	E12-07010 1-0208 1207-0101 -0208	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2		1724,58	383,75	60843	13539	--	5951	
		РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	295913	С Мусор строительный	0,066 т	2,32848		--		--			
11.				114,57	151,19	3,33	17322	381	--	12364	31060
	E12-07010 1-0205 1207-0101 -0205	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		147,86	2,02	16941	231	--	1374	
		РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	295913	С Мусор строительный	0,0047 т	0,538479		--		--			
12.				8,7	235,32	30,98	2047	269	--	1333	3529
	E12-08010 1-0101 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		204,34	8,53	1778	74	--	148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	295913	С Мусор строительный	0,014 т	0,1218		--		--			
13.				190	375,16	1,93	71280	367	--	51057	128010
	E12-08010 1-0204 1208-0101 -0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		373,23	--	70913	--	--	5673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	295913	С Мусор строительный	0,0218 т	4,142		--		--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	933035	36870	--	656863	1662883
			Тенге		--	--	896167	16145	--	72985	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	933035
Всего заработная плата	Тенге	912312
Накладные расходы	Тенге	656863
Сметная прибыль	Тенге	72985
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1662883
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	744
Сметная заработная плата	Тенге	912312
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1662883
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	744
Сметная заработная плата	Тенге	912312

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ ФМ-1

14.				1,28	34858,68	1688,99	44619	2162	40151	2500	47339
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1801,2	345,33	2306	442	--	220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кзтр и Кэм=1,11									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,3056		28516		37230			
15.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,28	38001,3 / 1801,2	1688,99 / 345,33	162646 / 7709	7229 / 1478	147708 / --	8360 / 735	171741
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	4,3656		31597		137940			
16.	Е11-06010 1-0105 1106-0101 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	55902,32 / 10105,71	2943,93 / 620,59	78263 / 14148	4122 / 869	59993 / --	13665 / 1201	93130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1,015 м3	1,421		37886		53836			
17.	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02752	408502 / --	-- / --	11242 / --	-- / --	11242 / --	-- / --	11242
18.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1092	389901 / --	-- / --	42577 / --	-- / --	42577 / --	-- / --	42577
19.	С1214-210 -0202	-Сталь арматурная периодического профиля	т	0,15632	391464 / --	-- / --	61194 / --	-- / --	61194 / --	-- / --	61194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0 202 РСНБ РК 2022	класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	400541	13513	362865	24525	427223
		Тенге			--	--	24163	2789	--	2156	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					400541				
	Материалы	Тенге					247854				
	Всего заработная плата	Тенге						26952			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					115013				
	Накладные расходы	Тенге					24525				
	Сметная прибыль	Тенге					2156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					427222				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
	Сметная заработная плата	Тенге						26952			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					427222				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
	Сметная заработная плата	Тенге						26952			
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТ ФМ-2									
20.				0,64	34858,68	1688,99	22310	1081	20076	1250	23670
	Е11-06010 -Подготовка бетонная.	м3									
	1-0101	Устройство			1801,2	345,33	1153	221	--	110	
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			1,02	0,6528							
	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			28516		18615			
21.				2,14	38001,3	1688,99	81323	3614	73854	4180	85871
	Е11-06010 -Подготовка бетонная.	м3									
	1-0101	Устройство			1801,2	345,33	3855	739	--	367	
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			1,02	2,1828							
	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			31597		68970			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				0,58	55902,32	2943,93	32423	1708	24854	5661	38582
	Е11-06010 1-0105 1106-0101 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		10105,71	620,59	5861	360	--	498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			1,015	0,5887							
	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3			37886		22303			
23.				0,01032	408502	--	4216	--	4216	--	4216
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	--	
24.				0,05278	389901	--	20579	--	20579	--	20579
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	--	
25.				0,07816	391464	--	30597	--	30597	--	30597
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	191448	6403	174176	11091	203515
			Тенге		--	--	10869	1320	--	975	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	191448			
Материалы	Тенге	118785			
Всего заработная плата	Тенге		12189		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	55392			
Накладные расходы	Тенге	11091			
Сметная прибыль	Тенге	975			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	203514			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9
Сметная заработная плата	Тенге		12189		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	203514			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9
Сметная заработная плата	Тенге		12189		

РАЗДЕЛ 4. КОЛОННА К-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.				2,46	55902,32	2943,93	137520	7242	105418	24012	163643
	Е11-06010 1-0105 1106-0101 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		10105,71	620,59	24860	1527	--	2111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	279292 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1,015 м3	2,4969		37886		94598			
27.				0,0828	408502	--	33824	--	33824	--	33824
	С1214-210 -0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	--	
28.				0,0828	391464	--	32413	--	32413	--	32413
	С1214-210 -0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		--	--	--	--	--	--	
		ригели									
29.				2,91	68083,62	8712,32	198123	25353	111210	60895	264371
	Е11-06070 1-0401 1106-0701 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Ригели В20 в металлической опалубке высотой до15м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		21154,52	1841,13	61560	5358	--	5353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,95365		37652		111211			
30.				0,09732	389901	--	37945	--	37945	--	37945
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	--	
31.				0,2184	391464	--	85496	--	85496	--	85496
	С1214-210	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 214-210-0 202 РСНБ РК 2022	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм			--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	525321	32595	406306	84907	617692
		Тенге			--	--	86420	6885	--	7464	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					525321				
	Материалы	Тенге					216629				
	Всего заработная плата	Тенге						93305			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					189678				
	Накладные расходы	Тенге					84907				
	Сметная прибыль	Тенге					7464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					617692				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
	Сметная заработная плата	Тенге						93305			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					617692				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
	Сметная заработная плата	Тенге						93305			
	РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ										
32.			19,32		12484,1	648,5	241193	12529	71141	149097	403116
	Е11-08030 1-0301 1108-0301 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Стены наружные навесные м3 толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%			8153,35	144,76	157523	2797	--	12826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00087 т	0,016808		1012800		17024			
32.2.	139682 С	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	0,075 м3	1,449		17422		25244			
32.3.			24,5	473,34							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	249731 С	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг			41		19407			
33.	С1213-301 -0201 213-301-0 201 РСНБ РК 2022	-Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м3	19,32	22329	--	431396	--	431396	--	431396
					--	--	--	--	--	--	
34.	С1212-601 -0101 212-601-0 101 РСНБ РК 2022	-Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	289,8	41	--	11882	--	11882	--	11882
					--	--	--	--	--	--	
35.	Е11-15010 9-0502 1115-0109 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	505,8	2625,53	--	1327993	--	432676	716253	2115872
					1770,1	--	895317	--	--	71625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	2529	34		85986			
35.2.	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	1315,08	96		126248			
35.3.	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	157,8096	1119		176589			
36.	С1231-101 -0201 231-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	505,8	1302	--	658552	--	658552	--	658552
					--	--	--	--	--	--	
37.	С1214-210	-Сталь арматурная	т	0,05926	408502	--	24208	--	24208	--	24208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 214-210-0 101 РСНБ РК 2022	гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
38.	C1261-107 -0989 261-107-0 989 РСНБ РК 2022	-Болт М10х300х6 мм ГОСТ 28778-90	шт.	12	122 -- --	-- -- --	1464 -- --	-- -- --	1464 -- --	-- -- --	1464
39.	C1214-201 -0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,26016	435218 -- --	-- -- --	113226 -- --	-- -- --	113226 -- --	-- -- --	113226
40.	E11-22060 1-0101 1122-0601 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,012	736068,52 217604,4	30059,4 114,29	8833 2611	360 1	5862 --	2586 209	11629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	220 м2	2,64		405		1069			
40.2.	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	770 кг	9,24		347		3206			
40.3.	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	21 10 м2	0,252		4844		1221			
41.	C1241-102 -0101 241-102-0 101 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	12	536 -- --	-- -- --	6432 -- --	-- -- --	6432 -- --	-- -- --	6432
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2825179	12889	1756839	867936	3777777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	1055451	2798	--	84660	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2825179				
		Материалы	Тенге				509678				
		Всего заработная плата	Тенге					1058249			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1247160				
		Накладные расходы	Тенге				867936				
		Сметная прибыль	Тенге				84660				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3777775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					1058249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3777775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					1058249			

РАЗДЕЛ 6. Перемычка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.				8	943,12	370,43	7545	2963	2622	3030	10780
	Е11-07050 -3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		244,94	76	1960	608	--	205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	0,0912		28750		2622			
43.				0,52	162234	--	84362	--	84362	--	84362
	С1222-102 -0108 222-102-0 108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3		--	--	--	--	--	--	
44.				0,0536	467809	--	25075	--	25075	--	25075
	С1214-203 -0102 214-203-0 102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т		--	--	--	--	--	--	
45.				0,00323	367006	--	1185	--	1185	--	1185
	С1217-101 -0102 217-101-0 102 РСНБ РК 2022	Болт М20 ГОСТ ISO 8992-2015	т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	118167	2963	113244	3030	121402
			Тенге		--	--	1960	608	--	205	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				118167				
		Материалы	Тенге				2622				
		Всего заработная плата	Тенге					2568			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				110622				
		Накладные расходы	Тенге				3030				
		Сметная прибыль	Тенге				205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				121402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				121402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2568			
		РАЗДЕЛ 7. Решетка для окон									
46.				5,3346	83542,28	3611,96	445665	19268	30151	275944	753602
	E11-09060 -1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		74278,54	688,38	396246	3672	--	31993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,017604	813201		14316			
46.2.	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	8,0019	409		3273			
46.3.	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003201	623062		1994			
46.4.	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,010349	504496		5221			
47.				0,003116	331233	--	1032	--	1032	--	1032
	С1261-102 -0252 261-102-0 252 РСНБ	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	ГОСТ 23279-2012									
48.				0,02074	462525	--	9593	--	9593	--	9593
	С1214-201 -0101 214-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	--	
49.				0,031626	2013766	--	63687	--	63687	--	63687
	С1214-103 -0101 214-103-0 101 РСНБ РК 2022	-Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	519977	19268	104463	275944	827914
			Тенге		--	--	396246	3672	--	31993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74312				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74312				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				445665				
	Материалы		Тенге				30150				
	Всего заработная плата		Тенге					399918			
	Накладные расходы		Тенге				275944				
	Сметная прибыль		Тенге				31993				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				753602				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								278
	Сметная заработная плата		Тенге					399918			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				827914				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								278
	Сметная заработная плата		Тенге					399918			
		РАЗДЕЛ 8. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
50.				12,1	32201,58	1688,99	389639	20436	347409	23635	415352
	Е11-06010 -1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1801,2	345,33	21794	4178	--	2078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.				1,02	12,342						
	100467 С	Бетон тяжелый класса	м3			25911		319794			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
51.				0,05656	408502	--	23105	--	23105	--	23105
	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	--	
52.				0,3614	389901	--	140910	--	140910	--	140910
	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	--	
53.				12,18	4635,59	Окна 245,24	56462	2987	27174	24944	83623
	Е11-10050 1-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		2159,37	116,14	26301	1415	--	2217	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,14 шт.	13,8852		1957		27173			
53.2.	295687 С	Блоки оконные	1 м2	12,18		--		--			
54.				12,18	40016	--	487395	--	487395	--	487395
	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	--	
55.				21	1508,94	7,52	31688	158	24437	6450	38711
	Е11-10050 1-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		337,76	3,49	7093	73	--	573	
		НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кзтр и Кэм=1,11									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	11,886		1957		23261			
56.	С1223-501 -0103 223-501-0 103 РСНБ РК 2022	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	21	1238	--	--	25998 --	--	25998 --	--	25998
						Двери					
57.	Е11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2022	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2 1,89	4040,06 3334,02	66,85 28,64	7636 6301	126 54	1209 --	4385 508		12530
		Кзтр и Кэм=1,11									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	0,4536		1957		888			
57.2.	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	0,4207 кг	0,795123		308		245			
57.3.	295688 С	Блоки дверные	1 м2	1,89		--		--			
58.	С1223-207 -0103 223-207-0 103 РСНБ РК 2022	-Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2 1,89	27378	--	--	51744 --	--	51744 --	--	51744
59.	Е11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2022	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2 9,19	3792,54 1601,61	828,88 202,09	34853 14719	7617 1857	12517 --	14918 1326		51097
		Кзтр и Кэм=1,11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			0,0008	0,007352							
	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			92871		683			
59.2.			0,89	8,1791							
	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			289		2364			
59.3.			0,432	3,97008							
	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1957		7769			
59.4.			1	9,19							
	295688 С	Блоки дверные	м2			--		--			
60.				9,19	19800	--	181962	--	181962	--	181962
	С1223-201 -0301 223-201-0 301 РСНБ РК 2022	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	1431392	31324	1323860	74332	1512427
			Тенге		--	--	76208	7577	--	6702	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1423756				
Материалы			Тенге				411535				
Всего заработная плата			Тенге					77430			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				911114				
Накладные расходы			Тенге				69947				
Сметная прибыль			Тенге				6194				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1499897				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54
Сметная заработная плата			Тенге					77430			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				7636				
Материалы			Тенге				1208				
Всего заработная плата			Тенге					6355			
Накладные расходы			Тенге				4385				
Сметная прибыль			Тенге				508				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				12529				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4
Сметная заработная плата			Тенге					6355			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1512426				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								59
Сметная заработная плата			Тенге					83785			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ									
		Тип 1									
61.				75,55	1138,72	33,78	86031	2552	48235	34490	123456
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		466,5	19,15	35244	1447	--	2935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,54122		31150		48009			
62.				75,55	1022,48	34,7	77248	2621	72014	3806	81377
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		34,59	19	2613	1435	--	324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0306 м3	2,31183		31150		72014			
63.				75,55	2504,14	26,34	189187	1990	25058	153154	355376
	Е11-11010 1-2705 1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		2146,12	10,47	162139	791	--	13034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	4 кг	302,2		53		16017			
63.2.	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных	0,25 кг	18,8875		262		4949			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007									
64.				75,55	1902	--	143696	--	143696	--	143696
	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2022	-Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	496162	7163	289003	191450	703905
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	199996	3673	--	16293	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				496162				
Материалы			Тенге				145306				
Всего заработная плата			Тенге					203669			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				143696				
Накладные расходы			Тенге				191450				
Сметная прибыль			Тенге				16293				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				703905				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								141
Сметная заработная плата			Тенге					203669			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				703905				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								141
Сметная заработная плата			Тенге					203669			

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ

Тип 2

65.				64,3	1138,72	33,78	73220	2172	41052	29354	105072
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	
					466,5	19,15	29996	1231	--	2498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			0,0204	1,31172							
	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			31150		40860			
66.				64,3	1022,48	34,7	65745	2232	61289	3239	69260
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	
					34,59	19	2224	1222	--	276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			0,0306	1,96758							
	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			31150		61290			
67.				64,3	2158,12	58,72	138767	3775	112424	22627	163320
	Е11-11010 -1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		350,98	23,38	22568	1503	--	1926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			1,04	66,872							
	149914 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2			1553		103852			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	277732	8179	214765	55220	337652
			Тенге		--	--	54788	3956	--	4700	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				277732				
Материалы			Тенге				214765				
Всего заработная плата			Тенге					58744			
Накладные расходы			Тенге				55220				
Сметная прибыль			Тенге				4700				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				337652				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45
Сметная заработная плата			Тенге					58744			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				337652				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								45
Сметная заработная плата			Тенге					58744			

РАЗДЕЛ 11. Внутренная отделка

68.				139,85	3811,21	20,03	532997	2801	286552	220269	772845
	Е11-10040 -3-0101 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка		1742,18	7,86	243644	1099	--	19579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			1,78	248,933							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.			104		25889			
68.2.			1,03	144,0455							
	149134 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2			548		78937			
68.3.			0,6798	95,07003							
	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			201		19109			
68.4.			2,8634	400,44649							
	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			306		122537			
69.				139,85	900,96	2,3	125999	321	27026	79004	212904
	Е11-15020 6-0207 1115-0206 -0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		705,41	0,74	98652	103	--	7900	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			1,374	192,1539							
	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг			111		21329			
69.2.			0,117	16,36245							
	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			262		4287			
70.				359,66	715,97	6,22	257506	2237	46655	167976	442279
	Е11-15020 3-0501 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		580,03	3,77	208614	1356	--	16798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 102682	С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,006 м3	2,15796		21620		46655			
71. Е11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05		-Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по сборны м конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашива емой поверхно сти	359,66	585,9 375,71	4,33 1,95	210725 135128	1557 701	74040 --	108664 10866	330255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 149589	С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,226586		313969		71141			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге Тенге		-- --	-- --	1127227 686038	6916 3259	434273 --	575913 55143	1758283

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1127227
Материалы	Тенге	434274
Всего заработная плата	Тенге	689297
Накладные расходы	Тенге	575913
Сметная прибыль	Тенге	55143
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1758283
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	441
Сметная заработная плата	Тенге	689297
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	1758283
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	441
Сметная заработная плата	Тенге	689297

РАЗДЕЛ 12. Кровля л24-АС

72. Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11		-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесин ы в конструк ции	9,22	199764,74 34120,1	1142,89 417,24	1841831 314587	10537 3847	1516707 --	286591 25475	2153897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 131541	С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до	0,16 м3	1,4752		138976		205017			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2									
72.2.	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,83 м3	7,6526		138976		1063528			
73.	Е11-100115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	9,22	11753,39	86,22	108366	795	95884	10821	120148
					1267,53	36,46	11687	336	--	962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,061774		1512552		93436			
74.	Е11-110101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	222	257,08	0,82	57071	182	45341	10930	68931
					52,02	0,36	11548	80	--	930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,087024		521019		45341			
75.	Е11-120101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	222	680,19	202	151002	44844	--	109997	270564
					478,19	60,38	106158	13404	--	9565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	295715 С	Плиты теплоизоляционные	1,03 м2	228,66		--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 16381-77									
76.				26,64	15739	--	419287	--	419287	--	419287
	С1234-101 -0201 234-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3		--	--	--	--	--	--	
77.				222	1086,35	30,08	241170	6678	18332	201185	459849
	Е11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		973,69	11,35	216160	2520	--	17494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	4,44		1181		5244			
77.2.	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	9,4572		1119		10583			
77.3.	295697 С	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	1,15 м2	255,3		--		--			
78.				255,3	3973	--	1014307	--	1014307	--	1014307
	С1224-103 -0804 224-103-0 804 РСНБ РК 2022	-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		--	--	--	--	--	--	
79.				15,3	1137,88	13,13	17410	201	9978	6712	24706
	Е11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки		472,63	4,22	7231	65	--	584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			2,06	31,518							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	135510	С Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м			264		8321			
80.				15,3	1177	--	18008	--	18008	--	18008
	С1224-105 -0103 224-105-0 103 РСНБ РК 2022	-Планка карнизная, конек, примыкания для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	3868452	63237	3137844	626236	4549697
			Тенге		--	--	667371	20252	--	55010	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3868452	
Материалы	Тенге	1686242	
Всего заработная плата	Тенге		687623
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1451602	
Накладные расходы	Тенге	626236	
Сметная прибыль	Тенге	55010	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4549698	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		471
Сметная заработная плата	Тенге		687623
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	4549698	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		471
Сметная заработная плата	Тенге		687623
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		16500366
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	4155677	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	241320	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		72934
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	8317637	
Накладные расходы	Тенге	3447447	
Сметная прибыль	Тенге	338286	

Составил АУБАКИРОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э135000320'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+''07.01'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Караку льского сельского округа "'32'02-01'Капитальный ре монт здания'РП'02'02-01-02'Водопровод и канализаци я'ВК''в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.*
3 Р Холодное водоснабжение ВК.СО*
4 Е11-160501-0201(РС280176)'28,5''Трубопроводы водоснабж ения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
5 С1241-201-0401'28,5''Труба полиэтиленовая для водоснаб жения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2 0 01'м*
6 Е11-160501-0202(РС296009)(РС296050)'6''Трубопроводы во доснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
7 С1241-201-0402'6''Труба полиэтиленовая для водоснабжен ия РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм'м*
8 С1242-207-3701'5''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16 ,DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
9 С1241-209-0103'3''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 20х20,PN 16'шт.*
10 С1241-208-0502'13''Отвод полиэтиленовый 90° компрессио нный прямой DN 20х20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 01 0'шт.*
11 С1241-208-0503'2''Отвод полиэтиленовый 90° компрессион ный прямой DN 25х25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10 'шт.*
12 С1261-301-0219'17''Крепления для трубопроводов /кроншт ейны,планки,хомуты/'кг*
13 Р Горячее водоснабжение ВК.СО*
14 Е11-160501-0201(РС280176)'11''Трубопроводы водоснабжен ия из напорных полимерных труб,наружный диаметр20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб'м тр убопровода*
15 С1241-205-1201'11''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 ра змерами 20х2,8 мм'м*
16 С1242-207-3701'5''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16 ,DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
17 С1241-209-0103'2''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 20х20,PN 16'шт.*
18 С1241-208-0502'17''Отвод полиэтиленовый 90° компрессио нный прямой DN 20х20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 01 0'шт.*
19 С1261-301-0219'9''Крепления для трубопроводов /кронште йны,планки,хомуты/'кг*
20 Е11-170801-0201(РС283847)(РС421977)(РС296039)(РС296318)'1''Нагреватели электрические накопительные (емко стные) объемом до 100 л. Установка'комплект*
21 513-106-0104'1''Электрический накопительный водонагрев атель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-200 3 объем 50 л'комплект*
22 Ц13-070401-0101(РС295614)'1''Агрегат насосный лопастны й центробежный одноступенчатый, многоступенчатый о бъемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования'шт.*
23 511-401-0101'1''Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт'шт.*
24 Р Водомерный узел*
25 Е11-160901-0501(РС251572)'1''Счетчики (водомеры),диаме тр до 40 мм.Установка'счетчик (водомер)*
26 С1244-301-0406'1''Счетчики (водомеры) холодной водыкры льчатые ВСКМ DN 15'шт.*
27 Е11-181101-0102'1''Манометры с трехходовым краном.Уста новка'комплект*
28 С1242-207-3701'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
29 С1242-207-3702'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В) , для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС Т 21345-2005 DN 20'шт.*
30 С1242-404-0101'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный , корпус из серого чугуна, для систем водоснабжени я, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 1 5'шт.*
31 С1241-113-0103'2''Тройники приварные бесшовные равнопр оходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
32 С1241-112-0112'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесш овные из углеродистой и низколегированной стали,90 °,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГО СТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
33 С1241-114-0101'2''Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
34 Р К1*
35 ПР К1*
36 Е11-160501-0102(РС295994)'10''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка'м трубопровода*
37 Е11-160501-0101(РС295994)'3''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка'м трубопровода*
38 С1241-203-0407'10.0,998''Трубы канализационные из поли винилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм'м*
39 С1241-203-0401'3.0,998''Трубы канализационные из полив инилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2 ,2 мм'м*
40 С1241-220-0204'1''Ревизия канализационная ПВХ с уплотн ительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
41 С1241-209-2406'4''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х11 0 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
42 С1241-209-2404'2''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50

мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
43 С1241-208-3603'1''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
44 С1241-208-3601'2''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
45 Е11-160401-0210(РС249131)'1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка ФУТЛЯР'м трубопровода*
46 С1244-204-0102'1''Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1,5 м3'шт.*
47 Р Санитарно-техническое оборудование*
48 Е11-170101-0106(РС296070)'2''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
49 С1244-101-0102'2''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм'комплект*
50 С1244-104-0101'2''Пьедестал для умывальника'шт.*
51 С1244-104-0601'2''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
52 Е11-170301-0101(РС296070)'2''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
53 С1244-101-0302'2''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм'комплект*
54 С1244-101-0601'2''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
55 С1244-104-0201'2''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
56 Р ОТОПЛЕНИЕ*
57 Е11-180301-0104(РС296105)'1,48''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
58 С1245-103-0109'8''Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт'секция*
59 С1245-510-0301'1''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
60 С1245-510-0503'1''Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
61 К'АУБАКИРОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Каракульского сельского округа " ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

НА Водопровод и канализация

ОСНОВАНИЕ: ВК

Сметная стоимость	1123,372 тыс.тенге
Сметная заработная плата	174,053 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,103 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение ВК.СО									
1.	E11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28,5	1913,38	17,88	54531	510	307	52643	115748
					1884,69	0,13	53714	4	--	8574	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	27,36	8		219			
1.2.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,1425	626		89			
1.3.	296009 С	Трубы полимерные	м	0,99	28,215	--		--			
2.	С1241-201 -0401	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ	м	28,5	98	--	2793	--	2793	--	3016
					--	--	--	--	--	223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-201-0 401 РСНБ РК 2022	100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2 001									
		СП - 8%									
3.				6	2067,69	21,6	12406	129	70	11964	26319
	Е11-16050 1-0202 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		2034,42	0,22	12207	1	--	1950	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			0,764	4,584							
	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			12		55			
3.2.			0,004	0,024							
	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			626		15			
4.				6	142	--	852	--	852	--	920
	С1241-201 -0402 241-201-0 402 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м		--	--	--	--	--	68	
		СП - 8%									
5.				5	1100	--	5500	--	5500	--	5940
	С1242-207 -3701 242-207-3 701 РСНБ РК 2022	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	440	
		СП - 8%									
6.				3	886	--	2658	--	2658	--	2871
	С1241-209 -0103 241-209-0 103 РСНБ РК 2022	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 20х20,PN 16	шт.		--	--	--	--	--	213	
		СП - 8%									
7.				13	262	--	3406	--	3406	--	3678
	С1241-208 -0502 241-208-0 502 РСНБ РК 2022	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.		--	--	--	--	--	272	
		СП - 8%									
8.				2	390	--	780	--	780	--	842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1241-208 -0503 241-208-0 503 РСНБ РК 2022	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10	шт.		--	--	--	--	--	62	
		СП - 8%									
9.				17	708	--	12036	--	12036	--	12999
	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		--	--	--	--	--	963	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	94962	639	28402	64607	172333
			Тенге		--	--	65921	5	--	12765	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28025				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28025				
	Сметная прибыль		Тенге				2241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30266				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				66937				
	Материалы		Тенге				378				
	Всего заработная плата		Тенге					65926			
	Накладные расходы		Тенге				64607				
	Сметная прибыль		Тенге				10524				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				142068				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					65926			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				172334				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					65926			

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение ВК.СО

10.				11	1913,38	17,88	21047	196	119	20318	44675
	Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1884,69	0,13	20732	1	--	3309	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,96	10,56							
	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.			8		84			
10.2.			0,005	0,055							
	287729 С	Дюбель полипропиленовый	кг			626		34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		универсальный с шурупами									
10.3.	296009 С	Трубы полимерные	0,99 м	10,89		--		--			
11.	С1241-205 -1201 241-205-1 201 РСНБ РК 2022	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм СП - 8%	м	11	241 --	-- --	2651 --	-- --	2651 --	-- 212	2863
12.	С1242-207 -3701 242-207-3 701 РСНБ РК 2022	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	5	1100 --	-- --	5500 --	-- --	5500 --	-- 440	5940
13.	С1241-209 -0103 241-209-0 103 РСНБ РК 2022	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 20х20,PN 16 СП - 8%	шт.	2	886 --	-- --	1772 --	-- --	1772 --	-- 142	1914
14.	С1241-208 -0502 241-208-0 502 РСНБ РК 2022	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010 СП - 8%	шт.	17	262 --	-- --	4454 --	-- --	4454 --	-- 356	4810
15.	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг	9	708 --	-- --	6372 --	-- --	6372 --	-- 510	6882
16.	Е11-17080 1-0201 1117-0801 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	5745,97 5584,52	59,48 23,94	5746 5585	60 24	101 --	5496 899	12142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	147614 С	Лента ФУМ	0,015 кг	0,015		6798		102			
17.				1	51821	--	51821	--	--	--	51821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	513-106-0 104 513-106-0 104 РСНБ РК 2022	-Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект		-- --	-- --	-- --	-- --	51821 --	--	
18.	Ц13-07040 1-0101 1307-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	51544,77 48434,76	1305,71 135,01	51545 48435	1306 135	1804 --	29628 6494	87666
19.	511-401-0 101 511-401-0 101 РСНБ РК 2022	-Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	1	202344 --	-- --	202344 --	-- --	-- 202344	-- --	202344
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	353252 74752	1562 160	22773 254165	55442 12362	421057

Стоимость оборудования	Тенге	254165	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	254165	
Стоимость монтажных работ	Тенге	51545	
Материалы	Тенге	1804	
Всего заработная плата	Тенге	48570	
Накладные расходы	Тенге	29628	
Сметная прибыль	Тенге	6494	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	87667	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		29
Сметная заработная плата	Тенге	48570	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	20749	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	20749	
Сметная прибыль	Тенге	1660	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	22409	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	26793	
Материалы	Тенге	221	
Всего заработная плата	Тенге	26342	
Накладные расходы	Тенге	25814	
Сметная прибыль	Тенге	4208	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	56815	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					26342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				421056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					74912			
		РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел									
20.				1	775,35	40,79	775	41	19	718	1613
	E11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)		715,06	18,02	715	18	--	120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,01	0,01							
	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			579		6			
20.2.			0,02	0,02							
	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			474		9			
20.3.			1	1							
	296074 С	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.			--		--			
21.				1	4100	--	4100	--	4100	--	4428
	С1244-301 -0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	-Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	328	
22.				1	3301,14	--	3301	--	2889	403	4001
	E11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Манометры с трехходовым краном.Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		411,64	--	412	--	--	296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			1	1							
	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2870		2870			
23.				2	1100	--	2200	--	2200	--	2376
	С1242-207 -3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN16,DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	C1242-207 -3702 242-207-3 702 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1722	--	1722	--	1722	--	1860
					--	--	--	--	--	138	
		СП - 8%									
25.	C1242-404 -0101 242-404-0 101 РСНБ РК 2022	-Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	8267	--	8267	--	8267	--	8928
					--	--	--	--	--	661	
		СП - 8%									
26.	C1241-113 -0103 241-113-0 103 РСНБ РК 2022	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	554	--	1108	--	1108	--	1197
					--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%									
27.	C1241-112 -0112 241-112-0 112 РСНБ РК 2022	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	287	--	574	--	574	--	620
					--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
28.	C1241-114 -0101 241-114-0 101 РСНБ РК 2022	-Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 2	шт.	2	259	--	518	--	518	--	559
					--	--	--	--	--	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	22565	41	21397	1121	25582
			Тенге		--	--	1127	18	--	1895	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18489				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18489				
		Сметная прибыль	Тенге				1479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19968				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4076				
		Материалы	Тенге				2910				
		Всего заработная плата	Тенге					1145			
		Накладные расходы	Тенге				1121				
		Сметная прибыль	Тенге				416				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1145			
		РАЗДЕЛ 4. К1 ========== Подраздел1. К1 ==========									
29.				10	1056,98	4,76	10570	47	45	10283	22521
	E11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1047,82	1,42	10478	14	--	1668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,000266		165506		44			
29.2.	295855 С	Вода	0,0157 м3	0,157		--		--			
30.				3	1096,65	1,94	3290	6	6	3214	7025
	E11-16050 1-0101 1116-0501 -0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме	м трубопровода		1092,72	0,62	3278	2	--	520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	тр до 50 мм.Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,000036		165506		6			
30.2.	295855 С	Вода	0,0039 м3	0,0117		--		--			
31.	С1241-203 -0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм	м	9,98	1799	--	17954	--	17954	--	19390
					--	--	--	--	--	1436	
		СП - 8%									
32.	С1241-203 -0401 241-203-0401 РСНБ РК 2022	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	2,994	344	--	1030	--	1030	--	1112
					--	--	--	--	--	82	
		СП - 8%									
33.	С1241-220 -0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846	--	846	--	846	--	914
					--	--	--	--	--	68	
		СП - 8%									
34.	С1241-209 -2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х110 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	488	--	1952	--	1952	--	2108
					--	--	--	--	--	156	
		СП - 8%									
35.	С1241-209 -2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	362	--	724	--	724	--	782
					--	--	--	--	--	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
36.				1	319	--	319	--	319	--	345
	С1241-208 -3603 241-208-3 603 РСНБ РК 2022	-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
37.				2	94	--	188	--	188	--	203
	С1241-208 -3601 241-208-3 601 РСНБ РК 2022	-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		--	--	--	--	--	15	
		СП - 8%									
38.				1	28782,05	424,26	28782	424	24259	4126	35541
	Е11-16040 1-0210 1116-0401 -0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода		4099,1	111,32	4099	111	--	2633	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,93	0,93							
	150663 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м			22814		21217			
39.				1	213871	--	213871	--	213871	--	230981
	С1244-204 -0102 244-204-0 102 РСНБ РК 2022	-Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1,5 м3	шт.		--	--	--	--	--	17110	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	279526	477	261194	17623	320922
			Тенге		--	--	17855	127	--	23772	

Стоимость общестроительных работ Тенге 236884
Стоимость материалов и конструкций Тенге 236884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				18951				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				255835				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				42642				
		Материалы	Тенге				24309				
		Всего заработная плата	Тенге					17982			
		Накладные расходы	Тенге				17623				
		Сметная прибыль	Тенге				4821				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				65086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				320921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17982			
		РАЗДЕЛ 5. Санитарно-техническое оборудование									
40.				2	3904,4	122,37	7809	244	538	7003	15997
	E11-17010 -1-0106 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 98%; СП - 8%	комплект		3513,51	59,24	7027	118	--	1185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,00036	0,00072							
	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			286428		206			
40.2.			0,036	0,072							
	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			626		45			
40.3.			0,2	0,4							
	295762 С	Замазка защитная	кг			472		189			
41.				2	9913	--	19826	--	19826	--	21412
	С1244-101 -0102 244-101-0 102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	1586	
42.				2	5326	--	10652	--	10652	--	11504
	С1244-104 -0101 244-104-0 101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.				2	922	--	1844	--	1844	--	1992
	С1244-104 -0601 244-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	148	
44.				2	3131,62	80,68	6263	161	566	5496	12700
	Е11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		2767,76	36,45	5536	73	--	941	
45.				2	19691	--	39382	--	39382	--	42533
	С1244-101 -0302 244-101-0 302 РСНБ РК 2022	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	3151	
46.				2	14807	--	29614	--	29614	--	31983
	С1244-101 -0601 244-101-0 601 РСНБ РК 2022	-Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	2369	
47.				2	1783	--	3566	--	3566	--	3851
	С1244-104 -0201 244-104-0 201 РСНБ РК 2022	-Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	285	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	118956	405	105988	12499	141972
			Тенге		--	--	12563	191	--	10517	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	104884
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	104884
Сметная прибыль	Тенге	8391
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	113275
Стоимость сантехнических работ	Тенге	14072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1103				
		Всего заработная плата	Тенге					12754			
		Накладные расходы	Тенге				12499				
		Сметная прибыль	Тенге				2126				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				28697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				141972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12754			
		РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЕ									
48.				1,48	913,81	19,75	1352	29	--	1307	2872
	E11-18030	-Радиаторы	кВт								
	1-0104	биметаллические			894,06	7,32	1323	11	--	213	
	1118-0301	(алюминиевые).									
	-0104	Установка									
	РСНБ РК										
	2022	НР - 98%; СП - 8%									
	Кзтр и										
	Кэм=1,05										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			2,6	3,848							
	280188 С	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.			--		--			
49.				8	3839	--	30712	--	30712	--	33169
	C1245-103	-Радиатор отопления	секция								
	-0109	биметаллический ГОСТ			--	--	--	--	--	2457	
	245-103-0	31311-2005 с межосевым									
	109 РСНБ	расстоянием 500 мм,									
	РК 2022	теплоотдачей до 160 Вт									
		СП - 8%									
50.				1	2527	--	2527	--	2527	--	2729
	C1245-510	-Клапан запорный	шт.								
	-0301	радиаторный ГОСТ			--	--	--	--	--	202	
	245-510-0	30815-2002 Tmax 120°С,									
	301 РСНБ	PN 10, угловой с									
	РК 2022	резьбой R 1/2", DN 15									
		СП - 8%									
51.				1	2535	--	2535	--	2535	--	2738
	C1245-510	-Клапан ручной	шт.								
	-0503	регулировки радиаторов			--	--	--	--	--	203	
	245-510-0	отопления, Tmax 110°С,									
	503 РСНБ	PN 16, ГОСТ 30815-2002									
	РК 2022	прямой с резьбой R									
		1/2", DN 15									
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	37126	29	35774	1307	41508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
					--	--	1323	11	--	3075	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				35774				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35774				
		Сметная прибыль	Тенге				2862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38636				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1352				
		Всего заработная плата	Тенге					1334			
		Накладные расходы	Тенге				1307				
		Сметная прибыль	Тенге				213				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				41508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1334			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1123372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				173541				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3153				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					512			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				475530				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				254165				
		Накладные расходы	Тенге				152599				
		Сметная прибыль	Тенге				64386				

Составил АУБАКИРОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э135000330'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+''07.01'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Караку льского сельского округа "'32'02-01'Капитальный ре монт здания'РП'02'02-01-03'Электроосвещение'ЭОМ''в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.*
3 П Монтажны работы*
4 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на г отовом основании'шт.*
5 Е11-210502-0101'1''Щитки групповые осветительные массо й до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
6 Ц13-080304-0501'5+2+1''Прибор или аппарат. Установка'ш т.*
7 515-301-0279'1''Устройство (ящик) управления ГОСТ 3001 1.1-2003 типа РУСМ 5435-1874 без автоматического в ыключателя, количество управляемых фидеров - 2, но минальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теп лового реле от 0,38 А до 0,65 А'шт.*
8 С1247-201-0139'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41'шт.*
9 С1247-301-0203'1''Счетчики электронные трехфазные учет а активной энергии прямого и трансформаторного вкл ючения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х23 0/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1'шт.*
10 С1247-204-0178'5''Выключатель автоматический дифференц иального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
11 С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
12 С1247-204-0761'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 'шт.*
13 Ц13-080305-0307'19+2+4'''*
14 С1247-101-0122'19''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe'шт.*
15 С1247-101-0122'2''Светильник для люминесцентных ламп Г ОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe'шт.*
16 С1247-101-0109'4''Светильник для люминесцентных ламп Г ОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65'шт.*
17 Е11-210202-0201(РС277001)(РС264508)(РС296168)'15+2+29+ 1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штеп сельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт .*
18 С1247-212-0201'15''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
19 С1247-212-0207'2''Выключатель открытой проводки ГОСТ 3 0850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 1 0 А, IP20'шт.*
20 С1247-214-0120'29+1''Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, I P20'шт.*
21 С1247-202-0604'46+30''Коробка ответвительная для тверд ых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм'шт.*
22 П2Монтажные изделия*
23 Ц13-080201-0901'450+400+20+15'''*
24 С1243-107-0502'400.0,001''Кабель силовой не распростра няющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ч исло жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ма рки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
25 С1243-107-0501'450.0,001''Кабель силовой не распростра няющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ч исло жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, ма рки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
26 С1243-107-0201'20.0,001''Кабель силовой не распростран яющий горение, с низким дымо- и газовыделением, чи сло жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-1'км*
27 С1243-107-0902'15.0,001''Кабель силовой не распростран яющий горение, с низким дымо- и газовыделением, чи сло жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, мар ки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66'км*
28 С1241-207-0304'2''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ ди аметром 32 мм'м*
29 С1241-207-0302'900''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибк ая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
30 Ц13-080306-1104'1''Коробка клеммная, количество зажимо в до 60х60. Монтаж оборудования'шт.*
31 Р ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
32 Ц13-080208-0203'8''Проводник заземляющий скрыто из ста ли полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке п ола'м*
33 Ц13-080208-0202'20''Заземлитель горизонтальный из стал и полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования' м*
34 Ц13-080208-0201'20''Заземлитель горизонтальный из стал и круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования'м*
35 Ц13-080208-0201'140''Заземлитель горизонтальный из ста ли круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования'м*
36 Ц13-080208-0104'6''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
37 П Демонтаж*
38 Е12-170101-0703'25''Светильники с лампами накаливания. Демонтаж*
39 Е12-170101-0601'600''Кабель. Демонтаж*
40 К'АУБАКИРОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Каракульского сельского округа " ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

НА Электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: ЭОМ

Сметная стоимость 2542,593 тыс.тенге
Сметная заработная плата 511,758 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,328 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Монтажны работы						
1.				1	1823,08	111,45	1823	111	38	1238		3306
	Ц13-08030	-Счетчики трехфазные.	шт.		---	---	---	---	---	---		
	5-1002	Установка на готовом			1674,37	45	1674	45	--	245		
	1308-0305 -1002	основании										
	РСНБ РК 2022	НР - 72%; СП - 8%										
	Кзтр и Кэм=1,08											
2.				1	6377,23	161,15	6377	161	1948	3118		10255
	Е11-21050	-Щитки групповые	шкаф		---	---	---	---	---	---		
	2-0101	осветительные массой до			4267,64	62,91	4268	63	--	760		
	1121-0502 -0101	3 кг. Установка на конструкции в готовой										
	РСНБ РК 2022	нише или на стене										
	Кзтр и Кэм=1,11	НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1.			0,0004	0,0004								
	144746	С Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т			813201		325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.			1	1							
	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			657		657			
2.3.			0,58	0,58							
	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг			461		267			
2.4.			0,001	0,001							
	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т			462525		463			
3.				8	1940,82	--	15527	--	131	11085	28741
	Ц13-08030	-Прибор или аппарат.	шт.		---	---	---	---	---	---	
	4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка			1924,56	--	15396	--	--	2129	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				1	219574	--	219574	--	--	--	219574
	515-301-0 279 515-301-0 279 РСНБ РК 2022	-Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5435-1874 без автоматического выключателя, количество управляемых фидеров - 2, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	219574	--	
5.				1	7918	--	7918	--	7918	--	8551
	С1247-201 -0139 247-201-0 139 РСНБ РК 2022	-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	633	
		СП - 8%									
6.				1	11837	--	11837	--	11837	--	12784
	С1247-301 -0203 247-301-0 203 РСНБ РК 2022	-Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		точности 1 СП - 8%									
7.	С1247-204 -0178 247-204-0 178 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	5	4903 ---	-- --	24515 ---	-- --	24515 ---	-- 1961	26476
8.	С1247-204 -0757 247-204-0 757 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	1788 ---	-- --	3576 ---	-- --	3576 ---	-- 286	3862
9.	С1247-204 -0761 247-204-0 761 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	2015 ---	-- --	2015 ---	-- --	2015 ---	-- 161	2176
10.	Ц13-08030 5-0307 1308-0305 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	25	2959,63 ---	1200,9 ---	73991 ---	30023 ---	4515 ---	44794 ---	128288
					1578,14	910,43	39453	22761	--	9503	
11.	С1247-101 -0122 247-101-0 122 РСНБ РК 2022	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe СП - 8%	шт.	19	15099 ---	-- --	286881 ---	-- --	286881 ---	-- 22950	309831
12.	С1247-101 -0122 247-101-0 122 РСНБ РК 2022	-Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe СП - 8%	шт.	2	15099 ---	-- --	30198 ---	-- --	30198 ---	-- 2416	32614
13.	С1247-101 -0109	-Светильник для люминесцентных ламп	шт.	4	16808 ---	-- --	67232 ---	-- --	67232 ---	-- 5379	72611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-101-0 109 РСНБ РК 2022	ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65									
		СП - 8%									
14.				47	484,25	0,47	22760	22	5670	12296	37861
	Е11-21020 2-0201 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		363,16	0,21	17068	10	--	2804	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			1,02	47,94							
	264507 С	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.			117		5609			
15.				15	339	--	5085	--	5085	--	5492
	С1247-212 -0201 247-212-0 201 РСНБ РК 2022	-Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		--	--	--	--	--	407	
		СП - 8%									
16.				2	353	--	706	--	706	--	762
	С1247-212 -0207 247-212-0 207 РСНБ РК 2022	-Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		--	--	--	--	--	56	
		СП - 8%									
17.				30	699	--	20970	--	20970	--	22648
	С1247-214 -0120 247-214-0 120 РСНБ РК 2022	-Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		--	--	--	--	--	1678	
		СП - 8%									
18.				76	65	--	4940	--	4940	--	5335
	С1247-202 -0604 247-202-0 604 РСНБ РК 2022	-Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.		--	--	--	--	--	395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Монтажные изделия									
19.				885	428,91	186,28	379584	164858	50711	158923	581587
	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		185,33	64,08	164015	56711	--	43081	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				0,4	556800	--	222720	--	222720	--	240538
	С1243-107 -0502 243-107-0 502 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	17818	
		СП - 8%									
21.				0,45	356760	--	160542	--	160542	--	173385
	С1243-107 -0501 243-107-0 501 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	12843	
		СП - 8%									
22.				0,02	124113	--	2482	--	2482	--	2681
	С1243-107 -0201 243-107-0 201 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-1	км		--	--	--	--	--	199	
		СП - 8%									
23.				0,015	915274	--	13729	--	13729	--	14827
	С1243-107 -0902 243-107-0 902 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ	км		--	--	--	--	--	1098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%									
24.	С1241-207 -0304 241-207-0 304 РСНБ РК 2022	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	2	65 ---	-- ---	130 ---	-- ---	130 ---	-- 10	140
25.	С1241-207 -0302 241-207-0 302 РСНБ РК 2022	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП - 8%	м	900	31 ---	-- ---	27900 ---	-- ---	27900 ---	-- 2232	30132
26.	Ц13-08030 6-1104 1308-0306 -1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Коробка клеммная, количество зажимов до 60х60. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	143592,43 50923,08	30,61 ---	143592 50923	31 ---	92638 ---	36665 14421	194677
		РАЗДЕЛ 1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
27.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	8	770,36 233,2	78,22 24,75	6163 1866	626 198	3671 ---	1486 612	8261
28.	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	20	981,62 251,14	31,89 9,9	19632 5023	638 198	13971 ---	3759 1871	25262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	Ц13-08020 8-0201 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	20	700,26	22,97	14005	459	7806	4224	19687
					287,02	6,3	5740	126	--	1458	
30.	Ц13-08020 8-0201 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	140	700,26	22,97	98037	3216	54638	29567	137812
					287,02	6,3	40183	882	--	10208	
31.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	5050,15	215,83	30301	1295	21472	5697	38878
					1255,72	63,01	7534	378	--	2880	
						Демонтаж					
32.	Е12-17010 1-0703 1217-0101 -0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	25	82,82	0,77	2070	20	--	1485	3840
					82,05	0,47	2051	12	--	284	
33.	Е12-17010 1-0601 1217-0101 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	600	125,4	0,26	75240	156	--	54129	139719
					125,14	0,16	75084	96	--	10350	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	245448	6410	1150585	368466	2542593
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	137481	1890	219574	172075	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				168138				
		Материалы	Тенге				101559				
		Всего заработная плата	Тенге					62128			
		Накладные расходы	Тенге				44733				
		Сметная прибыль	Тенге				17029				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				229900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					62128			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				77310				
		Всего заработная плата	Тенге					77243			
		Накладные расходы	Тенге				55614				
		Сметная прибыль	Тенге				10634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				143558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					77243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				373458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					139371			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2542593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				430278				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				201616				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					81480			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1150583				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				219574				
		Накладные расходы	Тенге				368466				
		Сметная прибыль	Тенге				172075				

Составил АУБАКИРОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э135000340'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+''07.01'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Караку
льского сельского округа "'32'02-01'Капитальный ре
монт здания'РП'02'02-01-04'Пожарная сигнализация'П
С''в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.*
3 (РС249133РС249132)*
4 П Монтажные работы*
5 Ц13-100701-0102'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пус
ковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монт
аж оборудования'шт.*
6 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения
или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин
а до 600х600 мм. Установка на стене*
7 Ц13-080303-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный
на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене
или колонне'шт.*
8 Ц13-080105-0101'1''Аккумулятор кислотный стационарный,
тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
9 Ц13-100701-0202'16''Извещатель ПС автоматический дымов
ой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в
нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
10 Ц13-100701-0201'1''Извещатель ПС автоматический теплов
ой электро-контактный, магнитоконтактный в нормаль
ном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
11 Ц13-100411-0215'2''Транспарант световой (табло). Монта
ж оборудования'шт.*
12 Ц13-100701-0301'9''Прибор сигнализирующий емкостной. М
онтаж оборудования'шт.*
13 Ц13-100701-0202'1''Извещатель ПС автоматический дымово
й, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в н
ормальном исполнении. Монтаж оборудования*
14 Ц13-080206-1101'20+170+40''Кабель двух-четырехжильный
сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением на
кладными скобами, полосками с установкой ответвите
льных коробок'м кабеля*
15 Ц13-080105-0101'1''Аккумулятор кислотный стационарный,
тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
16 П Материалы и оборудование не учтенные ценником*
17 С1248-303-0106'1''Приборы приема и контроля шлейфа сиг
нализации модели ВЭРС-ПК 16 П'шт.*
18 С1247-202-0408#ПРИМ.'1''БОКС ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ*
19 С1247-204-0809'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1
Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010'ш
т.*
20 С1248-306-0303'5''Аккумулятор прим.'шт.*
21 С1248-302-0102'1''Извещатели пожарные тепловые модели
ИП 103-5/1-А3'шт.*
22 С1248-302-0201'16''Извещатели пожарные дымовые модели
ИП 212-141'шт.*
23 С1248-302-0501'1''Извещатели пожарные ручные модели ИП
Р 513-10'шт.*
24 С1248-304-0212'1''Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р
54126-2010'шт.*
25 С1248-304-0106'1''Оповещатели модели ОПОП 1-9 ГОСТ Р 5
4126-2010'шт.*
26 С1247-212-0108'1''Микровыключатель кнопочный ПРИМ.'шт.
*
27 С1243-303-0402'40.0,001''Провод для монтажа охранной с
игнализации и связи марки КСПВ 4х0,4'км*
28 С1243-303-0401'170.0,001''Провод для монтажа охранной
сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4'км*
29 С1243-802-0102'20.0,001''Шнуры на напряжение до 220 В
с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скр
ученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и се
чением 0,75 мм2'км*
30 С1243-907-0103'60''Канал кабельный из ПВХ, размерами 1
6 мм х 16 мм'м*
31 С1243-907-0104'100''Канал кабельный из ПВХ, размерами
20мм х 10 мм'м*
32 П Демонтаж*
33 Ц13-100701-0202#ЭСН РК 8.04-02-2015 п.6.1.1 (Н5.0,3)(Н
52.0,3)(Н53=0)#к=0,3#демонтаж в лом'21''Извещатель
ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, рад
иоизотопный, световой в нормальном исполнении. Дем
онтаж оборудования'шт.*
34 Е12-170101-0601'400''Кабель. Демонтаж'м*
35 К'АУБАКИРОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Каракульского сельского округа " ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)

НА Пожарная сигнализация

ОСНОВАНИЕ: ПС

Сметная стоимость	1356,098 тыс.тенге
Сметная заработная плата	604,907 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,364 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					Монтажные работы								
1.	Ц13-10070 1-0102 1310-0701 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	75190,89	2,42	75191	2	701	45437	130279		
					74487,6	--	74488	--	--	9650			
2.	Ц13-08030 4-0203 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	20132,69	1295,74	20133	1296	14988	3095	25087		
					3849,12	450,04	3849	450	--	1858			
3.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене	шт.	1	3636,45	31,21	3636	31	1780	1314	5346		
					1825,2	--	1825	--	--	396			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	или колонне НР - 72%; СП - 8%									
4.	Ц13-08010 5-0101 1308-0105 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4049,01 3706,56	-- --	4049 3707	-- --	342 --	2669 537	7255
5.	Ц13-10070 1-0202 1310-0701 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	16	3774,78 3706,56	2,42 --	60396 59305	39 --	1052 --	36176 7726	104298
6.	Ц13-10070 1-0201 1310-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	1895,95 1853,28	0,91 --	1896 1853	1 --	42 --	1131 242	3269
7.	Ц13-10041 1-0215 1310-0411 -0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	3751,07 3706,56	-- --	7502 7413	-- --	89 --	4522 962	12986
8.	Ц13-10070 1-0301 1310-0701 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	9	20949,61 20778,12	1,97 --	188546 187003	18 --	1525 --	114072 24209	326827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Ц13-10070 1-0202 1310-0701 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	3774,78 3706,56	2,42 --	3775 3707	2 --	66 --	2261 483	6519
10.	Ц13-08020 6-1101 1308-0206 -1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	230	1190,62 789,31	34,85 11,25	273842 181541	8016 2588	84285 --	132572 32513	438927
11.	Ц13-08010 5-0101 1308-0105 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4049,01 3706,56	-- --	4049 3707	-- --	342 --	2669 537	7255
						Материалы и оборудование не учтенные ценником					
12.	С1248-303 -0106 248-303-0 106 РСНБ РК 2022	-Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П СП - 8%	шт.	1	25873 --	-- --	25873 --	-- --	25873 --	-- 2070	27943
13.	С1247-202 -0408 247-202-0 408 РСНБ РК 2022	-БОКС ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СП - 8%	шт.	1	616 --	-- --	616 --	-- --	616 --	-- 49	665
	ПРИМ.										
14.	С1247-204 -0809 247-204-0 809 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	973 --	-- --	973 --	-- --	973 --	-- 78	1051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
15.	С1248-306 -0303 248-306-0 303 РСНБ РК 2022	-Аккумулятор прим. СП - 8%	шт.	5	10789 --	-- --	53945 --	-- --	53945 --	-- 4316	58261
16.	С1248-302 -0102 248-302-0 102 РСНБ РК 2022	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 СП - 8%	шт.	1	332 --	-- --	332 --	-- --	332 --	-- 27	359
17.	С1248-302 -0201 248-302-0 201 РСНБ РК 2022	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 СП - 8%	шт.	16	1734 --	-- --	27744 --	-- --	27744 --	-- 2220	29964
18.	С1248-302 -0501 248-302-0 501 РСНБ РК 2022	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 СП - 8%	шт.	1	1153 --	-- --	1153 --	-- --	1153 --	-- 92	1245
19.	С1248-304 -0212 248-304-0 212 РСНБ РК 2022	-Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	1	2145 --	-- --	2145 --	-- --	2145 --	-- 172	2317
20.	С1248-304 -0106 248-304-0 106 РСНБ РК 2022	-Оповещатели модели ОПОП 1-9 ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	1	1196 --	-- --	1196 --	-- --	1196 --	-- 96	1292
21.	С1247-212 -0108 247-212-0 108 РСНБ РК 2022	-Микровыключатель кнопочный ПРИМ. СП - 8%	шт.	1	415 --	-- --	415 --	-- --	415 --	-- 33	448
22.	С1243-303 -0402	-Провод для монтажа охранной сигнализации и	км	0,04	48894 --	-- --	1956 --	-- --	1956 --	-- 156	2112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-303-0 402 РСНБ РК 2022	связи марки КСПВ 4х0,4 СП - 8%									
23.	С1243-303 -0401 243-303-0 401 РСНБ РК 2022	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 СП - 8%	км	0,17	27505 ---	-- --	4676 --	-- --	4676 --	-- 374	5050
24.	С1243-802 -0102 243-802-0 102 РСНБ РК 2022	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 СП - 8%	км	0,02	108591 ---	-- --	2172 --	-- --	2172 --	-- 174	2346
25.	С1243-907 -0103 243-907-0 103 РСНБ РК 2022	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм СП - 8%	м	60	126 ---	-- --	7560 --	-- --	7560 --	-- 605	8165
26.	С1243-907 -0104 243-907-0 104 РСНБ РК 2022	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм СП - 8%	м	100	121 ---	-- --	12100 --	-- --	12100 --	-- 968	13068
27.	Ц13-10070 1-0202 1310-0701 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ЭСН РК 8.04-02-2 015 п.6.1.1 к=0,3 демонтаж в лом	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	21	1112,7 --- 1111,97	Демонтаж 0,73 --- ---	23367 --- 23351	15 --- ---	-- --- ---	14244 --- 3009	40620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.				400	125,4	0,26	50160	104	--	36086	93146
	Е12-17010 -Кабель. Демонтаж		м		---	---	---	---	---	---	
	1-0601				125,14	0,16	50056	64	--	6900	
	1217-0101 НР - 72%; СП - 8%										
	-0601										
	РСНБ РК										
	2022										
	Кзтр и										
	Кэм=1,08										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1356098
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				601805				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				9524				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					3102			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				248071				
	Накладные расходы		Тенге				396248				
	Сметная прибыль		Тенге				100452				

Составил АУБАКИРОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э135000350'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+''07.01'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Караку льского сельского округа "'32'06-01'Наружный водоп ровод'РП'06'06-01-01'Наружный водопровод'НВК''в те кущих ценах на 2 квартал 2022 г.*
3 Е11-220501-0401(РС296009)'16,05.0,001''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладк а в траншею'км трубопровода*
4 С1241-201-0613'16,05''Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110 х6,6 мм'м*
5 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,8''УПОРЫ из бетона В7,5'м3*
6 П Септик объем=0,45м3-1шт*
7 Н43=1*
8 Е11-080101-0202(РС100080РС100093)'1,2.1,2.0,05''Основа ние щебеночное. Устройство'м3 основания*
9 Е11-230601-0103(РС295484)'0,02+0,05+0,1+0,08+0,24.2+0, 18''Колодцы канализационные круглые сборные железо бетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
10 С1225-101-0201'1''Кольца опорные железобетонные для ко лодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
11 С1225-101-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
12 С1225-101-0606'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
13 С1225-101-0104'1''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
14 С1225-101-0106'2''Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
15 С1225-101-0601'1''Плиты днищ железобетонные для колодц ев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2 010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
16 С1244-201-0301'1''Люк полимерно-композитный Тип Л СТ Р К 2384-2013'комплект*
17 С1261-107-0627'(14,58+9,72):1000''Скобы ходовые'кг*
18 Е11-080101-0307'6,28.1''Стены, фундаменты. Гидроизоляц ия боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровне нной поверхности бутовой ладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
19 Е11-010205-0501'0,5''Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
20 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'5,5.0,1''Подготовка бетонная. Устройство ОТОМОСКА В7,5'м3*
21 Н43=1*
22 Е11-160501-0102(РС295994)'1,05''Трубопроводы канализац ии из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаме тр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
23 С1241-203-0109'1,05.0,996''Труба полиэтиленовая для си стем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2 014 размерами 160х6,2 мм'м*
24 С1241-209-0630'1''Тройник полиэтиленовый компрессионны й прямой с наружной резьбой DN 110х3х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
25 Е11-200701-0101'1''Установка флюгарки из листовой стал и круглого сечения, диаметр 200 мм. 'зонт*
26 С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
27 П2Крышка деревянная*
28 Е11-100201-0101(РС268274)'0,29.1''Деревянная крышка ут епленная. Установка'м2*
29 С1215-204-0304'0,015.1''Доска обрезная хвойных пород д линой до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщин ой 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4'м3*
30 Е11-100107-0608'0,29.1''Двери. Обивка кровельной оцинк ованной сталью по войлоку с одной стороны'м2*
31 Е11-100116-0101'0,29.1''Деревянная крышка. Антисептиро вание водными растворами'м2 стен*
32 К'АУБАКИРОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Каракульского сельского округа " ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружный водопровод

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Наружный водопровод

ОСНОВАНИЕ: НВК

Сметная стоимость	338,176 тыс.тенге
Сметная заработная плата	42,081 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,026 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E11-22050 1-0401 1122-0501 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,01605	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	9075 4780	4295 1262	-- --	5982 1204	16261
2.	С1241-201 -0613 241-201-0 613 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм СП - 8%	м	16,05	1661 --	-- --	26659 --	-- --	26659 --	-- 2133	28792
3.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-УПОРЫ из бетона В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8	32201,58 1801,2	1688,99 345,33	25761 1441	1351 276	22969 --	1563 2186	29510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кэм=1,11									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,816		25911		21143			
4.				0,072	14286,54	Септик 2600,91	объем=0,45м3-1шт 1029	187	752	154	1278
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Основание щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		1243,53	1058,32	90	76	--	95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	1,15 м3	0,0828		9069		751			
5.				0,91	58001,3	15167,59	52781	13802	16887	27347	86538
	Е11-23060 1-0103 1123-0601 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца		24277,27	6077,46	22092	5530	--	6410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,41 м3	0,3731		29407		10972			
5.2.	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0017 т	0,001547		1668129		2581			
6.			1		--	--	--	--	--	--	--
	С1225-101 -0201 225-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	--	
7.			1		--	--	--	--	--	--	--
	С1225-101 -0101 225-101-0	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из	шт.		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2022	тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
8.	С1225-101 -0606 225-101-0 606 РСНБ РК 2022	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	15152 ---	-- ---	15152 ---	-- ---	15152 ---	-- 1212	16364
9.	С1225-101 -0104 225-101-0 104 РСНБ РК 2022	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	6290 ---	-- ---	6290 ---	-- ---	6290 ---	-- 503	6793
10.	С1225-101 -0106 225-101-0 106 РСНБ РК 2022	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	19465 ---	-- ---	38930 ---	-- ---	38930 ---	-- 3114	42044
11.	С1225-101 -0601 225-101-0 601 РСНБ РК 2022	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	19833 ---	-- ---	19833 ---	-- ---	19833 ---	-- 1587	21420
12.	С1244-201 -0301 244-201-0 301 РСНБ РК 2022	-Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	1	5615 ---	-- ---	5615 ---	-- ---	5615 ---	-- 449	6064
13.	С1261-107 -0627 261-107-0 627 РСНБ РК 2022	-Скобы ходовые СП - 8%	кг	0,0243	457 ---	-- ---	11 ---	-- ---	11 ---	-- 1	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.				6,28	1185,65	28,84	7446	181	4768	2345	10574
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой ладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		397,69	3,81	2497	24	--	783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	15,072		295		4446			
15.				0,5	1126,76	--	563	--	--	406	1046
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1126,76	--	563	--	--	78	
16.				0,55	32201,58	1688,99	17711	929	15791	1074	20288
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Подготовка бетонная. Устройство ОТОМОСКА В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		1801,2	345,33	991	190	--	1503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,561		25911		14536			
17.				1,05	1056,98	4,76	1110	5	5	1080	2365
	Е11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1047,82	1,42	1100	1	--	175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	293028 С	Болт с гайкой и шайбой	0,000027 т	0,000028		165506		5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ									
17.2.	295855 С	Вода	0,0157 м3	0,016485		--		--			
18.	С1241-203-0109 241-203-0109 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм СП - 8%	м	1,0458	2610 --	-- --	2730 --	-- --	2730 --	-- 218	2948
19.	С1241-209-0630 241-209-0630 РСНБ РК 2022	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х3х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	8542 --	-- --	8542 --	-- --	8542 --	-- 683	9225
20.	Е11-20070 1-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Установка флюгарки из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	3377,91 606,69	58,95 18,02	3378 607	59 18	2712 --	612 319	4309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	188174 С	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	1 шт.	1		2555		2555			
21.	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) СП - 8%	комплект	1	25559 --	-- --	25559 --	-- --	25559 --	-- 2045	27604
		Крышка деревянная									
22.	Е11-10020 1-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Деревянная крышка утепленная. Установка НР - 90%; СП - 8%	м2	0,29	481,07 296,65	184,42 76,97	140 86	53 22	-- --	98 19	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.				0,015	92871	--	1393	--	1393	--	1504
	С1215-204 -0304 215-204-0 304 РСНБ РК 2022	-Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3		--	--	--	--	--	111	
		СП - 8%									
24.				0,29	8030,92	19,83	2329	5	1920	366	2910
	Е11-10010 7-0608 1110-0107 -0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2		1393,25	8,27	404	2	--	216	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0072 т	0,002088		691811		1445			
25.				0,29	131,93	5,09	38	2	8	25	68
	Е11-10011 6-0101 1110-0116 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами	м2 стен		95,13	2,15	28	1	--	5	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	146897 С	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	0,00012 т	0,000035		262626		9			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		338176
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	34679	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	20869	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		7402
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	216524	
Накладные расходы	Тенге	41052	
Сметная прибыль	Тенге	25049	

Составил АУБАКИРОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э135000360'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+''07.01'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Караку льского сельского округа "'32'07-01'Благоустройств о'РП'07'07-01-01'Благоустройство'ГП''в текущих цен ах на 2 квартал 2022 г.*
3 П2 ФУНДАМЕНТ под столб*
4 Е11-060101-0113(РС100467)'0,066.129''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
5 С1212-101-0603'0,066.129''Бетон тяжелый класса В15, F5 0, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
6 П2 Столб рядовой С1*
7 Н43=129*
8 Е11-090701-0103(РС247899)'(22,71).0,001''Конструкции р ешетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с п омощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
9 С1241-102-0170'2,2''Труба стальная электросварная прям ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра змерами 102х4,0 мм'м*
10 С1214-101-0102'(0,52+0,92).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродисто й стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
11 Н43=1*
12 Е11-070111-0112(РС117784)(РС129712)(РС100467)(РС295542)(РС295593)(РС102867)(РС130010)(РС102636)(РС2400)(РС127)'375''Ограды металлические из сетчатых панел ей, по металлическим столбам без цоколя. Установка 'м оград*
13 П2 Панель ограждения ПМ1*
14 Н43=119*
15 С1214-201-0101'(33,17+0,2).0,001''Уголок стальной горя чекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм'т*
16 С1214-401-0113'3,78''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны яч ейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
17 С1214-207-0122'(0,6).0,001''Прокат стальной горячеката ный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)'т*
18 Н43=1*
19 П2 Панель ограждения ПМ2*
20 Н43=1*
21 С1214-201-0101'(21,86+0,2).0,001''Уголок стальной горя чекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм'т*
22 С1214-401-0113'1,68''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны яч ейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
23 С1214-207-0122'(0,6).0,001''Прокат стальной горячеката ный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)'т*
24 Н43=1*
25 П2 Панель ограждения ПМ3*
26 Н43=1*
27 С1214-201-0101'(19,25+0,2).0,001''Уголок стальной горя чекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм'т*
28 С1214-401-0113'14''Сетки стальные плетеные одинарные б ез покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячей ки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
29 С1214-207-0122'(0,6).0,001''Прокат стальной горячеката ный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)'т*
30 Н43=1*
31 П2 Панель ограждения ПМ2*
32 Н43=1*
33 С1214-201-0101'(27,85+0,2).0,001''Уголок стальной горя чекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм'т*
34 С1214-401-0113'2,94''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны яч ейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
35 С1214-207-0122'(0,6).0,001''Прокат стальной горячеката ный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)'т*
36 Н43=1*
37 П2 Калитка*
38 Н43=4*
39 Е11-070111-0208(РС134846)(РС242591)(РС100467)'1''Калит ки. Устройство с установкой столбов металлических' шт.*
40 С1214-102-0103'(3,6+3,8+3,98+4,08+2,05+0,29+7,92+1,32+ 16,11).0,001''Прокат листовой горячекатаный из низ колегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 1 4 до 65 мм'т*
41 С1241-102-0108'15''Труба стальная электросварная прямо шовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 раз мерами 25х2,8 мм'м*
42 С1223-502-0201'3''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
43 Е11-130301-0406'0,96''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
44 Е11-130301-1406(РС149529РС149532)'1,91''Поверхности ме таллические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170' м2*
45 Н43=1*
46 П2 ВОРОТА*
47 Н43=2*
48 Е11-070111-0201(РС296245)(РС295683)(РС102867)'1''Ворот а. Устройство с установкой столбов металлических'ш т.*
49 С1214-205-0102'(29,08+5,96).0,001''Труба стальная квад ратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружны ми размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
50 С1214-102-0103'(11,27+1,66+1,76+1,84+1,9+1,94+1,97+1,9 8).0,001''Прокат листовой горячекатаный из низколе гированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до

65 мм'т*
51 С1241-102-0108'15''Труба стальная электросварная прямо
шовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 раз
мерами 25х2,8 мм'м*
52 С1223-502-0201'3''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная
ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
53 Е11-130301-0406'0,64''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
54 Е11-130301-1406(РС149529РС149532)'1,27''Поверхности ме
таллические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170'
м2*
55 Н43=1*
56 Е11-070111-0112#ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17(Н5.0,5)(Н52.
0,5)(Н53=0)#К=0,5;0,5;0,5#ДЕМОНТАЖ(РС117784)(РС129
712)(РС100467)(РС2400)(РС127)(РС295593)(РС295542)'
375''Ограды металлические из сетчатых панелей, по
металлическим столбам без цоколя. Установка'м огра
д*
57 К'АУБАКИРОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Каракульского сельского округа " ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство

ОСНОВАНИЕ: ГП

Сметная стоимость	11484,929 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2667,791 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,51 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ под столб									
1.				8,514	13340,44	1764,7	113581	15024	32059	63467	191212
	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		7810,4	381,28	66498	3246	--	14164	
2.				8,514	29617	--	252159	--	252159	--	272332
	С1212-101 -0603 212-101-0 603 РСНБ РК 2022	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	20173	
		Столб рядовой С1									
3.				2,92959	234277,41	53920,74	686337	157966	20576	388535	1160862
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2022	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и конструк пр.). Сборка с помощью ций крана на автомобильном ходу	т		173333,16	18876,04	507795	55299	--	85990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кзтр и Кэм=1,11 НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,062986		272284		17150			
4.	С1241-102 -0170 241-102-0 170 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм СП - 8%	м	283,8	4207	--	1193947	--	1193947	--	1289463
					--	--	--	--	--	95516	
5.	С1214-101 -0102 214-101-0 102 РСНБ РК 2022	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,18576	453692	--	84278	--	84278	--	91020
					--	--	--	--	--	6742	
6.	Е11-07011 1-0112 1107-0111 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	-Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград	375	4289,03	1460,97	1608387	547864	12364	1492602	3349068
					2795,09	578,02	1048159	216758	--	248079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00012 т	0,045		274757		12364			
		Панель ограждения ПМ1									
7.	С1214-201 -0101 214-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм СП - 8%	т	3,97103	462525	--	1836701	--	1836701	--	1983637
					--	--	--	--	--	146936	
8.	С1214-401 -0113	-Сетки стальные плетеные одинарные без	м2	449,82	1642	--	738604	--	738604	--	797692
					--	--	--	--	--	59088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-401-0 113 РСНБ РК 2022	покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%									
9.				0,0714	490640	--	35032	--	35032	--	37835
	С1214-207 -0122 214-207-0 122 РСНБ РК 2022	-Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2803	
		Панель ограждения ПМ2									
10.				0,02206	462525	--	10203	--	10203	--	11019
	С1214-201 -0101 214-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	816	
11.				1,68	1642	--	2759	--	2759	--	2980
	С1214-401 -0113 214-401-0 113 РСНБ РК 2022	-Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	221	
12.				0,0006	490640	--	294	--	294	--	318
	С1214-207 -0122 214-207-0 122 РСНБ РК 2022	-Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	24	
		Панель ограждения ПМ3									
13.				0,01945	462525	--	8996	--	8996	--	9716
	С1214-201 -0101 214-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
14.				14	1642	--	22988	--	22988	--	24827
	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	-Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		--	--	--	--	--	1839	
		СП - 8%									
15.				0,0006	490640	--	294	--	294	--	318
	С1214-207-0122 214-207-0122 РСНБ РК 2022	-Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т		--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%									
		Панель ограждения ПМ2									
16.				0,02805	462525	--	12974	--	12974	--	14012
	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	1038	
		СП - 8%									
17.				2,94	1642	--	4827	--	4827	--	5213
	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	-Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		--	--	--	--	--	386	
		СП - 8%									
18.				0,0006	490640	--	294	--	294	--	318
	С1214-207-0122 214-207-0122 РСНБ РК 2022	-Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т		--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%									
		Калитка									
19.				4	15770,16	162,3	63081	649	322	73563	147575
	Е11-07011-0208 1107-0111-0208	-Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		15527,46	57,82	62110	231	--	10931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	295684 С	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	4	--		--			
19.2.	296245 С	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4	--		--			
20.	С1214-102-0103 214-102-0103 РСНБ РК 2022	-Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,1726	475723	--	82110	--	82110	--	88679
					--	--	--	--	--	6569	
		СП - 8%									
21.	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	60	646	--	38760	--	38760	--	41861
					--	--	--	--	--	3101	
		СП - 8%									
22.	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	527	--	6324	--	6324	--	6830
					--	--	--	--	--	506	
		СП - 8%									
23.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,84	111,14	3,05	427	11	184	161	635
					60,34	0,36	232	1	--	47	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000346		467116		161			
24.	Е11-13030	-Поверхности	м2	7,64	93,39	2,19	713	17	427	188	973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170 НР - 69%; СП - 8%			35,27	0,36	269	3	--	72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 287782 С		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000688		539649		371			
		ВОРОТА									
25. Е11-07011 1-0201 1107-0111 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11		-Ворота. Устройство с установкой столбов металлических НР - 118%; СП - 8%	шт.	2	50503,24 34556,74	7015,94 2724,86	101006 69113	14032 5450	17861 --	87985 15119	204110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 100467 С		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,291 м3	0,582		25911		15080			
25.2. 144746 С		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,0016 т	0,0032		813201		2602			
26. С1214-205 -0102 214-205-0 102 РСНБ РК 2022		-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СП - 8%	т	0,07008	458447 --	-- --	32128 --	-- --	32128 --	-- 2570	34698
27. С1214-102 -0103 214-102-0 103 РСНБ РК 2022		-Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм СП - 8%	т	0,04864	475723 --	-- --	23139 --	-- --	23139 --	-- 1851	24990
28. С1241-102 -0108 241-102-0		-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром	м	30	646 --	-- --	19380 --	-- --	19380 --	-- 1550	20930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	108 РСНБ РК 2022	от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм СП - 8%									
29.	С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2022	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	6	527 ---	-- ---	3162 ---	-- ---	3162 ---	-- 253	3415
30.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,28	111,14 60,34	3,05 0,36	142 77	3 --	62 --	54 16	211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000115		467116		54			
31.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170 НР - 69%; СП - 8%	м2	2,54	93,39 35,27	2,19 0,36	237 90	6 1	141 --	62 24	323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000229		539649		123			
32.	Е11-07011 1-0112 1107-0111 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ЭСНРК 8.05-01-2 015	-Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка НР - 118%; СП - 8%	м огра д	375	2128,03 1397,55	730,48 289,01	798010 524080	273930 108379	-- --	746301 123545	1667856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		п.3.17 К=0,5;0,5 ;0,5 ДЕМОНТАЖ									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								11484929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2278423				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1009502				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					389368			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4493347				
		Накладные расходы	Тенге				2852918				
		Сметная прибыль	Тенге				850737				

Составил АУБАКИРОВА

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Каракульского сельского округа "

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Каракульского сельского округа "

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	4,06233	ОТП
2	241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	283,8	ОТП
3	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	7,6526	ОТП (задано проектом)
4	224-103-0804 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	255,3	ОТП
5	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	468,44	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
6	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	505,8	ОТП (задано проектом)
7	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	12,18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
8	213-301-0201 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м3	19,32	ОТП
9	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	26,64	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,301	ОТП
11	247-101-0122 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	21	ОТП (задано проектом)
12	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	8,514	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6207	ОТП
14	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	ОТП
15	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,13235	ОТП
16	244-204-0102 РСНБ РК 2022	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1,5 м3	шт.	1	ОТП
17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,53568	ОТП
18	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,5484	ОТП
19	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,4752	ОТП (задано проектом)
20	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	168,585782	ОТП
21	223-201-0301 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	9,19	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
22	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,5066	ОТП
23	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,45	ОТП
24	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	75,55	ОТП (задано проектом)
25	261-107-0235 РСНБ РК 2022	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1315,08	ОТП (задано проектом)
26	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	400,44649	ОТП

1	2	3	4	5	6
27	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,28016	ОТП
28	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,95365	ОТП
29	214-102-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,22124	ОТП
30	233-101-0101 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	66,872	ОТП (задано проектом)
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25256	ОТП
32	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,35108	ОТП (задано проектом)
33	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,061774	ОТП (задано проектом)
34	261-107-0225 РСНБ РК 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	2529	ОТП (задано проектом)
35	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,52	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
36	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,18576	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
37	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	144,0455	ОТП
38	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,5532	ОТП (задано проектом)
39	261-404-0477 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	120	ОТП (задано проектом)
40	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2265858	ОТП
41	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	4	ОТП (задано проектом)
42	214-103-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т	0,031626	ОТП
43	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,76909	ОТП (задано проектом)
44	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	30,19488	ОТП
45	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	90	ОТП (задано проектом)
46	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1472	ОТП

1	2	3	4	5	6
47	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9584	ОТП
48	248-306-0303 РСНБ РК 2022	Аккумулятор прим.	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
49	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
50	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,15796	ОТП
51	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	70,427813	ОТП
52	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,087024	ОТП (задано проектом)
53	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	36,82224	ОТП (задано проектом)
54	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
55	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
56	261-404-0669 РСНБ РК 2022	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	78,2	ОТП (задано проектом)
57	214-207-0122 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,0732	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
58	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,004425	ОТП (задано проектом)
59	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,07008	ОТП
60	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	763,14	ОТП
61	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	8	ОТП (задано проектом)
62	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	ОТП (задано проектом)
63	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	900	ОТП (задано проектом)
64	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
65	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	8,388654	ОТП (задано проектом)
66	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	16,05	ОТП

1	2	3	4	5	6
67	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	21	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
68	222-531-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	248,933	ОТП
69	248-303-0106 РСНБ РК 2022	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
70	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	ОТП
71	234-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	1,449	ОТП
72	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0536	ОТП
73	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
74	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	192,1539	ОТП
75	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	ОТП
76	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	ОТП (задано проектом)
77	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
78	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	2	ОТП
79	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	ОТП
80	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02416318	ОТП
81	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	95,07003	ОТП
82	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26	ОТП (задано проектом)
83	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная, конек, примыкания для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
84	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм	м	9,98	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
85	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06309518	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
86	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0168084	ОТП
87	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03248	ОТП
88	232-502-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	302,2	ОТП
89	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,016	ОТП
90	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00708	ОТП (задано проектом)
91	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
92	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0253	ОТП (задано проектом)
93	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,0180712	ОТП (задано проектом)
94	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	ОТП
95	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
96	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0464	ОТП (задано проектом)
97	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	100	ОТП (задано проектом)
98	247-301-0203 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
99	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,397414	ОТП
100	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	37,95	ОТП (задано проектом)
101	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	39,3427	ОТП (задано проектом)
102	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	42,64445	ОТП
103	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3731	ОТП

1	2	3	4	5	6
104	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	2	ОТП
105	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	ОТП (задано проектом)
106	261-107-0966 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001457	ОТП (задано проектом)
107	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	14,453	ОТП
108	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,092454	ОТП (задано проектом)
109	241-209-0630 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x3x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
110	224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	31,518	ОТП (задано проектом)
111	242-404-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	ОТП (задано проектом)
112	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	1	ОТП (задано проектом)
113	241-208-0502 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	30	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
114	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,967	ОТП (задано проектом)
115	243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	60	ОТП (задано проектом)
116	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	17,018834	ОТП (задано проектом)
117	232-504-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	51,32495	ОТП
118	236-104-0501 РСНБ РК 2022	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	12,5385	ОТП (задано проектом)
119	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15x2,5 мм	м	12	ОТП (задано проектом)
120	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
121	261-201-0613 РСНБ РК 2022	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	93,377845	ОТП (задано проектом)
122	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
123	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	47,94	ОТП (задано проектом)
124	236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	4,593	ОТП
125	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	4,217876	ОТП
126	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,01034912	ОТП
127	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	ОТП (задано проектом)
128	247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	76	ОТП (задано проектом)
129	243-303-0401 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,17	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
130	261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,909	ОТП (задано проектом)
131	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	48,696306	ОТП (задано проектом)
132	222-530-0101 РСНБ РК 2022	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	90,9025	ОТП
133	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	15,072	ОТП (задано проектом)
134	241-209-0103 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 20х20,PN 16	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
135	261-201-0614 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	97,936955	ОТП (задано проектом)
136	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
137	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	6,825	ОТП (задано проектом)
138	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	25,687	ОТП
139	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
140	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	ОТП
141	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9,24	ОТП (задано проектом)
142	241-112-0237 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,09	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
143	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,51	ОТП (задано проектом)
144	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	ОТП (задано проектом)
145	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2 001	м	28,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
146	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	6,9925	ОТП (задано проектом)
147	241-203-0109 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм	м	1,0458	ОТП
148	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	11	ОТП
149	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,001547	ОТП (задано проектом)
150	261-302-0162 РСНБ РК 2022	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
151	245-510-0503 РСНБ РК 2022	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	1	ОТП (задано проектом)
152	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	1	ОТП (задано проектом)
153	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,68165	ОТП
154	243-107-0201 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-1	км	0,02	ОТП
155	261-201-0615 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	184,43418	ОТП (задано проектом)
156	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,02	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
157	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00746844	ОТП (задано проектом)
158	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
159	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	17,983	ОТП (задано проектом)
160	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
161	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00320076	ОТП

1	2	3	4	5	6
162	243-303-0402 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
163	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х110 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
164	261-107-0568 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,006281	ОТП (задано проектом)
165	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	ОТП
166	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	ОТП (задано проектом)
167	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	5,4096	ОТП (задано проектом)
168	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,495	ОТП (задано проектом)
169	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,015674	ОТП (задано проектом)
170	222-531-0103 РСНБ РК 2022	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	22,376	ОТП
171	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Болт М10х300х6 мм ГОСТ 28778-90	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
172	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,002088	ОТП
173	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,999285	ОТП (задано проектом)
174	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,015	ОТП (задано проектом)
175	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	ОТП (задано проектом)
176	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00053346	ОТП (задано проектом)
177	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,1456	ОТП
178	234-203-0204 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,252	ОТП (задано проектом)
179	248-304-0106 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели ОПОП 1-9 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
180	261-107-0936 РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0007567	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
181	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт М20 ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,00323	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
182	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	84	ОТП (задано проектом)
183	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
184	261-107-0570 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	ОТП (задано проектом)
185	241-113-0103 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
186	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,64	ОТП
187	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0019622	ОТП
188	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003116	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
189	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	2,994	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
190	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00211453	ОТП
191	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,795	ОТП
192	247-204-0809 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
193	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034776	ОТП (задано проектом)
194	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	3,44625	ОТП (задано проектом)
195	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	56,12	ОТП (задано проектом)
196	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00922	ОТП (задано проектом)
197	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,105365	ОТП (задано проектом)
198	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	6	ОТП
199	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	ОТП

1	2	3	4	5	6
200	241-208-0503 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
201	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,0828	ОТП
202	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
203	247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	ОТП (задано проектом)
204	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,007352	ОТП (задано проектом)
205	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,021144	ОТП (задано проектом)
206	247-202-0408 РСНБ РК 2022	БОКС ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	шт.	1	ОТП (задано проектом)
207	241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
208	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6595	ОТП (задано проектом)
209	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,452	ОТП (задано проектом)
210	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,09975702	ОТП (задано проектом)
211	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
212	261-107-0466 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т	0,0008787	ОТП (задано проектом)
213	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	5,43922676	ОТП (задано проектом)
214	247-212-0108 РСНБ РК 2022	Микровыключатель кнопочный ПРИМ.	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
215	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	3,268946	ОТП (задано проектом)
216	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,15396	ОТП (задано проектом)
217	217-603-0102 РСНБ РК 2022	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
218	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
219	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	ОТП
220	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	37,92	ОТП
221	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	ОТП
222	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,795123	ОТП (задано проектом)
223	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00818028	ОТП (задано проектом)
224	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,00216884	ОТП (задано проектом)
225	261-107-0374 РСНБ РК 2022	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	ОТП (задано проектом)
226	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0096495	ОТП
227	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0010048	ОТП (задано проектом)
228	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,42	ОТП (задано проектом)
229	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,394	ОТП (задано проектом)
230	261-105-0618 РСНБ РК 2022	Замазка защитная	кг	0,4	ОТП (задано проектом)
231	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	ОТП
232	261-107-1001 РСНБ РК 2022	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	182,210565	ОТП (задано проектом)
233	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	ОТП (задано проектом)
234	236-101-0101 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000336	ОТП (задано проектом)
235	261-107-0986 РСНБ РК 2022	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,16	ОТП
236	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
237	261-201-0322 РСНБ РК 2022	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
238	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0015072	ОТП (задано проектом)
239	261-201-0620 РСНБ РК 2022	Лента ФУМ	кг	0,015	ОТП (задано проектом)
240	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,21039	ОТП (задано проектом)
241	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00148	ОТП
242	261-107-0930 РСНБ РК 2022	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	ОТП
243	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	ОТП
244	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008127	ОТП (задано проектом)
245	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00014252	ОТП
246	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4,584	ОТП
247	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00032993	ОТП (задано проектом)
248	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	ОТП (задано проектом)
249	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,27084	ОТП (задано проектом)
250	261-107-0490 РСНБ РК 2022	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0677	ОТП (задано проектом)
251	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,078324	ОТП (задано проектом)
252	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00177	ОТП (задано проектом)
253	217-604-0101 РСНБ РК 2022	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	ОТП
254	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	ОТП
255	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,08	ОТП (задано проектом)
256	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000768	ОТП (задано проектом)
257	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00122	ОТП

1	2	3	4	5	6
258	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,000788	ОТП (задано проектом)
259	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,097895	ОТП
260	261-102-0131 РСНБ РК 2022	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	ОТП (задано проектом)
261	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	ОТП (задано проектом)
262	261-105-0625 РСНБ РК 2022	Клей марки 88-СА	кг	0,005	ОТП (задано проектом)
263	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	0,0243	ОТП (задано проектом)
264	261-107-0401 РСНБ РК 2022	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0000348	ОТП (задано проектом)
265	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,006	ОТП (задано проектом)
266	261-107-0429 РСНБ РК 2022	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0144	ОТП (задано проектом)
267	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	ОТП (задано проектом)
268	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	ОТП (задано проектом)
269	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0075	ОТП (задано проектом)
270	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	ОТП (задано проектом)
271	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
272	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
273	244-104-0800 РСНБ РК 2022	Слив для унитаза	шт.	2	ОТП (задано проектом)
274	244-101-0700 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском	комплект	2	ОТП (задано проектом)
275	261-404-0625 РСНБ РК 2022	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	ОТП (задано проектом)
276	261-301-0513 РСНБ РК 2022	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
277	261-301-0191 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные	м	39,105	ОТП (задано проектом)
278	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	11,095157	ОТП (задано проектом)
279	261-107-0370 РСНБ РК 2022	Вода	м3	0,185185	ОТП (задано проектом)
280	261-105-0132 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	228,66	ОТП (задано проектом)
281	261-105-0107 РСНБ РК 2022	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	255,3	ОТП (задано проектом)
282	261-104-0121 РСНБ РК 2022	Блоки дверные	м2	11,08	ОТП (задано проектом)
283	261-104-0120 РСНБ РК 2022	Блоки оконные	м2	12,18	ОТП (задано проектом)
284	261-104-0117 РСНБ РК 2022	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	4	ОТП (задано проектом)
285	245-106-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	3,848	ОТП (задано проектом)
286	211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	м3	0,000406	ОТП
		II. Оборудование			
1	515-301-0279 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5435-1874 без автоматического выключателя, количество управляемых фидеров - 2, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	ОТП
2	511-401-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	1	ОТП (задано проектом)
3	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	ОТП

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Аппарат акима Каракульского сельского округа"

Шифр стройки: **32**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ " Аппарат акима Каракульского сельского округа "**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**0,1456**	**0,001299**	**0,001299**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,1456	0,001299	0,001299	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**0,08321**	**0,000751**	**0,000751**	**100,00**	**Казахстан**
100007	Глина природная	м3	0,00041			100,00	Казахстан
100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,0828	0,000751	0,000751	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**30,64115**	**0,926228**	**0,926228**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,301	0,370553	0,370553	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9584	0,055846	0,055846	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3731	0,010972	0,010972	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,5484	0,206910	0,206910	100,00	Казахстан
100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,95365	0,111211	0,111211	100,00	Казахстан
279292	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,5066	0,170737	0,170737	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**9,69859**	**0,280505**	**0,280505**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00122	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,39741	0,011426	0,011426	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,13235	0,222173	0,222173	100,00	Казахстан
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00965	0,000225	0,000225	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,15796	0,046655	0,046655	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,00148**	**0,000088**	**0,000088**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00148	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м**	**12**	**0,006432**	**0,006432**	**100,00**	**Казахстан**
272133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	12	0,006432	0,006432	100,00	Казахстан (задано проектом)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**144,0455**	**0,078937**	**0,078937**	**100,00**	**Казахстан**

149134	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	144,0455	0,078937	0,078937	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м3**	**19,32**	**0,431396**	**0,431396**	**100,00**	**Казахстан**
279564	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м3	19,32	0,431396	0,431396	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,23454**	**0,075524**	**0,075524**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00211	0,000986	0,000986	100,00	Казахстан
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00034	0,000150	0,000150	100,00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00014	0,000074	0,000074	100,00	Казахстан
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,22659	0,071142	0,071142	100,00	Казахстан
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,000121	0,000121	100,00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0032	0,001994	0,001994	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00196	0,001058	0,001058	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**79,89895**	**0,027903**	**0,027903**	**100,00**	**Казахстан**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,000048	0,000048	100,00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	17,983	0,002086	0,002086	100,00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	0,000267	0,000267	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,967	0,007715	0,007715	100,00	Казахстан (задано проектом)
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан (задано проектом)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	42,64445	0,011173	0,011173	100,00	Казахстан
304171	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	12,5385	0,006558	0,006558	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**4,593**	**0,005424**	**0,005424**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	4,593	0,005424	0,005424	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,01074**	**0,000291**	**0,000291**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00079	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан (задано проектом)
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00818	0,000231	0,000231	100,00	Казахстан (задано проектом)
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00177	0,000037	0,000037	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Сухие строительные смеси	**кг**	**1334,50585**	**0,079314**	**0,079314**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	192,1539	0,021329	0,021329	100,00	Казахстан
149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	51,32495	0,006775	0,006775	100,00	Казахстан
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	302,2	0,016017	0,016017	100,00	Казахстан
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	25,687	0,003904	0,003904	100,00	Казахстан
249731	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	763,14	0,031289	0,031289	100,00	Казахстан

13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**75,55**	**0,143696**	**0,143696**	**100,00**	**Казахстан**
287796	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	75,55	0,143696	0,143696	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**шт.**	**4**				
295684	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	4			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м2**	**23,26**				
295687	Блоки оконные	м2	12,18			100,00	Казахстан (задано проектом)
295688	Блоки дверные	м2	11,08			100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**973,2008**	**0,060792**	**0,060792**	**100,00**	**Казахстан**
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	16,05	0,026659	0,026659	100,00	Казахстан
154330	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	6	0,000852	0,000852	100,00	Казахстан
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	900	0,027900	0,027900	100,00	Казахстан (задано проектом)
154856	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	11	0,002651	0,002651	100,00	Казахстан
274821	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм	м	1,0458	0,002730	0,002730	100,00	Казахстан
296009	Трубы полимерные	м	39,105			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**46,504**	**0,001711**	**0,001711**	**100,00**	**Казахстан**
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	37,92	0,000303	0,000303	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4,584	0,000055	0,000055	100,00	Казахстан
182840	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000188	0,000188	100,00	Казахстан
182842	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	0,000319	0,000319	100,00	Казахстан
182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	0,000846	0,000846	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м**	**31,518**	**0,008321**	**0,008321**	**100,00**	**Казахстан**
135510	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	31,518	0,008321	0,008321	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**1287,0427**	**1,685298**	**1,685298**	**100,00**	**Казахстан**
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	39,3427	0,011370	0,011370	100,00	Казахстан (задано проектом)
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,64	0,001069	0,001069	100,00	Казахстан
282943	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	505,8	0,658552	0,658552	100,00	Казахстан (задано проектом)
295697	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	255,3			100,00	Казахстан (задано проектом)
295715	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	228,66			100,00	Казахстан (задано проектом)

306665	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	255,3	1,014307	1,014307	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**24,717**	**0,007857**	**0,007857**	**100,00**	**Казахстан**
135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9,24	0,003206	0,003206	100,00	Казахстан (задано проектом)
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	15,072	0,004446	0,004446	100,00	Казахстан (задано проектом)
295762	Замазка защитная	кг	0,4	0,000189	0,000189	100,00	Казахстан (задано проектом)
295768	Клей марки 88-СА	кг	0,005	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**30,64688**	**0,059658**	**0,059658**	**100,00**	**Казахстан**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,452	0,000566	0,000566	100,00	Казахстан (задано проектом)
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	30,19488	0,059091	0,059091	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,001**	**0,000210**	**0,000210**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001	0,000210	0,000210	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**4**	**0,014218**	**0,014218**	**100,00**	**Казахстан**
187753	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	0,003566	0,003566	100,00	Казахстан
187823	Пьедестал для умывальника	шт.	2	0,010652	0,010652	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**2**				
307173	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском	комплект	2			100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**0,252**	**0,001221**	**0,001221**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,252	0,001221	0,001221	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м3**	**1,449**	**0,025244**	**0,025244**	**100,00**	**Казахстан**
139682	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	1,449	0,025244	0,025244	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**66,872**	**0,103852**	**0,103852**	**100,00**	**Казахстан**
149914	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	66,872	0,103852	0,103852	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**9,79961**	**1,356341**	**1,356341**	**100,00**	**Казахстан**
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,4752	0,205017	0,205017	100,00	Казахстан (задано проектом)
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,5532	0,076882	0,076882	100,00	Казахстан (задано проектом)
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00081	0,000075	0,000075	100,00	Казахстан (задано проектом)
131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	7,6526	1,063528	1,063528	100,00	Казахстан (задано проектом)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00735	0,000683	0,000683	100,00	Казахстан (задано проектом)

131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09245	0,008586	0,008586	100,00	Казахстан (задано проектом)
131609	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,015	0,001393	0,001393	100,00	Казахстан (задано проектом)
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,000178	0,000178	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**8,38865**	**0,027557**	**0,027557**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	8,38865	0,027557	0,027557	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**6,68214**	**2,980818**	**2,980818**	**100,00**	**Казахстан**
125529	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т	0,03163	0,063695	0,063695	100,00	Казахстан
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,35108	0,100559	0,100559	100,00	Казахстан (задано проектом)
128921	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан (задано проектом)
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00708	0,015210	0,015210	100,00	Казахстан (задано проектом)
279792	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,22124	0,105249	0,105249	100,00	Казахстан
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00209	0,001446	0,001446	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03248	0,016189	0,016189	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0253	0,014627	0,014627	100,00	Казахстан (задано проектом)
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	4,06233	1,878929	1,878929	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,28016	0,121931	0,121931	100,00	Казахстан
279825	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0536	0,025075	0,025075	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,01035	0,005222	0,005222	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25256	0,103171	0,103171	100,00	Казахстан
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1472	0,058009	0,058009	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6207	0,242012	0,242012	100,00	Казахстан
279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,53568	0,209699	0,209699	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	0,019775	0,019775	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**54,77825**	**0,006470**	**0,006470**	**100,00**	**Казахстан**
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	5,4096	0,001709	0,001709	100,00	Казахстан (задано проектом)

127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,394	0,000190	0,000190	100,00	Казахстан (задано проектом)
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,27084	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан (задано проектом)
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0075	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	48,69631	0,004529	0,004529	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,09976**	**0,000540**	**0,000540**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,09976	0,000540	0,000540	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,03281**	**0,032798**	**0,032798**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,016	0,015773	0,015773	100,00	Казахстан
130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01681	0,017025	0,017025	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**362,2115**	**0,031842**	**0,031842**	**100,00**	**Казахстан**
131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	90,9025	0,004454	0,004454	100,00	Казахстан
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	248,933	0,025889	0,025889	100,00	Казахстан
131453	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	22,376	0,001499	0,001499	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**374,73**	**1,273304**	**1,273304**	**100,00**	**Казахстан**
150603	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	283,8	1,193947	1,193947	100,00	Казахстан
150663	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	0,021217	0,021217	100,00	Казахстан
249804	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	90	0,058140	0,058140	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**0,09**	**0,003010**	**0,003010**	**100,00**	**Казахстан**
158176	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,09	0,003010	0,003010	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0,07008**	**0,032128**	**0,032128**	**100,00**	**Казахстан**
279838	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,07008	0,032128	0,032128	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,885**	**0,399473**	**0,399473**	**100,00**	**Казахстан**
197724	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,45	0,160542	0,160542	100,00	Казахстан

197725	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	0,222720	0,222720	100,00	Казахстан
197918	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	0,013729	0,013729	100,00	Казахстан
293614	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-1	км	0,02	0,002482	0,002482	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**160**	**0,019660**	**0,019660**	**100,00**	**Казахстан**
273991	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	60	0,007560	0,007560	100,00	Казахстан (задано проектом)
273993	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	100	0,012100	0,012100	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**25**	**0,384311**	**0,384311**	**100,00**	**Казахстан**
263976	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	4	0,067232	0,067232	100,00	Казахстан (задано проектом)
264083	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	21	0,317079	0,317079	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,7272**	**0,000606**	**0,000606**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0677	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан (задано проектом)
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6595	0,000567	0,000567	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**37,95**	**0,011385**	**0,011385**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	37,95	0,011385	0,011385	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**354,06**	**0,120520**	**0,120520**	**100,00**	**Казахстан**
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	56,12	0,000898	0,000898	100,00	Казахстан (задано проектом)
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	120	0,073080	0,073080	100,00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	0,001314	0,001314	100,00	Казахстан (задано проектом)
264506	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	76	0,004940	0,004940	100,00	Казахстан (задано проектом)
264507	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	47,94	0,005609	0,005609	100,00	Казахстан (задано проектом)
271416	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	1	0,007918	0,007918	100,00	Казахстан (задано проектом)
275801	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	0,005085	0,005085	100,00	Казахстан (задано проектом)
275803	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	0,000706	0,000706	100,00	Казахстан (задано проектом)
275825	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	0,020970	0,020970	100,00	Казахстан (задано проектом)

296245	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**2,419**	**0,007441**	**0,007441**	**100,00**	**Казахстан**
242707	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,909	0,004549	0,004549	100,00	Казахстан (задано проектом)
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,51	0,002892	0,002892	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**78,2**	**0,038005**	**0,038005**	**100,00**	**Казахстан**
242708	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	78,2	0,038005	0,038005	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,07832**	**0,000039**	**0,000039**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,07832	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**1**	**0,001722**	**0,001722**	**100,00**	**Казахстан**
273423	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	0,001722	0,001722	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**36,82224**	**0,043855**	**0,043855**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	36,82224	0,043855	0,043855	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**5**	**0,074999**	**0,074999**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	0,025559	0,025559	100,00	Казахстан
295056	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	2	0,019826	0,019826	100,00	Казахстан
295062	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	0,029614	0,029614	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**6**	**0,215715**	**0,215715**	**100,00**	**Казахстан**
187898	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	0,001844	0,001844	100,00	Казахстан
286672	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1,5 м3	шт.	1	0,213871	0,213871	100,00	Казахстан
296074	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1			100,00	Казахстан (задано проектом)
307177	Слив для унитаза	шт.	2			100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**4,848**	**0,008267**	**0,008267**	**100,00**	**Казахстан**
257091	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	0,008267	0,008267	100,00	Казахстан (задано проектом)
280188	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	3,848			100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						

37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**3**	**0,007617**	**0,007617**	**100,00**	**Казахстан**
188174	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	0,002555	0,002555	100,00	Казахстан (задано проектом)
262634	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	1	0,002527	0,002527	100,00	Казахстан (задано проектом)
262647	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	1	0,002535	0,002535	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**8**	**0,030712**	**0,030712**	**100,00**	**Казахстан**
260445	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	8	0,030712	0,030712	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**1**	**0,002870**	**0,002870**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	0,002870	0,002870	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**11,72256**	**0,383755**	**0,383755**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02416	0,019647	0,019647	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00151	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан (задано проектом)
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00922	0,000875	0,000875	100,00	Казахстан (задано проектом)
146784	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	0,000229	0,000229	100,00	Казахстан (задано проектом)
146823	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	0,000084	0,000084	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00076	0,001198	0,001198	100,00	Казахстан (задано проектом)
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,01567	0,001555	0,001555	100,00	Казахстан (задано проектом)
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,06177	0,093430	0,093430	100,00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00008	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан (задано проектом)
146897	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00003	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан (задано проектом)
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00053	0,001301	0,001301	100,00	Казахстан (задано проектом)
147109	Войлок строительный	т	0,00088	0,000468	0,000468	100,00	Казахстан (задано проектом)
147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,08702	0,045339	0,045339	100,00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00348	0,000971	0,000971	100,00	Казахстан (задано проектом)
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00628	0,001943	0,001943	100,00	Казахстан (задано проектом)
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,001145	0,001145	100,00	Казахстан (задано проектом)

147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0631	0,017181	0,017181	100,00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00747	0,002166	0,002166	100,00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0464	0,012749	0,012749	100,00	Казахстан (задано проектом)
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00146	0,009235	0,009235	100,00	Казахстан (задано проектом)
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00443	0,034393	0,034393	100,00	Казахстан (задано проектом)
147697	Смола каменноугольная	т	0,00217	0,000231	0,000231	100,00	Казахстан (задано проектом)
249209	Паста антисептическая	т	0,01807	0,014417	0,014417	100,00	Казахстан (задано проектом)
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00155	0,002586	0,002586	100,00	Казахстан (задано проектом)
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00033	0,000055	0,000055	100,00	Казахстан (задано проектом)
295913	Мусор строительный	т	11,09516			100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,18576	0,084278	0,084278	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-207-0122	Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,0732	0,035915	0,035915	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1217-101-0102	Болт М20 ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,00323	0,001185	0,001185	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00312	0,001033	0,001033	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**312,882**	**0,279212**	**0,279212**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,79512	0,000245	0,000245	100,00	Казахстан (задано проектом)
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,21039	0,000093	0,000093	100,00	Казахстан (задано проектом)
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,10537	0,000870	0,000870	100,00	Казахстан (задано проектом)
146716	Вазелин технический	кг	0,006	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан (задано проектом)
146773	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	0,000353	0,000353	100,00	Казахстан (задано проектом)
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	6,9925	0,002783	0,002783	100,00	Казахстан (задано проектом)
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,08	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан (задано проектом)

147047	Ветошь	кг	3,26895	0,000389	0,000389	100,00	Казахстан (задано проектом)
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001			100,00	Казахстан (задано проектом)
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
147444	Ерши металлические	кг	3,44625	0,000910	0,000910	100,00	Казахстан (задано проектом)
147500	Скобы ходовые	кг	0,0243	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
147614	Лента ФУМ	кг	0,015	0,000102	0,000102	100,00	Казахстан (задано проектом)
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,42	0,000207	0,000207	100,00	Казахстан (задано проектом)
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26	0,018408	0,018408	100,00	Казахстан (задано проектом)
274679	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	0,000082	0,000082	100,00	Казахстан
286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	4,21788	0,005407	0,005407	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	70,42781	0,046412	0,046412	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	14,453	0,009048	0,009048	100,00	Казахстан
287760	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,16	0,000139	0,000139	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,795	0,000987	0,000987	100,00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	168,58578	0,188647	0,188647	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,68165	0,002507	0,002507	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,495	0,001570	0,001570	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**7,82429**	**0,005491**	**0,005491**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	6,825	0,004054	0,004054	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,99929	0,001437	0,001437	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**4250,29057**	**0,926788**	**0,926788**	**100,00**	**Казахстан**
145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	2529	0,085986	0,085986	100,00	Казахстан (задано проектом)
146059	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1315,08	0,126248	0,126248	100,00	Казахстан (задано проектом)
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	84	0,001176	0,001176	100,00	Казахстан (задано проектом)
249098	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	182,21057	0,000182	0,000182	100,00	Казахстан (задано проектом)
271953	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	0,009486	0,009486	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-401-0101	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	1	0,202344	0,202344	100,00	Казахстан (задано проектом)

515-301-0279	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5435-1874 без автоматического выключателя, количество управляемых фидеров - 2, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	0,219574	0,219574	100,00	Казахстан
С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1			100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	0,006290	0,006290	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	0,038930	0,038930	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1			100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	0,019833	0,019833	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0606	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	0,015152	0,015152	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-112-0112	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0,000574	0,000574	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-113-0103	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	0,001108	0,001108	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0101	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	0,000518	0,000518	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-208-0502	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	30	0,007860	0,007860	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-208-0503	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10	шт.	2	0,000780	0,000780	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-209-0103	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 20х20,PN 16	шт.	5	0,004430	0,004430	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-209-0630	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х3х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,008542	0,008542	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000724	0,000724	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 110х110 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0,001952	0,001952	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-207-3701	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	0,013200	0,013200	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-301-0406	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	0,004100	0,004100	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-202-0408 #ПРИМ.	БОКС ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	шт.	1	0,000616	0,000616	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	0,024515	0,024515	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0757	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	0,003576	0,003576	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0761	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	0,002015	0,002015	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0809	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,000973	0,000973	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-212-0108	Микровыключатель кнопочный ПРИМ.	шт.	1	0,000415	0,000415	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-301-0203	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	0,011837	0,011837	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-302-0102	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	1	0,000332	0,000332	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-302-0201	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	16	0,027744	0,027744	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-302-0501	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	0,001153	0,001153	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	0,025873	0,025873	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-9 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	0,001196	0,001196	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-304-0212	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	0,002145	0,002145	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1248-306-0303	Аккумулятор прим.	шт.	5	0,053945	0,053945	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-107-0989	Болт М10х300х6 мм ГОСТ 28778-90	шт.	12	0,001464	0,001464	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**58,41515**	**0,763252**	**0,763252**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	17,01883	0,006961	0,006961	100,00	Казахстан (задано проектом)
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0979	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	5,43923	0,000462	0,000462	100,00	Казахстан (задано проектом)
295855	Вода	м3	0,18519			100,00	Казахстан (задано проектом)
С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	8,514	0,252159	0,252159	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,52	0,084362	0,084362	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1234-101-0201	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	26,64	0,419287	0,419287	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м2**	**494,73554**	**1,490965**	**1,490965**	**100,00**	**Казахстан**
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0144	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан (задано проектом)
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,02114	0,000680	0,000680	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-401-0113	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	468,44	0,769178	0,769178	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-102-0105	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	12,18	0,487395	0,487395	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-201-0301	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	9,19	0,181962	0,181962	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-207-0103	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	0,051744	0,051744	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**10 м2**	**6,76909**	**0,061788**	**0,061788**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,76909	0,061788	0,061788	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**0,15396**	**0,000356**	**0,000356**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,15396	0,000356	0,000356	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**1,9**	**0,000036**	**0,000036**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан

	Прочие	**м**	**951,03951**	**0,220048**	**0,220048**	**100,00**	**Казахстан**
249182	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	93,37785	0,006163	0,006163	100,00	Казахстан (задано проектом)
249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	97,93696	0,004113	0,004113	100,00	Казахстан (задано проектом)
249184	Лента армирующая бумажная	м	184,43418	0,002213	0,002213	100,00	Казахстан (задано проектом)
288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	95,07003	0,019109	0,019109	100,00	Казахстан
288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	400,44649	0,122537	0,122537	100,00	Казахстан
С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	21	0,025998	0,025998	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1224-105-0103	Планка карнизная, конек, примыкания для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,3	0,018008	0,018008	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2 001	м	28,5	0,002793	0,002793	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-203-0401	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм	м	2,994	0,001030	0,001030	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-203-0407	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм	м	9,98	0,017954	0,017954	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	2	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**комплект**	**4**	**0,096818**	**0,096818**	**100,00**	**Казахстан**
513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	0,051821	0,051821	100,00	Казахстан
С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	0,039382	0,039382	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-201-0301	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	0,005615	0,005615	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**км**	**0,23**	**0,008803**	**0,008803**	**100,00**	**Казахстан**
С1243-303-0401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,17	0,004676	0,004676	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-303-0402	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,04	0,001956	0,001956	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,02	0,002172	0,002172	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

Итого:	**15,375489**	**15,375489**	**100,00**

*** Стоимость в текущих ценах.**