РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Корпорация «Асыл-Строй»
Лицензия: 17 ГСЛ №14013440 от 30.05.2019 г.

Заказ: 26/2-2022
Заказчик: ГУ «Макатский районный отдел строительства»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: улица ул. газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул. С.Мукашев д.№18/2, №18/6 в п. Макат, Атырауской области»

ТОМ-II
Сметная документация

Шымкент – 2022г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Корпорация «Асыл-Строй»
Лицензия: 17 ГСЛ №14013440 от 30.05.2019 г.

Заказ: 26/2-2022
Заказчик: ГУ «Макатский районный отдел строительства»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: улица ул. газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул. С.Мукашев д.№18/2, №18/6 в п. Макат, Атырауской области»

ТОМ-II

Сметная

Директор **Ш.Доспаева**

Главный инженер проекта **Ж.Айнабеков**

Шымкент – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Объект: Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (2022.6) в текущих ценах 2022 года.

При составлении сметной документации (АВС-4 2022.6) применялись:

- с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 172-НҚ от 10.12.2020, утвердившим с 5 января 2021 года:
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 2022 год;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 2022 год;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 2022 год;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2022 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2021, 2022 год;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2022 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2021, 2022 год;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2021, 2022 год;
- сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2021 на 2022 год;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2021, на 2022 год;
- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2021, на 2022 год;
- территориальный район –06
- подрайон - 07
- сметная прибыль -8 %
- затраты на временные здания и сооружения по НДЗ РК 8.04- 05-2015 - 0,72%
- затраты на зимнее время НДЗ РК 8.04- 05-2015, - 0,42%
- непредвиденные работы и затраты НДОССС в РК -2%
- налог на добавленную стоимость (НДС) –12%

Технико-экономические показатели:

Всего по сметному расчету в текущем уровне цен на 2022г.	– 184 592, 563 тыс.тенге
В том числе стоимость - СМР	– 152 966, 225 тыс.тенге
- прочие затраты	– 31 626, 338 тыс.тенге

Форма 1

ГУ и Аппарат акима косшы Макат

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 184592,563 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 19777,775 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"29" 06 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			4416,393	4416,393
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			762,842	762,842
		Итого по разделу I			**5179,235**	**5179,235**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	152966,225	0,000	0,000	152966,225

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 152966,225.3,24% = 4956,106			4956,106	4956,106
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 152966,225.1,12% = 1713,222			1713,222	1713,222
		Итого по разделу III			**6669,328**	**6669,328**
		Итого по сводному сметному расчету	**152966,225**	**0,000**	**11848,563**	**164814,788**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			19777,775	19777,775
		Всего по сводному сметному расчету	**152966,225**	**0,000**	**31626,338**	**184592,563**

Руководитель проектной организации Ш.Доспаева

Главный инженер проекта Ж.Айнабеков

Начальник сметного отдела А.Есенбай

Форма 2

Программный комплекс АВС (редакция 2022.6)

Заказчик ГУ «Аппарат акима поселка Макат» Е. Ермолжебетов.

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 171322,173 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 18355,947 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"29" 06 2022 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Архитектурно-строительная часть	148272,102	--	--	148272,102
		Всего по главе	**148272,102**	--	--	**148272,102**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,72%	1067,559	--	--	1067,559
		Всего по главе	**1067,559**	--	--	**1067,559**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**149339,661**	--	--	**149339,661**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%	627,227	--	--	627,227
		Всего по главе	**627,227**	--	--	**627,227**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**149966,888**	--	--	**149966,888**

4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2999,338	--	--	2999,338
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**152966,225**	--	--	**152966,225**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	18355,947	18355,947
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**152966,225**	--	**18355,947**	**171322,173**

Руководитель проектной организации Ш.Доспаева

Главный инженер проекта Ж.Айнабеков

Начальник сметного отдела А.Есенбай

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2,

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Архитектурно-строительная часть

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	148272,102	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	17,481	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	28478,34	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы №12/1	26802,737	--	--	26802,737	2,971	4848,025	--
2.	2-1-2	Общестроительные работы №12/3	28497,701	--	--	28497,701	3,39	5531,162	--
3.	2-1-3	Общестроительные работы №18/2	45827,125	--	--	45827,125	5,44	8858,389	--
4.	2-1-4	Общестроительные работы №18/6	47144,539	--	--	47144,539	5,68	9240,764	--
		ИТОГО	**148272,102**	**--**	**--**	**148272,102**	**17,481**	**28478,34**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21240

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э21240'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''06.07''''''*
2	Ю''Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области'26/2-2022'2-1'Архитектурно-строительная часть'Архитектурно-строительная часть'2'2-1-1'Общестроительные работы №12/1'АС''в текущих ценах 2022 года*
3	(РС295913)*
4	Р Демонтажные работы*
5	Е11-460401-1101'1,3.1,5.2''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м²*
6	Е11-460401-1103'1,3.2,1.2''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м²*
7	Е11-090304-0101(РС295605)(П-1109005)'0,4''Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5't конструкций*
8	Е11-460201-0802'70,25''Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м²*
9	Е12-080101-0201'465,73''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м² кровли*
10	Е11-120101-1701(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) К=0,8'465,73''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Демонтаж'м² стяжки*
11	Е11-120101-1402(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) К=0,8'93,146''Покрытия. Утепление керамзитом'м³ утеплителя*
12	Е11-460401-0104'2,336+1,155''Стены кирпичные/вентшахта, парапет/. Разборка'м³*
13	С3414-104-0601'4,750446''Мусор строительный (ручная). Погрузка't*
14	С3412-102-0208'4,750446.8''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км't·км*
15	Р Ремонтные работы*
16	Н5=1,15'Н52=1,25*
17	Е12-110102-0201'105''Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм'м²*
18	Е11-150402-0402'523,37+70,25''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая'м² окрашиваемой поверхности*
19	Е11-150201-0202'70,25''Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню'м² оштукатуриваемой поверхности*
20	Е11-150402-0402'51,6''Фасады/откосы/. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая'м² окрашиваемой поверхности*
21	П2 Отмостка*
22	Е11-270701-0201(РС100197РС100062)'100,36''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. /основание под отмостку толщ.100мм/ Устройство'м² покрытия*
23	Е11-270701-0202(РС100197РС100062)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'100,36''Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м² покрытия*
24	Е11-270701-0101(РС100328)(РС295487РС102736)(РС295822РС144640)'100,36''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м² покрытия*
25	Р Проемы*
26	Е11-100501-0101(РС295687)'1,5.1,3.2''Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м²*
27	С1223-102-0505'1,5.1,3.2''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м²*
28	Е11-100501-0401'1,4.2''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м'м*

29	С1223-501-0104'1,4.2''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм'м*
30	Е11-120101-1001'0,84''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
31	Е11-090403-0403(РС295688)'2,2.1,2.2''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м²*
32	С1223-207-0102'2,2.1,2.2''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м²*
33	С1248-405-0705'2''Замок электромеханический PERCo-LB85.3'шт.*
34	Р Кровля*
35	Е11-080201-0101(РС295491РС102888)(РС102640РС102641)'7,83''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
36	Е11-120101-1503(РС135535)'440,35''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м² изолируемой поверхности*
37	С1235-104-0101'440,35.1,1''Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"'м²*
38	Е11-120101-1303(РС295715)'440,35''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м² утепляемого покрытия*
39	С1234-101-0205'440,5.0,18.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м³*
40	Е11-120101-1503(РС135535)'514,12''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м² изолируемой поверхности*
41	С1235-104-0101'514,12.1,1''Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"'м²*
42	Е11-120101-0711(РС131589)(РС279796)'514,12''Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов'м² кровли*
43	С1215-202-0702'1,073''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
44	С1224-102-0708'514,12.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м²*
45	Е11-100115-0201'514,12''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м² обработанной поверхности*
46	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'27''Стены. Устройство карнизов'м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
47	С1224-102-0708'27''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м²*
48	П2 Дереянные конструкции кровли*
49	Е11-100105-0101(РС135545)'0,119+0,031+0,135+0,0045+0,006+0,0049+3,71+0,96+0,392+0,329+0,692+0,72+0,347+0,865+1,74+0,288+0,506+0,036+0,11+0,072=Ф4''Стропила. Установка с изготовлением'м³ древесины в конструкции*
50	С1235-101-0901'25,54''Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350'м²*
51	Е11-100114-0402'1,651''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м³ древесины в конструкции*
52	Е11-100115-0101'Ф4+1,651''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
53	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'41,54''Стены. Устройство карнизов'м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
54	С1215-204-0402'1,205''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
55	С1215-202-0702'0,583''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылки/'м³*
56	Е11-100115-0101'0,583+1,205''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
57	С1261-107-0846'41,54''Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм'1000 м²*
58	П2 Крепежные элементы*
59	П2 УЗЕЛ А*
60	Е11-070107-0103'67,68.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
61	С1261-107-0620'10,87''Скобы металлические'кг*
62	Е11-080201-0701(РС279860)'23,976.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*

63	С1214-210-0101'23,976.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
64	С1261-102-0220'4,968''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74'кг*
65	С1217-101-0107'(0,227+0,554).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
66	П2 УЗЕЛ Б*
67	Е11-080201-0701(РС279860)'35,81.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
68	С1214-210-0101'35,81.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
69	С1261-102-0220'8,544''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74'кг*
70	С1215-202-0502'0,304''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
71	Е11-100115-0102'0,304''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
72	П2 УЗЕЛ В*
73	Е11-120101-1001'25,54''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство'м² покрытия*
74	С1215-202-0502'0,186''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
75	Е11-100115-0102'0,186''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
76	П2 УЗЕЛ Г*
77	С1215-202-0502'0,282''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
78	Е11-100115-0102'0,282''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
79	С1217-101-0107'(4,136+0,339+0,139).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
80	П2 УЗЕЛ Д*
81	С1215-202-0502'0,004''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
82	Е11-100115-0102'0,004''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
83	П2Ходовой настил*
84	Е11-100104-0301(РС131654)'49,93''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
85	С1215-204-0402'0,008.49,93''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
86	С1215-202-0502'0,00192.49,93''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
87	П2 Снегодержатель*
88	Е11-090601-0102(РС295605)'2,95.49.1,48.0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
89	С1241-102-0113'2,95.49''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм'м*
90	С1241-703-0108'75''Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН'1000 шт.*
91	С1243-907-4307'75''Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы'шт.*
92	С1261-107-0999'225''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм'шт.*
93	С1261-107-0987'1,726.0,001.225''Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78'кг*
94	П2 Пожарная лестница*
95	Е11-090304-0101(РС295605)'(50).0,001''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж'т конструкций*
96	С1222-503-0201'(50).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
97	П2 Водосточная система*

98	Е11-120101-0707(РС279796)'4.20''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
99	С1224-204-0101'24.3''Желоб водосточный пластиковый'м*
100	С1224-204-0106'10''Воронка выпускная пластиковая'шт.*
101	С1224-204-0110'23''Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм'шт.*
102	С1224-204-0109'8''Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм'шт.*
103	С1224-106-0107'48''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
104	С1224-204-0102'20.4''Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм'м*
105	С1224-204-0110'20''Соединитель трубы пластиковый'шт.*
106	С1224-204-0103'10''Колено трубы водосточной пластиковое'шт.*
107	С1224-106-0108'40''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
108	С1224-204-0105'10''Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм'шт.*
109	П2СЛУХОВОЕ ОКНО/4шт/*
110	Н43=4*
111	Е11-100106-0101(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС133828)(РС295670)'1''Окна слуховые. Устройство'слуховоеокно*
112	С1215-204-1002'0,053+0,0134+0,0128+0,0086+0,004+0,014+0,032+0,018+0,004+0,003+0,043+0,022''Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, ширинойот 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м³*
113	С1224-102-0808'2,36''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м²*
114	Е11-120101-1001'4,65''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
115	Е11-100115-0101(РС249440РС249433)'0,053+0,0134+0,0128+0,0086+0,004+0,014+0,032+0,018+0,004+0,003+0,043+0,022''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
116	С1215-204-0202'0,055+0,033+0,025+0,008''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м³*
117	Е11-100115-0101(РС249440РС249433)'0,055+0,033+0,025+0,008''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
118	Е11-150501-0303'0,2''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм'м² площади проемов по наружному обводу коробок*
119	С1261-107-0997'2''Петля накладная'шт.*
120	С1261-107-0629'1''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт*
121	Н43=1*
122	П2 Металлическая решетка Вр-1*
123	Е11-090601-0102(РС295605)'(0,712+0,176+0,1).204.0,001=Ф15''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
124	С1222-509-0701'(0,712+0,176).204.0,001''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб'т*
125	С1214-401-0108'0,06.204''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм'м²*
126	Е11-150403-1004(РС276160РС249421)'Ф15.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м² окрашиваемой поверхности*
127	П2 Вентшахта ВШ-1/2шт/*
128	Н43=2*
129	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'1,366''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*

130	E11-080201-0701(РС279860)''(9,48).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
131	С1214-210-0101'9,48.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
132	E11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,39''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
133	С1234-101-0205'0,39.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
134	E11-150207-0101(РС295576)'10,8''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
135	С1214-401-0113'10,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
136	E11-080201-0701(РС279860)''(15,88).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
137	С1214-101-0201'15,88.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
138	E11-080201-0701(РС279860)''(5,68).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
139	С1214-210-0101'5,68.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
140	E11-120101-1001'1,82''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
141	Н43=1*
142	П2 Вентшахта ВШ-2/1шт/*
143	E11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'1,584''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
144	E11-080201-0701(РС279860)''(10,74).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
145	С1214-210-0101'10,74.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
146	E11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,44''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
147	С1234-101-0205'0,44.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
148	E11-150207-0101(РС295576)'12,24''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
149	С1214-401-0113'12,24''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
150	E11-080201-0701(РС279860)''(18,144).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
151	С1214-101-0201'18,144.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
152	E11-080201-0701(РС279860)''(6,82).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
153	С1214-210-0101'6,82.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
154	E11-120101-1001'2,1''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
155	П2 Вентшахта ВШ-3/1шт/*
156	E11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'1,288''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
157	E11-080201-0701(РС279860)''(8,85).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
158	С1214-210-0101'8,85.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
159	E11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,364''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
160	С1234-101-0205'0,364.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
161	E11-150207-0101(РС295576)'10,08''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
162	С1214-401-0113'10,08''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
163	E11-080201-0701(РС279860)''(13,61).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*

164	С1214-101-0201'13,61.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
165	Е11-080201-0701(РС279860)''(5,68).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
166	С1214-210-0101'5,68.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
167	Е11-120101-1001'1,68''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
168	П2 Вентшахта ВШ-4/1шт/*
169	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'1,03''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
170	Е11-080201-0701(РС279860)''(7,27).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
171	С1214-210-0101'7,27.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
172	Е11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,3''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
173	С1234-101-0205'0,3.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
174	Е11-150207-0101(РС295576)'8,28''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
175	С1214-401-0113'8,28''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
176	Е11-080201-0701(РС279860)''(11,34).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
177	С1214-101-0201'11,34.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
178	Е11-080201-0701(РС279860)''(4,54).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
179	С1214-210-0101'4,54.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
180	Е11-120101-1001'1,33''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
181	П2 Вентшахта ВШ-5/1шт/*
182	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'0,608''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
183	Е11-080201-0701(РС279860)''(5,688).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
184	С1214-210-0101'5,688.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
185	Е11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,144''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
186	С1234-101-0205'0,144.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
187	Е11-150207-0101(РС295576)'5,22''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
188	С1214-401-0113'5,22''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
189	Е11-080201-0701(РС279860)''(9,07).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
190	С1214-101-0201'9,07.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
191	Е11-080201-0701(РС279860)''(3,41).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
192	С1214-210-0101'3,41.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
193	Е11-120101-1001'0,98''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
194	П2 Вентшахта ВШ-6/1шт/*
195	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'1,237''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
196	Е11-080201-0701(РС279860)''(6,952).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
197	С1214-210-0101'6,952.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

198	E11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,22''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
199	С1234-101-0205'0,22.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
200	E11-150207-0101(РС295576)'6,38''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
201	С1214-401-0113'6,38''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
202	E11-080201-0701(РС279860)'(11,34).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
203	С1214-101-0201'11,34.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
204	E11-080201-0701(РС279860)'(4,54).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
205	С1214-210-0101'4,54.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
206	E11-120101-1001'1,26''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
207	Р По заданию*
208	У86-010302-0303'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
209	У86-010303-0204'8''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
210	К'Есенбай А.''*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области
Шифр стройки 26/2-2022
Наименование объекта - Архитектурно-строительная часть
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы №12/1
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	26802,737	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4848,021	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,971	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м²**	**3,9**		**2678,46**	**199,20**	**10446**	**777**	**--**	**8544**	**20509**
		НР - 84%; СП - 8%				**2479,26**	**128,73**	**9669**	**502**		**1519**	
1.1	20370 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,7862	6,96618	1388,00		9669				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	0,326							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,083592	0,326009		2383,00		777			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,083592	0,326009		1540,00		502			
2	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м²**	**5,46**		**1565,57**	**199,20**	**8548**	**1088**	**--**	**6857**	**16638**
		НР - 84%; СП - 8%				**1366,37**	**128,73**	**7460**	**703**		**1232**	
2.1	20370 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,9844	5,374824	1388,00		7460				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	0,4565							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,083592	0,456412		2383,00		1088			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,083592	0,456412		1540,00		703			

3	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,4**		**64018,02** **33371,87**	**22868,17** **8755,63**	**25607** **13349**	**9147** **3502**	**3111**	**11627** **2979**	**40213**
3.1	20100 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,7272	7,49088	1782,00		13349				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,966	1,5864							
3.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,49404	2,597616		78,00		203			
3.4	514 С	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,65016	0,260064		27,00		7			
3.5	783 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	3,68172	1,472688		5538,00		8156			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,68172	1,472688		2199,00		3238			
3.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,049896	0,019958		13843,00		276			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,049896	0,019958		3141,00		63			
3.7	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,21924	0,087696		32,00		3			
3.8	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,29484	0,117936		13,00		2			
3.9	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,09072	0,036288		6390,00		232			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09072	0,036288		2629,00		95			
3.10	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14364	0,057456		3990,00		229			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14364	0,057456		1840,00		106			
3.11	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,27008	0,508032		79,00		40			
3.12	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,006	93,00				1		
3.13	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00935	0,00374	5414,00				20		
3.14	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,0002	965674,00				193		
3.15	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,000515	0,000206	139141,00				29		
3.16	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0067**	**0,00268**	**813201,00**				**2179**		
3.17	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,685	0,274	289,00				79		
3.18	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,205	0,082	149,00				12		
3.19	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,00002	2453940,00				49		
3.20	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,002**	**0,0008**	**289955,00**				**232**		
3.21	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000062	467116,00				29		
3.22	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,00012	623062,00				75		
3.23	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00097**	**0,000388**	**545661,00**				**212**		
3.24	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,005	0,002	659,00				1		

4	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 84%; СП - 8%*	**м²**		**70,25**	**317,68** **317,68**	**--** **--**	**22317** **22317**	**--** **--**	**--**	**18746** **3285**	**44348**
4.1	20366 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,2465	17,316625	1289,00		22321				
5	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	**м² кровли**		**465,73**	**238,07** **237,87**	**0,20** **--**	**110876** **110783**	**93** **--**	**--**	**79766** **15253**	**205894**
5.1	20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1845	85,927185	1289,00		110760				
5.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,008904	4,14686		23,00		95			
6	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Демонтаж** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² стяжки**		**465,73**	**393,34** **270,63**	**122,71** **30,84**	**183190** **126041**	**57150** **14363**	**--**	**129170** **24991**	**337351**
6.1	20153 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,21	97,8033	1289,00		126068				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	7,8243							
6.3	133 С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,02039	9,496421		162,00		1538			
6.4	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,005875	2,736257		8087,00		22128			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005875	2,736257		1840,00		5035			
6.5	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,010886	5,070123		6604,00		33483			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010886	5,070123		1840,00		9329			
7	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	**м³ утеплителя**		**93,146**	**5111,87** **3018,12**	**2093,75** **540,52**	**476150** **281126**	**195024** **50347**	**--**	**304955** **62489**	**843594**
7.1	20153 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,3414	218,092044	1289,00		281121				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2938	27,3663							
7.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,10368	9,657377		8087,00		78099			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,10368	9,657377		1840,00		17770			
7.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,19008	17,705192		6604,00		116925			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19008	17,705192		1840,00		32578			
8	**Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены кирпичные/вентшахта, парапет/. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	**м³**		**3,491**	**17695,59** **12506,51**	**5189,08** **2285,28**	**61775** **43660**	**18115** **7978**	**--**	**43376** **8412**	**113563**

8.1	20379 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	7,668	26,768988	1631,00		43660				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,242	4,3358							
8.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,242	4,335822		4044,00		17534			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,242	4,335822		1840,00		7978			
8.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,484	8,671644		67,00		581			
9	**С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**		**4,750446**	**924,00**	**--**	**4389**	**--**		**--**	**4740**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**351**	
10	**С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	**т·км**		**38,003568**	**40,00**	**--**	**1520**	**--**		**--**	**1642**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**122**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**904818**	**281394**	**3111**	**603041**	**1628492**
								614405	**77395**	**--**	**120633**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**879211**				
	Всего заработная плата		Тенге						**674949**			
	Транспортные расходы		Тенге					**5909**				
		Накладные расходы	Тенге					**591414**				
		Сметная прибыль	Тенге					**117654**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1588279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**497**
		Сметная заработная плата	Тенге						**674949**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**25607**				
	Материалы		Тенге					**3111**				
	Всего заработная плата		Тенге						**16851**			
		Накладные расходы	Тенге					**11627**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2979**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**40213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16851**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1628492**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**506**
		Сметная заработная плата	Тенге						**691800**			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
11	**Е12-110102-0201 1211-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм**	**м²**		**105**	**4963,17**	**0,22**	**521133**	**23**	**86680**	**312790**	**900637**
		НР - 72%; СП - 8%				**4137,43**	**--**	**434430**	**--**		**66714**	
11.1	20532 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,5843	271,3515	1601,00		434434				
11.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,009407	0,987788		23,00		23			
11.3	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0,022**	**2,31**	**37511,00**				**86650**		

11.4	249132 С	Вода техническая	м³	0,0035	0,3675	80,00				29		
12	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**593,62**		**882,92**	**5,74**	**524119**	**3407**	**409011**	**90610**	**663905**
		НР - 80%; СП - 8%				**188,17**	**2,63**	**111701**	**1561**		**49175**	
12.1	20170 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1074	63,754788	1752,00		111698				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,8311							
12.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00169	1,003218		23,00		23			
12.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00143	0,848877		3990,00		3387			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,848877		1840,00		1562			
12.5	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,041553	525811,00				21849		
12.6	**149473 С**	**Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174**	**т**	**0,00079**	**0,46896**	**825573,00**				**387161**		
13	**Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**70,25**		**6551,91**	**57,23**	**460272**	**4020**	**86736**	**298650**	**819636**
		НР - 80%; СП - 8%				**5260,01**	**54,05**	**369516**	**3797**		**60714**	
13.1	20183 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,392	168,038	2199,00		369516				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0351	2,4658							
13.3	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,02106	1,479465		64,00		95			
13.4	3385 С	Растворонасосы производительностью 3 м³/ч	маш.-ч	0,0351	2,465775		1592,00		3926			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0351	2,465775		1540,00		3797			
13.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0,0329**	**2,311225**	**37511,00**				**86696**		
13.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,007	0,49175	80,00				39		
14	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады/откосы/. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**51,6**		**882,92**	**5,74**	**45559**	**296**	**35553**	**7876**	**57710**
		НР - 80%; СП - 8%				**188,17**	**2,63**	**9710**	**136**		**4275**	
14.1	20170 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1074	5,54184	1752,00		9709				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0722							
14.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00169	0,087204		23,00		2			
14.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00143	0,073788		3990,00		294			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,073788		1840,00		136			
14.5	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,003612	525811,00				1899		
14.6	**149473 С**	**Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174**	**т**	**0,00079**	**0,040764**	**825573,00**				**33654**		
		Отмостка										
15	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. /основание под отмостку толщ.100мм/ Устройство**	**м² покрытия**	**100,36**		**2606,23**	**256,56**	**261561**	**25748**	**190015**	**58006**	**345133**
		НР - 108%; СП - 8%				**456,34**	**78,83**	**45798**	**7911**		**25566**	
15.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,3018	30,288648	1512,00		45796				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0394	3,9542							

15.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,01755	1,761318		6109,00		10760			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01755	1,761318		2199,00		3873			
15.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,015525	1,558089		6604,00		10290			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015525	1,558089		1840,00		2867			
15.5	2478 С	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,006345	0,636784		7379,00		4699			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006345	0,636784		1840,00		1172			
15.6	**100062 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м³**	**0,174**	**17,46264**	**10872,00**				**189854**		
15.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,02	2,0072	80,00				161		
16	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м² покрытия**	**100,36**		**-364,26**	**-17,83**	**-36557**	**-1790**	**-32733**	**-2736**	**-42436**
		НР - 108%; СП - 8%				**-20,27**	**-4,97**	**-2034**	**-499**		**-3143**	
16.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0134	1,344824	-1512,00		-2033				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,271							
16.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	0,270972		-6604,00		-1789			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,270972		-1840,00		-499			
16.4	**100062 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м³**	**0,03**	**3,0108**	**-10872,00**				**-32733**		
17	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м² покрытия**	**100,36**		**2333,89**	**5,48**	**234229**	**550**	**202232**	**34174**	**289875**
		НР - 108%; СП - 8%				**313,34**	**1,95**	**31447**	**196**		**21472**	
17.1	20312 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1788	17,944368	1752,00		31439				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0903							
17.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000405	0,040646		6604,00		268			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000405	0,040646		1840,00		75			
17.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00027	0,027097		6390,00		173			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00027	0,027097		2629,00		71			
17.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00027	0,027097		3990,00		108			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00027	0,027097		1840,00		50			
17.6	**102736 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0714**	**7,165704**	**26558,00**				**190307**		
17.7	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,060216	198041,00				11925		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					**2010316**	**32254**	**977494**	**799370**	**3034460**
								1000568	**13102**	**--**	**224773**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**2010316**				
Материалы			Тенге					**977493**				
Всего заработная плата			Тенге						**1013670**			
		Накладные расходы	Тенге					**799370**				
		Сметная прибыль	Тенге					**224773**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**3034459**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**563**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1013670**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3034459**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									563
		Сметная заработная плата	Тенге					1013670				
		РАЗДЕЛ 3. Проемы										
18	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м²	3,9		5184,03	294,49	20218	1149	8350	10179	32828
		НР - 90%; СП - 8%				2748,42	151,46	10719	591		2432	
18.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7167	6,69513	1601,00		10719				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,089	0,3471							
18.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04077	0,159003		2383,00		379			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04077	0,159003		1540,00		245			
18.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,132435	0,516497		18,00		9			
18.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,048195	0,187961		3990,00		750			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048195	0,187961		1840,00		346			
18.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,20412	0,796068		13,00		10			
18.7	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,92**	**3,588**	**1957,00**				**7022**		
18.8	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,769	149,00				413		
18.9	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,0214	0,08346	112,00				9		
18.10	249186 С	Лента бутиловая	м	3,47	13,533	67,00				907		
19	С1223-102-0505 223-102-0505 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м²	3,9		26595,00	--	103721	--	103721	--	112019
		СП - 8%				--	--	--	--		8298	
20	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	2,8		1544,32	8,83	4324	25	3258	948	5694
		НР - 90%; СП - 8%				371,83	4,31	1041	12		422	
20.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2414	0,67592	1540,00		1041				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0067							
20.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00054	0,001512		2383,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,001512		1540,00		2			
20.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00189	0,005292		3990,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00189	0,005292		1840,00		10			
20.5	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,566**	**1,5848**	**1957,00**				**3101**		
20.6	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	11,2	14,00				157		
21	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	2,8		1486,00	--	4161	--	4161	--	4494
		СП - 8%				--	--	--	--		333	

22	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² покрытия**	**0,84**		**5183,72** **1859,12**	**25,61** **6,71**	**4354** **1562**	**22** **6**	**2770**	**1442** **464**	**6260**
22.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	1,014048	1540,00		1562				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,003							
22.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,002268		8087,00		18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002268		1840,00		4			
22.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,000794		3990,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,000794		1840,00		1			
22.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1008	140,00				14		
22.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,0336	444,00				15		
22.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,004788**	**572707,00**				**2742**		
23	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	**м²**	**5,28**		**4321,07** **3721,57**	**86,15** **39,79**	**22815** **19650**	**455** **210**	**2710**	**13703** **2921**	**39440**
23.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,3245	12,27336	1601,00		19650				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	0,1045							
23.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,11367	0,600178		4,00		2			
23.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,01107	0,05845		11,00		1			
23.5	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00648	0,034214		2383,00		82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00648	0,034214		1540,00		53			
23.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006615	0,034927		6390,00		223			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006615	0,034927		2629,00		92			
23.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00675	0,03564		3990,00		142			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,03564		1840,00		66			
23.8	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07155	0,377784		13,00		5			
23.9	131551 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00044	0,002323	93036,00				216		
23.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,18**	**0,9504**	**1957,00**				**1860**		
23.11	**144766 С**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,3901**	**2,059728**	**308,00**				**634**		
24	**С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** *СП - 8%*	**м²**	**5,28**		**72945,00** **--**	**--** **--**	**385150** **--**	**--** **--**	**385150**	**--** **30812**	**415962**
25	**С1248-405-0705 248-405-0705 СпрСЦ 06.2022**	**Замок электромеханический PERCo-LB85.3** *СП - 8%*	**шт.**	**2**		**76400,00** **--**	**--** **--**	**152800** **--**	**--** **--**	**152800**	**--** **12224**	**165024**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**697543**	**1651**	**662920**	**26272**	**781721**
							32972	**819**	**--**	**57906**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**674728**				
		Материалы	Тенге				**14379**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13931**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**645832**				
		Накладные расходы	Тенге				**12569**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54985**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**742282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13931**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**22815**				
		Материалы	Тенге				**2710**				
		Всего заработная плата	Тенге					**19860**			
		Накладные расходы	Тенге				**13703**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2921**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**39439**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19860**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**781721**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33791**			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
26	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м³ кладки**	**7,83**		**52084,26** **11021,23**	**5314,05** **1331,42**	**407820** **86296**	**41609** **10425**	**279915**	**89951** **39822**	**537592**
26.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	52,909659	1631,00		86296				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	5,6658							
26.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	4,037931		8696,00		35114			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	4,037931		1840,00		7430			
26.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	1,627857		3990,00		6495			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	1,627857		1840,00		2995			
26.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**1,8792**	**42275,00**				**79443**		
26.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**2,9754**	**67367,00**				**200444**		
26.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,34452	80,00				28		
27	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² изолируемой поверхности**	**440,35**		**270,98** **138,00**	**22,48** **5,75**	**119326** **60768**	**9899** **2532**	**48659**	**58236** **14206**	**191768**
27.1	20165 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0862	37,95817	1601,00		60771				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,233							
27.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00108	0,475578		8087,00		3846			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,475578		1840,00		875			
27.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005535	2,437337		926,00		2257			
27.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000675	0,297236		6390,00		1899			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,297236		2629,00		781			
27.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	0,475578		3990,00		1898			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,475578		1840,00		875			
27.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**0,5**	**220,175**	**221,00**				**48659**		
28	**С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"**	**м²**		**484,385**	**982,00**	**--**	**475666**	**--**	**475666**	**--**	**513719**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**38053**	
29	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**		**440,35**	**1539,49**	**93,55**	**677914**	**41195**	**237339**	**376645**	**1138925**
		НР - 92%; СП - 8%				**906,96**	**22,75**	**399380**	**10018**		**84367**	
29.1	20172 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5005	220,395175	1812,00		399356				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	4,9319							
29.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,004725	2,080654		8087,00		16826			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004725	2,080654		1840,00		3828			
29.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02484	10,938294		926,00		10129			
29.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0027	1,188945		6390,00		7597			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,188945		2629,00		3126			
29.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00378	1,664523		3990,00		6641			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00378	1,664523		1840,00		3063			
29.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**2,01**	**885,1035**	**221,00**				**195608**		
29.8	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,110087	209645,00				23079		
29.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,255403	73026,00				18651		
30	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м³**		**81,6687**	**43327,00**	**--**	**3538460**	**--**	**3538460**	**--**	**3821537**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**283077**	
31	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**		**514,12**	**270,98**	**22,48**	**139316**	**11557**	**56810**	**67992**	**223894**
		НР - 92%; СП - 8%				**138,00**	**5,75**	**70949**	**2956**		**16586**	
31.1	20165 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0862	44,317144	1601,00		70952				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,4395							
31.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00108	0,55525		8087,00		4490			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,55525		1840,00		1022			
31.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005535	2,845654		926,00		2635			
31.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000675	0,347031		6390,00		2218			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,347031		2629,00		912			

31.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	0,55525		3990,00		2215			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,55525		1840,00		1022			
31.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**0,5**	**257,06**	**221,00**				**56810**		
32	**С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"**	**м²**		**565,532**	**982,00**	**--**	**555352**	**--**	**555352**	**--**	**599780**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**44428**	
33	**Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	**м² кровли**		**514,12**	**1992,93**	**59,76**	**1024605**	**30724**	**125753**	**806479**	**1977573**
		НР - 92%; СП - 8%				**1688,57**	**16,50**	**868128**	**8483**		**146488**	
33.1	20168 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9986	513,400232	1691,00		868160				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,37							
33.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00567	2,91506		8087,00		23574			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00567	2,91506		1840,00		5364			
33.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00108	0,55525		6390,00		3548			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,55525		2629,00		1460			
33.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001755	0,902281		3990,00		3600			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001755	0,902281		1840,00		1660			
33.6	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00052	0,267342	409769,00				109549		
33.7	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,071	36,50252	444,00				16207		
34	**С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**		**1,073**	**139141,00**	**--**	**149298**	**--**	**149298**	**--**	**161242**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11944**	
35	**С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**		**591,238**	**3915,00**	**--**	**2314697**	**--**	**2314697**	**--**	**2499873**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**185176**	
36	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м² обработанной поверхности**		**514,12**	**420,37**	**5,00**	**216121**	**2570**	**183902**	**27706**	**263333**
		НР - 90%; СП - 8%				**57,67**	**2,21**	**29649**	**1136**		**19506**	
36.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,036	18,50832	1601,00		29632				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,5655							
36.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000311	0,159634		6390,00		1020			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000311	0,159634		2629,00		420			
36.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	0,388675		3990,00		1551			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000756	0,388675		1840,00		715			
36.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,020565	94938,00				1952		
36.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,030847	99206,00				3060		
36.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,118248**	**1512552,00**				**178856**		

36.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,00079	0,406155	80,00				32		
37	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены. Устройство карнизов**	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27**		**2807,48**	**48,63**	**75802**	**1313**	**640**	**67007**	**154234**
		НР - 90%; СП - 8%				**2735,13**	**22,36**	**73849**	**604**		**11425**	
37.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7761	47,9547	1540,00		73850				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,3294							
37.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,019305	0,521235		8,00		4			
37.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01215	0,32805		3990,00		1309			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01215	0,32805		1840,00		604			
37.5	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,036	0,972	659,00				641		
38	**С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**27**		**3915,00**	**--**	**105705**	**--**	**105705**	**--**	**114161**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8456**	
		Дереянные конструкции кровли										
39	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м³ древесины в конструкции**	**11,0674**		**205998,01**	**1369,67**	**2279862**	**15159**	**1811713**	**413113**	**2908413**
		НР - 90%; СП - 8%				**40930,16**	**544,28**	**452990**	**6024**		**215438**	
39.1	20090 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	27,5253	304,633505	1487,00		452990				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2199	2,4337							
39.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,175575	68,347559		8,00		547			
39.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,176985	1,958764		6390,00		12517			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176985	1,958764		2629,00		5150			
39.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04293	0,475123		3990,00		1896			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04293	0,475123		1840,00		874			
39.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,38753	15,35635		13,00		200			
39.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,420561	286428,00				120461		
39.8	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	48,475212	93,00				4508		
39.9	**131541 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,16**	**1,770784**	**139141,00**				**246389**		
39.10	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,06	0,664044	139141,00				92396		
39.11	**131578 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**0,83**	**9,185942**	**139141,00**				**1278141**		
39.12	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,021692	797818,00				17306		
39.13	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	79,68528	659,00				52513		
40	**С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2022**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м²**	**25,54**		**289,00**	**--**	**7381**	**--**	**7381**	**--**	**7971**

		СП - 8%				--	--	--	--		590	
41	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м³ древесины в конструкции**		**1,651**	**180622,87**	**2426,65**	**298208**	**4006**	**242135**	**48427**	**374366**
		НР - 90%; СП - 8%				**31536,86**	**1054,01**	**52067**	**1740**		**27731**	
41.1	20102 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,1396	28,29748	1840,00		52067				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,486	0,8024							
41.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,189	0,312039		8,00		2			
41.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2025	0,334328		6390,00		2136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2025	0,334328		2629,00		879			
41.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2835	0,468058		3990,00		1868			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2835	0,468058		1840,00		861			
41.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,001651	286428,00				473		
41.7	**131534 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**1,02**	**1,68402**	**139141,00**				**234316**		
41.8	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,03	0,04953	93036,00				4608		
41.9	249209 С	Паста антисептическая	т	0,0015	0,002476	797818,00				1976		
41.10	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7	1,1557	659,00				762		
42	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		**12,7184**	**12028,25**	**107,77**	**152980**	**1371**	**132265**	**17954**	**184609**
		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**19344**	**605**		**13675**	
42.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	12,321586	1570,00		19345				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,2925							
42.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,085849		6390,00		549			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,085849		2629,00		226			
42.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,206038		3990,00		822			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,206038		1840,00		379			
42.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,012718	94938,00				1207		
42.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,021621	99206,00				2145		
42.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,085213**	**1512552,00**				**128890**		
42.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,292523	80,00				23		
43	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены. Устройство карнизов**	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**		**41,54**	**2807,48**	**48,63**	**116623**	**2020**	**986**	**103091**	**237292**
		НР - 90%; СП - 8%				**2735,13**	**22,36**	**113617**	**929**		**17577**	
43.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7761	73,779194	1540,00		113620				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,5068							
43.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,019305	0,80193		8,00		6			

43.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01215	0,504711		3990,00		2014			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01215	0,504711		1840,00		929			
43.5	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,036	1,49544	659,00				985		
44	**С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**1,205**		**139141,00**	**--**	**167665**	**--**	**167665**	**--**	**181078**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13413**	
45	**С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылки/**	**м³**	**0,583**		**139141,00**	**--**	**81119**	**--**	**81119**	**--**	**87609**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6490**	
46	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**1,788**		**12028,25**	**107,77**	**21507**	**193**	**18595**	**2524**	**25953**
		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**2719**	**85**		**1922**	
46.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	1,732214	1570,00		2720				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,0411							
46.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,012069		6390,00		77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,012069		2629,00		32			
46.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,028966		3990,00		116			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,028966		1840,00		53			
46.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001788	94938,00				170		
46.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00304	99206,00				302		
46.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,01198**	**1512552,00**				**18120**		
46.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,041124	80,00				3		
47	**С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м²**	**0,04154**		**3715098,00**	**--**	**154325**	**--**	**154325**	**--**	**166671**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12346**	
		Крепежные элементы										
		УЗЕЛ А										
48	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,06768**		**1154034,58**	**8302,10**	**78105**	**562**	**70429**	**8599**	**93640**
		НР - 118%; СП - 8%				**105112,20**	**2558,52**	**7114**	**173**		**6936**	
48.1	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,0334	3,589301	1982,00		7114				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,3905	0,0941							
48.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,6875	1,94157		96,00		186			
48.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3905	0,094109		3990,00		375			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3905	0,094109		1840,00		173			
48.5	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,06768**	**1029630,00**				**69685**		
48.6	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002707	274757,00				744		

49	**С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2022**	**Скобы металлические**	**кг**		**10,87**	**203,00**	**--**	**2207**	**--**	**2207**	**--**	**2384**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**177**	
50	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,023976**	**118430,42**	**4180,83**	**2839**	**100**	**--**	**2577**	**5850**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**2739**	**32**		**433**	
50.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,67949	1631,00		2739				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0175							
50.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,007445		8087,00		60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,007445		1840,00		14			
50.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,010034		3990,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,010034		1840,00		18			
51	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,023976**	**399352,00**	**--**	**9575**	**--**	**9575**	**--**	**10341**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**766**	
52	**С1261-102-0220 261-102-0220 РСНБ РК 2022**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**		**4,968**	**150,00**	**--**	**745**	**--**	**745**	**--**	**805**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**60**	
53	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**		**0,000781**	**813201,00**	**--**	**635**	**--**	**635**	**--**	**686**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**51**	
		УЗЕЛ Б										
54	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,03581**	**118430,42**	**4180,83**	**4241**	**150**	**--**	**3850**	**8738**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**4091**	**48**		**647**	
54.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	2,508448	1631,00		4091				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0261							
54.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,011119		8087,00		90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,011119		1840,00		20			
54.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,014986		3990,00		60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,014986		1840,00		28			
55	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,03581**	**399352,00**	**--**	**14301**	**--**	**14301**	**--**	**15445**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1144**	
56	**С1261-102-0220 261-102-0220 РСНБ РК 2022**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**		**8,544**	**150,00**	**--**	**1282**	**--**	**1282**	**--**	**1385**

		СП - 8%				--	--	--	--		103	
57	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,304**		**139141,00**	**--**	**42299**	**--**	**42299**	**--**	**45683**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3384**	
58	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,304**		**10627,01**	**77,60**	**3231**	**23**	**2072**	**1032**	**4604**
		НР - 90%; СП - 8%				**3738,27**	**34,07**	**1136**	**10**		**341**	
58.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	0,70984	1601,00		1136				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0049							
58.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,001642		6390,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,001642		2629,00		4			
58.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003283		3990,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,003283		1840,00		6			
58.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,001532	25306,00				39		
58.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**2,9792**	**682,00**				**2032**		
УЗЕЛ В												
59	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство**	**м² покрытия**	**25,54**		**5183,72**	**25,61**	**132392**	**654**	**84256**	**43841**	**190332**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**47482**	**171**		**14099**	
59.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	30,831888	1540,00		47481				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0919							
59.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,068958		8087,00		558			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,068958		1840,00		127			
59.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,024135		3990,00		96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,024135		1840,00		44			
59.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,0648	140,00				429		
59.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	1,0216	444,00				454		
59.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,145578**	**572707,00**				**83374**		
60	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,186**		**139141,00**	**--**	**25880**	**--**	**25880**	**--**	**27950**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2070**	
61	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,186**		**10627,01**	**77,60**	**1977**	**14**	**1268**	**631**	**2817**

		НР - 90%; СП - 8%				3738,27	34,07	695	6		209	
61.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	0,43431	1601,00		695				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,003							
61.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,001004		6390,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,001004		2629,00		3			
61.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,002009		3990,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,002009		1840,00		4			
61.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,000937	25306,00				24		
61.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**1,8228**	**682,00**				**1243**		
		УЗЕЛ Г										
62	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**		**0,282**	**139141,00**	**--**	**39238**	**--**	**39238**	**--**	**42377**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3139**	
63	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		**0,282**	**10627,01**	**77,60**	**2997**	**22**	**1921**	**957**	**4271**
		НР - 90%; СП - 8%				**3738,27**	**34,07**	**1054**	**10**		**316**	
63.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	0,65847	1601,00		1054				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0046							
63.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,001523		6390,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,001523		2629,00		4			
63.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003046		3990,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,003046		1840,00		6			
63.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,001421	25306,00				36		
63.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**2,7636**	**682,00**				**1885**		
64	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**		**0,004614**	**813201,00**	**--**	**3752**	**--**	**3752**	**--**	**4052**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**300**	
		УЗЕЛ Д										
65	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**		**0,004**	**139141,00**	**--**	**557**	**--**	**557**	**--**	**602**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45**	
66	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		**0,004**	**10627,01**	**77,60**	**43**	**--**	**28**	**14**	**61**
		НР - 90%; СП - 8%				**3738,27**	**34,07**	**15**	**--**		**4**	

66.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	0,00934	1601,00		15				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0001							
66.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,000022		6390,00		0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,000022		2629,00		0			
66.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,000043		3990,00		0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,000043		1840,00		0			
66.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,00002	25306,00				1		
66.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**0,0392**	**682,00**				**27**		
		Ходовой настил										
67	**Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**49,93**		**77,87**	**9,06**	**3888**	**452**	**218**	**3069**	**7513**
		НР - 90%; СП - 8%				**64,46**	**3,83**	**3218**	**191**		**557**	
67.1	20090 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,0433	2,161969	1487,00		3215				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0799							
67.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00108	0,053924		6390,00		345			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,053924		2629,00		142			
67.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	0,026962		3990,00		108			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,026962		1840,00		50			
67.5	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0066	0,329538	659,00				217		
68	**С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,39944**		**139141,00**	**--**	**55578**	**--**	**55578**	**--**	**60024**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4446**	
69	**С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,0958656**		**139141,00**	**--**	**13339**	**--**	**13339**	**--**	**14406**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1067**	
		Снегодержатель										
70	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,213934**		**98059,47**	**3405,29**	**20978**	**728**	**1182**	**13290**	**37009**
		НР - 69%; СП - 8%				**89130,89**	**897,86**	**19068**	**192**		**2741**	
70.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	57,8772	12,381901	1540,00		19068				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4185	0,0895							
70.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,3625	0,505419		78,00		39			
70.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5535	0,118412		32,00		4			
70.5	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12,258	2,622403		77,00		202			

70.6	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,189	0,040434		13,00		1				
70.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,034657		6390,00		221				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,034657		2629,00		91				
70.8	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2565	0,054874		3990,00		219				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2565	0,054874		1840,00		101				
70.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,511	0,537188		79,00		42				
70.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006418	93,00				1			
70.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,004001	5414,00				22			
70.12	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0033**	**0,000706**	**813201,00**				**574**			
70.13	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	**1,5**	**0,320901**	**289,00**				**93**			
70.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	0,09627	149,00				14			
70.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	2453940,00				52			
70.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,0003	289955,00				87			
70.17	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000066	467116,00				31			
70.18	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000128**	**623062,00**				**80**			
70.19	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000415**	**545661,00**				**226**			
70.20	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,002139	659,00				1			
71	**С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**144,55**		**655,00**	**--**	**94680**	**--**	**94680**	**--**	**102254**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7574**	
72	**С1241-703-0108 241-703-0108 РСНБ РК 2022**	**Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН**	**1000 шт.**	**0,075**		**38062,00**	**--**	**2855**	**--**	**2855**	**--**	**3083**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**228**	
73	**С1243-907-4307 243-907-4307 РСНБ РК 2022**	**Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы**	**шт.**	**75**		**901,00**	**--**	**67575**	**--**	**67575**	**--**	**72981**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5406**	
74	**С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2022**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**	**225**		**3,00**	**--**	**675**	**--**	**675**	**--**	**729**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**54**	
75	**С1261-107-0987 261-107-0987 РСНБ РК 2022**	**Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,38835**		**783,00**	**--**	**304**	**--**	**304**	**--**	**328**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24**	
Пожарная лестница												
76	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж**	**т конструкций**	**0,05**		**120354,74**	**40836,03**	**6018**	**2042**	**778**	**2746**	**9465**
		НР - 69%; СП - 8%				**63962,75**	**15635,05**	**3198**	**782**		**701**	

76.1	20100 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,8938	1,79469	1782,00		3198				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,0821	0,3541							
76.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,5965	0,579825		78,00		45			
76.4	514 С	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	1,161	0,05805		27,00		2			
76.5	783 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	6,5745	0,328725		5538,00		1820			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,5745	0,328725		2199,00		723			
76.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0891	0,004455		13843,00		62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0891	0,004455		3141,00		14			
76.7	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3915	0,019575		32,00		1			
76.8	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,5265	0,026325		13,00		0			
76.9	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,0081		6390,00		52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,0081		2629,00		21			
76.10	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2565	0,012825		3990,00		51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2565	0,012825		1840,00		24			
76.11	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,268	0,1134		79,00		9			
76.12	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0015	93,00				0		
76.13	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,000935	5414,00				5		
76.14	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00005	965674,00				48		
76.15	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00103	0,000051	139141,00				7		
76.16	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0134**	**0,00067**	**813201,00**				**545**		
76.17	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,37	0,0685	289,00				20		
76.18	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,0205	149,00				3		
76.19	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	2453940,00				12		
76.20	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,004**	**0,0002**	**289955,00**				**58**		
76.21	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000016	467116,00				7		
76.22	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00003	623062,00				19		
76.23	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000097**	**545661,00**				**53**		
76.24	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0005	659,00				0		
77	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,05**		**1004968,00**	**--**	**50248**	**--**	**50248**	**--**	**54268**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4020**	
Водосточная система												
78	**Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**80**		**2490,17**	**163,51**	**199214**	**13081**	**5179**	**169900**	**398643**

		НР - 92%; СП - 8%				2261,93	46,49	180954	3719		29529		
78.1	20164 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,4407	115,256	1570,00		180952					
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	1,904								
78.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,014715	1,1772		8087,00		9520				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014715	1,1772		1840,00		2166				
78.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00351	0,2808		6390,00		1794				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00351	0,2808		2629,00		738				
78.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005535	0,4428		3990,00		1767				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005535	0,4428		1840,00		815				
78.6	**127728 С**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000112**	**0,00896**	**409769,00**				**3672**			
78.7	**127927 С**	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	**кг**	**0,039**	**3,12**	**483,00**				**1507**			
79	**С1224-204-0101 224-204-0101 РСНБ РК 2022**	**Желоб водосточный пластиковый**	**м**		**72**	**785,00**	**--**	**56520**	**--**	**56520**	**--**	**61042**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4522**	
80	**С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022**	**Воронка выпускная пластиковая**	**шт.**		**10**	**1562,00**	**--**	**15620**	**--**	**15620**	**--**	**16870**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1250**	
81	**С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022**	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**шт.**		**23**	**1052,00**	**--**	**24196**	**--**	**24196**	**--**	**26132**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1936**	
82	**С1224-204-0109 224-204-0109 РСНБ РК 2022**	**Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм**	**шт.**		**8**	**476,00**	**--**	**3808**	**--**	**3808**	**--**	**4113**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**305**	
83	**С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**		**48**	**1717,00**	**--**	**82416**	**--**	**82416**	**--**	**89009**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6593**	
84	**С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм**	**м**		**80**	**898,00**	**--**	**71840**	**--**	**71840**	**--**	**77587**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5747**	
85	**С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022**	**Соединитель трубы пластиковый**	**шт.**		**20**	**1052,00**	**--**	**21040**	**--**	**21040**	**--**	**22723**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1683**	
86	**С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2022**	**Колено трубы водосточной пластиковое**	**шт.**		**10**	**880,00**	**--**	**8800**	**--**	**8800**	**--**	**9504**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**704**	
87	**С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**		**40**	**1426,00**	**--**	**57040**	**--**	**57040**	**--**	**61603**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4563**	

88	**С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2022**	**Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм**	**шт.**	**10**		**1038,00**	**--**	**10380**	**--**	**10380**	**--**	**11210**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**830**	
		СЛУХОВОЕ ОКНО/4шт/										
89	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховоеокно**	**4**		**14094,85**	**1543,16**	**56379**	**6173**	**3690**	**44254**	**108684**
		НР - 90%; СП - 8%				**11629,09**	**663,65**	**46516**	**2655**		**8051**	
89.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,5514	30,2056	1540,00		46517				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,297	1,188							
89.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,216	0,864		8,00		7			
89.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1485	0,594		6390,00		3796			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1485	0,594		2629,00		1562			
89.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1485	0,594		3990,00		2370			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1485	0,594		1840,00		1093			
89.6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4	5,6	659,00				3690		
90	**С1215-204-1002 215-204-1002 РСНБ РК 2022**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м³**	**0,9112**		**139141,00**	**--**	**126785**	**--**	**126785**	**--**	**136928**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10143**	
91	**С1224-102-0808 224-102-0808 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**9,44**		**4700,00**	**--**	**44368**	**--**	**44368**	**--**	**47917**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3549**	
92	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**18,6**		**5183,72**	**25,61**	**96417**	**477**	**61360**	**31928**	**138613**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**34580**	**125**		**10268**	
92.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	22,45392	1540,00		34579				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,067							
92.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,05022		8087,00		406			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05022		1840,00		92			
92.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,017577		3990,00		70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,017577		1840,00		32			
92.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,232	140,00				312		
92.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,744	444,00				330		
92.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,10602**	**572707,00**				**60718**		
93	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,9112**		**12028,25**	**107,77**	**10960**	**98**	**9476**	**1286**	**13226**

		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**1386**	**43**		**980**		
93.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	0,882771	1570,00		1386					
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,021								
93.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,006151		6390,00		39				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,006151		2629,00		16				
93.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,014761		3990,00		59				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,014761		1840,00		27				
93.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000911	94938,00				87			
93.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,001549	99206,00				154			
93.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,006105**	**1512552,00**				**9234**			
93.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,020958	80,00				2			
94	**С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2022**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м³**	**0,484**		**139141,00**	**--**	**67344**	**--**	**67344**	**--**	**72732**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5388**		
95	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,484**		**12028,25**	**107,77**	**5822**	**52**	**5034**	**683**	**7026**	
		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**736**	**23**		**520**		
95.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	0,468899	1570,00		736					
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,0111								
95.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,003267		6390,00		21				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,003267		2629,00		9				
95.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,007841		3990,00		31				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,007841		1840,00		14				
95.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000484	94938,00				46			
95.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000823	99206,00				82			
95.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,003243**	**1512552,00**				**4905**			
95.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,011132	80,00				1			
96	**Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м² площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,8**		**3747,24**	**40,78**	**2998**	**33**	**2137**	**671**	**3962**	
		НР - 80%; СП - 8%				**1035,11**	**13,16**	**828**	**11**		**293**		
96.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6722	0,53776	1540,00		828					
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,0058								
96.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00299	0,002392		8087,00		19				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	0,002392		1840,00		4				
96.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00416	0,003328		3990,00		13				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00416	0,003328		1840,00		6				
96.5	**146345 С**	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм**	**м²**	**0,78**	**0,624**	**3261,00**				**2035**			
96.6	147047 С	Ветошь	кг	0,002	0,0016	119,00				0			

96.7	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,012	579,00				7		
96.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0055	0,0044	659,00				3		
96.9	295763 С	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,000288	320056,00				92		
97	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная**	**шт.**	**8**		**389,00**	**--**	**3112**	**--**	**3112**	**--**	**3361**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**249**	
98	**С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**4**		**1090,00**	**--**	**4360**	**--**	**4360**	**--**	**4709**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**349**	
		Металлическая решетка Вр-1										
99	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,201552**		**98059,47**	**3405,29**	**19764**	**686**	**1113**	**12520**	**34867**
		НР - 69%; СП - 8%				**89130,89**	**897,86**	**17965**	**181**		**2583**	
99.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	57,8772	11,665265	1540,00		17965				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4185	0,0843							
99.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,3625	0,476167		78,00		37			
99.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5535	0,111559		32,00		4			
99.5	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12,258	2,470624		77,00		190			
99.6	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,189	0,038093		13,00		1			
99.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,032651		6390,00		209			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,032651		2629,00		86			
99.8	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2565	0,051698		3990,00		206			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2565	0,051698		1840,00		95			
99.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,511	0,506097		79,00		40			
99.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006047	93,00				1		
99.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,003769	5414,00				20		
99.12	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0033**	**0,000665**	**813201,00**				**541**		
99.13	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	**1,5**	**0,302328**	**289,00**				**87**		
99.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	0,090698	149,00				14		
99.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00002	2453940,00				49		
99.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000282	289955,00				82		
99.17	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000062	467116,00				29		
99.18	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000121**	**623062,00**				**75**		
99.19	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000391**	**545661,00**				**213**		
99.20	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,002016	659,00				1		

100	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,181152		977889,00	--	177147	--	177147	--	191319
		СП - 8%				--	--	--	--		14172	
101	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м²	12,24		2261,00	--	27675	--	27675	--	29889
		СП - 8%				--	--	--	--		2214	
102	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	5,845008		1405,59	1,87	8216	11	839	5897	15242
		НР - 80%; СП - 8%				1260,14	0,92	7366	5		1129	
102.1	20166 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7726	4,515853	1631,00		7365				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0029							
102.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00013	0,00076		2383,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00013	0,00076		1540,00		1			
102.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00039	0,00228		3990,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00228		1840,00		4			
102.5	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,017535	119,00				2		
102.6	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,157815	986,00				156		
102.7	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**1,437872**	**474,00**				**682**		
		Вентшахта ВШ-1/2шт/										
103	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	2,732		52084,26	5314,05	142294	14518	97666	31385	187573
		НР - 93%; СП - 8%				11021,23	1331,42	30110	3637		13894	
103.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	18,460944	1631,00		30110				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	1,9769							
103.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	1,408892		8696,00		12252			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	1,408892		1840,00		2592			
103.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,567983		3990,00		2266			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,567983		1840,00		1045			
103.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,65568**	**42275,00**				**27719**		
103.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**1,03816**	**67367,00**				**69938**		
103.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,120208	80,00				10		
104	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,01896		118430,42	4180,83	2245	79	--	2038	4626
		НР - 93%; СП - 8%				114249,59	1341,36	2166	25		343	
104.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,328125	1631,00		2166				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0138							

104.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,005887		8087,00		48				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,005887		1840,00		11				
104.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,007935		3990,00		32				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,007935		1840,00		15				
105	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01896**	**399352,00**	**--**	**7572**	**--**	**7572**	**--**	**8178**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**606**	
106	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м³ изоляции**		**0,78**	**67644,30**	**4636,47**	**52763**	**3617**	**13424**	**28165**	**87402**
		НР - 76%; СП - 8%				**45797,01**	**1713,96**	**35722**	**1337**		**6474**	
106.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	19,413966	1840,00		35722				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,7266							
106.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,75816		46,00		35			
106.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,7371		926,00		683			
106.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,72657		3990,00		2899			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,72657		1840,00		1337			
106.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,0936**	**122006,00**				**11420**		
106.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	3,042	659,00				2005		
107	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**		**0,7566**	**43327,00**	**--**	**32781**	**--**	**32781**	**--**	**35403**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2622**	
108	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**21,6**	**3683,39**	**52,29**	**79561**	**1129**	**27304**	**41410**	**130649**
		НР - 80%; СП - 8%				**2367,06**	**29,37**	**51128**	**634**		**9678**	
108.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	29,70864	1721,00		51129				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,4039							
108.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,36504		2383,00		870			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,36504		1540,00		562			
108.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,039312		6604,00		260			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,039312		1840,00		72			
108.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,6696**	**37184,00**				**24898**		
108.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,002808	29927,00				84		
108.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	2,592	758,00				1965		
108.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,00216	80,00				0		
108.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,54	659,00				356		
109	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**		**21,6**	**1642,00**	**--**	**35467**	**--**	**35467**	**--**	**38304**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2837**	

110	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,03176**	**118430,42**	**4180,83**	**3761**	**133**	**--**	**3414**	**7749**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**3629**	**43**		**574**	
110.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	2,22475	1631,00		3629				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0232							
110.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,009861		8087,00		80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,009861		1840,00		18			
110.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,013292		3990,00		53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,013292		1840,00		24			
111	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**		**0,03176**	**441684,00**	**--**	**14028**	**--**	**14028**	**--**	**15150**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1122**	
112	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,01136**	**118430,42**	**4180,83**	**1345**	**47**	**--**	**1221**	**2772**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1298**	**15**		**205**	
112.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,795754	1631,00		1298				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0083							
112.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,003527		8087,00		29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,003527		1840,00		6			
112.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,004754		3990,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,004754		1840,00		9			
113	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01136**	**399352,00**	**--**	**4537**	**--**	**4537**	**--**	**4900**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**363**	
114	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**		**3,64**	**5183,72**	**25,61**	**18869**	**93**	**12009**	**6248**	**27127**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**6767**	**24**		**2009**	
114.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	4,394208	1540,00		6767				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0131							
114.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,009828		8087,00		79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009828		1840,00		18			
114.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,00344		3990,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,00344		1840,00		6			
114.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,4368	140,00				61		

114.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,1456	444,00				65		
114.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,020748**	**572707,00**				**11883**		
		Вентшахта ВШ-2/1шт/										
115	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**		**1,584**	**52084,26**	**5314,05**	**82501**	**8417**	**56626**	**18197**	**108754**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**17458**	**2109**		**8056**	
115.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	10,703563	1631,00		17458				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	1,1462							
115.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	0,816869		8696,00		7103			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	0,816869		1840,00		1503			
115.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,329314		3990,00		1314			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,329314		1840,00		606			
115.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,38016**	**42275,00**				**16071**		
115.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,60192**	**67367,00**				**40550**		
115.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,069696	80,00				6		
116	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,01074**	**118430,42**	**4180,83**	**1272**	**44**	**--**	**1155**	**2621**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1227**	**14**		**194**	
116.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,752324	1631,00		1227				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0078							
116.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,003335		8087,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,003335		1840,00		6			
116.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,004495		3990,00		18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,004495		1840,00		8			
117	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01074**	**399352,00**	**--**	**4289**	**--**	**4289**	**--**	**4632**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**343**	
118	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м³ изоляции**		**0,44**	**67644,30**	**4636,47**	**29763**	**2040**	**7572**	**15888**	**49303**
		НР - 76%; СП - 8%				**45797,01**	**1713,96**	**20151**	**754**		**3652**	
118.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	10,951468	1840,00		20151				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,4099							
118.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,42768		46,00		20			
118.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,4158		926,00		385			
118.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,40986		3990,00		1635			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,40986		1840,00		754			

118.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,0528**	**122006,00**				**6442**		
118.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	1,716	659,00				1131		
119	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**	**0,4268**		**43327,00**	**--**	**18492**	**--**	**18492**	**--**	**19971**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1479**	
120	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**12,24**		**3683,39**	**52,29**	**45085**	**640**	**15472**	**23466**	**74035**
		НР - 80%; СП - 8%				**2367,06**	**29,37**	**28973**	**359**		**5484**	
120.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	16,834896	1721,00		28973				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,2289							
120.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,206856		2383,00		493			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,206856		1540,00		319			
120.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,022277		6604,00		147			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,022277		1840,00		41			
120.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,37944**	**37184,00**				**14109**		
120.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,001591	29927,00				48		
120.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,4688	758,00				1113		
120.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,001224	80,00				0		
120.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,306	659,00				202		
121	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**	**12,24**		**1642,00**	**--**	**20098**	**--**	**20098**	**--**	**21706**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1608**	
122	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,018144**		**118430,42**	**4180,83**	**2149**	**76**	**--**	**1950**	**4427**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**2073**	**24**		**328**	
122.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,270965	1631,00		2073				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0132							
122.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,005634		8087,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,005634		1840,00		10			
122.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,007593		3990,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,007593		1840,00		14			
123	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,018144**		**441684,00**	**--**	**8014**	**--**	**8014**	**--**	**8655**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**641**	
124	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,00682**		**118430,42**	**4180,83**	**808**	**28**	**--**	**733**	**1664**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**779**	**9**		**123**	

124.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,048801	0,477733	1631,00		779				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,005							
124.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,002118		8087,00		17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,002118		1840,00		4			
124.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,002854		3990,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,002854		1840,00		5			
125	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00682**		**399352,00**	**--**	**2724**	**--**	**2724**	**--**	**2942**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**218**	
126	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**2,1**		**5183,72**	**25,61**	**10886**	**54**	**6928**	**3605**	**15650**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**3904**	**14**		**1159**	
126.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	2,53512	1540,00		3904				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0076							
126.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,00567		8087,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567		1840,00		10			
126.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,001984		3990,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,001984		1840,00		4			
126.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,252	140,00				35		
126.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,084	444,00				37		
126.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,01197**	**572707,00**				**6855**		
		Вентшахта ВШ-3/1шт/										
127	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**1,288**		**52084,26**	**5314,05**	**67085**	**6845**	**46045**	**14796**	**88432**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**14195**	**1715**		**6550**	
127.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	8,703402	1631,00		14195				
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	0,932							
127.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	0,664222		8696,00		5776			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	0,664222		1840,00		1222			
127.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,267775		3990,00		1068			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,267775		1840,00		493			
127.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,30912**	**42275,00**				**13068**		
127.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,48944**	**67367,00**				**32972**		
127.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,056672	80,00				5		

128	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**		**0,00885**	**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**1048** **1011**	**37** **12**	**--**	**951** **160**	**2159**
128.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,619932	1631,00		1011				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0065							
128.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,002748		8087,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,002748		1840,00		5			
128.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,003704		3990,00		15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,003704		1840,00		7			
129	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**		**0,00885**	**399352,00** **--**	**--** **--**	**3534** **--**	**--** **--**	**3534**	**--** **283**	**3817**
130	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%*	**м³ изоляции**		**0,364**	**67644,30** **45797,01**	**4636,47** **1713,96**	**24623** **16670**	**1688** **624**	**6265**	**13143** **3021**	**40788**
130.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	9,059851	1840,00		16670				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,3391							
130.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,353808		46,00		16			
130.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,34398		926,00		319			
130.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,339066		3990,00		1353			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,339066		1840,00		624			
130.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,04368**	**122006,00**				**5329**		
130.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	1,4196	659,00				936		
131	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125** *СП - 8%*	**м³**		**0,35308**	**43327,00** **--**	**--** **--**	**15298** **--**	**--** **--**	**15298**	**--** **1224**	**16522**
132	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**10,08**	**3683,39** **2367,06**	**52,29** **29,37**	**37129** **23860**	**527** **296**	**12742**	**19325** **4516**	**60970**
132.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	13,864032	1721,00		23860				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,1885							
132.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,170352		2383,00		406			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,170352		1540,00		262			
132.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,018346		6604,00		121			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,018346		1840,00		34			
132.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5**	**м³**	**0,031**	**0,31248**	**37184,00**				**11619**		
132.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,00131	29927,00				39		

132.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,2096	758,00				917		
132.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,001008	80,00				0		
132.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,252	659,00				166		
133	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**	**10,08**		**1642,00**	**--**	**16551**	**--**	**16551**	**--**	**17875**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1324**	
134	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,01361**		**118430,42**	**4180,83**	**1612**	**57**	**--**	**1463**	**3321**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1555**	**18**		**246**	
134.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,953364	1631,00		1555				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0099							
134.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,004226		8087,00		34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,004226		1840,00		8			
134.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,005696		3990,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,005696		1840,00		10			
135	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,01361**		**441684,00**	**--**	**6011**	**--**	**6011**	**--**	**6492**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**481**	
136	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,00568**		**118430,42**	**4180,83**	**673**	**24**	**--**	**611**	**1386**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**649**	**8**		**103**	
136.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,048799	0,397877	1631,00		649				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0041							
136.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,001764		8087,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,001764		1840,00		3			
136.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,002377		3990,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,002377		1840,00		4			
137	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00568**		**399352,00**	**--**	**2268**	**--**	**2268**	**--**	**2449**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**181**	
138	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**1,68**		**5183,72**	**25,61**	**8709**	**43**	**5543**	**2884**	**12520**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**3123**	**11**		**927**	
138.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	2,028096	1540,00		3123				
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,006							

138.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,004536		8087,00		37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004536		1840,00		8			
138.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,001588		3990,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,001588		1840,00		3			
138.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,2016	140,00				28		
138.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,0672	444,00				30		
138.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,009576**	**572707,00**				**5484**		
		Вентшахта ВШ-4/1шт/										
139	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**1,03**		**52084,26**	**5314,05**	**53647**	**5473**	**36822**	**11833**	**70718**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**11352**	**1371**		**5238**	
139.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	6,960019	1631,00		11352				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	0,7453							
139.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	0,531171		8696,00		4619			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	0,531171		1840,00		977			
139.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,214137		3990,00		854			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,214137		1840,00		394			
139.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,2472**	**42275,00**				**10450**		
139.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,3914**	**67367,00**				**26367**		
139.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,04532	80,00				4		
140	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,00727**		**118430,42**	**4180,83**	**861**	**31**	**--**	**782**	**1774**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**831**	**10**		**131**	
140.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,048801	0,509255	1631,00		831				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0053							
140.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,002257		8087,00		18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,002257		1840,00		4			
140.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,003042		3990,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,003042		1840,00		6			
141	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00727**		**399352,00**	**--**	**2903**	**--**	**2903**	**--**	**3135**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**232**	
142	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м³ изоляции**	**0,3**		**67644,30**	**4636,47**	**20293**	**1391**	**5163**	**10833**	**33616**

		НР - 76%; СП - 8%				**45797,01**	**1713,96**	**13739**	**514**		**2490**		
142.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	7,46691	1840,00		13739					
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,2794								
142.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,2916		46,00		13				
142.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,2835		926,00		263				
142.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,27945		3990,00		1115				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,27945		1840,00		514				
142.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,036**	**122006,00**				**4392**			
142.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	1,17	659,00				771			
143	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**	**0,291**		**43327,00**	**--**	**12608**	**--**	**12608**	**--**	**13617**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1009**		
144	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**8,28**		**3683,39**	**52,29**	**30498**	**433**	**10466**	**15874**	**50082**	
		НР - 80%; СП - 8%				**2367,06**	**29,37**	**19599**	**243**		**3710**		
144.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	11,388312	1721,00		19599					
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,1548								
144.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,139932		2383,00		333				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,139932		1540,00		216				
144.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,01507		6604,00		100				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,01507		1840,00		28				
144.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,25668**	**37184,00**				**9544**			
144.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,001076	29927,00				32			
144.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	0,9936	758,00				753			
144.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,000828	80,00				0			
144.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,207	659,00				136			
145	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**	**8,28**		**1642,00**	**--**	**13596**	**--**	**13596**	**--**	**14684**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1088**		
146	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,01134**		**118430,42**	**4180,83**	**1343**	**47**	**--**	**1219**	**2767**	
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1296**	**15**		**205**		
146.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,794353	1631,00		1296					
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0083								
146.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,003521		8087,00		28				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,003521		1840,00		6				
146.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,004746		3990,00		19				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,004746		1840,00		9				

147	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**		**0,01134**	**441684,00**	**--**	**5009**	**--**	**5009**	**--**	**5410**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**401**	
148	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,00454**	**118430,42**	**4180,83**	**538**	**19**	**--**	**488**	**1108**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**519**	**6**		**82**	
148.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,318022	1631,00		519				
148.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0033							
148.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,00141		8087,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,00141		1840,00		3			
148.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,0019		3990,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,0019		1840,00		4			
149	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00454**	**399352,00**	**--**	**1813**	**--**	**1813**	**--**	**1958**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**145**	
150	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**		**1,33**	**5183,72**	**25,61**	**6894**	**34**	**4387**	**2283**	**9911**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**2473**	**9**		**734**	
150.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	1,605576	1540,00		2473				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0048							
150.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,003591		8087,00		29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003591		1840,00		7			
150.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,001257		3990,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,001257		1840,00		2			
150.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1596	140,00				22		
150.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,0532	444,00				24		
150.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,007581**	**572707,00**				**4342**		
		Вентшахта ВШ-5/1шт/										
151	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**		**0,608**	**52084,26**	**5314,05**	**31667**	**3231**	**21735**	**6985**	**41744**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**6701**	**810**		**3092**	
151.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	4,108438	1631,00		6701				
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	0,4399							

151.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	0,313546		8696,00		2727			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	0,313546		1840,00		577			
151.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,126403		3990,00		504			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,126403		1840,00		233			
151.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,14592**	**42275,00**				**6169**		
151.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,23104**	**67367,00**				**15564**		
151.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,026752	80,00				2		
152	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,005688**	**118430,42**	**4180,83**	**674**	**24**	**--**	**611**	**1388**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**650**	**8**		**103**	
152.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,048799	0,398438	1631,00		650				
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0041							
152.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,001766		8087,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,001766		1840,00		3			
152.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,00238		3990,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,00238		1840,00		4			
153	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,005688**	**399352,00**	**--**	**2272**	**--**	**2272**	**--**	**2454**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**182**	
154	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м³ изоляции**		**0,144**	**67644,30**	**4636,47**	**9741**	**668**	**2478**	**5200**	**16136**
		НР - 76%; СП - 8%				**45797,01**	**1713,96**	**6595**	**247**		**1195**	
154.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	3,584117	1840,00		6595				
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,1341							
154.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,139968		46,00		6			
154.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,13608		926,00		126			
154.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,134136		3990,00		535			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,134136		1840,00		247			
154.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,01728**	**122006,00**				**2108**		
154.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	0,5616	659,00				370		
155	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**		**0,13968**	**43327,00**	**--**	**6052**	**--**	**6052**	**--**	**6536**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**484**	
156	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**5,22**	**3683,39**	**52,29**	**19227**	**273**	**6598**	**10007**	**31573**
		НР - 80%; СП - 8%				**2367,06**	**29,37**	**12356**	**153**		**2339**	

156.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	7,179588	1721,00		12356				
156.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,0976							
156.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,088218		2383,00		210			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,088218		1540,00		136			
156.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,0095		6604,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,0095		1840,00		17			
156.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,16182**	**37184,00**				**6017**		
156.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,000679	29927,00				20		
156.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	0,6264	758,00				475		
156.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,000522	80,00				0		
156.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,1305	659,00				86		
157	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**	**5,22**		**1642,00**	**--**	**8571**	**--**	**8571**	**--**	**9257**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**686**	
158	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,00907**		**118430,42**	**4180,83**	**1074**	**38**	**--**	**975**	**2213**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1036**	**12**		**164**	
158.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,635343	1631,00		1036				
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0066							
158.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,002816		8087,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,002816		1840,00		5			
158.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,003796		3990,00		15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,003796		1840,00		7			
159	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00907**		**441684,00**	**--**	**4006**	**--**	**4006**	**--**	**4326**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**320**	
160	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,00341**		**118430,42**	**4180,83**	**404**	**15**	**--**	**367**	**832**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**390**	**5**		**62**	
160.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,048801	0,238866	1631,00		390				
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0025							
160.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,001059		8087,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,001059		1840,00		2			
160.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,001427		3990,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,001427		1840,00		3			
161	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00341**		**399352,00**	**--**	**1362**	**--**	**1362**	**--**	**1471**

		СП - 8%				--	--	--	--		109	
162	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**0,98**		**5183,72**	**25,61**	**5080**	**26**	**3232**	**1682**	**7303**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**1822**	**7**		**541**	
162.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	1,183056	1540,00		1822				
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0035							
162.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,002646		8087,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002646		1840,00		5			
162.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,000926		3990,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,000926		1840,00		2			
162.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1176	140,00				16		
162.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,0392	444,00				17		
162.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,005586**	**572707,00**				**3199**		
		Вентшахта ВШ-6/1шт/										
163	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**1,237**		**52084,26**	**5314,05**	**64428**	**6574**	**44221**	**14211**	**84930**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**13633**	**1647**		**6291**	
163.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	8,35878	1631,00		13633				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	0,8951							
163.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	0,637921		8696,00		5547			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	0,637921		1840,00		1174			
163.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,257172		3990,00		1026			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,257172		1840,00		473			
163.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,29688**	**42275,00**				**12551**		
163.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,47006**	**67367,00**				**31667**		
163.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,054428	80,00				4		
164	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,006952**		**118430,42**	**4180,83**	**823**	**29**	**--**	**747**	**1696**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**794**	**9**		**126**	
164.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,486979	1631,00		794				
164.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0051							
164.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,002159		8087,00		17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,002159		1840,00		4			
164.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,002909		3990,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,002909		1840,00		5			

165	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,006952		399352,00 --	-- --	2776 --	-- --	2776	-- 222	2998
166	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%*	м³ изоляции	0,22		67644,30 45797,01	4636,47 1713,96	14882 10075	1020 377	3787	7944 1826	24652
166.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	5,475734	1840,00		10075				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,2049							
166.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,21384		46,00		10			
166.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,2079		926,00		193			
166.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,20493		3990,00		818			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,20493		1840,00		377			
166.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,0264**	**122006,00**				**3221**		
166.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	0,858	659,00				565		
167	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125** *СП - 8%*	м³	0,2134		43327,00 --	-- --	9246 --	-- --	9246	-- 740	9986
168	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	6,38		3683,39 2367,06	52,29 29,37	23500 15102	333 187	8065	12231 2858	38590
168.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	8,775052	1721,00		15102				
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,1193							
168.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,107822		2383,00		257			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,107822		1540,00		166			
168.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,011612		6604,00		77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,011612		1840,00		21			
168.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,19778**	**37184,00**				**7354**		
168.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,000829	29927,00				25		
168.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	0,7656	758,00				580		
168.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,000638	80,00				0		
168.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,1595	659,00				105		
169	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм** *СП - 8%*	м²	6,38		1642,00 --	-- --	10476 --	-- --	10476	-- 838	11314
170	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,01134		118430,42 114249,59	4180,83 1341,36	1343 1296	47 15	--	1219 205	2767
170.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,794353	1631,00		1296				

170.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0083							
170.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,003521		8087,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,003521		1840,00		6			
170.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,004746		3990,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,004746		1840,00		9			
171	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**		**0,01134**	**441684,00**	**--**	**5009**	**--**	**5009**	**--**	**5410**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**401**	
172	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,00454**	**118430,42**	**4180,83**	**538**	**19**	**--**	**488**	**1108**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**519**	**6**		**82**	
172.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,318022	1631,00		519				
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0033							
172.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,00141		8087,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,00141		1840,00		3			
172.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,0019		3990,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,0019		1840,00		4			
173	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00454**	**399352,00**	**--**	**1813**	**--**	**1813**	**--**	**1958**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**145**	
174	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**		**1,26**	**5183,72**	**25,61**	**6531**	**32**	**4157**	**2163**	**9389**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**2342**	**8**		**696**	
174.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	1,521072	1540,00		2342				
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0045							
174.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,003402		8087,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003402		1840,00		6			
174.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,001191		3990,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,001191		1840,00		2			
174.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1512	140,00				21		
174.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,0504	444,00				22		
174.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,007182**	**572707,00**				**4113**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**16151750**	**246867**	**12905419**	**2767060**	**20432322**
								2999465	**71255**	**--**	**1513508**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**16104990**				
Материалы			Тенге					**3845318**				

	Всего заработная плата		Тенге						3029334			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9057020				
		Накладные расходы	Тенге					2738504				
		Сметная прибыль	Тенге					1507483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20350977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1832
		Сметная заработная плата	Тенге						3029334			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					46760				
	Материалы		Тенге					3073				
	Всего заработная плата		Тенге						41386			
		Накладные расходы	Тенге					28556				
		Сметная прибыль	Тенге					6025				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					81341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						41386			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					20432318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1858
		Сметная заработная плата	Тенге						3070720			
	РАЗДЕЛ 5. По заданию											
175	**У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**		**122868,05**	**276,25**	**491472**	**1105**	**454064**	**33345**	**566803**
		НР - 91%; СП - 8%				**9075,80**	**85,00**	**36303**	**340**		**41985**	
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	5,5588	22,2352	1840,00		36303				
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	0,1548							
176	**У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**8**		**41385,65**	**42,50**	**331085**	**340**	**329448**	**1271**	**358945**
		НР - 91%; СП - 8%				**162,15**	**12,50**	**1297**	**100**		**26589**	
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,1252	1,0016	1840,00		1297				
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0472							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**					**822557**	**1445**	**783512**	**34616**	**925748**
								37600	**440**	**--**	**68574**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					822557				
	Материалы		Тенге					783512				
	Всего заработная плата		Тенге						38040			
		Накладные расходы	Тенге					34616				
		Сметная прибыль	Тенге					68574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					925747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						38040			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					925747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						38040			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**26802737**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4685010				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						563611			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163011			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15332448		
- Перевозка грузов	Тенге				5909				
- Накладные расходы	Тенге							4230359	
- Сметная прибыль	Тенге							1985394	

Составил Есенбай А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Общестроительные работы №12/1

Наименование объекта - Архитектурно-строительная часть

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	513,400232	1691 --	- --	- -	868160
2	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	306,7954742	1487 --	- --	- -	456205
3	20532Т	009-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	271,3515	1601 --	- --	- -	434434
4	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	315,8953444	1289 --	- --	- -	407189
5	20172Т	003-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	220,395175	1812 --	- --	- -	399356
6	20183Т	003-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	168,038	2199 --	- --	- -	369516
7	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	176,6625803	1540 --	- --	- -	272060
8	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	127,7071989	1631	-	-	208290

						--	--	-	
9	20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	115,256	1570	-	-	180952
						--	--	-	
10	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	87,75052	1721	-	-	151019
						--	--	-	
11	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	82,275314	1601	-	-	131723
						--	--	-	
12	20170Т	003-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	69,296628	1752	-	-	121408
						--	--	-	
13	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	85,927185	1289	-	-	110760
						--	--	-	
14	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	68,104744	1540	-	-	104881
						--	--	-	
15	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55,9520456	1840	-	-	102952
						--	--	-	
16	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39,28877	1601	-	-	62901
						--	--	-	
17	20102Т	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,2974796	1840	-	-	52067
						--	--	-	
18	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28,943824	1512	-	-	43763
						--	--	-	
19	20379Т	006-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	26,768988	1631	-	-	43660
						--	--	-	
20	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17,944368	1752	-	-	31439
						--	--	-	
21	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,40547008	1570	-	-	24187
						--	--	-	

22	20366Т	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	17,316625	1289 --	- --	- -	22321
23	20370Т	006-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	12,341004	1388 --	- --	- -	17129
24	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,28557	1782 --	- --	- -	16547
25	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,51585318	1631 --	- --	- -	7365
26	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,58930051	1982 --	- --	- -	7114
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**4647398**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**2868,5052**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
27	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	85,76142083	1895,67 --	- --	- -	(162575)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**4647411**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,0557% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
28	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	19,82846846	8087 --	- --	1840 36484,38	160353
29	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	24,21919355	6604 --	- --	1840 44563,32	159944
30	694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,4105513	8696 --	- --	1840 15475,41	73138
31	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	14,18933304	3990 --	- --	1840 26108,37	56615
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,9375% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									

32	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,05515913	6390 --	- --	2629 15919,01	38692
33	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	4,335822	4044 --	- --	1840 7977,91	17534
34	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	18,34564545	926 --	- --	- -	16988
35	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1,761318	6109 --	- --	2199 3873,14	10760
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,0068% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
36	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,801413	5538 --	- --	2199 3961,31	9976
37	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,05613037	2383 --	- --	1540 3166,44	4900
38	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,6367842	7379 --	- --	1840 1171,68	4699
39	3385С	313-201-0802 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 3 м³/ч	маш.-ч	2,465775	1592 --	- --	1540 3797,29	3926
40	133С	313-201-0901 РСНБ РК 2022	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	9,49642099	162 --	- --	- -	1538
41	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,671644	67 --	- --	- -	581
42	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	70,84676245	8 --	- --	- -	567
43	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,09302739	77 --	- --	- -	392
44	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0244134	13843 --	- --	3141 76,68	338
45	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,15902668	78 --	- --	- -	324
46	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	16,53020152	13	-	-	215

						--	--	-	
47	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,94157	96	-	-	186
						--	--	-	
48	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,22506922	23	-	-	143
						--	--	-	
49	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,66471734	79	-	-	132
						--	--	-	
50	1197С	314-502-0303 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,185056	46	-	-	101
						--	--	-	
51	976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,479465	64	-	-	95
						--	--	-	
52	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3372425	32	-	-	11
						--	--	-	
53	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5164965	18	-	-	9
						--	--	-	
54	514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,318114	27	-	-	9
						--	--	-	
55	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,22278786	13	-	-	3
						--	--	-	
56	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,6001776	4	-	-	2
						--	--	-	
57	1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0584496	11	-	-	0,64
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**162575**	**562171**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,2902% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
58	136008С	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	81,6687	43327	41974	-	3538460
						--	--	-	
59	248526С	224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	618,238	3915	3825	-	2420402
						--	--	-	

60	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	9,185942	139141 --	135603 --	- -	1278141
61		235-104-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"	м²	565,532	982 --	961 --	- -	555352
62		235-104-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"	м²	484,385	982 --	961 --	- -	475666
63	149473С	236-203-0201 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,5097238	825573 --	805480 --	- -	420814
64	102888С	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,19742	67367 --	55373 --	- -	417502
65	287748С	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	5,28	72945 --	67795 --	- -	385150
66	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	2,6426496	139141 --	135603 --	- -	367701
67	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,22478832	1512552 --	1480642 --	- -	340004
68	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1362,3385	221 --	214 --	- -	301077
69	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,6842775	139141 --	135603 --	- -	234352
70	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,60444	139141 --	135603 --	- -	223243
71	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	7,165704	26558 --	24137 --	- -	190307
72	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,319029	572707 --	559587 --	- -	182710
73		222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,181152	977889 --	907434 --	- -	177147

74	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	4,621225	37511 --	32887 --	- -	173347
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6086% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
75	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	3,91416	42275 --	30538 --	- -	165471
76	100062С	211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	14,45184	10872 --	10162 --	- -	157120
77	147807С	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м²	0,04154	3715098 --	3633937 --	- -	154325
78	308916С	248-405-0705 СпрСЦ 06.2022	Замок электромеханический PERCo-LB85.3	шт.	2	76400 --	74901 --	- -	152800
79	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,073	139141 --	135603 --	- -	149298
80		215-204-1002 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, ширинойот 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м³	0,9112	139141 --	135603 --	- -	126785
81	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,4222122	286428 --	278921 --	- -	120933
82	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,2763024	409769 --	399844 --	- -	113220
83	128122С	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	63,8	1642 --	1605 --	- -	104760
84	133877С	223-102-0505 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	3,9	26595 --	25962 --	- -	103720
85	150539С	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	144,55	655 --	639 --	- -	94680
86		234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м³	2,18056	43327 --	41974 --	- -	94477

87	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,664044	139141 --	135603 --	- -	92396
88	279960С	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	48	1717 --	1683 --	- -	82416
89		215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылки/	м³	0,583	139141 --	135603 --	- -	81119
90	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	1,9778	37184 --	32567 --	- -	73543
91		224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм	м	80	898 --	873 --	- -	71840
92	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06768	1029630 --	955906 --	- -	69685
93	283682С	243-907-4307 РСНБ РК 2022	Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы	шт.	75	901 --	883 --	- -	67575
94		215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м³	0,484	139141 --	135603 --	- -	67344
95	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	99,61121286	659 --	644 --	- -	65644
96	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,154596	399352 --	389632 --	- -	61738
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,1011% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
97	279961С	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	40	1426 --	1397 --	- -	57040
98		224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый	м	72	785 --	763 --	- -	56520
99	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05	1004968 --	932964 --	- -	50248

100	248532С	224-102-0808 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	9,44	4700 --	4594 --	- -	44368
101	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,095264	441684 --	431133 --	- -	42077
102	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,26976	122006 --	117843 --	- -	32912
103	128112С	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	12,24	2261 --	2210 --	- -	27675
104	279985С	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	23	1052 --	1031 --	- -	24196
105	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0451654	525811 --	512401 --	- -	23748
106	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1100875	209645 --	203765 --	- -	23079
107		224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель трубы пластиковый	шт.	20	1052 --	1031 --	- -	21040
108	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,0241686	797818 --	780285 --	- -	19282
109	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,255403	73026 --	69297 --	- -	18651
110	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	38,74132	444 --	433 --	- -	17201
111		224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая	шт.	10	1562 --	1531 --	- -	15620
112	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,1232	1957 --	1917 --	- -	11983
113	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,060216	198041 --	192388 --	- -	11925
114	279980С	224-204-0105 РСНБ РК 2022	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	10	1038 --	1017 --	- -	10380

115		224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	10	880 --	862 --	- -	8800
116	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	25,54	289 --	282 --	- -	7381
117	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,656	758 --	741 --	- -	5803
118	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,05787992	99206 --	95008 --	- -	5742
119	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	7,6048	682 --	665 --	- -	5186
120	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,04953	93036 --	90402 --	- -	4608
121	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	48,49517658	93 --	90 --	- -	4510
122		217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005395	813201 --	795366 --	- -	4387
123		261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	1090 --	1067 --	- -	4360
124	134092С	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	2,8	1486 --	1449 --	- -	4161
125	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0047211	813201 --	795366 --	- -	3839
126	279984С	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	8	476 --	467 --	- -	3808
127	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0364664	94938 --	90779 --	- -	3462
128	146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	8	389 --	380 --	- -	3112
129	186471С	241-703-0108 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,075	38062	37291	-	2855

						--	--	-	
130	147493С	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	10,87	203	197	-	2207
						--	--	-	
131	146345С	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	0,624	3261	3173	-	2035
						--	--	-	
132	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,512	150	145	-	2027
						--	--	-	
133	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,12	483	472	-	1507
						--	--	-	
134	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,7164	140	136	-	940
						--	--	-	
135	249186С	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	13,533	67	66	-	907
						--	--	-	
136	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027072	274757	267140	-	744
						--	--	-	
137	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00129104	545661	533072	-	704
						--	--	-	
138	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,43787197	474	462	-	682
						--	--	-	
139	146046С	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	225	3	3	-	675
						--	--	-	
140	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,059728	308	300	-	634
						--	--	-	
141	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00158168	289955	282039	-	459
						--	--	-	
142	147162С	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	2,769	149	146	-	413
						--	--	-	
143	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	4,3623176	80	80	-	349
						--	--	-	

144	290056С	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,38835	783 --	766 --	- -	304
145	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,965729	289 --	260 --	- -	279
146	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00039929	623062 --	607746 --	- -	249
147	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,008294	29927 --	27240 --	- -	248
148	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00025	965674 --	896411 --	- -	241
149	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0023232	93036 --	90402 --	- -	216
150	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00006655	2453940 --	2403915 --	- -	163
151	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	11,2	14 --	12 --	- -	157
152	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,15781522	986 --	964 --	- -	156
153	144477С	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00391104	25306 --	23504 --	- -	99
154	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002063	467116 --	454857 --	- -	96
155	295763С	261-105-0619 РСНБ РК 2022	Замазка оконная на олифе	т	0,000288	320056 --	311550 --	- -	92
156	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01244459	5414 --	5307 --	- -	67
157	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2894687	149 --	142 --	- -	43

158	147163С	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,08346	112 --	109 --	- -	9
159	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	579 --	565 --	- -	7
160	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,01913502	119 --	115 --	- -	2
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**14548938**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
161		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	4,750446	924 --	- --	923,91 4389	4389
162		412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	38,003568	40 --	- --	40 1520	1520
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**5909**	**5910**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
163		8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	4	122868,05 --	- --	- -	491472
164		8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	8	41385,65 --	- --	- -	331085
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**822557**

Составил Есенбай А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21250

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э21250'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''06.07''''''*
2	Ю''Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области'26/2-2022'2-1'Архитектурно-строительная часть'Архитектурно-строительная часть'2'2-1-2'Общестроительные работы №12/3'АС''в текущих ценах 2022 года*
3	(РС295913)*
4	Р Демонтажные работы*
5	Е11-460401-1101'1,3.1,5.2''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м²*
6	Е11-460401-1103'1,3.2,1.2''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м²*
7	Е11-090304-0101(РС295605)(П-1109005)'0,4''Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
8	Е11-460201-0802'70,25''Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м²*
9	Е12-080101-0201'465,73''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м² кровли*
10	Е11-120101-1701(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) К=0,8'465,73''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Демонтаж'м² стяжки*
11	Е11-120101-1402(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) К=0,8'93,146''Покрытия. Утепление керамзитом'м³ утеплителя*
12	Е11-460401-0104'5+1,155''Стены кирпичные/вентшахта, парапет/. Разборка'м³*
13	С3414-104-0601'4,750446''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
14	С3412-102-0208'4,750446.8''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км'т·км*
15	Р Ремонтные работы*
16	Н5=1,15'Н52=1,25*
17	Е12-110102-0201'218,236''Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм'м²*
18	Е11-150402-0402'545,59+70,25''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая'м² окрашиваемой поверхности*
19	Е11-150201-0202'70,25''Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню'м² оштукатуриваемой поверхности*
20	Е11-150402-0402'51,6''Фасады/откосы/. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая'м² окрашиваемой поверхности*
21	П2 Отмостка*
22	Е11-270701-0201(РС100197РС100062)'100,36''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. /основание под отмостку толщ.100мм/ Устройство'м² покрытия*
23	Е11-270701-0202(РС100197РС100062)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'100,36''Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м² покрытия*
24	Е11-270701-0101(РС100328)(РС295487РС102736)(РС295822РС144640)'100,36''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м² покрытия*
25	Р Проемы*
26	Е11-100501-0101(РС295687)'1,5.1,3.2''Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м²*
27	С1223-102-0505'1,5.1,3.2''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м²*
28	Е11-100501-0401'1,4.2''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м'м*

29	С1223-501-0104'1,4.2''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм'м*
30	Е11-120101-1001'0,84''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
31	Е11-090403-0403(РС295688)'2,2.1,2.2''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м²*
32	С1223-207-0102'2,2.1,2.2''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м²*
33	С1248-405-0705'2''Замок электромеханический PERCo-LB85.3'шт.*
34	Р Кровля*
35	Е11-080201-0101(РС295491РС102888)(РС102640РС102641)'7,83''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
36	Е11-120101-1503(РС135535)'440,35''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м² изолируемой поверхности*
37	С1235-104-0101'440,35.1,1''Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"'м²*
38	Е11-120101-1303(РС295715)'440,35''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м² утепляемого покрытия*
39	С1234-101-0205'440,5.0,18.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м³*
40	Е11-120101-1503(РС135535)'514,12''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м² изолируемой поверхности*
41	С1235-104-0101'514,12.1,1''Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"'м²*
42	Е11-120101-0711(РС131589)(РС279796)'514,12''Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов'м² кровли*
43	С1215-202-0702'1,073''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
44	С1224-102-0708'514,12.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м²*
45	Е11-100115-0201'514,12''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м² обработанной поверхности*
46	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'27''Стены. Устройство карнизов'м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
47	С1224-102-0708'27''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м²*
48	П2 Дереянные конструкции кровли*
49	Е11-100105-0101(РС135545)'0,119+0,031+0,146+0,0045+0,003+0,0049+0,0019+3,64+0,96+0,392+0,329+0,692+0,75+0,347+0,885+1,74+0,288+0,506+0,036+0,11+0,072=Ф4''Стропила. Установка с изготовлением'м³ древесины в конструкции*
50	С1235-101-0901'25,54''Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350'м²*
51	Е11-100114-0402'1,651''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м³ древесины в конструкции*
52	Е11-100115-0101'Ф4+1,651''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
53	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'41,54''Стены. Устройство карнизов'м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
54	С1215-204-0402'1,205''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
55	С1215-202-0702'0,583''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылки/'м³*
56	Е11-100115-0101'0,583+1,205''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
57	С1261-107-0846'41,54''Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм'1000 м²*
58	П2 Крепежные элементы*
59	П2 УЗЕЛ А*
60	Е11-070107-0103'67,68.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
61	С1261-107-0620'10,87''Скобы металлические'кг*
62	Е11-080201-0701(РС279860)'23,976.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*

63	С1214-210-0101'23,976.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
64	С1261-102-0220'4,968''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74'кг*
65	С1217-101-0107'(0,227+0,554).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
66	П2 УЗЕЛ Б*
67	Е11-080201-0701(РС279860)'37,3.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
68	С1214-210-0101'37,3.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
69	С1261-102-0220'8,9''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74'кг*
70	С1215-202-0502'0,38''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
71	Е11-100115-0102'0,38''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
72	П2 УЗЕЛ В*
73	Е11-120101-1001'25,54''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство'м² покрытия*
74	С1215-202-0502'0,186''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
75	Е11-100115-0102'0,186''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
76	П2 УЗЕЛ Г*
77	С1215-202-0502'0,294''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
78	Е11-100115-0102'0,294''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
79	С1217-101-0107'(4,324+0,354+0,145).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
80	П2 УЗЕЛ Д*
81	С1215-202-0502'0,004''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
82	Е11-100115-0102'0,004''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
83	П2Ходовой настил*
84	Е11-100104-0301(РС131654)'49,93''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
85	С1215-204-0402'0,008.49,93''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
86	С1215-202-0502'0,00192.49,93''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
87	П2 Снегодержатель*
88	Е11-090601-0102(РС295605)'2,95.49.1,48.0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
89	С1241-102-0113'2,95.49''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм'м*
90	С1241-703-0108'75''Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН'1000 шт.*
91	С1243-907-4307'75''Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы'шт.*
92	С1261-107-0999'225''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм'шт.*
93	С1261-107-0987'1,726.0,001.225''Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78'кг*
94	П2 Пожарная лестница*
95	Е11-090304-0101(РС295605)'(50).0,001''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж'т конструкций*
96	С1222-503-0201'(50).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
97	П2 Водосточная система*

98	Е11-120101-0707(РС279796)'4.24''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
99	С1224-204-0101'24.3''Желоб водосточный пластиковый'м*
100	С1224-204-0106'10''Воронка выпускная пластиковая'шт.*
101	С1224-204-0110'23''Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм'шт.*
102	С1224-204-0109'8''Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм'шт.*
103	С1224-106-0107'48''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
104	С1224-204-0102'20.4''Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм'м*
105	С1224-204-0110'20''Соединитель трубы пластиковый'шт.*
106	С1224-204-0103'10''Колено трубы водосточной пластиковое'шт.*
107	С1224-106-0108'40''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
108	С1224-204-0105'10''Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм'шт.*
109	П2СЛУХОВОЕ ОКНО/4шт/*
110	Н43=4*
111	Е11-100106-0101(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС133828)(РС295670)'1''Окна слуховые. Устройство'слуховоеокно*
112	С1215-204-1002'0,053+0,0134+0,0128+0,0086+0,004+0,014+0,032+0,018+0,004+0,003+0,043+0,022''Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, ширинойот 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м³*
113	С1224-102-0808'2,36''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м²*
114	Е11-120101-1001'4,65''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
115	Е11-100115-0101(РС249440РС249433)'0,053+0,0134+0,0128+0,0086+0,004+0,014+0,032+0,018+0,004+0,003+0,043+0,022''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
116	С1215-204-0202'0,055+0,033+0,025+0,008''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м³*
117	Е11-100115-0101(РС249440РС249433)'0,055+0,033+0,025+0,008''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
118	Е11-150501-0303'0,2''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм'м² площади проемов по наружному обводу коробок*
119	С1261-107-0997'2''Петля накладная'шт.*
120	С1261-107-0629'1''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт*
121	Н43=1*
122	П2 Металлическая решетка Вр-1*
123	Е11-090601-0102(РС295605)'(0,712+0,176+0,1).204.0,001=Ф15''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
124	С1222-509-0701'(0,712+0,176).204.0,001''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб'т*
125	С1214-401-0108'0,06.204''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм'м²*
126	Е11-150403-1004(РС276160РС249421)'Ф15.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м² окрашиваемой поверхности*
127	П2 Вентшахта ВШ-1/2шт/*
128	Н43=2*
129	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'1,61''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*

130	E11-080201-0701(PC279860)''(14,22).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
131	C1214-210-0101'14,22.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
132	E11-260201-0101(PC131548)(PC144766)(PC295721)'0,54''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
133	C1234-101-0205'0,54.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
134	E11-150207-0101(PC295576)'12,96''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
135	C1214-401-0113'12,96''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
136	E11-080201-0701(PC279860)''(18,14).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
137	C1214-101-0201'18,14.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
138	E11-080201-0701(PC279860)''(7,952).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
139	C1214-210-0101'7,952.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
140	E11-120101-1001'2,24''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
141	H43=1*
142	П2 Вентшахта ВШ-2/1шт/*
143	E11-080201-0101(PC102640PC102641)(PC295491PC102888)'2,169''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
144	E11-080201-0701(PC279860)''(18,17).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
145	C1214-210-0101'18,17.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
146	E11-260201-0101(PC131548)(PC144766)(PC295721)'0,7''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
147	C1234-101-0205'0,7.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
148	E11-150207-0101(PC295576)'16,56''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
149	C1214-401-0113'16,56''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
150	E11-080201-0701(PC279860)''(22,68).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
151	C1214-101-0201'22,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
152	E11-080201-0701(PC279860)''(10,22).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
153	C1214-210-0101'10,22.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
154	E11-120101-1001'2,94''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
155	П2 Вентшахта ВШ-3/1шт/*
156	E11-080201-0101(PC102640PC102641)(PC295491PC102888)'1,497''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
157	E11-080201-0701(PC279860)''(13,04).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
158	C1214-210-0101'13,04.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
159	E11-260201-0101(PC131548)(PC144766)(PC295721)'0,495''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
160	C1234-101-0205'0,495.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
161	E11-150207-0101(PC295576)'11,88''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
162	C1214-401-0113'11,88''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
163	E11-080201-0701(PC279860)''(15,88).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*

164	С1214-101-0201'15,88.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
165	Е11-080201-0701(РС279860)''(6,82).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
166	С1214-210-0101'6,82.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
167	Е11-120101-1001'2,03''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
168	П2 Вентшахта ВШ-4/1шт/*
169	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'1,96''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
170	Е11-080201-0701(РС279860)''(16,59).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
171	С1214-210-0101'16,59.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
172	Е11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,63''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
173	С1234-101-0205'0,63.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
174	Е11-150207-0101(РС295576)'15,12''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
175	С1214-401-0113'15,12''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
176	Е11-080201-0701(РС279860)''(20,41).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
177	С1214-101-0201'20,41.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
178	Е11-080201-0701(РС279860)''(9,1).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
179	С1214-210-0101'9,1.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
180	Е11-120101-1001'2,66''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
181	П2 Вентшахта ВШ-5/1шт/*
182	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'0,608''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
183	Е11-080201-0701(РС279860)''(5,688).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
184	С1214-210-0101'5,688.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
185	Е11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,144''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
186	С1234-101-0205'0,144.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
187	Е11-150207-0101(РС295576)'5,22''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
188	С1214-401-0113'5,22''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
189	Е11-080201-0701(РС279860)''(9,07).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
190	С1214-101-0201'9,07.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
191	Е11-080201-0701(РС279860)''(3,41).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
192	С1214-210-0101'3,41.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
193	Е11-120101-1001'0,98''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
194	П2 Вентшахта ВШ-6/1шт/*
195	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'0,951''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
196	Е11-080201-0701(РС279860)''(8,22).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
197	С1214-210-0101'8,22.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

198	Е11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,312''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
199	С1234-101-0205'0,312.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
200	Е11-150207-0101(РС295576)'7,8''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
201	С1214-401-0113'7,8''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
202	Е11-080201-0701(РС279860)'(13,61).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
203	С1214-101-0201'13,61.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
204	Е11-080201-0701(РС279860)'(5,68).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
205	С1214-210-0101'5,68.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
206	Е11-120101-1001'0,312''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
207	Р По заданию*
208	У86-010302-0303'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
209	У86-010303-0204'8''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
210	К'Есенбай А.''*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области
Шифр стройки 26/2-2022
Наименование объекта - Архитектурно-строительная часть
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы №12/3
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	28497,701	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5531,160	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,390	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м²**	**3,9**		**2678,46**	**199,20**	**10446**	**777**	**--**	**8544**	**20509**
		НР - 84%; СП - 8%				**2479,26**	**128,73**	**9669**	**502**		**1519**	
1.1	20370 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,7862	6,96618	1388,00		9669				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	0,326							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,083592	0,326009		2383,00		777			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,083592	0,326009		1540,00		502			
2	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м²**	**5,46**		**1565,57**	**199,20**	**8548**	**1088**	**--**	**6857**	**16638**
		НР - 84%; СП - 8%				**1366,37**	**128,73**	**7460**	**703**		**1232**	
2.1	20370 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,9844	5,374824	1388,00		7460				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	0,4565							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,083592	0,456412		2383,00		1088			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,083592	0,456412		1540,00		703			
3	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,4**		**64018,02**	**22868,17**	**25607**	**9147**	**3111**	**11627**	**40213**
		НР - 69%; СП - 8%				**33371,87**	**8755,63**	**13349**	**3502**		**2979**	
3.1	20100 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,7272	7,49088	1782,00		13349				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,966	1,5864							
3.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,49404	2,597616		78,00		203			
3.4	514 С	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,65016	0,260064		27,00		7			
3.5	783 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	3,68172	1,472688		5538,00		8156			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,68172	1,472688		2199,00		3238			
3.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,049896	0,019958		13843,00		276			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,049896	0,019958		3141,00		63			
3.7	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,21924	0,087696		32,00		3			
3.8	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,29484	0,117936		13,00		2			
3.9	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,09072	0,036288		6390,00		232			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09072	0,036288		2629,00		95			
3.10	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14364	0,057456		3990,00		229			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14364	0,057456		1840,00		106			
3.11	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,27008	0,508032		79,00		40			
3.12	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,006	93,00				1		
3.13	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00935	0,00374	5414,00				20		
3.14	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,0002	965674,00				193		
3.15	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,000515	0,000206	139141,00				29		
3.16	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0067**	**0,00268**	**813201,00**				**2179**		
3.17	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,685	0,274	289,00				79		
3.18	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,205	0,082	149,00				12		
3.19	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,00002	2453940,00				49		
3.20	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,002**	**0,0008**	**289955,00**				**232**		
3.21	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000062	467116,00				29		
3.22	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,00012	623062,00				75		
3.23	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00097**	**0,000388**	**545661,00**				**212**		
3.24	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,005	0,002	659,00				1		

4	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 84%; СП - 8%*	**м²**	**70,25**		**317,68** **317,68**	**--** **--**	**22317** **22317**	**--** **--**	**--**	**18746** **3285**	**44348**
4.1	20366 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,2465	17,316625	1289,00		22321				
5	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	**м² кровли**	**465,73**		**238,07** **237,87**	**0,20** **--**	**110876** **110783**	**93** **--**	**--**	**79766** **15253**	**205894**
5.1	20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1845	85,927185	1289,00		110760				
5.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,008904	4,14686		23,00		95			
6	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Демонтаж** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² стяжки**	**465,73**		**393,34** **270,63**	**122,71** **30,84**	**183190** **126041**	**57150** **14363**	**--**	**129170** **24991**	**337351**
6.1	20153 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,21	97,8033	1289,00		126068				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	7,8243							
6.3	133 С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,02039	9,496421		162,00		1538			
6.4	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,005875	2,736257		8087,00		22128			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005875	2,736257		1840,00		5035			
6.5	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,010886	5,070123		6604,00		33483			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010886	5,070123		1840,00		9329			
7	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	**м³ утеплителя**	**93,146**		**5111,87** **3018,12**	**2093,75** **540,52**	**476150** **281126**	**195024** **50347**	**--**	**304955** **62489**	**843594**
7.1	20153 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,3414	218,092044	1289,00		281121				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2938	27,3663							
7.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,10368	9,657377		8087,00		78099			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,10368	9,657377		1840,00		17770			
7.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,19008	17,705192		6604,00		116925			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19008	17,705192		1840,00		32578			
8	**Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены кирпичные/вентшахта, парапет/. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	**м³**	**6,155**		**17695,59** **12506,51**	**5189,08** **2285,28**	**108916** **76978**	**31939** **14066**	**--**	**76476** **14831**	**200224**

8.1	20379 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	7,668	47,19654	1631,00		76978				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,242	7,6445							
8.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,242	7,64451		4044,00		30914			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,242	7,64451		1840,00		14066			
8.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,484	15,28902		67,00		1024			
9	**С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**		**4,750446**	**924,00**	**--**	**4389**	**--**		**--**	**4740**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**351**	
10	**С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	**т·км**		**38,003568**	**40,00**	**--**	**1520**	**--**		**--**	**1642**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**122**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**951959**	**295218**	**3111**	**636141**	**1715153**
								647723	**83483**	**--**	**127052**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**926352**				
		Всего заработная плата	Тенге						**714355**			
		Транспортные расходы	Тенге					**5909**				
		Накладные расходы	Тенге					**624514**				
		Сметная прибыль	Тенге					**124073**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1674939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**521**
		Сметная заработная плата	Тенге						**714355**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**25607**				
		Материалы	Тенге					**3111**				
		Всего заработная плата	Тенге						**16851**			
		Накладные расходы	Тенге					**11627**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2979**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**40213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16851**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1715152**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**530**
		Сметная заработная плата	Тенге						**731206**			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
11	**Е12-110102-0201 1211-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм**	**м²**		**218,236**	**4963,17**	**0,22**	**1083142**	**48**	**180158**	**650114**	**1871917**
		НР - 72%; СП - 8%				**4137,43**	**--**	**902936**	**--**		**138661**	
11.1	20532 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,5843	563,987295	1601,00		902944				
11.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,009408	2,053055		23,00		47			
11.3	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0,022**	**4,801192**	**37511,00**				**180098**		

11.4	249132 С	Вода техническая	м³	0,0035	0,763826	80,00				61		
12	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**615,84**		**882,92**	**5,74**	**543737**	**3535**	**424319**	**94002**	**688755**
		НР - 80%; СП - 8%				**188,17**	**2,63**	**115883**	**1620**		**51016**	
12.1	20170 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1074	66,141216	1752,00		115879				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,8622							
12.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00169	1,04077		23,00		24			
12.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00143	0,880651		3990,00		3514			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,880651		1840,00		1620			
12.5	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,043109	525811,00				22667		
12.6	**149473 С**	**Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174**	**т**	**0,00079**	**0,486514**	**825573,00**				**401652**		
13	**Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**70,25**		**6551,91**	**57,23**	**460272**	**4020**	**86736**	**298650**	**819636**
		НР - 80%; СП - 8%				**5260,01**	**54,05**	**369516**	**3797**		**60714**	
13.1	20183 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,392	168,038	2199,00		369516				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0351	2,4658							
13.3	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,02106	1,479465		64,00		95			
13.4	3385 С	Растворонасосы производительностью 3 м³/ч	маш.-ч	0,0351	2,465775		1592,00		3926			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0351	2,465775		1540,00		3797			
13.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0,0329**	**2,311225**	**37511,00**				**86696**		
13.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,007	0,49175	80,00				39		
14	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады/откосы/. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**51,6**		**882,92**	**5,74**	**45559**	**296**	**35553**	**7876**	**57710**
		НР - 80%; СП - 8%				**188,17**	**2,63**	**9710**	**136**		**4275**	
14.1	20170 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1074	5,54184	1752,00		9709				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0722							
14.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00169	0,087204		23,00		2			
14.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00143	0,073788		3990,00		294			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,073788		1840,00		136			
14.5	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,003612	525811,00				1899		
14.6	**149473 С**	**Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174**	**т**	**0,00079**	**0,040764**	**825573,00**				**33654**		
		Отмостка										
15	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. /основание под отмостку толщ.100мм/ Устройство**	**м² покрытия**	**100,36**		**2606,23**	**256,56**	**261561**	**25748**	**190015**	**58006**	**345133**
		НР - 108%; СП - 8%				**456,34**	**78,83**	**45798**	**7911**		**25566**	
15.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,3018	30,288648	1512,00		45796				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0394	3,9542							

15.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,01755	1,761318		6109,00		10760			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01755	1,761318		2199,00		3873			
15.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,015525	1,558089		6604,00		10290			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015525	1,558089		1840,00		2867			
15.5	2478 С	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,006345	0,636784		7379,00		4699			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006345	0,636784		1840,00		1172			
15.6	**100062 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м³**	**0,174**	**17,46264**	**10872,00**				**189854**		
15.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,02	2,0072	80,00				161		
16	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м² покрытия**		**100,36**	**-364,26**	**-17,83**	**-36557**	**-1790**	**-32733**	**-2736**	**-42436**
		НР - 108%; СП - 8%				**-20,27**	**-4,97**	**-2034**	**-499**		**-3143**	
16.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0134	1,344824	-1512,00		-2033				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,271							
16.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	0,270972		-6604,00		-1789			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,270972		-1840,00		-499			
16.4	**100062 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м³**	**0,03**	**3,0108**	**-10872,00**				**-32733**		
17	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м² покрытия**		**100,36**	**2333,89**	**5,48**	**234229**	**550**	**202232**	**34174**	**289875**
		НР - 108%; СП - 8%				**313,34**	**1,95**	**31447**	**196**		**21472**	
17.1	20312 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1788	17,944368	1752,00		31439				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0903							
17.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000405	0,040646		6604,00		268			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000405	0,040646		1840,00		75			
17.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00027	0,027097		6390,00		173			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00027	0,027097		2629,00		71			
17.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00027	0,027097		3990,00		108			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00027	0,027097		1840,00		50			
17.6	**102736 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0714**	**7,165704**	**26558,00**				**190307**		
17.7	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,060216	198041,00				11925		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					**2591943**	**32407**	**1086280**	**1140086**	**4030590**
								1473256	**13161**	**--**	**298561**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**2591943**				
Материалы			Тенге					**1086281**				
Всего заработная плата			Тенге						**1486417**			
		Накладные расходы	Тенге					**1140086**				
		Сметная прибыль	Тенге					**298561**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**4030590**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**858**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1486417**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4030590**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									858
		Сметная заработная плата	Тенге					1486417				
		РАЗДЕЛ 3. Проемы										
18	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м²	3,9		5184,03	294,49	20218	1149	8350	10179	32828
		НР - 90%; СП - 8%				2748,42	151,46	10719	591		2432	
18.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7167	6,69513	1601,00		10719				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,089	0,3471							
18.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04077	0,159003		2383,00		379			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04077	0,159003		1540,00		245			
18.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,132435	0,516497		18,00		9			
18.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,048195	0,187961		3990,00		750			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048195	0,187961		1840,00		346			
18.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,20412	0,796068		13,00		10			
18.7	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,92**	**3,588**	**1957,00**				**7022**		
18.8	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,769	149,00				413		
18.9	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,0214	0,08346	112,00				9		
18.10	249186 С	Лента бутиловая	м	3,47	13,533	67,00				907		
19	С1223-102-0505 223-102-0505 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м²	3,9		26595,00	--	103721	--	103721	--	112019
		СП - 8%				--	--	--	--		8298	
20	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	2,8		1544,32	8,83	4324	25	3258	948	5694
		НР - 90%; СП - 8%				371,83	4,31	1041	12		422	
20.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2414	0,67592	1540,00		1041				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0067							
20.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00054	0,001512		2383,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,001512		1540,00		2			
20.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00189	0,005292		3990,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00189	0,005292		1840,00		10			
20.5	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,566**	**1,5848**	**1957,00**				**3101**		
20.6	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	11,2	14,00				157		
21	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	2,8		1486,00	--	4161	--	4161	--	4494
		СП - 8%				--	--	--	--		333	

22	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² покрытия**	**0,84**		**5183,72** **1859,12**	**25,61** **6,71**	**4354** **1562**	**22** **6**	**2770**	**1442** **464**	**6260**
22.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	1,014048	1540,00		1562				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,003							
22.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,002268		8087,00		18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002268		1840,00		4			
22.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,000794		3990,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,000794		1840,00		1			
22.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1008	140,00				14		
22.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,0336	444,00				15		
22.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,004788**	**572707,00**				**2742**		
23	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	**м²**	**5,28**		**4321,07** **3721,57**	**86,15** **39,79**	**22815** **19650**	**455** **210**	**2710**	**13703** **2921**	**39440**
23.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,3245	12,27336	1601,00		19650				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	0,1045							
23.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,11367	0,600178		4,00		2			
23.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,01107	0,05845		11,00		1			
23.5	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00648	0,034214		2383,00		82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00648	0,034214		1540,00		53			
23.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006615	0,034927		6390,00		223			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006615	0,034927		2629,00		92			
23.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00675	0,03564		3990,00		142			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,03564		1840,00		66			
23.8	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07155	0,377784		13,00		5			
23.9	131551 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00044	0,002323	93036,00				216		
23.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,18**	**0,9504**	**1957,00**				**1860**		
23.11	**144766 С**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,3901**	**2,059728**	**308,00**				**634**		
24	**С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** *СП - 8%*	**м²**	**5,28**		**72945,00** **--**	**--** **--**	**385150** **--**	**--** **--**	**385150**	**--** **30812**	**415962**
25	**С1248-405-0705 248-405-0705 СпрСЦ 06.2022**	**Замок электромеханический PERCo-LB85.3** *СП - 8%*	**шт.**	**2**		**76400,00** **--**	**--** **--**	**152800** **--**	**--** **--**	**152800**	**--** **12224**	**165024**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**697543**	**1651**	**662920**	**26272**	**781721**
							32972	**819**	**--**	**57906**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**674728**				
Материалы			Тенге				**14379**				
Всего заработная плата			Тенге					**13931**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**645832**				
		Накладные расходы	Тенге				**12569**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54985**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**742282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13931**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**22815**				
Материалы			Тенге				**2710**				
Всего заработная плата			Тенге					**19860**			
		Накладные расходы	Тенге				**13703**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2921**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**39439**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19860**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**781721**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33791**			
РАЗДЕЛ 4. Кровля											
26	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м³ кладки**	**7,83**		**52084,26** **11021,23**	**5314,05** **1331,42**	**407820** **86296**	**41609** **10425**	**279915**	**89951** **39822**	**537592**
26.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	52,909659	1631,00		86296				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	5,6658							
26.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	4,037931		8696,00		35114			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	4,037931		1840,00		7430			
26.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	1,627857		3990,00		6495			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	1,627857		1840,00		2995			
26.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**1,8792**	**42275,00**				**79443**		
26.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**2,9754**	**67367,00**				**200444**		
26.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,34452	80,00				28		
27	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² изолируемой поверхности**	**440,35**		**270,98** **138,00**	**22,48** **5,75**	**119326** **60768**	**9899** **2532**	**48659**	**58236** **14206**	**191768**
27.1	20165 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0862	37,95817	1601,00		60771				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,233							
27.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00108	0,475578		8087,00		3846			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,475578		1840,00		875			
27.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005535	2,437337		926,00		2257			
27.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000675	0,297236		6390,00		1899			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,297236		2629,00		781			
27.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	0,475578		3990,00		1898			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,475578		1840,00		875			
27.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**0,5**	**220,175**	**221,00**				**48659**		
28	**С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"**	**м²**		**484,385**	**982,00**	**--**	**475666**	**--**	**475666**	**--**	**513719**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**38053**	
29	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**		**440,35**	**1539,49**	**93,55**	**677914**	**41195**	**237339**	**376645**	**1138925**
		НР - 92%; СП - 8%				**906,96**	**22,75**	**399380**	**10018**		**84367**	
29.1	20172 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5005	220,395175	1812,00		399356				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	4,9319							
29.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,004725	2,080654		8087,00		16826			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004725	2,080654		1840,00		3828			
29.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02484	10,938294		926,00		10129			
29.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0027	1,188945		6390,00		7597			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,188945		2629,00		3126			
29.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00378	1,664523		3990,00		6641			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00378	1,664523		1840,00		3063			
29.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**2,01**	**885,1035**	**221,00**				**195608**		
29.8	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,110087	209645,00				23079		
29.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,255403	73026,00				18651		
30	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м³**		**81,6687**	**43327,00**	**--**	**3538460**	**--**	**3538460**	**--**	**3821537**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**283077**	
31	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**		**514,12**	**270,98**	**22,48**	**139316**	**11557**	**56810**	**67992**	**223894**
		НР - 92%; СП - 8%				**138,00**	**5,75**	**70949**	**2956**		**16586**	
31.1	20165 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0862	44,317144	1601,00		70952				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,4395							
31.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00108	0,55525		8087,00		4490			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,55525		1840,00		1022			
31.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005535	2,845654		926,00		2635			
31.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000675	0,347031		6390,00		2218			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,347031		2629,00		912			

31.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	0,55525		3990,00		2215			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,55525		1840,00		1022			
31.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**0,5**	**257,06**	**221,00**				**56810**		
32	**С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"**	**м²**		**565,532**	**982,00**	**--**	**555352**	**--**	**555352**	**--**	**599780**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**44428**	
33	**Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	**м² кровли**		**514,12**	**1992,93**	**59,76**	**1024605**	**30724**	**125753**	**806479**	**1977573**
		НР - 92%; СП - 8%				**1688,57**	**16,50**	**868128**	**8483**		**146488**	
33.1	20168 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9986	513,400232	1691,00		868160				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,37							
33.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00567	2,91506		8087,00		23574			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00567	2,91506		1840,00		5364			
33.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00108	0,55525		6390,00		3548			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,55525		2629,00		1460			
33.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001755	0,902281		3990,00		3600			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001755	0,902281		1840,00		1660			
33.6	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00052	0,267342	409769,00				109549		
33.7	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,071	36,50252	444,00				16207		
34	**С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**		**1,073**	**139141,00**	**--**	**149298**	**--**	**149298**	**--**	**161242**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11944**	
35	**С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**		**591,238**	**3915,00**	**--**	**2314697**	**--**	**2314697**	**--**	**2499873**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**185176**	
36	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м² обработанной поверхности**		**514,12**	**420,37**	**5,00**	**216121**	**2570**	**183902**	**27706**	**263333**
		НР - 90%; СП - 8%				**57,67**	**2,21**	**29649**	**1136**		**19506**	
36.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,036	18,50832	1601,00		29632				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,5655							
36.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000311	0,159634		6390,00		1020			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000311	0,159634		2629,00		420			
36.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	0,388675		3990,00		1551			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000756	0,388675		1840,00		715			
36.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,020565	94938,00				1952		
36.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,030847	99206,00				3060		
36.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,118248**	**1512552,00**				**178856**		

36.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,00079	0,406155	80,00				32		
37	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены. Устройство карнизов**	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27**		**2807,48**	**48,63**	**75802**	**1313**	**640**	**67007**	**154234**
		НР - 90%; СП - 8%				**2735,13**	**22,36**	**73849**	**604**		**11425**	
37.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7761	47,9547	1540,00		73850				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,3294							
37.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,019305	0,521235		8,00		4			
37.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01215	0,32805		3990,00		1309			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01215	0,32805		1840,00		604			
37.5	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,036	0,972	659,00				641		
38	**С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**27**		**3915,00**	**--**	**105705**	**--**	**105705**	**--**	**114161**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8456**	
		Дереянные конструкции кровли										
39	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м³ древесины в конструкции**	**11,0573**		**205998,01**	**1369,67**	**2277782**	**15145**	**1810060**	**412736**	**2905759**
		НР - 90%; СП - 8%				**40930,16**	**544,28**	**452577**	**6018**		**215241**	
39.1	20090 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	27,5253	304,3555	1487,00		452577				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2199	2,4315							
39.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,175575	68,285185		8,00		546			
39.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,176985	1,956976		6390,00		12505			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176985	1,956976		2629,00		5145			
39.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04293	0,47469		3990,00		1894			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04293	0,47469		1840,00		873			
39.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,38753	15,342335		13,00		199			
39.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,420177	286428,00				120351		
39.8	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	48,430974	93,00				4504		
39.9	**131541 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,16**	**1,769168**	**139141,00**				**246164**		
39.10	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,06	0,663438	139141,00				92311		
39.11	**131578 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**0,83**	**9,177559**	**139141,00**				**1276975**		
39.12	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,021672	797818,00				17291		
39.13	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	79,61256	659,00				52465		
40	**С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2022**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м²**	**25,54**		**289,00**	**--**	**7381**	**--**	**7381**	**--**	**7971**

		СП - 8%				--	--	--	--		590	
41	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м³ древесины в конструкции**		**1,651**	**180622,87**	**2426,65**	**298208**	**4006**	**242135**	**48427**	**374366**
		НР - 90%; СП - 8%				**31536,86**	**1054,01**	**52067**	**1740**		**27731**	
41.1	20102 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,1396	28,29748	1840,00		52067				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,486	0,8024							
41.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,189	0,312039		8,00		2			
41.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2025	0,334328		6390,00		2136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2025	0,334328		2629,00		879			
41.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2835	0,468058		3990,00		1868			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2835	0,468058		1840,00		861			
41.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,001651	286428,00				473		
41.7	**131534 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**1,02**	**1,68402**	**139141,00**				**234316**		
41.8	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,03	0,04953	93036,00				4608		
41.9	249209 С	Паста антисептическая	т	0,0015	0,002476	797818,00				1976		
41.10	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7	1,1557	659,00				762		
42	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		**12,7083**	**12028,25**	**107,77**	**152859**	**1369**	**132161**	**17940**	**184463**
		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**19329**	**604**		**13664**	
42.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	12,311801	1570,00		19330				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,2923							
42.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,085781		6390,00		548			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,085781		2629,00		226			
42.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,205874		3990,00		821			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,205874		1840,00		379			
42.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,012708	94938,00				1207		
42.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,021604	99206,00				2143		
42.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,085146**	**1512552,00**				**128787**		
42.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,292291	80,00				23		
43	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены. Устройство карнизов**	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**		**41,54**	**2807,48**	**48,63**	**116623**	**2020**	**986**	**103091**	**237292**
		НР - 90%; СП - 8%				**2735,13**	**22,36**	**113617**	**929**		**17577**	
43.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7761	73,779194	1540,00		113620				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,5068							
43.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,019305	0,80193		8,00		6			

43.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01215	0,504711		3990,00		2014			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01215	0,504711		1840,00		929			
43.5	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,036	1,49544	659,00				985		
44	**С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**1,205**		**139141,00**	**--**	**167665**	**--**	**167665**	**--**	**181078**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13413**	
45	**С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылки/**	**м³**	**0,583**		**139141,00**	**--**	**81119**	**--**	**81119**	**--**	**87609**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6490**	
46	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**1,788**		**12028,25**	**107,77**	**21507**	**193**	**18595**	**2524**	**25953**
		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**2719**	**85**		**1922**	
46.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	1,732214	1570,00		2720				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,0411							
46.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,012069		6390,00		77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,012069		2629,00		32			
46.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,028966		3990,00		116			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,028966		1840,00		53			
46.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001788	94938,00				170		
46.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00304	99206,00				302		
46.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,01198**	**1512552,00**				**18120**		
46.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,041124	80,00				3		
47	**С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м²**	**0,04154**		**3715098,00**	**--**	**154325**	**--**	**154325**	**--**	**166671**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12346**	
		Крепежные элементы										
		УЗЕЛ А										
48	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,06768**		**1154034,58**	**8302,10**	**78105**	**562**	**70429**	**8599**	**93640**
		НР - 118%; СП - 8%				**105112,20**	**2558,52**	**7114**	**173**		**6936**	
48.1	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,0334	3,589301	1982,00		7114				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,3905	0,0941							
48.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,6875	1,94157		96,00		186			
48.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3905	0,094109		3990,00		375			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3905	0,094109		1840,00		173			
48.5	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,06768**	**1029630,00**				**69685**		
48.6	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002707	274757,00				744		

49	**С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2022**	**Скобы металлические**	**кг**		**10,87**	**203,00**	**--**	**2207**	**--**	**2207**	**--**	**2384**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**177**	
50	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,023976**	**118430,42**	**4180,83**	**2839**	**100**	**--**	**2577**	**5850**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**2739**	**32**		**433**	
50.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,67949	1631,00		2739				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0175							
50.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,007445		8087,00		60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,007445		1840,00		14			
50.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,010034		3990,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,010034		1840,00		18			
51	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,023976**	**399352,00**	**--**	**9575**	**--**	**9575**	**--**	**10341**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**766**	
52	**С1261-102-0220 261-102-0220 РСНБ РК 2022**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**		**4,968**	**150,00**	**--**	**745**	**--**	**745**	**--**	**805**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**60**	
53	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**		**0,000781**	**813201,00**	**--**	**635**	**--**	**635**	**--**	**686**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**51**	
		УЗЕЛ Б										
54	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,0373**	**118430,42**	**4180,83**	**4417**	**156**	**--**	**4010**	**9101**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**4262**	**50**		**674**	
54.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	2,61282	1631,00		4262				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0272							
54.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,011582		8087,00		94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,011582		1840,00		21			
54.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,01561		3990,00		62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,01561		1840,00		29			
55	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0373**	**399352,00**	**--**	**14896**	**--**	**14896**	**--**	**16088**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1192**	
56	**С1261-102-0220 261-102-0220 РСНБ РК 2022**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**		**8,9**	**150,00**	**--**	**1335**	**--**	**1335**	**--**	**1442**

		СП - 8%				--	--	--	--		107	
57	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,38**		**139141,00**	**--**	**52874**	**--**	**52874**	**--**	**57104**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4230**	
58	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,38**		**10627,01**	**77,60**	**4038**	**30**	**2587**	**1290**	**5754**
		НР - 90%; СП - 8%				**3738,27**	**34,07**	**1421**	**13**		**426**	
58.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	0,8873	1601,00		1421				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0062							
58.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,002052		6390,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,002052		2629,00		5			
58.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,004104		3990,00		16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,004104		1840,00		8			
58.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,001915	25306,00				48		
58.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**3,724**	**682,00**				**2540**		
		УЗЕЛ В										
59	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство**	**м² покрытия**	**25,54**		**5183,72**	**25,61**	**132392**	**654**	**84256**	**43841**	**190332**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**47482**	**171**		**14099**	
59.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	30,831888	1540,00		47481				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0919							
59.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,068958		8087,00		558			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,068958		1840,00		127			
59.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,024135		3990,00		96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,024135		1840,00		44			
59.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,0648	140,00				429		
59.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	1,0216	444,00				454		
59.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,145578**	**572707,00**				**83374**		
60	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,186**		**139141,00**	**--**	**25880**	**--**	**25880**	**--**	**27950**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2070**	
61	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,186**		**10627,01**	**77,60**	**1977**	**14**	**1268**	**631**	**2817**

		НР - 90%; СП - 8%				3738,27	34,07	695	6		209	
61.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	0,43431	1601,00		695				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,003							
61.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,001004		6390,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,001004		2629,00		3			
61.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,002009		3990,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,002009		1840,00		4			
61.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,000937	25306,00				24		
61.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**1,8228**	**682,00**				**1243**		
		УЗЕЛ Г										
62	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,294		139141,00	--	40907	--	40907	--	44180
		СП - 8%				--	--	--	--		3273	
63	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,294		10627,01	77,60	3124	23	2002	998	4452
		НР - 90%; СП - 8%				3738,27	34,07	1099	10		330	
63.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	0,68649	1601,00		1099				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0048							
63.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,001588		6390,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,001588		2629,00		4			
63.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003175		3990,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,003175		1840,00		6			
63.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,001482	25306,00				37		
63.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**2,8812**	**682,00**				**1965**		
64	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004823		813201,00	--	3922	--	3922	--	4236
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
		УЗЕЛ Д										
65	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,004		139141,00	--	557	--	557	--	602
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
66	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,004		10627,01	77,60	43	--	28	14	61
		НР - 90%; СП - 8%				3738,27	34,07	15	--		4	

66.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	0,00934	1601,00		15				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0001							
66.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,000022		6390,00		0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,000022		2629,00		0			
66.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,000043		3990,00		0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,000043		1840,00		0			
66.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,00002	25306,00				1		
66.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**0,0392**	**682,00**				**27**		
		Ходовой настил										
67	**Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**49,93**		**77,87**	**9,06**	**3888**	**452**	**218**	**3069**	**7513**
		НР - 90%; СП - 8%				**64,46**	**3,83**	**3218**	**191**		**557**	
67.1	20090 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,0433	2,161969	1487,00		3215				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0799							
67.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00108	0,053924		6390,00		345			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,053924		2629,00		142			
67.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	0,026962		3990,00		108			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,026962		1840,00		50			
67.5	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0066	0,329538	659,00				217		
68	**С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,39944**		**139141,00**	**--**	**55578**	**--**	**55578**	**--**	**60024**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4446**	
69	**С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,0958656**		**139141,00**	**--**	**13339**	**--**	**13339**	**--**	**14406**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1067**	
		Снегодержатель										
70	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,213934**		**98059,47**	**3405,29**	**20978**	**728**	**1182**	**13290**	**37009**
		НР - 69%; СП - 8%				**89130,89**	**897,86**	**19068**	**192**		**2741**	
70.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	57,8772	12,381901	1540,00		19068				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4185	0,0895							
70.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,3625	0,505419		78,00		39			
70.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5535	0,118412		32,00		4			
70.5	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12,258	2,622403		77,00		202			

70.6	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,189	0,040434		13,00		1				
70.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,034657		6390,00		221				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,034657		2629,00		91				
70.8	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2565	0,054874		3990,00		219				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2565	0,054874		1840,00		101				
70.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,511	0,537188		79,00		42				
70.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006418	93,00				1			
70.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,004001	5414,00				22			
70.12	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0033**	**0,000706**	**813201,00**				**574**			
70.13	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	**1,5**	**0,320901**	**289,00**				**93**			
70.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	0,09627	149,00				14			
70.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	2453940,00				52			
70.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,0003	289955,00				87			
70.17	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000066	467116,00				31			
70.18	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000128**	**623062,00**				**80**			
70.19	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000415**	**545661,00**				**226**			
70.20	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,002139	659,00				1			
71	**С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**144,55**		**655,00**	**--**	**94680**	**--**	**94680**	**--**	**102254**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7574**	
72	**С1241-703-0108 241-703-0108 РСНБ РК 2022**	**Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН**	**1000 шт.**	**0,075**		**38062,00**	**--**	**2855**	**--**	**2855**	**--**	**3083**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**228**	
73	**С1243-907-4307 243-907-4307 РСНБ РК 2022**	**Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы**	**шт.**	**75**		**901,00**	**--**	**67575**	**--**	**67575**	**--**	**72981**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5406**	
74	**С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2022**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**	**225**		**3,00**	**--**	**675**	**--**	**675**	**--**	**729**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**54**	
75	**С1261-107-0987 261-107-0987 РСНБ РК 2022**	**Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,38835**		**783,00**	**--**	**304**	**--**	**304**	**--**	**328**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24**	
Пожарная лестница												
76	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж**	**т конструкций**	**0,05**		**120354,74**	**40836,03**	**6018**	**2042**	**778**	**2746**	**9465**
		НР - 69%; СП - 8%				**63962,75**	**15635,05**	**3198**	**782**		**701**	

76.1	20100 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,8938	1,79469	1782,00		3198				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,0821	0,3541							
76.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,5965	0,579825		78,00		45			
76.4	514 С	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	1,161	0,05805		27,00		2			
76.5	783 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	6,5745	0,328725		5538,00		1820			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,5745	0,328725		2199,00		723			
76.6	1023 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0891	0,004455		13843,00		62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0891	0,004455		3141,00		14			
76.7	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3915	0,019575		32,00		1			
76.8	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,5265	0,026325		13,00		0			
76.9	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,0081		6390,00		52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,0081		2629,00		21			
76.10	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2565	0,012825		3990,00		51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2565	0,012825		1840,00		24			
76.11	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,268	0,1134		79,00		9			
76.12	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0015	93,00				0		
76.13	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,000935	5414,00				5		
76.14	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00005	965674,00				48		
76.15	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00103	0,000051	139141,00				7		
76.16	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0134**	**0,00067**	**813201,00**				**545**		
76.17	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,37	0,0685	289,00				20		
76.18	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,0205	149,00				3		
76.19	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	2453940,00				12		
76.20	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,004**	**0,0002**	**289955,00**				**58**		
76.21	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000016	467116,00				7		
76.22	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00003	623062,00				19		
76.23	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000097**	**545661,00**				**53**		
76.24	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0005	659,00				0		
77	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,05**		**1004968,00**	**--**	**50248**	**--**	**50248**	**--**	**54268**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4020**	
Водосточная система												
78	**Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**96**		**2490,17**	**163,51**	**239056**	**15697**	**6214**	**203880**	**478371**

		НР - 92%; СП - 8%				2261,93	46,49	217145	4463		35435		
78.1	20164 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,4407	138,3072	1570,00		217142					
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	2,2848								
78.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,014715	1,41264		8087,00		11424				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014715	1,41264		1840,00		2599				
78.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00351	0,33696		6390,00		2153				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00351	0,33696		2629,00		886				
78.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005535	0,53136		3990,00		2120				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005535	0,53136		1840,00		978				
78.6	**127728 С**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000112**	**0,010752**	**409769,00**				**4406**			
78.7	**127927 С**	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	**кг**	**0,039**	**3,744**	**483,00**				**1808**			
79	**С1224-204-0101 224-204-0101 РСНБ РК 2022**	**Желоб водосточный пластиковый**	**м**		**72**	**785,00**	**--**	**56520**	**--**	**56520**	**--**	**61042**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4522**	
80	**С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022**	**Воронка выпускная пластиковая**	**шт.**		**10**	**1562,00**	**--**	**15620**	**--**	**15620**	**--**	**16870**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1250**	
81	**С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022**	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**шт.**		**23**	**1052,00**	**--**	**24196**	**--**	**24196**	**--**	**26132**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1936**	
82	**С1224-204-0109 224-204-0109 РСНБ РК 2022**	**Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм**	**шт.**		**8**	**476,00**	**--**	**3808**	**--**	**3808**	**--**	**4113**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**305**	
83	**С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**		**48**	**1717,00**	**--**	**82416**	**--**	**82416**	**--**	**89009**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6593**	
84	**С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм**	**м**		**80**	**898,00**	**--**	**71840**	**--**	**71840**	**--**	**77587**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5747**	
85	**С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022**	**Соединитель трубы пластиковый**	**шт.**		**20**	**1052,00**	**--**	**21040**	**--**	**21040**	**--**	**22723**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1683**	
86	**С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2022**	**Колено трубы водосточной пластиковое**	**шт.**		**10**	**880,00**	**--**	**8800**	**--**	**8800**	**--**	**9504**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**704**	
87	**С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**		**40**	**1426,00**	**--**	**57040**	**--**	**57040**	**--**	**61603**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4563**	

88	**С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2022**	**Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм**	**шт.**		**10**	**1038,00**	**--**	**10380**	**--**	**10380**	**--**	**11210**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**830**	
		СЛУХОВОЕ ОКНО/4шт/										
89	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховоеокно**		**4**	**14094,85**	**1543,16**	**56379**	**6173**	**3690**	**44254**	**108684**
		НР - 90%; СП - 8%				**11629,09**	**663,65**	**46516**	**2655**		**8051**	
89.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,5514	30,2056	1540,00		46517				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,297	1,188							
89.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,216	0,864		8,00		7			
89.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1485	0,594		6390,00		3796			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1485	0,594		2629,00		1562			
89.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1485	0,594		3990,00		2370			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1485	0,594		1840,00		1093			
89.6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4	5,6	659,00				3690		
90	**С1215-204-1002 215-204-1002 РСНБ РК 2022**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м³**		**0,9112**	**139141,00**	**--**	**126785**	**--**	**126785**	**--**	**136928**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10143**	
91	**С1224-102-0808 224-102-0808 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**		**9,44**	**4700,00**	**--**	**44368**	**--**	**44368**	**--**	**47917**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3549**	
92	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**		**18,6**	**5183,72**	**25,61**	**96417**	**477**	**61360**	**31928**	**138613**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**34580**	**125**		**10268**	
92.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	22,45392	1540,00		34579				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,067							
92.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,05022		8087,00		406			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05022		1840,00		92			
92.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,017577		3990,00		70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,017577		1840,00		32			
92.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,232	140,00				312		
92.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,744	444,00				330		
92.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,10602**	**572707,00**				**60718**		
93	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		**0,9112**	**12028,25**	**107,77**	**10960**	**98**	**9476**	**1286**	**13226**

		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**1386**	**43**		**980**		
93.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	0,882771	1570,00		1386					
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,021								
93.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,006151		6390,00		39				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,006151		2629,00		16				
93.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,014761		3990,00		59				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,014761		1840,00		27				
93.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000911	94938,00				87			
93.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,001549	99206,00				154			
93.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,006105**	**1512552,00**				**9234**			
93.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,020958	80,00				2			
94	**С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2022**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м³**	**0,484**		**139141,00**	**--**	**67344**	**--**	**67344**	**--**	**72732**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5388**		
95	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,484**		**12028,25**	**107,77**	**5822**	**52**	**5034**	**683**	**7026**	
		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**736**	**23**		**520**		
95.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	0,468899	1570,00		736					
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,0111								
95.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,003267		6390,00		21				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,003267		2629,00		9				
95.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,007841		3990,00		31				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,007841		1840,00		14				
95.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000484	94938,00				46			
95.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000823	99206,00				82			
95.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,003243**	**1512552,00**				**4905**			
95.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,011132	80,00				1			
96	**Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м² площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,8**		**3747,24**	**40,78**	**2998**	**33**	**2137**	**671**	**3962**	
		НР - 80%; СП - 8%				**1035,11**	**13,16**	**828**	**11**		**293**		
96.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6722	0,53776	1540,00		828					
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,0058								
96.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00299	0,002392		8087,00		19				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	0,002392		1840,00		4				
96.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00416	0,003328		3990,00		13				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00416	0,003328		1840,00		6				
96.5	**146345 С**	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм**	**м²**	**0,78**	**0,624**	**3261,00**				**2035**			
96.6	147047 С	Ветошь	кг	0,002	0,0016	119,00				0			

96.7	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,012	579,00				7		
96.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0055	0,0044	659,00				3		
96.9	295763 С	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,000288	320056,00				92		
97	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная**	**шт.**	**8**		**389,00**	**--**	**3112**	**--**	**3112**	**--**	**3361**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**249**	
98	**С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**4**		**1090,00**	**--**	**4360**	**--**	**4360**	**--**	**4709**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**349**	
		Металлическая решетка Вр-1										
99	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,201552**		**98059,47**	**3405,29**	**19764**	**686**	**1113**	**12520**	**34867**
		НР - 69%; СП - 8%				**89130,89**	**897,86**	**17965**	**181**		**2583**	
99.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	57,8772	11,665265	1540,00		17965				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4185	0,0843							
99.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,3625	0,476167		78,00		37			
99.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5535	0,111559		32,00		4			
99.5	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12,258	2,470624		77,00		190			
99.6	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,189	0,038093		13,00		1			
99.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,032651		6390,00		209			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,032651		2629,00		86			
99.8	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2565	0,051698		3990,00		206			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2565	0,051698		1840,00		95			
99.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,511	0,506097		79,00		40			
99.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006047	93,00				1		
99.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,003769	5414,00				20		
99.12	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0033**	**0,000665**	**813201,00**				**541**		
99.13	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	**1,5**	**0,302328**	**289,00**				**87**		
99.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	0,090698	149,00				14		
99.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00002	2453940,00				49		
99.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000282	289955,00				82		
99.17	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000062	467116,00				29		
99.18	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000121**	**623062,00**				**75**		
99.19	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000391**	**545661,00**				**213**		
99.20	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,002016	659,00				1		

100	**С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**		**0,181152**	**977889,00**	**--**	**177147**	**--**	**177147**	**--**	**191319**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14172**	
101	**С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**м²**		**12,24**	**2261,00**	**--**	**27675**	**--**	**27675**	**--**	**29889**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2214**	
102	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**		**5,845008**	**1405,59**	**1,87**	**8216**	**11**	**839**	**5897**	**15242**
		НР - 80%; СП - 8%				**1260,14**	**0,92**	**7366**	**5**		**1129**	
102.1	20166 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7726	4,515853	1631,00		7365				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0029							
102.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00013	0,00076		2383,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00013	0,00076		1540,00		1			
102.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00039	0,00228		3990,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00228		1840,00		4			
102.5	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,017535	119,00				2		
102.6	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,157815	986,00				156		
102.7	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**1,437872**	**474,00**				**682**		
		Вентшахта ВШ-1/2шт/										
103	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**		**3,22**	**52084,26**	**5314,05**	**167711**	**17111**	**115112**	**36991**	**221078**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**35488**	**4287**		**16376**	
103.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	21,758506	1631,00		35488				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	2,33							
103.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	1,660554		8696,00		14440			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	1,660554		1840,00		3055			
103.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,669438		3990,00		2671			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,669438		1840,00		1232			
103.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,7728**	**42275,00**				**32670**		
103.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**1,2236**	**67367,00**				**82430**		
103.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,14168	80,00				11		
104	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,02844**	**118430,42**	**4180,83**	**3368**	**119**	**--**	**3057**	**6939**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**3249**	**38**		**514**	
104.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,992188	1631,00		3249				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0207							

104.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,008831		8087,00		71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,008831		1840,00		16			
104.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,011902		3990,00		47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,011902		1840,00		22			
105	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02844**		**399352,00**	**--**	**11358**	**--**	**11358**	**--**	**12267**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**909**	
106	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м³ изоляции**	**1,08**		**67644,30**	**4636,47**	**73056**	**5007**	**18588**	**38997**	**121017**
		НР - 76%; СП - 8%				**45797,01**	**1713,96**	**49461**	**1851**		**8964**	
106.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	26,880876	1840,00		49461				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	1,006							
106.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	1,04976		46,00		48			
106.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	1,0206		926,00		945			
106.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	1,00602		3990,00		4014			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	1,00602		1840,00		1851			
106.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,1296**	**122006,00**				**15812**		
106.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	4,212	659,00				2776		
107	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**	**1,0476**		**43327,00**	**--**	**45389**	**--**	**45389**	**--**	**49020**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3631**	
108	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**25,92**		**3683,39**	**52,29**	**95473**	**1355**	**32764**	**49692**	**156778**
		НР - 80%; СП - 8%				**2367,06**	**29,37**	**61354**	**761**		**11613**	
108.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	35,650368	1721,00		61354				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,4847							
108.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,438048		2383,00		1044			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,438048		1540,00		675			
108.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,047174		6604,00		312			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,047174		1840,00		87			
108.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,80352**	**37184,00**				**29878**		
108.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,00337	29927,00				101		
108.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	3,1104	758,00				2358		
108.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,002592	80,00				0		
108.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,648	659,00				427		
109	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**	**25,92**		**1642,00**	**--**	**42561**	**--**	**42561**	**--**	**45966**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3405**	

110	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,03628**	**118430,42**	**4180,83**	**4297**	**152**	**--**	**3900**	**8853**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**4145**	**49**		**656**	
110.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	2,54137	1631,00		4145				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0264							
110.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,011265		8087,00		91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,011265		1840,00		21			
110.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,015183		3990,00		61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,015183		1840,00		28			
111	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**		**0,03628**	**441684,00**	**--**	**16024**	**--**	**16024**	**--**	**17306**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1282**	
112	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,015904**	**118430,42**	**4180,83**	**1884**	**66**	**--**	**1710**	**3881**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1817**	**21**		**287**	
112.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,114056	1631,00		1817				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0116							
112.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,004938		8087,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,004938		1840,00		9			
112.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,006656		3990,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,006656		1840,00		12			
113	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,015904**	**399352,00**	**--**	**6351**	**--**	**6351**	**--**	**6859**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**508**	
114	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**		**4,48**	**5183,72**	**25,61**	**23223**	**115**	**14779**	**7690**	**33386**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**8329**	**30**		**2473**	
114.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	5,408256	1540,00		8329				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0161							
114.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,012096		8087,00		98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012096		1840,00		22			
114.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,004234		3990,00		17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,004234		1840,00		8			
114.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,5376	140,00				75		

114.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,1792	444,00				80		
114.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,025536**	**572707,00**				**14625**		
		Вентшахта ВШ-2/1шт/										
115	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м³ кладки**	**2,169**		**52084,26**	**5314,05**	**112971**	**11526**	**77540**	**24917**	**148919**
						11021,23	**1331,42**	**23905**	**2888**		**11031**	
115.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	14,656584	1631,00		23905				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	1,5695							
115.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	1,118553		8696,00		9727			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	1,118553		1840,00		2058			
115.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,450935		3990,00		1799			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,450935		1840,00		830			
115.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,52056**	**42275,00**				**22007**		
115.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,82422**	**67367,00**				**55525**		
115.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,095436	80,00				8		
116	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,01817**		**118430,42**	**4180,83**	**2152**	**76**	**--**	**1953**	**4434**
						114249,59	**1341,36**	**2076**	**24**		**328**	
116.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,272787	1631,00		2076				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0132							
116.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,005642		8087,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,005642		1840,00		10			
116.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,007604		3990,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,007604		1840,00		14			
117	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,01817**		**399352,00**	**--**	**7256**	**--**	**7256**	**--**	**7836**
						--	**--**	**--**	**--**		**580**	
118	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%*	**м³ изоляции**	**0,7**		**67644,30**	**4636,47**	**47351**	**3246**	**12047**	**25276**	**78437**
						45797,01	**1713,96**	**32058**	**1200**		**5810**	
118.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	17,42279	1840,00		32058				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,6521							
118.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,6804		46,00		31			
118.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,6615		926,00		613			
118.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,65205		3990,00		2602			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,65205		1840,00		1200			

118.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,084**	**122006,00**				**10249**		
118.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	2,73	659,00				1799		
119	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**	**0,679**		**43327,00**	**--**	**29419**	**--**	**29419**	**--**	**31773**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2354**	
120	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**16,56**		**3683,39**	**52,29**	**60997**	**866**	**20932**	**31748**	**100164**
		НР - 80%; СП - 8%				**2367,06**	**29,37**	**39199**	**486**		**7420**	
120.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	22,776624	1721,00		39199				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,3097							
120.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,279864		2383,00		667			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,279864		1540,00		431			
120.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,030139		6604,00		199			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,030139		1840,00		55			
120.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,51336**	**37184,00**				**19089**		
120.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,002153	29927,00				64		
120.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,9872	758,00				1506		
120.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,001656	80,00				0		
120.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,414	659,00				273		
121	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**	**16,56**		**1642,00**	**--**	**27192**	**--**	**27192**	**--**	**29367**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2175**	
122	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,02268**		**118430,42**	**4180,83**	**2686**	**94**	**--**	**2438**	**5534**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**2591**	**30**		**410**	
122.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,588707	1631,00		2591				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0165							
122.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,007042		8087,00		57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,007042		1840,00		13			
122.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,009492		3990,00		38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,009492		1840,00		17			
123	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,02268**		**441684,00**	**--**	**10017**	**--**	**10017**	**--**	**10818**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**801**	
124	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,01022**		**118430,42**	**4180,83**	**1210**	**43**	**--**	**1099**	**2493**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1168**	**14**		**185**	

124.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,715899	1631,00		1168				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0075							
124.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,003173		8087,00		26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,003173		1840,00		6			
124.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,004277		3990,00		17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,004277		1840,00		8			
125	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01022**	**399352,00**	**--**	**4081**	**--**	**4081**	**--**	**4408**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**327**	
126	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**		**2,94**	**5183,72**	**25,61**	**15240**	**76**	**9698**	**5047**	**21910**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**5466**	**20**		**1623**	
126.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	3,549168	1540,00		5466				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0106							
126.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,007938		8087,00		64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007938		1840,00		15			
126.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,002778		3990,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,002778		1840,00		5			
126.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,3528	140,00				49		
126.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,1176	444,00				52		
126.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,016758**	**572707,00**				**9597**		
		Вентшахта ВШ-3/1шт/										
127	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**		**1,497**	**52084,26**	**5314,05**	**77970**	**7955**	**53516**	**17197**	**102781**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**16499**	**1993**		**7613**	
127.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	10,115678	1631,00		16499				
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	1,0832							
127.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	0,772003		8696,00		6713			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	0,772003		1840,00		1420			
127.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,311226		3990,00		1242			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,311226		1840,00		573			
127.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,35928**	**42275,00**				**15189**		
127.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,56886**	**67367,00**				**38322**		
127.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,065868	80,00				5		

128	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**		**0,01304**	**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**1544** **1490**	**54** **17**	**--**	**1402** **236**	**3181**
128.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,913436	1631,00		1490				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0095							
128.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,004049		8087,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,004049		1840,00		7			
128.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,005457		3990,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,005457		1840,00		10			
129	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**		**0,01304**	**399352,00** **--**	**--** **--**	**5208** **--**	**--** **--**	**5208**	**--** **417**	**5625**
130	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%*	**м³ изоляции**		**0,495**	**67644,30** **45797,01**	**4636,47** **1713,96**	**33484** **22670**	**2295** **848**	**8519**	**17874** **4109**	**55466**
130.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	12,320402	1840,00		22670				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,4611							
130.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,48114		46,00		22			
130.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,467775		926,00		433			
130.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,461093		3990,00		1840			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,461093		1840,00		848			
130.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,0594**	**122006,00**				**7247**		
130.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	1,9305	659,00				1272		
131	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125** *СП - 8%*	**м³**		**0,48015**	**43327,00** **--**	**--** **--**	**20803** **--**	**--** **--**	**20803**	**--** **1664**	**22467**
132	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**11,88**	**3683,39** **2367,06**	**52,29** **29,37**	**43759** **28121**	**621** **349**	**15017**	**22776** **5323**	**71857**
132.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	16,339752	1721,00		28121				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,2222							
132.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,200772		2383,00		478			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,200772		1540,00		309			
132.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,021622		6604,00		143			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,021622		1840,00		40			
132.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5**	**м³**	**0,031**	**0,36828**	**37184,00**				**13694**		
132.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,001544	29927,00				46		

132.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,4256	758,00				1081		
132.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,001188	80,00				0		
132.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,297	659,00				196		
133	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм** *СП - 8%*	**м²**	**11,88**		**1642,00** --	**--** --	**19507** --	**--** --	**19507**	**--** **1561**	**21068**
134	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,01588**		**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**1881** **1814**	**66** **21**	**--**	**1707** **287**	**3875**
134.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,112375	1631,00		1814				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0116							
134.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,004931		8087,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,004931		1840,00		9			
134.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,006646		3990,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,006646		1840,00		12			
135	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,01588**		**441684,00** --	**--** --	**7014** --	**--** --	**7014**	**--** **561**	**7575**
136	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,00682**		**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**808** **779**	**28** **9**	**--**	**733** **123**	**1664**
136.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,048801	0,477733	1631,00		779				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,005							
136.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,002118		8087,00		17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,002118		1840,00		4			
136.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,002854		3990,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,002854		1840,00		5			
137	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,00682**		**399352,00** --	**--** --	**2724** --	**--** --	**2724**	**--** **218**	**2942**
138	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² покрытия**	**2,03**		**5183,72** **1859,12**	**25,61** **6,71**	**10523** **3774**	**52** **14**	**6697**	**3485** **1121**	**15128**
138.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	2,450616	1540,00		3774				
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0073							

138.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,005481		8087,00		44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005481		1840,00		10			
138.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,001918		3990,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,001918		1840,00		4			
138.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,2436	140,00				34		
138.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,0812	444,00				36		
138.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,011571**	**572707,00**				**6627**		
		Вентшахта ВШ-4/1шт/										
139	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**1,96**		**52084,26**	**5314,05**	**102085**	**10416**	**70067**	**22516**	**134570**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**21602**	**2610**		**9968**	
139.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	13,244308	1631,00		21601				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	1,4183							
139.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	1,010772		8696,00		8790			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	1,010772		1840,00		1860			
139.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,407484		3990,00		1626			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,407484		1840,00		750			
139.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,4704**	**42275,00**				**19886**		
139.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,7448**	**67367,00**				**50175**		
139.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,08624	80,00				7		
140	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,01659**		**118430,42**	**4180,83**	**1965**	**69**	**--**	**1783**	**4048**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1895**	**22**		**300**	
140.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,16211	1631,00		1895				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0121							
140.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,005151		8087,00		42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,005151		1840,00		9			
140.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,006943		3990,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,006943		1840,00		13			
141	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01659**		**399352,00**	**--**	**6625**	**--**	**6625**	**--**	**7155**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**530**	
142	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м³ изоляции**	**0,63**		**67644,30**	**4636,47**	**42616**	**2921**	**10843**	**22748**	**70593**

		НР - 76%; СП - 8%				**45797,01**	**1713,96**	**28852**	**1080**		**5229**		
142.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	15,680511	1840,00		28852					
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,5868								
142.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,61236		46,00		28				
142.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,59535		926,00		551				
142.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,586845		3990,00		2342				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,586845		1840,00		1080				
142.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,0756**	**122006,00**				**9224**			
142.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	2,457	659,00				1619			
143	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**	**0,6111**		**43327,00**	**--**	**26477**	**--**	**26477**	**--**	**28595**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2118**		
144	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**15,12**		**3683,39**	**52,29**	**55693**	**791**	**19112**	**28987**	**91455**	
		НР - 80%; СП - 8%				**2367,06**	**29,37**	**35790**	**444**		**6774**		
144.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	20,796048	1721,00		35790					
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,2827								
144.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,255528		2383,00		609				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,255528		1540,00		394				
144.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,027518		6604,00		182				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,027518		1840,00		51				
144.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,46872**	**37184,00**				**17429**			
144.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,001966	29927,00				59			
144.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,8144	758,00				1375			
144.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,001512	80,00				0			
144.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,378	659,00				249			
145	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**	**15,12**		**1642,00**	**--**	**24827**	**--**	**24827**	**--**	**26813**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1986**		
146	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,02041**		**118430,42**	**4180,83**	**2417**	**85**	**--**	**2194**	**4980**	
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**2332**	**27**		**369**		
146.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,429696	1631,00		2332					
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0149								
146.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,006337		8087,00		51				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,006337		1840,00		12				
146.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,008542		3990,00		34				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,008542		1840,00		16				

147	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**		**0,02041**	**441684,00** **--**	**--** **--**	**9015** **--**	**--** **--**	**9015**	**--** **721**	**9736**
148	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**		**0,0091**	**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**1078** **1040**	**38** **12**	**--**	**978** **164**	**2221**
148.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,637444	1631,00		1040				
148.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0066							
148.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,002826		8087,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,002826		1840,00		5			
148.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,003808		3990,00		15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,003808		1840,00		7			
149	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**		**0,0091**	**399352,00** **--**	**--** **--**	**3634** **--**	**--** **--**	**3634**	**--** **291**	**3925**
150	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² покрытия**		**2,66**	**5183,72** **1859,12**	**25,61** **6,71**	**13789** **4945**	**68** **18**	**8776**	**4566** **1468**	**19823**
150.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	3,211152	1540,00		4945				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0096							
150.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,007182		8087,00		58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007182		1840,00		13			
150.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,002514		3990,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,002514		1840,00		5			
150.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,3192	140,00				45		
150.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,1064	444,00				47		
150.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,015162**	**572707,00**				**8683**		
		Вентшахта ВШ-5/1шт/										
151	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м³ кладки**		**0,608**	**52084,26** **11021,23**	**5314,05** **1331,42**	**31667** **6701**	**3231** **810**	**21735**	**6985** **3092**	**41744**
151.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	4,108438	1631,00		6701				
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	0,4399							

151.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	0,313546		8696,00		2727			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	0,313546		1840,00		577			
151.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,126403		3990,00		504			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,126403		1840,00		233			
151.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,14592**	**42275,00**				**6169**		
151.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,23104**	**67367,00**				**15564**		
151.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,026752	80,00				2		
152	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,005688**	**118430,42**	**4180,83**	**674**	**24**	**--**	**611**	**1388**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**650**	**8**		**103**	
152.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,048799	0,398438	1631,00		650				
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0041							
152.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,001766		8087,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,001766		1840,00		3			
152.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,00238		3990,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,00238		1840,00		4			
153	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,005688**	**399352,00**	**--**	**2272**	**--**	**2272**	**--**	**2454**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**182**	
154	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м³ изоляции**		**0,144**	**67644,30**	**4636,47**	**9741**	**668**	**2478**	**5200**	**16136**
		НР - 76%; СП - 8%				**45797,01**	**1713,96**	**6595**	**247**		**1195**	
154.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	3,584117	1840,00		6595				
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,1341							
154.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,139968		46,00		6			
154.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,13608		926,00		126			
154.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,134136		3990,00		535			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,134136		1840,00		247			
154.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,01728**	**122006,00**				**2108**		
154.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	0,5616	659,00				370		
155	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**		**0,13968**	**43327,00**	**--**	**6052**	**--**	**6052**	**--**	**6536**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**484**	
156	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**5,22**	**3683,39**	**52,29**	**19227**	**273**	**6598**	**10007**	**31573**
		НР - 80%; СП - 8%				**2367,06**	**29,37**	**12356**	**153**		**2339**	

156.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	7,179588	1721,00		12356				
156.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,0976							
156.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,088218		2383,00		210			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,088218		1540,00		136			
156.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,0095		6604,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,0095		1840,00		17			
156.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,16182**	**37184,00**				**6017**		
156.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,000679	29927,00				20		
156.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	0,6264	758,00				475		
156.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,000522	80,00				0		
156.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,1305	659,00				86		
157	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**	**5,22**		**1642,00**	**--**	**8571**	**--**	**8571**	**--**	**9257**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**686**	
158	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,00907**		**118430,42**	**4180,83**	**1074**	**38**	**--**	**975**	**2213**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1036**	**12**		**164**	
158.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,635343	1631,00		1036				
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0066							
158.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,002816		8087,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,002816		1840,00		5			
158.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,003796		3990,00		15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,003796		1840,00		7			
159	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00907**		**441684,00**	**--**	**4006**	**--**	**4006**	**--**	**4326**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**320**	
160	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,00341**		**118430,42**	**4180,83**	**404**	**15**	**--**	**367**	**832**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**390**	**5**		**62**	
160.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,048801	0,238866	1631,00		390				
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0025							
160.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,001059		8087,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,001059		1840,00		2			
160.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,001427		3990,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,001427		1840,00		3			
161	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00341**		**399352,00**	**--**	**1362**	**--**	**1362**	**--**	**1471**

		СП - 8%				--	--	--	--		109	
162	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**0,98**		**5183,72**	**25,61**	**5080**	**26**	**3232**	**1682**	**7303**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**1822**	**7**		**541**	
162.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	1,183056	1540,00		1822				
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0035							
162.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,002646		8087,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002646		1840,00		5			
162.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,000926		3990,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,000926		1840,00		2			
162.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1176	140,00				16		
162.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,0392	444,00				17		
162.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,005586**	**572707,00**				**3199**		
		Вентшахта ВШ-6/1шт/										
163	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**0,951**		**52084,26**	**5314,05**	**49532**	**5053**	**33998**	**10925**	**65294**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**10481**	**1266**		**4837**	
163.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	6,426192	1631,00		10481				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	0,6881							
163.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	0,490431		8696,00		4265			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	0,490431		1840,00		902			
163.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,197713		3990,00		789			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,197713		1840,00		364			
163.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,22824**	**42275,00**				**9649**		
163.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,36138**	**67367,00**				**24345**		
163.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,041844	80,00				3		
164	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,00822**		**118430,42**	**4180,83**	**973**	**34**	**--**	**884**	**2005**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**939**	**11**		**149**	
164.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,575801	1631,00		939				
164.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,006							
164.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,002552		8087,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,002552		1840,00		5			
164.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,00344		3990,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,00344		1840,00		6			

165	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**		**0,00822**	**399352,00** **--**	**--**	**3283** **--**	**--** **--**	**3283**	**--** **263**	**3546**
166	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%*	**м³ изоляции**		**0,312**	**67644,30** **45797,01**	**4636,47** **1713,96**	**21105** **14289**	**1447** **535**	**5369**	**11266** **2590**	**34960**
166.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	7,765586	1840,00		14289				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,2906							
166.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,303264		46,00		14			
166.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,29484		926,00		273			
166.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,290628		3990,00		1160			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,290628		1840,00		535			
166.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,03744**	**122006,00**				**4568**		
166.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	1,2168	659,00				802		
167	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125** *СП - 8%*	**м³**		**0,30264**	**43327,00** **--**	**--** **--**	**13112** **--**	**--** **--**	**13112**	**--** **1049**	**14161**
168	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**7,8**	**3683,39** **2367,06**	**52,29** **29,37**	**28730** **18463**	**408** **229**	**9859**	**14954** **3495**	**47178**
168.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	10,72812	1721,00		18463				
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,1459							
168.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,13182		2383,00		314			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,13182		1540,00		203			
168.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,014196		6604,00		94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,014196		1840,00		26			
168.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,2418**	**37184,00**				**8991**		
168.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,001014	29927,00				30		
168.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	0,936	758,00				709		
168.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,00078	80,00				0		
168.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,195	659,00				129		
169	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм** *СП - 8%*	**м²**		**7,8**	**1642,00** **--**	**--** **--**	**12808** **--**	**--** **--**	**12808**	**--** **1025**	**13833**
170	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**		**0,01361**	**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**1612** **1555**	**57** **18**	**--**	**1463** **246**	**3321**
170.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,953364	1631,00		1555				

170.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0099							
170.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,004226		8087,00		34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,004226		1840,00		8			
170.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,005696		3990,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,005696		1840,00		10			
171	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**		**0,01361**	**441684,00**	**--**	**6011**	**--**	**6011**	**--**	**6492**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**481**	
172	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,00568**	**118430,42**	**4180,83**	**673**	**24**	**--**	**611**	**1386**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**649**	**8**		**103**	
172.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,048799	0,397877	1631,00		649				
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0041							
172.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,001764		8087,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,001764		1840,00		3			
172.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,002377		3990,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,002377		1840,00		4			
173	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00568**	**399352,00**	**--**	**2268**	**--**	**2268**	**--**	**2449**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**181**	
174	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**		**0,312**	**5183,72**	**25,61**	**1617**	**8**	**1029**	**536**	**2325**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**580**	**2**		**172**	
174.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	0,376646	1540,00		580				
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0011							
174.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,000842		8087,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000842		1840,00		2			
174.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,000295		3990,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,000295		1840,00		1			
174.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,03744	140,00				5		
174.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,01248	444,00				6		
174.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,001778**	**572707,00**				**1019**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**16574787**	**266205**	**13144004**	**2910845**	**21044486**
								3164576	**77130**	**--**	**1558859**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**16528027**				
Материалы			Тенге					**3964799**				

	Всего заработная плата		Тенге						3200320			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9176133				
		Накладные расходы	Тенге					2882289				
		Сметная прибыль	Тенге					1552834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20963150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1932
		Сметная заработная плата	Тенге						3200320			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					46760				
	Материалы		Тенге					3073				
	Всего заработная плата		Тенге						41386			
		Накладные расходы	Тенге					28556				
		Сметная прибыль	Тенге					6025				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					81341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						41386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					21044491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1958
		Сметная заработная плата	Тенге						3241706			
		РАЗДЕЛ 5. По заданию										
175	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	4		122868,05	276,25	491472	1105	454064	33345	566803
		НР - 91%; СП - 8%				9075,80	85,00	36303	340		41985	
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	5,5588	22,2352	1840,00		36303				
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	0,1548							
176	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	8		41385,65	42,50	331085	340	329448	1271	358945
		НР - 91%; СП - 8%				162,15	12,50	1297	100		26589	
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,1252	1,0016	1840,00		1297				
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0472							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					822557	1445	783512	34616	925748
								37600	440	--	68574	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					822557				
	Материалы		Тенге					783512				
	Всего заработная плата		Тенге						38040			
		Накладные расходы	Тенге					34616				
		Сметная прибыль	Тенге					68574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					925747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						38040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					925747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						38040			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									28497701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5356127				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						596926			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					175033			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15679830		
- Перевозка грузов	Тенге				5909				
- Накладные расходы	Тенге							4747960	
- Сметная прибыль	Тенге							2110952	

Составил Есенбай А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-2

на Общестроительные работы №12/3

Наименование объекта - Архитектурно-строительная часть

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20532Т	009-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	563,9872948	1601 --	- --	- -	902944
2	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	513,400232	1691 --	- --	- -	868160
3	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	306,5174687	1487 --	- --	- -	455791
4	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	315,8953444	1289 --	- --	- -	407189
5	20172Т	003-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	220,395175	1812 --	- --	- -	399356
6	20183Т	003-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	168,038	2199 --	- --	- -	369516
7	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	176,6625803	1540 --	- --	- -	272060
8	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	145,6691653	1631	-	-	237586

						--	--	-	
9	20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	138,3072	1570	-	-	217142
						--	--	-	
10	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	113,4705	1721	-	-	195283
						--	--	-	
11	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	83,6542817	1840	-	-	153924
						--	--	-	
12	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	82,275314	1601	-	-	131723
						--	--	-	
13	20170Т	003-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	71,683056	1752	-	-	125589
						--	--	-	
14	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	85,927185	1289	-	-	110760
						--	--	-	
15	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	71,0165104	1540	-	-	109365
						--	--	-	
16	20379Т	006-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	47,19654	1631	-	-	76978
						--	--	-	
17	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39,49425	1601	-	-	63230
						--	--	-	
18	20102Т	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,2974796	1840	-	-	52067
						--	--	-	
19	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28,943824	1512	-	-	43763
						--	--	-	
20	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17,944368	1752	-	-	31439
						--	--	-	
21	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,3956852	1570	-	-	24171
						--	--	-	

22	20366Т	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	17,316625	1289 --	- --	- -	22321
23	20370Т	006-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	12,341004	1388 --	- --	- -	17129
24	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,28557	1782 --	- --	- -	16547
25	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,51585318	1631 --	- --	- -	7365
26	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,58930051	1982 --	- --	- -	7114
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**5318513**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**3281,2198**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
27	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,32126326	1891,17 --	- --	- -	(174595)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**5318523**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
28	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	20,09235085	8087 --	- --	1840 36969,93	162487
29	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	24,25322755	6604 --	- --	1840 44625,94	160168
30	694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	9,4037895	8696 --	- --	1840 17302,97	81775
31	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	15,77903289	3990 --	- --	1840 29033,42	62958
32	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,10993861	6390	-	2629	39043

						--	--	16063,03	
33	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	7,64451	4044	-	1840	30914
						--	--	14065,9	
34	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	19,39743045	926	-	-	17962
						--	--	-	
35	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1,761318	6109	-	2199	10760
						--	--	3873,14	
36	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,801413	5538	-	2199	9976
						--	--	3961,31	
37	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,37216037	2383	-	1540	5653
						--	--	3653,13	
38	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,6367842	7379	-	1840	4699
						--	--	1171,68	
39	3385С	313-201-0802 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 3 м³/ч	маш.-ч	2,465775	1592	-	1540	3926
						--	--	3797,29	
40	133С	313-201-0901 РСНБ РК 2022	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	9,49642099	162	-	-	1538
						--	--	-	
41	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	15,28902	67	-	-	1024
						--	--	-	
42	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	70,78438915	8	-	-	566
						--	--	-	
43	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,09302739	77	-	-	392
						--	--	-	
44	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0244134	13843	-	3141	338
						--	--	76,68	
45	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,15902668	78	-	-	324
						--	--	-	
46	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	16,51618747	13	-	-	215
						--	--	-	
47	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,94157	96	-	-	186

						--	--	-	
48	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	7,32788869	23	-	-	169
						--	--	-	
49	1197С	314-502-0303 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,266892	46	-	-	150
						--	--	-	
50	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,66471734	79	-	-	132
						--	--	-	
51	976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,479465	64	-	-	95
						--	--	-	
52	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3372425	32	-	-	11
						--	--	-	
53	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5164965	18	-	-	9
						--	--	-	
54	514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,318114	27	-	-	9
						--	--	-	
55	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,22278786	13	-	-	3
						--	--	-	
56	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,6001776	4	-	-	2
						--	--	-	
57	1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0584496	11	-	-	0,64
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**174594**	**595485**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
58	136008С	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	81,6687	43327	41974	-	3538460
						--	--	-	
59	248526С	224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	618,238	3915	3825	-	2420402
						--	--	-	
60	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	9,177559	139141	135603	-	1276975
						--	--	-	
61		235-104-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"	м²	565,532	982	961	-	555352

						--	--	-	
62		235-104-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"	м²	484,385	982	961	-	475666
						--	--	-	
63	102888С	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,9293	67367	55373	-	466806
						--	--	-	
64	149473С	236-203-0201 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,5272776	825573	805480	-	435306
						--	--	-	
65	287748С	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	5,28	72945	67795	-	385150
						--	--	-	
66	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	2,7290336	139141	135603	-	379720
						--	--	-	
67	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,22472065	1512552	1480642	-	339902
						--	--	-	
68	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1362,3385	221	214	-	301077
						--	--	-	
69	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	7,112417	37511	32887	-	266794
						--	--	-	
70	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,6842775	139141	135603	-	234352
						--	--	-	
71	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,60444	139141	135603	-	223243
						--	--	-	
72	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3327774	572707	559587	-	190584
						--	--	-	
73	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	7,165704	26558	24137	-	190307
						--	--	-	
74	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	4,3764	42275	30538	-	185012
						--	--	-	
75		222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,181152	977889	907434	-	177147

						--	--	-	
76	100062С	211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	14,45184	10872	10162	-	157120
						--	--	-	
77	147807С	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м²	0,04154	3715098	3633937	-	154325
						--	--	-	
78	308916С	248-405-0705 СпрСЦ 06.2022	Замок электромеханический PERCo-LB85.3	шт.	2	76400	74901	-	152800
						--	--	-	
79	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,073	139141	135603	-	149298
						--	--	-	
80		234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м³	3,26017	43327	41974	-	141253
						--	--	-	
81	128122С	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	82,5	1642	1605	-	135465
						--	--	-	
82		215-204-1002 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, ширинойот 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м³	0,9112	139141	135603	-	126785
						--	--	-	
83	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,4218284	286428	278921	-	120823
						--	--	-	
84	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,2780944	409769	399844	-	113954
						--	--	-	
85	133877С	223-102-0505 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	3,9	26595	25962	-	103720
						--	--	-	
86	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	2,5575	37184	32567	-	95098
						--	--	-	
87	150539С	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	144,55	655	639	-	94680
						--	--	-	
88	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,663438	139141	135603	-	92311
						--	--	-	

89	279960С	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	48	1717 --	1683 --	- -	82416
90		215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылки/	м³	0,583	139141 --	135603 --	- -	81119
91	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,202558	399352 --	389632 --	- -	80892
92		224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм	м	80	898 --	873 --	- -	71840
93	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06768	1029630 --	955906 --	- -	69685
94	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	104,3466929	659 --	644 --	- -	68764
95	283682С	243-907-4307 РСНБ РК 2022	Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы	шт.	75	901 --	883 --	- -	67575
96		215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м³	0,484	139141 --	135603 --	- -	67344
97	279961С	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	40	1426 --	1397 --	- -	57040
98		224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый	м	72	785 --	763 --	- -	56520
99	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11793	441684 --	431133 --	- -	52088
100	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05	1004968 --	932964 --	- -	50248
101	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,40332	122006 --	117843 --	- -	49207
102	248532С	224-102-0808 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	9,44	4700	4594	-	44368

						--	--	-	
103	128112С	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	12,24	2261	2210	-	27675
						--	--	-	
104	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0467208	525811	512401	-	24566
						--	--	-	
105	279985С	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	23	1052	1031	-	24196
						--	--	-	
106	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1100875	209645	203765	-	23079
						--	--	-	
107		224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель трубы пластиковый	шт.	20	1052	1031	-	21040
						--	--	-	
108	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,02414881	797818	780285	-	19266
						--	--	-	
109	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,255403	73026	69297	-	18651
						--	--	-	
110	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	38,8378	444	433	-	17244
						--	--	-	
111		224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая	шт.	10	1562	1531	-	15620
						--	--	-	
112	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,1232	1957	1917	-	11983
						--	--	-	
113	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,060216	198041	192388	-	11925
						--	--	-	
114	279980С	224-204-0105 РСНБ РК 2022	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	10	1038	1017	-	10380
						--	--	-	
115		224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	10	880	862	-	8800
						--	--	-	
116	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	9,9	758	741	-	7504
						--	--	-	
117	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	25,54	289	282	-	7381
						--	--	-	

118	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	8,4672	682 --	665 --	- -	5775
119	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,05786275	99206 --	95008 --	- -	5740
120	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,04953	93036 --	90402 --	- -	4608
121		217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005604	813201 --	795366 --	- -	4557
122	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	48,45093858	93 --	90 --	- -	4506
123		261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	1090 --	1067 --	- -	4360
124	134092С	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	2,8	1486 --	1449 --	- -	4161
125	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0047211	813201 --	795366 --	- -	3839
126	279984С	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	8	476 --	467 --	- -	3808
127	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0364563	94938 --	90779 --	- -	3461
128	146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	8	389 --	380 --	- -	3112
129	186471С	241-703-0108 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,075	38062 --	37291 --	- -	2855
130	147493С	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	10,87	203 --	197 --	- -	2207
131	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,868	150 --	145 --	- -	2080

132	146345С	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	0,624	3261 --	3173 --	- -	2035
133	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,744	483 --	472 --	- -	1808
134	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,00584	140 --	136 --	- -	981
135	249186С	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	13,533	67 --	66 --	- -	907
136	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027072	274757 --	267140 --	- -	744
137	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00129104	545661 --	533072 --	- -	704
138	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,43787197	474 --	462 --	- -	682
139	146046С	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	225	3 --	3 --	- -	675
140	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,059728	308 --	300 --	- -	634
141	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00158168	289955 --	282039 --	- -	459
142	147162С	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	2,769	149 --	146 --	- -	413
143	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	4,8450253	80 --	80 --	- -	388
144	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,010725	29927 --	27240 --	- -	321
145	290056С	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,38835	783 --	766 --	- -	304
146	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,965729	289 --	260 --	- -	279

147	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00039929	623062	607746	-	249
						--	--	-	
148	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00025	965674	896411	-	241
						--	--	-	
149	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0023232	93036	90402	-	216
						--	--	-	
150	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00006655	2453940	2403915	-	163
						--	--	-	
151	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	11,2	14	12	-	157
						--	--	-	
152	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,15781522	986	964	-	156
						--	--	-	
153	144477С	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00435456	25306	23504	-	110
						--	--	-	
154	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002063	467116	454857	-	96
						--	--	-	
155	295763С	261-105-0619 РСНБ РК 2022	Замазка оконная на олифе	т	0,000288	320056	311550	-	92
						--	--	-	
156	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01244459	5414	5307	-	67
						--	--	-	
157	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2894687	149	142	-	43
						--	--	-	
158	147163С	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,08346	112	109	-	9
						--	--	-	
159	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	579	565	-	7
						--	--	-	
160	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,01913502	119	115	-	2
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**14896321**

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
161		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	4,750446	924 --	- --	923,91 4389	4389
162		412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	38,003568	40 --	- --	40 1520	1520
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**5909**	**5910**
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ									
163		8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	4	122868,05 --	- --	- -	491472
164		8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	8	41385,65 --	- --	- -	331085
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**822557**

Составил Есенбай А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21260

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э21260'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''06.07'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области'26/2-2022'2-1'Архитектурно-строительная часть'Архитектурно-строительная часть'2'2-1-3'Общестроительные работы №18/2'АС''в текущих ценах 2022 года*
3	(РС295913)*
4	Р Демонтажные работы*
5	Е11-460201-0802'118,3+96,6''Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м²*
6	Е11-460302-0103'0,26''Проемы в конструкциях из кирпича.Пробивка'м³*
7	Е11-460401-1101'1,3.1,8.2+1,3.1.1''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м²*
8	Е11-460401-1103'1,4.2,1.3''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м²*
9	Е12-080101-0201'721,1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м² кровли*
10	Е11-120101-1701(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) К=0,8'721,1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Демонтаж'м² стяжки*
11	Е11-120101-1402(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) К=0,8'216,33''Покрытия. Утепление керамзитом'м³ утеплителя*
12	Е11-460401-0104'2,2+3,96''Стены кирпичные/вентшахта, парапет/. Разборка'м³*
13	Е11-070512-0106(РС295547)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'68''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных'шт. сборных конструкций*
14	С3414-104-0601'7,35522''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
15	С3412-102-0208'7,35522.8''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км'т·км*
16	Р Ремонтные работы*
17	Н5=1,15'Н52=1,25*
18	Е11-150201-0101'856,56''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м² оштукатуриваемой поверхности*
19	Е11-150402-0402'856,56+256,5+96,6''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая'м² окрашиваемой поверхности*
20	Е11-150201-0202'96,6''Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню'м² оштукатуриваемой поверхности*
21	Е11-150402-0402'256,5''Фасады/откосы/. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая'м² окрашиваемой поверхности*
22	П2 Отмостка*
23	Е11-270701-0201(РС100197РС100062)'138''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. /основание под отмостку толщ.100мм/ Устройство'м² покрытия*
24	Е11-270701-0202(РС100197РС100062)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'138''Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м² покрытия*
25	Е11-270701-0101(РС100328)(РС295487РС102736)(РС295822РС144640)'138''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м² покрытия*
26	Р Проемы*
27	Е11-100501-0102(РС295687)'1,8.1,3.3''Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м²*
28	С1223-102-0505'1,8.1,3.3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м²*
29	Е11-100501-0401'1,4.3''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м'м*
30	С1223-501-0104'1,4.3''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм'м*

31	E11-120101-1001'1,26''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
32	E11-090403-0403(PC295688)'2,1.1,4.3''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м²*
33	C1223-207-0102'2,1.1,4.3''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м²*
34	C1248-405-0705'3''Замок электромеханический PERCo-LB85.3'шт.*
35	P Кровля*
36	E11-080201-0101(PC295491PC102888)(PC102640PC102641)'11,75''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
37	E11-120101-1503(PC135535)'683,5''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м² изолируемой поверхности*
38	C1235-104-0101'683,5.1,1''Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"'м²*
39	E11-120101-1303(PC295715)'683,5''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м² утепляемого покрытия*
40	C1234-101-0205'683,5.0,18.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м³*
41	E11-120101-1701'683,5''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм/. Устройство'м² стяжки*
42	E11-120101-1702(H5.10)(H52.10)(H53.10) K=10'683,5''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м² стяжки*
43	E11-120101-1503(PC135535)'801,92''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м² изолируемой поверхности*
44	C1235-104-0101'801,92.1,1''Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"'м²*
45	E11-120101-0711(PC131589)(PC279796)'801,92''Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов'м² кровли*
46	C1215-202-0702'1,475''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
47	C1224-102-0708'801,92.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м²*
48	E11-100115-0201'801,92''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м² обработанной поверхности*
49	E11-100102-0205(PC131586)(PC131589)(PC133140)'53''Стены. Устройство карнизов'м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
50	C1224-102-0708'53''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м²*
51	П2 Дереянные конструкции кровли*
52	E11-100105-0101(PC135545)'0,246+0,0444+0,211+0,033+0,0081+0,0067+0,0037+0,0011+4,761+2,349+0,48+0,407+0,484+1,05+0,99+0,525+1,306+2,592+0,646+0,563+0,113+0,167+0,108=Ф4''Стропила. Установка с изготовлением'м³ древесины в конструкции*
53	C1235-101-0901'37,66''Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350'м²*
54	E11-100114-0402'2,433''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м³ древесины в конструкции*
55	E11-100115-0101'Ф4+2,433''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
56	E11-100102-0205(PC131586)(PC131589)(PC133140)'62,7''Стены. Устройство карнизов'м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
57	C1215-204-0402'1,818''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
58	C1215-202-0702'0,875''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылки/'м³*
59	E11-100115-0101'1,818+0,875''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
60	C1261-107-0846'62,7''Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм'1000 м²*
61	П2 Крепежные элементы*
62	П2 УЗЕЛ А*
63	E11-070107-0103'101,52.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*

64	С1261-107-0620'16,31''Скобы металлические'кг*
65	Е11-080201-0701(РС279860)'35,96.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
66	С1214-210-0101'35,96.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
67	С1261-102-0220'7,452''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74'кг*
68	С1217-101-0107'(0,304+0,831).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
69	П2 УЗЕЛ Б*
70	Е11-080201-0701(РС279860)'44,76.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
71	С1214-210-0101'44,76.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
72	С1261-102-0220'10,68''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74'кг*
73	С1215-202-0502'0,456''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
74	Е11-100115-0102'0,456''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
75	П2 УЗЕЛ В*
76	Е11-120101-1001'37,66''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство'м² покрытия*
77	С1215-202-0502'0,307''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
78	Е11-100115-0102'0,307''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
79	П2 УЗЕЛ Г*
80	С1215-202-0502'0,384''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
81	Е11-100115-0102'0,384''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
82	С1217-101-0107'(5,64+0,462+0,189).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
83	П2 УЗЕЛ Д*
84	С1215-202-0502'0,012''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
85	Е11-100115-0102'0,012''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
86	П2 Снегодержатель*
87	Е11-090601-0102(РС295605)'2,95.74.1,48.0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
88	С1241-102-0113'2,95.74''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм'м*
89	С1241-703-0108'108''Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН'1000 шт.*
90	С1243-907-4307'108''Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы'шт.*
91	С1261-107-0999'324''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм'шт.*
92	С1261-107-0987'1,726.0,001.324''Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78'кг*
93	П2 Водосточная система*
94	Е11-120101-0707(РС279796)'4.32''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
95	С1224-204-0101'36.3''Желоб водосточный пластиковый'м*
96	С1224-204-0106'16''Воронка выпускная пластиковая'шт.*
97	С1224-204-0110'35''Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм'шт.*
98	С1224-204-0109'12''Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм'шт.*
99	С1224-106-0107'72''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*

100	С1224-204-0102'32.4''Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм'м*
101	С1224-204-0110'32''Соединитель трубы пластиковый'шт.*
102	С1224-204-0103'16''Колено трубы водосточной пластиковое'шт.*
103	С1224-106-0108'64''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
104	С1224-204-0105'16''Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм'шт.*
105	П2СЛУХОВОЕ ОКНО/6шт/*
106	Н43=6*
107	Е11-100106-0101(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС133828)(РС295670)'1''Окна слуховые. Устройство'слуховоеокно*
108	С1215-204-1002'0,053+0,0134+0,0128+0,0086+0,004+0,014+0,032+0,018+0,004+0,003+0,043+0,022''Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, ширинойот 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м³*
109	С1224-102-0808'2,36''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м²*
110	Е11-120101-1001'4,65''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
111	Е11-100115-0101(РС249440РС249433)'0,053+0,0134+0,0128+0,0086+0,004+0,014+0,032+0,018+0,004+0,003+0,043+0,022''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
112	С1215-204-0202'0,055+0,033+0,025+0,008''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м³*
113	Е11-100115-0101(РС249440РС249433)'0,055+0,033+0,025+0,008''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
114	Е11-150501-0303'0,2''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм'м² площади проемов по наружному обводу коробок*
115	С1261-107-0997'2''Петля накладная'шт.*
116	С1261-107-0629'1''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт*
117	Н43=1*
118	П2 Металлическая решетка Вр-1*
119	Е11-090601-0102(РС295605)''(0,712+0,176+0,1).306.0,001=Ф15''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж't конструкций*
120	С1222-509-0701'(0,712+0,176).306.0,001''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб't*
121	С1214-401-0108'0,06.306''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм'м²*
122	Е11-150403-1004(РС276160РС249421)'Ф15.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м² окрашиваемой поверхности*
123	П2 Вентшахта ВШ-1/2шт/*
124	Н43=2*
125	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'1,276''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
126	Е11-080201-0701(РС279860)''(11,281).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 't металлических изделий*
127	С1214-210-0101'11,281.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм't*
128	Е11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,45''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
129	С1234-101-0205'0,45.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
130	Е11-150207-0101(РС295576)'10,47''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
131	С1214-401-0113'10,47''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*

132	E11-080201-0701(РС279860)''(13,61).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
133	С1214-101-0201'13,61.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
134	E11-080201-0701(РС279860)''(7,1).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
135	С1214-210-0101'7,1.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
136	E11-120101-1001'1,54''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
137	Н43=1*
138	П2 Вентшахта ВШ-2/4шт/*
139	Н43=4*
140	E11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)''0,532''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
141	E11-080201-0701(РС279860)''(3,51).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
142	С1214-210-0101'3,51.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
143	E11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)''0,188''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
144	С1234-101-0205'0,188.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
145	E11-150207-0101(РС295576)''3,55''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
146	С1214-401-0113'3,55''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
147	E11-080201-0701(РС279860)''(9,072).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
148	С1214-101-0201'9,072.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
149	E11-080201-0701(РС279860)''(3,41).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
150	С1214-210-0101'3,41.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
151	E11-120101-1001'0,91''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
152	Н43=1*
153	Р По заданию*
154	У86-010302-0303'6''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
155	У86-010303-0204'12''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
156	К'Есенбай А.''*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области
Шифр стройки 26/2-2022
Наименование объекта - Архитектурно-строительная часть
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы №18/2
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	45827,125	тыс.тенге
Сметная заработная плата	8858,389	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,440	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**214,9**		**317,68**	**--**	**68269**	**--**	**--**	**57346**	**135664**
		НР - 84%; СП - 8%				**317,68**	**--**	**68269**	**--**		**10049**	
1.1	20366 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,2465	52,97285	1289,00		68282				
2	**Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы в конструкциях из кирпича.Пробивка**	**м³**	**0,26**		**30476,22**	**11461,09**	**7924**	**2980**	**--**	**5255**	**14234**
		НР - 84%; СП - 8%				**19015,13**	**5047,49**	**4944**	**1312**		**1054**	
2.1	20380 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	11,448	2,97648	1661,00		4944				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,7432	0,7132							
2.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	2,7432	0,713232		4044,00		2884			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,7432	0,713232		1840,00		1312			

2.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,4864	1,426464		67,00		96			
3	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м²**	**5,98**		**2678,46**	**199,20**	**16017**	**1191**	**--**	**13100**	**31447**
		НР - 84%; СП - 8%				**2479,26**	**128,73**	**14826**	**770**		**2329**	
3.1	20370 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,7862	10,681476	1388,00		14826				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	0,4999							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,083592	0,49988		2383,00		1191			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,083592	0,49988		1540,00		770			
4	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м²**	**8,82**		**1565,57**	**199,20**	**13808**	**1757**	**--**	**11077**	**26876**
		НР - 84%; СП - 8%				**1366,37**	**128,73**	**12051**	**1135**		**1991**	
4.1	20370 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,9844	8,682408	1388,00		12051				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	0,7374							
4.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,083592	0,737281		2383,00		1757			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,083592	0,737281		1540,00		1135			
5	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**721,1**		**238,07**	**0,20**	**171672**	**144**	**--**	**123503**	**318791**
		НР - 72%; СП - 8%				**237,87**	**--**	**171528**	**--**		**23616**	
5.1	20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1845	133,04295	1289,00		171492				
5.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,008904	6,420674		23,00		148			
6	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Демонтаж**	**м² стяжки**	**721,1**		**393,34**	**122,71**	**283637**	**88486**	**--**	**199997**	**522328**
		НР - 92%; СП - 8%				**270,63**	**30,84**	**195151**	**22239**		**38694**	
6.1	20153 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,21	151,431	1289,00		195195				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	12,1145							
6.3	133 С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,02039	14,703517		162,00		2382			
6.4	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,005875	4,236607		8087,00		34261			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005875	4,236607		1840,00		7795			
6.5	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,010886	7,850183		6604,00		51843			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010886	7,850183		1840,00		14444			

7	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	**м³ утеплителя**	**216,33**		**5111,87** **3018,12**	**2093,75** **540,52**	**1105851** **652910**	**452941** **116931**	**--**	**708254** **145129**	**1959234**
7.1	20153 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,3414	506,515062	1289,00		652898				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2938	63,5578							
7.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,10368	22,429094		8087,00		181384			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,10368	22,429094		1840,00		41270			
7.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,19008	41,120006		6604,00		271557			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19008	41,120006		1840,00		75661			
8	**Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены кирпичные/вентшахта, парапет/. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	**м³**	**6,16**		**17695,59** **12506,51**	**5189,08** **2285,28**	**109005** **77040**	**31964** **14077**	**--**	**76539** **14844**	**200387**
8.1	20379 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	7,668	47,23488	1631,00		77040				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,242	7,6507							
8.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,242	7,65072		4044,00		30940			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,242	7,65072		1840,00		14077			
8.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,484	15,30144		67,00		1025			
9	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**68**		**14558,62** **7056,75**	**7501,87** **1703,75**	**989986** **479859**	**510127** **115855**	**--**	**702943** **135434**	**1828363**
9.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,1731	283,7708	1691,00		479856				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9259	62,9612							
9.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,92448	62,86464		8087,00		508386			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92448	62,86464		1840,00		115671			
9.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,205632	13,982976		96,00		1342			
9.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001469	0,099878		3990,00		399			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001469	0,099878		1840,00		184			
10	**С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**7,35522**		**924,00** **--**	**--** **--**	**6796** **--**	**--** **--**	**--**	**--** **544**	**7340**
11	**С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км** *СП - 8%*	**т·км**	**58,84176**		**40,00** **--**	**--** **--**	**2354** **--**	**--** **--**	**--**	**--** **188**	**2542**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2775319**	**1089590**	**--**	**1898014**	**5047206**
							1676578	**272319**	**--**	**373872**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2775319**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1948897**			
		Транспортные расходы	Тенге				**9150**				
		Накладные расходы	Тенге				**1898014**				
		Сметная прибыль	Тенге				**373872**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5047205**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1347**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1948897**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5047205**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1347**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1948897**			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
12	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**856,56**	**2104,25**	**50,42**	**1802416**	**43188**	**607506**	**954302**	**2977257**
		НР - 80%; СП - 8%				**1344,59**	**48,05**	**1151722**	**41158**		**220539**	
12.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7308	625,974048	1840,00		1151792				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0312	26,7247							
12.3	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0117	10,021752		64,00		641			
12.4	3385 С	Растворонасосы производительностью 3 м³/ч	маш.-ч	0,0312	26,724672		1592,00		42546			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	26,724672		1540,00		41156			
12.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0,0189**	**16,188984**	**37511,00**				**607265**		
12.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,0035	2,99796	80,00				240		
13	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м² окрашиваемой поверхности**		**1209,66**	**882,92**	**5,74**	**1068033**	**6943**	**833468**	**184643**	**1352884**
		НР - 80%; СП - 8%				**188,17**	**2,63**	**227622**	**3181**		**100208**	
13.1	20170 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1074	129,917484	1752,00		227615				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	1,6935							
13.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00169	2,044325		23,00		47			
13.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00143	1,729814		3990,00		6902			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	1,729814		1840,00		3183			
13.5	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,084676	525811,00				44524		
13.6	**149473 С**	**Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174**	**т**	**0,00079**	**0,955631**	**825573,00**				**788943**		
14	**Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**96,6**	**6551,91**	**57,23**	**632915**	**5528**	**119270**	**410671**	**1127072**
		НР - 80%; СП - 8%				**5260,01**	**54,05**	**508117**	**5221**		**83487**	
14.1	20183 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,392	231,0672	2199,00		508117				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0351	3,3907							
14.3	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,02106	2,034396		64,00		130			
14.4	3385 С	Растворонасосы производительностью 3 м³/ч	маш.-ч	0,0351	3,39066		1592,00		5398			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0351	3,39066		1540,00		5222			
14.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0,0329**	**3,17814**	**37511,00**				**119215**		
14.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,007	0,6762	80,00				54		
15	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады/откосы/. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**256,5**		**882,92**	**5,74**	**226469**	**1473**	**176730**	**39152**	**286870**
		НР - 80%; СП - 8%				**188,17**	**2,63**	**48266**	**675**		**21248**	
15.1	20170 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1074	27,5481	1752,00		48264				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,3591							
15.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00169	0,433485		23,00		10			
15.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00143	0,366795		3990,00		1464			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,366795		1840,00		675			
15.5	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,017955	525811,00				9441		
15.6	**149473 С**	**Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174**	**т**	**0,00079**	**0,202635**	**825573,00**				**167290**		
		Отмостка										
16	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. /основание под отмостку толщ.100мм/ Устройство**	**м² покрытия**	**138**		**2606,23**	**256,56**	**359660**	**35406**	**261279**	**79761**	**474575**
		НР - 108%; СП - 8%				**456,34**	**78,83**	**62975**	**10879**		**35154**	
16.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,3018	41,6484	1512,00		62972				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0394	5,4372							
16.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,01755	2,4219		6109,00		14795			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01755	2,4219		2199,00		5326			
16.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,015525	2,14245		6604,00		14149			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015525	2,14245		1840,00		3942			
16.5	2478 С	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,006345	0,87561		7379,00		6461			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006345	0,87561		1840,00		1611			
16.6	**100062 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м³**	**0,174**	**24,012**	**10872,00**				**261058**		
16.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,02	2,76	80,00				221		
17	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м² покрытия**	**138**		**-364,26**	**-17,83**	**-50268**	**-2461**	**-45010**	**-3762**	**-58352**
		НР - 108%; СП - 8%				**-20,27**	**-4,97**	**-2797**	**-686**		**-4322**	
17.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0134	1,8492	-1512,00		-2796				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,3726							
17.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	0,3726		-6604,00		-2461			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,3726		-1840,00		-686			
17.4	**100062 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м³**	**0,03**	**4,14**	**-10872,00**				**-45010**		

18	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м² покрытия**	**138**		**2333,89** **313,34**	**5,48** **1,95**	**322077** **43241**	**756** **269**	**278080**	**46990** **29525**	**398592**
18.1	20312 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1788	24,6744	1752,00		43230				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,1242							
18.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000405	0,05589		6604,00		369			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000405	0,05589		1840,00		103			
18.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00027	0,03726		6390,00		238			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00027	0,03726		2629,00		98			
18.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00027	0,03726		3990,00		149			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00027	0,03726		1840,00		69			
18.6	**102736 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0714**	**9,8532**	**26558,00**				**261681**		
18.7	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,0828	198041,00				16398		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4361302** **2039146**	**90833** **60697**	**2231323** **--**	**1711757** **485839**	**6558898**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4361302**				
	Материалы		Тенге					**2231325**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2099843**			
		Накладные расходы	Тенге					**1711757**				
		Сметная прибыль	Тенге					**485839**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6558898**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1117**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2099843**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**6558898**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1117**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2099843**			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы										
19	**Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 8%*	**м²**	**7,02**		**3673,49** **1857,20**	**294,39** **151,46**	**25788** **13038**	**2066** **1063**	**10684**	**12691** **3078**	**41557**
19.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,16	8,1432	1601,00		13037				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,089	0,6248							
19.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04077	0,286205		2383,00		682			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04077	0,286205		1540,00		441			
19.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12987	0,911687		18,00		16			
19.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,048195	0,338329		3990,00		1350			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048195	0,338329		1840,00		623			
19.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,20007	1,404491		13,00		18			

19.7	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,66**	**4,6332**	**1957,00**				**9067**		
19.8	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	3,51	149,00				523		
19.9	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,015	0,1053	112,00				12		
19.10	249186 С	Лента бутиловая	м	2,3	16,146	67,00				1082		
20	**С1223-102-0505 223-102-0505 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м²**	**7,02**		**26595,00**	**--**	**186697**	**--**	**186697**	**--**	**201633**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14936**	
21	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	**м**	**4,2**		**1544,32**	**8,83**	**6486**	**37**	**4887**	**1422**	**8540**
		НР - 90%; СП - 8%				**371,83**	**4,31**	**1562**	**18**		**633**	
21.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2414	1,01388	1540,00		1561				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0101							
21.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00054	0,002268		2383,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,002268		1540,00		3			
21.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00189	0,007938		3990,00		32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00189	0,007938		1840,00		15			
21.5	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,566**	**2,3772**	**1957,00**				**4652**		
21.6	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	16,8	14,00				235		
22	**С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**4,2**		**1486,00**	**--**	**6241**	**--**	**6241**	**--**	**6740**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**499**	
23	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**1,26**		**5183,72**	**25,61**	**6531**	**32**	**4157**	**2163**	**9389**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**2342**	**8**		**696**	
23.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	1,521072	1540,00		2342				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0045							
23.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,003402		8087,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003402		1840,00		6			
23.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,001191		3990,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,001191		1840,00		2			
23.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1512	140,00				21		
23.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,0504	444,00				22		
23.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,007182**	**572707,00**				**4113**		

24	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	**м²**	**8,82**		**4321,07 3721,57**	**86,15 39,79**	**38112 32824**	**760 351**	**4528**	**22891 4880**	**65883**
24.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,3245	20,50209	1601,00		32824				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	0,1746							
24.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,11367	1,002569		4,00		4			
24.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,01107	0,097637		11,00		1			
24.5	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00648	0,057154		2383,00		136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00648	0,057154		1540,00		88			
24.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006615	0,058344		6390,00		373			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006615	0,058344		2629,00		153			
24.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00675	0,059535		3990,00		238			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,059535		1840,00		110			
24.8	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07155	0,631071		13,00		8			
24.9	131551 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00044	0,003881	93036,00				361		
24.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,18**	**1,5876**	**1957,00**				**3107**		
24.11	**144766 С**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,3901**	**3,440682**	**308,00**				**1060**		
25	**С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** *СП - 8%*	**м²**	**8,82**		**72945,00 --**	**-- --**	**643375 --**	**-- --**	**643375**	**-- 51470**	**694845**
26	**С1248-405-0705 248-405-0705 СпрСЦ 06.2022**	**Замок электромеханический PERCo-LB85.3** *СП - 8%*	**шт.**	**3**		**76400,00 --**	**-- --**	**229200 --**	**-- --**	**229200**	**-- 18336**	**247536**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1142430 49766**	**2895 1440**	**1089769 --**	**39167 94528**	**1276123**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1104318**				
		Материалы	Тенге					**19728**				
		Всего заработная плата	Тенге						**18031**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1065513**				
		Накладные расходы	Тенге					**16276**				
		Сметная прибыль	Тенге					**89648**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1210242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
		Сметная заработная плата	Тенге						**18031**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**38112**				
		Материалы	Тенге					**4528**				
		Всего заработная плата	Тенге						**33175**			
		Накладные расходы	Тенге					**22891**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4880**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**65883**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**33175**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1276125					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге					51206				
		РАЗДЕЛ 4. Кровля										
27	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	11,75		52084,26 11021,23	5314,05 1331,42	611990 129499	62440 15644	420051	134984 59758	806731
27.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	79,398275	1631,00		129499				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	8,5023							
27.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	6,059475		8696,00		52693			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	6,059475		1840,00		11149			
27.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	2,442825		3990,00		9747			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	2,442825		1840,00		4495			
27.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**2,82**	**42275,00**				**119216**		
27.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**4,465**	**67367,00**				**300794**		
27.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,517	80,00				41		
28	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	683,5		270,98 138,00	22,48 5,75	185215 94323	15365 3930	75527	90393 22050	297658
28.1	20165 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0862	58,9177	1601,00		94327				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,9138							
28.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00108	0,73818		8087,00		5970			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,73818		1840,00		1358			
28.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005535	3,783173		926,00		3503			
28.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000675	0,461362		6390,00		2948			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,461362		2629,00		1213			
28.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	0,73818		3990,00		2945			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,73818		1840,00		1358			
28.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**0,5**	**341,75**	**221,00**				**75527**		
29	С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022	**Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"** *СП - 8%*	м²	751,85		982,00 --	-- --	738317 --	-- --	738317	-- 59065	797382
30	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м² утепляемого покрытия	683,5		1539,49 906,96	93,55 22,75	1052241 619907	63942 15550	368392	584618 130952	1767811
30.1	20172 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5005	342,09175	1812,00		619870				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	7,6552							

30.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,004725	3,229538		8087,00		26117			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004725	3,229538		1840,00		5942			
30.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02484	16,97814		926,00		15722			
30.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0027	1,84545		6390,00		11792			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,84545		2629,00		4852			
30.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00378	2,58363		3990,00		10309			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00378	2,58363		1840,00		4754			
30.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**2,01**	**1373,835**	**221,00**				**303618**		
30.8	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,170875	209645,00				35823		
30.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,39643	73026,00				28950		
31	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м³**		**126,7209**	**43327,00**	**--**	**5490436**	**--**	**5490436**	**--**	**5929671**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**439235**	
32	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм/. Устройство**	**м² стяжки**		**683,5**	**1462,09**	**191,73**	**999339**	**131048**	**602389**	**274931**	**1376214**
		НР - 92%; СП - 8%				**389,03**	**48,19**	**265902**	**32938**		**101944**	
32.1	20153 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3018	206,2803	1289,00		265895				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	17,9077							
32.3	133 С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,03186	21,77631		162,00		3528			
32.4	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00918	6,27453		8087,00		50742			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00918	6,27453		1840,00		11545			
32.5	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01701	11,626335		6604,00		76780			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01701	11,626335		1840,00		21392			
32.6	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**0,0306**	**20,9151**	**10039,00**				**209967**		
32.7	**102635 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м³**	**0,0153**	**10,45755**	**36556,00**				**382286**		
32.8	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	0,044	30,074	267,00				8030		
32.9	249132 С	Вода техническая	м³	0,0385	26,31475	80,00				2105		
33	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м² стяжки**		**683,5**	**416,03**	**28,75**	**284357**	**19651**	**254857**	**13745**	**321950**
		НР - 92%; СП - 8%				**14,41**	**7,45**	**9849**	**5092**		**23847**	
33.1	20153 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0112	7,6552	1289,00		9868				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	2,734							
33.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00135	0,922725		8087,00		7462			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00135	0,922725		1840,00		1698			
33.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	1,84545		6604,00		12187			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,84545		1840,00		3396			
33.5	**102635 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м³**	**0,0102**	**6,9717**	**36556,00**				**254857**		
34	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**		**801,92**	**270,98**	**22,48**	**217304**	**18027**	**88612**	**106054**	**349228**
		НР - 92%; СП - 8%				**138,00**	**5,75**	**110665**	**4611**		**25870**	
34.1	20165 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0862	69,125504	1601,00		110670				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	2,2454							
34.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00108	0,866074		8087,00		7004			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,866074		1840,00		1594			
34.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005535	4,438627		926,00		4110			
34.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000675	0,541296		6390,00		3459			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,541296		2629,00		1423			
34.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	0,866074		3990,00		3456			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,866074		1840,00		1594			
34.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**0,5**	**400,96**	**221,00**				**88612**		
35	**С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"**	**м²**		**882,112**	**982,00**	**--**	**866234**	**--**	**866234**	**--**	**935533**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**69299**	
36	**Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	**м² кровли**		**801,92**	**1992,93**	**59,76**	**1598170**	**47923**	**196149**	**1257940**	**3084601**
		НР - 92%; СП - 8%				**1688,57**	**16,50**	**1354098**	**13232**		**228491**	
36.1	20168 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9986	800,797312	1691,00		1354148				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	6,8163							
36.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00567	4,546886		8087,00		36771			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00567	4,546886		1840,00		8366			
36.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00108	0,866074		6390,00		5534			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,866074		2629,00		2277			
36.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001755	1,40737		3990,00		5615			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001755	1,40737		1840,00		2590			
36.6	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00052	0,416998	409769,00				170873		
36.7	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,071	56,93632	444,00				25280		
37	**С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**		**1,475**	**139141,00**	**--**	**205233**	**--**	**205233**	**--**	**221652**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16419**	
38	**С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**		**922,208**	**3915,00**	**--**	**3610444**	**--**	**3610444**	**--**	**3899280**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**288836**	

39	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	**м² обработанной поверхности**	**801,92**		**420,37** **57,67**	**5,00** **2,21**	**337103** **46247**	**4009** **1772**	**286847**	**43215** **30425**	**410743**
39.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,036	28,86912	1601,00		46219				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,8821							
39.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000311	0,248996		6390,00		1591			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000311	0,248996		2629,00		655			
39.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	0,606252		3990,00		2419			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000756	0,606252		1840,00		1116			
39.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,032077	94938,00				3045		
39.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,048115	99206,00				4773		
39.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,184442**	**1512552,00**				**278978**		
39.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,00079	0,633517	80,00				51		
40	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены. Устройство карнизов** *НР - 90%; СП - 8%*	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**53**		**2807,48** **2735,13**	**48,63** **22,36**	**148796** **144962**	**2577** **1185**	**1257**	**131532** **22426**	**302755**
40.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7761	94,1333	1540,00		144965				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,6466							
40.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,019305	1,023165		8,00		8			
40.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01215	0,64395		3990,00		2569			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01215	0,64395		1840,00		1185			
40.5	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,036	1,908	659,00				1257		
41	**С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** *СП - 8%*	**м²**	**53**		**3915,00** **--**	**--** **--**	**207495** **--**	**--** **--**	**207495**	**--** **16600**	**224095**
		Деревянные конструкции кровли										
42	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	**м³ древесины в конструкции**	**17,095**		**205998,01** **40930,16**	**1369,67** **544,28**	**3521536** **699701**	**23414** **9304**	**2798421**	**638105** **332771**	**4492412**
42.1	20090 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	27,5253	470,545004	1487,00		699700				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2199	3,7592							
42.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,175575	105,571455		8,00		845			
42.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,176985	3,025559		6390,00		19333			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176985	3,025559		2629,00		7954			
42.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04293	0,733888		3990,00		2928			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04293	0,733888		1840,00		1350			

42.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,38753	23,719825		13,00		308			
42.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,64961	286428,00				186066		
42.8	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	74,8761	93,00				6963		
42.9	**131541 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,16**	**2,7352**	**139141,00**				**380578**		
42.10	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,06	1,0257	139141,00				142717		
42.11	**131578 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**0,83**	**14,18885**	**139141,00**				**1974251**		
42.12	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,033506	797818,00				26732		
42.13	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	123,084	659,00				81112		
43	**С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2022**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м²**	**37,66**		**289,00**	**--**	**10884**	**--**	**10884**	**--**	**11755**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**871**	
44	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м³ древесины в конструкции**	**2,433**		**180622,87**	**2426,65**	**439455**	**5904**	**356822**	**71364**	**551685**
		НР - 90%; СП - 8%				**31536,86**	**1054,01**	**76729**	**2564**		**40866**	
44.1	20102 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,1396	41,700647	1840,00		76729				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,486	1,1824							
44.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,189	0,459837		8,00		4			
44.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2025	0,492683		6390,00		3148			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2025	0,492683		2629,00		1295			
44.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2835	0,689755		3990,00		2752			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2835	0,689755		1840,00		1269			
44.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,002433	286428,00				697		
44.7	**131534 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**1,02**	**2,48166**	**139141,00**				**345301**		
44.8	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,03	0,07299	93036,00				6791		
44.9	249209 С	Паста антисептическая	т	0,0015	0,003649	797818,00				2912		
44.10	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7	1,7031	659,00				1122		
45	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**19,528**		**12028,25**	**107,77**	**234888**	**2105**	**203082**	**27567**	**283451**
		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**29701**	**929**		**20996**	
45.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	18,918726	1570,00		29702				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,4491							
45.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,131814		6390,00		842			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,131814		2629,00		347			
45.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,316354		3990,00		1262			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,316354		1840,00		582			

45.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,019528	94938,00				1854		
45.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,033198	99206,00				3293		
45.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,130838**	**1512552,00**				**197899**		
45.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,449144	80,00				36		
46	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены. Устройство карнизов**	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**62,7**		**2807,48**	**48,63**	**176029**	**3049**	**1487**	**155605**	**358165**
		НР - 90%; СП - 8%				**2735,13**	**22,36**	**171493**	**1402**		**26531**	
46.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7761	111,36147	1540,00		171497				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,7649							
46.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,019305	1,210424		8,00		10			
46.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01215	0,761805		3990,00		3040			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01215	0,761805		1840,00		1402			
46.5	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,036	2,2572	659,00				1487		
47	**С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**1,818**		**139141,00**	**--**	**252958**	**--**	**252958**	**--**	**273195**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20237**	
48	**С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылки/**	**м³**	**0,875**		**139141,00**	**--**	**121748**	**--**	**121748**	**--**	**131488**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9740**	
49	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**2,693**		**12028,25**	**107,77**	**32392**	**290**	**28006**	**3802**	**39089**
		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**4096**	**128**		**2895**	
49.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	2,608978	1570,00		4096				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,0619							
49.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,018178		6390,00		116			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,018178		2629,00		48			
49.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,043627		3990,00		174			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,043627		1840,00		80			
49.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,002693	94938,00				256		
49.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,004578	99206,00				454		
49.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,018043**	**1512552,00**				**27291**		
49.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,061939	80,00				5		
50	**С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м²**	**0,0627**		**3715098,00**	**--**	**232937**	**--**	**232937**	**--**	**251572**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18635**	
		Крепежные элементы										

		УЗЕЛ А										
51	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**т стальных элементов**		**0,10152**	**1154034,58** **105112,20**	**8302,10** **2558,52**	**117158** **10671**	**843** **260**	**105644**	**12898** **10404**	**140461**
51.1	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,0334	5,383951	1982,00		10671				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,3905	0,1412							
51.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,6875	2,912355		96,00		280			
51.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3905	0,141164		3990,00		563			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3905	0,141164		1840,00		260			
51.5	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,10152**	**1029630,00**				**104528**		
51.6	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,004061	274757,00				1116		
52	**С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2022**	**Скобы металлические** *СП - 8%*	**кг**		**16,31**	**203,00** **--**	**--** **--**	**3311** **--**	**--** **--**	**3311** 	**--** **265**	**3576**
53	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**		**0,03596**	**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**4259** **4108**	**150** **48**	**--**	**3866** **650**	**8775**
53.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	2,518955	1631,00		4108				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0262							
53.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,011166		8087,00		90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,011166		1840,00		21			
53.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,015049		3990,00		60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,015049		1840,00		28			
54	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**		**0,03596**	**399352,00** **--**	**--** **--**	**14361** **--**	**--** **--**	**14361** 	**--** **1149**	**15510**
55	**С1261-102-0220 261-102-0220 РСНБ РК 2022**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74** *СП - 8%*	**кг**		**7,452**	**150,00** **--**	**--** **--**	**1118** **--**	**--** **--**	**1118** 	**--** **89**	**1207**
56	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный** *СП - 8%*	**т**		**0,001135**	**813201,00** **--**	**--** **--**	**923** **--**	**--** **--**	**923** 	**--** **74**	**997**
		УЗЕЛ Б										
57	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**		**0,04476**	**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**5301** **5114**	**187** **60**	**--**	**4812** **809**	**10922**

57.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	3,135384	1631,00		5114				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0326							
57.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,013898		8087,00		112			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,013898		1840,00		26			
57.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,018732		3990,00		75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,018732		1840,00		34			
58	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,04476**	**399352,00**	**--**	**17875**	**--**	**17875**	**--**	**19305**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1430**	
59	**С1261-102-0220 261-102-0220 РСНБ РК 2022**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**		**10,68**	**150,00**	**--**	**1602**	**--**	**1602**	**--**	**1730**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**128**	
60	**С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**		**0,456**	**139141,00**	**--**	**63448**	**--**	**63448**	**--**	**68524**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5076**	
61	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		**0,456**	**10627,01**	**77,60**	**4846**	**36**	**3105**	**1548**	**6906**
		НР - 90%; СП - 8%				**3738,27**	**34,07**	**1705**	**16**		**512**	
61.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	1,06476	1601,00		1705				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0074							
61.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,002462		6390,00		16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,002462		2629,00		6			
61.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,004925		3990,00		20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,004925		1840,00		9			
61.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,002298	25306,00				58		
61.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**4,4688**	**682,00**				**3048**		
		УЗЕЛ В										
62	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство**	**м² покрытия**		**37,66**	**5183,72**	**25,61**	**195219**	**965**	**124240**	**64646**	**280654**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**70014**	**253**		**20789**	
62.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	45,463152	1540,00		70013				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,1356							
62.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,101682		8087,00		822			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,101682		1840,00		187			

62.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,035589		3990,00		142			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,035589		1840,00		65			
62.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,5192	140,00				633		
62.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	1,5064	444,00				669		
62.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,214662**	**572707,00**				**122938**		
63	**С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,307**		**139141,00**	**--**	**42716**	**--**	**42716**	**--**	**46133**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3417**	
64	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,307**		**10627,01**	**77,60**	**3262**	**23**	**2091**	**1042**	**4649**
		НР - 90%; СП - 8%				**3738,27**	**34,07**	**1148**	**10**		**344**	
64.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	0,716845	1601,00		1148				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,005							
64.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,001658		6390,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,001658		2629,00		4			
64.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003316		3990,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,003316		1840,00		6			
64.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,001547	25306,00				39		
64.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**3,0086**	**682,00**				**2052**		
		УЗЕЛ Г										
65	**С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,384**		**139141,00**	**--**	**53430**	**--**	**53430**	**--**	**57704**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4274**	
66	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,384**		**10627,01**	**77,60**	**4081**	**30**	**2616**	**1304**	**5815**
		НР - 90%; СП - 8%				**3738,27**	**34,07**	**1435**	**13**		**431**	
66.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	0,89664	1601,00		1436				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0062							
66.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,002074		6390,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,002074		2629,00		5			
66.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,004147		3990,00		17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,004147		1840,00		8			
66.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,001935	25306,00				49		

66.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**3,7632**	**682,00**				**2567**		
67	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**		**0,006291**	**813201,00**	**--**	**5116**	**--**	**5116**	**--**	**5525**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**409**	
		УЗЕЛ Д										
68	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**		**0,012**	**139141,00**	**--**	**1670**	**--**	**1670**	**--**	**1804**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**134**	
69	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		**0,012**	**10627,01**	**77,60**	**128**	**1**	**82**	**41**	**182**
		НР - 90%; СП - 8%				**3738,27**	**34,07**	**45**	**--**		**13**	
69.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	0,02802	1601,00		45				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0002							
69.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,000065		6390,00		0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,000065		2629,00		0			
69.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00013		3990,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00013		1840,00		0			
69.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,00006	25306,00				2		
69.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**0,1176**	**682,00**				**80**		
		Снегодержатель										
70	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**		**0,323084**	**98059,47**	**3405,29**	**31681**	**1100**	**1784**	**20070**	**55891**
		НР - 69%; СП - 8%				**89130,89**	**897,86**	**28797**	**290**		**4140**	
70.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	57,8772	18,699197	1540,00		28797				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4185	0,1352							
70.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,3625	0,763286		78,00		60			
70.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5535	0,178827		32,00		6			
70.5	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12,258	3,960364		77,00		305			
70.6	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,189	0,061063		13,00		1			
70.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,05234		6390,00		334			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,05234		2629,00		138			
70.8	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2565	0,082871		3990,00		331			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2565	0,082871		1840,00		152			
70.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,511	0,811264		79,00		64			

70.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009693	93,00				1		
70.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,006042	5414,00				33		
70.12	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0033**	**0,001066**	**813201,00**				**867**		
70.13	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	**1,5**	**0,484626**	**289,00**				**140**		
70.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	0,145388	149,00				22		
70.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000032	2453940,00				79		
70.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000452	289955,00				131		
70.17	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0001	467116,00				47		
70.18	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000194**	**623062,00**				**121**		
70.19	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000627**	**545661,00**				**342**		
70.20	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,003231	659,00				2		
71	**С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**218,3**		**655,00**	**--**	**142987**	**--**	**142987**	**--**	**154426**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11439**	
72	**С1241-703-0108 241-703-0108 РСНБ РК 2022**	**Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН**	**1000 шт.**	**0,108**		**38062,00**	**--**	**4111**	**--**	**4111**	**--**	**4440**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**329**	
73	**С1243-907-4307 243-907-4307 РСНБ РК 2022**	**Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы**	**шт.**	**108**		**901,00**	**--**	**97308**	**--**	**97308**	**--**	**105093**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7785**	
74	**С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2022**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**	**324**		**3,00**	**--**	**972**	**--**	**972**	**--**	**1050**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**78**	
75	**С1261-107-0987 261-107-0987 РСНБ РК 2022**	**Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,559224**		**783,00**	**--**	**438**	**--**	**438**	**--**	**473**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**35**	
		Водосточная система										
76	**Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**128**		**2490,17**	**163,51**	**318742**	**20930**	**8285**	**271840**	**637828**
		НР - 92%; СП - 8%				**2261,93**	**46,49**	**289527**	**5951**		**47246**	
76.1	20164 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,4407	184,4096	1570,00		289523				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	3,0464							
76.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,014715	1,88352		8087,00		15232			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014715	1,88352		1840,00		3466			
76.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00351	0,44928		6390,00		2871			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00351	0,44928		2629,00		1181			

76.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005535	0,70848		3990,00		2827			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005535	0,70848		1840,00		1304			
76.6	**127728 С**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000112**	**0,014336**	**409769,00**				**5874**		
76.7	**127927 С**	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	**кг**	**0,039**	**4,992**	**483,00**				**2411**		
77	С1224-204-0101 224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый	м		108	785,00	--	84780	--	84780	--	91562
		СП - 8%				--	--	--	--		6782	
78	С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая	шт.		16	1562,00	--	24992	--	24992	--	26991
		СП - 8%				--	--	--	--		1999	
79	С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.		35	1052,00	--	36820	--	36820	--	39766
		СП - 8%				--	--	--	--		2946	
80	С1224-204-0109 224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.		12	476,00	--	5712	--	5712	--	6169
		СП - 8%				--	--	--	--		457	
81	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.		72	1717,00	--	123624	--	123624	--	133514
		СП - 8%				--	--	--	--		9890	
82	С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм	м		128	898,00	--	114944	--	114944	--	124140
		СП - 8%				--	--	--	--		9196	
83	С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель трубы пластиковый	шт.		32	1052,00	--	33664	--	33664	--	36357
		СП - 8%				--	--	--	--		2693	
84	С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.		16	880,00	--	14080	--	14080	--	15206
		СП - 8%				--	--	--	--		1126	
85	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.		64	1426,00	--	91264	--	91264	--	98565
		СП - 8%				--	--	--	--		7301	
86	С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2022	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.		16	1038,00	--	16608	--	16608	--	17937
		СП - 8%				--	--	--	--		1329	
		СЛУХОВОЕ ОКНО/6шт/										
87	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховоеокно		6	14094,85	1543,16	84569	9259	5535	66381	163026
		НР - 90%; СП - 8%				11629,09	663,65	69775	3982		12076	

87.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,5514	45,3084	1540,00		69775				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,297	1,782							
87.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,216	1,296		8,00		10			
87.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1485	0,891		6390,00		5693			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1485	0,891		2629,00		2342			
87.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1485	0,891		3990,00		3555			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1485	0,891		1840,00		1639			
87.6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4	8,4	659,00				5536		
88	**С1215-204-1002 215-204-1002 РСНБ РК 2022**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м³**	**1,3668**		**139141,00**	**--**	**190178**	**--**	**190178**	**--**	**205392**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15214**	
89	**С1224-102-0808 224-102-0808 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**14,16**		**4700,00**	**--**	**66552**	**--**	**66552**	**--**	**71876**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5324**	
90	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**27,9**		**5183,72**	**25,61**	**144626**	**714**	**92043**	**47892**	**207919**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**51869**	**187**		**15401**	
90.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	33,68088	1540,00		51869				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,1004							
90.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,07533		8087,00		609			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,07533		1840,00		139			
90.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,026366		3990,00		105			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,026366		1840,00		49			
90.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,348	140,00				469		
90.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	1,116	444,00				496		
90.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,15903**	**572707,00**				**91078**		
91	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**1,3668**		**12028,25**	**107,77**	**16440**	**147**	**14214**	**1929**	**19839**
		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**2079**	**65**		**1470**	
91.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	1,324156	1570,00		2079				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,0314							
91.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,009226		6390,00		59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,009226		2629,00		24			
91.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,022142		3990,00		88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,022142		1840,00		41			
91.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001367	94938,00				130		

91.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002324	99206,00				231		
91.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,009158**	**1512552,00**				**13851**		
91.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,031436	80,00				3		
92	**С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2022**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м³**	**0,726**		**139141,00**	**--**	**101016**	**--**	**101016**	**--**	**109097**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8081**	
93	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,726**		**12028,25**	**107,77**	**8733**	**79**	**7550**	**1025**	**10538**
		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**1104**	**35**		**781**	
93.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	0,703349	1570,00		1104				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,0167							
93.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,0049		6390,00		31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,0049		2629,00		13			
93.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,011761		3990,00		47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,011761		1840,00		22			
93.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000726	94938,00				69		
93.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,001234	99206,00				122		
93.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,004864**	**1512552,00**				**7357**		
93.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,016698	80,00				1		
94	**Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м² площади проемов по наружному обводу коробок**	**1,2**		**3747,24**	**40,78**	**4497**	**49**	**3206**	**1006**	**5944**
		НР - 80%; СП - 8%				**1035,11**	**13,16**	**1242**	**16**		**440**	
94.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6722	0,80664	1540,00		1242				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,0086							
94.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00299	0,003588		8087,00		29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	0,003588		1840,00		7			
94.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00416	0,004992		3990,00		20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00416	0,004992		1840,00		9			
94.5	**146345 С**	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм**	**м²**	**0,78**	**0,936**	**3261,00**				**3052**		
94.6	147047 С	Ветошь	кг	0,002	0,0024	119,00				0		
94.7	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,018	579,00				10		
94.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0055	0,0066	659,00				4		
94.9	295763 С	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,000432	320056,00				138		
95	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная**	**шт.**	**12**		**389,00**	**--**	**4668**	**--**	**4668**	**--**	**5041**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**373**	
96	**С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**6**		**1090,00**	**--**	**6540**	**--**	**6540**	**--**	**7063**

		СП - 8%				--	--	--	--		523	
		Металлическая решетка Вр-1										
97	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**		**0,302328**	**98059,47**	**3405,29**	**29646**	**1029**	**1670**	**18781**	**52301**
		НР - 69%; СП - 8%				**89130,89**	**897,86**	**26947**	**271**		**3874**	
97.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	57,8772	17,497898	1540,00		26947				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4185	0,1265							
97.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,3625	0,71425		78,00		56			
97.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5535	0,167339		32,00		5			
97.5	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12,258	3,705937		77,00		285			
97.6	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,189	0,05714		13,00		1			
97.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,048977		6390,00		313			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,048977		2629,00		129			
97.8	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2565	0,077547		3990,00		309			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2565	0,077547		1840,00		143			
97.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,511	0,759146		79,00		60			
97.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00907	93,00				1		
97.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,005654	5414,00				31		
97.12	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0033**	**0,000998**	**813201,00**				**811**		
97.13	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	**1,5**	**0,453492**	**289,00**				**131**		
97.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	0,136048	149,00				20		
97.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00003	2453940,00				74		
97.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000423	289955,00				123		
97.17	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000094	467116,00				44		
97.18	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000181**	**623062,00**				**113**		
97.19	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000587**	**545661,00**				**320**		
97.20	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,003023	659,00				2		
98	**С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**		**0,271728**	**977889,00**	**--**	**265720**	**--**	**265720**	**--**	**286978**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21258**	
99	**С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**м²**		**18,36**	**2261,00**	**--**	**41512**	**--**	**41512**	**--**	**44833**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3321**	
100	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**		**8,767512**	**1405,59**	**1,87**	**12324**	**16**	**1260**	**8845**	**22863**

		НР - 80%; СП - 8%				**1260,14**	**0,92**	**11048**	**8**		**1694**	
100.1	20166 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7726	6,77378	1631,00		11048				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0044							
100.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00013	0,00114		2383,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00013	0,00114		1540,00		2			
100.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00039	0,003419		3990,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,003419		1840,00		6			
100.5	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,026303	119,00				3		
100.6	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,236723	986,00				233		
100.7	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**2,156808**	**474,00**				**1022**		
		Вентшахта ВШ-1/2шт/										
101	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**2,552**		**52084,26**	**5314,05**	**132919**	**13562**	**91231**	**29317**	**175215**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**28126**	**3398**		**12979**	
101.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	17,24463	1631,00		28126				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	1,8466							
101.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	1,316066		8696,00		11445			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	1,316066		1840,00		2422			
101.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,530561		3990,00		2117			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,530561		1840,00		976			
101.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,61248**	**42275,00**				**25893**		
101.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,96976**	**67367,00**				**65330**		
101.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,112288	80,00				9		
102	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,022562**		**118430,42**	**4180,83**	**2672**	**94**	**--**	**2425**	**5505**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**2578**	**30**		**408**	
102.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,580441	1631,00		2578				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0164							
102.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,007006		8087,00		57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,007006		1840,00		13			
102.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,009442		3990,00		38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,009442		1840,00		17			
103	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,022562**		**399352,00**	**--**	**9010**	**--**	**9010**	**--**	**9731**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**721**	
104	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м³ изоляции**	**0,9**		**67644,30**	**4636,47**	**60880**	**4173**	**15490**	**32498**	**100848**
		НР - 76%; СП - 8%				**45797,01**	**1713,96**	**41217**	**1543**		**7470**	

104.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	22,40073	1840,00		41217				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,8383							
104.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,8748		46,00		40			
104.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,8505		926,00		788			
104.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,83835		3990,00		3345			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,83835		1840,00		1543			
104.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,108**	**122006,00**				**13177**		
104.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	3,51	659,00				2313		
105	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**	**0,873**		**43327,00**	**--**	**37824**	**--**	**37824**	**--**	**40850**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3026**	
106	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**20,94**		**3683,39**	**52,29**	**77130**	**1095**	**26469**	**40145**	**126657**
		НР - 80%; СП - 8%				**2367,06**	**29,37**	**49566**	**615**		**9382**	
106.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	28,800876	1721,00		49566				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,3916							
106.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,353886		2383,00		843			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,353886		1540,00		545			
106.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,038111		6604,00		252			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,038111		1840,00		70			
106.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,64914**	**37184,00**				**24138**		
106.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,002722	29927,00				81		
106.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	2,5128	758,00				1905		
106.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,002094	80,00				0		
106.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,5235	659,00				345		
107	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**	**20,94**		**1642,00**	**--**	**34383**	**--**	**34383**	**--**	**37134**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2751**	
108	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,02722**		**118430,42**	**4180,83**	**3224**	**114**	**--**	**2926**	**6642**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**3110**	**37**		**492**	
108.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,906728	1631,00		3110				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0198							
108.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,008452		8087,00		68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,008452		1840,00		16			
108.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,011392		3990,00		45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,011392		1840,00		21			

109	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,02722**		**441684,00** **--**	**--** **--**	**12023** **--**	**--** **--**	**12023**	**--** **962**	**12985**
110	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,0142**		**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**1682** **1622**	**59** **19**	**--**	**1526** **257**	**3465**
110.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,994693	1631,00		1622				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0104							
110.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,004409		8087,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,004409		1840,00		8			
110.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,005943		3990,00		24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,005943		1840,00		11			
111	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,0142**		**399352,00** **--**	**--** **--**	**5671** **--**	**--** **--**	**5671**	**--** **454**	**6125**
112	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² покрытия**	**3,08**		**5183,72** **1859,12**	**25,61** **6,71**	**15966** **5726**	**79** **21**	**10161**	**5287** **1700**	**22953**
112.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	3,718176	1540,00		5726				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0111							
112.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,008316		8087,00		67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008316		1840,00		15			
112.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,002911		3990,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,002911		1840,00		5			
112.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,3696	140,00				52		
112.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,1232	444,00				55		
112.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,017556**	**572707,00**				**10054**		
		Вентшахта ВШ-2/4шт/										
113	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м³ кладки**	**2,128**		**52084,26** **11021,23**	**5314,05** **1331,42**	**110835** **23453**	**11308** **2833**	**76074**	**24446** **10823**	**146104**
113.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	14,379534	1631,00		23453				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	1,5398							

113.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	1,09741		8696,00		9543			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	1,09741		1840,00		2019			
113.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,442411		3990,00		1765			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,442411		1840,00		814			
113.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,51072**	**42275,00**				**21591**		
113.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,80864**	**67367,00**				**54476**		
113.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,093632	80,00				7		
114	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,01404**	**118430,42**	**4180,83**	**1663**	**59**	**--**	**1509**	**3426**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1604**	**19**		**254**	
114.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,983485	1631,00		1604				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0102							
114.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,004359		8087,00		35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,004359		1840,00		8			
114.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,005876		3990,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,005876		1840,00		11			
115	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01404**	**399352,00**	**--**	**5607**	**--**	**5607**	**--**	**6056**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**449**	
116	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м³ изоляции**		**0,752**	**67644,30**	**4636,47**	**50869**	**3487**	**12943**	**27153**	**84264**
		НР - 76%; СП - 8%				**45797,01**	**1713,96**	**34439**	**1289**		**6242**	
116.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	18,717054	1840,00		34439				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,7005							
116.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,730944		46,00		34			
116.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,71064		926,00		658			
116.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,700488		3990,00		2795			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,700488		1840,00		1289			
116.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,09024**	**122006,00**				**11010**		
116.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	2,9328	659,00				1933		
117	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**		**0,72944**	**43327,00**	**--**	**31604**	**--**	**31604**	**--**	**34132**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2528**	
118	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**14,2**	**3683,39**	**52,29**	**52304**	**742**	**17950**	**27223**	**85890**
		НР - 80%; СП - 8%				**2367,06**	**29,37**	**33612**	**417**		**6362**	

118.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	19,53068	1721,00		33612				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,2655							
118.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,23998		2383,00		572			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,23998		1540,00		370			
118.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,025844		6604,00		171			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,025844		1840,00		48			
118.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,4402**	**37184,00**				**16368**		
118.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,001846	29927,00				55		
118.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,704	758,00				1292		
118.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,00142	80,00				0		
118.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,355	659,00				234		
119	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**	**14,2**		**1642,00**	**--**	**23316**	**--**	**23316**	**--**	**25181**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1865**	
120	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,036288**		**118430,42**	**4180,83**	**4298**	**152**	**--**	**3901**	**8855**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**4146**	**49**		**656**	
120.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	2,541931	1631,00		4146				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0265							
120.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,011267		8087,00		91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,011267		1840,00		21			
120.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,015187		3990,00		61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,015187		1840,00		28			
121	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,036288**		**441684,00**	**--**	**16028**	**--**	**16028**	**--**	**17310**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1282**	
122	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,01364**		**118430,42**	**4180,83**	**1615**	**57**	**--**	**1466**	**3328**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1558**	**18**		**247**	
122.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,955466	1631,00		1558				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0099							
122.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,004235		8087,00		34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,004235		1840,00		8			
122.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,005708		3990,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,005708		1840,00		11			
123	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01364**		**399352,00**	**--**	**5447**	**--**	**5447**	**--**	**5883**

		СП - 8%				--	--	--	--		436	
124	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**3,64**		**5183,72**	**25,61**	**18869**	**93**	**12009**	**6248**	**27127**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**6767**	**24**		**2009**	
124.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	4,394208	1540,00		6767				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0131							
124.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,009828		8087,00		79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009828		1840,00		18			
124.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,00344		3990,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,00344		1840,00		6			
124.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,4368	140,00				61		
124.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,1456	444,00				65		
124.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,020748**	**572707,00**				**11883**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**24950912**	**470376**	**19909210**	**4267851**	**31556279**
								4571324	**130058**	**--**	**2337512**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**24889585**				
	Материалы		Тенге					**6314095**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4645077**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**13591659**				
		Накладные расходы	Тенге					**4229000**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2329498**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**31448083**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2872**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4645077**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**61327**				
	Материалы		Тенге					**3454**				
	Всего заработная плата		Тенге						**56305**			
		Накладные расходы	Тенге					**38851**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8014**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**108192**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**56305**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**31556275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2908**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4701382**			
		РАЗДЕЛ 5. По заданию										
125	**У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**6**		**122868,05**	**276,25**	**737208**	**1658**	**681095**	**50018**	**850204**
		НР - 91%; СП - 8%				**9075,80**	**85,00**	**54455**	**510**		**62978**	
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	5,5588	33,3528	1840,00		54455				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	0,2322							

126	**У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** *НР - 91%; СП - 8%*	**шт.**	**12**		**41385,65** **162,15**	**42,50** **12,50**	**496628** **1946**	**510** **150**	**494172**	**1907** **39883**	**538418**
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,1252	1,5024	1840,00		1946				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0708							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1233836** **56401**	**2168** **660**	**1175267** **--**	**51925** **102861**	**1388622**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1233836**				
	Материалы		Тенге					**1175268**				
	Всего заработная плата		Тенге						**57061**			
		Накладные расходы	Тенге					**51925**				
		Сметная прибыль	Тенге					**102861**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1388622**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**35**
		Сметная заработная плата	Тенге						**57061**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**1388622**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**35**
		Сметная заработная плата	Тенге						**57061**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**45827125**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**8393215**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1655862**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**465174**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**24405570**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**9150**				
		- Накладные расходы	Тенге								**7968714**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**3394612**	

Составил Есенбай А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-3

на Общестроительные работы №18/2

Наименование объекта - Архитектурно-строительная часть

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	800,797312	1691 --	- --	- -	1354148
2	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	667,0918324	1840 --	- --	- -	1227449
3	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	871,881562	1289 --	- --	- -	1123855
4	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	470,5450035	1487 --	- --	- -	699700
5	20172Т	003-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	342,09175	1812 --	- --	- -	619870
6	20183Т	003-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	231,0672	2199 --	- --	- -	508117
7	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	283,7708	1691 --	- --	- -	479856
8	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	288,0141454	1540	-	-	443542

						--	--	-	
9	20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	184,4096	1570	-	-	289523
						--	--	-	
10	20170Т	003-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	157,465584	1752	-	-	275880
						--	--	-	
11	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	128,043204	1601	-	-	204997
						--	--	-	
12	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	125,6395221	1631	-	-	204918
						--	--	-	
13	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	133,04295	1289	-	-	171492
						--	--	-	
14	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	89,584128	1540	-	-	137960
						--	--	-	
15	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	60,220675	1601	-	-	96413
						--	--	-	
16	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,331556	1721	-	-	83179
						--	--	-	
17	20379Т	006-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	47,23488	1631	-	-	77040
						--	--	-	
18	20102Т	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,7006468	1840	-	-	76729
						--	--	-	
19	20366Т	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	52,97285	1289	-	-	68282
						--	--	-	
20	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	39,7992	1512	-	-	60176
						--	--	-	
21	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24,6744	1752	-	-	43230

						--	--	-	
22	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,55520944	1570	-	-	36982
						--	--	-	
23	20370Т	006-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	19,363884	1388	-	-	26877
						--	--	-	
24	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,77377977	1631	-	-	11048
						--	--	-	
25	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,38395077	1982	-	-	10671
						--	--	-	
26	20380Т	006-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	2,97648	1661	-	-	4944
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**8336879**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**5146,4321**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
27	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	253,2324784	1834,34	-	-	(464514)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**8336817**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
28	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	108,2587317	8087	-	1840	875488
						--	--	199196,07	
29	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	64,33166924	6604	-	1840	424846
						--	--	118370,27	
30	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	19,0977852	3990	-	1840	76200
						--	--	35139,92	
31	694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,472951	8696	-	1840	73681
						--	--	15590,23	

32	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9,18899714	6390 --	- --	2629 24157,87	58718
33	3385С	313-201-0802 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 3 м³/ч	маш.-ч	30,115332	1592 --	- --	1540 46377,61	47944
34	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	8,363952	4044 --	- --	1840 15389,67	33824
35	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	26,7610797	926 --	- --	- -	24781
36	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	2,4219	6109 --	- --	2199 5325,76	14795
37	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,87561	7379 --	- --	1840 1611,12	6461
38	133С	313-201-0901 РСНБ РК 2022	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	36,47982744	162 --	- --	- -	5910
39	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,17779438	2383 --	- --	1540 3353,8	5190
40	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,895331	96 --	- --	- -	1622
41	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	16,727904	67 --	- --	- -	1121
42	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	109,5608801	8 --	- --	- -	876
43	976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	12,056148	64 --	- --	- -	772
44	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,66630029	77 --	- --	- -	590
45	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	25,75538775	13 --	- --	- -	335
46	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	8,8984848	23 --	- --	- -	205

47	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,57040953	79 --	- --	- -	124
48	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,47753585	78 --	- --	- -	115
49	1197С	314-502-0303 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,605744	46 --	- --	- -	74
50	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9116874	18 --	- --	- -	16
51	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,34616554	32 --	- --	- -	11
52	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	1,0025694	4 --	- --	- -	4
53	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,11820287	13 --	- --	- -	2
54	1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0976374	11 --	- --	- -	1
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**464512**	**1653705**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
55	136008С	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	126,7209	43327 --	41974 --	- -	5490436
56	248526С	224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	975,208	3915 --	3825 --	- -	3817939
57	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	14,18885	139141 --	135603 --	- -	1974251
58	149473С	236-203-0201 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	1,1582664	825573 --	805480 --	- -	956233
59		235-104-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"	м²	882,112	982 --	961 --	- -	866234
60		235-104-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"	м²	751,85	982 --	961 --	- -	738317

61	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	19,367124	37511 --	32887 --	- -	726480
62	287748С	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	8,82	72945 --	67795 --	- -	643375
63	102635С	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	17,42925	36556 --	24932 --	- -	637144
64	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	3,8942	139141 --	135603 --	- -	541843
65	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,34734406	1512552 --	1480642 --	- -	525376
66	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2116,545	221 --	214 --	- -	467756
67	102888С	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,2434	67367 --	55373 --	- -	420599
68	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	2,48166	139141 --	135603 --	- -	345301
69		222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,271728	977889 --	907434 --	- -	265720
70	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	9,8532	26558 --	24137 --	- -	261681
71	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,818	139141 --	135603 --	- -	252958
72	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,419178	572707 --	559587 --	- -	240066
73	147807С	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м²	0,0627	3715098 --	3633937 --	- -	232937
74	308916С	248-405-0705 СпрСЦ 06.2022	Замок электромеханический PERCo-LB85.3	шт.	3	76400 --	74901 --	- -	229200

75	100062С	211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	19,872	10872 --	10162 --	- -	216048
76	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	20,9151	10039 --	9302 --	- -	209967
77	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,475	139141 --	135603 --	- -	205233
78		215-204-1002 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, ширинойот 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м³	1,3668	139141 --	135603 --	- -	190178
79	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,652043	286428 --	278921 --	- -	186763
80	133877С	223-102-0505 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	7,02	26595 --	25962 --	- -	186697
81	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,4313344	409769 --	399844 --	- -	176747
82	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	3,9432	42275 --	30538 --	- -	166699
83	150539С	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	218,3	655 --	639 --	- -	142986
84	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,0257	139141 --	135603 --	- -	142717
85	279960С	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	72	1717 --	1683 --	- -	123624
86		215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылки/	м³	0,875	139141 --	135603 --	- -	121748
87		224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм	м	128	898 --	873 --	- -	114944

88	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,10152	1029630 --	955906 --	- -	104528
89		215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м³	0,726	139141 --	135603 --	- -	101016
90	283682С	243-907-4307 РСНБ РК 2022	Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы	шт.	108	901 --	883 --	- -	97308
91	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	144,6864541	659 --	644 --	- -	95348
92	279961С	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	64	1426 --	1397 --	- -	91264
93		224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый	м	108	785 --	763 --	- -	84780
94		234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м³	1,60244	43327 --	41974 --	- -	69429
95	248532С	224-102-0808 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	14,16	4700 --	4594 --	- -	66552
96	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,145162	399352 --	389632 --	- -	57971
97	128122С	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	35,14	1642 --	1605 --	- -	57700
98	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,1026312	525811 --	512401 --	- -	53965
99	128112С	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	18,36	2261 --	2210 --	- -	41512
100	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	1,08934	37184 --	32567 --	- -	40506
101	279985С	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	35	1052 --	1031 --	- -	36820

102	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,170875	209645 --	203765 --	- -	35823
103		224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель трубы пластиковый	шт.	32	1052 --	1031 --	- -	33664
104	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,0371557	797818 --	780285 --	- -	29643
105	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,39643	73026 --	69297 --	- -	28950
106	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,063508	441684 --	431133 --	- -	28050
107	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	59,87792	444 --	433 --	- -	26586
108		224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая	шт.	16	1562 --	1531 --	- -	24992
109	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,19824	122006 --	117843 --	- -	24186
110	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,598	1957 --	1917 --	- -	16826
111	279980С	224-204-0105 РСНБ РК 2022	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	16	1038 --	1017 --	- -	16608
112	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0828	198041 --	192388 --	- -	16398
113		224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	16	880 --	862 --	- -	14080
114	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	37,66	289 --	282 --	- -	10884
115	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,08944866	99206 --	95008 --	- -	8874
116	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	30,074	267 --	258 --	- -	8030

117	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	11,3582	682 --	665 --	- -	7746
118	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	74,89486236	93 --	90 --	- -	6965
119	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,07299	93036 --	90402 --	- -	6791
120		261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	6	1090 --	1067 --	- -	6540
121	134092С	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	4,2	1486 --	1449 --	- -	6241
122		217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,007426	813201 --	795366 --	- -	6039
123	279984С	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	12	476 --	467 --	- -	5712
124	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0563906	94938 --	90779 --	- -	5354
125	146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	12	389 --	380 --	- -	4668
126	186471С	241-703-0108 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,108	38062 --	37291 --	- -	4111
127	147493С	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	16,31	203 --	197 --	- -	3311
128	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4,2168	758 --	741 --	- -	3196
129	146345С	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	0,936	3261 --	3173 --	- -	3052
130	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	34,6680782	80 --	80 --	- -	2773

131	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,132	150 --	145 --	- -	2720
132	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,992	483 --	472 --	- -	2411
133	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00206386	813201 --	795366 --	- -	1678
134	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,8248	140 --	136 --	- -	1235
135	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0040608	274757 --	267140 --	- -	1116
136	249186С	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	16,146	67 --	66 --	- -	1082
137	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,440682	308 --	300 --	- -	1060
138	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,15680795	474 --	462 --	- -	1022
139	146046С	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	324	3 --	3 --	- -	972
140	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0012133	545661 --	533072 --	- -	662
141	147162С	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	3,51	149 --	146 --	- -	523
142	290056С	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,559224	783 --	766 --	- -	438
143	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0038808	93036 --	90402 --	- -	361
144	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,938118	289 --	260 --	- -	271

145	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00087558	289955	282039	-	254
						--	--	-	
146	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	16,8	14	12	-	235
						--	--	-	
147	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00037525	623062	607746	-	234
						--	--	-	
148	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,23672282	986	964	-	233
						--	--	-	
149	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00006254	2453940	2403915	-	153
						--	--	-	
150	144477С	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00584136	25306	23504	-	148
						--	--	-	
151	295763С	261-105-0619 РСНБ РК 2022	Замазка оконная на олифе	т	0,000432	320056	311550	-	138
						--	--	-	
152	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0045682	29927	27240	-	137
						--	--	-	
153	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00019388	467116	454857	-	91
						--	--	-	
154	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0116952	5414	5307	-	63
						--	--	-	
155	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2814354	149	142	-	42
						--	--	-	
156	147163С	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,1053	112	109	-	12
						--	--	-	
157	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,018	579	565	-	10
						--	--	-	
158	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,02870254	119	115	-	3
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**23230297**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						

159		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,35522	924 --	- --	923,97 6796	6796
160		412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	58,84176	40 --	- --	40,01 2354	2354
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**9150**	**9150**
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ									
161		8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	6	122868,05 --	- --	- -	737208
162		8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	12	41385,65 --	- --	- -	496628
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**1233836**

Составил Есенбай А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21270

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э21270'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''06.07'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области'26/2-2022'2-1'Архитектурно-строительная часть'Архитектурно-строительная часть'2'2-1-4'Общестроительные работы №18/6'АС''в текущих ценах 2022 года*
3	(РС295913)*
4	Р Демонтажные работы*
5	Е11-460201-0802'81+96''Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м²*
6	Е11-080401-0201(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'1,35.1,45.3''Перегородки из стеклянных блоков. Демонтаж.'м² перегородок (за вычетом проемов)*
7	Е11-460401-1103'1,3.2,4.3''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м²*
8	Е12-080101-0201'711,2''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м² кровли*
9	Е11-120101-1701(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) К=0,8'711,2''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Демонтаж'м² стяжки*
10	Е11-120101-1402(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) К=0,8'213,36''Покрытия. Утепление керамзитом'м³ утеплителя*
11	Е11-460401-0104'3,743+5,64''Стены кирпичные/вентшахта, парапет/. Разборка'м³*
12	Е11-070512-0106(РС295547)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'50''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных'шт. сборных конструкций*
13	Е12-080101-0204'170''Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м² кровли*
14	Е12-080101-0101'170''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м² кровли*
15	Е12-080101-0102'170''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок'м² кровли*
16	С3414-104-0601'14,87024''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
17	С3412-102-0208'14,87024.8''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км'т·км*
18	Р Ремонтные работы*
19	Н5=1,15'Н52=1,25*
20	Е11-150201-0101'856,56''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м² оштукатуриваемой поверхности*
21	Е11-150402-0402'856,56+256,5+96,6''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая'м² окрашиваемой поверхности*
22	Е11-150201-0202'96,6''Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню'м² оштукатуриваемой поверхности*
23	Е11-150402-0402'256,5''Фасады/откосы/. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая'м² окрашиваемой поверхности*
24	П2 Отмостка*
25	Е11-270701-0201(РС100197РС100062)'138''Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. /основание под отмостку толщ.100мм/ Устройство'м² покрытия*
26	Е11-270701-0202(РС100197РС100062)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'138''Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м² покрытия*
27	Е11-270701-0101(РС100328)(РС295487РС102736)(РС295822РС144640)'138''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м² покрытия*
28	Р Проемы*
29	Е11-100501-0101(РС295687)'1,45.1,35.3''Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м²*

30	С1223-102-0505'1,45.1,35.3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м²*
31	Е11-100501-0401'1,45.3''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м'м*
32	С1223-501-0104'1,45.3''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм'м*
33	Е11-120101-1001'0,87''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
34	Е11-090403-0403(РС295688)'2,4.1,3.3''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м²*
35	С1223-207-0102'2,4.1,3.3''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м²*
36	С1248-405-0705'3''Замок электромеханический PERCo-LB85.3'шт.*
37	Р Кровля*
38	Е11-080201-0101(РС295491РС102888)(РС102640РС102641)'11,75''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
39	Е11-120101-1503(РС135535)'680''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м² изолируемой поверхности*
40	С1235-104-0101'680.1,1''Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"'м²*
41	Е11-120101-1303(РС295715)'680''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м² утепляемого покрытия*
42	С1234-101-0205'680.0,18.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м³*
43	Е11-120101-1701'680''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм/. Устройство'м² стяжки*
44	Е11-120101-1702(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'680''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м² стяжки*
45	Е11-120101-1503(РС135535)'798,9''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м² изолируемой поверхности*
46	С1235-104-0101'798,9.1,1''Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"'м²*
47	Е11-120101-0711(РС131589)(РС279796)'798,8''Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов'м² кровли*
48	С1215-202-0702'1,475''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
49	С1224-102-0708'798,8.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м²*
50	Е11-100115-0201'798,8''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м² обработанной поверхности*
51	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'53''Стены. Устройство карнизов'м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
52	С1224-102-0708'53''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м²*
53	П2 Дереянные конструкции кровли*
54	Е11-100105-0101(РС135545)'0,271+0,0476+0,046+0,0126+0,02+0,248+0,0037+0,0073+0,0029+4,554+2,175+0,48+0,715+0,484+1,05+1,185+0,525+1,306+2,54+0,57+0,563+0,103+0,167+0,108=Ф4''Стропила. Установка с изготовлением'м³ древесины в конструкции*
55	С1235-101-0901'37,66''Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350'м²*
56	Е11-100114-0402'2,5''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м³ древесины в конструкции*
57	Е11-100115-0101'Ф4+2,5''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
58	Е11-100102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'62,7''Стены. Устройство карнизов'м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
59	С1215-204-0402'1,818''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
60	С1215-202-0702'0,875''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылки/'м³*
61	Е11-100115-0101'1,818+0,875''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*

62	С1261-107-0846'62,7''Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм'1000 м²*
63	П2 Крепежные элементы*
64	П2 УЗЕЛ А*
65	Е11-070107-0103'101,52.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
66	С1261-107-0620'16,31''Скобы металлические'кг*
67	Е11-080201-0701(РС279860)'35,96.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
68	С1214-210-0101'35,96.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
69	С1261-102-0220'7,452''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74'кг*
70	С1217-101-0107'(0,304+0,831).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
71	П2 УЗЕЛ Б*
72	Е11-080201-0701(РС279860)'58,93.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
73	С1214-210-0101'58,93.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
74	С1261-102-0220'14,06''Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74'кг*
75	С1215-202-0502'0,6''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
76	Е11-100115-0102'0,6''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
77	П2 УЗЕЛ В*
78	Е11-120101-1001'37,66''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство'м² покрытия*
79	С1215-202-0502'0,301''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
80	Е11-100115-0102'0,301''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
81	П2 УЗЕЛ Г*
82	С1215-202-0502'0,506''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
83	Е11-100115-0102'0,506''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
84	С1217-101-0107'(7,52+0,616+0,252).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
85	П2 УЗЕЛ Д*
86	С1215-202-0502'0,011''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м³*
87	Е11-100115-0102'0,011''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
88	П2 Снегодержатель*
89	Е11-090601-0102(РС295605)'2,95.74.1,48.0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
90	С1241-102-0113'2,95.74''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм'м*
91	С1241-703-0108'108''Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН'1000 шт.*
92	С1243-907-4307'108''Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы'шт.*
93	С1261-107-0999'324''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм'шт.*
94	С1261-107-0987'1,726.0,001.324''Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78'кг*
95	П2 Водосточная система*
96	Е11-120101-0707(РС279796)'4.36''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
97	С1224-204-0101'36.3''Желоб водосточный пластиковый'м*
98	С1224-204-0106'18''Воронка выпускная пластиковая'шт.*

99	С1224-204-0110'35''Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм'шт.*
100	С1224-204-0109'14''Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм'шт.*
101	С1224-106-0107'72''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
102	С1224-204-0102'36.4''Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм'м*
103	С1224-204-0110'36''Соединитель трубы пластиковый'шт.*
104	С1224-204-0103'18''Колено трубы водосточной пластиковое'шт.*
105	С1224-106-0108'72''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
106	С1224-204-0105'18''Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм'шт.*
107	П2СЛУХОВОЕ ОКНО/6шт/*
108	Н43=6*
109	Е11-100106-0101(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС133828)(РС295670)'1''Окна слуховые. Устройство'слуховоеокно*
110	С1215-204-1002'0,053+0,0134+0,0128+0,0086+0,004+0,014+0,032+0,018+0,004+0,003+0,043+0,022''Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, ширинойот 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м³*
111	С1224-102-0808'2,36''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м²*
112	Е11-120101-1001'4,65''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
113	Е11-100115-0101(РС249440РС249433)'0,053+0,0134+0,0128+0,0086+0,004+0,014+0,032+0,018+0,004+0,003+0,043+0,022''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
114	С1215-204-0202'0,055+0,033+0,025+0,008''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м³*
115	Е11-100115-0101(РС249440РС249433)'0,055+0,033+0,025+0,008''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м³ древесины в конструкции*
116	Е11-150501-0303'0,2''Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм'м² площади проемов по наружному обводу коробок*
117	С1261-107-0997'2''Петля накладная'шт.*
118	С1261-107-0629'1''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт*
119	Н43=1*
120	П2 Металлическая решетка Вр-1*
121	Е11-090601-0102(РС295605)''(0,712+0,176+0,1).306.0,001=Ф15''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
122	С1222-509-0701'(0,712+0,176).306.0,001''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб'т*
123	С1214-401-0108'0,06.306''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм'м²*
124	Е11-150403-1004(РС276160РС249421)'Ф15.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м² окрашиваемой поверхности*
125	П2 Вентшахта ВШ-1/2шт/*
126	Н43=2*
127	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'1,34''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
128	Е11-080201-0701(РС279860)''(11,755).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
129	С1214-210-0101'11,755.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

130	E11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,47''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
131	С1234-101-0205'0,47.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
132	E11-150207-0101(РС295576)'10,91''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
133	С1214-401-0113'10,91''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
134	E11-080201-0701(РС279860)'(13,61).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
135	С1214-101-0201'13,61.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
136	E11-080201-0701(РС279860)'(7,1).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
137	С1214-210-0101'7,1.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
138	E11-120101-1001'1,61''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
139	Н43=1*
140	П2 Вентшахта ВШ-2/2шт/*
141	Н43=2*
142	E11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'0,787''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
143	E11-080201-0701(РС279860)'(7,015).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
144	С1214-210-0101'7,015.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
145	E11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,281''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
146	С1234-101-0205'0,281.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
147	E11-150207-0101(РС295576)'6,51''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
148	С1214-401-0113'6,51''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
149	E11-080201-0701(РС279860)'(9,072).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
150	С1214-101-0201'9,072.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
151	E11-080201-0701(РС279860)'(4,26).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
152	С1214-210-0101'4,26.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
153	E11-120101-1001'0,91''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
154	Н43=1*
155	П2 Вентшахта ВШ-3/1шт/*
156	E11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'1,516''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
157	E11-080201-0701(РС279860)'(12,7).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
158	С1214-210-0101'12,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
159	E11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,51''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
160	С1234-101-0205'0,51.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
161	E11-150207-0101(РС295576)'11,79''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
162	С1214-401-0113'11,79''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
163	E11-080201-0701(РС279860)'(15,88).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*

164	С1214-101-0201'15,88.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
165	Е11-080201-0701(РС279860)''(7,1).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
166	С1214-210-0101'7,1.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
167	Е11-120101-1001'1,75''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
168	П2 Вентшахта ВШ-4/1шт/*
169	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'1,39''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
170	Е11-080201-0701(РС279860)''(11,04).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
171	С1214-210-0101'11,04.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
172	Е11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,443''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
173	С1234-101-0205'0,443.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
174	Е11-150207-0101(РС295576)'10,25''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
175	С1214-401-0113'10,25''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
176	Е11-080201-0701(РС279860)''(13,61).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
177	С1214-101-0201'13,61.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
178	Е11-080201-0701(РС279860)''(7,1).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
179	С1214-210-0101'7,1.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
180	Е11-120101-1001'1,51''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
181	П2 Вентшахта ВШ-4/4шт/*
182	Н43=4*
183	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'0,631''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*
184	Е11-080201-0701(РС279860)''(5,846).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
185	С1214-210-0101'5,846.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
186	Е11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,222''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
187	С1234-101-0205'0,222.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
188	Е11-150207-0101(РС295576)'5,33''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
189	С1214-401-0113'5,33''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
190	Е11-080201-0701(РС279860)''(9,072).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
191	С1214-101-0201'9,072.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
192	Е11-080201-0701(РС279860)''(4,26).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
193	С1214-210-0101'4,26.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
194	Е11-120101-1001'0,91''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
195	Н43=1*
196	П2 Вентшахта ВШ-5/1шт/*
197	Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС295491РС102888)'1,144''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м³ кладки*

198	E11-080201-0701(РС279860)''(10,191).0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки 'т металлических изделий*
199	С1214-210-0101'10,191.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
200	E11-260201-0101(РС131548)(РС144766)(РС295721)'0,39''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м³ изоляции*
201	С1234-101-0205'0,39.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125'м³*
202	E11-150207-0101(РС295576)'9,3''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м² оштукатуриваемой поверхности*
203	С1214-401-0113'9,3''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м²*
204	E11-080201-0701(РС279860)''(13,61).0,001''Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки 'т металлических изделий*
205	С1214-101-0201'13,61.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
206	E11-080201-0701(РС279860)''(5,68).0,001''Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки 'т металлических изделий*
207	С1214-210-0101'5,68.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
208	E11-120101-1001'1,68''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м² покрытия*
209	Р По заданию*
210	У86-010302-0303'6''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
211	У86-010303-0204'12''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
212	К'Есенбай А.''*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области
Шифр стройки 26/2-2022
Наименование объекта - Архитектурно-строительная часть
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы №18/6
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	47144,539	тыс.тенге
Сметная заработная плата	9240,761	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,680	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**177**		**317,68**	**--**	**56229**	**--**	**--**	**47232**	**111738**
		НР - 84%; СП - 8%				**317,68**	**--**	**56229**	**--**		**8277**	
1.1	20366 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,2465	43,6305	1289,00		56240				
2	**Е11-080401-0201 1108-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Перегородки из стеклянных блоков. Демонтаж.**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**5,8725**		**1741,14**	**171,08**	**10225**	**1004**	**--**	**8831**	**20580**
		НР - 93%; СП - 8%				**1570,06**	**46,90**	**9220**	**275**		**1524**	
2.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0195	5,987014	1540,00		9220				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0255	0,1497							
2.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,016934	0,099447		8087,00		804			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016934	0,099447		1840,00		183			
2.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008554	0,050231		3990,00		200			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008554	0,050231		1840,00		92			
3	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	**м²**	**9,36**		**1565,57** **1366,37**	**199,20** **128,73**	**14654** **12789**	**1865** **1205**	**--**	**11755** **2113**	**28522**
3.1	20370 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,9844	9,213984	1388,00		12789				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	0,7825							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,083592	0,782421		2383,00		1865			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,083592	0,782421		1540,00		1205			
4	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	**м² кровли**	**711,2**		**238,07** **237,87**	**0,20** **--**	**169315** **169173**	**142** **--**	**--**	**121807** **23292**	**314414**
4.1	20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1845	131,2164	1289,00		169138				
4.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,008904	6,332525		23,00		146			
5	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Демонтаж** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² стяжки**	**711,2**		**393,34** **270,63**	**122,71** **30,84**	**279743** **192472**	**87271** **21933**	**--**	**197251** **38163**	**515157**
5.1	20153 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,21	149,352	1289,00		192515				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	11,9482							
5.3	133 С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,02039	14,501652		162,00		2349			
5.4	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,005875	4,178442		8087,00		33791			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005875	4,178442		1840,00		7688			
5.5	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,010886	7,742408		6604,00		51131			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010886	7,742408		1840,00		14246			
6	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	**м³ утеплителя**	**213,36**		**5111,87** **3018,12**	**2093,75** **540,52**	**1090669** **643946**	**446722** **115325**	**--**	**698530** **143137**	**1932336**
6.1	20153 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,3414	499,561104	1289,00		643934				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2938	62,6852							
6.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,10368	22,121165		8087,00		178894			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,10368	22,121165		1840,00		40703			
6.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,19008	40,555469		6604,00		267828			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19008	40,555469		1840,00		74622			

7	**Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены кирпичные/вентшахта, парапет/. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	**м³**	**9,383**		**17695,59** **12506,51**	**5189,08** **2285,28**	**166038** **117349**	**48689** **21443**	**--**	**116585** **22610**	**305233**
7.1	20379 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	7,668	71,948844	1631,00		117349				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,242	11,6537							
7.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,242	11,653686		4044,00		47128			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,242	11,653686		1840,00		21443			
7.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,484	23,307372		67,00		1562			
8	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**50**		**14558,62** **7056,75**	**7501,87** **1703,75**	**727931** **352838**	**375094** **85188**	**--**	**516870** **99584**	**1344385**
8.1	20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,1731	208,655	1691,00		352836				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9259	46,295							
8.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,92448	46,224		8087,00		373813			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92448	46,224		1840,00		85052			
8.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,205632	10,2816		96,00		987			
8.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001469	0,07344		3990,00		293			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001469	0,07344		1840,00		135			
9	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	**м² кровли**	**170**		**394,52** **392,83**	**1,69** **--**	**67068** **66781**	**287** **--**	**--**	**48083** **9212**	**124363**
9.1	20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3048	51,816	1289,00		66791				
9.2	979 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,006678	1,13526		253,00		287			
10	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м² кровли**	**170**		**244,65** **215,17**	**29,48** **8,97**	**41591** **36579**	**5012** **1525**	**--**	**27435** **5522**	**74547**
10.1	20522 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1607	27,319	1339,00		36580				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,833							
10.3	697 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,004876	0,82892		6045,00		5011			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004876	0,82892		1840,00		1525			

11	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%*	**м² кровли**	**170**		**352,27** **333,69**	**18,58** **5,66**	**59886** **56727**	**3158** **962**	**--**	**41536** **8114**	**109536**
11.1	20524 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2404	40,868	1388,00		56725				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,527							
11.3	697 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,003074	0,52258		6045,00		3159			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003074	0,52258		1840,00		962			
12	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**14,87024**		**924,00** **--**	**--** **--**	**13740** **--**	**--** **--**		**--** **1099**	**14839**
13	С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км** *СП - 8%*	**т·км**	**118,96192**		**40,00** **--**	**--** **--**	**4758** **--**	**--** **--**		**--** **381**	**5139**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2701847** **1714103**	**969244** **247856**	**--** **--**	**1835915** **363028**	**4900789**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2701847**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1961959**			
	Транспортные расходы		Тенге					**18498**				
		Накладные расходы	Тенге					**1835915**				
		Сметная прибыль	Тенге					**363028**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4900790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1376**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1961959**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4900790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1376**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1961959**			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
14	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**856,56**		**2104,25** **1344,59**	**50,42** **48,05**	**1802416** **1151722**	**43188** **41158**	**607506**	**954302** **220539**	**2977257**
14.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7308	625,974048	1840,00		1151792				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0312	26,7247							
14.3	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0117	10,021752		64,00		641			
14.4	3385 С	Растворонасосы производительностью 3 м³/ч	маш.-ч	0,0312	26,724672		1592,00		42546			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	26,724672		1540,00		41156			
14.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0,0189**	**16,188984**	**37511,00**				**607265**		
14.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,0035	2,99796	80,00				240		
15	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1209,66**		**882,92**	**5,74**	**1068033**	**6943**	**833468**	**184643**	**1352884**

		НР - 80%; СП - 8%				**188,17**	**2,63**	**227622**	**3181**		**100208**	
15.1	20170 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1074	129,917484	1752,00		227615				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	1,6935							
15.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00169	2,044325		23,00		47			
15.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00143	1,729814		3990,00		6902			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	1,729814		1840,00		3183			
15.5	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,084676	525811,00				44524		
15.6	**149473 С**	**Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174**	**т**	**0,00079**	**0,955631**	**825573,00**				**788943**		
16	**Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**96,6**		**6551,91**	**57,23**	**632915**	**5528**	**119270**	**410671**	**1127072**
		НР - 80%; СП - 8%				**5260,01**	**54,05**	**508117**	**5221**		**83487**	
16.1	20183 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,392	231,0672	2199,00		508117				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0351	3,3907							
16.3	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,02106	2,034396		64,00		130			
16.4	3385 С	Растворонасосы производительностью 3 м³/ч	маш.-ч	0,0351	3,39066		1592,00		5398			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0351	3,39066		1540,00		5222			
16.5	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0,0329**	**3,17814**	**37511,00**				**119215**		
16.6	249132 С	Вода техническая	м³	0,007	0,6762	80,00				54		
17	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады/откосы/. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**256,5**		**882,92**	**5,74**	**226469**	**1473**	**176730**	**39152**	**286870**
		НР - 80%; СП - 8%				**188,17**	**2,63**	**48266**	**675**		**21248**	
17.1	20170 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1074	27,5481	1752,00		48264				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,3591							
17.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00169	0,433485		23,00		10			
17.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00143	0,366795		3990,00		1464			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,366795		1840,00		675			
17.5	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,017955	525811,00				9441		
17.6	**149473 С**	**Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174**	**т**	**0,00079**	**0,202635**	**825573,00**				**167290**		
		Отмостка										
18	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. /основание под отмостку толщ.100мм/ Устройство**	**м² покрытия**	**138**		**2606,23**	**256,56**	**359660**	**35406**	**261279**	**79761**	**474575**
		НР - 108%; СП - 8%				**456,34**	**78,83**	**62975**	**10879**		**35154**	
18.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,3018	41,6484	1512,00		62972				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0394	5,4372							
18.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,01755	2,4219		6109,00		14795			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01755	2,4219		2199,00		5326			
18.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,015525	2,14245		6604,00		14149			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015525	2,14245		1840,00		3942			
18.5	2478 С	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,006345	0,87561		7379,00		6461			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006345	0,87561		1840,00		1611			
18.6	**100062 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м³**	**0,174**	**24,012**	**10872,00**				**261058**		
18.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,02	2,76	80,00				221		
19	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м² покрытия**	**138**		**-364,26**	**-17,83**	**-50268**	**-2461**	**-45010**	**-3762**	**-58352**
		НР - 108%; СП - 8%				**-20,27**	**-4,97**	**-2797**	**-686**		**-4322**	
19.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0134	1,8492	-1512,00		-2796				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,3726							
19.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	0,3726		-6604,00		-2461			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,3726		-1840,00		-686			
19.4	**100062 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м³**	**0,03**	**4,14**	**-10872,00**				**-45010**		
20	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м² покрытия**	**138**		**2333,89**	**5,48**	**322077**	**756**	**278080**	**46990**	**398592**
		НР - 108%; СП - 8%				**313,34**	**1,95**	**43241**	**269**		**29525**	
20.1	20312 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1788	24,6744	1752,00		43230				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,1242							
20.3	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000405	0,05589		6604,00		369			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000405	0,05589		1840,00		103			
20.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00027	0,03726		6390,00		238			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00027	0,03726		2629,00		98			
20.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00027	0,03726		3990,00		149			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00027	0,03726		1840,00		69			
20.6	**102736 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0714**	**9,8532**	**26558,00**				**261681**		
20.7	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,0828	198041,00				16398		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4361302**	**90833**	**2231323**	**1711757**	**6558898**
								2039146	**60697**	**--**	**485839**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4361302**				
	Материалы		Тенге					**2231325**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2099843**			
		Накладные расходы	Тенге					**1711757**				
		Сметная прибыль	Тенге					**485839**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6558898**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1117**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2099843**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**6558898**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1117**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2099843**			

РАЗДЕЛ 3. Проемы

21	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 8%*	**м²**		**5,8725**	**5184,03** **2748,42**	**294,49** **151,46**	**30443** **16140**	**1729** **889**	**12574**	**15327** **3662**	**49431**
21.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7167	10,081321	1601,00		16140				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,089	0,5227							
21.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04077	0,239422		2383,00		571			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04077	0,239422		1540,00		369			
21.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,132435	0,777725		18,00		14			
21.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,048195	0,283025		3990,00		1129			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048195	0,283025		1840,00		521			
21.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,20412	1,198695		13,00		16			
21.7	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,92**	**5,4027**	**1957,00**				**10573**		
21.8	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	4,169475	149,00				621		
21.9	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,0214	0,125671	112,00				14		
21.10	249186 С	Лента бутиловая	м	3,47	20,377575	67,00				1365		
22	**С1223-102-0505 223-102-0505 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой** *СП - 8%*	**м²**		**5,8725**	**26595,00** **--**	**--** **--**	**156179** **--**	**--** **--**	**156179**	**--** **12494**	**168673**
23	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м** *НР - 90%; СП - 8%*	**м**		**4,35**	**1544,32** **371,83**	**8,83** **4,31**	**6718** **1617**	**39** **19**	**5062**	**1473** **655**	**8846**
23.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2414	1,05009	1540,00		1617				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0104							
23.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00054	0,002349		2383,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,002349		1540,00		4			
23.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00189	0,008221		3990,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00189	0,008221		1840,00		15			
23.5	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,566**	**2,4621**	**1957,00**				**4818**		
23.6	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	17,4	14,00				244		
24	**С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм** *СП - 8%*	**м**		**4,35**	**1486,00** **--**	**--** **--**	**6464** **--**	**--** **--**	**6464**	**--** **517**	**6981**
25	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² покрытия**		**0,87**	**5183,72** **1859,12**	**25,61** **6,71**	**4510** **1617**	**22** **6**	**2871**	**1493** **480**	**6484**

25.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	1,050264	1540,00		1617				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0031							
25.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,002349		8087,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002349		1840,00		4			
25.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,000822		3990,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,000822		1840,00		2			
25.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1044	140,00				15		
25.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,0348	444,00				15		
25.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,004959**	**572707,00**				**2840**		
26	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**9,36**		**4321,07**	**86,15**	**40445**	**806**	**4805**	**24292**	**69916**
		НР - 69%; СП - 8%				**3721,57**	**39,79**	**34834**	**372**		**5179**	
26.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,3245	21,75732	1601,00		34833				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	0,1853							
26.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,11367	1,063951		4,00		4			
26.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,01107	0,103615		11,00		1			
26.5	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00648	0,060653		2383,00		145			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00648	0,060653		1540,00		93			
26.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006615	0,061916		6390,00		396			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006615	0,061916		2629,00		163			
26.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00675	0,06318		3990,00		252			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,06318		1840,00		116			
26.8	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07155	0,669708		13,00		9			
26.9	131551 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00044	0,004118	93036,00				383		
26.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,18**	**1,6848**	**1957,00**				**3297**		
26.11	**144766 С**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,3901**	**3,651336**	**308,00**				**1125**		
27	**С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м²**	**9,36**		**72945,00**	**--**	**682765**	**--**	**682765**	**--**	**737386**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**54621**	
28	**С1248-405-0705 248-405-0705 СпрСЦ 06.2022**	**Замок электромеханический PERCo-LB85.3**	**шт.**	**3**		**76400,00**	**--**	**229200**	**--**	**229200**	**--**	**247536**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18336**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**1156724**	**2596**	**1099920**	**42585**	**1295253**
								54208	**1286**	**--**	**95944**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1116279**				
Материалы			Тенге					**20506**				
Всего заработная плата			Тенге						**20288**			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1074608					
		Накладные расходы	Тенге				18293					
		Сметная прибыль	Тенге				90765					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1225337					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге					20288				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40445					
	Материалы		Тенге				4805					
	Всего заработная плата		Тенге					35206				
		Накладные расходы	Тенге				24292					
		Сметная прибыль	Тенге				5179					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				69916					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге					35206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1295253					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге					55494				
						РАЗДЕЛ 4. Кровля						
29	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**11,75**		**52084,26**	**5314,05**	**611990**	**62440**	**420051**	**134984**	**806731**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**129499**	**15644**		**59758**	
29.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	79,398275	1631,00		129499				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	8,5023							
29.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	6,059475		8696,00		52693			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	6,059475		1840,00		11149			
29.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	2,442825		3990,00		9747			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	2,442825		1840,00		4495			
29.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**2,82**	**42275,00**				**119216**		
29.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**4,465**	**67367,00**				**300794**		
29.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,517	80,00				41		
30	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**680**		**270,98**	**22,48**	**184266**	**15286**	**75140**	**89930**	**296133**
		НР - 92%; СП - 8%				**138,00**	**5,75**	**93840**	**3910**		**21937**	
30.1	20165 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0862	58,616	1601,00		93844				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,904							
30.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00108	0,7344		8087,00		5939			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,7344		1840,00		1351			
30.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005535	3,7638		926,00		3485			
30.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000675	0,459		6390,00		2933			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,459		2629,00		1207			

30.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	0,7344		3990,00		2930			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,7344		1840,00		1351			
30.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**0,5**	**340**	**221,00**				**75140**		
31	**С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"**	**м²**		**748**	**982,00**	**--**	**734536**	**--**	**734536**	**--**	**793299**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**58763**	
32	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**		**680**	**1539,49**	**93,55**	**1046853**	**63614**	**366506**	**581624**	**1758759**
		НР - 92%; СП - 8%				**906,96**	**22,75**	**616733**	**15470**		**130281**	
32.1	20172 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5005	340,34	1812,00		616696				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	7,616							
32.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,004725	3,213		8087,00		25984			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004725	3,213		1840,00		5912			
32.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02484	16,8912		926,00		15641			
32.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0027	1,836		6390,00		11732			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,836		2629,00		4827			
32.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00378	2,5704		3990,00		10256			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00378	2,5704		1840,00		4730			
32.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**2,01**	**1366,8**	**221,00**				**302063**		
32.8	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,17	209645,00				35640		
32.9	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,3944	73026,00				28801		
33	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м³**		**126,072**	**43327,00**	**--**	**5462322**	**--**	**5462322**	**--**	**5899308**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**436986**	
34	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм/. Устройство**	**м² стяжки**		**680**	**1462,09**	**191,73**	**994221**	**130376**	**599305**	**273523**	**1369166**
		НР - 92%; СП - 8%				**389,03**	**48,19**	**264540**	**32769**		**101422**	
34.1	20153 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3018	205,224	1289,00		264534				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	17,816							
34.3	133 С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,03186	21,6648		162,00		3510			
34.4	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00918	6,2424		8087,00		50482			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00918	6,2424		1840,00		11486			
34.5	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01701	11,5668		6604,00		76387			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01701	11,5668		1840,00		21283			
34.6	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**0,0306**	**20,808**	**10039,00**				**208892**		
34.7	**102635 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м³**	**0,0153**	**10,404**	**36556,00**				**380329**		

34.8	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	0,044	29,92	267,00				7989		
34.9	249132 С	Вода техническая	м³	0,0385	26,18	80,00				2094		
35	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м² стяжки**	**680**		**416,03**	**28,75**	**282900**	**19550**	**253551**	**13675**	**320300**
		НР - 92%; СП - 8%				**14,41**	**7,45**	**9799**	**5066**		**23725**	
35.1	20153 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0112	7,616	1289,00		9817				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	2,72							
35.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00135	0,918		8087,00		7424			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00135	0,918		1840,00		1689			
35.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	1,836		6604,00		12125			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,836		1840,00		3378			
35.5	**102635 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м³**	**0,0102**	**6,936**	**36556,00**				**253552**		
36	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**798,9**		**270,98**	**22,48**	**216486**	**17960**	**88278**	**105655**	**347913**
		НР - 92%; СП - 8%				**138,00**	**5,75**	**110248**	**4594**		**25773**	
36.1	20165 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0862	68,86518	1601,00		110253				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	2,2369							
36.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00108	0,862812		8087,00		6978			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,862812		1840,00		1588			
36.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005535	4,421912		926,00		4095			
36.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000675	0,539258		6390,00		3446			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,539258		2629,00		1418			
36.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	0,862812		3990,00		3443			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,862812		1840,00		1588			
36.7	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**0,5**	**399,45**	**221,00**				**88278**		
37	**С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"**	**м²**	**878,79**		**982,00**	**--**	**862972**	**--**	**862972**	**--**	**932010**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**69038**	
38	**Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	**м² кровли**	**798,8**		**1992,93**	**59,76**	**1591952**	**47736**	**195386**	**1253046**	**3072600**
		НР - 92%; СП - 8%				**1688,57**	**16,50**	**1348830**	**13180**		**227602**	
38.1	20168 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9986	797,68168	1691,00		1348880				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	6,7898							
38.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00567	4,529196		8087,00		36628			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00567	4,529196		1840,00		8334			

38.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00108	0,862704		6390,00		5513			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00108	0,862704		2629,00		2268			
38.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001755	1,401894		3990,00		5594			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001755	1,401894		1840,00		2579			
38.6	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00052	0,415376	409769,00				170208		
38.7	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,071	56,7148	444,00				25181		
39	**С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**1,475**		**139141,00**	**--**	**205233**	**--**	**205233**	**--**	**221652**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16419**	
40	**С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**918,62**		**3915,00**	**--**	**3596397**	**--**	**3596397**	**--**	**3884109**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**287712**	
41	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м² обработанной поверхности**	**798,8**		**420,37**	**5,00**	**335792**	**3994**	**285731**	**43047**	**409146**
		НР - 90%; СП - 8%				**57,67**	**2,21**	**46067**	**1765**		**30306**	
41.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,036	28,7568	1601,00		46040				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,8787							
41.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000311	0,248027		6390,00		1585			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000311	0,248027		2629,00		652			
41.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	0,603893		3990,00		2410			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000756	0,603893		1840,00		1111			
41.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,031952	94938,00				3033		
41.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,047928	99206,00				4755		
41.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,183724**	**1512552,00**				**277892**		
41.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,00079	0,631052	80,00				50		
42	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены. Устройство карнизов**	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**53**		**2807,48**	**48,63**	**148796**	**2577**	**1257**	**131532**	**302755**
		НР - 90%; СП - 8%				**2735,13**	**22,36**	**144962**	**1185**		**22426**	
42.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7761	94,1333	1540,00		144965				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,6466							
42.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,019305	1,023165		8,00		8			
42.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01215	0,64395		3990,00		2569			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01215	0,64395		1840,00		1185			
42.5	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,036	1,908	659,00				1257		

43	**С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** *СП - 8%*	**м²**	**53**		**3915,00** **--**	**--** **--**	**207495** **--**	**--** **--**	**207495**	**--** **16600**	**224095**
		Дереянные конструкции кровли										
44	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	**м³ древесины в конструкции**	**17,1841**		**205998,01** **40930,16**	**1369,67** **544,28**	**3539890** **703348**	**23537** **9353**	**2813005**	**641431** **334506**	**4515827**
44.1	20090 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	27,5253	472,997508	1487,00		703347				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2199	3,7788							
44.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,175575	106,121698		8,00		849			
44.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,176985	3,041328		6390,00		19434			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176985	3,041328		2629,00		7996			
44.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04293	0,737713		3990,00		2943			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04293	0,737713		1840,00		1357			
44.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,38753	23,843454		13,00		310			
44.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,652996	286428,00				187036		
44.8	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	75,266358	93,00				7000		
44.9	**131541 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,16**	**2,749456**	**139141,00**				**382562**		
44.10	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,06	1,031046	139141,00				143461		
44.11	**131578 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**0,83**	**14,262803**	**139141,00**				**1984541**		
44.12	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,033681	797818,00				26871		
44.13	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	123,72552	659,00				81535		
45	**С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2022**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350** *СП - 8%*	**м²**	**37,66**		**289,00** **--**	**--** **--**	**10884** **--**	**--** **--**	**10884**	**--** **871**	**11755**
46	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	**м³ древесины в конструкции**	**2,5**		**180622,87** **31536,86**	**2426,65** **1054,01**	**451557** **78842**	**6067** **2635**	**366648**	**73329** **41991**	**566877**
46.1	20102 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,1396	42,849	1840,00		78842				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,486	1,215							
46.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,189	0,4725		8,00		4			
46.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2025	0,50625		6390,00		3235			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2025	0,50625		2629,00		1331			
46.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2835	0,70875		3990,00		2828			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2835	0,70875		1840,00		1304			
46.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,0025	286428,00				716		

46.7	**131534 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**1,02**	**2,55**	**139141,00**				**354810**		
46.8	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,03	0,075	93036,00				6978		
46.9	249209 С	Паста антисептическая	т	0,0015	0,00375	797818,00				2992		
46.10	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7	1,75	659,00				1153		
47	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**19,6841**		**12028,25**	**107,77**	**236765**	**2121**	**204705**	**27787**	**285716**
		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**29939**	**936**		**21164**	
47.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	19,069956	1570,00		29940				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,4527							
47.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,132868		6390,00		849			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,132868		2629,00		349			
47.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,318882		3990,00		1272			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,318882		1840,00		587			
47.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,019684	94938,00				1869		
47.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,033463	99206,00				3320		
47.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,131883**	**1512552,00**				**199481**		
47.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,452734	80,00				36		
48	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены. Устройство карнизов**	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**62,7**		**2807,48**	**48,63**	**176029**	**3049**	**1487**	**155605**	**358165**
		НР - 90%; СП - 8%				**2735,13**	**22,36**	**171493**	**1402**		**26531**	
48.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7761	111,36147	1540,00		171497				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,7649							
48.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,019305	1,210424		8,00		10			
48.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01215	0,761805		3990,00		3040			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01215	0,761805		1840,00		1402			
48.5	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,036	2,2572	659,00				1487		
49	**С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**1,818**		**139141,00**	**--**	**252958**	**--**	**252958**	**--**	**273195**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20237**	
50	**С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылки/**	**м³**	**0,875**		**139141,00**	**--**	**121748**	**--**	**121748**	**--**	**131488**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9740**	

51	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	**м³ древесины в конструкции**	**2,693**		**12028,25** **1520,95**	**107,77** **47,55**	**32392** **4096**	**290** **128**	**28006**	**3802** **2895**	**39089**
51.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	2,608978	1570,00		4096				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,0619							
51.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,018178		6390,00		116			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,018178		2629,00		48			
51.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,043627		3990,00		174			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,043627		1840,00		80			
51.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,002693	94938,00				256		
51.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,004578	99206,00				454		
51.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,018043**	**1512552,00**				**27291**		
51.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,061939	80,00				5		
52	**С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм** *СП - 8%*	**1000 м²**	**0,0627**		**3715098,00** **--**	**--** **--**	**232937** **--**	**--** **--**	**232937**	**--** **18635**	**251572**
		Крепежные элементы										
		УЗЕЛ А										
53	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**т стальных элементов**	**0,10152**		**1154034,58** **105112,20**	**8302,10** **2558,52**	**117158** **10671**	**843** **260**	**105644**	**12898** **10404**	**140461**
53.1	20106 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,0334	5,383951	1982,00		10671				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,3905	0,1412							
53.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,6875	2,912355		96,00		280			
53.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3905	0,141164		3990,00		563			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3905	0,141164		1840,00		260			
53.5	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,10152**	**1029630,00**				**104528**		
53.6	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,004061	274757,00				1116		
54	**С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2022**	**Скобы металлические** *СП - 8%*	**кг**	**16,31**		**203,00** **--**	**--** **--**	**3311** **--**	**--** **--**	**3311**	**--** **265**	**3576**
55	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,03596**		**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**4259** **4108**	**150** **48**	**--**	**3866** **650**	**8775**
55.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	2,518955	1631,00		4108				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0262							

55.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,011166		8087,00		90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,011166		1840,00		21			
55.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,015049		3990,00		60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,015049		1840,00		28			
56	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,03596**	**399352,00**	**--**	**14361**	**--**	**14361**	**--**	**15510**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1149**	
57	**С1261-102-0220 261-102-0220 РСНБ РК 2022**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**		**7,452**	**150,00**	**--**	**1118**	**--**	**1118**	**--**	**1207**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**89**	
58	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**		**0,001135**	**813201,00**	**--**	**923**	**--**	**923**	**--**	**997**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**74**	
		УЗЕЛ Б										
59	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,05893**	**118430,42**	**4180,83**	**6979**	**246**	**--**	**6335**	**14379**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**6733**	**79**		**1065**	
59.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	4,127976	1631,00		6733				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,043							
59.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,018298		8087,00		148			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,018298		1840,00		34			
59.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,024662		3990,00		98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,024662		1840,00		45			
60	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,05893**	**399352,00**	**--**	**23534**	**--**	**23534**	**--**	**25417**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1883**	
61	**С1261-102-0220 261-102-0220 РСНБ РК 2022**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**		**14,06**	**150,00**	**--**	**2109**	**--**	**2109**	**--**	**2278**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**169**	
62	**С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**		**0,6**	**139141,00**	**--**	**83485**	**--**	**83485**	**--**	**90164**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6679**	
63	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		**0,6**	**10627,01**	**77,60**	**6376**	**46**	**4087**	**2037**	**9086**
		НР - 90%; СП - 8%				**3738,27**	**34,07**	**2243**	**20**		**673**	

63.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	1,401	1601,00		2243				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0097							
63.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,00324		6390,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,00324		2629,00		9			
63.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00648		3990,00		26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00648		1840,00		12			
63.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,003024	25306,00				77		
63.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**5,88**	**682,00**				**4010**		
		УЗЕЛ В										
64	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство**	**м² покрытия**	**37,66**		**5183,72**	**25,61**	**195219**	**965**	**124240**	**64646**	**280654**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**70014**	**253**		**20789**	
64.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	45,463152	1540,00		70013				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,1356							
64.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,101682		8087,00		822			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,101682		1840,00		187			
64.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,035589		3990,00		142			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,035589		1840,00		65			
64.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,5192	140,00				633		
64.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	1,5064	444,00				669		
64.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,214662**	**572707,00**				**122938**		
65	**С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,301**		**139141,00**	**--**	**41881**	**--**	**41881**	**--**	**45232**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3351**	
66	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,301**		**10627,01**	**77,60**	**3199**	**23**	**2051**	**1022**	**4559**
		НР - 90%; СП - 8%				**3738,27**	**34,07**	**1125**	**10**		**338**	
66.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	0,702835	1601,00		1125				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0049							
66.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,001625		6390,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,001625		2629,00		4			
66.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003251		3990,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,003251		1840,00		6			
66.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,001517	25306,00				38		

66.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**2,9498**	**682,00**				**2012**		
		УЗЕЛ Г										
67	**С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**		**0,506**	**139141,00**	**--**	**70405**	**--**	**70405**	**--**	**76037**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5632**	
68	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		**0,506**	**10627,01**	**77,60**	**5377**	**39**	**3446**	**1718**	**7663**
		НР - 90%; СП - 8%				**3738,27**	**34,07**	**1892**	**17**		**568**	
68.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	1,18151	1601,00		1892				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0082							
68.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,002732		6390,00		17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,002732		2629,00		7			
68.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,005465		3990,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,005465		1840,00		10			
68.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,00255	25306,00				65		
68.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**4,9588**	**682,00**				**3382**		
69	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**		**0,008388**	**813201,00**	**--**	**6821**	**--**	**6821**	**--**	**7367**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**546**	
		УЗЕЛ Д										
70	**С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**		**0,011**	**139141,00**	**--**	**1531**	**--**	**1531**	**--**	**1653**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**122**	
71	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		**0,011**	**10627,01**	**77,60**	**117**	**--**	**76**	**37**	**167**
		НР - 90%; СП - 8%				**3738,27**	**34,07**	**41**	**--**		**12**	
71.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,335	0,025685	1601,00		41				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0002							
71.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0054	0,000059		6390,00		0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,000059		2629,00		0			
71.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,000119		3990,00		0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,000119		1840,00		0			
71.5	144477 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00504	0,000055	25306,00				1		

71.6	**272117 С**	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	**кг**	**9,8**	**0,1078**	**682,00**				**74**		
		Снегодержатель										
72	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**		**0,323084**	**98059,47** **89130,89**	**3405,29** **897,86**	**31681** **28797**	**1100** **290**	**1784**	**20070** **4140**	**55891**
72.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	57,8772	18,699197	1540,00		28797				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4185	0,1352							
72.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,3625	0,763286		78,00		60			
72.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5535	0,178827		32,00		6			
72.5	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12,258	3,960364		77,00		305			
72.6	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,189	0,061063		13,00		1			
72.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,05234		6390,00		334			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,05234		2629,00		138			
72.8	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2565	0,082871		3990,00		331			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2565	0,082871		1840,00		152			
72.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,511	0,811264		79,00		64			
72.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009693	93,00				1		
72.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,006042	5414,00				33		
72.12	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0033**	**0,001066**	**813201,00**				**867**		
72.13	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	**1,5**	**0,484626**	**289,00**				**140**		
72.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	0,145388	149,00				22		
72.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000032	2453940,00				79		
72.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000452	289955,00				131		
72.17	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0001	467116,00				47		
72.18	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000194**	**623062,00**				**121**		
72.19	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000627**	**545661,00**				**342**		
72.20	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,003231	659,00				2		
73	**С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм** *СП - 8%*	**м**		**218,3**	**655,00** **--**	**--** **--**	**142987** **--**	**--** **--**	**142987**	**--** **11439**	**154426**
74	**С1241-703-0108 241-703-0108 РСНБ РК 2022**	**Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН** *СП - 8%*	**1000 шт.**		**0,108**	**38062,00** **--**	**--** **--**	**4111** **--**	**--** **--**	**4111**	**--** **329**	**4440**

75	С1243-907-4307 243-907-4307 РСНБ РК 2022	**Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы**	**шт.**		**108**	**901,00**	**--**	**97308**	**--**	**97308**	**--**	**105093**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7785**	
76	С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2022	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**		**324**	**3,00**	**--**	**972**	**--**	**972**	**--**	**1050**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**78**	
77	С1261-107-0987 261-107-0987 РСНБ РК 2022	**Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78**	**кг**		**0,559224**	**783,00**	**--**	**438**	**--**	**438**	**--**	**473**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**35**	
		Водосточная система										
78	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**		**144**	**2490,17**	**163,51**	**358584**	**23546**	**9320**	**305820**	**717556**
		НР - 92%; СП - 8%				**2261,93**	**46,49**	**325718**	**6695**		**53152**	
78.1	20164 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,4407	207,4608	1570,00		325713				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0238	3,4272							
78.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,014715	2,11896		8087,00		17136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014715	2,11896		1840,00		3899			
78.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00351	0,50544		6390,00		3230			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00351	0,50544		2629,00		1329			
78.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005535	0,79704		3990,00		3180			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005535	0,79704		1840,00		1467			
78.6	**127728 С**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000112**	**0,016128**	**409769,00**				**6609**		
78.7	**127927 С**	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	**кг**	**0,039**	**5,616**	**483,00**				**2713**		
79	С1224-204-0101 224-204-0101 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный пластиковый**	**м**		**108**	**785,00**	**--**	**84780**	**--**	**84780**	**--**	**91562**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6782**	
80	С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	**Воронка выпускная пластиковая**	**шт.**		**18**	**1562,00**	**--**	**28116**	**--**	**28116**	**--**	**30365**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2249**	
81	С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**шт.**		**35**	**1052,00**	**--**	**36820**	**--**	**36820**	**--**	**39766**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2946**	
82	С1224-204-0109 224-204-0109 РСНБ РК 2022	**Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм**	**шт.**		**14**	**476,00**	**--**	**6664**	**--**	**6664**	**--**	**7197**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**533**	
83	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**		**72**	**1717,00**	**--**	**123624**	**--**	**123624**	**--**	**133514**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9890**	

84	С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм**	м	144		898,00	--	129312	--	129312	--	139657
		СП - 8%				--	--	--	--		10345	
85	С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022	**Соединитель трубы пластиковый**	шт.	36		1052,00	--	37872	--	37872	--	40902
		СП - 8%				--	--	--	--		3030	
86	С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной пластиковое**	шт.	18		880,00	--	15840	--	15840	--	17107
		СП - 8%				--	--	--	--		1267	
87	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	72		1426,00	--	102672	--	102672	--	110886
		СП - 8%				--	--	--	--		8214	
88	С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2022	**Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм**	шт.	18		1038,00	--	18684	--	18684	--	20179
		СП - 8%				--	--	--	--		1495	
		СЛУХОВОЕ ОКНО/6шт/										
89	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Окна слуховые. Устройство**	слуховоеокно	6		14094,85	1543,16	84569	9259	5535	66381	163026
		НР - 90%; СП - 8%				11629,09	663,65	69775	3982		12076	
89.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,5514	45,3084	1540,00		69775				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,297	1,782							
89.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,216	1,296		8,00		10			
89.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1485	0,891		6390,00		5693			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1485	0,891		2629,00		2342			
89.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1485	0,891		3990,00		3555			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1485	0,891		1840,00		1639			
89.6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4	8,4	659,00				5536		
90	С1215-204-1002 215-204-1002 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м³	1,3668		139141,00	--	190178	--	190178	--	205392
		СП - 8%				--	--	--	--		15214	
91	С1224-102-0808 224-102-0808 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м²	14,16		4700,00	--	66552	--	66552	--	71876
		СП - 8%				--	--	--	--		5324	
92	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	27,9		5183,72	25,61	144626	714	92043	47892	207919
		НР - 92%; СП - 8%				1859,12	6,71	51869	187		15401	
92.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	33,68088	1540,00		51869				

92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,1004							
92.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,07533		8087,00		609			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,07533		1840,00		139			
92.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,026366		3990,00		105			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,026366		1840,00		49			
92.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,348	140,00				469		
92.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	1,116	444,00				496		
92.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,15903**	**572707,00**				**91078**		
93	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		**1,3668**	**12028,25**	**107,77**	**16440**	**147**	**14214**	**1929**	**19839**
		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**2079**	**65**		**1470**	
93.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	1,324156	1570,00		2079				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,0314							
93.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,009226		6390,00		59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,009226		2629,00		24			
93.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,022142		3990,00		88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,022142		1840,00		41			
93.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001367	94938,00				130		
93.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002324	99206,00				231		
93.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,009158**	**1512552,00**				**13851**		
93.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,031436	80,00				3		
94	**С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2022**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м³**		**0,726**	**139141,00**	**--**	**101016**	**--**	**101016**	**--**	**109097**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8081**	
95	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**		**0,726**	**12028,25**	**107,77**	**8733**	**79**	**7550**	**1025**	**10538**
		НР - 90%; СП - 8%				**1520,95**	**47,55**	**1104**	**35**		**781**	
95.1	20093 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9688	0,703349	1570,00		1104				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	0,0167							
95.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00675	0,0049		6390,00		31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,0049		2629,00		13			
95.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,011761		3990,00		47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,011761		1840,00		22			
95.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000726	94938,00				69		
95.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,001234	99206,00				122		
95.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,004864**	**1512552,00**				**7357**		
95.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,023	0,016698	80,00				1		

96	**Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² площади проемов по наружному обводу коробок**	**1,2**		**3747,24** **1035,11**	**40,78** **13,16**	**4497** **1242**	**49** **16**	**3206**	**1006** **440**	**5944**
96.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,6722	0,80664	1540,00		1242				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,0086							
96.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00299	0,003588		8087,00		29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	0,003588		1840,00		7			
96.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00416	0,004992		3990,00		20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00416	0,004992		1840,00		9			
96.5	**146345 С**	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм**	**м²**	**0,78**	**0,936**	**3261,00**				**3052**		
96.6	147047 С	Ветошь	кг	0,002	0,0024	119,00				0		
96.7	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,018	579,00				10		
96.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0055	0,0066	659,00				4		
96.9	295763 С	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,000432	320056,00				138		
97	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная** *СП - 8%*	**шт.**	**12**		**389,00** **--**	**--** **--**	**4668** **--**	**--** **--**	**4668**	**--** **373**	**5041**
98	**С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** *СП - 8%*	**шт**	**6**		**1090,00** **--**	**--** **--**	**6540** **--**	**--** **--**	**6540**	**--** **523**	**7063**
		Металлическая решетка Вр-1										
99	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,302328**		**98059,47** **89130,89**	**3405,29** **897,86**	**29646** **26947**	**1029** **271**	**1670**	**18781** **3874**	**52301**
99.1	20092 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	57,8772	17,497898	1540,00		26947				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4185	0,1265							
99.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,3625	0,71425		78,00		56			
99.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5535	0,167339		32,00		5			
99.5	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12,258	3,705937		77,00		285			
99.6	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,189	0,05714		13,00		1			
99.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162	0,048977		6390,00		313			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,162	0,048977		2629,00		129			
99.8	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2565	0,077547		3990,00		309			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2565	0,077547		1840,00		143			
99.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,511	0,759146		79,00		60			
99.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00907	93,00				1		

99.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,005654	5414,00				31		
99.12	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0033**	**0,000998**	**813201,00**				**811**		
99.13	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	**1,5**	**0,453492**	**289,00**				**131**		
99.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	0,136048	149,00				20		
99.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00003	2453940,00				74		
99.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000423	289955,00				123		
99.17	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000094	467116,00				44		
99.18	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000181**	**623062,00**				**113**		
99.19	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000587**	**545661,00**				**320**		
99.20	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,003023	659,00				2		
100	**С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**		**0,271728**	**977889,00**	**--**	**265720**	**--**	**265720**	**--**	**286978**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21258**	
101	**С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**м²**		**18,36**	**2261,00**	**--**	**41512**	**--**	**41512**	**--**	**44833**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3321**	
102	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**		**8,767512**	**1405,59**	**1,87**	**12324**	**16**	**1260**	**8845**	**22863**
		НР - 80%; СП - 8%				**1260,14**	**0,92**	**11048**	**8**		**1694**	
102.1	20166 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7726	6,77378	1631,00		11048				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0044							
102.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00013	0,00114		2383,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00013	0,00114		1540,00		2			
102.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00039	0,003419		3990,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,003419		1840,00		6			
102.5	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,026303	119,00				3		
102.6	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,236723	986,00				233		
102.7	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**2,156808**	**474,00**				**1022**		
		Вентшахта ВШ-1/2шт/										
103	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**		**2,68**	**52084,26**	**5314,05**	**139586**	**14241**	**95808**	**30788**	**184004**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**29537**	**3568**		**13630**	
103.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	18,109564	1631,00		29537				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	1,9392							
103.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	1,382076		8696,00		12019			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	1,382076		1840,00		2543			

103.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,557172		3990,00		2223			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,557172		1840,00		1025			
103.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,6432**	**42275,00**				**27191**		
103.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**1,0184**	**67367,00**				**68607**		
103.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,11792	80,00				9		
104	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,02351**	**118430,42**	**4180,83**	**2784**	**99**	**--**	**2527**	**5736**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**2686**	**32**		**425**	
104.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,646847	1631,00		2686				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0171							
104.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,0073		8087,00		59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,0073		1840,00		13			
104.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,009839		3990,00		39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,009839		1840,00		18			
105	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,02351**	**399352,00**	**--**	**9389**	**--**	**9389**	**--**	**10140**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**751**	
106	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м³ изоляции**		**0,94**	**67644,30**	**4636,47**	**63586**	**4358**	**16179**	**33942**	**105330**
		НР - 76%; СП - 8%				**45797,01**	**1713,96**	**43049**	**1611**		**7802**	
106.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	23,396318	1840,00		43049				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,8756							
106.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,91368		46,00		42			
106.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,8883		926,00		823			
106.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,87561		3990,00		3494			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,87561		1840,00		1611			
106.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,1128**	**122006,00**				**13762**		
106.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	3,666	659,00				2416		
107	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**		**0,9118**	**43327,00**	**--**	**39506**	**--**	**39506**	**--**	**42666**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3160**	
108	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**21,82**	**3683,39**	**52,29**	**80372**	**1141**	**27582**	**41832**	**131980**
		НР - 80%; СП - 8%				**2367,06**	**29,37**	**51649**	**641**		**9776**	
108.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	30,011228	1721,00		51649				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,408							
108.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,368758		2383,00		879			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,368758		1540,00		568			
108.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,039712		6604,00		262			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,039712		1840,00		73			
108.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5**	**м³**	**0,031**	**0,67642**	**37184,00**				**25152**		
108.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,002837	29927,00				85		
108.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	2,6184	758,00				1985		
108.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,002182	80,00				0		
108.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,5455	659,00				359		
109	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм** *СП - 8%*	**м²**	**21,82**		**1642,00** **--**	**--** **--**	**35828** **--**	**--** **--**	**35828**	**--** **2866**	**38694**
110	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,02722**		**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**3224** **3110**	**114** **37**	**--**	**2926** **492**	**6642**
110.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,906728	1631,00		3110				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0198							
110.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,008452		8087,00		68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,008452		1840,00		16			
110.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,011392		3990,00		45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,011392		1840,00		21			
111	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,02722**		**441684,00** **--**	**--** **--**	**12023** **--**	**--** **--**	**12023**	**--** **962**	**12985**
112	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,0142**		**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**1682** **1622**	**59** **19**	**--**	**1526** **257**	**3465**
112.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,994693	1631,00		1622				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0104							
112.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,004409		8087,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,004409		1840,00		8			
112.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,005943		3990,00		24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,005943		1840,00		11			
113	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,0142**		**399352,00** **--**	**--** **--**	**5671** **--**	**--** **--**	**5671**	**--** **454**	**6125**

114	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**3,22**		**5183,72**	**25,61**	**16692**	**83**	**10623**	**5527**	**23997**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**5986**	**22**		**1778**	
114.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	3,887184	1540,00		5986				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0116							
114.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,008694		8087,00		70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008694		1840,00		16			
114.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,003043		3990,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,003043		1840,00		6			
114.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,3864	140,00				54		
114.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,1288	444,00				57		
114.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,018354**	**572707,00**				**10511**		
		Вентшахта ВШ-2/2шт/										
115	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**1,574**		**52084,26**	**5314,05**	**81981**	**8365**	**56269**	**18082**	**108068**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**17347**	**2096**		**8005**	
115.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	10,63599	1631,00		17347				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	1,1389							
115.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	0,811712		8696,00		7059			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	0,811712		1840,00		1494			
115.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,327235		3990,00		1306			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,327235		1840,00		602			
115.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,37776**	**42275,00**				**15970**		
115.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,59812**	**67367,00**				**40294**		
115.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,069256	80,00				6		
116	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,01403**		**118430,42**	**4180,83**	**1662**	**59**	**--**	**1508**	**3424**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1603**	**19**		**254**	
116.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,982785	1631,00		1603				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0102							
116.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,004356		8087,00		35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,004356		1840,00		8			
116.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,005872		3990,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,005872		1840,00		11			

117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,01403		399352,00 --	-- --	5603 --	-- --	5603	-- 448	6051
118	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%*	м³ изоляции	0,562		67644,30 45797,01	4636,47 1713,96	38016 25738	2605 963	9673	20293 4665	62974
118.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	13,988011	1840,00		25738				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,5235							
118.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,546264		46,00		25			
118.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,53109		926,00		492			
118.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,523503		3990,00		2089			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,523503		1840,00		963			
118.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,06744**	**122006,00**				**8228**		
118.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	2,1918	659,00				1444		
119	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125** *СП - 8%*	м³	0,54514		43327,00 --	-- --	23619 --	-- --	23619	-- 1890	25509
120	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	13,02		3683,39 2367,06	52,29 29,37	47958 30819	680 382	16459	24961 5833	78753
120.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	17,907708	1721,00		30819				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,2435							
120.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,220038		2383,00		524			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,220038		1540,00		339			
120.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,023696		6604,00		156			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,023696		1840,00		44			
120.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,40362**	**37184,00**				**15008**		
120.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,001693	29927,00				51		
120.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,5624	758,00				1184		
120.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,001302	80,00				0		
120.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,3255	659,00				215		
121	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм** *СП - 8%*	м²	13,02		1642,00 --	-- --	21379 --	-- --	21379	-- 1710	23089
122	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,018144		118430,42 114249,59	4180,83 1341,36	2149 2073	76 24	--	1950 328	4427
122.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,270965	1631,00		2073				

122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0132							
122.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,005634		8087,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,005634		1840,00		10			
122.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,007593		3990,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,007593		1840,00		14			
123	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**		**0,018144**	**441684,00**	**--**	**8014**	**--**	**8014**	**--**	**8655**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**641**	
124	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,00852**	**118430,42**	**4180,83**	**1009**	**35**	**--**	**916**	**2079**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**973**	**11**		**154**	
124.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,596816	1631,00		973				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0062							
124.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,002645		8087,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,002645		1840,00		5			
124.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,003566		3990,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,003566		1840,00		7			
125	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00852**	**399352,00**	**--**	**3402**	**--**	**3402**	**--**	**3674**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**272**	
126	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**		**1,82**	**5183,72**	**25,61**	**9434**	**46**	**6004**	**3124**	**13563**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**3384**	**12**		**1005**	
126.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	2,197104	1540,00		3384				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0066							
126.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,004914		8087,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004914		1840,00		9			
126.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,00172		3990,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,00172		1840,00		3			
126.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,2184	140,00				31		
126.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,0728	444,00				32		
126.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,010374**	**572707,00**				**5941**		
		Вентшахта ВШ-3/1шт/										
127	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**		**1,516**	**52084,26**	**5314,05**	**78960**	**8056**	**54196**	**17416**	**104086**

		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**16708**	**2018**		**7710**		
127.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	10,244067	1631,00		16708					
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	1,097								
127.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	0,781801		8696,00		6799				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	0,781801		1840,00		1439				
127.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,315176		3990,00		1258				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,315176		1840,00		580				
127.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,36384**	**42275,00**				**15381**			
127.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,57608**	**67367,00**				**38809**			
127.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,066704	80,00				5			
128	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,0127**	**118430,42**	**4180,83**	**1504**	**53**	**--**	**1365**	**3099**	
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1451**	**17**		**230**		
128.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,88962	1631,00		1451					
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0093								
128.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,003943		8087,00		32				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,003943		1840,00		7				
128.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,005315		3990,00		21				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,005315		1840,00		10				
129	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0127**	**399352,00**	**--**	**5072**	**--**	**5072**	**--**	**5478**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**406**		
130	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м³ изоляции**		**0,51**	**67644,30**	**4636,47**	**34499**	**2364**	**8779**	**18415**	**57147**	
		НР - 76%; СП - 8%				**45797,01**	**1713,96**	**23356**	**874**		**4233**		
130.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	12,693747	1840,00		23356					
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,4751								
130.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,49572		46,00		23				
130.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,48195		926,00		446				
130.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,475065		3990,00		1896				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,475065		1840,00		874				
130.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,0612**	**122006,00**				**7467**			
130.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	1,989	659,00				1311			
131	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**		**0,4947**	**43327,00**	**--**	**21434**	**--**	**21434**	**--**	**23149**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1715**		

132	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**11,79**		**3683,39** **2367,06**	**52,29** **29,37**	**43427** **27908**	**616** **346**	**14903**	**22603** **5282**	**71312**
132.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	16,215966	1721,00		27908				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,2205							
132.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,199251		2383,00		475			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,199251		1540,00		307			
132.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,021458		6604,00		142			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,021458		1840,00		39			
132.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,36549**	**37184,00**				**13590**		
132.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,001533	29927,00				46		
132.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,4148	758,00				1072		
132.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,001179	80,00				0		
132.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,29475	659,00				194		
133	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм** *СП - 8%*	**м²**	**11,79**		**1642,00** **--**	**--** **--**	**19359** **--**	**--** **--**	**19359**	**--** **1549**	**20908**
134	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,01588**		**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**1881** **1814**	**66** **21**	**--**	**1707** **287**	**3875**
134.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,112375	1631,00		1814				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0116							
134.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,004931		8087,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,004931		1840,00		9			
134.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,006646		3990,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,006646		1840,00		12			
135	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,01588**		**441684,00** **--**	**--** **--**	**7014** **--**	**--** **--**	**7014**	**--** **561**	**7575**
136	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,0071**		**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**841** **811**	**30** **10**	**--**	**763** **128**	**1733**
136.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,497346	1631,00		811				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0052							
136.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,002205		8087,00		18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,002205		1840,00		4			

136.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,002971		3990,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,002971		1840,00		5			
137	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0071**	**399352,00**	**--**	**2835**	**--**	**2835**	**--**	**3062**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**227**	
138	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**		**1,75**	**5183,72**	**25,61**	**9072**	**45**	**5774**	**3004**	**13042**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**3253**	**12**		**966**	
138.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	2,1126	1540,00		3253				
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0063							
138.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,004725		8087,00		38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004725		1840,00		9			
138.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,001654		3990,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,001654		1840,00		3			
138.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,21	140,00				29		
138.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,07	444,00				31		
138.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,009975**	**572707,00**				**5713**		
		Вентшахта ВШ-4/1шт/										
139	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**		**1,39**	**52084,26**	**5314,05**	**72397**	**7387**	**49690**	**15968**	**95434**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**15320**	**1851**		**7069**	
139.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	9,392647	1631,00		15319				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	1,0058							
139.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	0,716823		8696,00		6233			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	0,716823		1840,00		1319			
139.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,288981		3990,00		1153			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,288981		1840,00		532			
139.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,3336**	**42275,00**				**14103**		
139.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,5282**	**67367,00**				**35583**		
139.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,06116	80,00				5		
140	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,01104**	**118430,42**	**4180,83**	**1307**	**46**	**--**	**1187**	**2693**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1261**	**15**		**200**	
140.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,773339	1631,00		1261				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,008							

140.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,003428		8087,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,003428		1840,00		6			
140.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,00462		3990,00		18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,00462		1840,00		9			
141	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01104**	**399352,00**	**--**	**4409**	**--**	**4409**	**--**	**4762**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**353**	
142	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м³ изоляции**		**0,443**	**67644,30**	**4636,47**	**29966**	**2054**	**7624**	**15996**	**49639**
		НР - 76%; СП - 8%				**45797,01**	**1713,96**	**20288**	**759**		**3677**	
142.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	11,026137	1840,00		20288				
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,4127							
142.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,430596		46,00		20			
142.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,418635		926,00		388			
142.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,412655		3990,00		1646			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,412655		1840,00		759			
142.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,05316**	**122006,00**				**6486**		
142.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	1,7277	659,00				1139		
143	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**		**0,42971**	**43327,00**	**--**	**18618**	**--**	**18618**	**--**	**20107**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1489**	
144	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**10,25**	**3683,39**	**52,29**	**37755**	**536**	**12957**	**19651**	**61998**
		НР - 80%; СП - 8%				**2367,06**	**29,37**	**24262**	**301**		**4592**	
144.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	14,09785	1721,00		24262				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,1917							
144.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,173225		2383,00		413			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,173225		1540,00		267			
144.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,018655		6604,00		123			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,018655		1840,00		34			
144.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,31775**	**37184,00**				**11815**		
144.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,001333	29927,00				40		
144.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,23	758,00				932		
144.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,001025	80,00				0		
144.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,25625	659,00				169		
145	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**		**10,25**	**1642,00**	**--**	**16831**	**--**	**16831**	**--**	**18177**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1346**	

146	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,01361**	**118430,42**	**4180,83**	**1612**	**57**	**--**	**1463**	**3321**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1555**	**18**		**246**	
146.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,953364	1631,00		1555				
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0099							
146.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,004226		8087,00		34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,004226		1840,00		8			
146.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,005696		3990,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,005696		1840,00		10			
147	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**		**0,01361**	**441684,00**	**--**	**6011**	**--**	**6011**	**--**	**6492**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**481**	
148	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,0071**	**118430,42**	**4180,83**	**841**	**30**	**--**	**763**	**1733**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**811**	**10**		**128**	
148.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,497346	1631,00		811				
148.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0052							
148.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,002205		8087,00		18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,002205		1840,00		4			
148.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,002971		3990,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,002971		1840,00		5			
149	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0071**	**399352,00**	**--**	**2835**	**--**	**2835**	**--**	**3062**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**227**	
150	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**		**1,51**	**5183,72**	**25,61**	**7827**	**39**	**4981**	**2592**	**11253**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**2807**	**10**		**834**	
150.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	1,822872	1540,00		2807				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0054							
150.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,004077		8087,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004077		1840,00		8			
150.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,001427		3990,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,001427		1840,00		3			
150.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1812	140,00				25		

150.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,0604	444,00				27		
150.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,008607**	**572707,00**				**4929**		
		Вентшахта ВШ-4/4шт/										
151	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м³ кладки**	**2,524**		**52084,26**	**5314,05**	**131461**	**13413**	**90230**	**28996**	**173293**
						11021,23	**1331,42**	**27818**	**3361**		**12837**	
151.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	17,055425	1631,00		27817				
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	1,8264							
151.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	1,301627		8696,00		11319			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	1,301627		1840,00		2395			
151.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,52474		3990,00		2094			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,52474		1840,00		966			
151.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,60576**	**42275,00**				**25609**		
151.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,95912**	**67367,00**				**64613**		
151.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,111056	80,00				9		
152	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,023384**		**118430,42**	**4180,83**	**2769**	**97**	**--**	**2514**	**5705**
						114249,59	**1341,36**	**2672**	**31**		**423**	
152.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,638021	1631,00		2672				
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,017							
152.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,007261		8087,00		59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,007261		1840,00		13			
152.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,009786		3990,00		39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,009786		1840,00		18			
153	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,023384**		**399352,00**	**--**	**9338**	**--**	**9338**	**--**	**10085**
						--	**--**	**--**	**--**		**747**	
154	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%*	**м³ изоляции**	**0,888**		**67644,30**	**4636,47**	**60068**	**4117**	**15283**	**32064**	**99503**
						45797,01	**1713,96**	**40668**	**1522**		**7371**	
154.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	22,102054	1840,00		40668				
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,8272							
154.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,863136		46,00		40			
154.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,83916		926,00		777			
154.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,827172		3990,00		3300			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,827172		1840,00		1522			

154.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,10656**	**122006,00**				**13001**		
154.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	3,4632	659,00				2282		
155	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	**м³**		**0,86136**	**43327,00**	**--**	**37320**	**--**	**37320**	**--**	**40306**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2986**	
156	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**21,32**	**3683,39**	**52,29**	**78530**	**1115**	**26949**	**40873**	**128956**
		НР - 80%; СП - 8%				**2367,06**	**29,37**	**50466**	**626**		**9552**	
156.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	29,323528	1721,00		50466				
156.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,3987							
156.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,360308		2383,00		859			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,360308		1540,00		555			
156.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,038802		6604,00		256			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,038802		1840,00		71			
156.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**0,66092**	**37184,00**				**24576**		
156.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,002772	29927,00				83		
156.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	2,5584	758,00				1939		
156.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,002132	80,00				0		
156.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,533	659,00				351		
157	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**		**21,32**	**1642,00**	**--**	**35007**	**--**	**35007**	**--**	**37808**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2801**	
158	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,036288**	**118430,42**	**4180,83**	**4298**	**152**	**--**	**3901**	**8855**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**4146**	**49**		**656**	
158.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	2,541931	1631,00		4146				
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0265							
158.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,011267		8087,00		91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,011267		1840,00		21			
158.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,015187		3990,00		61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,015187		1840,00		28			
159	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**		**0,036288**	**441684,00**	**--**	**16028**	**--**	**16028**	**--**	**17310**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1282**	
160	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,01704**	**118430,42**	**4180,83**	**2018**	**71**	**--**	**1832**	**4158**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1947**	**23**		**308**	

160.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	1,193632	1631,00		1947				
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0124							
160.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,005291		8087,00		43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,005291		1840,00		10			
160.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,007131		3990,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,007131		1840,00		13			
161	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01704**	**399352,00**	**--**	**6805**	**--**	**6805**	**--**	**7349**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**544**	
162	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**		**3,64**	**5183,72**	**25,61**	**18869**	**93**	**12009**	**6248**	**27127**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**6767**	**24**		**2009**	
162.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	4,394208	1540,00		6767				
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0131							
162.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,009828		8087,00		79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009828		1840,00		18			
162.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,00344		3990,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,00344		1840,00		6			
162.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,4368	140,00				61		
162.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,1456	444,00				65		
162.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,020748**	**572707,00**				**11883**		
		Вентшахта ВШ-5/1шт/										
163	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**		**1,144**	**52084,26**	**5314,05**	**59584**	**6079**	**40897**	**13142**	**78544**
		НР - 93%; СП - 8%				**11021,23**	**1331,42**	**12608**	**1523**		**5818**	
163.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7573	7,730351	1631,00		12608				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7236	0,8278							
163.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5157	0,589961		8696,00		5130			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5157	0,589961		1840,00		1086			
163.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2079	0,237838		3990,00		949			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2079	0,237838		1840,00		438			
163.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,24**	**0,27456**	**42275,00**				**11607**		
163.6	**102888 С**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,43472**	**67367,00**				**29286**		
163.7	249132 С	Вода техническая	м³	0,044	0,050336	80,00				4		

164	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**		**0,010191**	**118430,42** **114249,59**	**4180,83** **1341,36**	**1207** **1164**	**43** **14**	**--**	**1096** **184**	**2487**
164.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,713867	1631,00		1164				
164.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0074							
164.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,003164		8087,00		26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,003164		1840,00		6			
164.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,004265		3990,00		17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,004265		1840,00		8			
165	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**		**0,010191**	**399352,00** **--**	**--** **--**	**4070** **--**	**--** **--**	**4070**	**--** **326**	**4396**
166	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%*	**м³ изоляции**		**0,39**	**67644,30** **45797,01**	**4636,47** **1713,96**	**26381** **17861**	**1808** **668**	**6712**	**14082** **3237**	**43700**
166.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,8897	9,706983	1840,00		17861				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9315	0,3633							
166.3	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,972	0,37908		46,00		17			
166.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,945	0,36855		926,00		341			
166.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9315	0,363285		3990,00		1450			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9315	0,363285		1840,00		668			
166.6	**144677 С**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,0468**	**122006,00**				**5710**		
166.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	1,521	659,00				1002		
167	**С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125** *СП - 8%*	**м³**		**0,3783**	**43327,00** **--**	**--** **--**	**16391** **--**	**--** **--**	**16391**	**--** **1311**	**17702**
168	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**9,3**	**3683,39** **2367,06**	**52,29** **29,37**	**34256** **22014**	**486** **273**	**11756**	**17829** **4167**	**56252**
168.1	20169 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3754	12,79122	1721,00		22014				
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,1739							
168.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0169	0,15717		2383,00		375			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,15717		1540,00		242			
168.4	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00182	0,016926		6604,00		112			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00182	0,016926		1840,00		31			
168.5	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5**	**м³**	**0,031**	**0,2883**	**37184,00**				**10720**		
168.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	0,001209	29927,00				36		

168.7	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,116	758,00				846		
168.8	249132 С	Вода техническая	м³	0,0001	0,00093	80,00				0		
168.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,2325	659,00				153		
169	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м²**	**9,3**		**1642,00**	**--**	**15271**	**--**	**15271**	**--**	**16493**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1222**	
170	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции./Крепление фартука/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,01361**		**118430,42**	**4180,83**	**1612**	**57**	**--**	**1463**	**3321**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**1555**	**18**		**246**	
170.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,0488	0,953364	1631,00		1555				
170.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0099							
170.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,004226		8087,00		34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,004226		1840,00		8			
170.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,005696		3990,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,005696		1840,00		10			
171	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,01361**		**441684,00**	**--**	**6011**	**--**	**6011**	**--**	**6492**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**481**	
172	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. /Анкер/Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,00568**		**118430,42**	**4180,83**	**673**	**24**	**--**	**611**	**1386**
		НР - 93%; СП - 8%				**114249,59**	**1341,36**	**649**	**8**		**103**	
172.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,048799	0,397877	1631,00		649				
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,729	0,0041							
172.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3105	0,001764		8087,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3105	0,001764		1840,00		3			
172.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4185	0,002377		3990,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4185	0,002377		1840,00		4			
173	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00568**		**399352,00**	**--**	**2268**	**--**	**2268**	**--**	**2449**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**181**	
174	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**1,68**		**5183,72**	**25,61**	**8709**	**43**	**5543**	**2884**	**12520**
		НР - 92%; СП - 8%				**1859,12**	**6,71**	**3123**	**11**		**927**	
174.1	20163 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2072	2,028096	1540,00		3123				
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,006							

174.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0027	0,004536		8087,00		37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004536		1840,00		8			
174.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	0,001588		3990,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000945	0,001588		1840,00		3			
174.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,2016	140,00				28		
174.6	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,0672	444,00				30		
174.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0057**	**0,009576**	**572707,00**				**5484**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**25982840**	**517786**	**20542770**	**4573608**	**33000980**
								4922281	**144123**	**--**	**2444528**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**25921513**				
		Материалы	Тенге					**6678597**				
		Всего заработная плата	Тенге						**5010099**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**13860708**				
		Накладные расходы	Тенге					**4534757**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2436514**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**32892784**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3081**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5010099**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**61327**				
		Материалы	Тенге					**3454**				
		Всего заработная плата	Тенге						**56305**			
		Накладные расходы	Тенге					**38851**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8014**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**108192**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**56305**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**33000976**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3117**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5066404**			
		РАЗДЕЛ 5. По заданию										
175	**У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой** *НР - 91%; СП - 8%*	**шт.**	**6**		**122868,05**	**276,25**	**737208**	**1658**	**681095**	**50018**	**850204**
						9075,80	**85,00**	**54455**	**510**		**62978**	
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	5,5588	33,3528	1840,00		54455				
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	0,2322							
176	**У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** *НР - 91%; СП - 8%*	**шт.**	**12**		**41385,65**	**42,50**	**496628**	**510**	**494172**	**1907**	**538418**
						162,15	**12,50**	**1946**	**150**		**39883**	
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,1252	1,5024	1840,00		1946				
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0708							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1233836**	**2168**	**1175267**	**51925**	**1388622**

						56401	660	--	102861	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			1233836				
Материалы			Тенге			1175268				
Всего заработная плата			Тенге				57061			
		Накладные расходы	Тенге			51925				
		Сметная прибыль	Тенге			102861				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			1388622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата	Тенге				57061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1388622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата	Тенге				57061			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							47144539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			8786139				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1582627			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				454622			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					25049271		
		- Перевозка грузов	Тенге			18498				
		- Накладные расходы	Тенге						8215790	
		- Сметная прибыль	Тенге						3492200	

Составил Есенбай А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыш и фасадов многоэтажных домов по адресу: ул.газеты Мунайшы д.№12/1, №12/3, ул.С.Мукашев д.№18/2, №18/6 п.Макат, Атырауской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-4

на Общестроительные работы №18/6

Наименование объекта - Архитектурно-строительная часть

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 2022 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	797,68168	1691 --	- --	- -	1348880
2	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	718,8872981	1840 --	- --	- -	1322753
3	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	861,753104	1289 --	- --	- -	1110800
4	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	472,9975077	1487 --	- --	- -	703347
5	20172Т	003-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	340,34	1812 --	- --	- -	616696
6	20183Т	003-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	231,0672	2199 --	- --	- -	508117
7	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	294,0373692	1540 --	- --	- -	452818
8	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	208,655	1691	-	-	352836

						--	--	-	
9	20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	207,4608	1570	-	-	325713
						--	--	-	
10	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	178,7741673	1631	-	-	291581
						--	--	-	
11	20170Т	003-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	157,465584	1752	-	-	275880
						--	--	-	
12	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	183,0324	1289	-	-	235929
						--	--	-	
13	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	120,3475	1721	-	-	207118
						--	--	-	
14	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	127,48118	1601	-	-	204097
						--	--	-	
15	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	97,443	1540	-	-	150062
						--	--	-	
16	20379Т	006-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	71,948844	1631	-	-	117349
						--	--	-	
17	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,90647075	1601	-	-	102314
						--	--	-	
18	20102Т	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,849	1840	-	-	78842
						--	--	-	
19	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	39,7992	1512	-	-	60176
						--	--	-	
20	20524Т	009-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	40,868	1388	-	-	56725
						--	--	-	
21	20366Т	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	43,6305	1289	-	-	56240
						--	--	-	

22	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24,6744	1752 --	- --	- -	43230
23	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,70643912	1570 --	- --	- -	37219
24	20522Т	009-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27,319	1339 --	- --	- -	36580
25	20370Т	006-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	9,213984	1388 --	- --	- -	12789
26	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,77377977	1631 --	- --	- -	11048
27	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,38395077	1982 --	- --	- -	10671
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**8729808**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**5397,4974**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
28	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	247,5389666	1833,91 --	- --	- -	(453965)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**8729740**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
29	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	91,57771484	8087 --	- --	1840 168503	740589
30	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	63,68566648	6604 --	- --	1840 117181,63	420580
31	694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	11,6434746	8696 --	- --	1840 21423,99	101252
32	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	22,45082281	3990	-	1840	89579

						--	--	41309,51	
33	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9,26232902	6390	-	2629	59186
						--	--	24350,66	
34	3385С	313-201-0802 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 3 м³/ч	маш.-ч	30,115332	1592	-	1540	47944
						--	--	46377,61	
35	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	11,653686	4044	-	1840	47128
						--	--	21442,78	
36	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	28,6045965	926	-	-	26488
						--	--	-	
37	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	2,4219	6109	-	2199	14795
						--	--	5325,76	
38	697С	314-101-0102 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1,3515	6045	-	1840	8170
						--	--	2486,76	
39	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,87561	7379	-	1840	6461
						--	--	1611,12	
40	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,56473452	2383	-	1540	6112
						--	--	3949,69	
41	133С	313-201-0901 РСНБ РК 2022	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	36,16645248	162	-	-	5859
						--	--	-	
42	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	23,307372	67	-	-	1562
						--	--	-	
43	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,193955	96	-	-	1267
						--	--	-	
44	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	110,1237869	8	-	-	881
						--	--	-	
45	976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	12,056148	64	-	-	772
						--	--	-	
46	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,66630029	77	-	-	590
						--	--	-	
47	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	25,71185697	13	-	-	334

						--	--	-	
48	979С	314-502-0305 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	1,13526	253	-	-	287
						--	--	-	
49	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	8,8103352	23	-	-	203
						--	--	-	
50	1197С	314-502-0303 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,628476	46	-	-	167
						--	--	-	
51	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,57040953	79	-	-	124
						--	--	-	
52	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,47753585	78	-	-	115
						--	--	-	
53	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,77772454	18	-	-	14
						--	--	-	
54	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,34616554	32	-	-	11
						--	--	-	
55	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	1,0639512	4	-	-	4
						--	--	-	
56	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,11820287	13	-	-	2
						--	--	-	
57	1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1036152	11	-	-	1
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**453963**	**1580475**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
58	136008С	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	126,072	43327	41974	-	5462322
						--	--	-	
59	248526С	224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	971,62	3915	3825	-	3803892
						--	--	-	
60	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	14,262803	139141	135603	-	1984541
						--	--	-	
61	149473С	236-203-0201 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	1,1582664	825573	805480	-	956233

						--	--	-	
62		235-104-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"	м²	878,79	982	961	-	862972
						--	--	-	
63		235-104-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"	м²	748	982	961	-	734536
						--	--	-	
64	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	19,367124	37511	32887	-	726480
						--	--	-	
65	287748С	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	9,36	72945	67795	-	682765
						--	--	-	
66	102635С	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	17,34	36556	24932	-	633881
						--	--	-	
67	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	4,167456	139141	135603	-	579864
						--	--	-	
68	102888С	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	8,57964	67367	55373	-	577985
						--	--	-	
69	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,34767233	1512552	1480642	-	525872
						--	--	-	
70	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2106,25	221	214	-	465481
						--	--	-	
71	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	2,55	139141	135603	-	354810
						--	--	-	
72		222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,271728	977889	907434	-	265720
						--	--	-	
73	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	9,8532	26558	24137	-	261681
						--	--	-	
74	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,456285	572707	559587	-	261318
						--	--	-	
75	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,818	139141	135603	-	252958

						--	--	-	
76	147807С	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м²	0,0627	3715098	3633937	-	232937
						--	--	-	
77	308916С	248-405-0705 СпрСЦ 06.2022	Замок электромеханический PERCo-LB85.3	шт.	3	76400	74901	-	229200
						--	--	-	
78	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	5,41872	42275	30538	-	229076
						--	--	-	
79	100062С	211-201-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	19,872	10872	10162	-	216048
						--	--	-	
80	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	20,808	10039	9302	-	208892
						--	--	-	
81	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,475	139141	135603	-	205233
						--	--	-	
82		215-204-1002 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, ширинойот 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м³	1,3668	139141	135603	-	190178
						--	--	-	
83	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,6554958	286428	278921	-	187752
						--	--	-	
84	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,431504	409769	399844	-	176817
						--	--	-	
85		234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м³	3,62101	43327	41974	-	156888
						--	--	-	
86	133877С	223-102-0505 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	5,8725	26595	25962	-	156179
						--	--	-	
87	128122С	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	87,5	1642	1605	-	143675
						--	--	-	
88	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,031046	139141	135603	-	143461
						--	--	-	

89	150539С	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	218,3	655 --	639 --	- -	142986
90		224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85-100 мм	м	144	898 --	873 --	- -	129312
91	279960С	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	72	1717 --	1683 --	- -	123624
92		215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /кобылки/	м³	0,875	139141 --	135603 --	- -	121748
93	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,10152	1029630 --	955906 --	- -	104528
94	279961С	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	72	1426 --	1397 --	- -	102672
95	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	154,7997741	659 --	644 --	- -	102013
96		215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м³	0,726	139141 --	135603 --	- -	101016
97	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	2,7125	37184 --	32567 --	- -	100862
98	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,249385	399352 --	389632 --	- -	99592
99	283682С	243-907-4307 РСНБ РК 2022	Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы	шт.	108	901 --	883 --	- -	97308
100		224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый	м	108	785 --	763 --	- -	84780
101	248532С	224-102-0808 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	14,16	4700 --	4594 --	- -	66552
102	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,124752	441684	431133	-	55101

						--	--	-	
103	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,44796	122006	117843	-	54654
						--	--	-	
104	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,1026312	525811	512401	-	53965
						--	--	-	
105	128112С	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	18,36	2261	2210	-	41512
						--	--	-	
106		224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель трубы пластиковый	шт.	36	1052	1031	-	37872
						--	--	-	
107	279985С	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	35	1052	1031	-	36820
						--	--	-	
108	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,17	209645	203765	-	35640
						--	--	-	
109	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,03743084	797818	780285	-	29863
						--	--	-	
110	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,3944	73026	69297	-	28801
						--	--	-	
111		224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая	шт.	18	1562	1531	-	28116
						--	--	-	
112	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	59,9168	444	433	-	26603
						--	--	-	
113	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,5496	1957	1917	-	18689
						--	--	-	
114	279980С	224-204-0105 РСНБ РК 2022	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	18	1038	1017	-	18684
						--	--	-	
115	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0828	198041	192388	-	16398
						--	--	-	
116		224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое	шт.	18	880	862	-	15840
						--	--	-	
117	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	37,66	289	282	-	10884
						--	--	-	

118	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	13,8964	682 --	665 --	- -	9477
119	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,08952683	99206 --	95008 --	- -	8882
120	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	29,92	267 --	258 --	- -	7989
121	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	10,5	758 --	741 --	- -	7959
122		217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,009523	813201 --	795366 --	- -	7744
123	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	75,28512036	93 --	90 --	- -	7002
124	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,075	93036 --	90402 --	- -	6978
125	279984С	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	14	476 --	467 --	- -	6664
126		261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	6	1090 --	1067 --	- -	6540
127	134092С	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	4,35	1486 --	1449 --	- -	6464
128	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0564219	94938 --	90779 --	- -	5357
129	146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	12	389 --	380 --	- -	4668
130	186471С	241-703-0108 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,108	38062 --	37291 --	- -	4111
131	147493С	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	16,31	203 --	197 --	- -	3311

132	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	21,512	150 --	145 --	- -	3227
133	146345С	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	0,936	3261 --	3173 --	- -	3052
134	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	34,8102017	80 --	80 --	- -	2785
135	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,616	483 --	472 --	- -	2713
136	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00206386	813201 --	795366 --	- -	1678
137	249186С	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	20,377575	67 --	66 --	- -	1365
138	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,606	140 --	136 --	- -	1345
139	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,651336	308 --	300 --	- -	1125
140	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0040608	274757 --	267140 --	- -	1116
141	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,15680795	474 --	462 --	- -	1022
142	146046С	261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	324	3 --	3 --	- -	972
143	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0012133	545661 --	533072 --	- -	662
144	147162С	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	4,169475	149 --	146 --	- -	621
145	290056С	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,559224	783 --	766 --	- -	438

146	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0041184	93036 --	90402 --	- -	383
147	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,011375	29927 --	27240 --	- -	340
148	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,938118	289 --	260 --	- -	271
149	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00087558	289955 --	282039 --	- -	254
150	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2022	Клинья пластиковые монтажные	шт.	17,4	14 --	12 --	- -	244
151	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00037525	623062 --	607746 --	- -	234
152	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,23672282	986 --	964 --	- -	233
153	144477С	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,00714672	25306 --	23504 --	- -	181
154	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00006254	2453940 --	2403915 --	- -	153
155	295763С	261-105-0619 РСНБ РК 2022	Замазка оконная на олифе	т	0,000432	320056 --	311550 --	- -	138
156	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00019388	467116 --	454857 --	- -	91
157	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0116952	5414 --	5307 --	- -	63
158	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2814354	149 --	142 --	- -	42
159	147163С	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0,1256715	112 --	109 --	- -	14
160	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,018	579	565	-	10

						--	--	-	
161	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,02870254	119 --	115 --	- -	3
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**23874002**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
162		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	14,87024	924 --	- --	923,99 13740	13740
163		412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	118,96192	40 --	- --	40 4758	4758
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**18498**	**18499**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
164		8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	6	122868,05 --	- --	- -	737208
165		8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	12	41385,65 --	- --	- -	496628
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**1233836**

Составил Есенбай А.