ТОО «STROYCONSALTING»
Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ " Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Рабочий проект

Установка мачт освещение для города Атырау

Том 2

Паспорт проекта

Директор **Кусайнова Д.А.**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г. Уральск 2020 г

Заказчик: ГУ " Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Генпроектировщик – ТОО «STROYCONSALTING» Место расположения объекта г.Атырау.	**«Установка мачт освещение для города Атырау»**	**Задание на разработку ПСД Договор на разработку ПСД** **Государственная лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.**

Основные показатели по проекту и приведены в таблице

Наименование показателей	Показатели
Категория электроснабжения	III
Напряжение сети	380/220
Установленная мощность электроснабжения, кВт кВт	4
Расчетный ток, А	8,2
Коэффициент мощности	0,95
Максимальная потеря напряжения %	1,72

мкр.Балыкшы:
Протяженность линий освещения, км - 0,310. Количество светильников-16.
Пл.Абая:
Протяженность линий освещения, км - 0,278. Количество светильников-8.
Мкр.Алмагуль:
Протяженность линий освещения, км - 0,138. Количество светильников-8.
Старый ЗАГС:
Протяженность линий освещения, км - 0,145. Количество светильников-8.
Скейтпарк:
Протяженность линий освещения, км - 0,195. Количество светильников-8.
Ренесанс:
Протяженность линий освещения, км - 0,255. Количество светильников-8.
Пл.Доспанова:
Протяженность линий освещения, км - 0,220. Количество светильников-8.
Драмтеатр:
Протяженность линий освещения, км - 0,261. Количество светильников-8.
ЦОН:
Протяженность линий освещения, км - 0,212. Количество светильников-8.
Парк «Победы»:
Протяженность линий освещения, км - 0,176. Количество светильников-8.
Налоговый:
Протяженность линий освещения, км - 0,160. Количество светильников-8.
Пл.Аэропорт:
Протяженность линий освещения, км - 0,220. Количество светильников-12.
Пересечение ул.Курмангазы и Владимирский:
Протяженность линий освещения, км - 0,2. Количество светильников-8.

Пересечение ул.Абая и Махамбета:
Протяженность линий освещения, км - 0,310. Количество светильников-8
Стадион Мунайшы.
Протяженность линий освещения, км - 0,200. Количество светильников-8.
Академия по ул.Сатпаева.
Протяженность линий освещения, км - 0,200. Количество светильников-8.
Ретропарк
Протяженность линий освещения, км - 0,500. Количество светильников-16
ДК Курмангазы.
Протяженность линий освещения, км - 0,210. Количество светильников-12.
Новый акимат
Протяженность линий освещения, км - 0,420. Количество светильников-16.
Кольцо Уральск-Атырау.
Протяженность линий освещения, км - 0,650. Количество светильников-16.