ТОО «Construction Design Service»

ЗАКАЗ: № 003-2020

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Строительство двух двухэтажных жилых домов в с. Переметное, район Байтерек, ЗКО

ТОМ 3

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Иргалеев Р.У.**

Главный инженер проекта **Джумагалиев О.**

г. Уральск 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование документов	№ лист.
1	2	3	4
1	Пояснительная записка		
2	Сводный сметный расчет		
3	Сметный расчет стоимости строительства		
4	Локальная смета 01-01	Разбивка основных осей здании и сооружении, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками (вынос проекта в натуру)	
5	Объектная смета 02-01	Жилой дом	
6	Локальная смета 02-01-01	Архитектурно-строительные решения	
7	Локальная смета 02-01-02	Водопровод и канализация	
8	Локальная смета 02-01-03	Отопление и вентиляция	
9	Локальная смета 02-01-04	Газоснабжение (внутренние устройства)	
10	Локальная смета 02-01-05	Электроосвещение, силовое электрооборудование	
11	Локальная смета 02-01-06	Система связи	
12	Локальная смета 07-01	Генеральный план	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Строительство двух двухэтажных жилых домов в с. Переметное, район Байтерек, ЗКО»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015*;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2019;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020;

сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом СЦПГ РК 8.04-12-2019;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, в соответствие с пунктами 55, 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Главный инженер проекта Джумагалиев О.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОНА БАЙТЕРЕК"

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 343937,03 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 36850,4 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____"_____20___ Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ В С. ПЕРЕМЕТНОЕ, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			4512,81	4512,81
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			779,48	779,48
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			5292,29	5292,29
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	282400,17	6755,89	29,78	289185,85
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 289185,848.3,24% = 9369,621			9369,62	9369,62
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -289185,848.1,12% = 3238,881			3238,88	3238,88
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			12608,5	12608,5
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	282400,17	6755,89	17930,57	307086,64
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	36850,4	36850,4
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	282400,17	6755,89	54780,96	343937,03

ДИРЕКТОР ИРГАЛЕЕВ Р.У.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ДЖУМАГАЛИЕВ О.

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 323888,15 ТЫС.ТНГ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 34702,302 ТЫС.ТНГ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ В С. ПЕРЕМЕТНОЕ, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ: ИНЖЕНЕРНОГО: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ:	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	01-01	-РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ, ПЕРЕНОСУ ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)	-	-	28,36	28,36
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	28,36	28,36
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
2.	02-01	-ЖИЛОЙ ДОМ	251822,334	6433,964	-	258256,298
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	251822,334	6433,964	-	258256,298
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
3.	07-01	-ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	555,286	-	-	555,286
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	555,286	-	-	555,286
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	252377,62	6433,964	28,36	258839,944
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
4.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	7318,951	-	-	7318,951
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	7318,951	-	-	7318,951
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	259696,571	6433,964	28,36	266158,895
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
5.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7.0,9%	3973,358	-	-	3973,358
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3973,358	-	-	3973,358
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	263669,929	6433,964	28,36	270132,253
6.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	5273,399	-	-	5273,399
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	268943,327	6433,964	28,36	275405,651
7.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 100 %, К=1,050036	282400,175	6755,894	29,779	289185,848
8.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12	-	-	34702,302	34702,302
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	282400,175	6755,894	34732,081	323888,15

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ ИРГАЛЕЕВ Р.У.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ В С. ПЕРЕМЕТНОЕ, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ, ПЕРЕНОСУ ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ, ПЕРЕНОСУ ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)

ОСНОВАНИЕ: РП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,36 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.				0,484	58595	--	28360	--	--	--	28360					
	ЦИ РК 8.03-04-2 019 ТАБ.1601-0204-20 П.4 СТР.84	-РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА, ПРИ ДЛИНЕ СТОРОН СЕТКИ ИЛИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ЗНАКАМИ ПО РАЗБИВОЧНОЙ ЛИНИИ 100 М: 1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ		--	--	--	--	--	--					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ													28360
В ТОМ ЧИСЛЕ:																
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				28360									

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ В С. ПЕРЕМЕТНОЕ, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОЙ ДОМ

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 129128,149 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17,602 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 21780,362 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	105289,747	-	-	105289,747	13,64	16568,379	-
2.	02-01-02	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	4478,852	-	-	4478,852	0,922	1245,567	-
3.	02-01-03	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	5208,448	-	-	5208,448	1,093	1466,817	-
4.	02-01-04	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)	4250,87	2950,714	-	7201,584	0,756	1019,878	-
5.	02-01-05	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	4918,593	266,268	-	5184,861	1,026	1265,866	-
6.	02-01-06	-СИСТЕМА СВЯЗИ	1764,657	-	-	1764,657	0,165	213,855	-
		ИТОГО	125911,167	3216,982	-	129128,149	17,602	21780,362	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ДЖУМАГАЛИЕВ О.

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ПЕРЕМЕТНОЕ, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 003-2020-АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 105289,747 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 16568,379 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13,64 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	материалы оборудование, инвентарь	накладные расходы, сметная прибыль, тенге	ВСЕГО стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА	1206,36	204,72 10,72	194 47,52	246966 12932	234034 57326	-- --	50586 23804	321356		
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	21,49	1988,45 1988,45	-- --	42732 42732	-- --	-- --	30767 5880	79379		
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	1140,34	289,25 9,5	278,88 54,77	329843 10833	318018 62456	992 --	52769 30609	413221		
		НР - 72%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,00012 М3	0,136841		7216		987					
4.	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	9977,975	45 --	-- --	449009 --	-- --	-- --	-- 35921	484930		
		СП - 8%											
5.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1227,85	50,08 --	50,08 18,3	61491 --	61491 22470	-- --	16178 6214	83883		
		НР - 72%; СП - 8%											
6.	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	1227,85	214,27 --	214,27 78,28	263091 --	263091 96116	-- --	69204 26584	358878		
		НР - 72%; СП - 8%											
7.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	87,51	50,08 --	50,08 18,3	4383 --	4382 1601	-- --	1153 443	5979		
		НР - 72%; СП - 8%											
8.	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	87,51	214,27 --	214,27 78,28	18751 --	18750 6850	-- --	4932 1895	25578		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				87,51	21,14	17,76	1850	1554	26	634	2683
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		3,09	6,97	270	610	--	199	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,00004 М3	0,0035		7216		25			
10.				87,51	35,1	35,1	3072	3072	--	808	4190
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	12,82	--	1122	--	310	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				87,51	160,21	75,97	14020	6649	--	7509	23252
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		84,24	34,94	7372	3058	--	1722	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				21,5	864,11	--	18578	--	--	13376	34511
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕЙ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		864,11	--	18578	--	--	2556	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	1453786	911041	1018	247916	1837840
			ТЕНГЕ		--	--	92717	251609	--	136137	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1453786				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1017				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					344326			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				449009				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				247916				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				136137				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1837839				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								190
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					344326			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				1837839				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								190
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					344326			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
13.				22,29	27671,14	1097,59	616790	24465	564280	30416	698982
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		1258,2	241,31	28045	5379	--	51776	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2102-0101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	22,7358		23120		525652			
14.				67,91	45032,65	1999,92	3058167	135815	2633870	288161	3614034
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		4248	414,94	288482	28179	--	267706	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	2102-0101-3002	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, F150, W6, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	68,92865		36681		2528372			
15.				0,59412	228166	--	135558	--	135558	--	146403
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	10845	
		СП - 8%									
16.				1,03478	220357	--	228021	--	228021	--	246263
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	18242	
		СП - 8%									
17.				24	1829,27	1029,1	43902	24699	9584	18634	67539
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		400,78	257,19	9619	6173	--	5003	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,023 М3	0,552		12971		7160			
18.				96	2088,86	1009,1	200531	96873	59139	81101	304162
	1107-0501 -0102	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т.	ШТ. СБОРНЫХ		463,74	252,19	44519	24210	--	22530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	КОНСТРУКЦИЙ								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,034 М3	3,264		12971		42337			
19.				64	2649,44	1285,47	169564	82270	42114	77573	266908
	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		705,93	321,26	45180	20561	--	19771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,0418 М3	2,6752		12971		34700			
20.				86	4316,87	2254,57	371251	193893	84881	166302	580558
	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1075,31	563,46	92477	48458	--	43004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,0626 М3	5,3836		12971		69831			
21.				23,234	34633	--	804663	--	804663	--	869036
	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		--	--	--	--	--	64373	
		СП - 8%									
22.				11,94	33110	--	395333	--	395333	--	426960
	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		--	--	--	--	--	31627	
		СП - 8%									
23.				104,842	32858	--	3444898	--	3444898	--	3720490
	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		--	--	--	--	--	275592	
		СП - 8%									
24.				3,5	30644,89	1293,02	107257	4526	90329	12283	129104
	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ БЕТОН В7,5. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		3543,48	313,12	12402	1096	--	9563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	2102-0101-2409	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, F100, W6, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	3,57		24109		86069			
25.				2,43	35711,09	1576,29	86778	3831	67346	15342	110289
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		6420,03	368,55	15601	896	--	8170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	0,24 М3	0,5832		14442		8423			
25.2.	2103-0101-0104	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	0,38 1000 ШТ.	0,9234		63801		58914			
26.				88,33	2006,52	44,2	177236	3904	153554	19159	212107
	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		223,91	9,32	19778	823	--	15712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2110-0401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	2,2 М2	194,326		226		43918			
26.2.	2110-0501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	4,2 КГ	370,986		223		82730			
27.				209,29	874,07	19,81	182934	4146	120620	54614	256552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ		277,93	2,66	58168	557	--	19004	
27.1.	2110-0501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4 502,296		223		112012			
28.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,00624	58956,98 51912,4	2554,4 481,01	368 324	16 3	28 --	226 47	641
28.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0033 0,000021		633854		13			
28.2.	2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,5 0,00936		283		3			
28.3.	2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0014 0,000009		219516		2			
28.4.	2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194 0,000012		417326		5			
29.	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ СП - 8%	Т	0,00624	762981 --	-- --	4761 --	-- --	4761 --	-- 381	5142
30.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА СП - 8%		0,00624	18434 --	-- --	115 --	-- --	115 --	-- 9	124
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
31.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	0,25	28679,92 1258,2	1097,59 241,31	7170 315	274 60	6581 --	341 601	8112
31.1.	2102-0101-2409	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, F100, W6, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02 0,255		24109		6148			
32.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	0,7	35484,21 3203,52	1342,28 303,16	24839 2242	939 212	21658 --	2234 2166	29239
32.1.	2102-0101-2709	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F100, W6, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015 0,7105		29352		20855			
33.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,000882	15118,46 13688	1399,1 596,98	13 12	2 1	1 --	11 2	26
33.1.	2105-0307-1007	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,28 0,000247		112		0,03			
34.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,033582	228166 --	-- --	7662 --	-- --	7662 --	-- 613	8275
35.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,0327	220357 --	-- --	7206 --	-- --	7206 --	-- 576	7782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			--	--	10075017	575653	8882202	766397	11708728
		ТЕНГЕ			--	--	617164	136608	--	867313	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					10069888				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					3853957				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						753445			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					378562				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					4644894				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					766171				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					866885				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					11702944				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									595
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						753445			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					5129				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					28				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						327			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					4761				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					226				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					428				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					5783				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						327			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					11708727				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									595
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						753772			
	РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС										
36.				42,82	46534,67	4702,88	1992615	201378	1366612	424098	2610050
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3			9916,5	967,23	424625	41417	--	193337	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1.				1,015	43,4623						
2102-0101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010	М3				29639		1288179			
37.				0,39566	228166	--	90276	--	90276	--	97498
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	7222	
38.				2,855	220357	--	629119	--	629119	--	679449
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	50330	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			--	--	2712010	201378	2086007	424098	3386997
		ТЕНГЕ			--	--	424625	41417	--	250889	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					2712010				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					1366613				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						466042			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					719395				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					424098				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					250889				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					3386997				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									384
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						466042			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ					3386997				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									384
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						466042			
	РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
39.				1,815	356647,73	2234,73	647316	4057	522467	113550	821735
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ			66552	718,74	120792	1305	--	60869	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1.			1	1,815							
2105-0309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т				287861		522468			
40.				214	35067,7	1576,29	7504488	337326	5793276	1351063	9563995
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ			6420,03	368,55	1373886	78870	--	708444	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1.				0,216	46,224						
2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3				14442		667567			
40.2.				0,38	81,32						
2103-0102-0503	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125,	1000 ШТ.				63020		5124786			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015									
41.				66,5	48257,12	1576,29	3209098	104824	2677342	419840	3919253
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ		6420,03	368,55	426932	24509	--	290315	
41.1.	2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	0,216 М3	14,364		14442		207445			
41.2.	2103-0102-0611	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125 ОКРАШЕННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	0,38 1000 ШТ.	25,27		97729		2469612			
42.				20	36257,48	1576,29	725150	31526	565223	126268	919531
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ		6420,03	368,55	128401	7371	--	68113	
42.1.	2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	0,216 М3	4,32		14442		62389			
42.2.	2103-0101-0504	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 530-2012	0,38 1000 ШТ.	7,6		66151		502748			
43.				547	854,38	11,73	467346	6416	--	352684	885633
	1134-0108 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ НР - 76%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		842,65	5,72	460930	3129	--	65602	
44.				56,341	12792	--	720714	--	720714	--	778371
	2111-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 45-50 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	57657	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
45.				126	31537,47	1576,29	3973721	198612	3007653	756921	5109093
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ		6090,92	368,55	767456	46437	--	378451	
45.1.	2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	0,216 М3	27,216		14442		393053			
45.2.	2103-0102-0502	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	0,38 1000 ШТ.	47,88		54596		2614056			
46.				69	32379,55	1576,29	2234189	108764	1705152	414504	2860589
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ		6090,92	368,55	420273	25430	--	211895	
46.1.	2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	0,216 М3	14,904		14442		215244			
46.2.	2103-0101-0503	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 530-2012	0,38 1000 ШТ.	26,22		56812		1489611			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕЖКВАРТИРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ									
47.				156	4539,58	109,08	708174	17016	419116	256784	1042155
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)			1743,86	26,09	272042	4070	--	77197	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1. 2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	0,023 М3	3,588			14442		51818			
47.2. 2103-0102-0103	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	0,0504 1000 ШТ.	7,8624			46710		367253		
48.				147	2902,22	25,17	426626	3700	239495	166414	640483
1110-0404 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)			1247,83	10,02	183431	1473	--	47443	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1. 2203-0201-0105	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	2,1 М2	308,7			500		154350			
48.2. 2205-0108-0102	СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	0,7848 КГ	115,3656			78		8999			
48.3. 2113-0809-1304	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	0,903 М	132,741			32		4248			
48.4. 2113-0208-0371	САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 1147-80	0,03339 КГ	4,90833			1313		6445			
48.5. 2106-0902-1401	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	0,7774 М	114,2778			92		10514			
48.6. 2106-0902-1601	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	2,0257 М	297,7779			138		41093			
49.				147	427,93	6	62906	882	--	47465	119201
1134-0108 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ НР - 76%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ			421,93	2,93	62024	431	--	8830	
50.				15,141	12792	--	193684	--	193684	--	209179
2111-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 45-50 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	15495	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ ТЕНГЕ			-- --	-- --	20873412 4216167	813123 193025	15844122 --	4005493 1990311	26869218
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					20873412				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					14929724				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4409192			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					914398				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					4005493				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1990311				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					26869216				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									3691
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4409192			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ					26869216				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									3691
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4409192			
	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ										
51.				254	559,94	240,92	142225	61194	37559	67215	226195
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			171,15	53,11	43472	13490	--	16755	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1. 2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,0114 М3	2,8956			12971		37559			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.				6,48	99087	--	642084	--	642084	--	693451
	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3		--	--	--	--	--	51367	
		СП - 8%									
53.				2,394704	89532,83	21580,72	214405	51680	6047	117672	358643
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	Т КОНСТРУКЦИЙ		65427	5788,06	156678	13861	--	26566	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,00044 Т	0,001054		633854		668			
53.2.	2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,2 М3	2,873645		283		813			
53.3.	2113-0804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	0,0001 Т	0,000239		1863677		446			
53.4.	2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 Т	0,000742		438655		326			
53.5.	2204-0601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,001437		623096		895			
53.6.	2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	0,00194 Т	0,004646		417326		1939			
54.				2,394704	497899	--	1192321	--	1192321	--	1287707
	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	Т		--	--	--	--	--	95386	
		СП - 8%									
55.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	2,394704	18434	--	44144	--	44144	--	47676
					--	--	--	--	--	3532	
		СП - 8%									
56.				0,89976	78657,31	1560,87	70773	1404	41602	21458	99610
	1126-0201 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ СНИЗУ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		30860,94	519,09	27767	467	--	7378	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,06 М3	0,053986		25046		1352			
56.2.	2111-0401-0303	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 БЕЗ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	0,99 М3	0,890762		33018		29411			
56.3.	2113-0104-1101	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, МАРКА БНМ 55/60	0,11 Т	0,098974		92232		9129			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	2305952	114278	1963757	206345	2713282
			ТЕНГЕ		--	--	227917	27818	--	200984	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				899226				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				79160				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					85196			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				44144				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				642084				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				88673				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				79032				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1066931				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								69
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					85196			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1406726				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				6047				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					170539			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1192321				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				117672				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				121952				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1646350				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								144
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					170539			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				2713281				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								213
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					255735			

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЯ

НА ОТМ. -0,300

57.	1107-0504	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ	ШТ.	48	3560,9	902,02	170923	43297	86798	58814	248116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		850,58	187,8	40828	9014	--	18379	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,07215 М3	3,4632		12971		44921			
57.2.	2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	0,00106 Т	0,05088		686920		34950			
58.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	170,4	7568 --	-- --	1289587 --	-- --	1289587 --	-- 103167	1392754
		СП - 8%									
59.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	226,8	7327 --	-- --	1661764 --	-- --	1661764 --	-- 132941	1794705
		СП - 8%									
60.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,0396	763063,93 61231,8	6593,37 1370,93	30217 2425	261 54	27531 --	2925 2651	35794
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	1 Т	0,0396		686920		27202			
61.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	М3	0,3	55867,36 17721,6	1829,05 420,23	16760 5316	549 126	10895 --	4953 1737	23450
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	0,3045		27687		8431			
61.2.	2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,006 Т	0,0018		497899		896			
61.3.	2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,0622 М3	0,01866		25046		467			
		НА ОТМ. -2,500									
62.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	48	3560,9 850,58	902,02 187,8	170923 40828	43297 9014	86798 --	58814 18379	248116
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,07215 М3	3,4632		12971		44921			
62.2.	2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	0,00106 Т	0,05088		686920		34950			
63.	2104-0108	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2	170,4	7568	--	1289587	--	1289587	--	1392754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9907 РСНБ РК 2015	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92			--	--	--	--	--	103167	
		СП - 8%									
64.				226,8	7327	--	1661764	--	1661764	--	1794705
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2		--	--	--	--	--	132941	
		СП - 8%									
65.				0,046	763063,93	6593,37	35101	303	31981	3398	41579
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		61231,8	1370,93	2817	63	--	3080	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	1 0,046		686920		31598			
66.				0,3	55867,36	1829,05	16760	549	10895	4953	23450
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	М3		17721,6	420,23	5316	126	--	1737	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015 0,3045		27687		8431			
66.2.	2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,006 0,0018		497899		896			
66.3.	2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0622 0,01866		25046		467			
67.				6	12741,71	6507,66	76450	39046	1961	51921	138641
	1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5907,09	1426,43	35443	8559	--	10270	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,022 0,132		12971		1712			
68.				2,28	106761	--	243415	--	243415	--	262888
	2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ СПЛОШНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 160 ММ СТ РК 961-93	М3		--	--	--	--	--	19473	
		СП - 8%									
69.				2,08	53684,28	1499,6	111663	3119	84915	22151	144519
	1106-0801 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3		11360	342,9	23629	713	--	10705	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	2102-0101-1001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015 2,1112		35558		75070			
69.2.	2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,0028 0,005824		497899		2900			
70.				0,15712	254068	--	39919	--	39919	--	43113
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	3194	
		СП - 8%									
71.				0,01952	233333	--	4555	--	4555	--	4919
	2105-0301 -3001 РСНБ РК	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240)	Т		--	--	--	--	--	364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
72.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2731	75309,35 37252,1	26098,09 8379,13	20567 10174	7127 2288	3266 --	8599 2333	31499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0134 0,00366		633854		2320			
72.2.	2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004 0,001092		219516		240			
72.3.	2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194 0,00053		417326		221			
73.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,2731	581949 --	-- --	158930 --	-- --	158930 --	-- 12714	171644
		СП - 8%									
74.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	0,2731	18434 --	-- --	5034 --	-- --	5034 --	-- 403	5437
		СП - 8%									
75.	1109-0402 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	М2	27	2253,77 1149,62	933,39 264,48	60852 31040	25202 7141	4610 --	26345 6976	94172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	2106-0801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,00019 0,00513		473435		2429			
75.2.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00007 0,00189		633854		1198			
75.3.	2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00003 0,000802		417326		335			
76.	2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	31,05	2541 --	-- --	78898 --	-- --	78898 --	-- 6312	85210
		СП - 8%									
		НА ОТМ. -5,300									
77.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	8	2664,34 701,68	763,03 162,25	21315 5613	6104 1298	9598 --	8155 2358	31828
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,04996 0,39968		12971		5184			
77.2.	2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,00066 0,00528		686920		3627			
78.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	48	3560,9 850,58	902,02 187,8	170923 40828	43297 9014	86798 --	58814 18379	248116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1.			0,07215	3,4632							
2102-0401-2804		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			12971		44921			
12.2.			0,00106	0,05088							
2106-0405-1406		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т			686920		34950			
79.				198,24	7568	--	1500280	--	1500280	--	1620302
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	120022	
80.				226,8	7327	--	1661764	--	1661764	--	1794705
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	132941	
81.				0,0429	763063,93	6593,37	32735	283	29825	3169	38776
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		61231,8	1370,93	2627	59	--	2872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			1	0,0429							
2106-0405-1406		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т			686920		29469			
82.				0,3	55867,36	1829,05	16760	549	10895	4953	23450
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ НР - 91%; СП - 8%	М3		17721,6	420,23	5316	126	--	1737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.			1,015	0,3045							
2102-0101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3			27687		8431			
82.2.			0,006	0,0018							
2106-0801-0101		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			497899		896			
82.3.			0,0622	0,01866							
2107-0201-0301		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			25046		467			
83.				0,94	47676,49	1499,6	44816	1409	32729	10011	59213
	1106-0801 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М НР - 91%; СП - 8%	М3		11360	342,9	10678	322	--	4386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			1,015	0,9541							
2102-0101-0701		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010	М3			29639		28279			
83.2.			0,0028	0,002632							
2106-0801-0101		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			497899		1310			
84.				0,016	233333	--	3733	--	3733	--	4032
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	299	
85.				0,0116	228166	--	2647	--	2647	--	2859
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
86.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,1296	220357 --	-- --	28558 --	-- --	28558 --	-- 2285	30843
		СП - 8%									
87.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0784	254068 --	-- --	19919 --	-- --	19919 --	-- 1594	21513
		СП - 8%									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК 2 ШТ									
88.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОГРАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,05248	115425,83 102070	1547,72 481,01	6058 5357	81 25	620 --	3713 782	10553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,016 Т	0,00084		633854		532			
89.	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,05248	502234 --	-- --	26357 --	-- --	26357 --	-- 2109	28466
		СП - 8%									
90.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	0,05248	18434 --	-- --	967 --	-- --	967 --	-- 77	1044
		СП - 8%									
91.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,02	96075,8 24210	1039,88 479,16	1922 484	21 10	1417 --	444 189	2556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	2107-0201-0202	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,93 М3	0,0186		56082		1043			
91.2.	2113-0201-0315	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	7,5 КГ	0,15		1052		158			
92.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,02	8838,31 886,08	57,71 25,48	177 18	2 1	157 --	16 15	209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	2113-0704-2401	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,0067 Т	0,000134		1148491		154			
93.	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ДЕРЕВЯННОЙ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	1,28	4040,65 351,57	154,38 64,24	5172 450	197 82	4525 --	479 452	6103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	2701-0101-0102	ЩИТЫ НАСТИЛА	1 М2	1,28		3303		4228			
94.	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2	1,28	33114 --	-- --	42386 --	-- --	42386 --	-- 3391	45777
		СП - 8%									
95.	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ДВЕРИ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ НР - 90%; СП - 8%	М2	2,56	4678,07 973,44	13,49 5,78	11976 2492	35 15	9449 --	2256 1139	15371
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	2113-0805-0201	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00303 Т	0,007757		402931		3125			
95.2.	2105-0104-0302	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ	0,0072 Т	0,018432		339877		6265			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80									
96.	2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80	ПАРА	4	4151	--	16604	--	16604	--	17932
					--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
97.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	4	406	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
98.	2109-0404 -0603 РСНБ РК 2015	-ШПИНГАЛЕТ ВРЕЗНОЙ ШВ ГОСТ 5090-86	ШТ.	2	509	--	1018	--	1018	--	1099
					--	--	--	--	--	81	
		СП - 8%									
99.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,07906	75309,35	26098,09	5954	2063	946	2489	9119
					37252,1	8379,13	2945	662	--	675	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0134	0,001059	633854		672			
99.2.	2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,000316	219516		69			
99.3.	2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000153	417326		64			
100.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,07906	581949	--	46009	--	46009	--	49690
					--	--	--	--	--	3681	
		СП - 8%									
101.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	0,07906	18434	--	1457	--	1457	--	1574
					--	--	--	--	--	117	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	10814800	216791	10323385	337372	12044349
			ТЕНГЕ		--	--	274624	48712	--	892174	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10470827				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				527167				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					263704			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				228073				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				9308161				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				296226				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				861365				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11628418				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								215
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					263704			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				343973				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				9442				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					59632			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				250542				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				41146				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				30809				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				415928				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					59632			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				12044346				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								260
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					323336			
		РАЗДЕЛ 7. УСИЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ 6 ШТ									
102.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАРКАС. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,54237	115425,83	1547,72	62604	840	6404	38378	109061
					102070	481,01	55360	261	--	8079	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,016	0,008678	633854		5501			
103.	2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,54237	502234	--	272397	--	272397	--	294189
					--	--	--	--	--	21792	
		СП - 8%									
104.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	0,54237	18434	--	9998	--	9998	--	10798
					--	--	--	--	--	800	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			--	--	344999	840	288799	38378	414048
		ТЕНГЕ			--	--	55360	261	--	30671	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					9998				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					9998				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					800				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					10798				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					335001				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					6404				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						55621			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					272397				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					38378				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					29871				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					403250				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						55621			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ					414048				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						55621			
	РАЗДЕЛ 8. НАВЕС ДЛЯ БАЛКОНА 6 ШТ										
105.				0,22962	115425,83	1547,72	26504	355	2712	16248	46172
1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОЗЫРЕК. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ			102070	481,01	23437	110	--	3420	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1. 2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,016	0,003674		633854		2329			
106.				0,22962	502234	--	115323	--	115323	--	124549
2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	9226	
107.				0,22962	18434	--	4233	--	4233	--	4572
Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА СП - 8%	ТН			--	--	--	--	--	339	
108.				18	625,24	166,83	11254	3003	1643	5169	17737
1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ			367,09	49,11	6608	884	--	1314	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1. 2106-0801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,00011	0,00198		473435		937			
108.2. 2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000022	0,000396		633854		251			
108.3. 2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00003	0,000535		417326		223			
109.				20,7	2541	--	52599	--	52599	--	56807
2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2			--	--	--	--	--	4208	
110.				36	1538	--	55368	--	55368	--	59797
2113-0205 -0908 РСНБ РК 2015	-АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ HVU2 M16X125 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	4429	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			--	--	265281	3358	231878	21417	309634
		ТЕНГЕ			--	--	30045	994	--	22936	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					112200				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					112200				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					8976				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					121176				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					153081				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					4355				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						31039			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					115323				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					21417				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					13960				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					188458				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						31039			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ					309634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						31039			
	РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л-1 2 ШТ										
111.			84	1404,14	53,47	117948	4491	2506	133194	271234
1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИЕ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	М СТУПЕНЕЙ		1320,84	22,93	110951	1926	--	20091		
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1. 2102-0401-2802	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	0,0025 М3	0,21		11933		2506				
112.			84	3539	--	297276	--	297276	--	321058
2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717-2016	М		--	--	--	--	--	23782	
	СП - 8%										
113.			1,45736	75309,35	26098,09	109753	38034	17429	45886	168090
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		37252,1	8379,13	54290	12211	--	12451		
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1. 2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,0134 Т	0,019529		633854		12378				
113.2. 2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 Т	0,005829		219516		1280				
113.3. 2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	0,00194 Т	0,002827		417326		1180				
114.			0,86408	506608	--	437750	--	437750	--	472770
2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-КОСОУРЫ	Т		--	--	--	--	--	35020		
	СП - 8%										
115.			0,59328	502234	--	297965	--	297965	--	321802
2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т		--	--	--	--	--	23837		
	СП - 8%										
116.			1,45736	18434	--	26865	--	26865	--	29014
Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		--	--	--	--	--	2149		
	СП - 8%										
117.			8	1501,68	851,35	12013	6811	1328	7318	20878
1107-0512 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		484,3	290,96	3874	2328	--	1547		
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1. 2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,0128 М3	0,1024		12971		1328				
118.			8	2411	--	19288	--	19288	--	20831
2104-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 4.4, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 380 ММ Х 140 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В15 СТ РК 937-92	ШТ.		--	--	--	--	--	1543		
	СП - 8%										
119.			27	16152,26	85,05	436111	2296	368842	77836	555063
1107-0519 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД. УСТАНОВКА	М ОГРАЖДЕНИЯ		2406,42	36,64	64973	989	--	41116		
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1. 2106-0208-0501	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	0,0209 Т	0,5643		581949		328394				
120.			9,26	53684,28	1499,6	497116	13886	378036	98616	643390
1106-0801 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3		11360	342,9	105194	3175	--	47659		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1. 2102-0101-1001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25	1,015 М3	9,3989		35558		334206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 7473-2010									
120.2.			0,0028	0,025928							
2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			497899		12910				
121.				0,58048	254068	--	147481	--	147481	--	159280
2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т			--	--	--	--	--	11799	
	СП - 8%										
122.				0,00624	233333	--	1456	--	1456	--	1572
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	116	
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			--	--	2401022	65518	1996222	362850	2984982
		ТЕНГЕ			--	--	339282	20629	--	221110	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					1555554				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					750712				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						293410			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					175802				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					316564				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					316964				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					149802				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					2022320				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						293410			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					845468				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					17429				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						66501			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					735715				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					45886				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					71308				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					962662				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						66501			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ					2984982				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									290
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						359911			
	РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ										
123.				92	731,74	26,19	67320	2410	46528	17261	91347
1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			199,8	4,13	18382	380	--	6766	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1.			1,1	101,2							
2110-0401-0603	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93	М2				161		16293			
123.2.			1,96	180,32							
2110-0501-0701	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ				136		24524			
124.				437,7	915,01	52,3	400500	22892	146358	217659	667611
1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ			528,33	12,19	231250	5336	--	49453	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1.			2,01	879,777							
2110-0501-0701	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ				136		119650			
125.				67,671	23017	--	1557583	--	1557583	--	1682190
2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 120-130	М3			--	--	--	--	--	124607	
	СП - 8%										
126.				20,084	99251,04	1421,78	1993358	28555	1495203	433087	2620561
1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ			23381,8	577,97	469600	11608	--	194116	
	НР - 90%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1.			0,038	0,763192							
2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т				216144		164959			
126.2.			0,16	3,21344							
2107-0201-0201	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3				53013		170354			
126.3.			0,83	16,66972							
2107-0203-0105	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ	М3				59979		999833			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86									
127.				20,084	8838,31	57,71	177509	1159	158554	16477	209505
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		886,08	25,48	17796	512	--	15519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.	2113-0704-2401	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,0067 Т	0,134563		1148491		154544			
128.				608	6366,56	99,82	3870868	60691	2629101	1102034	5370735
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		1942,56	27,61	1181076	16787	--	397832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.	2107-0201-0201	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,0054 М3	3,2832		53013		174052			
128.2.	2107-0203-0205	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,005 М3	3,04		54846		166732			
128.3.	2110-0101-0701	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК 2083-2011	1,106 М2	672,448		3090		2077864			
128.4.	2113-0211-0301	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	0,000106 Т	0,064448		1588643		102385			
129.				608	307,79	2,68	187136	1629	165090	19021	222649
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		33,58	1,18	20417	717	--	16493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.	2113-0704-2401	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,00023 Т	0,13984		1148491		160605			
130.				12,6	780,42	21,37	9833	269	987	7982	19241
	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		680,69	7,93	8577	100	--	1425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.	2204-0201-9905	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	0,02 ШТ.	0,252		1119		282			
130.2.	2113-0208-0228	САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1147-80	0,0426 КГ	0,53676		1061		570			
131.				14,49	2685	--	38906	--	38906	--	42018
	2110-0104 -0522 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	3112	
132.				620,6	92,9	12,53	57654	7776	--	47646	113724
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		80,37	3,08	49878	1911	--	8424	
133.				682,66	104	--	70997	--	70997	--	76677
	2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	5680	
134.				120,4	1123,32	13,99	135248	1684	3194	120338	276033
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1082,81	3,59	130370	432	--	20447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%									
135.				120,4	2453	--	295341	--	295341	--	318968
2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2			--	--	--	--	--	23627	
	СП - 8%										
136.				15	444,51	11,64	6668	174	1541	4598	12167
1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЛАНКИ СНЕГОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ			330,21	2,95	4953	44	--	901	
	НР - 92%; СП - 8%										
137.				15	580	--	8700	--	8700	--	9396
2110-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКА СНЕГОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М			--	--	--	--	--	696	
	СП - 8%										
138.				0,26	32320,43	2535,96	8403	659	5512	2211	11463
1108-0201 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ			8584,74	559,02	2232	145	--	849	
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1. 2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	0,22 М3	0,0572		14442		826				
138.2. 2103-0102-0102	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	0,404 1000 ШТ.	0,10504		44598		4685				
139.				0,0418	58956,98	2554,4	2464	107	187	1511	4293
1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ			51912,4	481,01	2170	20	--	318	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1. 2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,0033 Т	0,000138		633854		87				
139.2. 2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,5 М3	0,0627		283		18				
139.3. 2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0014 Т	0,000059		219516		13				
139.4. 2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	0,00194 Т	0,000081		417326		34				
140.				0,0418	762981	--	31893	--	31893	--	34444
2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т			--	--	--	--	--	2551	
	СП - 8%										
141. Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		0,0418	18434 --	--	771 --	--	771 --	-- 62	833
	СП - 8%										
	ОГРАЖДЕНИЕ										
142.				97	100,14	23,54	9714	2283	678	6780	17813
1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ			69,62	6,35	6753	616	--	1319	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1. 2113-0816-2305	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	0,0052 КГ	0,5044		1143		577				
143.				0,4511	581949	--	262517	--	262517	--	283518
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т			--	--	--	--	--	21001	
	СП - 8%										
144. Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		0,4511	18434 --	--	8316 --	--	8316 --	-- 665	8981
	СП - 8%										
	СЛУХОВЫЕ ОКНА 2 ШТ										
145.				2	18674,19	851,23	37348	1702	22100	12832	54194
1110-0106 -0101 РСНБ РК	-ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО			6773,12	355,52	13546	711	--	4014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.	2107-0101-0202	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, 2 СОРТА ГОСТ 9463-88	М3	0,06	0,12	44511		5341			
145.2.	2107-0203-0302	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150, ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,06	0,12	48073		5769			
145.3.	2107-0203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,1	0,2	50384		10077			
146.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	ШТ.	4	827	--	3308	--	3308	--	3573
					--	--	--	--	--	265	
		СП - 8%									
147.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.	4	295	--	1180	--	1180	--	1274
					--	--	--	--	--	94	
		СП - 8%									
148.	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86	ШТ.	4	411	--	1644	--	1644	--	1776
					--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
		ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ВЫХОДА ЧЕРЕЗ СЛУХОВОЕ ОКНО 2 ШТ									
149.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,08	96075,8	1039,88	7686	83	5666	1778	10221
					24210	479,16	1937	38	--	757	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	2107-0201-0202	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,93	0,0744	56082		4173			
149.2.	2113-0201-0315	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	КГ	7,5	0,6	1052		631			
150.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,08	8202,16	41,8	656	3	479	158	879
					2177,04	18,25	174	1	--	65	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.	2204-0803-0305	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -10°С ДО +40°С, 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТ РК 615-1-2011	КГ	9,8	0,784	600		470			
		ВЕНТИЛЧЦИОННЫЕ ШАХТЫ ВШ-1; ВШ-2									
151.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОГРАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,03566	115425,83	1547,72	4116	55	421	2523	7170
					102070	481,01	3640	17	--	531	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,016	0,000571	633854		362			
152.	2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,03566	502234	--	17910	--	17910	--	19343
					--	--	--	--	--	1433	
		СП - 8%									
153.	Т.Ч.	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН		0,03566	18434	--	657	--	657	--	710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТБ.7 П.7	2 РАЗА			--	--	--	--	--	53	
		СП - 8%									
154.				11	27432,26	220,45	301755	2425	257898	41271	370468
	1120-0701 -0408 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 4000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		3766,56	61,89	41432	681	--	27442	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.	2305-0301-0909	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП1000Х1000Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ	1 ШТ.	11		22954		252494			
155.				30,3	1977,62	2,2	59922	67	52456	5350	70494
	1211-0103 -0404 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ОБЕРТЫВАНИЕ БАЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ. УСТРОЙСТВО	М2		244,18	1,06	7399	32	--	5222	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.	2105-0308-0221	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ 5336-80	1,08 М2	32,724		1603		52457			
156.				30,3	1158,69	31,22	35108	946	9521	20361	59907
	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		813,24	26,74	24641	810	--	4438	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1.	2102-0402-0206	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0189 М3	0,57267		16608		9511			
157.				0,0749925	322854,73	2234,73	24212	168	19053	4692	31216
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		66552	718,74	4991	54	--	2312	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1.	2105-0309-0303	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	1 Т	0,074993		254068		19053			
158.				3,3	854,38	11,73	2819	39	--	2128	5342
	1134-0108 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		842,65	5,72	2781	19	--	396	
		НР - 76%; СП - 8%									
159.				3,399	12792	--	43480	--	43480	--	46958
	2111-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 45-50	М3		--	--	--	--	--	3478	
		СП - 8%									
160.				0,05	96075,8	1039,88	4804	52	3542	1111	6388
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		24210	479,16	1210	24	--	473	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.	2107-0201-0202	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,93 М3	0,0465		56082		2608			
160.2.	2113-0201-0315	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	7,5 КГ	0,375		1052		395			
161.				0,05	8202,16	41,8	410	2	299	99	549
	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		2177,04	18,25	109	1	--	41	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.	2204-0803-0305	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -10°С ДО +40°С, 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТ РК	9,8 КГ	0,49		600		294			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	615-1-2011										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			--	--	9748714	135830	7367571	2088908	12784629
		ТЕНГЕ			--	--	2245314	40996	--	947009	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					9126415				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					4765860				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						2238350			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					2029239				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					2043603				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					893601				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					12063619				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1960
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						2238350			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					320544				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					609				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						5847			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					313964				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					4034				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					25966				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					350544				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						5847			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					301755				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					257898				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						42113			
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ					2088				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					41271				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					27442				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					370468				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						42113			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ					12784631				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									2000
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						2286310			

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ

ПОДВАЛ

ТИП 1

162.			408,7	473,3	31,79	193438	12993	150495	32651	244176
1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		73,28	11,71	29950	4786	--	18087	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,051 М3	20,8437		7216		150408			
163.			32,696	29035,7	7,2	949351	235	826816	114962	1149458
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3740,52	--	122300	--	--	85145	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1. 2102-0101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	33,34992		22773		759478			
164.			408,7	193,84	0,55	79222	224	63292	14868	101617
1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		38,43	0,27	15706	110	--	7527	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. 2113-0810-0102	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	0,000392 Т	0,16021		395063		63293			
165.			408,7	662,22	29,11	270649	11897	117910	137828	441155
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	140842	5783	--	32678	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1. 2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	8,33748		13974		116508			
166.			408,7	160,92	9,87	65768	4034	58252	5071	76506
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		8,52	4,68	3482	1913	--	5667	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1. 2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0102 М3	4,16874		13974		58254			

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ТИП 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167.				8,6	473,3	31,79	4070	274	3166	687	5138
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		73,28	11,71	630	101	--	381	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,051 М3	0,4386		7216		3165			
168.				0,688	29035,7	7,2	19977	5	17399	2419	24188
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3740,52	--	2573	--	--	1792	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.	2102-0101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	0,70176		22773		15981			
169.				8,6	193,84	0,55	1667	4	1333	313	2138
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		38,43	0,27	330	2	--	158	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.	2113-0810-0102	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	0,000392 Т	0,003371		395063		1332			
170.				8,6	662,22	29,11	5695	251	2480	2900	9283
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	2964	122	--	688	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,17544		13974		2452			
171.				8,6	160,92	9,87	1384	85	1226	107	1610
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		8,52	4,68	73	40	--	119	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0102 М3	0,08772		13974		1226			
		ТИП 2									
172.				340,4	340,8	30,68	116008	10443	--	104047	237659
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		310,12	15,05	105565	5123	--	17604	
		НР - 94%; СП - 8%									
173.				14,02448	23017	--	322801	--	322801	--	348625
	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 120-130	М3		--	--	--	--	--	25824	
		СП - 8%									
174.				0,336996	302979,46	1399,1	102103	471	97019	4381	115002
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		13688	596,98	4613	201	--	8519	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.	2105-0307-1007	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,094359		112		11			
174.2.	2105-0309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	1 Т	0,336996		287861		97008			
175.				340,4	662,22	29,11	225420	9909	98206	114795	367432
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	117305	4817	--	27217	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	6,94416		13974		97038			
176.				340,4	321,86	19,75	109561	6723	97038	8447	127449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ		17,04	9,36	5800	3186	--	9441	
176.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	6,94416		13974		97038			
177.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	340,4 М2 ПОКРЫТИЯ		3154,26 404,16	21,29 10,55	1073710 137576	7247 3591	928887 --	132697 96513	1302920
177.1.	2110-0501-1302	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 ГОСТ 24064-80	0,5 КГ	170,2		575		97865			
177.2.	2206-0101-9901	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	1,02 М2	347,208		2393		830869			
		ТИП 3									
178.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	22,2 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1622,84 674,75	85,43 12,2	36027 14979	1897 271	19151 --	14335 4029	54391
178.1.	2113-0104-0804	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	0,00346 Т	0,076812		119480		9177			
178.2.	2110-0402-9901	ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	24,864		280		6962			
179.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 К=2	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	22,2 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2024,25 814,24	84,57 13,91	44938 18076	1878 309	24984 --	17282 4978	67197
179.1.	2113-0104-0804	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	0,00302 Т	0,067044		119480		8010			
179.2.	2110-0402-9901	ГИДРОИЗОЛ	2,24 М2	49,728		280		13924			
180.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	22,2 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		340,8 310,12	30,68 15,05	7566 6885	681 334	-- --	6786 1148	15500
181.	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 120-130 СП - 8%	0,91464 М3		23017 --	-- --	21052 --	-- --	21052 --	-- 1684	22736
182.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,021978 Т		302979,46 13688	1399,1 596,98	6659 301	31 13	6327 --	286 556	7500
182.1.	2105-0307-1007	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,006154		112		0,69			
182.2.	2105-0309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	1 Т	0,021978		287861		6327			
183.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	22,2 М2 СТЯЖКИ		662,22 344,61	29,11 14,15	14701 7650	646 314	6405 --	7487 1775	23963
183.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,45288		13974		6329			
184.	1111-0101	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.	М2		321,86	19,75	7145	439	6328	551	8312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1102 РСНБ РК 2015 К=4	УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	СТЯЖКИ		17,04	9,36	378	208	--	616	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,45288		13974		6329			
185.				22,2	3868,14	74,25	85873	1648	56975	26327	121177
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	27250	758	--	8976	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,2886		13974		4033			
185.2.	2107-0510-0501	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,67932		3143		2135			
185.3.	2206-0301-0657	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	1,02 М2	22,644		2240		50723			
		ТИП 4									
186.				14,5	662,22	29,11	9602	422	4183	4890	15651
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	4997	205	--	1159	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,2958		13974		4134			
187.				14,5	482,78	29,62	7000	430	6199	540	8143
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		25,56	14,04	371	204	--	603	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0306 М3	0,4437		13974		6200			
188.				14,5	3868,14	74,25	56088	1077	37213	17196	79147
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	17798	495	--	5863	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,1885		13974		2634			
188.2.	2107-0510-0501	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,4437		3143		1395			
188.3.	2206-0301-0657	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	1,02 М2	14,79		2240		33130			
189.				14,5	3868,14	74,25	56088	1077	37213	17196	79147
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	17798	495	--	5863	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,1885		13974		2634			
189.2.	2107-0510-0501	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,4437		3143		1395			
189.3.	2206-0301-0657	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	1,02 М2	14,79		2240		33130			
190.				360	227,28	2,24	81821	806	50109	29346	120060
	1111-0101	-ПЛИНТУСА	М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ПЛИНТУСОВ		85,85	0,87	30906	313	--	8893	
190.1.	2206-0401-9901	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОСТ 19111-2001	1,01 М	363,6		129		46904			
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
		ТИП 3									
191.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	22,2	1622,84 674,75	85,43 12,2	36027 14979	1897 271	19151 --	14335 4029	54391
191.1.	2113-0104-0804	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	0,00346 Т	0,076812		119480		9177			
191.2.	2110-0402-9901	ГИДРОИЗОЛ	1,12 М2	24,864		280		6962			
192.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 К=2	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	22,2	2024,25 814,24	84,57 13,91	44938 18076	1878 309	24984 --	17282 4978	67197
192.1.	2113-0104-0804	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	0,00302 Т	0,067044		119480		8010			
192.2.	2110-0402-9901	ГИДРОИЗОЛ	2,24 М2	49,728		280		13924			
193.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ	22,2	662,22 344,61	29,11 14,15	14701 7650	646 314	6405 --	7487 1775	23963
193.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,45288		13974		6329			
194.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ	22,2	482,78 25,56	29,62 14,04	10718 567	658 312	9493 --	826 924	12468
194.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0306 М3	0,67932		13974		9493			
195.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	22,2	3868,14 1227,48	74,25 34,14	85873 27250	1648 758	56975 --	26327 8976	121177
195.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,2886		13974		4033			
195.2.	2107-0510-0501	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,67932		3143		2135			
195.3.	2206-0301-0657	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	1,02 М2	22,644		2240		50723			
		ТИП 4									
196.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ	18,4	662,22 344,61	29,11 14,15	12185 6341	535 260	5309 --	6205 1471	19861
196.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,37536		13974		5245			
197.	1111-0101	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.	М2	18,4	482,78	29,62	8883	545	7868	685	10333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1102 РСНБ РК 2015 К=6	УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	СТЯЖКИ		25,56	14,04	470	258	--	765	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0306 М3	0,56304		13974		7868			
198.				18,4	3868,14	74,25	71174	1366	47222	21821	100435
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	22586	628	--	7440	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,2392		13974		3343			
198.2.	2107-0510-0501	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,56304		3143		1770			
198.3.	2206-0301-0657	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	1,02 М2	18,768		2240		42040			
		ТИП 5									
199.				340,4	662,22	29,11	225420	9909	98206	114795	367432
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	117305	4817	--	27217	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	6,94416		13974		97038			
200.				340,4	482,78	29,62	164338	10082	145555	12671	191170
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		25,56	14,04	8701	4779	--	14161	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0306 М3	10,41624		13974		145557			
201.				340,4	3154,26	21,29	1073710	7247	928887	132697	1302920
	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	М2 ПОКРЫТИЯ		404,16	10,55	137576	3591	--	96513	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.	2110-0501-1302	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 ГОСТ 24064-80	0,5 КГ	170,2		575		97865			
201.2.	2206-0101-9901	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	1,02 М2	347,208		2393		830869			
		ТИП 6									
202.				11,22	662,22	29,11	7430	327	3236	3784	12111
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	3867	159	--	897	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,228888		13974		3198			
203.				11,22	160,92	9,87	1806	111	1599	139	2101
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		8,52	4,68	96	53	--	156	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0102 М3	0,114444		13974		1599			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204.				360	227,28	2,24	81821	806	50109	29346	120060
1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ	М ПЛИНТУСОВ			85,85	0,87	30906	313	--	8893	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1. 2206-0401-9901	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОСТ 19111-2001	1,01 М	363,6			129		46904			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ			--	--	5814408	113482	4467458	1206795	7582899
		ТЕНГЕ			--	--	1233468	50516	--	561698	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					5814408				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					4123603				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1283984			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					343853				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					1206795				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					561698				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					7582901				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1185
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1283984			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ					7582901				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1185
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1283984			

РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205.				398,8	1207,48	7,41	481543	2955	161390	254524	794952
1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			795,38	2,4	317198	957	--	58885	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1. 2205-0101-0302	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	4,192 КГ	1671,7696			86		143772			
206.				398,8	492,18	2,95	196281	1176	70472	100166	320163
1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			312,52	1,44	124633	574	--	23716	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1. 2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,275172			246608		67860			
207.				1082,58	1392,65	78,75	1507655	85253	389772	879557	2578189
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			953,86	61,72	1032630	66817	--	190977	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1. 2102-0402-0206	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0187 М3	20,244246			16608		336216			
207.2. 2105-0308-0375	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 10 ММ Х 10 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3826-82	0,0554 М2	59,974932			861		51638			
208.				1082,58	1380,52	11,94	1494523	12926	690383	636271	2301258
1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМИ РАСТВОРАМИ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			730,86	3,81	791214	4125	--	170464	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1. 2205-0101-0302	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	6,986 КГ	7562,90388			86		650410			
209.				904	442,08	2,95	399640	2667	145968	201845	649604
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			277,66	1,44	251005	1302	--	48119	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1. 2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	0,00063 Т	0,56952			246608		140448			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007									
210.				93,94	3458,41	34,31	324883	3223	183945	111424	471212
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		1465,99	16,66	137715	1565	--	34905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1.	2202-0101-0133	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ, I СОРТА ГОСТ 6141-91	1 М2	93,94		1710		160637			
211.				86,64	825,52	3,22	71523	279	21655	39781	120208
	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		572,36	1,58	49589	137	--	8904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1.	2204-0101-9902	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 Т	0,006498		630899		4100			
211.2.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,113 КГ	9,79032		656		6422			
211.3.	2204-0301-9901	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	0,51 КГ	44,1864		88		3888			
211.4.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 КГ	15,915768		445		7083			
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
212.				393,57	1207,48	7,41	475228	2917	159273	251186	784527
	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		795,38	2,4	313038	945	--	58113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1.	2205-0101-0302	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	4,192 КГ	1649,84544		86		141887			
213.				393,57	492,18	2,95	193707	1161	69548	98852	315964
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		312,52	1,44	122998	567	--	23405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1.	2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,271563		246608		66970			
214.				1076,82	1392,65	78,75	1499633	84799	387698	874877	2564471
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		953,86	61,72	1027136	66461	--	189961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.	2102-0402-0206	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0187 М3	20,136534		16608		334428			
214.2.	2105-0308-0375	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 10 ММ Х 10 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3826-82	0,0554 М2	59,655828		861		51364			
215.				1076,82	1380,52	11,94	1486572	12858	686709	632886	2289014
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМИ РАСТВОРАМИ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		730,86	3,81	787005	4103	--	169557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.	2205-0101-0302	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	6,986 КГ	7522,66452		86		646949			
216.				901,12	442,08	2,95	398367	2659	145503	201202	647535
	1115-0405 -0105 РСНБ РК	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ		277,66	1,44	250205	1298	--	47966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	ПОВЕРХНОСТИ								
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.			0,00063	0,567706							
2204-0802-0101		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т		246608		140001				
217.				93,94	3458,41	34,31	324883	3223	183945	111424	471212
1115-0107 -0105	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		1465,99	16,66	137715	1565	--	34905	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.			1	93,94							
2202-0101-0133		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ, I СОРТА ГОСТ 6141-91	М2		1710		160637				
218.				81,76	825,52	3,22	67495	263	20436	37540	113438
1115-0403 -0308	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		572,36	1,58	46796	129	--	8403	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.			0,000075	0,006132							
2204-0101-9902		ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т		630899		3869				
218.2.			0,113	9,23888							
2204-0603-0108		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ		656		6061				
218.3.			0,51	41,6976							
2204-0301-9901		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ		88		3669				
218.4.			0,1837	15,019312							
2204-0201-0616		КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ		445		6684				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ		--	--	8921933	216359	3316697	4431535	14421747
			ТЕНГЕ		--	--	5388877	150545	--	1068280	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				8921933				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3316700				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5539422			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				4431535				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1068280				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				14421748				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4360
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5539422			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			ТЕНГЕ				14421748				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4360
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5539422			

РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ

ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219.				10,08	2645,1	50,88	26663	513	4304	15222	45236
1109-0403 -0403	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2		2167,31	21,32	21846	215	--	3351	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.			0,18	1,8144							
2110-0502-1901		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.		1630		2957				
219.2.			0,3901	3,932208							
2113-0201-1204		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	КГ		314		1235				
220.				10,08	44249	--	446030	--	446030	--	481712
2109-0402 -0502	РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		--	--	--	--	--	35682	
		СП - 8%									
221.				26,88	3063,5	49,11	82347	1320	14356	46374	139019
1109-0403 -0402	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ	М2		2480,32	20,01	66671	538	--	10298	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1.			0,24	6,4512							
2110-0502-1901		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.		1630		10515				
221.2.			0,4207	11,308416							
2113-0201-1204		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	КГ		314		3551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222.				26,88	40517	--	1089097	--	1089097	--	1176225
2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2			--	--	--	--	--	87128	
	СП - 8%										
223.				3,87	3063,5	49,11	11856	190	2067	6677	20015
1109-0403 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ	М2			2480,32	20,01	9599	77	--	1483	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1. 2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	0,9288		1630		1514			
223.2. 2113-0201-1204	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	0,4207 КГ	1,628109		314		511			
224.				26,88	41834	--	1124498	--	1124498	--	1214458
2109-0402 -0603 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ СТ РК EN 14600-2014	М2			--	--	--	--	--	89960	
	СП - 8%										
225.				6	8665,17	2,21	51991	13	44388	5237	61806
1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.			1264,96	--	7590	--	--	4578	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1. 2109-0404-0104	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	1 КОМПЛЕКТ	6		7398		44388				
226.				88,2	1673,19	77,05	147575	6795	41167	92381	259152
1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2			1129,4	34,38	99613	3032	--	19196	
	НР - 90%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1. 2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	21,168		1630		34504			
227.				22,68	6863	--	155653	--	155653	--	168105
2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9 С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2			--	--	--	--	--	12452	
	СП - 8%										
228.				45,36	4459	--	202260	--	202260	--	218441
2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9 С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2			--	--	--	--	--	16181	
	СП - 8%										
229.				20,16	5643	--	113763	--	113763	--	122864
2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8 С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2			--	--	--	--	--	9101	
	СП - 8%										
230.				48	3580	--	171840	--	171840	--	185587
2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	ШТ.			--	--	--	--	--	13747	
	СП - 8%										
231.				96	406	--	38976	--	38976	--	42094
2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	3118	
	СП - 8%										
232.				243,6	459,64	1,09	111968	265	92234	17638	139974
1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	М КОРОБОК			79,92	0,53	19469	129	--	10368	
	НР - 90%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.1.			1,12	272,832							
2107-0503-0201		НАЛИЧНИКИ ГОСТ 8242-88	М			336		91672			
		ОКНА									
233.				45,09	2961,59	174,18	133538	7854	67617	55599	204268
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%	М2		1287,81	82,27	58067	3710	--	15131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1.			0,92	41,4828							
2110-0502-1901		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1630		67617			
234.				43,74	2241,26	171,05	98033	7481	49195	40460	149572
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%	М2		945,51	82,27	41357	3598	--	11079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.			0,69	30,1806							
2110-0502-1901		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1630		49194			
235.				88,83	24590	--	2184330	--	2184330	--	2359076
	2109-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	174746	
236.				74,4	1203,61	4,97	89549	370	71616	15970	113960
	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М НР - 90%; СП - 8%	М		236,06	2,44	17563	182	--	8441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.			0,566	42,1104							
2110-0502-1901		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1630		68640			
237.				74,4	2442	--	181685	--	181685	--	196220
	2109-0205 -0107 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 450 ММ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	14535	
238.				92	111	--	10212	--	10212	--	11029
	2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	-ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	817	
239.				67,2	1470,04	5,56	98787	374	67869	24496	133146
	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 80%; СП - 8%	М		454,52	1,14	30544	77	--	9863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.			1,05	70,56							
2106-0902-1301		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М			260		18346			
239.2.			1,05	70,56							
2113-0816-3407		ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М			656		46287			
240.				8,82	3684,07	179,98	32493	1587	17755	12510	48604
	1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НР - 90%; СП - 8%	М2		1491,04	84,95	13151	749	--	3600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.			1,235	10,8927							
2110-0502-1901		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1630		17755			
241.				8,82	28820	--	254192	--	254192	--	274527
	2109-0203 -0401 РСНБ РК 2015	-ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 21-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ	М2		--	--	--	--	--	20335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99 СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ			--	--	6857336	26762	6445104	332564	7765090
		ТЕНГЕ			--	--	385470	12307	--	575190	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					3814038				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					407451				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						291241			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					3102095				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					259054				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					325845				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					4398937				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									253
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						291241			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					3043298				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					65114				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						106536			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					2870441				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					73510				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					249345				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					3366153				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						106536			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ					7765090				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									344
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						397777			
	РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦО К-1										
242.				2,06	8474,62	1725,64	17458	3555	7377	7552	27011
1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ			3168,2	732,05	6526	1508	--	2001	
	НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1. 2101-0301-0103	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,28	2,6368		2786		7346			
243.				4,6	34047,98	7,2	156621	33	139382	16174	186619
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ			3740,52	--	17206	--	--	13824	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1. 2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	4,692		27687		129907			
244.				0,12624	15118,46	1399,1	1909	176	5	1641	3834
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т			13688	596,98	1728	75	--	284	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1. 2105-0307-1007	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,28	0,035347		112		4			
245.				0,12624	254068	--	32074	--	32074	--	34640
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	2566	
246.				17,6	3868,14	74,25	68079	1307	45168	20872	96067
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ			1227,48	34,14	21604	601	--	7116	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1. 2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,013	0,2288		13974		3197			
246.2. 2107-0510-0501	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,0306	0,53856		3143		1693			
246.3. 2206-0301-0657	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2	1,02	17,952		2240		40212			
247.				0,071	75309,35	26098,09	5347	1853	849	2235	8189
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ			37252,1	8379,13	2645	595	--	607	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1.			0,0134	0,000951							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113-0201-0901		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т			633854		603			
247.2.			0,004	0,000284							
2113-0812-1045		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			219516		62			
247.3.			0,00194	0,000138							
2105-0204-0703		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т			417326		57			
248.				0,071	581949	--	41318	--	41318	--	44623
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015		-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	3305	
		СП - 8%									
249.				0,071	18434	--	1309	--	1309	--	1414
Т.Ч. ТБ.7 П.7		-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		--	--	--	--	--	105	
		СП - 8%									
250.				12	1349	--	16188	--	16188	--	17483
2113-0205 -0907 РСНБ РК 2015		-АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ HVU2 M12X110	ШТ.		--	--	--	--	--	1295	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			ТЕНГЕ		--	--	340303	6924	283670	48474	419880
			ТЕНГЕ		--	--	49709	2779	--	31103	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				293638				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				191930				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					49248			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				49571				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				46239				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				27191				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				367068				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					49248			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				46665				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				849				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3240			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				41318				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2235				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3912				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				52812				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					3240			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			ТЕНГЕ				419880				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								47
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					52488			

РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА С ОТКИДНЫМ ПАНДУСОМ НА ОТМ. 0,000

251.				1,536	5380,75	39,7	8265	61	--	5679	15059
1109-0306 -0402 РСНБ РК 2015		-ПОЛЫ СЪЕМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500 ММ. МОНТАЖ	М2 ПОЛА		5341,05	17,02	8204	26	--	1115	
		НР - 69%; СП - 8%									
252.				0,01188	1981429	--	23539	--	23539	--	25422
2106-1001 -0301 РСНБ РК 2015		-КОНСТРУКЦИИ ПРОФИЛЕЙ ПРЕССОВАННЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА	Т		--	--	--	--	--	1883	
		СП - 8%									
253.				0,00492	898233,89	1321,89	4419	7	3221	1087	5946
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т		242154	564,66	1191	3	--	440	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1.			1	0,00492							
2106-0405-1403		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т			654758		3221			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			ТЕНГЕ		--	--	36223	68	26760	6766	46427
			ТЕНГЕ		--	--	9395	29	--	3438	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				4419				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3221				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1194			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1087				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				440				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5946				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1194			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				31804				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					8230			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				23539				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				5679				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2998				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				40481				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					8230			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			ТЕНГЕ				46427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					9424			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								105289747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				15590134				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				3401405				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					978245			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				63524644				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				449009				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				14525308				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				7799243				

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ПЕРЕМЕТНОЕ, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 003-2020-ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4478,852 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1245,567 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,922 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЭКСПЛ. машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЭКСПЛ. машинистов	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. В1											
1.	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	5822	--	5822	--	5822	--	6288		
					--	--	--	--	--	466			
		СП - 8%											
2.	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	3	1853,36	25,44	5560	76	48	5329	11760		
					1812,16	0,39	5436	1	--	871			
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1.	2302-0401-3505	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 40	0,513 ШТ.	1,539		26		40					
3.	2301-0501-1507 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 40Х4,5 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	2,97	347	--	1031	--	1031	--	1113		
					--	--	--	--	--	82			
		СП - 8%											
4.	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,8	5234,37	68,93	4187	55	3345	790	5375		
					983,82	24,13	787	19	--	398			
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1.	2301-1307-0108	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	1 М	0,8		4110		3288					
5.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-УПОР ИЗ БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3	0,25	27317,2	1097,59	6829	274	6240	341	7744		
					1258,2	241,31	315	60	--	574			
		НР - 91%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1.	2102-0101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	0,255		22773		5807					
6.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	210	1419,09	15,14	298009	3179	2462	286542	631315		
					1392,23	0,1	292368	21	--	46764			
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1.	2302-0401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	0,96 ШТ.	201,6		8		1613					
6.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,005 КГ	1,05		809		849					
7.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	65	1531,9	18,19	99574	1182	708	95740	210940		
					1502,83	0,16	97684	10	--	15625			
		НР - 98%; СП - 8%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	2302-0401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	0,764 ШТ.	49,66		10		497			
7.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,004 КГ	0,26		809		210			
8.				13	1673,14	21,5	21751	279	155	20894	46057
	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		1639,79	0,26	21317	3	--	3412	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2302-0401-3504	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32	0,615 ШТ.	7,995		14		112			
8.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,004 КГ	0,052		809		42			
9.				20	1853,36	25,44	37067	509	315	35526	78400
	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		1812,16	0,39	36243	8	--	5807	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2302-0401-3505	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 40	0,513 ШТ.	10,26		26		267			
10.				207,9	142	--	29522	--	29522	--	31884
	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М		--	--	--	--	--	2362	
		СП - 8%									
11.				64,35	221	--	14221	--	14221	--	15359
	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М		--	--	--	--	--	1138	
		СП - 8%									
12.				12,87	376	--	4839	--	4839	--	5226
	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М		--	--	--	--	--	387	
		СП - 8%									
13.				19,8	621	--	12296	--	12296	--	13280
	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М		--	--	--	--	--	984	
		СП - 8%									
14.				311	88,67	1,16	27576	361	960	25730	57570
	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		84,42	--	26255	--	--	4264	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0622		656		41			
14.2.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,01 М3	3,11		267		830			
14.3.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,1555		445		69			
15.				10	818	--	8180	--	8180	--	8834
	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	654	
		СП - 8%									
16.				10	2280	--	22800	--	22800	--	24624
	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	1824	
		СП - 8%									
17.				1	574,44	27,29	574	27	19	531	1193
	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		528,49	13,31	528	13	--	88	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ	0,01 КГ	0,01		656		7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		32389-2013									
17.2.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 КГ	0,02		445		9			
18.	2303-0301 -0212 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 32	ШТ.	1	28142	--	28142	--	28142	--	30393
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2251	
19.	1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	2859,95	--	2860	--	2427	425	3547
		НР - 98%; СП - 8%			433,29	--	433	--	--	263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	2305-1501-0101	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОН ОБМ1-160	1 КОМПЛЕКТ	1		2408		2408			
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
20.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	20	574,44	27,29	11489	546	373	10619	23877
		НР - 98%; СП - 8%			528,49	13,31	10570	266	--	1769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,01 КГ	0,2		656		131			
20.2.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 КГ	0,4		445		178			
21.	2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	20	3194	--	63880	--	63880	--	68990
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5110	
22.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	20	1164,67	154,49	23293	3090	288	20496	47292
		НР - 98%; СП - 8%			995,75	49,94	19915	999	--	3503	
23.	2304-1013 -2203 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ЛАТУННЫЙ, КОСОЙ, РЕЗЬБА В-В 1/2", ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, ТМАКС +150°С, PN 20, DN 15 ТИПА VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	20	784	--	15680	--	15680	--	16934
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1254	
24.	2304-0702 -0101 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р, МУФТОВЫЕ, Т 70°С ДЛЯ ВОДЫ PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	12	1163	--	13956	--	13956	--	15072
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1116	
25.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	12	818	--	9816	--	9816	--	10601
		СП - 8%			--	--	--	--	--	785	
26.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	М ТРУБОПРОВОДА	54	626,05	68,22	33807	3684	14365	13342	50921
		НР - 76%; СП - 8%			291,81	33,28	15758	1797	--	3772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,0143 Л	0,7722		3969		3065			
26.2.	2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	0,15 РУЛОН	8,1		1363		11040			
27.	2111-0403 -0210 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ	М	59,4	242	--	14375	--	14375	--	15525
					--	--	--	--	--	1150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ СТ РК 3364-2019									
		СП - 8%									
28.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	18	363,18 219,13	14,88 3,56	6537 3944	268 64	2325 --	2886 754	10177
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	11	537 --	-- --	5907 --	-- --	5907 --	-- 473	6380
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	829580 531553	13530 3261	284497 --	519191 107900	1456671
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6537				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2325				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4008			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2886				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				754				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10177				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4008			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				55011				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				20605				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					17930			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				14375				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				13683				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				5496				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				74190				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					17930			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				768032				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				11098				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					512876			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				236092				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				683				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				502622				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				101650				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1372304				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								381
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					512876			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				1456671				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								396
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					534814			
		РАЗДЕЛ 2. ТЗ									
30.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	291	1419,09 1392,23	15,14 0,1	412955 405139	4406 29	3410 --	397065 64802	874821
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	2302-0401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	0,96 ШТ.	279,36		8		2235			
30.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,005 КГ	1,455		809		1177			
31.	2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М	288,09	142 --	-- --	40909 --	-- --	40909 --	-- 3273	44182
		СП - 8%									
32.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА	291	88,67 84,42	1,16 --	25803 24566	338 --	899 --	24075 3990	53868
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0582		656		38			
32.2.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,01 М3	2,91		267		777			
32.3.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,1455		445		65			
33.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	12	818 --	-- --	9816 --	-- --	9816 --	-- 785	10601
		СП - 8%									
34.	2304-1001 -0401	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ	ШТ.	12	2275 --	-- --	27300 --	-- --	27300 --	-- 2184	29484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015									
		СП - 8%									
35.				12	8056,53	27,55	96678	331	86604	9705	114893
	1117-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. УСТАНОВКА	ШТ.		811,91	13,31	9743	160	--	8511	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	2303-0102-1601	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, D=25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.	1 12		7176		86112			
36.				24	818	--	19632	--	19632	--	21203
	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	1571	
		СП - 8%									
37.				24	34	--	816	--	816	--	881
	2302-0401 -0205 РСНБ РК 2015	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ПЕРЕХОДНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 32X20	ШТ.		--	--	--	--	--	65	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	633909	5075	189386	430845	1149933
			ТЕНГЕ		--	--	439448	189	--	85181	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				633909				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				90915				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					439637			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				98473				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				430845				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				85181				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1149935				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								326
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					439637			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				1149935				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								326
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					439637			
		РАЗДЕЛ 3. К1									
38.				44	812,35	1,38	35743	60	146	34847	76237
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		807,67	0,46	35537	20	--	5647	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	0,000012 Т	0,000528		188483		100			
38.2.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,0039 М3	0,1716		267		46			
39.				110	787,05	3,36	86576	369	1014	83602	183792
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		774,48	1,05	85193	115	--	13614	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	0,000027 Т	0,002926		188483		552			
39.2.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,0157 М3	1,727		267		461			
40.				43,912	400	--	17565	--	17565	--	18970
	2301-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 50, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М		--	--	--	--	--	1405	
		СП - 8%									
41.				109,78	832	--	91337	--	91337	--	98644
	2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 100, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М		--	--	--	--	--	7307	
		СП - 8%									
42.				8	212	--	1696	--	1696	--	1832
	2302-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 50	ШТ.		--	--	--	--	--	136	
		СП - 8%									
43.				16	553	--	8848	--	8848	--	9556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.								
					--	--	--	--	--	708	
		СП - 8%									
44.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	11	537	--	5907	--	5907	--	6380
					--	--	--	--	--	473	
		СП - 8%									
45.	2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X50	ШТ.	12	176	--	2112	--	2112	--	2281
					--	--	--	--	--	169	
		СП - 8%									
46.	1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,0016	1151609,33 525617,57 548960	168813,44	1843 841 878	270	124 --	1137 238	3218
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	2105-0307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	50 0,08		556		44			
46.2.	2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13 0,000208		211192		44			
46.3.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	62,8 0,10048		267		27			
47.	1122-0601 -0306 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,0016	3052453,49 239615,49 358342	41514,14	4884 383 573	66	3928 --	633 441	5959
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	2110-0501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	6630 10,608		263		2790			
47.2.	2111-0203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	168 0,2688		3736		1004			
48.	2301-0201 -0232 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1,6064	8784	--	14111	--	14111	--	15240
					--	--	--	--	--	1129	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	270622	1653	146788	120219	422109
			ТЕНГЕ		--	--	122181	471	--	31267	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6727				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4050				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1787			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1770				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				679				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9176				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1787			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				263895				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1158				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					120865			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				141576				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				118449				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				30588				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				412932				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								88
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					120865			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				422108				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								89
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					122652			

РАЗДЕЛ 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

49.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	12	3621,44 2910,42	176,61 87,56	43457 34925	2120 1051	6412 --	35256 6297	85010
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	2110-0502-1301	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,4 4,8		357		1714			
49.2.	2110-0502-1812	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т	0,00008 0,00096		1176843		1130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.3.			0,0001	0,0012							
2113-0804-0401	КАБОЛКА	Т				1358560		1630			
49.4.			0,08	0,96							
2113-0816-1901	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ				1252		1202			
50.				12	20731	--	248772	--	248772	--	268674
2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	-УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПРЯМЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	19902	
	СП - 8%										
51.				12	2903,13	88,7	34838	1064	2629	31037	71145
1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ			2595,45	43,76	31145	525	--	5270	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1.			0,00036	0,00432							
2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т				216144		934			
51.2.			0,2	2,4							
2110-0502-1301	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ				357		857			
51.3.			0,036	0,432							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ				809		349			
52.				12	9001	--	108012	--	108012	--	116653
2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ОТ 450 ММ ДО 500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 600 ММ ДО 650 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96	ШТ.			--	--	--	--	--	8641	
	СП - 8%										
53.				12	1100	--	13200	--	13200	--	14256
2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94	ШТ.			--	--	--	--	--	1056	
	СП - 8%										
54.				12	965,07	0,13	11581	2	399	10957	24341
1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА	ШТ.			931,7	--	11180	--	--	1803	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1.			0,013	0,156							
2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ				656		102			
54.2.			0,026	0,312							
2204-0201-0702	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ				448		140			
54.3.			0,011	0,132							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ				809		107			
55.				12	4625	--	55500	--	55500	--	59940
2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ/ЗАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.			--	--	--	--	--	4440	
	СП - 8%										
56.				12	2470,67	66,87	29648	802	3930	24807	58812
1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			2076,36	33,12	24916	397	--	4356	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1.			0,2	2,4							
2110-0502-1301	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ				357		857			
56.2.			0,00014	0,00168							
2113-0804-0401	КАБОЛКА	Т				1358560		2282			
56.3.			0,036	0,432							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ				809		349			
57.				12	4185	--	50220	--	50220	--	54238
2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	-МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 600 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	4018	
	СП - 8%										
58.				12	965,07	0,13	11581	2	399	10957	24341
1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА	ШТ.			931,7	--	11180	--	--	1803	
	НР - 98%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,013	0,156							
2204-0603-0108		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		102			
58.2.			0,026	0,312							
2204-0201-0702		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ			448		140			
58.3.			0,011	0,132							
2113-0207-0430		ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			809		107			
59.				12	8702	--	104424	--	104424	--	112778
2303-0102 -3328 РСНБ РК 2015		-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЫМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.		--	--	--	--	--	8354	
		СП - 8%									
60.				12	1100	--	13200	--	13200	--	14256
2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015		-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94	ШТ.		--	--	--	--	--	1056	
		СП - 8%									
61.				12	3176,25	349,72	38115	4197	2773	32482	76245
1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015		-ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2595,45	166,63	31145	2000	--	5648	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			0,0002	0,0024							
2113-0101-1901		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т			182309		438			
61.2.			0,00007	0,00084							
2113-0804-0401		КАБОЛКА	Т			1358560		1141			
61.3.			0,13	1,56							
2204-0201-0702		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ			448		699			
62.				12	27520	--	330240	--	330240	--	356659
2303-0102 -0127 РСНБ РК 2015		-ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ, С ПОДЛОКОТНИКАМИ ГОСТ 23695-94	ШТ.		--	--	--	--	--	26419	
		СП - 8%									
63.				12	7603	--	91236	--	91236	--	98535
2303-0102 -3324 РСНБ РК 2015		-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ , ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.		--	--	--	--	--	7299	
		СП - 8%									
64.				12	1100	--	13200	--	13200	--	14256
2303-0102 -1305 РСНБ РК 2015		-СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94	ШТ.		--	--	--	--	--	1056	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ		--	--	1197224	8187	1044546	145496	1450139
			ТЕНГЕ		--	--	144491	3973	--	107418	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1197224				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				16541				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					148464			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1028004				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				145496				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				107418				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1450138				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								111
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					148464			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				1450138				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								111
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					148464			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								4478852
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1237673				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				28445				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					7894			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1665212				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1215751				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				331766				

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ПЕРЕМЕТНОЕ, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 003-2020-ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5208,448 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1466,817 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,093 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	905	1419,09 1392,23	15,14 0,1	1284276 1259968	13701 90	10607 --	1234857 201531	2720664		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	2302-0401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	ШТ.	0,96	868,8	8		6950					
1.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	0,005	4,525	809		3661					
2.	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 АРМИРОВАННЫЕ СП - 8%	М	895,95	170 --	-- --	152312 --	-- --	152312 --	-- 12185	164497		
3.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	905	88,67 84,42	1,16 --	80246 76400	1050 --	2796 --	74872 12409	167528		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,181	656		119					
3.2.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,01	9,05	267		2416					
3.3.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,4525	445		201					
4.	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ). УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КВТ	87,312	1133,62 680,56	16,25 5,57	98978 59421	1420 487	38137 --	58710 12615	170303		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1.	2302-1104-0408	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ С ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ	ШТ.	2,6	227,0112	168		38138					
5.	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	СЕКЦИЯ	428	2161 --	-- --	924908 --	-- --	924908 --	-- 73993	998901		
6.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	56	286,9 177,24	-- --	16067 9926	-- --	6141 --	9727 2063	27858		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1.	2304-0905-1804	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1 56		91		5096					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.				56	818	--	45808	--	45808	--	49473
	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3665	
8.				12	1259	--	15108	--	15108	--	16317
	2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1209	
9.				12	13736,67	154,49	164840	1854	151037	12297	191308
	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР		995,75	49,94	11949	599	--	14171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			1	12							
	2305-1208-0101	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=25 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			12572		150864			
10.				44	279,82	0,55	12312	24	411	11651	25881
	1116-0602 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ОСЕВЫЕ (УГЛОВЫЕ). УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.		269,94	0,27	11877	12	--	1917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,005	0,22							
	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		144			
10.2.			0,01	0,44							
	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			445		196			
11.				44	7691	--	338404	--	338404	--	365476
	2304-1008 -0420 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N UK ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, ВЕРСИЯ UK, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	27072	
12.				3	1197,73	75,67	3593	227	135	3275	7418
	1118-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КОНВЕКТОРЫ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КВТ		1077,11	36,88	3231	111	--	549	
13.				2	103757	--	207514	--	207514	--	224115
	2305-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПАРОКАПЕЛЬНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ, 12 СЕКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1,2КВТ ГОСТ 31311-2002 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	16601	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	3344366	18276	1893318	1405389	5129739
			ТЕНГЕ		--	--	1432772	1299	--	379980	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3344366				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				209265				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1434071			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1684054				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				2564				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1405389				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				379980				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5129735				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1066
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1434071			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				5129735				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1066
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1434071			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
14.				24	1699,63	32,34	40791	776	7604	32091	78713
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА		1350,45	13,98	32411	335	--	5831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,02	0,48							
	2305-0301-1501	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2			10606		5091			
14.2.			0,00043	0,01032							
	2105-0301-3001	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			233333		2408			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	40791	776	7604	32091	78713
			ТЕНГЕ		--	--	32411	335	--	5831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				40791				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				7604				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					32746			
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				1580				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				32091				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				5831				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				78713				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					32746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				78713				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					32746			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								5208448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1465183				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				19052				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					1634			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1900923				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1437480				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				385811				

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ПЕРЕМЕТНОЕ, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)

ОСНОВАНИЕ: 003-2020-ГСВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7201,584 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1019,878 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,756 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЭКСПЛ. машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЭКСПЛ. машинистов	МАТЕРИАЛЫ: оборудование, мебель, инвентарь	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: сметная прибыль, тенге	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.				12	77401,01	11640,24	928812	139683	191677	639987	1694303		
1118-0101 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч). УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОТЕЛ		49787,63	4633,06	597452	55597	--	125504			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1. 2113-0201-1201		БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00802	0,09624	309583		29794					
1.2. 2302-0103-0208		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	1	12	1724		20688					
1.3. 2302-0103-0209		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	1	12	1963		23556					
1.4. 2302-0103-0210		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	3	36	2490		89640					
2.				12	245892,86	--	2950714	--	--	--	2950714		
ПРАЙС ЛИСТ		-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ BAXI ECO-4S 10F	ШТ		--	--	--	--	2950714	--			
3.				12	3697,97	240,17	44376	2882	24617	17923	67283		
1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6		-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ПРИБОР		1406,45	117,62	16877	1411	--	4984			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1. 2301-1306-0301		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	1	12	1357		16284					
3.2. 2304-0905-0206		КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	12	674		8088					
4.				12	51698	--	620376	--	620376	--	670006		
2309-0101 -0203 РСНБ РК 2015		-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ СО ЩИТКОМ, ДУХОВЫМ И СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	49630			
5.				12	4200,79	8,49	50409	102	12505	37046	94452		
1119-1001 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ ПОКВАРТИРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК		3150,18	--	37802	--	--	6996			
6.				12	10440	--	125280	--	125280	--	135302		
2309-0101 -0503 РСНБ РК		-СЧЕТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВК-G4,	ШТ.		--	--	--	--	--	10022			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,04 М3/Ч ДО 6 М3/Ч, С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ									
		СП - 8%									
7.	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	12	1491,98 1424,49	-- --	17904 17094	-- --	810 --	12820 2458	33182
		НР - 75%; СП - 8%									
8.	ПРАЙС ЛИСТ	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ СЗБО УКЗ-РУ-СН4-СО С ЭЛ. МАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ КЗГУИ ДИАМ. 20 ММ	ШТ	12	21187,77 --	-- --	254253 --	-- --	254253 --	-- 20340	274593
		СП - 8%									
9.	2304-0905-1802 РСНБ РК 2015	-КРАН ПРОБКОВЫЙ КОНУСНЫЙ НАТЯЖНОЙ 11Б34БК МУФТОВЫЙ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА - ЛАТУНЬ, ПРИВОД - РУЧНОЙ, Т ОТ -40 ДО +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	12	765 --	-- --	9180 --	-- --	9180 --	-- 734	9914
		СП - 8%									
10.	2304-0905-1809 РСНБ РК 2015	-КРАН ПРОБКОВЫЙ КОНУСНЫЙ НАТЯЖНОЙ 11Б34БК МУФТОВЫЙ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА - ЛАТУНЬ, ПРИВОД - РУЧНОЙ, Т ОТ -40 ДО +50°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	24	882 --	-- --	21168 --	-- --	21168 --	-- 1693	22861
		СП - 8%									
11.	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	18	1765,82 374,01	21,46 8,25	31785 6732	386 148	24667 --	6743 3082	41610
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	2301-1306-0301	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	1 М	18		1357		24426			
12.	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	60	1741,33 374,01	21,46 8,25	104480 22441	1288 495	80751 --	22477 10157	137113
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	2301-1306-0302	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	1 М	60		1332		79920			
13.	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	6	1513 374,01	21,46 8,25	9078 2244	129 50	6705 --	2248 906	12232
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2301-1306-0303	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	1 М	6		1103		6618			
14.	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВОДА	84	554,75 540,13	-- --	46599 45371	-- --	1228 --	44464 7285	98348
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	2204-0603-0107	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	0,01 КГ	0,84		883		742			
14.2.	2204-0201-0702	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,009 КГ	0,756		448		339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.				84	5234,37	68,93	439687	5790	351256	82974	564474
1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ДЫМОХОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			983,82	24,13	82641	2027	--	41813	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1.			1	84							
2301-1307-0108	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М			4110		345240				
16.				3,82	7285,07	53,19	27829	203	20473	7090	37712
1120-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ДЫМОХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ			1872,49	21,28	7153	81	--	2793	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1.			1	3,82							
2305-0102-0101	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	М2			5189		19822				
17.				3,84	2869,66	39,46	11019	152	7985	2879	15009
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			750,42	14,51	2882	56	--	1112	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1.			1	3,84							
2301-1307-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			2051		7876				
18.				1,98	1900,69	18,19	3763	36	2944	781	4907
1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			395,31	7,05	783	14	--	364	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1.			1	1,98							
2301-1306-0104	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М			1476		2922				
19.				21,08	115,25	2,41	2429	51	1438	652	3328
1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	М2			44,57	0,27	940	6	--	247	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.		0,00009	0,001897								
2204-0101-0701	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т			713856		1354				
20.				21,08	154,89	3,41	3265	72	2095	766	4353
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2			52,1	0,53	1098	11	--	322	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1.		0,00018	0,003794								
2204-0705-0404	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т			484042		1837				
	ПОФАСАДНАЯ РАЗВОДКА ТРУБ										
21.				88	818,66	39,46	72042	3473	2532	65968	149050
1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			750,42	14,51	66037	1277	--	11041	
	НР - 98%; СП - 8%										
22.				30	367	--	11010	--	11010	--	11891
2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	881	
	СП - 8%										
23.				27	567	--	15309	--	15309	--	16534
2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	1225	
	СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.				30	722	--	21660	--	21660	--	23393
	2301-0201 -0127 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	1733	
		СП - 8%									
25.				1	1365	--	1365	--	1365	--	1474
	2301-0201 -0146 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	109	
		СП - 8%									
26.				88	554,75	--	48818	--	1287	46581	103031
	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВОДА		540,13	--	47531	--	--	7632	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			0,01	0,88							
2204-0603-0107		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ			883		777			
26.2.			0,009	0,792							
2204-0201-0702		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ			448		355			
27.				6	1448	--	8688	--	8688	--	9383
	2304-0905 -0303 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	695	
		СП - 8%									
28.				2	230	--	460	--	460	--	497
	2302-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 32 ММ Х 3 ММ - 25 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	37	
		СП - 8%									
29.				1	268	--	268	--	268	--	289
	2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 40 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	21	
		СП - 8%									
30.				8,1	537	--	4350	--	4350	--	4698
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	348	
		СП - 8%									
31.				12	299,37	127,89	3592	1535	--	2312	6377
	1146-0302 -0401 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ПОЛЫ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	ОТВЕРСТИЕ		171,48	57,9	2058	695	--	472	
		НР - 84%; СП - 8%									
32.				8,97	115,25	2,41	1034	21	613	278	1416
	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	М2		44,57	0,27	400	2	--	105	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,00009	0,000807							
2204-0101-0701		ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т			713856		576			
33.				8,97	154,89	3,41	1389	31	891	326	1852
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		52,1	0,53	467	5	--	137	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,00018	0,001615							
2204-0705-0404		ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т			484042		782			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								7201584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				958003				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				155834				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					61875			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1827844				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				2950714				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				994315				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				314878				

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ В С. ПЕРЕМЕТНОЕ, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 003-2020-ЭОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5184,861 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1265,866 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,026 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
1.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	1	18648,06 7801,41	653,56 266,64	18648 7801	654 267	10193 --	5809 1957	26414		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	2106-0405-1201	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,015		599275		8989					
2.	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-25-65, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	266268 --	-- --	266268 --	-- --	-- 266268	-- --	266268		
3.	1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	4	7549,79 4759,37	373,05 153,2	30199 19037	1492 613	9670 --	14148 3548	47895		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0004		633854		1014					
3.2.	2404-0207-3960	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1		636		2544					
3.3.	2105-0201-0501	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,003		264340		3172					
4.	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	4	28389 --	-- --	113556 --	-- --	113556 --	-- 9084	122640		
5.	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	12	491 --	-- --	5892 --	-- --	5892 --	-- 471	6363		
6.	2307-0501-0105 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ОДНОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1 СП - 8%	ШТ.	12	3060 --	-- --	36720 --	-- --	36720 --	-- 2938	39658		
7.	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	ШКАФ	12	4973,85 2983,65	111,82 43,96	59686 35804	1342 528	22540 --	26159 6868	92712		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 16	НР – 72%; СП – 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,0004 Т	0,0048		633854		3042			
7.2.	2404-0207-3960	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	1 ШТ.	12		636		7632			
7.3.	2204-0501-0801	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,58 КГ	6,96		1010		7030			
7.4.	2105-0201-0501	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005	0,001 Т	0,012		264340		3172			
8.	2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-12З-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	12	5018 --	-- --	60216 --	-- --	60216 --	-- 4817	65033
		СП – 8%									
9.	2307-0204 -0711 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	479 --	-- --	479 --	-- --	479 --	-- 38	517
		СП – 8%									
10.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	1	473 --	-- --	473 --	-- --	473 --	-- 38	511
		СП – 8%									
11.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 30 МА ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.	3	3597 --	-- --	10791 --	-- --	10791 --	-- 863	11654
		СП – 8%									
12.	1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ	ШТ.	1	1787,89 1593,2	79,42 32,32	1788 1593	79 32	116 --	1170 237	3195
		НР – 72%; СП – 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	0,041 100 ШТ.	0,041		450		18			
12.2.	2204-0201-0402	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	0,0002 Т	0,0002		448277		90			
13.	2307-0203 -0602 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	ШТ.	1	11237 --	-- --	11237 --	-- --	11237 --	-- 899	12136
		СП – 8%									
14.	2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82	ШТ.	1	4476 --	-- --	4476 --	-- --	4476 --	-- 358	4834
		СП – 8%									
15.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ	12	924,94 885,12	10,58 3,23	11099 10621	127 39	351 --	7675 1502	20276
		НР – 72%; СП – 8%									
16.	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ СО СВЕТОДИОДОМ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ 7220-87	ШТ.	12	971 --	-- --	11652 --	-- --	11652 --	-- 932	12584
		СП – 8%									
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
17.	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ.	35	553,23 480,94	3,86 1,62	19363 16833	135 57	2395 --	12161 2522	34045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 2404-0207-2502		СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	0,0204 100 ШТ.	0,714		951		679			
17.2. 2307-0105-0201		ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	0,102 10 ШТ.	3,57		460		1642			
18. 2307-0101 -0308 РСНБ РК 2015		-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, ТИП НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	ШТ.	35	1643 --	-- --	57505 --	-- --	57505 --	-- 4600	62105
		СП - 8%									
19. 1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2. УСТАНОВКА	ШТ.	6	2397,45 1044,9	15,44 6,46	14385 6269	93 39	8023 --	4542 1514	20441
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 2113-0814-3303		ШПИЛЬКИ	2,04 КОМПЛЕКТ	12,24		649		7944			
20. 2307-0102 -1602 РСНБ РК 2015		-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛБО54-1Х18-021, Е-27	ШТ.	6	8169 --	-- --	49014 --	-- --	49014 --	-- 3921	52935
		СП - 8%									
21. 2307-0505 -0101 РСНБ РК 2015		-СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ СЕРИИ СНИ1-0,5 КВА	ШТ.	12	14291 --	-- --	171492 --	-- --	171492 --	-- 13719	185211
		СП - 8%									
		ИСТОЧНИКИ СВЕТА									
22. 2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015		-ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ, МОДЕЛИ КОСМОС LED GL 45, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В, ЦОКОЛЬ Е27, МОЩНОСТЬ 5 ВТ	ШТ.	35	531 --	-- --	18585 --	-- --	18585 --	-- 1487	20072
		СП - 8%									
23. 2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015		-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, ЦОКОЛЬ G13, МОЩНОСТЬ 18 ВТ ГОСТ 6825-91	ШТ.	6	226 --	-- --	1356 --	-- --	1356 --	-- 108	1464
		СП - 8%									
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
24. 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.	234	225,4 191,39	0,19 0,09	52744 44785	44 21	7915 --	32261 6800	91805
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 2307-0202-0703		КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	1,02 ШТ.	238,68		32		7638			
25. 1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.	17	181,75 171,89	0,19 0,08	3090 2922	3 1	165 --	2105 416	5610
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 2113-0207-1204		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	0,0204 100 ШТ.	0,3468		450		156			
26. 2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	17	827 --	-- --	14059 --	-- --	14059 --	-- 1125	15184
		СП - 8%									
27. 2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	66	285 --	-- --	18810 --	-- --	18810 --	-- 1505	20315
		СП - 8%									
28. 2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК,	ШТ.	120	340 --	-- --	40800 --	-- --	40800 --	-- 3264	44064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013									
		СП - 8%									
29.	2307-0220 -0511 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	ШТ.	48	454	--	21792	--	21792	--	23535
					--	--	--	--	--	1743	
		СП - 8%									
30.	2307-0202 -0201 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ПОД РОЗЕТКУ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.	234	687	--	160758	--	160758	--	173619
					--	--	--	--	--	12861	
		СП - 8%									
31.	2307-0202 -0201 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ	ШТ.	46	687	--	31602	--	31602	--	34130
					--	--	--	--	--	2528	
		СП - 8%									
32.	2307-0202 -0103 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, РАЗМЕРАМИ 80 ММ Х 80 ММ Х 40 ММ	ШТ.	2	416	--	832	--	832	--	899
					--	--	--	--	--	67	
		СП - 8%									
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
33.	2307-0219 -0302 РСНБ РК 2015	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	24	93	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--	--	179	
		СП - 8%									
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
34.	1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М	3280	92,14	1,17	302219	3838	34571	189967	531561
					80,43	0,01	263810	33	--	39375	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	2306-1702-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	13,12		1868		24508			
34.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,0021 КГ	6,888		809		5572			
35.	1121-0201 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М	205	126,03	1,28	25836	262	3293	16050	45237
					108,69	0,05	22281	10	--	3351	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	2306-1702-1404	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 7 ДО 30 ММ2	0,004 100 ШТ.	0,82		2952		2421			
35.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,0021 КГ	0,4305		809		348			
36.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	М	265	224,13	2,08	59394	551	12757	33193	99995
					173,91	0,06	46086	16	--	7407	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	2301-0504-0101	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	1,01 М	267,65		24		6424			
36.2.	2302-0401-3501	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА)	1,2 ШТ.	318		8		2544			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DN 16									
36.3.			0,004	1,06							
2306-1702-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			1868		1980			
37.				0,12	120296	--	14436	--	14436	--	15591
	2306-0144 -0303 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ			--	--	--	--	--	1155
		СП - 8%									
38.				1,36	177804	--	241813	--	241813	--	261158
	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ			--	--	--	--	--	19345
		СП - 8%									
39.				1,55	276383	--	428394	--	428394	--	462665
	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ			--	--	--	--	--	34271
		СП - 8%									
40.				0,15	1048335	--	157250	--	157250	--	169830
	2306-0144 -0507 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ			--	--	--	--	--	12580
		СП - 8%									
41.				0,48	241728	--	116029	--	116029	--	125311
	2306-0144 -0703 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 4Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ			--	--	--	--	--	9282
		СП - 8%									
42.				0,01	713868	--	7139	--	7139	--	7710
	2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ			--	--	--	--	--	571
		СП - 8%									
43.				0,08	2834623	--	226770	--	226770	--	244912
	2306-0144 -0911 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х16 (МК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ			--	--	--	--	--	18142
		СП - 8%									
		ТРУБЫ									
44.				3280	205,7	2,37	674696	7774	16268	468707	1234875
	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М		198,37	0,1	650654	328	--	91472	
		НР - 72%; СП - 8%									
44.1.		ВТОМ ЧИСЛЕ:	0,37	1213,6							
2302-0401-3503		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.			10		12136			
44.2.			0,001554	5,09712							
2113-0207-0430		ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			809		4124			
45.				135	227,3	2,6	30686	351	682	21368	56219
	1121-0101 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М		219,65	0,19	29653	26	--	4164	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.1.		ВТОМ ЧИСЛЕ:	0,29	39,15							
2302-0401-3504		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32	ШТ.			14		548			
46.				70	246,16	3,29	17231	230	915	11601	31138
	1121-0101 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М		229,8	0,37	16086	26	--	2307	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.1.		ВТОМ ЧИСЛЕ:	0,27	18,9							
2302-0401-3506		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 50	ШТ.			45		851			
47.				3131	24	--	75144	--	75144	--	81156
	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М			--	--	--	--	--	6012
		СП - 8%									
48.				181,8	29	--	5272	--	5272	--	5694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М								
					--	--	--	--	--	422	
		СП - 8%									
49.				136,35	59	--	8045	--	8045	--	8689
	2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М								
					--	--	--	--	--	644	
		СП - 8%									
50.				70,7	91	--	6434	--	6434	--	6949
	2301-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М								
					--	--	--	--	--	515	
		СП - 8%									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТА									
51.				30	629,45	23,36	18884	701	12769	4052	24770
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М								
					180,46	7,11	5414	213	--	1835	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.				280	374,14	50,81	104759	14227	36394	42042	158545
	1308-0208 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М								
					193,35	15,19	54138	4253	--	11744	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.				9	3359,48	158,44	30235	1426	20688	6140	39285
	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.								
					902,3	45,25	8121	407	--	2910	
		НР - 72%; СП - 8%									
54.				98	224,13	2,08	21965	204	4718	12275	36980
	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	М								
					173,91	0,06	17043	6	--	2739	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			1,01	98,98							
2301-0504-0101		ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М			24		2376			
54.2.			1,2	117,6							
2302-0401-3501		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16	ШТ.			8		941			
54.3.			0,004	0,392							
2306-1702-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			1868		732			
55.				0,07	132560	--	9279	--	9279	--	10021
	2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ								
					--	--	--	--	--	742	
		СП - 8%									
56.				0,028	199491	--	5586	--	5586	--	6033
	2306-0902 -0111 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ								
					--	--	--	--	--	447	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								5184861
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1258951				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				33533				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					6915			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2350341				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				266268				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				911425				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				364341				

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ В С. ПЕРЕМЕТНОЕ, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СИСТЕМА СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: 003-2020-СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1764,657 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 213,855 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,165 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

РАЗДЕЛ 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1.				1	9973,77	--	9974	--	190	5968	17218
1310-0410 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	УСТРОЙСТВО			9784	--	9784	--	--	1275	
	НР - 61%; СП - 8%										
2.				1	75225	--	75225	--	75225	--	81243
ТПРАЙС ЛИСТ	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4 КАНАЛЬНЫЙ /DS-7604NI-SE/P/	ШТ			--	--	--	--	--	6018	
	СП - 8%										
3.				1	22676,79	--	22677	--	22677	--	24491
ТПРАЙС ЛИСТ	-СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР НА 5 ПОРТОВ /TL-SG1005PE/	ШТ			--	--	--	--	--	1814	
	СП - 8%										
4.				1	1163,29	27,29	1163	27	--	862	2187
1311-0401 -0701 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА ДО 5 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.			1136	13,31	1136	13	--	162	
	НР - 75%; СП - 8%										
5.				1	43287	--	43287	--	43287	--	46750
2308-0505 -0702 РСНБ РК 2015	-ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD WESTERN DIGITALPURPLE, ОБЪЕМ ПАМЯТИ 4000 ГБ	ШТ.			--	--	--	--	--	3463	
	СП - 8%										
6.				1	4189,29	--	4189	--	4189	--	4524
ТПРАЙС ЛИСТ	-УДЛИНИТЕЛЬ 3 МЕТРА /PILOT/	ШТ			--	--	--	--	--	335	
	СП - 8%										
7.				1	1550,64	436,64	1551	437	--	995	2750
1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ, МАССА ДО 0,015 Т. МОНТАЖ НА СТОЛЕ	ШТ.			1114	212,96	1114	213	--	204	
	НР - 75%; СП - 8%										
8.				1	65884	--	65884	--	65884	--	71155
2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015	-МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 23, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H	ШТ.			--	--	--	--	--	5271	
	СП - 8%										
9.				6	163,93	--	984	--	984	--	1063
ТПРАЙС ЛИСТ	-РАЗЪЕМ /RG-45/	ШТ			--	--	--	--	--	79	
	СП - 8%										
10.				2	4178,87	5,66	8358	11	--	5091	14525
1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ	КАМЕРА			4173,21	--	8346	--	--	1076	
	НР - 61%; СП - 8%										
11.				2	125509	--	251018	--	251018	--	271099
2308-0501 -2133 РСНБ РК 2015	-IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ EZN3340, ТИПА EVERFOCUS	ШТ.			--	--	--	--	--	20081	
	СП - 8%										
12.				2	299,9	--	600	--	57	331	1006
1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.			271,4	--	543	--	--	74	
	НР - 61%; СП - 8%										
13.				2	477	--	954	--	954	--	1030
2308-0306 -0107 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ JBS РАЗМЕРАМИ 100X100X50 ММ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 44	ШТ.			--	--	--	--	--	76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
14.				4	7301,91	1,69	29208	7	521	17495	50439
1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.			7170	--	28680	--	--	3736	
		НР - 61%; СП - 8%									
15.				1	246621,43	--	246621	--	246621	--	266351
ТПРАЙС ЛИСТ	-БЛОК ПИТАНИЯ /SKAT UPS 1000/	ШТ			--	--	--	--	--	19730	
	СП - 8%										
16.				3	72857,14	--	218571	--	218571	--	236057
ТПРАЙС ЛИСТ	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 24В 100А/Ч	ШТ			--	--	--	--	--	17486	
	СП - 8%										
17.				1	17758,93	--	17759	--	17759	--	19180
ТПРАЙС ЛИСТ	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БОКС /УМБ-3/100/	ШТ			--	--	--	--	--	1421	
	СП - 8%										
18.				100	366,9	2,54	36690	254	4308	23149	64627
1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М			321,28	0,24	32128	24	--	4787	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1.			0,017	1,7							
2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				450		765			
18.2.			0,12	12							
2404-0201-0646	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.				227		2724			
19.				0,1	88013	--	8801	--	8801	--	9505
2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ			--	--	--	--	--	704	
	СП - 8%										
20.				20	197,92	3,56	3958	71	1526	1720	6133
1121-0101 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М			118,04	1,42	2361	28	--	454	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1.			0,022	0,44							
2302-1104-0405	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ				537		236			
20.2.			0,08	1,6							
2404-0207-3960	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.				636		1018			
21.				20,4	401	--	8180	--	8180	--	8834
2301-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 25, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75	М			--	--	--	--	--	654	
	СП - 8%										
22.				60	205,7	2,37	12342	142	298	8574	22589
1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М			198,37	0,1	11902	6	--	1673	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1.			0,37	22,2							
2302-0401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.				10		222			
22.2.			0,001554	0,09324							
2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ				809		75			
23.				60,6	140	--	8484	--	8484	--	9163
2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М			--	--	--	--	--	679	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			--	--	1076478	949	979534	64185	1231919
		ТЕНГЕ			--	--	95994	284	--	91252	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1006824				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					768				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						49829			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					955970				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					30742				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					83005				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1120571				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									35
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						49829			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					52990				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					6132				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						46449			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					33443				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					6914				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					93347				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						46449			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					16664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				16664				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1333				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				17997				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		ТЕНГЕ				1231915				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								73
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					96278			
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СЕТЬ									
24.				2	5964,76	6,14	11930	12	--	7271	20737
1310-1001 -0801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-УСТРОЙСТВО (ДОМОФОНЫ) ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		5958,62	1,2	11917	2	--	1536	
		НР - 61%; СП - 8%									
25.				2	67575	--	135150	--	135150	--	145962
ТПРАЙС ЛИСТ		-БЛОК ВЫЗОВА /МЕТАКОМ МК2003-ТМ/	ШТ		--	--	--	--	--	10812	
		СП - 8%									
26.				2	7558,93	--	15118	--	15118	--	16327
ТПРАЙС ЛИСТ		-КОММУТАТОР КООРДИНАТНЫЙ /СОМ 80-160/220/	ШТ		--	--	--	--	--	1209	
		СП - 8%									
27.				12	699,99	0,82	8400	10	--	5118	14599
1310-1001 -0802 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-УСТРОЙСТВО (ДОМОФОНЫ) ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНОЕ. МОНТАЖ АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ	ШТ.		699,17	--	8390	--	--	1081	
		НР - 61%; СП - 8%									
28.				12	2190	--	26280	--	26280	--	28382
2308-0504 -1001 РСНБ РК 2015		-УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ ТКП-06М	ШТ.		--	--	--	--	--	2102	
		СП - 8%									
29.				2	7301,91	1,69	14604	3	261	8747	25219
1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		7170	--	14340	--	--	1868	
		НР - 61%; СП - 8%									
30.				2	17303,57	--	34607	--	34607	--	37376
ТПРАЙС ЛИСТ		-БЛОК ПИТАНИЯ /БП-2У/	ШТ		--	--	--	--	--	2769	
		СП - 8%									
31.				2	2003,57	--	4007	--	4007	--	4328
ТПРАЙС ЛИСТ		-КНОПКА ВЫХОДА /КВ-2/	ШТ		--	--	--	--	--	321	
		СП - 8%									
32.				2	3455,54	10,46	6911	21	--	4203	12003
1310-1001 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7		-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	СИСТЕМА		3445,08	--	6890	--	--	889	
		НР - 61%; СП - 8%									
33.				2	18214,29	--	36429	--	36429	--	39343
ТПРАЙС ЛИСТ		-ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ /ML-400/	ШТ		--	--	--	--	--	2914	
		СП - 8%									
34.				36	182,14	--	6557	--	6557	--	7082
ТПРАЙС ЛИСТ		-КЛЮЧ /ТМ 2002/	ШТ		--	--	--	--	--	525	
		СП - 8%									
35.				170	366,9	2,54	62373	432	7323	39354	109865
1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М		321,28	0,24	54618	41	--	8138	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,017	2,89							
2113-0207-1204		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			450		1301			
35.2.			0,12	20,4							
2404-0201-0646		СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.			227		4631			
36.				0,08	23748	--	1900	--	1900	--	2052
2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015		-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,5	КМ		--	--	--	--	--	152	
		СП - 8%									
37.				0,04	90655	--	3626	--	3626	--	3916
2306-0408 -0515 РСНБ РК 2015		-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 10Х0,5	КМ		--	--	--	--	--	290	
		СП - 8%									
38.				0,01	147019	--	1470	--	1470	--	1588
2306-0408 -0518 РСНБ РК 2015		-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 16Х0,5	КМ		--	--	--	--	--	118	
		СП - 8%									
39.				0,04	276383	--	11055	--	11055	--	11939
2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ	КМ		--	--	--	--	--	884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16442-80									
		СП - 8%									
40.				6	288,72	2,38	1732	15	77	1181	3146
	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М		273,34	0,1	1640	1	--	233	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	2302-0401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	0,97 ШТ.	5,82			10		58		
40.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,004074 КГ	0,024444			809		20		
41.				6,06	53	--	321	--	321	--	347
	2301-1305 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
42.				80	259,94	3,48	20795	278	1165	13936	37509
	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 60 ММ. ПРОКЛАДКА	М		241,9	0,04	19352	3	--	2778	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,018 КГ	1,44			809		1165		
43.				82,4	104	--	8570	--	8570	--	9256
	2306-1710 -0106 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 25 ММ	М		--	--	--	--	--	686	
		СП - 8%									
44.				2	225,4	0,19	451	--	68	276	785
	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		191,39	0,09	383	--	--	58	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	2307-0202-0703	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	1,02 ШТ.	2,04			32		65		
45.				2	454	--	908	--	908	--	981
	2307-0220 -0511 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	ШТ.		--	--	--	--	--	73	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ		--	--	413194	771	294892	80086	532742
			ТЕНГЕ		--	--	117530	47	--	39462	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				327522				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				260				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					41539			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				285677				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				25339				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				28229				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				381090				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					41539			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				85351				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				8635				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					76038			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				54747				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				11207				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				151305				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								62
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					76038			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				321				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				321				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				26				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				347				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				532742				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								92
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					117577			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								1764657
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				213524				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1720				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					331			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1274427				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				144271				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				130714				

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ В С. ПЕРЕМЕТНОЕ, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОСНОВАНИЕ: 003-2020-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 555,286 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 159,444 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,042 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ: ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА													
1.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1320,2	26,64 --	26,64 10,46	35170 --	35170 13809	-- --	9943 3609	48722				
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	1320,2	92,23 --	92,23 36,2	121762 --	121762 47791	-- --	34410 12494	168665				
		НР - 72%; СП - 8%													
		НАСЫПЬ													
3.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1528,8	32,99 --	32,99 12,95	50435 --	50435 19798	-- --	14255 5175	69865				
		НР - 72%; СП - 8%													
4.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	1528,8	104,44 --	104,44 40,99	159668 --	159668 62666	-- --	45119 16383	221170				
		НР - 72%; СП - 8%													
5.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА	1528,8	21,14 3,09	17,76 6,97	32319 4724	27152 10656	443 --	11073 3471	46864				
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
5.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004 0,061152		7216		441							
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								555286				
В ТОМ ЧИСЛЕ:															
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				4724								
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				394187								
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					154720							
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				443								
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				114800								
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				41132								

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.