ТОО «Construction Design Service»

ЗАКАЗ: № 002-2020

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Строительство двух двухэтажных жилых домов в с. Достык, район Байтерек, ЗКО

ТОМ 3

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Иргалеев Р.У.**

Главный инженер проекта **Джумагалиев О.**

г. Уральск 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование документов	№ лист.
1	**2**	**3**	**4**
1	Пояснительная записка		
2	Сводный сметный расчет		
3	Сметный расчет стоимости строительства		
4	Локальная смета 01-01	Разбивка основных осей здании и сооружении, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками (вынос проекта в натуру)	
5	Объектная смета 02-01	Жилой дом	
6	Локальная смета 02-01-01	Архитектурно-строительные решения	
7	Локальная смета 02-01-02	Водопровод и канализация	
8	Локальная смета 02-01-03	Отопление и вентиляция	
9	Локальная смета 02-01-04	Газоснабжение (внутренние устройства)	
10	Локальная смета 02-01-05	Электроосвещение, силовое электрооборудование	
11	Локальная смета 02-01-06	Система связи	
12	Локальная смета 07-01	Генеральный план	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Строительство двух двухэтажных жилых домов в с. Достык, район Байтерек, ЗКО»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015*;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2019;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020;

сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом СЦПГ РК 8.04-12-2019;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, в соответствие с пунктами 55, 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Главный инженер проекта Джумагалиев О.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОНА БАЙТЕРЕК"

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 340358,06 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 36466,93 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____"_____20___ Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ДОСТЫК, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			4512,81	4512,81
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			779,48	779,48
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			5292,29	5292,29
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	279338,16	6755,89	29,78	286123,84
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 286123,838.3,24% = 9270,412			9270,41	9270,41
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -286123,838.1,12% = 3204,587			3204,59	3204,59
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			12475	12475
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	279338,16	6755,89	17797,06	303891,12
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	36466,93	36466,93
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	279338,16	6755,89	54264	340358,06

ДИРЕКТОР ИРГАЛЕЕВ Р.У.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ДЖУМАГАЛИЕВ О.

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 320458,699 ТЫС.ТНГ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 34334,861 ТЫС.ТНГ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ДОСТЫК, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	01-01	-РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ, ПЕРЕНОСУ ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)	-	-	28,36	28,36
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	28,36	28,36
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
2.	02-01	-ЖИЛОЙ ДОМ	246229,688	6433,964	-	252663,652
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	246229,688	6433,964	-	252663,652
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
3.	07-01	-ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	3411,451	-	-	3411,451
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3411,451	-	-	3411,451
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	249641,139	6433,964	28,36	256103,463
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
4.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	7239,593	-	-	7239,593
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	7239,593	-	-	7239,593
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	256880,732	6433,964	28,36	263343,056
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
5.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7.0,9%	3930,275	-	-	3930,275
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3930,275	-	-	3930,275
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	260811,007	6433,964	28,36	267273,331
6.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	5216,22	-	-	5216,22
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	266027,227	6433,964	28,36	272489,551
7.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 100 %, К=1,050036	279338,166	6755,894	29,779	286123,839
8.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	34334,861	34334,861
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	279338,166	6755,894	34364,64	320458,699

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ ИРГАЛЕЕВ Р.У.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ДОСТЫК, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ, ПЕРЕНОСУ ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ, ПЕРЕНОСУ ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)

ОСНОВАНИЕ: РП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,36 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБ.1601-0204-20 П.4 СТР.84	-РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА, ПРИ ДЛИНЕ СТОРОН СЕТКИ ИЛИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ЗНАКАМИ ПО РАЗБИВОЧНОЙ ЛИНИИ 100 М: 1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ	0,484	58595	--	28360	--	--	--	28360
					--	--	--	--	--	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 28360
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ТЕНГЕ 28360

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ДОСТЫК, РАЙОНА БАЙТЕРЕК, ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОЙ ДОМ

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 126331,826 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17,326 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 21462,442 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	102678,635	-	-	102678,635	13,364	16250,459	-
2.	02-01-02	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	4478,852	-	-	4478,852	0,922	1245,567	-
3.	02-01-03	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	5208,448	-	-	5208,448	1,093	1466,817	-
4.	02-01-04	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)	4250,87	2950,714	-	7201,584	0,756	1019,878	-
5.	02-01-05	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	4733,382	266,268	-	4999,65	1,026	1265,866	-
6.	02-01-06	-СИСТЕМА СВЯЗИ	1764,657	-	-	1764,657	0,165	213,855	-
		ИТОГО	123114,844	3216,982	-	126331,826	17,326	21462,442	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ДЖУМАГАЛИЕВ О.

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ДОСТЫК, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 002-2020-АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 102678,635 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 16250,459 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13,364 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА	1206,36	204,72	194	246966	234034	--	50586	321356					
					10,72	47,52	12932	57326	--	23804						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	21,49	1988,45	--	42732	--	--	30767	79379					
					1988,45	--	42732	--	--	5880						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	1140,34	289,25	278,88	329843	318018	992	52769	413221					
					9,5	54,77	10833	62456	--	30609						
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
3.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,00012 М3	0,136841		7216		987								
4.	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	9977,975	45	--	449009	--	--	--	484930					
					--	--	--	--	--	35921						
		СП - 8%														
5.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1227,85	50,08	50,08	61491	61491	--	16178	83883					
					--	18,3	--	22470	--	6214						
		НР - 72%; СП - 8%														
6.	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	1227,85	214,27	214,27	263091	263091	--	69204	358878					
					--	78,28	--	96116	--	26584						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	87,51	50,08	50,08	4383	4382	--	1153	5979					
					--	18,3	--	1601	--	443						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	87,51	214,27	214,27	18751	18750	--	4932	25578					
					--	78,28	--	6850	--	1895						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА	87,51	21,14	17,76	1850	1554	26	634	2683
		НР - 72%; СП - 8%			3,09	6,97	270	610	--	199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004 0,0035		7216		25			
10.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	87,51	35,1	35,1	3072	3072	--	808	4190
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,82	--	1122	--	310	
11.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	87,51	160,21	75,97	14020	6649	--	7509	23252
		НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	7372	3058	--	1722	
12.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	21,5	864,11	--	18578	--	--	13376	34511
		НР - 72%; СП - 8%			864,11	--	18578	--	--	2556	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	1453786	911041	1018	247916	1837840
			ТЕНГЕ		--	--	92717	251609	--	136137	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1453786				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1017				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					344326			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				449009				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				247916				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				136137				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1837839				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								190
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					344326			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				1837839				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								190
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					344326			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
13.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	22,29	3917,94	1021,58	87331	22771	46791	24958	121272
		НР - 93%; СП - 8%			797,16	406,79	17769	9067	--	8983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2101-0601-0101	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	1,1 М3	24,519		1895		46464			
14.	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	8	1686,85	931,83	13495	7455	--	10310	25710
		НР - 118%; СП - 8%			755,02	337,19	6040	2698	--	1904	
15.	1107-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	25	2234,11	1260,61	55853	31515	--	42297	106002
		НР - 118%; СП - 8%			973,5	460,3	24338	11507	--	7852	
16.	1107-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	46	3231,14	1751,31	148632	80560	--	115831	285620
		НР - 118%; СП - 8%			1479,83	654,13	68072	30090	--	21157	
17.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	42,73	54636	--	2334596	--	2334596	--	2521364
		СП - 8%			--	--	--	--	--	186768	
18.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,52781	68786,73	2234,73	36306	1179	--	33021	74873
		НР - 93%; СП - 8%			66552	718,74	35127	379	--	5546	
19.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ	Т	0,52781	254068	--	134100	--	134100	--	144828
					--	--	--	--	--	10728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
20.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ БЕТОН В15. УСТРОЙСТВО	М3	5,38	32481,88	1186,34	174753	6383	162556	6617	195880
					1080,58	270,99	5814	1458	--	14510	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	2102-0101-2709	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F100, W6, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	5,4876		29352		161072			
21.	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	24	1829,27	1029,1	43902	24699	9584	18634	67539
					400,78	257,19	9619	6173	--	5003	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,023 М3	0,552		12971		7160			
22.	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	96	2088,86	1009,1	200531	96873	59139	81101	304162
					463,74	252,19	44519	24210	--	22530	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,034 М3	3,264		12971		42337			
23.	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	64	2649,44	1285,47	169564	82270	42114	77573	266908
					705,93	321,26	45180	20561	--	19771	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,0418 М3	2,6752		12971		34700			
24.	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	86	4316,87	2254,57	371251	193893	84881	166302	580558
					1075,31	563,46	92477	48458	--	43004	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,0626 М3	5,3836		12971		69831			
25.	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	23,234	34633	--	804663	--	804663	--	869036
					--	--	--	--	--	64373	
		СП - 8%									
26.	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	11,94	33110	--	395333	--	395333	--	426960
					--	--	--	--	--	31627	
		СП - 8%									
27.	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	104,842	32858	--	3444898	--	3444898	--	3720490
					--	--	--	--	--	275592	
		СП - 8%									
28.	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ БЕТОН В12,5. УСТРОЙСТВО	М3	3,5	30644,89	1293,02	107257	4526	90329	12283	129104
					3543,48	313,12	12402	1096	--	9563	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	2102-0101-2409	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, F100, W6, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	3,57		24109		86069			
29.	1108-0201-0101	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ	М3 КЛАДКИ	2,43	35711,09	1576,29	86778	3831	67346	15342	110289
					6420,03	368,55	15601	896	--	8170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 2102-0401-2809		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	0,24 М3	0,5832		14442		8423			
29.2. 2103-0101-0104		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	0,38 1000 ШТ.	0,9234		63801		58914			
30.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ	88,33	2006,52 223,91	44,2 9,32	177236 19778	3904 823	153554 --	19159 15712	212107
30.1. 2110-0401-1001		ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	2,2 М2	194,326		226		43918			
30.2. 2110-0501-1404		МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	4,2 КГ	370,986		223		82730			
31.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ	209,29	874,07 277,93	19,81 2,66	182934 58168	4146 557	120620 --	54614 19004	256552
31.1. 2110-0501-1404		МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	502,296		223		112012			
32.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,00624	58956,98 51912,4	2554,4 481,01	368 324	16 3	28 --	226 47	641
32.1. 2113-0201-0901		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,0033 Т	0,000021		633854		13			
32.2. 2113-0701-0401		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,5 М3	0,00936		283		3			
32.3. 2113-0812-1045		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0014 Т	0,000009		219516		2			
32.4. 2105-0204-0703		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	0,00194 Т	0,000012		417326		5			
33.	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ СП - 8%	Т	0,00624	762981 --	-- --	4761 --	-- --	4761 --	-- 381	5142
34.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА СП - 8%	ТН	0,00624	18434 --	-- --	115 --	-- --	115 --	-- 9	124
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
35.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ОСНОВАНИЯ	0,25	5824,38 868,7	1737,08 739,54	1456 217	434 185	805 --	374 146	1976
35.1. 2101-0301-0103		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	1,15 М3	0,2875		2786		801			
36.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	0,7	35484,21 3203,52	1342,28 303,16	24839 2242	939 212	21658 --	2234 2166	29239
36.1. 2102-0101-2709		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F100, W6, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ	1,015 М3	0,7105		29352		20855			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7473-2010										
37.					0,033582	15118,46	1399,1	508	47	1	437	1020
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т			13688	596,98	460	20	--	76	
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1.				0,28	0,009403							
	2105-0307-1007	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ				112		1			
38.					0,000882	228166	--	201	--	201	--	217
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	16	
		СП - 8%										
39.					0,0327	220357	--	7206	--	7206	--	7782
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	576	
		СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			--	--	9008867	565441	7985279	681313	10465395
			ТЕНГЕ			--	--	458147	158393	--	775214	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					9003738				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					859379				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						616213			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					141622				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					6979490				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					681087				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					774786				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					10459611				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									467
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						616213			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					5129				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					28				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						327			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					4761				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					226				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					428				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					5783				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						327			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					10465394				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									467
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						616540			

РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС

40.					26,5	46534,67	4702,88	1233169	124627	845755	262461	1615281
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3			9916,5	967,23	262787	25632	--	119650	
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1.				1,015	26,8975							
	2102-0101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010	М3				29639		797215			
41.					0,21	228166	--	47915	--	47915	--	51748
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	3833	
		СП - 8%										
42.					1,3701	220357	--	301911	--	301911	--	326064
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	24153	
		СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			--	--	1582995	124627	1195581	262461	1993093
			ТЕНГЕ			--	--	262787	25632	--	147636	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1582995				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					845755				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						288419			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					349826				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					262461				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					147636				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1993092				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									238
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						288419			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					1993092				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									238
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						288419			

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.				1,815	356647,73	2234,73	647316	4057	522467	113550	821735
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015		-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		66552	718,74	120792	1305	--	60869	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			1	1,815							
2105-0309-0301		СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т			287861		522468			
44.				214	35067,7	1576,29	7504488	337326	5793276	1351063	9563995
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1		-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		6420,03	368,55	1373886	78870	--	708444	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,216	46,224							
2102-0401-2809		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3			14442		667567			
44.2.			0,38	81,32							
2103-0102-0503		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.			63020		5124786			
45.				66,5	48257,12	1576,29	3209098	104824	2677342	419840	3919253
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1		-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		6420,03	368,55	426932	24509	--	290315	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,216	14,364							
2102-0401-2809		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3			14442		207445			
45.2.			0,38	25,27							
2103-0102-0611		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125 ОКРАШЕННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.			97729		2469612			
46.				20	36257,48	1576,29	725150	31526	565223	126268	919531
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1		-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		6420,03	368,55	128401	7371	--	68113	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,216	4,32							
2102-0401-2809		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3			14442		62389			
46.2.			0,38	7,6							
2103-0101-0504		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.			66151		502748			
47.				547	854,38	11,73	467346	6416	--	352684	885633
1134-0108 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2		-КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		842,65	5,72	460930	3129	--	65602	
		НР - 76%; СП - 8%									
48.				56,341	12792	--	720714	--	720714	--	778371
2111-0102 -0102 РСНБ РК 2015		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 45-50	М3		--	--	--	--	--	57657	
		СП - 8%									
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
49.				126	31537,47	1576,29	3973721	198612	3007653	756921	5109093
1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1		-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		6090,92	368,55	767456	46437	--	378451
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.	2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	0,216 М3	27,216		14442		393053			
7.2.	2103-0102-0502	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	0,38 1000 ШТ.	47,88		54596		2614056			
50.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ	69	32379,55 6090,92	1576,29 368,55	2234189 420273	108764 25430	1705152 --	414504 211895	2860589
50.1.	2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	0,216 М3	14,904		14442		215244			
50.2.	2103-0101-0503	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 530-2012	0,38 1000 ШТ.	26,22		56812		1489611			
		МЕЖКВАРТИРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ									
51.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	156	4539,58 1743,86	109,08 26,09	708174 272042	17016 4070	419116 --	256784 77197	1042155
51.1.	2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	0,023 М3	3,588		14442		51818			
51.2.	2103-0102-0103	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	0,0504 1000 ШТ.	7,8624		46710		367253			
52.	1110-0404 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	147	2902,22 1247,83	25,17 10,02	426626 183431	3700 1473	239495 --	166414 47443	640483
52.1.	2203-0201-0105	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	2,1 М2	308,7		500		154350			
52.2.	2205-0108-0102	СМЕСИ СУХИЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	0,7848 КГ	115,3656		78		8999			
52.3.	2113-0809-1304	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	0,903 М	132,741		32		4248			
52.4.	2113-0208-0371	САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 1147-80	0,03339 КГ	4,90833		1313		6445			
52.5.	2106-0902-1401	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	0,7774 М	114,2778		92		10514			
52.6.	2106-0902-1601	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ СТ РК 2621-2015	2,0257 М	297,7779		138		41093			
53.	1134-0108 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ НР - 76%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	147	427,93 421,93	6 2,93	62906 62024	882 431	-- --	47465 8830	119201
54.	2111-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 45-50 СП - 8%	М3	7,5705	12792 --	-- --	96842 --	-- --	96842 --	-- 7747	104589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		--	--	20776570	813123	15747280	4005493	26764628
			ТЕНГЕ		--	--	4216167	193025	--	1982563	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				20776570				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				14929724				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4409192			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				817556				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				4005493				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1982563				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				26764626				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3691
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4409192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				26764626				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3691
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4409192			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ									
55.	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	242	559,94	240,92	135505	58303	35784	64040	215508
					171,15	53,11	41418	12853	--	15964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0114	2,7588	12971		35784			
56.	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	7,836	99087	--	776446	--	776446	--	838562
					--	--	--	--	--	62116	
57.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	2,389464	89532,83	21580,72	213935	51566	6034	117414	357857
					65427	5788,06	156335	13830	--	26508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00044	0,001051	633854		666			
57.2.	2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,2	2,867357	283		811			
57.3.	2113-0804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000239	1863677		445			
57.4.	2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000741	438655		325			
57.5.	2204-0601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,001434	623096		893			
57.6.	2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,004636	417326		1935			
58.	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК СП - 8%	Т	2,389464	497899	--	1189712	--	1189712	--	1284889
					--	--	--	--	--	95177	
59.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА СП - 8%	ТН	2,389464	18434	--	44047	--	44047	--	47571
					--	--	--	--	--	3524	
60.	1126-0201-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ СНИЗУ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,89976	78657,31	1560,87	70773	1404	41602	21458	99610
					30860,94	519,09	27767	467	--	7378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,06	0,053986	25046		1352			
60.2.	2111-0401-0303	ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 БЕЗ АНТИПИРЕНА ГОСТ 32310-2012	М3	0,99	0,890762	33018		29411			
60.3.	2113-0104-1101	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, МАРКА БНМ 55/60	Т	0,11	0,098974	92232		9129			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ		--	--	2430418	111273	2093625	202912	2843997
			ТЕНГЕ		--	--	225520	27150	--	210667	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1026771				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				77386				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					82505			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				44047				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				776446				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				85498				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				88982				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1201251				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					82505			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1403647				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				6034				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					170165			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1189712				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				117414				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				121685				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1642746				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					170165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				2843997				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					252670			

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЯ

НА ОТМ. -0,300

61.				48	3560,9	902,02	170923	43297	86798	58814	248116
1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			850,58	187,8	40828	9014	--	18379	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1. 2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,07215	3,4632		12971		44921			
61.2. 2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,00106	0,05088		686920		34950			
62.				170,4	7568	--	1289587	--	1289587	--	1392754
2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2			--	--	--	--	--	103167	
63.				226,8	7327	--	1661764	--	1661764	--	1794705
2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2			--	--	--	--	--	132941	
64.				0,0396	763063,93	6593,37	30217	261	27531	2925	35794
1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ			61231,8	1370,93	2425	54	--	2651	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1. 2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	1	0,0396		686920		27202			
65.				0,3	55867,36	1829,05	16760	549	10895	4953	23450
1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ НР - 91%; СП - 8%	М3			17721,6	420,23	5316	126	--	1737	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1. 2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	0,3045		27687		8431			
65.2. 2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,006	0,0018		497899		896			
65.3. 2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ	М3	0,0622	0,01866		25046		467			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86									
		НА ОТМ. -2,500									
66.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	48	3560,9 850,58	902,02 187,8	170923 40828	43297 9014	86798 --	58814 18379	248116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,07215 М3	3,4632		12971		44921			
66.2.	2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	0,00106 Т	0,05088		686920		34950			
67.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2	170,4	7568 --	-- --	1289587 --	-- --	1289587 --	-- 103167	1392754
68.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2	226,8	7327 --	-- --	1661764 --	-- --	1661764 --	-- 132941	1794705
69.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,046	763063,93 61231,8	6593,37 1370,93	35101 2817	303 63	31981 --	3398 3080	41579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	1 Т	0,046		686920		31598			
70.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ НР - 91%; СП - 8%	М3	0,3	55867,36 17721,6	1829,05 420,23	16760 5316	549 126	10895 --	4953 1737	23450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.	2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	0,3045		27687		8431			
70.2.	2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,006 Т	0,0018		497899		896			
70.3.	2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,0622 М3	0,01866		25046		467			
71.	1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	6	12741,71 5907,09	6507,66 1426,43	76450 35443	39046 8559	1961 --	51921 10270	138641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,022 М3	0,132		12971		1712			
72.	2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ БАЛКОНОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ СПЛОШНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 160 ММ СТ РК 961-93	М3	2,28	106761 --	-- --	243415 --	-- --	243415 --	-- 19473	262888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
73.	1106-0801 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М М3		2,08	53684,28	1499,6	111663	3119	84915	22151	144519
					11360	342,9	23629	713	--	10705	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	2102-0101-1001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 М3	1,015	2,1112		35558		75070			
73.2.	2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т Т	0,0028	0,005824		497899		2900			
74.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 Т		0,15712	254068	--	39919	--	39919	--	43113
					--	--	--	--	--	3194	
		СП - 8%									
75.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 Т		0,01952	233333	--	4555	--	4555	--	4919
					--	--	--	--	--	364	
		СП - 8%									
76.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ Т КОНСТРУКЦИЙ		0,2731	75309,35	26098,09	20567	7127	3266	8599	31499
					37252,1	8379,13	10174	2288	--	2333	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 Т	0,0134	0,00366		633854		2320			
76.2.	2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75 Т	0,004	0,001092		219516		240			
76.3.	2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 Т	0,00194	0,00053		417326		221			
77.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 Т		0,2731	581949	--	158930	--	158930	--	171644
					--	--	--	--	--	12714	
		СП - 8%									
78.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА ТН		0,2731	18434	--	5034	--	5034	--	5437
					--	--	--	--	--	403	
		СП - 8%									
79.	1109-0402 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М. МОНТАЖ М2		27	2253,77	933,39	60852	25202	4610	26345	94172
					1149,62	264,48	31040	7141	--	6976	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	2106-0801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т Т	0,00019	0,00513		473435		2429			
79.2.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 Т	0,00007	0,00189		633854		1198			
79.3.	2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 Т	0,00003	0,000802		417326		335			
80.	2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 М2		31,05	2541	--	78898	--	78898	--	85210
					--	--	--	--	--	6312	
		СП - 8%									

НА ОТМ. -5,300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	8	2664,34 701,68	763,03 162,25	21315 5613	6104 1298	9598 --	8155 2358	31828
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,04996 М3	0,39968		12971		5184			
81.2.	2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	0,00066 Т	0,00528		686920		3627			
82.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	48	3560,9 850,58	902,02 187,8	170923 40828	43297 9014	86798 --	58814 18379	248116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	0,07215 М3	3,4632		12971		44921			
82.2.	2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	0,00106 Т	0,05088		686920		34950			
83.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2	198,24	7568 --	-- --	1500280 --	-- --	1500280 --	-- 120022	1620302
84.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2	226,8	7327 --	-- --	1661764 --	-- --	1661764 --	-- 132941	1794705
85.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,0429	763063,93 61231,8	6593,37 1370,93	32735 2627	283 59	29825 --	3169 2872	38776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	2106-0405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	1 Т	0,0429		686920		29469			
86.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ НР - 91%; СП - 8%	М3	0,3	55867,36 17721,6	1829,05 420,23	16760 5316	549 126	10895 --	4953 1737	23450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	0,3045		27687		8431			
86.2.	2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,006 Т	0,0018		497899		896			
86.3.	2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,0622 М3	0,01866		25046		467			
87.	1106-0801	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ	М3	0,94	47676,49	1499,6	44816	1409	32729	10011	59213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М НР - 91%; СП - 8%			11360	342,9	10678	322	--	4386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 2102-0101-0701		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	0,9541		29639		28279			
87.2. 2106-0801-0101		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,0028 Т	0,002632		497899		1310			
88.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,016	233333 ---	-- --	3733 --	-- --	3733 --	-- 299	4032
89.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,0116	228166 ---	-- --	2647 --	-- --	2647 --	-- 212	2859
90.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,1296	220357 ---	-- --	28558 --	-- --	28558 --	-- 2285	30843
91.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,0784	254068 ---	-- --	19919 --	-- --	19919 --	-- 1594	21513
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК 2 ШТ									
92.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОГРАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,05248	115425,83 102070	1547,72 481,01	6058 5357	81 25	620 --	3713 782	10553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 2113-0201-0901		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,016 Т	0,00084		633854		532			
93.	2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	0,05248	502234 ---	-- --	26357 --	-- --	26357 --	-- 2109	28466
94.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА СП - 8%	ТН	0,05248	18434 ---	-- --	967 --	-- --	967 --	-- 77	1044
95.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,02	96075,8 24210	1039,88 479,16	1922 484	21 10	1417 --	444 189	2556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 2107-0201-0202		БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,93 М3	0,0186		56082		1043			
95.2. 2113-0201-0315		БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	7,5 КГ	0,15		1052		158			
96.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,02	8838,31 886,08	57,71 25,48	177 18	2 1	157 --	16 15	209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. 2113-0704-2401		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	0,0067 Т	0,000134		1148491		154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75									
97.				1,28	4040,65	154,38	5172	197	4525	479	6103
	1110-0114 -0501 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ДЕРЕВЯННОЙ	М2 ПОКРЫТИЯ		351,57	64,24	450	82	--	452	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			1	1,28							
2701-0101-0102		ЩИТЫ НАСТИЛА	М2			3303		4228			
98.				1,28	33114	--	42386	--	42386	--	45777
	2109-0102 -0305 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	3391	
		СП - 8%									
99.				2,56	4678,07	13,49	11976	35	9449	2256	15371
	1110-0107 -0609 РСНБ РК 2015	-ДВЕРИ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	М2		973,44	5,78	2492	15	--	1139	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			0,00303	0,007757							
2113-0805-0201		ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			402931		3125			
99.2.			0,0072	0,018432							
2105-0104-0302		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т			339877		6265			
100.				4	4151	--	16604	--	16604	--	17932
	2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80	ПАРА		--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
101.				4	406	--	1624	--	1624	--	1754
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
102.				2	509	--	1018	--	1018	--	1099
	2109-0404 -0603 РСНБ РК 2015	-ШПИНГАЛЕТ ВРЕЗНОЙ ШВ ГОСТ 5090-86	ШТ.		--	--	--	--	--	81	
		СП - 8%									
103.				0,07906	75309,35	26098,09	5954	2063	946	2489	9119
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		37252,1	8379,13	2945	662	--	675	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.			0,0134	0,001059							
2113-0201-0901		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т			633854		672			
103.2.			0,004	0,000316							
2113-0812-1045		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			219516		69			
103.3.			0,00194	0,000153							
2105-0204-0703		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т			417326		64			
104.				0,07906	581949	--	46009	--	46009	--	49690
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	3681	
		СП - 8%									
105.				0,07906	18434	--	1457	--	1457	--	1574
	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		--	--	--	--	--	117	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	10814800	216791	10323385	337372	12044349
			ТЕНГЕ		--	--	274624	48712	--	892174	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10470827				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				527167				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					263704			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				228073				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				9308161				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				296226				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				861365				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11628418				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								215
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					263704			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				343973				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				9442				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					59632			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				250542				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				41146				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				30809				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				415928				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					59632			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				12044346				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					323336			
		РАЗДЕЛ 7. УСИЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПЛИТ 6 ШТ									
106.				0,54237	115425,83	1547,72	62604	840	6404	38378	109061
	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАРКАС. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		102070	481,01	55360	261	--	8079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,016	0,008678	633854		5501			
107.				0,54237	502234	--	272397	--	272397	--	294189
	2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	21792	
108.				0,54237	18434	--	9998	--	9998	--	10798
	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА СП - 8%	ТН		--	--	--	--	--	800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ		--	--	344999	840	288799	38378	414048
			ТЕНГЕ		--	--	55360	261	--	30671	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				9998				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				9998				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				800				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				10798				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				335001				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				6404				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					55621			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				272397				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				38378				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				29871				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				403250				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					55621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				414048				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					55621			
		РАЗДЕЛ 8. НАВЕС ДЛЯ БАЛКОНА 6 ШТ									
109.				0,22962	115425,83	1547,72	26504	355	2712	16248	46172
	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КОЗЫРЕК. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		102070	481,01	23437	110	--	3420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,016	0,003674	633854		2329			
110.				0,22962	502234	--	115323	--	115323	--	124549
	2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	9226	
111.				0,22962	18434	--	4233	--	4233	--	4572
	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА СП - 8%	ТН		--	--	--	--	--	339	
112.				18	625,24	166,83	11254	3003	1643	5169	17737
	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		367,09	49,11	6608	884	--	1314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	2106-0801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,00011	0,00198	473435		937			
112.2.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000022	0,000396	633854		251			
112.3.	2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00003	0,000535	417326		223			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.	2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	20,7	2541 ---	-- --	52599 ---	-- --	52599 ---	-- 4208	56807
114.	2113-0205 -0908 РСНБ РК 2015	-АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ HVU2 M16X125 СП - 8%	ШТ.	36	1538 ---	-- --	55368 ---	-- --	55368 ---	-- 4429	59797
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- --	265281 ---	3358 ---	231878 ---	21417 ---	309634
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				30045 112200	994	--	22936	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				112200				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				8976				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				121176				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				153081				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4355				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					31039			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				115323				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				21417				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				13960				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				188458				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					31039			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				309634				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					31039			
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л-1 2 ШТ									
115.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИЕ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М СТУПЕНЕЙ	84	1404,14 1320,84	53,47 22,93	117948 110951	4491 1926	2506 --	133194 20091	271234
115.1.	2102-0401-2802	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0025	0,21	11933		2506			
116.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717-2016 СП - 8%	М	84	3539 ---	-- --	297276 ---	-- --	297276 ---	-- 23782	321058
117.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,45736	75309,35 37252,1	26098,09 8379,13	109753 54290	38034 12211	17429 --	45886 12451	168090
117.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0134	0,019529	633854		12378			
117.2.	2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,005829	219516		1280			
117.3.	2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,002827	417326		1180			
118.	2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-КОСОУРЫ СП - 8%	Т	0,86408	506608 ---	-- --	437750 ---	-- --	437750 ---	-- 35020	472770
119.	2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	0,59328	502234 ---	-- --	297965 ---	-- --	297965 ---	-- 23837	321802
120.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА СП - 8%	ТН	1,45736	18434 ---	-- --	26865 ---	-- --	26865 ---	-- 2149	29014
121.	1107-0512 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	8	1501,68 484,3	851,35 290,96	12013 3874	6811 2328	1328 --	7318 1547	20878
121.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100	М3	0,0128	0,1024	12971		1328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 28013-98									
122.				8	2411	--	19288	--	19288	--	20831
	2104-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 4.4, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 380 ММ Х 140 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В15 СТ РК 937-92	ШТ.		--	--	--	--	--	1543	
		СП - 8%									
123.				27	16152,26	85,05	436111	2296	368842	77836	555063
	1107-0519 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД. УСТАНОВКА	М ОГРАЖДЕНИЯ		2406,42	36,64	64973	989	--	41116	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.	2106-0208-0501	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	0,0209 Т	0,5643		581949		328394			
124.				9,26	53684,28	1499,6	497116	13886	378036	98616	643390
	1106-0801 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3		11360	342,9	105194	3175	--	47659	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.	2102-0101-1001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	9,3989		35558		334206			
124.2.	2106-0801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,0028 Т	0,025928		497899		12910			
125.				0,58048	254068	--	147481	--	147481	--	159280
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	11799	
		СП - 8%									
126.				0,00624	233333	--	1456	--	1456	--	1572
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	116	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	2401022	65518	1996222	362850	2984982
			ТЕНГЕ		--	--	339282	20629	--	221110	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1555554				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				750712				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					293410			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				175802				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				316564				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				316964				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				149802				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2022320				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					293410			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				845468				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				17429				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					66501			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				735715				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				45886				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				71308				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				962662				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					66501			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				2984982				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								290
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					359911			
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ									
127.				92	731,74	26,19	67320	2410	46528	17261	91347
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		199,8	4,13	18382	380	--	6766	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.	2110-0401-0603	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93	1,1 М2	101,2		161		16293			
127.2.	2110-0501-0701	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	1,96 КГ	180,32		136		24524			
128.				437,7	915,01	52,3	400500	22892	146358	217659	667611
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		528,33	12,19	231250	5336	--	49453	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.1.			2,01	879,777							
2110-0501-0701		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ			136		119650			
129.				67,671	23017	--	1557583	--	1557583	--	1682190
	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 120-130 СП - 8%	М3		---	---	---	---	---	124607	
130.				20,084	99251,04	1421,78	1993358	28555	1495203	433087	2620561
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		23381,8	577,97	469600	11608	--	194116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			0,038	0,763192							
2105-0302-0101		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т			216144		164959			
130.2.			0,16	3,21344							
2107-0201-0201		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			53013		170354			
130.3.			0,83	16,66972							
2107-0203-0105		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			59979		999833			
131.				20,084	8838,31	57,71	177509	1159	158554	16477	209505
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		886,08	25,48	17796	512	--	15519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.			0,0067	0,134563							
2113-0704-2401		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т			1148491		154544			
132.				608	6366,56	99,82	3870868	60691	2629101	1102034	5370735
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		1942,56	27,61	1181076	16787	--	397832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.			0,0054	3,2832							
2107-0201-0201		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			53013		174052			
132.2.			0,005	3,04							
2107-0203-0205		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			54846		166732			
132.3.			1,106	672,448							
2110-0101-0701		МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК 2083-2011	М2			3090		2077864			
132.4.			0,000106	0,064448							
2113-0211-0301		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т			1588643		102385			
133.				608	307,79	2,68	187136	1629	165090	19021	222649
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		33,58	1,18	20417	717	--	16493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.			0,00023	0,13984							
2113-0704-2401		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т			1148491		160605			
134.				12,6	780,42	21,37	9833	269	987	7982	19241
	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		680,69	7,93	8577	100	--	1425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.			0,02	0,252							
2204-0201-9905		КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.			1119		282			
134.2.			0,0426	0,53676							
2113-0208-0228		САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ	КГ			1061		570			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1147-80									
135.	2110-0104 -0522 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	14,49	2685	--	38906	--	38906	--	42018
					--	--	--	--	--	3112	
		СП - 8%									
136.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	620,6	92,9	12,53	57654	7776	--	47646	113724
					80,37	3,08	49878	1911	--	8424	
		НР - 92%; СП - 8%									
137.	2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	682,66	104	--	70997	--	70997	--	76677
					--	--	--	--	--	5680	
		СП - 8%									
138.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	120,4	1123,32	13,99	135248	1684	3194	120338	276033
					1082,81	3,59	130370	432	--	20447	
		НР - 92%; СП - 8%									
139.	2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	120,4	2453	--	295341	--	295341	--	318968
					--	--	--	--	--	23627	
		СП - 8%									
140.	1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПЛАНКИ СНЕГОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	15	444,51	11,64	6668	174	1541	4598	12167
					330,21	2,95	4953	44	--	901	
		НР - 92%; СП - 8%									
141.	2110-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКА СНЕГОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	15	580	--	8700	--	8700	--	9396
					--	--	--	--	--	696	
		СП - 8%									
142.	1108-0201 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	0,26	32320,43	2535,96	8403	659	5512	2211	11463
					8584,74	559,02	2232	145	--	849	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1.	2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	0,22 М3	0,0572		14442		826			
142.2.	2103-0102-0102	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	0,404 1000 ШТ.	0,10504		44598		4685			
143.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0418	58956,98	2554,4	2464	107	187	1511	4293
					51912,4	481,01	2170	20	--	318	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,0033 Т	0,000138		633854		87			
143.2.	2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,5 М3	0,0627		283		18			
143.3.	2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0014 Т	0,000059		219516		13			
143.4.	2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	0,00194 Т	0,000081		417326		34			
144.	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т	0,0418	762981	--	31893	--	31893	--	34444
					--	--	--	--	--	2551	
		СП - 8%									
145.				0,0418	18434	--	771	--	771	--	833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА			---	---	---	---	---	62	
		СП - 8%									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
146.	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ	97	100,14 / 69,62	23,54 / 6,35	9714 / 6753	2283 / 616	678 / --	6780 / 1319	17813
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.	2113-0816-2305	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	0,0052 КГ	0,5044		1143		577			
147.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,4511	581949 / --	-- / --	262517 / --	-- / --	262517 / --	-- / 21001	283518
		СП - 8%									
148.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА		0,4511	18434 / --	-- / --	8316 / --	-- / --	8316 / --	-- / 665	8981
		СП - 8%									
		СЛУХОВЫЕ ОКНА 2 ШТ									
149.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО	2	18674,19 / 6773,12	851,23 / 355,52	37348 / 13546	1702 / 711	22100 / --	12832 / 4014	54194
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	2107-0101-0202	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, 2 СОРТА ГОСТ 9463-88	0,06 М3	0,12		44511		5341			
149.2.	2107-0203-0302	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150, ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,06 М3	0,12		48073		5769			
149.3.	2107-0203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,1 М3	0,2		50384		10077			
150.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	ШТ.	4	827 / --	-- / --	3308 / --	-- / --	3308 / --	-- / 265	3573
		СП - 8%									
151.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.	4	295 / --	-- / --	1180 / --	-- / --	1180 / --	-- / 94	1274
		СП - 8%									
152.	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86	ШТ.	4	411 / --	-- / --	1644 / --	-- / --	1644 / --	-- / 132	1776
		СП - 8%									
		ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ВЫХОДА ЧЕРЕЗ СЛУХОВОЕ ОКНО 2 ШТ									
153.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,08	96075,8 / 24210	1039,88 / 479,16	7686 / 1937	83 / 38	5666 / --	1778 / 757	10221
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.	2107-0201-0202	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,93 М3	0,0744		56082		4173			
153.2.	2113-0201-0315	БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	7,5 КГ	0,6		1052		631			
154.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,08	8202,16 / 2177,04	41,8 / 18,25	656 / 174	3 / 1	479 / --	158 / 65	879
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.	2204-0803-0305	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ДЛЯ	9,8 КГ	0,784		600		470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -10°С ДО +40°С, 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТ РК 615-1-2011									
		ВЕНТИЛЧЦИОННЫЕ ШАХТЫ ВШ-1; ВШ-2									
155.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОГРАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,03566	115425,83 102070	1547,72 481,01	4116 3640	55 17	421 --	2523 531	7170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,016 Т	0,000571		633854		362			
156.	2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	0,03566	502234 --	-- --	17910 --	-- --	17910 --	-- 1433	19343
157.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА СП - 8%	ТН	0,03566	18434 --	-- --	657 --	-- --	657 --	-- 53	710
158.	1120-0701 -0408 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 4000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ	11	27432,26 3766,56	220,45 61,89	301755 41432	2425 681	257898 --	41271 27442	370468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.	2305-0301-0909	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП1000Х1000Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ	1 ШТ.	11		22954		252494			
159.	1211-0103 -0404 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ОБЕРТЫВАНИЕ БАЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2	30,3	1977,62 244,18	2,2 1,06	59922 7399	67 32	52456 --	5350 5222	70494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1.	2105-0308-0221	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ 5336-80	1,08 М2	32,724		1603		52457			
160.	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	30,3	1158,69 813,24	31,22 26,74	35108 24641	946 810	9521 --	20361 4438	59907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.	2102-0402-0206	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0189 М3	0,57267		16608		9511			
161.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0749925	322854,73 66552	2234,73 718,74	24212 4991	168 54	19053 --	4692 2312	31216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.	2105-0309-0303	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	1 Т	0,074993		254068		19053			
162.	1134-0108 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ НР - 76%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	3,3	854,38 842,65	11,73 5,72	2819 2781	39 19	-- --	2128 396	5342
163.	2111-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 45-50 СП - 8%	М3	3,399	12792 --	-- --	43480 --	-- --	43480 --	-- 3478	46958
164.	1110-0102 -0401 РСНБ РК	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В	0,05	96075,8 24210	1039,88 479,16	4804 1210	52 24	3542 --	1111 473	6388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	НР - 90%; СП - 8%	КОНСТРУКЦИИ								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. 2107-0201-0202		БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,93 М3	0,0465		56082		2608			
164.2. 2113-0201-0315		БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	7,5 КГ	0,375		1052		395			
165.	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,05	8202,16 / 2177,04	41,8 / 18,25	410 / 109	2 / 1	299 / --	99 / 41	549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1. 2204-0803-0305		КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ТЕРМОВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -10°С ДО +40°С, 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТ РК 615-1-2011	9,8 КГ	0,49		600		294			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ / ТЕНГЕ		-- / --	-- / --	9748714 / 2245314	135830 / 40996	7367571 / --	2088908 / 947009	12784629
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9126415				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4765860				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2238350			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2029239				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2043603				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				893601				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12063619				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1960
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2238350			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				320544				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				609				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5847			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				313964				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4034				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				25966				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				350544				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5847			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				301755				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				257898				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					42113			
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				2088				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				41271				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				27442				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				370468				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					42113			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ				12784631				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2000
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2286310			

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ

ПОДВАЛ

ТИП 1

166.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	408,7	473,3 / 73,28	31,79 / 11,71	193438 / 29950	12993 / 4786	150495 / --	32651 / 18087	244176
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1. 2101-0201-0604		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,051 М3	20,8437		7216		150408			
167.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	32,696	29035,7 / 3740,52	7,2 / --	949351 / 122300	235 / --	826816 / --	114962 / 85145	1149458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1. 2102-0101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	33,34992		22773		759478			
168.	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	408,7	193,84 / 38,43	0,55 / 0,27	79222 / 15706	224 / 110	63292 / --	14868 / 7527	101617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1. 2113-0810-0102		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ	0,000392 Т	0,16021		395063		63293			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10354-82									
169.				408,7	662,22	29,11	270649	11897	117910	137828	441155
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	140842	5783	--	32678	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	8,33748		13974		116508			
170.				408,7	160,92	9,87	65768	4034	58252	5071	76506
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		8,52	4,68	3482	1913	--	5667	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0102 М3	4,16874		13974		58254			
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
		ТИП 1									
171.				8,6	473,3	31,79	4070	274	3166	687	5138
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		73,28	11,71	630	101	--	381	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,051 М3	0,4386		7216		3165			
172.				0,688	29035,7	7,2	19977	5	17399	2419	24188
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3740,52	--	2573	--	--	1792	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.	2102-0101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	0,70176		22773		15981			
173.				8,6	193,84	0,55	1667	4	1333	313	2138
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		38,43	0,27	330	2	--	158	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.	2113-0810-0102	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	0,000392 Т	0,003371		395063		1332			
174.				8,6	662,22	29,11	5695	251	2480	2900	9283
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	2964	122	--	688	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,17544		13974		2452			
175.				8,6	160,92	9,87	1384	85	1226	107	1610
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		8,52	4,68	73	40	--	119	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0102 М3	0,08772		13974		1226			
		ТИП 2									
176.				340,4	340,8	30,68	116008	10443	--	104047	237659
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		310,12	15,05	105565	5123	--	17604	
		НР - 94%; СП - 8%									
177.				14,02448	23017	--	322801	--	322801	--	348625
	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 120-130	М3		--	--	--	--	--	25824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
178.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,336996	302979,46	1399,1	102103	471	97019	4381	115002
					13688	596,98	4613	201	--	8519	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.	2105-0307-1007	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,28	0,094359	112		11			
178.2.	2105-0309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	1	0,336996	287861		97008			
179.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	340,4	662,22	29,11	225420	9909	98206	114795	367432
					344,61	14,15	117305	4817	--	27217	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	6,94416	13974		97038			
180.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	340,4	321,86	19,75	109561	6723	97038	8447	127449
					17,04	9,36	5800	3186	--	9441	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	6,94416	13974		97038			
181.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	М2 ПОКРЫТИЯ	340,4	3154,26	21,29	1073710	7247	928887	132697	1302920
					404,16	10,55	137576	3591	--	96513	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.	2110-0501-1302	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 ГОСТ 24064-80	КГ	0,5	170,2	575		97865			
181.2.	2206-0101-9901	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	М2	1,02	347,208	2393		830869			
		ТИП 3									
182.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	22,2	1622,84	85,43	36027	1897	19151	14335	54391
					674,75	12,2	14979	271	--	4029	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.	2113-0104-0804	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00346	0,076812	119480		9177			
182.2.	2110-0402-9901	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,12	24,864	280		6962			
183.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 К=2	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	22,2	2024,25	84,57	44938	1878	24984	17282	67197
					814,24	13,91	18076	309	--	4978	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1.	2113-0104-0804	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00302	0,067044	119480		8010			
183.2.	2110-0402-9901	ГИДРОИЗОЛ	М2	2,24	49,728	280		13924			
184.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	22,2	340,8	30,68	7566	681	--	6786	15500
					310,12	15,05	6885	334	--	1148	
		НР - 94%; СП - 8%									
185.	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 120-130	М3	0,91464	23017	--	21052	--	21052	--	22736
					--	--	--	--	--	1684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
186.				0,021978	302979,46	1399,1	6659	31	6327	286	7500
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		13688	596,98	301	13	--	556	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.	2105-0307-1000	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,006154		112		0,69			
186.2.	2105-0309-0301	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	1 Т	0,021978		287861		6327			
187.				22,2	662,22	29,11	14701	646	6405	7487	23963
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	7650	314	--	1775	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,45288		13974		6329			
188.				22,2	321,86	19,75	7145	439	6328	551	8312
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		17,04	9,36	378	208	--	616	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,45288		13974		6329			
189.				22,2	3868,14	74,25	85873	1648	56975	26327	121177
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	27250	758	--	8976	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,2886		13974		4033			
189.2.	2107-0510-0501	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,67932		3143		2135			
189.3.	2206-0301-0657	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	1,02 М2	22,644		2240		50723			
		ТИП 4									
190.				14,5	662,22	29,11	9602	422	4183	4890	15651
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	4997	205	--	1159	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,2958		13974		4134			
191.				14,5	482,78	29,62	7000	430	6199	540	8143
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		25,56	14,04	371	204	--	603	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0306 М3	0,4437		13974		6200			
192.				14,5	3868,14	74,25	56088	1077	37213	17196	79147
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	17798	495	--	5863	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.	2102-0401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150	0,013 М3	0,1885		13974		2634			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 28013-98									
192.2.			0,0306	0,4437							
2107-0510-0501		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3			3143		1395			
192.3.			1,02	14,79							
2206-0301-0657		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2			2240		33130			
193.				14,5	3868,14	74,25	56088	1077	37213	17196	79147
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	17798	495	--	5863	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.			0,013	0,1885							
2102-0401-2805		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3			13974		2634			
193.2.			0,0306	0,4437							
2107-0510-0501		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3			3143		1395			
193.3.			1,02	14,79							
2206-0301-0657		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	М2			2240		33130			
194.				360	227,28	2,24	81821	806	50109	29346	120060
1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ	М ПЛИНТУСОВ		85,85	0,87	30906	313	--	8893	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.			1,01	363,6							
2206-0401-9901		ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОСТ 19111-2001	М			129		46904			
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
		ТИП 3									
195.				22,2	1622,84	85,43	36027	1897	19151	14335	54391
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015		-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		674,75	12,2	14979	271	--	4029	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1.			0,00346	0,076812							
2113-0104-0804		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т			119480		9177			
195.2.			1,12	24,864							
2110-0402-9901		ГИДРОИЗОЛ	М2			280		6962			
196.				22,2	2024,25	84,57	44938	1878	24984	17282	67197
1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 К=2		-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		814,24	13,91	18076	309	--	4978	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.			0,00302	0,067044							
2113-0104-0804		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т			119480		8010			
196.2.			2,24	49,728							
2110-0402-9901		ГИДРОИЗОЛ	М2			280		13924			
197.				22,2	662,22	29,11	14701	646	6405	7487	23963
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	7650	314	--	1775	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.			0,0204	0,45288							
2102-0401-2805		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3			13974		6329			
198.				22,2	482,78	29,62	10718	658	9493	826	12468
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		25,56	14,04	567	312	--	924	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.			0,0306	0,67932							
2102-0401-2805		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3			13974		9493			
199.				22,2	3868,14	74,25	85873	1648	56975	26327	121177
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ.	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	27250	758	--	8976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 17	УСТРОЙСТВО									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1. 2102-0401-2805		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,2886		13974		4033			
199.2. 2107-0510-0501		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,67932		3143		2135			
199.3. 2206-0301-0657		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	1,02 М2	22,644		2240		50723			
		ТИП 4									
200.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	18,4	662,22 344,61	29,11 14,15	12185 6341	535 260	5309 --	6205 1471	19861
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1. 2102-0401-2805		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,37536		13974		5245			
201.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	18,4	482,78 25,56	29,62 14,04	8883 470	545 258	7868 --	685 765	10333
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1. 2102-0401-2805		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0306 М3	0,56304		13974		7868			
202.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	18,4	3868,14 1227,48	74,25 34,14	71174 22586	1366 628	47222 --	21821 7440	100435
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1. 2102-0401-2805		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,2392		13974		3343			
202.2. 2107-0510-0501		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,56304		3143		1770			
202.3. 2206-0301-0657		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	1,02 М2	18,768		2240		42040			
		ТИП 5									
203.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	340,4	662,22 344,61	29,11 14,15	225420 117305	9909 4817	98206 --	114795 27217	367432
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1. 2102-0401-2805		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	6,94416		13974		97038			
204.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	340,4	482,78 25,56	29,62 14,04	164338 8701	10082 4779	145555 --	12671 14161	191170
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1. 2102-0401-2805		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,0306 М3	10,41624		13974		145557			
205.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	М2 ПОКРЫТИЯ	340,4	3154,26 404,16	21,29 10,55	1073710 137576	7247 3591	928887 --	132697 96513	1302920
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1. 2110-0501-1302		МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 ГОСТ 24064-80	0,5 КГ	170,2		575		97865			
205.2.			1,02	347,208							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2206-0101-9901		ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	М2			2393		830869			
		ТИП 6									
206.				11,22	662,22	29,11	7430	327	3236	3784	12111
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		344,61	14,15	3867	159	--	897	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1.			0,0204	0,228888							
2102-0401-2805		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3			13974		3198			
207.				11,22	160,92	9,87	1806	111	1599	139	2101
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		8,52	4,68	96	53	--	156	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1.			0,0102	0,114444							
2102-0401-2805		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3			13974		1599			
208.				360	227,28	2,24	81821	806	50109	29346	120060
1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ	М ПЛИНТУСОВ		85,85	0,87	30906	313	--	8893	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1.			1,01	363,6							
2206-0401-9901		ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОСТ 19111-2001	М			129		46904			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ		--	--	5814408	113482	4467458	1206795	7582899
			ТЕНГЕ		--	--	1233468	50516	--	561698	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5814408				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4123603				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1283984			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				343853				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1206795				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				561698				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				7582901				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1185
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1283984			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ				7582901				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1185
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1283984			

РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

209.				398,8	1207,48	7,41	481543	2955	161390	254524	794952
1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15		-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		795,38	2,4	317198	957	--	58885	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1.			4,192	1671,7696							
2205-0101-0302		СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ			86		143772			
210.				398,8	492,18	2,95	196281	1176	70472	100166	320163
1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4		-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		312,52	1,44	124633	574	--	23716	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1.			0,00069	0,275172							
2204-0802-0101		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			246608		67860			
211.				1082,58	1392,65	78,75	1507655	85253	389772	879557	2578189
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		953,86	61,72	1032630	66817	--	190977	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1.			0,0187	20,244246							
2102-0402-0206		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3			16608		336216			
211.2.			0,0554	59,974932							
2105-0308-0375		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ	М2			861		51638			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 10 ММ Х 10 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3826-82									
212.				1082,58	1380,52	11,94	1494523	12926	690383	636271	2301258
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМИ РАСТВОРАМИ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		730,86	3,81	791214	4125	--	170464	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1.	2205-0101-0302	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	6,986 КГ	7562,90388		86		650410			
213.				904	442,08	2,95	399640	2667	145968	201845	649604
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		277,66	1,44	251005	1302	--	48119	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1.	2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 Т	0,56952		246608		140448			
214.				93,94	3458,41	34,31	324883	3223	183945	111424	471212
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		1465,99	16,66	137715	1565	--	34905	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.	2202-0101-0133	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ, I СОРТА ГОСТ 6141-91	1 М2	93,94		1710		160637			
215.				86,64	825,52	3,22	71523	279	21655	39781	120208
	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		572,36	1,58	49589	137	--	8904	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1.	2204-0101-9902	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 Т	0,006498		630899		4100			
215.2.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,113 КГ	9,79032		656		6422			
215.3.	2204-0301-9901	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	0,51 КГ	44,1864		88		3888			
215.4.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 КГ	15,915768		445		7083			
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
216.				393,57	1207,48	7,41	475228	2917	159273	251186	784527
	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		795,38	2,4	313038	945	--	58113	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1.	2205-0101-0302	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	4,192 КГ	1649,84544		86		141887			
217.				393,57	492,18	2,95	193707	1161	69548	98852	315964
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		312,52	1,44	122998	567	--	23405	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1.	2204-0802-0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,271563		246608		66970			
218.				1076,82	1392,65	78,75	1499633	84799	387698	874877	2564471
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		953,86	61,72	1027136	66461	--	189961	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1. 2102-0402-0206		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0187 М3	20,136534		16608		334428			
218.2. 2105-0308-0375		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 10 ММ Х 10 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3826-82	0,0554 М2	59,655828		861		51364			
219.	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМИ РАСТВОРАМИ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1076,82	1380,52 / 730,86	11,94 / 3,81	1486572 / 787005	12858 / 4103	686709 / --	632886 / 169557	2289014
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1. 2205-0101-0302		СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ГИПСОВЫЕ М25 СТ РК 1168-2006	6,986 КГ	7522,66452		86		646949			
220.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	901,12	442,08 / 277,66	2,95 / 1,44	398367 / 250205	2659 / 1298	145503 / --	201202 / 47966	647535
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1. 2204-0802-0101		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 Т	0,567706		246608		140001			
221.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	93,94	3458,41 / 1465,99	34,31 / 16,66	324883 / 137715	3223 / 1565	183945 / --	111424 / 34905	471212
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1. 2202-0101-0133		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ, I СОРТА ГОСТ 6141-91	1 М2	93,94		1710		160637			
222.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	81,76	825,52 / 572,36	3,22 / 1,58	67495 / 46796	263 / 129	20436 / --	37540 / 8403	113438
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1. 2204-0101-9902		ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 Т	0,006132		630899		3869			
222.2. 2204-0603-0108		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,113 КГ	9,23888		656		6061			
222.3. 2204-0301-9901		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	0,51 КГ	41,6976		88		3669			
222.4. 2204-0201-0616		КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 КГ	15,019312		445		6684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ		--	--	8921933	216359	3316697	4431535	14421747
			ТЕНГЕ		--	--	5388877	150545	--	1068280	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				8921933				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				3316700				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					5539422			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				4431535				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1068280				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				14421748				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								4360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					5539422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				14421748				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								4360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					5539422			

РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ

ДВЕРИ

223.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2	10,08	2645,1 / 2167,31	50,88 / 21,32	26663 / 21846	513 / 215	4304 / --	15222 / 3351	45236
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.1.			0,18	1,8144							
2110-0502-1901		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1630		2957			
31.2.			0,3901	3,932208							
2113-0201-1204		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	КГ			314		1235			
224.				10,08	44249	--	446030	--	446030	--	481712
2109-0402-0502 РСНБ РК 2015		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		--	--	--	--	--	35682	
		СП - 8%									
225.				26,88	3063,5	49,11	82347	1320	14356	46374	139019
1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ	М2		2480,32	20,01	66671	538	--	10298	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1.			0,24	6,4512							
2110-0502-1901		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1630		10515			
225.2.			0,4207	11,308416							
2113-0201-1204		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	КГ			314		3551			
226.				26,88	40517	--	1089097	--	1089097	--	1176225
2109-0402-0501 РСНБ РК 2015		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		--	--	--	--	--	87128	
		СП - 8%									
227.				3,87	3063,5	49,11	11856	190	2067	6677	20015
1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ	М2		2480,32	20,01	9599	77	--	1483	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.			0,24	0,9288							
2110-0502-1901		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1630		1514			
227.2.			0,4207	1,628109							
2113-0201-1204		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	КГ			314		511			
228.				26,88	41834	--	1124498	--	1124498	--	1214458
2109-0402-0603 РСНБ РК 2015		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ СТ РК EN 14600-2014	М2		--	--	--	--	--	89960	
		СП - 8%									
229.				6	8665,17	2,21	51991	13	44388	5237	61806
1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9		-ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		1264,96	--	7590	--	--	4578	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.			1	6							
2109-0404-0104		ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	КОМПЛЕКТ			7398		44388			
230.				88,2	1673,19	77,05	147575	6795	41167	92381	259152
1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2		1129,4	34,38	99613	3032	--	19196	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1.			0,24	21,168							
2110-0502-1901		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1630		34504			
231.				22,68	6863	--	155653	--	155653	--	168105
2109-0102-0111 РСНБ РК 2015		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9 С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	12452	
		СП - 8%									
232.				45,36	4459	--	202260	--	202260	--	218441
2109-0102-0103 РСНБ РК 2015		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9 С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	16181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
233.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8 С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2	20,16	5643	--	113763	--	113763	--	122864
					--	--	--	--	--	9101	
		СП - 8%									
234.	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	ШТ.	48	3580	--	171840	--	171840	--	185587
					--	--	--	--	--	13747	
		СП - 8%									
235.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	96	406	--	38976	--	38976	--	42094
					--	--	--	--	--	3118	
		СП - 8%									
236.	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	М КОРОБОК	243,6	459,64	1,09	111968	265	92234	17638	139974
		НР - 90%; СП - 8%			79,92	0,53	19469	129	--	10368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.	2107-0503-0201	НАЛИЧНИКИ ГОСТ 8242-88	М	1,12	272,832	336	91672				
		ОКНА									
237.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2	45,09	2961,59	174,18	133538	7854	67617	55599	204268
					1287,81	82,27	58067	3710	--	15131	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.	2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,92	41,4828	1630	67617				
238.	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2	43,74	2241,26	171,05	98033	7481	49195	40460	149572
					945,51	82,27	41357	3598	--	11079	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1.	2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,69	30,1806	1630	49194				
239.	2109-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	88,83	24590	--	2184330	--	2184330	--	2359076
					--	--	--	--	--	174746	
		СП - 8%									
240.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	М	74,4	1203,61	4,97	89549	370	71616	15970	113960
					236,06	2,44	17563	182	--	8441	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.	2110-0502-1901	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,566	42,1104	1630	68640				
241.	2109-0205 -0107 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 450 ММ ГОСТ 23166-99	М	74,4	2442	--	181685	--	181685	--	196220
					--	--	--	--	--	14535	
		СП - 8%									
242.	2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	-ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	ШТ.	92	111	--	10212	--	10212	--	11029
					--	--	--	--	--	817	
		СП - 8%									
243.	1115-0108 -1902 РСНБ РК	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	67,2	1470,04	5,56	98787	374	67869	24496	133146
					454,52	1,14	30544	77	--	9863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1. 2106-0902-1301		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	1,05 М	70,56		260		18346			
243.2. 2113-0816-3407		ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1,05 М	70,56		656		46287			
244.	1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	8,82	3684,07 1491,04	179,98 84,95	32493 13151	1587 749	17755 --	12510 3600	48604
244.1. 2110-0502-1901		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	1,235 ШТ.	10,8927		1630		17755			
245.	2109-0203 -0401 РСНБ РК 2015	-ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 21-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	М2	8,82	28820 --	-- --	254192 --	-- --	254192 --	-- 20335	274527
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	6857336 385470	26762 12307	6445104 --	332564 575190	7765090
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3814038				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				407451				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					291241			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				3102095				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				259054				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				325845				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				4398937				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								253
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					291241			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3043298				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				65114				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					106536			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				2870441				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				73510				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				249345				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3366153				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								91
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					106536			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			ТЕНГЕ				7765090				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								344
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					397777			
		РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦО К-1									
246.	1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,06	8474,62 3168,2	1725,64 732,05	17458 6526	3555 1508	7377 --	7552 2001	27011
246.1. 2101-0301-0103		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	1,28 М3	2,6368		2786		7346			
247.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	4,6	34047,98 3740,52	7,2 --	156621 17206	33 --	139382 --	16174 13824	186619
247.1. 2102-0101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	4,692		27687		129907			
248.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т	0,12624	15118,46 13688	1399,1 596,98	1909 1728	176 75	5 --	1641 284	3834
248.1. 2105-0307-1007		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,035347		112		4			
249.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,12624	254068 --	-- --	32074 --	-- --	32074 --	-- 2566	34640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
250.				17,6	3868,14	74,25	68079	1307	45168	20872	96067
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1227,48	34,14	21604	601	--	7116	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1. 2102-0401-2805		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,2288		13974		3197			
250.2. 2107-0510-0501		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,53856		3143		1693			
250.3. 2206-0301-0657		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ГОСТ 6787-2001	1,02 М2	17,952		2240		40212			
251.				0,071	75309,35	26098,09	5347	1853	849	2235	8189
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		37252,1	8379,13	2645	595	--	607	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1. 2113-0201-0901		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,0134 Т	0,000951		633854		603			
251.2. 2113-0812-1045		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 Т	0,000284		219516		62			
251.3. 2105-0204-0703		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	0,00194 Т	0,000138		417326		57			
252.				0,071	581949	--	41318	--	41318	--	44623
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015		-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	3305	
		СП - 8%									
253.				0,071	18434	--	1309	--	1309	--	1414
Т.Ч. ТБ.7 П.7		-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		--	--	--	--	--	105	
		СП - 8%									
254.				12	1349	--	16188	--	16188	--	17483
2113-0205 -0907 РСНБ РК 2015		-АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ HVU2 М12Х110	ШТ.		--	--	--	--	--	1295	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ		--	--	340303	6924	283670	48474	419880
			ТЕНГЕ		--	--	49709	2779	--	31103	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				293638				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				191930				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					49248			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				49571				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				46239				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				27191				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				367068				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					49248			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				46665				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				849				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3240			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				41318				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2235				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				3912				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				52812				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				419880				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					52488			

РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА С ОТКИДНЫМ ПАНДУСОМ НА ОТМ. 0,000

255.				1,536	5380,75	39,7	8265	61	--	5679	15059
1109-0306 -0402 РСНБ РК 2015		-ПОЛЫ СЪЕМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500 ММ. МОНТАЖ	М2 ПОЛА		5341,05	17,02	8204	26	--	1115	
		НР - 69%; СП - 8%									
256.				0,01188	1981429	--	23539	--	23539	--	25422
2106-1001 -0301 РСНБ РК 2015		-КОНСТРУКЦИИ ПРОФИЛЕЙ ПРЕССОВАННЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА	Т		--	--	--	--	--	1883	
		СП - 8%									
257.				0,00492	898233,89	1321,89	4419	7	3221	1087	5946
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.		-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т		242154	564,66	1191	3	--	440	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1.			1	0,00492							
2106-0405-1403		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т			654758		3221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ		--	--	36223	68	26760	6766	46427
			ТЕНГЕ		--	--	9395	29	--	3438	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				4419				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				3221				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1194			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1087				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				440				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				5946				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1194			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				31804				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					8230			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				23539				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				5679				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2998				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				40481				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					8230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ				46427				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					9424			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								102678635
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				15266882				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				3311437				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					983577			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				61770322				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				449009				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				14275154				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				7605826				

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ДОСТЫК, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 002-2020-ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4478,852 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1245,567 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,922 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1									
1.	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	5822	--	5822	--	5822	--	6288
					--	--	--	--	--	466	
		СП - 8%									
2.	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	3	1853,36	25,44	5560	76	48	5329	11760
					1812,16	0,39	5436	1	--	871	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	2302-0401-3505	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 40	0,513 ШТ.	1,539		26		40			
3.	2301-0501-1507 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 40X4,5 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	2,97	347	--	1031	--	1031	--	1113
					--	--	--	--	--	82	
		СП - 8%									
4.	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,8	5234,37	68,93	4187	55	3345	790	5375
					983,82	24,13	787	19	--	398	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2301-1307-0108	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	1 М	0,8		4110		3288			
5.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-УПОР ИЗ БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3	0,25	27317,2	1097,59	6829	274	6240	341	7744
					1258,2	241,31	315	60	--	574	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2102-0101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	0,255		22773		5807			
6.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	210	1419,09	15,14	298009	3179	2462	286542	631315
					1392,23	0,1	292368	21	--	46764	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	2302-0401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	0,96 ШТ.	201,6		8		1613			
6.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,005 КГ	1,05		809		849			
7.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	65	1531,9	18,19	99574	1182	708	95740	210940
					1502,83	0,16	97684	10	--	15625	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 2302-0401-3503		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	0,764 ШТ.	49,66		10		497			
7.2. 2113-0207-0430		ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,004 КГ	0,26		809		210			
8.	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	13	1673,14	21,5	21751	279	155	20894	46057
					1639,79	0,26	21317	3	--	3412	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 2302-0401-3504		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32	0,615 ШТ.	7,995		14		112			
8.2. 2113-0207-0430		ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,004 КГ	0,052		809		42			
9.	1116-0501 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	20	1853,36	25,44	37067	509	315	35526	78400
					1812,16	0,39	36243	8	--	5807	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 2302-0401-3505		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 40	0,513 ШТ.	10,26		26		267			
10.	2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М	207,9	142	--	29522	--	29522	--	31884
					--	--	--	--	--	2362	
		СП - 8%									
11.	2301-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М	64,35	221	--	14221	--	14221	--	15359
					--	--	--	--	--	1138	
		СП - 8%									
12.	2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М	12,87	376	--	4839	--	4839	--	5226
					--	--	--	--	--	387	
		СП - 8%									
13.	2301-0601 -0105 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М	19,8	621	--	12296	--	12296	--	13280
					--	--	--	--	--	984	
		СП - 8%									
14.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	311	88,67	1,16	27576	361	960	25730	57570
					84,42	--	26255	--	--	4264	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 2204-0603-0108		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0622		656		41			
14.2. 2113-0703-1404		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,01 М3	3,11		267		830			
14.3. 2204-0201-0616		КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,1555		445		69			
15.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	10	818	--	8180	--	8180	--	8834
					--	--	--	--	--	654	
		СП - 8%									
16.	2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	10	2280	--	22800	--	22800	--	24624
					--	--	--	--	--	1824	
		СП - 8%									
17.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	1	574,44	27,29	574	27	19	531	1193
					528,49	13,31	528	13	--	88	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 2204-0603-0108		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ	0,01 КГ	0,01		656		7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		32389-2013									
17.2.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ 0,02	0,02		445		9			
18.	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 32	ШТ.	1	28142	--	28142	--	28142	--	30393
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2251	
19.	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	2859,95	--	2860	--	2427	425	3547
		НР - 98%; СП - 8%			433,29	--	433	--	--	263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	2305-1501-0101	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОН ОБМ1-160	КОМПЛЕКТ 1	1		2408		2408			
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
20.	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	20	574,44	27,29	11489	546	373	10619	23877
		НР - 98%; СП - 8%			528,49	13,31	10570	266	--	1769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ 0,01	0,2		656		131			
20.2.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ 0,02	0,4		445		178			
21.	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	20	3194	--	63880	--	63880	--	68990
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5110	
22.	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	20	1164,67	154,49	23293	3090	288	20496	47292
		НР - 98%; СП - 8%			995,75	49,94	19915	999	--	3503	
23.	2304-1013-2203 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ЛАТУННЫЙ, КОСОЙ, РЕЗЬБА В-В 1/2", ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, ТМАКС +150°С, PN 20, DN 15 ТИПА VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	20	784	--	15680	--	15680	--	16934
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1254	
24.	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р, МУФТОВЫЕ, Т 70°С ДЛЯ ВОДЫ PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	12	1163	--	13956	--	13956	--	15072
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1116	
25.	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	12	818	--	9816	--	9816	--	10601
		СП - 8%			--	--	--	--	--	785	
26.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	М ТРУБОПРОВОДА	54	626,05	68,22	33807	3684	14365	13342	50921
		НР - 76%; СП - 8%			291,81	33,28	15758	1797	--	3772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2110-0502-1824	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л 0,0143	0,7722		3969		3065			
26.2.	2111-0403-6701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М СТ РК 3364-2019	РУЛОН 0,15	8,1		1363		11040			
27.	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ	М	59,4	242	--	14375	--	14375	--	15525
					--	--	--	--	--	1150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ СТ РК 3364-2019									
		СП - 8%									
28.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	18	363,18	14,88	6537	268	2325	2886	10177
					219,13	3,56	3944	64	--	754	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	11	537	--	5907	--	5907	--	6380
					--	--	--	--	--	473	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	829580	13530	284497	519191	1456671
			ТЕНГЕ		--	--	531553	3261	--	107900	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6537				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2325				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4008			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2886				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				754				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				10177				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4008			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				55011				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				20605				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					17930			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				14375				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				13683				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				5496				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				74190				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					17930			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				768032				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				11098				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					512876			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				236092				
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				683				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				502622				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				101650				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1372304				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								381
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					512876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				1456671				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					534814			
		РАЗДЕЛ 2. ТЗ									
30.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	291	1419,09	15,14	412955	4406	3410	397065	874821
					1392,23	0,1	405139	29	--	64802	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	2302-0401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	ШТ.	0,96	279,36	8		2235			
30.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	0,005	1,455	809		1177			
31.	2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ	М	288,09	142	--	40909	--	40909	--	44182
					--	--	--	--	--	3273	
		СП - 8%									
32.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА	291	88,67	1,16	25803	338	899	24075	53868
					84,42	--	24566	--	--	3990	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,0582	656		38			
32.2.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,01	2,91	267		777			
32.3.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,1455	445		65			
33.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	12	818	--	9816	--	9816	--	10601
					--	--	--	--	--	785	
		СП - 8%									
34.	2304-1001 -0401	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ	ШТ.	12	2275	--	27300	--	27300	--	29484
					--	--	--	--	--	2184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 СП - 8%									
35.	1117-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	12	8056,53 811,91	27,55 13,31	96678 9743	331 160	86604 --	9705 8511	114893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	2303-0102-1601	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, D=25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.	1 12		7176		86112			
36.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	24	818 --	-- --	19632 --	-- --	19632 --	-- 1571	21203
37.	2302-0401 -0205 РСНБ РК 2015	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ПЕРЕХОДНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 32X20 СП - 8%	ШТ.	24	34 --	-- --	816 --	-- --	816 --	-- 65	881
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	633909 439448	5075 189	189386 --	430845 85181	1149933
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				633909				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				90915				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					439637			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				98473				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				430845				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				85181				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1149935				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								326
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					439637			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				1149935				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								326
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					439637			
		РАЗДЕЛ 3. К1									
38.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	44	812,35 807,67	1,38 0,46	35743 35537	60 20	146 --	34847 5647	76237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	0,000012 Т	0,000528		188483		100			
38.2.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,0039 М3	0,1716		267		46			
39.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	110	787,05 774,48	3,36 1,05	86576 85193	369 115	1014 --	83602 13614	183792
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	2113-0201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	0,000027 Т	0,002926		188483		552			
39.2.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,0157 М3	1,727		267		461			
40.	2301-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 50, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ СП - 8%	М	43,912	400 --	-- --	17565 --	-- --	17565 --	-- 1405	18970
41.	2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 100, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ СП - 8%	М	109,78	832 --	-- --	91337 --	-- --	91337 --	-- 7307	98644
42.	2302-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 50 СП - 8%	ШТ.	8	212 --	-- --	1696 --	-- --	1696 --	-- 136	1832
43.				16	553	--	8848	--	8848	--	9556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	708	
		СП - 8%									
44.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	11	537	--	5907	--	5907	--	6380
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	473	
		СП - 8%									
45.	2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х50	ШТ.	12	176	--	2112	--	2112	--	2281
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	169	
		СП - 8%									
46.				0,0016	1151609,33	525617,57	1843	841	124	1137	3218
	1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					548960	168813,44	878	270	--	238	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	2105-0307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	50	0,08	556		44			
46.2.	2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,000208	211192		44			
46.3.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	62,8	0,10048	267		27			
47.				0,0016	3052453,49	239615,49	4884	383	3928	633	5959
	1122-0601 -0306 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
					358342	41514,14	573	66	--	441	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	2110-0501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	6630	10,608	263	2790				
47.2.	2111-0203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	168	0,2688	3736	1004				
48.				1,6064	8784	--	14111	--	14111	--	15240
	2301-0201 -0232 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1129	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	270622	1653	146788	120219	422109
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	122181	471	--	31267	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6727				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4050				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1787			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1770				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				679				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9176				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1787			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				263895				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1158				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					120865			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				141576				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				118449				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				30588				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				412932				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								88
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					120865			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				422108				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								89
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					122652			

РАЗДЕЛ 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

49.				12	3621,44	176,61	43457	2120	6412	35256	85010
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	
					2910,42	87,56	34925	1051	--	6297	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	2110-0502-1301	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	0,4	4,8	357		1714			
49.2.	2110-0502-1812	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т	0,00008	0,00096	1176843		1130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.3.			0,0001	0,0012							
2113-0804-0401		КАБОЛКА	Т			1358560		1630			
49.4.			0,08	0,96							
2113-0816-1901		ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ			1252		1202			
50.				12	20731	--	248772	--	248772	--	268674
2303-0102 -0302	РСНБ РК 2015	-УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПРЯМЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	19902	
		СП - 8%									
51.				12	2903,13	88,7	34838	1064	2629	31037	71145
1117-0101 -0106	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ		2595,45	43,76	31145	525	--	5270	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			0,00036	0,00432							
2105-0302-0101		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т			216144		934			
51.2.			0,2	2,4							
2110-0502-1301		ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ			357		857			
51.3.			0,036	0,432							
2113-0207-0430		ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			809		349			
52.				12	9001	--	108012	--	108012	--	116653
2303-0102 -3209	РСНБ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ОТ 450 ММ ДО 500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 600 ММ ДО 650 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96	ШТ.		--	--	--	--	--	8641	
		СП - 8%									
53.				12	1100	--	13200	--	13200	--	14256
2303-0102 -1301	РСНБ РК 2015	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94	ШТ.		--	--	--	--	--	1056	
		СП - 8%									
54.				12	965,07	0,13	11581	2	399	10957	24341
1117-0201 -0103	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА	ШТ.		931,7	--	11180	--	--	1803	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			0,013	0,156							
2204-0603-0108		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		102			
54.2.			0,026	0,312							
2204-0201-0702		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ			448		140			
54.3.			0,011	0,132							
2113-0207-0430		ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			809		107			
55.				12	4625	--	55500	--	55500	--	59940
2303-0102 -3321	РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ/ЗАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.		--	--	--	--	--	4440	
		СП - 8%									
56.				12	2470,67	66,87	29648	802	3930	24807	58812
1117-0501 -0101	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2076,36	33,12	24916	397	--	4356	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			0,2	2,4							
2110-0502-1301		ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ			357		857			
56.2.			0,00014	0,00168							
2113-0804-0401		КАБОЛКА	Т			1358560		2282			
56.3.			0,036	0,432							
2113-0207-0430		ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			809		349			
57.				12	4185	--	50220	--	50220	--	54238
2303-0102 -1118	РСНБ РК 2015	-МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 600 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	4018	
		СП - 8%									
58.				12	965,07	0,13	11581	2	399	10957	24341
1117-0201 -0103	РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА	ШТ.		931,7	--	11180	--	--	1803	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 2204-0603-0108		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,013 КГ	0,156		656		102			
58.2. 2204-0201-0702		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,026 КГ	0,312		448		140			
58.3. 2113-0207-0430		ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,011 КГ	0,132		809		107			
59.	2303-0102 -3328 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96 СП - 8%	ШТ.	12	8702 -- --	-- -- --	104424 -- --	-- -- --	104424 -- --	-- 8354	112778
60.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	ШТ.	12	1100 -- --	-- -- --	13200 -- --	-- -- --	13200 -- --	-- 1056	14256
61.	1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	12	3176,25 2595,45	349,72 166,63	38115 31145	4197 2000	2773 --	32482 5648	76245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 2113-0101-1901		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	0,0002 Т	0,0024		182309		438			
61.2. 2113-0804-0401		КАБОЛКА	0,00007 Т	0,00084		1358560		1141			
61.3. 2204-0201-0702		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,13 КГ	1,56		448		699			
62.	2303-0102 -0127 РСНБ РК 2015	-ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ, С ПОДЛОКОТНИКАМИ ГОСТ 23695-94 СП - 8%	ШТ.	12	27520 -- --	-- -- --	330240 -- --	-- -- --	330240 -- --	-- 26419	356659
63.	2303-0102 -3324 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ , ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96 СП - 8%	ШТ.	12	7603 -- --	-- -- --	91236 -- --	-- -- --	91236 -- --	-- 7299	98535
64.	2303-0102 -1305 РСНБ РК 2015	-СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	ШТ.	12	1100 -- --	-- -- --	13200 -- --	-- -- --	13200 -- --	-- 1056	14256
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1197224 144491	8187 3973	1044546 --	145496 107418	1450139
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1197224				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				16541				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					148464			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1028004				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				145496				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				107418				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1450138				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								111
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					148464			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				1450138				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								111
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					148464			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								4478852
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1237673				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				28445				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					7894			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1665212				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1215751				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				331766				

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ДОСТЫК, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 002-2020-ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5208,448 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1466,817 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,093 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	905	1419,09	15,14	1284276	13701	10607	1234857	2720664
		НР - 98%; СП - 8%			1392,23	0,1	1259968	90	--	201531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2302-0401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	0,96 ШТ.	868,8		8		6950			
1.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,005 КГ	4,525		809		3661			
2.	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 АРМИРОВАННЫЕ	М	895,95	170	--	152312	--	152312	--	164497
					--	--	--	--	--	12185	
		СП - 8%									
3.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	905	88,67	1,16	80246	1050	2796	74872	167528
					84,42	--	76400	--	--	12409	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,181		656		119			
3.2.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,01 М3	9,05		267		2416			
3.3.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,4525		445		201			
4.	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ). УСТАНОВКА	КВТ	87,312	1133,62	16,25	98978	1420	38137	58710	170303
		НР - 98%; СП - 8%			680,56	5,57	59421	487	--	12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2302-1104-0408	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ С ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ	2,6 ШТ.	227,0112		168		38138			
5.	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	428	2161	--	924908	--	924908	--	998901
					--	--	--	--	--	73993	
		СП - 8%									
6.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	56	286,9	--	16067	--	6141	9727	27858
		НР - 98%; СП - 8%			177,24	--	9926	--	--	2063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	2304-0905-1804	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	1 ШТ.	56		91		5096			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	56	818	--	45808	--	45808	--	49473
					--	--	--	--	--	3665	
8.	2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	12	1259	--	15108	--	15108	--	16317
					--	--	--	--	--	1209	
9.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР	12	13736,67	154,49	164840	1854	151037	12297	191308
					995,75	49,94	11949	599	--	14171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2305-1208-0101	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=25 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ. 1	12		12572		150864			
10.	1116-0602 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ОСЕВЫЕ (УГЛОВЫЕ). УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	44	279,82	0,55	12312	24	411	11651	25881
					269,94	0,27	11877	12	--	1917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,005	0,22	656		144			
10.2.	2204-0201-0616	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,01	0,44	445		196			
11.	2304-1008 -0420 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N UK ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, ВЕРСИЯ UK, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	ШТ.	44	7691	--	338404	--	338404	--	365476
					--	--	--	--	--	27072	
12.	1118-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-КОНВЕКТОРЫ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КВТ	3	1197,73	75,67	3593	227	135	3275	7418
					1077,11	36,88	3231	111	--	549	
13.	2305-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПАРОКАПЕЛЬНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ, 12 СЕКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1,2КВТ ГОСТ 31311-2002 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	103757	--	207514	--	207514	--	224115
					--	--	--	--	--	16601	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	3344366	18276	1893318	1405389	5129739
			ТЕНГЕ		--	--	1432772	1299	--	379980	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3344366				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				209265				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1434071			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1684054				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				2564				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1405389				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				379980				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5129735				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1066
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1434071			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				5129735				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1066
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1434071			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
14.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	24	1699,63	32,34	40791	776	7604	32091	78713
					1350,45	13,98	32411	335	--	5831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	2305-0301-1501	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,02	0,48	10606		5091			
14.2.	2105-0301-3001	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00043	0,01032	233333		2408			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	40791	776	7604	32091	78713
			ТЕНГЕ		--	--	32411	335	--	5831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				40791				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				7604				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					32746			
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				1580				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				32091				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				5831				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				78713				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					32746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				78713				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					32746			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								5208448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1465183				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				19052				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					1634			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1900923				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1437480				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				385811				

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ДОСТЫК, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)

ОСНОВАНИЕ: 002-2020-ГСВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7201,584 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1019,878 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,756 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч). УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОТЕЛ	12	77401,01 49787,63	11640,24 4633,06	928812 597452	139683 55597	191677 --	639987 125504	1694303		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	2113-0201-1201	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00802	0,09624	309583		29794					
1.2.	2302-0103-0208	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	1	12	1724		20688					
1.3.	2302-0103-0209	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	1	12	1963		23556					
1.4.	2302-0103-0210	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	3	36	2490		89640					
2.	ПРАЙС ЛИСТ	-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ BAXI ECO-4S 10F	ШТ	12	245892,86 --	-- --	2950714 --	-- --	-- 2950714	-- --	2950714		
3.	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ПРИБОР	12	3697,97 1406,45	240,17 117,62	44376 16877	2882 1411	24617 --	17923 4984	67283		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1.	2301-1306-0301	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	1	12	1357		16284					
3.2.	2304-0905-0206	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	12	674		8088					
4.	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ СО ЩИТКОМ, ДУХОВЫМ И СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ СП - 8%	ШТ.	12	51698 --	-- --	620376 --	-- --	620376 --	-- 49630	670006		
5.	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ ПОКВАРТИРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК	12	4200,79 3150,18	8,49 --	50409 37802	102 --	12505 --	37046 6996	94452		
6.	2309-0101-0503 РСНБ РК	-СЧЕТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВК-G4,	ШТ.	12	10440 --	-- --	125280 --	-- --	125280 --	-- 10022	135302		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,04 М3/Ч ДО 6 М3/Ч, С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ СП - 8%									
7.	1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	12	1491,98 1424,49	-- --	17904 17094	-- --	810 --	12820 2458	33182
8.	ПРАЙС ЛИСТ	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ СЗБО УКЗ-РУ-СН4-СО С ЭЛ. МАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ КЗГУИ ДИАМ. 20 ММ СП - 8%	ШТ	12	21187,77 --	-- --	254253 --	-- --	254253 --	-- 20340	274593
9.	2304-0905 -1802 РСНБ РК 2015	-КРАН ПРОБКОВЫЙ КОНУСНЫЙ НАТЯЖНОЙ 11Б34БК МУФТОВЫЙ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА - ЛАТУНЬ, ПРИВОД - РУЧНОЙ, Т ОТ -40 ДО +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	12	765 --	-- --	9180 --	-- --	9180 --	-- 734	9914
10.	2304-0905 -1809 РСНБ РК 2015	-КРАН ПРОБКОВЫЙ КОНУСНЫЙ НАТЯЖНОЙ 11Б34БК МУФТОВЫЙ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА - ЛАТУНЬ, ПРИВОД - РУЧНОЙ, Т ОТ -40 ДО +50°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	24	882 --	-- --	21168 --	-- --	21168 --	-- 1693	22861
11.	1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	18	1765,82 374,01	21,46 8,25	31785 6732	386 148	24667 --	6743 3082	41610
11.1.	2301-1306-0301	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	1 М	18		1357		24426			
12.	1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	60	1741,33 374,01	21,46 8,25	104480 22441	1288 495	80751 --	22477 10157	137113
12.1.	2301-1306-0302	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	1 М	60		1332		79920			
13.	1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	6	1513 374,01	21,46 8,25	9078 2244	129 50	6705 --	2248 906	12232
13.1.	2301-1306-0303	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	1 М	6		1103		6618			
14.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ГАЗОПРОВОДА	84	554,75 540,13	-- --	46599 45371	-- --	1228 --	44464 7285	98348
14.1.	2204-0603-0107	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	0,01 КГ	0,84		883		742			
14.2.	2204-0201-0702	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,009 КГ	0,756		448		339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ДЫМОХОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	84	5234,37 983,82	68,93 24,13	439687 82641	5790 2027	351256 --	82974 41813	564474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	2301-1307-0108	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 108, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	1 84		4110		345240			
16.	1120-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ДЫМОХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	3,82	7285,07 1872,49	53,19 21,28	27829 7153	203 81	20473 --	7090 2793	37712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	2305-0102-0101	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	М2	1 3,82		5189		19822			
17.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	3,84	2869,66 750,42	39,46 14,51	11019 2882	152 56	7985 --	2879 1112	15009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	2301-1307-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1 3,84		2051		7876			
18.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	1,98	1900,69 395,31	18,19 7,05	3763 783	36 14	2944 --	781 364	4907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	2301-1306-0104	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	1 1,98		1476		2922			
19.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	21,08	115,25 44,57	2,41 0,27	2429 940	51 6	1438 --	652 247	3328
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	2204-0101-0701	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00009 Т	0,001897		713856		1354			
20.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	21,08	154,89 52,1	3,41 0,53	3265 1098	72 11	2095 --	766 322	4353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	2204-0705-0404	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 Т	0,003794		484042		1837			
		ПОФАСАДНАЯ РАЗВОДКА ТРУБ									
21.	1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	88	818,66 750,42	39,46 14,51	72042 66037	3473 1277	2532 --	65968 11041	149050
22.	2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	30	367 --	-- --	11010 --	-- --	11010 --	-- 881	11891
23.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	27	567 --	-- --	15309 --	-- --	15309 --	-- 1225	16534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	2301-0201 -0127 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	30	722	--	21660	--	21660	--	23393
					--	--	--	--	--	1733	
		СП - 8%									
25.	2301-0201 -0146 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	1365	--	1365	--	1365	--	1474
					--	--	--	--	--	109	
		СП - 8%									
26.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВОДА	88	554,75	--	48818	--	1287	46581	103031
		НР - 98%; СП - 8%			540,13	--	47531	--	--	7632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2204-0603-0107	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,88	883		777			
26.2.	2204-0201-0702	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,009	0,792	448		355			
27.	2304-0905 -0303 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	6	1448	--	8688	--	8688	--	9383
					--	--	--	--	--	695	
		СП - 8%									
28.	2302-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 32 ММ Х 3 ММ - 25 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.	2	230	--	460	--	460	--	497
					--	--	--	--	--	37	
		СП - 8%									
29.	2302-0101 -1004 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 40 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.	1	268	--	268	--	268	--	289
					--	--	--	--	--	21	
		СП - 8%									
30.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	8,1	537	--	4350	--	4350	--	4698
					--	--	--	--	--	348	
		СП - 8%									
31.	1146-0302 -0401 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ПОЛЫ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	ОТВЕРСТИЕ	12	299,37	127,89	3592	1535	--	2312	6377
					171,48	57,9	2058	695	--	472	
		НР - 84%; СП - 8%									
32.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2	8,97	115,25	2,41	1034	21	613	278	1416
					44,57	0,27	400	2	--	105	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	2204-0101-0701	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00009	0,000807	713856		576			
33.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	8,97	154,89	3,41	1389	31	891	326	1852
					52,1	0,53	467	5	--	137	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	2204-0705-0404	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,001615	484042		782			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								7201584
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				958003				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				155834				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					61875			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1827844				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				2950714				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				994315				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				314878				

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ДОСТЫК, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 002-2020-ЭОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4999,65 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1265,866 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,026 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА: В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	1	18648,06	653,56	18648	654	10193	5809	26414	
					7801,41	266,64	7801	267	--	1957		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	2106-0405-1201	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т ГОСТ 23118-2012	Т	0,015	0,015	599275		8989				
2.	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-25-65, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	266268	--	266268	--	--	--	266268	
					--	--	--	--	266268	--		
3.	1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	4	7549,79	373,05	30199	1492	9670	14148	47895	
					4759,37	153,2	19037	613	--	3548		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0004	0,0016	633854		1014				
3.2.	2404-0207-3960	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1	4	636		2544				
3.3.	2105-0201-0501	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,003	0,012	264340		3172				
4.	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	4	28389	--	113556	--	113556	--	122640	
					--	--	--	--	--	9084		
5.	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	ШТ.	12	491	--	5892	--	5892	--	6363	
					--	--	--	--	--	471		
6.	2307-0501-0105 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ОДНОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1 СП - 8%	ШТ.	12	3060	--	36720	--	36720	--	39658	
					--	--	--	--	--	2938		
7.	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	ШКАФ	12	4973,85	111,82	59686	1342	22540	26159	92712	
					2983,65	43,96	35804	528	--	6868		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 16	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 2113-0201-0901		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	0,0004 Т	0,0048		633854		3042			
7.2. 2404-0207-3960		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	1 ШТ.	12		636		7632			
7.3. 2204-0501-0801		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,58 КГ	6,96		1010		7030			
7.4. 2105-0201-0501		УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005	0,001 Т	0,012		264340		3172			
8.	2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-12З-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	12	5018	--	60216	--	60216	--	65033
					--	--	--	--	--	4817	
		СП - 8%									
9.	2307-0204 -0711 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ IЕС 61009-12014	ШТ.	1	479	--	479	--	479	--	517
					--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
10.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ IЕС 61009-12014	ШТ.	1	473	--	473	--	473	--	511
					--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
11.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 30 МА ГОСТ IЕС 61009-12014	ШТ.	3	3597	--	10791	--	10791	--	11654
					--	--	--	--	--	863	
		СП - 8%									
12.	1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ	ШТ.	1	1787,89	79,42	1788	79	116	1170	3195
					1593,2	32,32	1593	32	--	237	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 2113-0207-1204		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	0,041 100 ШТ.	0,041		450		18			
12.2. 2204-0201-0402		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	0,0002 Т	0,0002		448277		90			
13.	2307-0203 -0602 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IР30, ГОСТ 12434-93	ШТ.	1	11237	--	11237	--	11237	--	12136
					--	--	--	--	--	899	
		СП - 8%									
14.	2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82	ШТ.	1	4476	--	4476	--	4476	--	4834
					--	--	--	--	--	358	
		СП - 8%									
15.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ	12	924,94	10,58	11099	127	351	7675	20276
					885,12	3,23	10621	39	--	1502	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ СО СВЕТОДИОДОМ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР20 ГОСТ 7220-87	ШТ.	12	971	--	11652	--	11652	--	12584
					--	--	--	--	--	932	
		СП - 8%									
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
17.	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ.	35	553,23	3,86	19363	135	2395	12161	34045
					480,94	1,62	16833	57	--	2522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 2404-0207-2502		СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	0,0204 100 ШТ.	0,714		951		679			
17.2. 2307-0105-0201		ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	0,102 10 ШТ.	3,57		460		1642			
18.	2307-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, ТИП НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.	35	1643 ---	-- --	57505 ---	-- --	57505 ---	-- 4600	62105
19.	1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	6	2397,45 1044,9	15,44 6,46	14385 6269	93 39	8023 --	4542 1514	20441
19.1. 2113-0814-3303		ШПИЛЬКИ	2,04 КОМПЛЕКТ	12,24		649		7944			
20.	2307-0102 -1602 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛБО54-1Х18-021, Е-27 СП - 8%	ШТ.	6	8169 ---	-- --	49014 ---	-- --	49014 ---	-- 3921	52935
		ИСТОЧНИКИ СВЕТА									
21.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ, МОДЕЛИ КОСМОС LED GL 45, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В, ЦОКОЛЬ Е27, МОЩНОСТЬ 5 ВТ СП - 8%	ШТ.	35	531 ---	-- --	18585 ---	-- --	18585 ---	-- 1487	20072
22.	2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, ЦОКОЛЬ G13, МОЩНОСТЬ 18 ВТ ГОСТ 6825-91 СП - 8%	ШТ.	6	226 ---	-- --	1356 ---	-- --	1356 ---	-- 108	1464
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
23.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	234	225,4 191,39	0,19 0,09	52744 44785	44 21	7915 --	32261 6800	91805
23.1. 2307-0202-0703		КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	1,02 ШТ.	238,68		32		7638			
24.	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	17	181,75 171,89	0,19 0,08	3090 2922	3 1	165 --	2105 416	5610
24.1. 2113-0207-1204		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	0,0204 100 ШТ.	0,3468		450		156			
25.	2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	ШТ.	17	827 ---	-- --	14059 ---	-- --	14059 ---	-- 1125	15184
26.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	ШТ.	66	285 ---	-- --	18810 ---	-- --	18810 ---	-- 1505	20315
27.	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	ШТ.	120	340 ---	-- --	40800 ---	-- --	40800 ---	-- 3264	44064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
28.	2307-0220 -0511 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	ШТ.	48	454	--	21792	--	21792	--	23535
					--	--	--	--	--	1743	
		СП - 8%									
29.	2307-0202 -0201 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА ПОД РОЗЕТКУ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.	234	687	--	160758	--	160758	--	173619
					--	--	--	--	--	12861	
		СП - 8%									
30.	2307-0202 -0201 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ	ШТ.	46	687	--	31602	--	31602	--	34130
					--	--	--	--	--	2528	
		СП - 8%									
31.	2307-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44, РАЗМЕРАМИ 80 ММ Х 80 ММ Х 40 ММ	ШТ.	2	416	--	832	--	832	--	899
					--	--	--	--	--	67	
		СП - 8%									
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
32.	2307-0219 -0302 РСНБ РК 2015	-ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	24	93	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--	--	179	
		СП - 8%									
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
33.	1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М	3280	92,14	1,17	302219	3838	34571	189967	531561
					80,43	0,01	263810	33	--	39375	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	2306-1702-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,004	13,12	1868		24508			
33.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0021	6,888	809		5572			
34.	1121-0201 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М	205	126,03	1,28	25836	262	3293	16050	45237
					108,69	0,05	22281	10	--	3351	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	2306-1702-1404	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 7 ДО 30 ММ2	100 ШТ.	0,004	0,82	2952		2421			
34.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0021	0,4305	809		348			
35.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	М	265	224,13	2,08	59394	551	12757	33193	99995
					173,91	0,06	46086	16	--	7407	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	2301-0504-0101	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	1,01	267,65	24		6424			
35.2.	2302-0401-3501	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16	ШТ.	1,2	318	8		2544			
35.3.	2306-1702-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,004	1,06	1868		1980			
36.				0,12	120296	--	14436	--	14436	--	15591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2306-0144 -0303 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1155	
		СП - 8%									
37.				1,36	177804	--	241813	--	241813	--	261158
	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	19345	
		СП - 8%									
38.				1,55	276383	--	428394	--	428394	--	462665
	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	34271	
		СП - 8%									
39.				0,15	1048335	--	157250	--	157250	--	169830
	2306-0144 -0507 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12580	
		СП - 8%									
40.				0,48	241728	--	116029	--	116029	--	125311
	2306-0144 -0703 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 4Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9282	
		СП - 8%									
41.				0,01	713868	--	7139	--	7139	--	7710
	2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	571	
		СП - 8%									
42.				0,08	2834623	--	226770	--	226770	--	244912
	2306-0144 -0911 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х16 (МК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	18142	
		СП - 8%									
		ТРУБЫ									
43.				3280	205,7	2,37	674696	7774	16268	468707	1234875
	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М		---	---	---	---	---	---	
					198,37	0,1	650654	328	--	91472	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	2302-0401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	0,37 ШТ.	1213,6		10		12136			
43.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,001554 КГ	5,09712		809		4124			
44.				135	227,3	2,6	30686	351	682	21368	56219
	1121-0101 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М		---	---	---	---	---	---	
					219,65	0,19	29653	26	--	4164	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	2302-0401-3504	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32	0,29 ШТ.	39,15		14		548			
45.				70	246,16	3,29	17231	230	915	11601	31138
	1121-0101 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М		---	---	---	---	---	---	
					229,8	0,37	16086	26	--	2307	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	2302-0401-3506	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 50	0,27 ШТ.	18,9		45		851			
46.				3131	24	--	75144	--	75144	--	81156
	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6012	
		СП - 8%									
47.				181,8	29	--	5272	--	5272	--	5694
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	422	
		СП - 8%									
48.				136,35	59	--	8045	--	8045	--	8689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ СП - 8%	М		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 644	
49.	2301-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ СП - 8%	М	70,7	91 --------- --	-- --------- --	6434 --------- --	-- --------- --	6434 --------- --	-- --------- 515	6949
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТА									
50.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	30	629,45 --------- 180,46	23,36 --------- 7,11	18884 --------- 5414	701 --------- 213	12769 --------- --	4052 --------- 1835	24770
51.	1308-0208 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	280	374,14 --------- 193,35	50,81 --------- 15,19	104759 --------- 54138	14227 --------- 4253	36394 --------- --	42042 --------- 11744	158545
52.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	9	3359,48 --------- 902,3	158,44 --------- 45,25	30235 --------- 8121	1426 --------- 407	20688 --------- --	6140 --------- 2910	39285
53.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ НР - 72%; СП - 8%	М	98	224,13 --------- 173,91	2,08 --------- 0,06	21965 --------- 17043	204 --------- 6	4718 --------- --	12275 --------- 2739	36980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	2301-0504-0101	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	1,01 М	98,98		24		2376			
53.2.	2302-0401-3501	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16	1,2 ШТ.	117,6		8		941			
53.3.	2306-1702-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕМ ОТ 3 ДО 10 ММ2	0,004 100 ШТ.	0,392		1868		732			
54.	2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	КМ	0,07	132560 --------- --	-- --------- --	9279 --------- --	-- --------- --	9279 --------- --	-- --------- 742	10021
55.	2306-0902 -0111 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	КМ	0,028	199491 --------- --	-- --------- --	5586 --------- --	-- --------- --	5586 --------- --	-- --------- 447	6033

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			4999650
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1258951		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	33533		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		6915	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	2178849		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	266268		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	911425		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	350622		

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ДОСТЫК, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СИСТЕМА СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: 002-2020-СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1764,657 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 213,855 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,165 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
		РАЗДЕЛ 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ													
1.	1310-0410 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	УСТРОЙСТВО	1	9973,77 9784	-- --	9974 9784	--	190 --	--	5968 1275		17218		
2.	ТПРАЙС ЛИСТ	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4 КАНАЛЬНЫЙ /DS-7604NI-SE/P/ СП - 8%	ШТ	1	75225 --	-- --	75225 --	--	75225 --	--	-- 6018		81243		
3.	ТПРАЙС ЛИСТ	-СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР НА 5 ПОРТОВ /TL-SG1005PE/ СП - 8%	ШТ	1	22676,79 --	-- --	22677 --	--	22677 --	--	-- 1814		24491		
4.	1311-0401 -0701 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА ДО 5 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	1	1163,29 1136	27,29 13,31	1163 1136	27 13	-- --	--	862 162		2187		
5.	2308-0505 -0702 РСНБ РК 2015	-ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD WESTERN DIGITALPURPLE, ОБЪЕМ ПАМЯТИ 4000 ГБ СП - 8%	ШТ.	1	43287 --	-- --	43287 --	--	43287 --	--	-- 3463		46750		
6.	ТПРАЙС ЛИСТ	-УДЛИНИТЕЛЬ 3 МЕТРА /PILOT/ СП - 8%	ШТ	1	4189,29 --	-- --	4189 --	--	4189 --	--	-- 335		4524		
7.	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ, МАССА ДО 0,015 Т. МОНТАЖ НА СТОЛЕ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	1	1550,64 1114	436,64 212,96	1551 1114	437 213	-- --	--	995 204		2750		
8.	2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015	-МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 23, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H СП - 8%	ШТ.	1	65884 --	-- --	65884 --	--	65884 --	--	-- 5271		71155		
9.	ТПРАЙС ЛИСТ	-РАЗЪЕМ /RG-45/ СП - 8%	ШТ	6	163,93 --	-- --	984 --	--	984 --	--	-- 79		1063		
10.	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА	2	4178,87 4173,21	5,66 --	8358 8346	11 --	-- --	--	5091 1076		14525		
11.	2308-0501 -2133 РСНБ РК 2015	-IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ EZN3340, ТИПА EVERFOCUS СП - 8%	ШТ.	2	125509 --	-- --	251018 --	--	251018 --	--	-- 20081		271099		
12.	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	2	299,9 271,4	-- --	600 543	--	57 --	--	331 74		1006		
13.	2308-0306 -0107 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ JBS РАЗМЕРАМИ 100X100X50 ММ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 44	ШТ.	2	477 --	-- --	954 --	--	954 --	--	-- 76		1030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
14.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	4	7301,91 7170	1,69 --	29208 28680	7 --	521 --	17495 3736	50439
15.	ТПРАЙС ЛИСТ	-БЛОК ПИТАНИЯ /SKAT UPS 1000/ СП - 8%	ШТ	1	246621,43 --	-- --	246621 --	-- --	246621 --	-- 19730	266351
16.	ТПРАЙС ЛИСТ	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 24В 100А/Ч СП - 8%	ШТ	3	72857,14 --	-- --	218571 --	-- --	218571 --	-- 17486	236057
17.	ТПРАЙС ЛИСТ	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БОКС /УМБ-3/100/ СП - 8%	ШТ	1	17758,93 --	-- --	17759 --	-- --	17759 --	-- 1421	19180
18.	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М	100	366,9 321,28	2,54 0,24	36690 32128	254 24	4308 --	23149 4787	64627
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	2113-0207-1204	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	0,017 100 ШТ.	1,7		450		765			
18.2.	2404-0201-0646	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 ШТ.	12		227		2724			
19.	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E СП - 8%	КМ	0,1	88013 --	-- --	8801 --	-- --	8801 --	-- 704	9505
20.	1121-0101 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	20	197,92 118,04	3,56 1,42	3958 2361	71 28	1526 --	1720 454	6133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	2302-1104-0405	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	0,022 КГ	0,44		537		236			
20.2.	2404-0207-3960	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	0,08 ШТ.	1,6		636		1018			
21.	2301-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 25, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75 СП - 8%	М	20,4	401 --	-- --	8180 --	-- --	8180 --	-- 654	8834
22.	1121-0101 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	60	205,7 198,37	2,37 0,1	12342 11902	142 6	298 --	8574 1673	22589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	2302-0401-3503	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	0,37 ШТ.	22,2		10		222			
22.2.	2113-0207-0430	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	0,001554 КГ	0,09324		809		75			
23.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ СП - 8%	М	60,6	140 --	-- --	8484 --	-- --	8484 --	-- 679	9163
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1076478 95994	949 284	979534 --	64185 91252	1231919

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1006824			
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	768			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		49829		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	955970			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	30742			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	83005			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1120571			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				35
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		49829		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	52990			
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	6132			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		46449		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	33443			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	6914			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	93347			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		46449		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	16664			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				16664				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1333				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				17997				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				1231915				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								73
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					96278			
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СЕТЬ									
24.				2	5964,76	6,14	11930	12	--	7271	20737
	1310-1001 -0801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТРОЙСТВО (ДОМОФОНЫ) ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		5958,62	1,2	11917	2	--	1536	
25.				2	67575	--	135150	--	135150	--	145962
	ТПРАЙС ЛИСТ	-БЛОК ВЫЗОВА /МЕТАКОМ МК2003-ТМ/ СП - 8%	ШТ		--	--	--	--	--	10812	
26.				2	7558,93	--	15118	--	15118	--	16327
	ТПРАЙС ЛИСТ	-КОММУТАТОР КООРДИНАТНЫЙ /СОМ 80-160/220/ СП - 8%	ШТ		--	--	--	--	--	1209	
27.				12	699,99	0,82	8400	10	--	5118	14599
	1310-1001 -0802 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-УСТРОЙСТВО (ДОМОФОНЫ) ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНОЕ. МОНТАЖ АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		699,17	--	8390	--	--	1081	
28.				12	2190	--	26280	--	26280	--	28382
	2308-0504 -1001 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ ТКП-06М СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2102	
29.				2	7301,91	1,69	14604	3	261	8747	25219
	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		7170	--	14340	--	--	1868	
30.				2	17303,57	--	34607	--	34607	--	37376
	ТПРАЙС ЛИСТ	-БЛОК ПИТАНИЯ /БП-2У/ СП - 8%	ШТ		--	--	--	--	--	2769	
31.				2	2003,57	--	4007	--	4007	--	4328
	ТПРАЙС ЛИСТ	-КНОПКА ВЫХОДА /КВ-2/ СП - 8%	ШТ		--	--	--	--	--	321	
32.				2	3455,54	10,46	6911	21	--	4203	12003
	1310-1001 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	СИСТЕМА		3445,08	--	6890	--	--	889	
33.				2	18214,29	--	36429	--	36429	--	39343
	ТПРАЙС ЛИСТ	-ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ /ML-400/ СП - 8%	ШТ		--	--	--	--	--	2914	
34.				36	182,14	--	6557	--	6557	--	7082
	ТПРАЙС ЛИСТ	-КЛЮЧ /ТМ 2002/ СП - 8%	ШТ		--	--	--	--	--	525	
35.				170	366,9	2,54	62373	432	7323	39354	109865
	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М		321,28	0,24	54618	41	--	8138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 2113-0207-1204		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	0,017 100 ШТ.	2,89		450		1301			
35.2. 2404-0201-0646		СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 ШТ.	20,4		227		4631			
36.				0,08	23748	--	1900	--	1900	--	2052
	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,5 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	152	
37.				0,04	90655	--	3626	--	3626	--	3916
	2306-0408 -0515 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 10Х0,5 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	290	
38.				0,01	147019	--	1470	--	1470	--	1588
	2306-0408 -0518 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 16Х0,5 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	118	
39.				0,04	276383	--	11055	--	11055	--	11939
	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ	КМ		--	--	--	--	--	884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16442-80									
		СП - 8%									
40.				6	288,72	2,38	1732	15	77	1181	3146
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19		-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М		273,34	0,1	1640	1	--	233	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,97	5,82							
2302-0401-3503		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25	ШТ.			10		58			
40.2.			0,004074	0,024444							
2113-0207-0430		ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			809		20			
41.				6,06	53	--	321	--	321	--	347
2301-1305 -0101 РСНБ РК 2015		-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
42.				80	259,94	3,48	20795	278	1165	13936	37509
1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 60 ММ. ПРОКЛАДКА	М		241,9	0,04	19352	3	--	2778	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,018	1,44							
2113-0207-0430		ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ	КГ			809		1165			
43.				82,4	104	--	8570	--	8570	--	9256
2306-1710 -0106 РСНБ РК 2015		-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 25 ММ	М		--	--	--	--	--	686	
		СП - 8%									
44.				2	225,4	0,19	451	--	68	276	785
1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		191,39	0,09	383	--	--	58	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			1,02	2,04							
2307-0202-0703		КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.			32		65			
45.				2	454	--	908	--	908	--	981
2307-0220 -0511 РСНБ РК 2015		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	ШТ.		--	--	--	--	--	73	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	413194	771	294892	80086	532742
			ТЕНГЕ		--	--	117530	47	--	39462	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				327522				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				260				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					41539			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				285677				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				25339				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				28229				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				381090				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					41539			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				85351				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				8635				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					76038			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				54747				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				11207				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				151305				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								62
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					76038			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				321				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				321				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				26				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				347				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				532742				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								92
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					117577			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								1764657
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				213524				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1720				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					331			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1274427				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				144271				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				130714				

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. ДОСТЫК, РАЙОН БАЙТЕРЕК, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОСНОВАНИЕ: 002-2020-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3411,451 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 537,59 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,206 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.10.2020 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА															
1.	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	982,5	26,64	26,64	26174	26174	--	7399	36259						
					--	10,46	--	10277	--	2686							
		НР - 72%; СП - 8%															
2.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	982,5	92,23	92,23	90616	90615	--	25608	125522						
					--	36,2	--	35566	--	9298							
		НР - 72%; СП - 8%															
		СРЕЗКА НАСЫПНОГО ГРУНТА															
3.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3930	32,99	32,99	129651	129651	--	36643	179598						
					--	12,95	--	50894	--	13304							
		НР - 72%; СП - 8%															
4.	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	3930	104,44	104,44	410449	410449	--	115985	568549						
					--	40,99	--	161091	--	42115							
		НР - 72%; СП - 8%															
5.	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	2734,05	289,25	278,88	790824	762472	2379	126517	990728						
					9,5	54,77	25973	149744	--	73387							
		НР - 72%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
5.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00012	0,328086	7216		2367									
6.	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	23922,9375	45	--	1076532	--	--	--	1162655						
					--	--	--	--	--	86123							
		СП - 8%															
7.	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА	2734,05	21,14	17,76	57798	48556	794	19803	83809						
					3,09	6,97	8448	19056	--	6208							
		НР - 72%; СП - 8%															
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
7.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,109362	7216		789									
		НАСЫПЬ															
8.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1195,95	32,99	32,99	39454	39455	--	11151	54653						
					--	12,95	--	15488	--	4048							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=4	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	1195,95	104,44 --	104,44 40,99	124905 --	124905 49022	-- --	35296 12816	173017
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА	1195,95	21,14 3,09	17,76 6,97	25282 3695	21240 8336	347 --	8663 2716	36660
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,00004 М3	0,047838		7216		345			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								3411451
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				38116				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1653517				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					499474			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				3519				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1076532				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				387065				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				252701				

СОСТАВИЛ ДЖУМАГАЛИЕВ О.