ИК ТЕХПРОЕКТ

БИН 151240009548, №ГСЛ 16002738г.Уральск, ул.Абулхаирхана 2А. тел: +7 (701) 332 17 03, +7 (747) 069 9892

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Строительство двух двухэтажных 12-ти квартирных жилых домов в с.Махамбет района Байтерек, ЗКО»

ТОМ 3

20-42 -СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТЦИЯ

Директор: Жумашева Г.Р.

Главный инженер проекта: Жумашева М.Ф.

Уральск -2020г

Форма 1

"Утвержден"

ГУ отдел арх-ры, градостроит-ва и строит-ва р-а Байтерек
Досумабеков А.А.
(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме

в том числе:	321053,92	тыс.тенге
налог на добавленную стоимость (НДС)	34398,634	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ 12-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.МАХАМБЕТ, РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			6265,603	6265,603
2	ГН СИИз	Изыскательские работы			480,000	480,000
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1026,698	1026,698
		Итого по разделу I			**7772,301**	**7772,301**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	256934,495	10261,164	36,024	267231,683
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 267231,683.3,24% = 8658,307			8658,307	8658,307
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 267231,683.1,12% = 2992,995			2992,995	2992,995
		Итого по разделу III			**11651,302**	**11651,302**
		Итого по сводному сметному расчету	**256934,495**	**10261,164**	**19459,627**	**286655,286**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			34398,634	34398,634
		Всего по сводному сметному расчету	**256934,495**	**10261,164**	**53858,261**	**321053,920**

Руководитель ТОО ИК Техпроект Жумашева Г.Р.

ГИП проекта Жумашева М.Ф.

Форма 2

Заказчик ГУ „Отдел архитектуры, градостроительства и строительства р-а Байтерек"

Утвержден Джумабеков Р.А.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 299299,484 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 32067,802 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ 12-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.МАХАМБЕТ, РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	Смета 1-1	Вынос проекта в натуру	--	--	34,307	34,307
		Всего по главе	--	--	**34,307**	**34,307**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	Об.см.2-1	ДОМ 1; ДОМ 2 за два дома	223750,292	9772,202	--	233522,494
		Всего по главе	**223750,292**	**9772,202**	--	**233522,494**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3	Лок.см.7-1	ГП	5868,957	--	--	5868,957
		Всего по главе	**5868,957**	--	--	**5868,957**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**229619,249**	9772,202	**34,307**	**239425,758**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	6658,958	--	--	6658,958
		Всего по главе	**6658,958**	--	--	**6658,958**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**236278,207**	9772,202	**34,307**	**246084,716**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	3615,057	--	--	3615,057
		Всего по главе	**3615,057**	--	--	**3615,057**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**239893,264**	9772,202	**34,307**	**249699,773**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4797,865	--	--	4797,865
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**244691,129**	**9772,202**	**34,307**	**254497,638**
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	256934,494	10261,164	36,024	267231,682
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	32067,802	32067,802
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**256934,494**	**10261,164**	**32103,825**	**299299,484**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Руководитель ТОО ИК Техпроект Жумашева Г.Р.

ГИП проекта Жумашева М.Ф.

Форма 3

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ 12-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.МАХАМБЕТ, РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство ДОМ 1; ДОМ 2

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	233522.494	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	31.604	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	38452.854	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	92386.979	--	--	92386.979	12.432	14836.006	--
2.	2-1-2	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	4164.422	--	--	4164.422	0.758	997.327	--
3.	2-1-3	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	4907.076	210.577	--	5117.653	0.633	846.654	--
4.	2-1-4	ГСВ	3791.868	3988.545	--	7780.413	0.72	960.73	--
5.	2-1-5	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	3854.735	302.54	--	4157.275	0.912	1134.201	--
6.	2-1-6	ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ	378.989	382.678	--	761.667	0.121	156.609	--
7.	2-1-7	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	2391.077	1.761	--	2392.838	0.226	294.9	--
		ИТОГО	**11875.146**	**4886.101**	**--**	**116761.247**	**15.802**	**19226.427**	
		ИТОГО за два дома: ДОМ 1 и ДОМ 2	**23750.292**	**9772.202**	**--**	**233522.494**	**31.604**	**38452.854**	

Главный инженер проекта Жумашева М.Ф.

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			14	СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ 12-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.МАХАМБЕТ, РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО
Объект			2-1	ДОМ 1
Смета			2-1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Документ	1	50	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-2	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Документ	2	60	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-3	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Документ	3	63	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-4	ГСВ
Документ	4	68	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-5	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
Документ	5	77	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-6	ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ
Документ	6	80	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-7	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Документ	7	83	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			7-1	ГП
Смета			7-1	ГП
Документ	8	86	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ 12-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.МАХАМБЕТ, РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО
Шифр стройки 14
Наименование объекта - ДОМ 1
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	92386,979	тыс.тенге
Сметная заработная плата	14836,006	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	12,432	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ										
		ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ										
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	25		3917.94	1021.58	97948	25540	52479	27992	136015
		НР - 93%; СП - 8%				797.16	406.79	19929	10170		10075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1.1	27.5	1895.00				52113		
2	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	4		1686.85	931.83	6747	3728	--	5155	12854
		НР - 118%; СП - 8%				755.02	337.19	3020	1349		952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--				--		
3	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	52		2234.11	1260.61	116174	65552	--	87978	220484
		НР - 118%; СП - 8%				973.50	460.30	50622	23936		16332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	52	--				--		
4	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	18		3231.14	1751.31	58161	31523	--	45325	111765
		НР - 118%; СП - 8%				1479.83	654.13	26637	11774		8279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	18	--				--		
5	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	49.46		54636.00	--	2702297	--	2702297	--	2918481
		СП - 8%				--	--	--	--		216184	
6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские из В7,5. Устройство	м3	2.14		25771.30	1186.34	55151	2539	50300	2632	62406
		НР - 91%; СП - 8%				1080.58	270.99	2312	580		4623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	2.1828	22773.00				49709		
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.52781		356647.73	2234.73	188242	1179	151936	33021	238964
		НР - 93%; СП - 8%				66552.00	718.74	35127	379		17701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.52781	287861.00				151936		
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.52781		254068.00	--	134100	--	134100	--	144828
		СП - 8%				--	--	--	--		10728	
9	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты из В15. Устройство	м3	4.6		36388.81	1153.64	167389	5307	136972	23965	206662
		НР - 91%; СП - 8%				5458.60	266.42	25110	1226		15308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	4.692	27687.00				129907		
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ										
10	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	94		2088.86	1009.10	196353	94856	57905	79411	297825
		НР - 118%; СП - 8%				463.74	252.19	43592	23706		22061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.034	3.196	12971.00				41455		
10.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	94	--				--		
11	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24		1829.27	1029.10	43902	24699	9584	18634	67539
		НР - 118%; СП - 8%				400.78	257.19	9619	6173		5003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.023	0.552	12971.00				7160		
11.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	24	--				--		
12	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	64		2649.44	1285.47	169564	82270	42114	77573	266908
		НР - 118%; СП - 8%				705.93	321.26	45180	20561		19771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0418	2.6752	12971.00				34700		
12.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	64	--				--		
13	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	85		4316.87	2254.57	366934	191638	83895	164369	573807
		НР - 118%; СП - 8%				1075.31	563.46	91401	47894		42504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0626	5.321	12971.00				69019		
13.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	85	--				--		
14	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	104.027		32858.00	--	3418119	--	3418119	--	3691569
		СП - 8%				--	--	--	--		273450	
15	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	22.941		34633.00	--	794516	--	794516	--	858077
		СП - 8%				--	--	--	--		63561	
16	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11.542		33110.00	--	382156	--	382156	--	412728
		СП - 8%				--	--	--	--		30572	
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты из В7,5. Устройство	м3	3.5		32064.01	1153.64	112224	4037	89082	18234	140895
		НР - 91%; СП - 8%				5458.60	266.42	19105	932		10437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	3.57	23447.00				83706		
18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2		11466.71	1576.29	22933	3152	6941	12627	38405
		НР - 93%; СП - 8%				6420.03	368.55	12840	737		2845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	0.48	14442.00				6932		
18.2	2103-0199-9901	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0.38	0.76	--				--		
19	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.76		54690.00	--	41564	--	41564	--	44889
		СП - 8%				--	--	--	--		3325	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	232.32		874.07	19.81	203064	4602	133893	60624	284783
		НР - 93%; СП - 8%				277.93	2.66	64569	618		21095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	557.568	223.00				124338		
21	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	95		1212.87	28.18	115223	2677	97412	14721	140339

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				159.30	7.32	15134	695		10395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.025	2.375	10539.00				25030		
21.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.1	104.5	226.00				23617		
21.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.2	209	223.00				46607		
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты из В15. Устройство	м3	0.7		37254.79	1153.64	26078	807	21450	3647	32103
		НР - 91%; СП - 8%				5458.60	266.42	3821	186		2378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.714	28536.00				20375		
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.01723		356647.73	2234.73	6145	38	4960	1078	7801
		НР - 93%; СП - 8%				66552.00	718.74	1147	12		578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.01723	287861.00				4960		
24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01723		254068.00	--	4378	--	4378	--	4728
		СП - 8%				--	--	--	--		350	
25	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0.25		5824.38	1737.08	1456	434	805	374	1976
		НР - 93%; СП - 8%				868.70	739.54	217	185		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.2875	2786.00				801		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9430818	544578	8416858	677360	10916831
								469382	151113	--	808653	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9430818				
		Материалы	Тенге					939729				
		Всего заработная плата	Тенге						620495			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					138478				
		Местные материалы	Тенге					7338652				
		Накладные расходы	Тенге					677360				
		Сметная прибыль	Тенге					808653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10916831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									476
		Сметная заработная плата	Тенге						620495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10916831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									476
		Сметная заработная плата	Тенге						620495			
		РАЗДЕЛ 2.ОП1										
26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.00624		19920.72	1361.10	124	8	2	106	248
		НР - 91%; СП - 8%				18271.62	380.20	114	2		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.01872	96.00				2		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.2	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0.00624	--				--		
27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.006		264340.00	--	1586	--	1586	--	1713
		СП - 8%				--	--	--	--		127	
28	2105-0308-0109 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0.1		1292.00	--	129	--	129	--	139
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1839	8	1717	106	2100
								114	2	--	155	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1839				
	Материалы		Тенге					2				
	Всего заработная плата		Тенге						116			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1715				
		Накладные расходы	Тенге					106				
		Сметная прибыль	Тенге					155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2100				
		Сметная заработная плата	Тенге						116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2100				
		Сметная заработная плата	Тенге						116			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ										
		ПОЛЫ тип 1										
29	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	408.8		473.30	31.79	193485	12996	150532	32659	244236
		НР - 94%; СП - 8%				73.28	11.71	29957	4787		18092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.051	20.8488	7216.00				150445		
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	32.704		29035.70	7.20	949584	235	827019	114990	1149740
		НР - 94%; СП - 8%				3740.52	--	122330	--		85166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	33.35808	22773.00				759664		
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	408.8		662.22	29.11	270716	11901	117938	137861	441264
		НР - 94%; СП - 8%				344.61	14.15	140877	5785		32686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	8.33952	13974.00				116536		
32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	408.8		160.92	9.87	65784	4035	58266	5072	76525
		НР - 94%; СП - 8%				8.52	4.68	3483	1913		5669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	4.16976	13974.00				58268		
		ПОЛЫ тип 1										
33	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8.6		473.30	31.79	4070	274	3166	687	5138
		НР - 94%; СП - 8%				73.28	11.71	630	101		381	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.051	0.4386	7216.00				3165		
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.688		29035.70	7.20	19977	5	17399	2419	24188
		НР - 94%; СП - 8%				3740.52	--	2573	--		1792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.70176	22773.00				15981		
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8.6		662.22	29.11	5695	251	2480	2900	9283
		НР - 94%; СП - 8%				344.61	14.15	2964	122		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.17544	13974.00				2452		
36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	8.6		160.92	9.87	1384	85	1226	107	1610
		НР - 94%; СП - 8%				8.52	4.68	73	40		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	0.08772	13974.00				1226		
		ПОЛЫ тип 2										
37	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10.212		17764.64	1620.18	181413	16546	125733	42161	241459
		НР - 94%; СП - 8%				3832.16	559.89	39134	5718		17886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1.1	11.2332	11193.00				125733		
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	340.4		662.22	29.11	225420	9909	98206	114795	367432
		НР - 94%; СП - 8%				344.61	14.15	117305	4817		27217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	6.94416	13974.00				97038		
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	340.4		160.92	9.87	54777	3360	48517	4224	63721
		НР - 94%; СП - 8%				8.52	4.68	2900	1593		4720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	3.47208	13974.00				48519		
40	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	340.4		2088.78	35.38	711021	12043	532311	162269	943154
		НР - 94%; СП - 8%				489.62	17.51	166667	5960		69863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2107-0508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0.01027	3.495908	150584.00				526428		
41	2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	349.5908		547.00	--	191226	--	191226	--	206524
		СП - 8%				--	--	--	--		15298	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	340.4		3154.26	21.29	1073710	7247	928887	132697	1302920
		НР - 94%; СП - 8%				404.16	10.55	137576	3591		96513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0.5	170.2	575.00				97865		
42.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1.02	347.208	2393.00				830869		
43	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	360		227.28	2.24	81821	806	50109	29346	120060
		НР - 94%; СП - 8%				85.85	0.87	30906	313		8893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1.01	363.6	129.00				46904		
		ПОЛЫ тип 3										
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.2		662.22	29.11	14701	646	6405	7487	23963
		НР - 94%; СП - 8%				344.61	14.15	7650	314		1775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.45288	13974.00				6329		
45	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из пеноплекса. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22.2		340.80	30.68	7566	681	--	6786	15500
		НР - 94%; СП - 8%				310.12	15.05	6885	334		1148	
46	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1.11		36277.00	--	40267	--	40267	--	43488
		СП - 8%				--	--	--	--		3221	
47	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22.2		1579.16	85.43	35057	1897	18181	14335	53344
		НР - 94%; СП - 8%				674.75	12.20	14979	271		3951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	24.864	241.00				5992		
47.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00346	0.076812	119480.00				9177		
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.2		662.22	29.11	14701	646	6405	7487	23963
		НР - 94%; СП - 8%				344.61	14.15	7650	314		1775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.45288	13974.00				6329		
49	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	22.2		1570.30	74.25	34861	1648	5963	26327	66084
		НР - 94%; СП - 8%				1227.48	34.14	27250	758		4895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.013	0.2886	12971.00				3743		
49.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	0.67932	3143.00				2135		
49.3	2206-0301-0600	Плитки керамические для полов	м2	1.02	22.644	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22.644		2240.00	--	50723	--	50723	--	54781
		СП - 8%				--	--	--	--		4058	
		ПОЛЫ тип 4										
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14.5		662.22	29.11	9602	422	4183	4890	15651
		НР - 94%; СП - 8%				344.61	14.15	4997	205		1159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.2958	13974.00				4134		
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	14.5		160.92	9.87	2333	143	2066	180	2714
		НР - 94%; СП - 8%				8.52	4.68	124	68		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	0.1479	13974.00				2067		
53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14.5		1570.30	74.25	22769	1077	3894	17196	43162
		НР - 94%; СП - 8%				1227.48	34.14	17798	495		3197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.013	0.1885	12971.00				2445		
53.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	0.4437	3143.00				1395		
53.3	2206-0301-0600	Плитки керамические для полов	м2	1.02	14.79	--				--		
54	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	14.79		2240.00	--	33130	--	33130	--	35780
		СП - 8%				--	--	--	--		2650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					4295793	86853	3324232	866875	5575684
								884708	37499	--	413013	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4295793				
	Материалы		Тенге					3008885				
	Всего заработная плата		Тенге						922207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					315346				
		Накладные расходы	Тенге					866875				
		Сметная прибыль	Тенге					413013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5575681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									869
		Сметная заработная плата	Тенге						922207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5575681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									869
		Сметная заработная плата	Тенге						922207			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ ВТОРОЙ ЭТАЖ										
		ПОЛЫ тип 3										
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.2		662.22	29.11	14701	646	6405	7487	23963
		НР - 94%; СП - 8%				344.61	14.15	7650	314		1775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.45288	13974.00				6329		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22.2		1579.16	85.43	35057	1897	18181	14335	53344
		НР - 94%; СП - 8%				674.75	12.20	14979	271		3951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	24.864	241.00				5992		
56.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00346	0.076812	119480.00				9177		
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22.2		662.22	29.11	14701	646	6405	7487	23963
		НР - 94%; СП - 8%				344.61	14.15	7650	314		1775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.45288	13974.00				6329		
58	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	22.2		1570.30	74.25	34861	1648	5963	26327	66084
		НР - 94%; СП - 8%				1227.48	34.14	27250	758		4895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.013	0.2886	12971.00				3743		
58.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	0.67932	3143.00				2135		
58.3	2206-0301-0600	Плитки керамические для полов	м2	1.02	22.644	--				--		
59	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22.644		2240.00	--	50723	--	50723	--	54781
		СП - 8%				--	--	--	--		4058	
		ПОЛЫ тип 4										
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18.4		662.22	29.11	12185	535	5309	6205	19861
		НР - 94%; СП - 8%				344.61	14.15	6341	260		1471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.37536	13974.00				5245		
61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	18.4		160.92	9.87	2961	181	2623	228	3444
		НР - 94%; СП - 8%				8.52	4.68	157	86		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	0.18768	13974.00				2623		
62	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18.4		1570.30	74.25	28894	1366	4942	21821	54772
		НР - 94%; СП - 8%				1227.48	34.14	22586	628		4057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.013	0.2392	12971.00				3103		
62.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	0.56304	3143.00				1770		
62.3	2206-0301-0600	Плитки керамические для полов	м2	1.02	18.768	--				--		
63	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	18.768		2240.00	--	42040	--	42040	--	45403
		СП - 8%				--	--	--	--		3363	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ тип 5										
64	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	340.4		92.56	24.24	31507	8252	--	25668	61750
		НР - 94%; СП - 8%				68.32	11.90	23256	4051		4574	
65	2107-0507-0103 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 24 мм	1000 м2	0.35061		318067.00	--	111517	--	111517	--	120438
		СП - 8%				--	--	--	--		8921	
66	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (Пергамин). Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	340.4		1579.16	85.43	537546	29080	278781	219808	817942
		НР - 94%; СП - 8%				674.75	12.20	229685	4153		60588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	381.248	241.00				91881		
66.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00346	1.177784	119480.00				140722		
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	340.4		662.22	29.11	225420	9909	98206	114795	367432
		НР - 94%; СП - 8%				344.61	14.15	117305	4817		27217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	6.94416	13974.00				97038		
68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	340.4		160.92	9.87	54777	3360	48517	4224	63721
		НР - 94%; СП - 8%				8.52	4.68	2900	1593		4720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	3.47208	13974.00				48519		
69	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	340.4		3154.26	21.29	1073710	7247	928887	132697	1302920
		НР - 94%; СП - 8%				404.16	10.55	137576	3591		96513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0.5	170.2	575.00				97865		
69.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1.02	347.208	2393.00				830869		
70	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	360		227.28	2.24	81821	806	50109	29346	120060
		НР - 94%; СП - 8%				85.85	0.87	30906	313		8893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1.01	363.6	129.00				46904		
		ПОЛЫ тип 6										
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11.2		662.22	29.11	7417	326	3231	3777	12090
		НР - 94%; СП - 8%				344.61	14.15	3860	158		896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.22848	13974.00				3193		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	11.2		160.92	9.87	1802	110	1597	139	2096
		НР - 94%; СП - 8%				8.52	4.68	95	52		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0102	0.11424	13974.00				1596		
73	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11.2		1579.16	85.43	17687	957	9173	7232	26913
		НР - 94%; СП - 8%				674.75	12.20	7557	137		1994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	12.544	241.00				3023		
73.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00346	0.038752	119480.00				4630		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2379327	66966	1672609	621576	3240977
								639753	21496	--	240071	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2379327				
		Материалы	Тенге					1468324				
		Всего заработная плата	Тенге						661249			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					204280				
		Накладные расходы	Тенге					621576				
		Сметная прибыль	Тенге					240071				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3240974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									546
		Сметная заработная плата	Тенге						661249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3240974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									546
		Сметная заработная плата	Тенге						661249			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ										
74	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	45.09		2961.59	174.18	133538	7854	67617	55599	204268
		НР - 90%; СП - 8%				1287.81	82.27	58067	3710		15131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92	41.4828	1630.00				67617		
75	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	43.74		2324.99	167.62	101695	7332	47055	45772	159264
		НР - 90%; СП - 8%				1081.57	81.16	47308	3550		11797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	43.74	--				--		
75.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.66	28.8684	1630.00				47055		
76	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	43.74		21923.00	--	958912	--	958912	--	1035625
		СП - 8%				--	--	--	--		76713	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	45.09		24590.00	--	1108763	--	1108763	--	1197464
		СП - 8%				--	--	--	--		88701	
78	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	74.4		1203.61	4.97	89549	370	71616	15970	113960
		НР - 90%; СП - 8%				236.06	2.44	17563	182		8441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566	42.1104	1630.00				68640		
79	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	74.4		2442.00	--	181685	--	181685	--	196220
		СП - 8%				--	--	--	--		14535	
80	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	92		111.00	--	10212	--	10212	--	11029
		СП - 8%				--	--	--	--		817	
81	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	67.2		1470.04	5.56	98787	374	67869	24496	133146
		НР - 80%; СП - 8%				454.52	1.14	30544	77		9863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1.05	70.56	260.00				18346		
81.2	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1.05	70.56	656.00				46287		
82	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4		7398.00	--	29592	--	29592	--	31959
		СП - 8%				--	--	--	--		2367	
83	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10.08		2645.10	50.88	26663	513	4304	15222	45236
		НР - 69%; СП - 8%				2167.31	21.32	21846	215		3351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	10.08	--				--		
83.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.18	1.8144	1630.00				2957		
83.3	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0.3901	3.932208	314.00				1235		
84	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	30.24		2911.94	48.21	88057	1458	16150	49027	148051
		НР - 69%; СП - 8%				2329.66	20.01	70449	605		10967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	30.24	--				--		
84.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	7.2576	1630.00				11830		
84.3	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0.4207	12.721968	314.00				3995		
85	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	40.32		40517.00	--	1633645	--	1633645	--	1764337

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		130692	
86	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	20		1267.17	2.21	25343	44	--	17456	46223
		НР - 69%; СП - 8%				1264.96	--	25299	--		3424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2109-0404-0100	Доводчики дверные ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	20	--				--		
87	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	м2	4.2		1633.77	176.71	6862	742	1986	4036	11769
		НР - 90%; СП - 8%				984.36	83.28	4134	350		872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	4.2	--				--		
87.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.29	1.218	1630.00				1985		
88	2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	м2	4.2		28388.00	--	119230	--	119230	--	128768
		СП - 8%				--	--	--	--		9538	
89	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	м2 проемов	88.2		8552.85	121.99	754361	10760	214583	480840	1334017
		НР - 90%; СП - 8%				5997.94	59.50	529018	5248		98816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6.6	582.12	336.00				195592		
89.2	2109-0105-0300	Коробки дверные деревянные	м	3.15	277.83	--				--		
89.3	2109-0105-0400	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0.85	74.97	--				--		
90	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	65.52		4459.00	--	292154	--	292154	--	315526
		СП - 8%				--	--	--	--		23372	
91	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	22.68		6863.00	--	155653	--	155653	--	168105
		СП - 8%				--	--	--	--		12452	
92	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	48		4151.00	--	199248	--	199248	--	215188
		СП - 8%				--	--	--	--		15940	
93	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	336.6		459.64	1.09	154715	366	127448	24372	193413
		НР - 90%; СП - 8%				79.92	0.53	26901	178		14327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1.12	376.992	336.00				126669		
94	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	8.82		3684.07	179.98	32493	1587	17755	12510	48604
		НР - 90%; СП - 8%				1491.04	84.95	13151	749		3600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94.1	2109-9999-9904	Блоки дверные балконные	м2	1	8.82	--				--		
94.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.235	10.8927	1630.00				17755		
95	2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	8.82		24041.00	--	212042	--	212042	--	229005
		СП - 8%				--	--	--	--		16963	
		ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ										
96	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3.87		2911.94	48.21	11269	186	2067	6274	18947
		НР - 69%; СП - 8%				2329.66	20.01	9016	77		1403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	3.87	--				--		
96.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	0.9288	1630.00				1514		
96.3	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0.4207	1.628109	314.00				511		
97	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	3.87		41834.00	--	161898	--	161898	--	174850
		СП - 8%				--	--	--	--		12952	
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОДУХОВ ОП-2										
98	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.02448		599275.00	--	14670	--	14670	--	15844
		СП - 8%				--	--	--	--		1174	
99	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.02448		58956.98	2554.40	1443	63	109	885	2514
		НР - 69%; СП - 8%				51912.40	481.01	1271	12		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0033	0.000081	633854.00				51		
99.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.5	0.03672	283.00				10		
99.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0014	0.000034	219516.00				8		
99.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.02448	--				--		
99.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000047	417326.00				20		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6602479	31649	5716263	752459	7943332
								854567	14953	--	588394	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4410651				
	Материалы		Тенге					615928				
	Всего заработная плата		Тенге						740730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3038651				
		Накладные расходы	Тенге					663595				
		Сметная прибыль	Тенге					405938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5480184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									575
		Сметная заработная плата	Тенге						740730			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2191828				
	Материалы		Тенге					22630				
	Всего заработная плата		Тенге						128790			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2039053				
		Накладные расходы	Тенге					88864				
		Сметная прибыль	Тенге					182456				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2463148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									110
		Сметная заработная плата	Тенге						128790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7943332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									685
		Сметная заработная плата	Тенге						869520			
		РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ										
100	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	214		29216.51	1576.29	6252333	337326	4541121	1351063	8211668
		НР - 93%; СП - 8%				6420.03	368.55	1373886	78870		608272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	51.36	14442.00				741741		
100.2	2103-0102-0103	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.38	81.32	46710.00				3798457		
101	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	м2	547		532.94	19.10	291518	10447	178541	76145	397076
		НР - 72%; СП - 8%				187.44	5.90	102530	3227		29413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.4	1312.8	136.00				178541		
101.2	2111-0205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0.111	60.717	--				--		
102	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	54.7		21148.00	--	1156796	--	1156796	--	1249340
		СП - 8%				--	--	--	--		92544	
103	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	66.5		29090.72	1576.29	1934533	104824	1402777	419840	2542723
		НР - 93%; СП - 8%				6420.03	368.55	426932	24509		188350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.216	14.364	14442.00				207445		
103.2	2103-0102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.2926	19.4579	61417.00				1195046		
104	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4.07		37481.33	1576.29	152549	6416	120003	25695	192504
		НР - 93%; СП - 8%				6420.03	368.55	26130	1500		14260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	0.9768	14066.00				13740		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104.2	2103-0101-0204	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.38	1.5466	68697.00				106247		
105	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	126		28887.40	1576.29	3639812	198612	2673744	756921	4748471
		НР - 93%; СП - 8%				6090.92	368.55	767456	46437		351739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	30.24	14442.00				436726		
105.2	2103-0102-0103	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.38	47.88	46710.00				2236475		
106	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	51.1		35381.98	1576.29	1808019	80549	1416224	306973	2284192
		НР - 93%; СП - 8%				6090.92	368.55	311246	18833		169199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	12.264	14442.00				177117		
106.2	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.38	19.418	63801.00				1238888		
107	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18.75		28084.84	1576.29	526591	29555	382831	112637	690366
		НР - 93%; СП - 8%				6090.92	368.55	114205	6910		51138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	4.5	14442.00				64989		
107.2	2103-0102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.38	7.125	44598.00				317761		
108	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из каменной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	147		532.94	19.10	78342	2807	47981	20463	106710
		НР - 72%; СП - 8%				187.44	5.90	27554	867		7904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.4	352.8	136.00				47981		
108.2	2111-0205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0.111	16.317	--				--		
109	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	7.35		12792.00	--	94021	--	94021	--	101543
		СП - 8%				--	--	--	--		7522	
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1.815		356647.73	2234.73	647316	4057	522467	113550	821735
		НР - 93%; СП - 8%				66552.00	718.74	120792	1305		60869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	1.815	287861.00				522468		
111	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	291.2		2902.22	25.17	845126	7330	474428	329657	1268766
		НР - 90%; СП - 8%				1247.83	10.02	363368	2918		93983	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2.1	611.52	500.00				305760		
111.2	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0.7848	228.53376	78.00				17826		
111.3	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0.903	262.9536	32.00				8415		
111.4	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0.03339	9.723168	1313.00				12767		
111.5	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0.7774	226.37888	92.00				20827		
111.6	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2.0257	589.88384	138.00				81404		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					17426956	781923	13010934	3512944	22615094
								3634099	185376	--	1675193	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17426956				
	Материалы		Тенге					11760122				
	Всего заработная плата		Тенге						3819475			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1250817				
		Накладные расходы	Тенге					3512944				
		Сметная прибыль	Тенге					1675193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22615093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3229
		Сметная заработная плата	Тенге						3819475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					22615093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3229
		Сметная заработная плата	Тенге						3819475			
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕМЫЧКИ										
112	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	236		559.94	240.92	132146	56857	34898	62452	210166
		НР - 118%; СП - 8%				171.15	53.11	40391	12534		15568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0114	2.6904	12971.00				34897		
112.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	236	--				--		
113	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7.812		99087.00	--	774068	--	774068	--	835993
		СП - 8%				--	--	--	--		61925	
114	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0.899		42399.19	1111.66	38117	1000	14649	17439	60001
		НР - 76%; СП - 8%				24992.00	532.40	22468	479		4444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	2110-0502-1809	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	12.7	11.4173	1168.00				13335		
114.2	2111-0402-9901	Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана ГОСТ 16381-77	м3	1.05	0.94395	--				--		
115	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0.899		28412.00	--	25542	--	25542	--	27585
		СП - 8%				--	--	--	--		2043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.033744	233333.00	--	7874	--	7874	--	8504
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				977747	57857	857031	79891	1142249
							62859	13013	--	84610	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				977747				
		Материалы	Тенге				49547				
		Всего заработная плата	Тенге					75872			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33416				
		Местные материалы	Тенге				774068				
		Накладные расходы	Тенге				79891				
		Сметная прибыль	Тенге				84610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1142248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					75872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1142248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					75872			
		РАЗДЕЛ 8.МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.-0,600									
117	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	26.5	44553.39	4702.88	1180665	124627	793251	262461	1558576
		НР - 91%; СП - 8%			9916.50	967.23	262787	25632		115450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015 26.8975	27687.00				744711		
118	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1.3702	220357.00	--	301933	--	301933	--	326088
		СП - 8%			--	--	--	--		24155	
119	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.21	228166.00	--	47915	--	47915	--	51748
		СП - 8%			--	--	--	--		3833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1530513	124627	1143099	262461	1936412
							262787	25632	--	143438	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1530513				
		Материалы	Тенге				793251				
		Всего заработная плата	Тенге					288419			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				349848				
		Накладные расходы	Тенге				262461				
		Сметная прибыль	Тенге				143438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1936412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					288419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1936412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					288419			
		РАЗДЕЛ 9.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.0,300									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	48		12241.79	1648.50	587606	79128	388360	170169	818397
		НР - 118%; СП - 8%				2502.45	501.94	120118	24093		60622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.21	10.08	27687.00				279085		
35.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	48	--				--		
35.3	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.0026	0.1248	686920.00				85728		
121	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	397.2		7327.00	--	2910284	--	2910284	--	3143107
		СП - 8%				--	--	--	--		232823	
122	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	МС-2.МС-5.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0396		228166.00	--	9035	--	9035	--	9758
		СП - 8%				--	--	--	--		723	
123	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОЯС из В15. Устройство	м3	0.3		37666.87	1153.64	11300	346	9316	1563	13892
		НР - 91%; СП - 8%				5458.60	266.42	1638	80		1029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	2102-0101-0605	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.306	28940.00				8856		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					3518225	79474	3316995	171732	3985154
								121756	24173	--	295197	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3518225				
	Материалы		Тенге					397676				
	Всего заработная плата		Тенге						145929			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9035				
	Местные материалы		Тенге					2910284				
		Накладные расходы	Тенге					171732				
		Сметная прибыль	Тенге					295197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3985154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге						145929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					3985154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге						145929			

РАЗДЕЛ 10.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.2,500

124	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	48		12241.79	1648.50	587606	79128	388360	170169	818397
		НР - 118%; СП - 8%				2502.45	501.94	120118	24093		60622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.21	10.08	27687.00				279085		
124.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	48	--				--		
124.3	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.0026	0.1248	686920.00				85728		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	397.2		7327.00	--	2910284	--	2910284	--	3143107
		СП - 8%				--	--	--	--		232823	
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	МС-2.МС-5.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.046		228166.00	--	10496	--	10496	--	11336
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
127	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	6		7515.68	3344.54	45094	20068	4023	29975	81075
		НР - 118%; СП - 8%				3500.53	733.25	21003	4400		6006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0215	0.129	12971.00				1673		
127.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	6	--				--		
127.3	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00054	0.00324	686920.00				2226		
128	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2.88		106761.00	--	307472	--	307472	--	332070
		СП - 8%				--	--	--	--		24598	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1 2ШТ										
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.12704		254068.00	--	32277	--	32277	--	34859
		СП - 8%				--	--	--	--		2582	
130	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00048		267675.00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
131	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2.08		3974.43	1686.75	8267	3508	611	4510	13799
		НР - 91%; СП - 8%				1994.06	388.65	4148	808		1022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	100602 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		1.015	2.1112	--				--		
132	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОЯС из В15. Устройство	м3	0.3		37666.87	1153.64	11300	346	9316	1563	13892
		НР - 91%; СП - 8%				5458.60	266.42	1638	80		1029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	2102-0101-0605	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.306	28940.00				8856		
133	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0.04551		57335.33	7142.76	2609	325	158	1512	4450
		НР - 69%; СП - 8%				46718.10	1422.08	2126	65		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.7	0.077367	283.00				22		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.006	0.000273	211192.00				58		
133.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000027	623096.00				17		
133.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.04551	--				--		
133.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000088	417326.00				37		
134	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.04551		540085.00	--	24579	--	24579	--	26545
		СП - 8%				--	--	--	--		1966	
135	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6		780.42	21.37	4683	129	470	3801	9163
		НР - 92%; СП - 8%				680.69	7.93	4084	48		679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	2110-0103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1.15	6.9	--				--		
135.2	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.02	0.12	1119.00				134		
135.3	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0.0426	0.2556	1061.00				271		
136	2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6		2116.00	--	12696	--	12696	--	13712
		СП - 8%				--	--	--	--		1016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					3957491	103504	3700870	211530	4502543
								153117	29494	--	333523	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3954882				
		Материалы	Тенге					402781				
		Всего заработная плата	Тенге						180420			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					80176				
		Местные материалы	Тенге					3217756				
		Накладные расходы	Тенге					210018				
		Сметная прибыль	Тенге					333193				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4498093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
		Сметная заработная плата	Тенге						180420			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2609				
		Материалы	Тенге					158				
		Всего заработная плата	Тенге						2191			
		Накладные расходы	Тенге					1512				
		Сметная прибыль	Тенге					330				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					4502544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
		Сметная заработная плата	Тенге						182611			
		РАЗДЕЛ 11.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.5,300										
137	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	56		12241.79	1648.50	685540	92316	453087	198530	954796
		НР - 118%; СП - 8%				2502.45	501.94	140137	28109		70726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.21	11.76	27687.00				325599		
137.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	56	--				--		
137.3	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.0026	0.1456	686920.00				100016		
138	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	425.688		7568.00	--	3221607	--	3221607	--	3479336
		СП - 8%				--	--	--	--		257729	
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	МС-2.МС-5.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0429		228166.00	--	9788	--	9788	--	10571
		СП - 8%				--	--	--	--		783	
140	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОЯС из В15. Устройство	м3	0.3		37666.87	1153.64	11300	346	9316	1563	13892
		НР - 91%; СП - 8%				5458.60	266.42	1638	80		1029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	2102-0101-0605	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.306	28940.00				8856		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					3928235	92662	3693798	200093	4458595
								141775	28189	--	330267	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3928235				
		Материалы	Тенге					462403				
		Всего заработная плата	Тенге						169964			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9788				
		Местные материалы	Тенге					3221607				
		Накладные расходы	Тенге					200093				
		Сметная прибыль	Тенге					330267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4458595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						169964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					4458595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						169964			
		РАЗДЕЛ 12.МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП1										
141	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОЯС из В20. Устройство	м3	0.47		38379.85	1153.64	18039	542	14931	2449	22127
		НР - 91%; СП - 8%				5458.60	266.42	2566	125		1639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.4794	29639.00				14209		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					18039	542	14931	2449	22127
								2566	125	--	1639	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					18039				
		Материалы	Тенге					14931				
		Всего заработная плата	Тенге						2691			
		Накладные расходы	Тенге					2449				
		Сметная прибыль	Тенге					1639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				22127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2691			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				22127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2691			
РАЗДЕЛ 13.КАРКАС КР-1 4ШТ											
142	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00728	228166.00	--	1661	--	1661	--	1794
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
143	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02912	220357.00	--	6417	--	6417	--	6930
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0032	233333.00	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
145	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0196	254068.00	--	4980	--	4980	--	5378
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			**Тенге**				13805	--	13805	--	14909
							--	--	--	1104	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13805				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				13805				
		Сметная прибыль	Тенге				1104				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14909				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				14909				
РАЗДЕЛ 14.КАРКАС КР-1 8ШТ											
146	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00568	228166.00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
147	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02272	220357.00	--	5007	--	5007	--	5408
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0048	233333.00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0058	228166.00	--	1323	--	1323	--	1429
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			**Тенге**				8746	--	8746	--	9447
							--	--	--	701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8746				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8746				
		Сметная прибыль	Тенге				701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				9447				
		РАЗДЕЛ 15.МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП2									
150	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**ПОЯС из В20. Устройство**	**м3**	**0.47**	**38379.85**	**1153.64**	**18039**	**542**	**14931**	**2449**	**22127**
		НР - 91%; СП - 8%			**5458.60**	**266.42**	**2566**	**125**		**1639**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1	**2102-0101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1.02 0.4794**	**29639.00**				**14209**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**18039**	**542**	**14931**	**2449**	**22127**
							2566	**125**	**--**	**1639**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18039**				
	Материалы		Тенге				**14931**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2691**			
		Накладные расходы	Тенге				**2449**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1639**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22127**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2691**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**22127**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2691**			
		РАЗДЕЛ 16.КАРКАС КР-1 4ШТ									
151	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.00728**	**228166.00**	**--**	**1661**	**--**	**1661**	**--**	**1794**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**133**	
152	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.02912**	**220357.00**	**--**	**6417**	**--**	**6417**	**--**	**6930**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**513**	
153	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0032**	**233333.00**	**--**	**747**	**--**	**747**	**--**	**807**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60**	
154	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0196**	**254068.00**	**--**	**4980**	**--**	**4980**	**--**	**5378**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**398**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**13805**	**--**	**13805**	**--**	**14909**
							--	**--**	**--**	**1104**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13805**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13805**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1104**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14909**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**14909**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 17.КАРКАС КР-1 8ШТ									
155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00568	228166.00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02272	220357.00	--	5007	--	5007	--	5408
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0048	233333.00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
158	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0058	228166.00	--	1323	--	1323	--	1429
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				8746	--	8746	--	9447
							--	--	--	701	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8746				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8746				
		Сметная прибыль	Тенге				701				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				9447				
		РАЗДЕЛ 18.ВЫХОД НА ЧЕРДАК									
159	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0.02624	98078.37	4700.97	2574	123	51	1690	4606
		НР - 69%; СП - 8%			91459.40	1903.12	2400	50		341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.5 0.01312	283.00				4		
159.2	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001 0.000003	1863677.00				5		
159.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0007 0.000018	219516.00				4		
159.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006 0.000016	623096.00				10		
159.5	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1 0.02624	--				--		
159.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194 0.000051	417326.00				21		
160	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.02384	264340.00	--	6302	--	6302	--	6806
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
161	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.0024	261631.00	--	628	--	628	--	678
		СП - 8%			--	--	--	--		50	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.01		96075.80	1039.88	961	11	708	222	1278
		НР - 90%; СП - 8%				24210.00	479.16	242	5		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	0.0093	56082.00				522		
162.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7.5	0.075	1052.00				79		
163	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	0.73		5736.76	222.51	4188	162	3288	724	5305
		НР - 90%; СП - 8%				1011.44	91.05	738	66		393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	2107-0602-0104	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	0.8	0.584	4646.00				2713		
164	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0.073		21148.00	--	1544	--	1544	--	1668
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
165	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.64		3060.62	13.99	1959	9	1257	640	2807
		НР - 92%; СП - 8%				1082.81	3.59	693	2		208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0057	0.003648	339877.00				1240		
166	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00062		228166.00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					18297	305	13919	3276	23300
								4073	123	--	1726	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					15723				
		Материалы	Тенге					5252				
		Всего заработная плата	Тенге						1746			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8615				
		Накладные расходы	Тенге					1586				
		Сметная прибыль	Тенге					1385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					18694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						1746			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2574				
		Материалы	Тенге					50				
		Всего заработная плата	Тенге						2450			
		Накладные расходы	Тенге					1690				
		Сметная прибыль	Тенге					341				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					23299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						4196			
		РАЗДЕЛ 19.СТРЕМЯНКА С1										
167	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0.03952		75309.35	26098.09	2976	1031	473	1244	4558
		НР - 69%; СП - 8%				37252.10	8379.13	1472	331		338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0.0134	0.00053	633854.00				336		
167.2	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0.004	0.000158	219516.00				35		
167.3	2106-0405-9901	**Конструкции стальные**	т	1	0.03952	--				--		
167.4	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0.00194	0.000077	417326.00				32		
168	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0.03953		614966.00	--	24310	--	24310	--	26255
		СП - 8%				--	--	--	--		1945	
169	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2	1		115.25	2.41	115	2	68	31	158
		НР - 69%; СП - 8%				44.57	0.27	45	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	2204-0101-0701	**Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81**	т	0.00009	0.00009	713856.00				64		
170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1		77.45	1.71	77	1	50	18	103
		НР - 69%; СП - 8%				26.05	0.27	26	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0.00009	0.00009	484042.00				44		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**					27478	1034	24901	1293	31074
								1543	331	--	2303	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					192				
		Материалы	Тенге					118				
		Всего заработная плата	Тенге						71			
		Накладные расходы	Тенге					49				
		Сметная прибыль	Тенге					20				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					261				
		Сметная заработная плата	Тенге						71			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					27286				
		Материалы	Тенге					473				
		Всего заработная плата	Тенге						1803			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24310				
		Накладные расходы	Тенге					1244				
		Сметная прибыль	Тенге					2283				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					30813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					31074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1874			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 20.ЛЕСТНИЦА Л-1										
171	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	42		1404.14	53.47	58974	2246	1253	66597	135617
		НР - 118%; СП - 8%				1320.84	22.93	55475	963		10046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.105	11933.00				1253		
171.2	2104-0110-9902	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	42	--				--		
172	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	42		3539.00	--	148638	--	148638	--	160529
		СП - 8%				--	--	--	--		11891	
173	1107-0108-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену и балку. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4		7024.15	2372.49	28097	9490	6393	16888	48583
		НР - 118%; СП - 8%				3053.47	524.41	12214	2098		3599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--				--		
173.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.002	0.008	686920.00				5495		
174	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	20.775		11073.00	--	230042	--	230042	--	248445
		СП - 8%				--	--	--	--		18403	
175	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Косоуры. Монтаж	т конструкций	0.43204		75309.35	26098.09	32537	11275	5168	13603	49831
		НР - 69%; СП - 8%				37252.10	8379.13	16094	3620		3691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.005789	633854.00				3670		
175.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.001728	219516.00				379		
175.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000838	417326.00				350		
176	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0.43204		506608.00	--	218875	--	218875	--	236385
		СП - 8%				--	--	--	--		17510	
177	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	15		115.25	2.41	1729	36	1024	464	2369
		НР - 69%; СП - 8%				44.57	0.27	669	4		175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0.00009	0.00135	713856.00				964		
178	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15		77.45	1.71	1162	26	745	272	1549
		НР - 69%; СП - 8%				26.05	0.27	391	4		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
178.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.00135	484042.00				653		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**					**720054**	**23073**	**612138**	**97824**	**883308**
								84843	**6689**	**--**	**65430**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**468642**				
		Материалы	Тенге					**9415**				
		Всего заработная плата	Тенге						**71818**			
		Местные материалы	Тенге					**378680**				
		Накладные расходы	Тенге					**84221**				
		Сметная прибыль	Тенге					**44229**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**597092**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**58**
		Сметная заработная плата	Тенге						**71818**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**251412**				
		Материалы	Тенге					**5167**				
		Всего заработная плата	Тенге						**19714**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**218875**				
		Накладные расходы	Тенге					**13603**				
		Сметная прибыль	Тенге					**21201**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**286216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**19714**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					**883308**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**72**
		Сметная заработная плата	Тенге						**91532**			
		РАЗДЕЛ 21.БАЛКИ Б1,Б2										
179	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0.22176**		**56136.87**	**27616.21**	**12449**	**6124**	**1145**	**4480**	**18283**
		НР - 69%; СП - 8%				**23359.86**	**5917.35**	**5180**	**1312**		**1354**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0031	0.000687	633854.00				436		
179.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.95	0.432432	283.00				122		
179.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0031	0.000687	211192.00				145		
179.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000133	623096.00				83		
179.5	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.22176	--				--		
179.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.00043	417326.00				180		
180	**2105-0204-0803 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0.22176**		**415222.00**	**--**	**92080**	**--**	**92080**	**--**	**99446**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7366**	
181	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.03058**		**264340.00**	**--**	**8084**	**--**	**8084**	**--**	**8731**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**647**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182	1107-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты опорные. Установка	шт. сборных конструкций	4		3093.04	976.94	12372	3907	1401	10020	24183
		НР - 118%; СП - 8%				1765.93	356.86	7064	1427		1791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.007	0.028	27687.00				775		
182.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--				--		
182.3	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0025	0.01	25046.00				250		
182.4	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.000084	0.000336	336755.00				113		
182.5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0002	0.0008	207969.00				166		
183	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4		2411.00	--	9644	--	9644	--	10416
		СП - 8%				--	--	--	--		772	
184	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0.206		57335.33	7142.76	11811	1471	716	6843	20146
		НР - 69%; СП - 8%				46718.10	1422.08	9624	293		1492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.7	0.3502	283.00				99		
184.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.006	0.001236	211192.00				261		
184.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000124	623096.00				77		
184.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.206	--				--		
184.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.0004	417326.00				167		
185	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.206		540085.00	--	111258	--	111258	--	120159
		СП - 8%				--	--	--	--		8901	
186	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	13.5		425.00	--	5738	--	5738	--	6197
		СП - 8%				--	--	--	--		459	
187	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	14.02		115.25	2.41	1616	34	957	434	2214
		НР - 69%; СП - 8%				44.57	0.27	625	4		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0.00009	0.001262	713856.00				901		
188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14.02		77.45	1.71	1086	24	697	255	1448
		НР - 69%; СП - 8%				26.05	0.27	365	4		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.001262	484042.00				611		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					266138	11560	231720	22032	311223
								22858	3040	--	23053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					241878				
	Материалы		Тенге					3055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					9489			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217160				
	Местные материалы		Тенге				9644				
		Накладные расходы	Тенге				10709				
		Сметная прибыль	Тенге				20207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				272794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9489			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24260				
	Материалы		Тенге				1860				
	Всего заработная плата		Тенге					16409			
		Накладные расходы	Тенге				11323				
		Сметная прибыль	Тенге				2846				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				311223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25898			
		РАЗДЕЛ 22.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ									
189	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	11	3847.88	46.92	42327	516	34765	7056	53333
		НР - 98%; СП - 8%			640.55	13.98	7046	154		3951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1	2305-0301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1 11	3036.00				33396		
190	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0.9	27684.82	1186.34	24916	1068	22875	1107	28105
		НР - 91%; СП - 8%			1080.58	270.99	973	244		2082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02 0.918	24649.00				22628		
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.0128	233333.00	--	2987	--	2987	--	3226
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
192	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.03513	264340.00	--	9286	--	9286	--	10029
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
193	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0.05	96075.80	1039.88	4804	52	3542	1111	6388
		НР - 90%; СП - 8%			24210.00	479.16	1210	24		473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93 0.0465	56082.00				2608		
193.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7.5 0.375	1052.00				395		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	30.3		522.00	--	15817	--	15817	--	17082
		СП - 8%				--	--	--	--		1265	
195	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	30		532.94	19.10	15988	573	9792	4176	21777
		НР - 72%; СП - 8%				187.44	5.90	5623	177		1613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.4	72	136.00				9792		
195.2	2111-0205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0.111	3.33	--				--		
196	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	3		21148.00	--	63444	--	63444	--	68520
		СП - 8%				--	--	--	--		5076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					179569	2209	162508	13450	208460
								14852	599	--	15442	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					137242				
	Материалы		Тенге					36209				
	Всего заработная плата		Тенге						8251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					91534				
		Накладные расходы	Тенге					6394				
		Сметная прибыль	Тенге					11491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					155127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						8251			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					42327				
	Материалы		Тенге					34764				
	Всего заработная плата		Тенге						7200			
	Сдача и испытание		Тенге					360				
		Накладные расходы	Тенге					7056				
		Сметная прибыль	Тенге					3951				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					53334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						7200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					208461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						15451			
		РАЗДЕЛ 23.ПАРАПЕТНАЯ ПЛИТА										
197	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12		1501.68	851.35	18020	10217	1991	10978	31318
		НР - 118%; СП - 8%				484.30	290.96	5812	3492		2320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0128	0.1536	12971.00				1992		
197.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	--				--		
198	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты парапетные	м3	0.252		76053.00	--	19165	--	19165	--	20698
		СП - 8%				--	--	--	--		1533	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12		3060.62	13.99	36727	168	23565	11994	52619
		НР - 92%; СП - 8%				1082.81	3.59	12994	43		3898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0057	0.0684	339877.00				23248		
200	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В12,5/. Устройство	м3	0.02		27684.82	1186.34	554	23	509	25	625
		НР - 91%; СП - 8%				1080.58	270.99	22	5		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.0204	24649.00				503		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					74466	10408	45230	22997	105260
								18828	3540	--	7797	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					74466				
	Материалы		Тенге					26066				
	Всего заработная плата		Тенге						22368			
	Местные материалы		Тенге					19165				
		Накладные расходы	Тенге					22997				
		Сметная прибыль	Тенге					7797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					105260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						22368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					105260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						22368			
		РАЗДЕЛ 24.Кровля										
201	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	12.12		99251.04	1421.78	1202923	17232	902304	261353	1581418
		НР - 90%; СП - 8%				23381.80	577.97	283387	7005		117142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.038	0.46056	216144.00				99547		
201.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.16	1.9392	53013.00				102803		
201.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.83	10.0596	59979.00				603365		
202	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	13.554		96075.80	1039.88	1302211	14095	959974	301173	1731655
		НР - 90%; СП - 8%				24210.00	479.16	328142	6495		128271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	12.60522	56082.00				706926		
202.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7.5	101.655	1052.00				106941		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
203	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	563		307.79	2.68	173286	1508	152872	17613	206171
		НР - 90%; СП - 8%				33.58	1.18	18906	664		15272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.00023	0.12949	1148491.00				148718		
204	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0248		233333.00	--	5787	--	5787	--	6250
		СП - 8%				--	--	--	--		463	
205	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	21		3485.66	22.06	73199	463	60188	11476	91449
		НР - 90%; СП - 8%				597.54	9.66	12548	203		6774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0.0186	0.3906	152985.00				59756		
206	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	575		92.90	12.53	53418	7205	--	44145	105368
		НР - 92%; СП - 8%				80.37	3.08	46213	1771		7805	
207	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	632.5		104.00	--	65780	--	65780	--	71042
		СП - 8%				--	--	--	--		5262	
208	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	596		2949.02	99.82	1757616	59493	540357	1080284	3064932
		НР - 92%; СП - 8%				1942.56	27.61	1157766	16456		227032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0054	3.2184	53013.00				170617		
208.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.005	2.98	54846.00				163441		
208.3	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.000106	0.063176	1588643.00				100364		
208.4	2110-0101-9903	Металлочерепица	м2	1.106	659.176	--				--		
209	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	659.17		3090.00	--	2036835	--	2036835	--	2199782
		СП - 8%				--	--	--	--		162947	
210	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	12.6		780.42	21.37	9833	269	987	7982	19241
		НР - 92%; СП - 8%				680.69	7.93	8577	100		1425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	2110-0103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1.15	14.49	--				--		
210.2	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.02	0.252	1119.00				282		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210.3	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0.0426	0.53676	1061.00				570		
211	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14.616		2685.00	--	39244	--	39244	--	42384
		СП - 8%				--	--	--	--		3140	
212	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	135		903.89	11.64	122025	1571	75876	41378	176476
		НР - 92%; СП - 8%				330.21	2.95	44578	398		13072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2.06	278.1	223.00				62016		
213	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	120		1619.90	1079.03	194388	129484	31472	57146	271657
		НР - 92%; СП - 8%				278.60	239.03	33432	28684		20123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1.03	123.6	223.00				27563		
214	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	135		967.00	--	130545	--	130545	--	140989
		СП - 8%				--	--	--	--		10444	
215	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	120		675.00	--	81000	--	81000	--	87480
		СП - 8%				--	--	--	--		6480	
216	1208-0101-1404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство	м2	596		192.39	3.93	114664	2342	14876	71002	200520
		НР - 72%; СП - 8%				163.50	1.96	97446	1168		14853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	2107-0201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00045	0.2682	25046.00				6717		
217	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегодержатели	м ограждения	15		100.14	23.54	1502	353	105	1048	2754
		НР - 92%; СП - 8%				69.62	6.35	1044	95		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0.0052	0.078	1143.00				89		
217.2	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0.003	0.045	--				--		
218	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15		580.00	--	8700	--	8700	--	9396
		СП - 8%				--	--	--	--		696	
219	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	70		118.00	--	8260	--	8260	--	8921
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
220	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	97		100.14	23.54	9714	2283	678	6780	17813

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				69.62	6.35	6753	616		1319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0.0052	0.5044	1143.00				577		
220.2	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0.003	0.291	--				--		
221	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2264		230237.00	--	52126	--	52126	--	56296
		СП - 8%				--	--	--	--		4170	
222	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.23474		230237.00	--	54046	--	54046	--	58370
		СП - 8%				--	--	--	--		4324	
223	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	437.7		600.55	102.35	262861	44798	118933	101597	393615
		НР - 92%; СП - 8%				226.48	25.82	99130	11301		29157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0153	6.69681	13974.00				93581		
224	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	437.7		415.16	37.82	181716	16554	155970	12475	209726
		НР - 92%; СП - 8%				21.00	9.98	9192	4368		15535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0255	11.16135	13974.00				155969		
225	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	437.7		915.01	52.30	400500	22892	146358	217659	667611
		НР - 92%; СП - 8%				528.33	12.19	231250	5336		49453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.01	879.777	136.00				119650		
225.2	2111-0205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1.03	450.831	--				--		
226	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	61.278		21148.00	--	1295907	--	1295907	--	1399580
		СП - 8%				--	--	--	--		103673	
227	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	437.7		600.55	102.35	262861	44798	118933	101597	393615
		НР - 92%; СП - 8%				226.48	25.82	99130	11301		29157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0153	6.69681	13974.00				93581		
228	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	437.7		83.03	7.56	36342	3309	31195	2497	41946
		НР - 92%; СП - 8%				4.20	2.00	1838	875		3107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0051	2.23227	13974.00				31194		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
229	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кирпичные столбики. Кладка	м3 кладки	0.26		11376.47	1576.29	2958	410	879	1641	4967
		НР - 93%; СП - 8%				6420.03	368.55	1669	96		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	0.0624	14066.00				878		
229.2	2103-0199-9901	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0.38	0.0988	--				--		
230	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.099		54596.00	--	5405	--	5405	--	5837
		СП - 8%				--	--	--	--		432	
231	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	6.6		6454.42	148.82	42599	982	36103	5358	51793
		НР - 92%; СП - 8%				835.50	46.85	5514	309		3837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0445	0.2937	50384.00				14798		
231.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0081	0.05346	339877.00				18170		
232	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2		18674.19	851.23	37348	1702	22100	12832	54194
		НР - 90%; СП - 8%				6773.12	355.52	13546	711		4014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0.06	0.12	44511.00				5341		
232.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.12	48073.00				5769		
232.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1	0.2	50384.00				10077		
232.4	2109-0105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	0.5	1	--				--		
233	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	25.674		8838.31	57.71	226915	1481	202685	21063	267816
		НР - 90%; СП - 8%				886.08	25.48	22749	654		19838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.172016	1148491.00				197559		
234	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1		411.00	--	411	--	411	--	444
		СП - 8%				--	--	--	--		33	
235	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2		295.00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
236	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2		827.00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					10255169	373224	7359135	2378099	13643931
								2522810	98606	--	1010662	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					10254758				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					3572838				
	Всего заработная плата		Тенге						2621416			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3780474				
	Местные материалы		Тенге					5405				
		Накладные расходы	Тенге					2378099				
		Сметная прибыль	Тенге					1010629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13643486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2333
		Сметная заработная плата	Тенге						2621416			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					411				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					411				
		Сметная прибыль	Тенге					33				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					444				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					13643930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2333
		Сметная заработная плата	Тенге						2621416			
		РАЗДЕЛ 25.ЛЕСТНИЦА										
237	**1110-0212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы . Сборка**	**м2 горизонтальной проекции лестниц**	**0.75**		**2370.55**	**200.65**	**1778**	**151**	**64**	**1465**	**3503**
		НР - 90%; СП - 8%				**2084.49**	**86.07**	**1563**	**65**		**259**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	**2113-0209-0104**	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	**кг**	**0.262**	**0.1965**	**326.00**				**64**		
238	**2107-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Лестница Л1.Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.22**		**45128.00**	**--**	**9928**	**--**	**9928**	**--**	**10722**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**794**	
239	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.22**		**8838.31**	**57.71**	**1944**	**13**	**1736**	**180**	**2294**
		НР - 90%; СП - 8%				**886.08**	**25.48**	**195**	**6**		**170**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1	**2113-0704-2401**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0.0067**	**0.001474**	**1148491.00**				**1693**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**					**13650**	**164**	**11728**	**1645**	**16519**
								1758	**71**	**--**	**1223**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13650				
	Материалы		Тенге					1801				
	Всего заработная плата		Тенге						1829			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9928				
		Накладные расходы	Тенге					1645				
		Сметная прибыль	Тенге					1223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					16518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1829			
		РАЗДЕЛ 26.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
240	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	398.8		653.82	6.56	260743	2616	46364	170476	465716
		НР - 80%; СП - 8%				531.00	3.34	211763	1332		34498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.007	2.7916	16608.00				46363		
241	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	398.8		814.05	4.80	324643	1914	87844	188658	554365
		НР - 80%; СП - 8%				588.98	2.35	234885	937		41064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00069	0.275172	246608.00				67860		
241.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.55	219.34	88.00				19302		
242	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	973.86		1179.34	58.37	1148512	56844	288272	680557	1975394
		НР - 80%; СП - 8%				824.96	48.57	803396	47300		146326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0178	17.334708	16608.00				287895		
242.2	2105-0308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0528	51.419808	--				--		
243	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Штукатурка улучшенная с добавлением жидкого стекла поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	108.72		1179.34	58.37	128218	6346	32182	75976	220530
		НР - 80%; СП - 8%				824.96	48.57	89690	5281		16336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0178	1.935216	16608.00				32140		
243.2	2105-0308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0528	5.740416	--				--		
244	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	904		675.26	4.53	610435	4095	182563	340627	1027147
		НР - 80%; СП - 8%				468.78	2.22	423777	2007		76085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.56952	246608.00				140448		
244.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.51	461.04	88.00				40572		
245	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	93.94		4485.22	19.97	421342	1876	185555	187857	657935
		НР - 80%; СП - 8%				2490.00	9.69	233911	910		48736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	93.94	1710.00				160637		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
246	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	84.64		780.64	3.22	66073	273	17355	38863	113331
		НР - 80%; СП - 8%				572.36	1.58	48445	134		8395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000075	0.006348	630899.00				4005		
246.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.113	9.56432	656.00				6274		
246.3	2204-0301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0.51	43.1664	--				--		
246.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.1837	15.548368	445.00				6919		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					2959966	73964	840135	1683014	5014418
								2045867	57901	--	371440	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2959966				
	Материалы		Тенге					840136				
	Всего заработная плата		Тенге						2103768			
		Накладные расходы	Тенге					1683014				
		Сметная прибыль	Тенге					371440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5014420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1700
		Сметная заработная плата	Тенге						2103768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					5014420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1700
		Сметная заработная плата	Тенге						2103768			
		РАЗДЕЛ 27.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАЖ										
247	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	393.57		653.82	6.56	257324	2582	45756	168240	459609
		НР - 80%; СП - 8%				531.00	3.34	208986	1315		34045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.007	2.75499	16608.00				45755		
248	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	393.57		814.05	4.80	320386	1889	86692	186184	547095
		НР - 80%; СП - 8%				588.98	2.35	231805	925		40526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00069	0.271563	246608.00				66970		
248.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.55	216.4635	88.00				19049		
249	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	968.1		1179.34	58.37	1141719	56508	286567	676532	1963711
		НР - 80%; СП - 8%				824.96	48.57	798644	47021		145460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0178	17.23218	16608.00				286192		
249.2	2105-0308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0528	51.11568	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
250	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Штукатурка улучшенная с добавлением жидкого стекла поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	108.72		1179.34	58.37	128218	6346	32182	75976	220530
		НР - 80%; СП - 8%				824.96	48.57	89690	5281		16336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0178	1.935216	16608.00				32140		
250.2	2105-0308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0528	5.740416	--				--		
251	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	901.12		675.26	4.53	608490	4082	181981	339542	1023875
		НР - 80%; СП - 8%				468.78	2.22	422427	2000		75843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.567706	246608.00				140001		
251.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.51	459.5712	88.00				40442		
252	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	93.94		4485.22	19.97	421342	1876	185555	187857	657935
		НР - 80%; СП - 8%				2490.00	9.69	233911	910		48736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	93.94	1710.00				160637		
253	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	81.76		780.64	3.22	63825	263	16766	37540	109474
		НР - 80%; СП - 8%				572.36	1.58	46796	129		8109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000075	0.006132	630899.00				3869		
253.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.113	9.23888	656.00				6061		
253.3	2204-0301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0.51	41.6976	--				--		
253.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.1837	15.019312	445.00				6684		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					2941304	73546	835499	1671871	4982229
								2032259	57581	--	369055	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2941304				
	Материалы		Тенге					835499				
	Всего заработная плата		Тенге						2089840			
		Накладные расходы	Тенге					1671871				
		Сметная прибыль	Тенге					369055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4982230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1689
		Сметная заработная плата	Тенге						2089840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					4982230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1689
		Сметная заработная плата	Тенге						2089840			

РАЗДЕЛ 28.КРЫЛЬЦО

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
254	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0.73		5824.38	1737.08	4252	1268	2350	1092	5771
		НР - 93%; СП - 8%				868.70	739.54	634	540		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.8395	2786.00				2339		
255	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КРЫЛЬЦО из В15. Устройство	м3	1.7		36388.81	1153.64	61861	1961	50620	8857	76375
		НР - 91%; СП - 8%				5458.60	266.42	9280	453		5657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.734	27687.00				48009		
256	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0403		15118.46	1399.10	609	56	1	524	1224
		НР - 91%; СП - 8%				13688.00	596.98	552	24		91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.011284	112.00				1		
256.2	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0.0403	--				--		
257	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0403		254068.00	--	10239	--	10239	--	11058
		СП - 8%				--	--	--	--		819	
258	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6.6		1570.30	74.25	10364	490	1773	7827	19646
		НР - 94%; СП - 8%				1227.48	34.14	8101	225		1455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.013	0.0858	12971.00				1113		
258.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	0.20196	3143.00				635		
258.3	2206-0301-0600	Плитки керамические для полов	м2	1.02	6.732	--				--		
259	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6.732		1678.00	--	11296	--	11296	--	12200
		СП - 8%				--	--	--	--		904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					98621	3775	76279	18300	126274
								18567	1242	--	9353	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					98621				
	Материалы		Тенге					54744				
	Всего заработная плата		Тенге						19809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21535				
		Накладные расходы	Тенге					18300				
		Сметная прибыль	Тенге					9353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					126274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						19809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					126274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						19809			

РАЗДЕЛ 29.ПАНДУС

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
260	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0.3		5824.38	1737.08	1747	521	965	449	2371
		НР - 93%; СП - 8%				868.70	739.54	261	222		176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	0.345	2786.00				961		
261	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КРЫЛЬЦО из В15. Устройство	м3	0.6		36388.81	1153.64	21833	692	17866	3126	26956
		НР - 91%; СП - 8%				5458.60	266.42	3275	160		1997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.612	27687.00				16944		
262	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0274		15118.46	1399.10	414	38	1	356	832
		НР - 91%; СП - 8%				13688.00	596.98	375	16		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.007672	112.00				1		
262.2	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0.0274	--				--		
263	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0274		254068.00	--	6961	--	6961	--	7518
		СП - 8%				--	--	--	--		557	
264	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2.2		1570.30	74.25	3455	163	592	2609	6549
		НР - 94%; СП - 8%				1227.48	34.14	2700	75		485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.013	0.0286	12971.00				371		
264.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	0.06732	3143.00				212		
264.3	2206-0301-0600	Плитки керамические для полов	м2	1.02	2.244	--				--		
265	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2.244		1678.00	--	3765	--	3765	--	4066
		СП - 8%				--	--	--	--		301	
266	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0.0355		57335.33	7142.76	2035	253	124	1179	3471
		НР - 69%; СП - 8%				46718.10	1422.08	1658	50		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.7	0.06035	283.00				17		
266.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.006	0.000213	211192.00				45		
266.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000021	623096.00				13		
266.4	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.0355	--				--		
266.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000069	417326.00				29		
267	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.0355		540085.00	--	19173	--	19173	--	20707

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1534	
268	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2	1		115.25	2.41	115	2	68	31	158
		НР - 69%; СП - 8%				44.57	0.27	45	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0.00009	0.00009	713856.00				64		
269	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1		77.45	1.71	77	1	50	18	103
		НР - 69%; СП - 8%				26.05	0.27	26	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.00009	484042.00				44		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**					59575	1670	49565	7768	72731
								8340	523	--	5389	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					57540				
	Материалы		Тенге					19542				
	Всего заработная плата		Тенге						7155			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29899				
		Накладные расходы	Тенге					6589				
		Сметная прибыль	Тенге					5132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					69261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7155			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2035				
	Материалы		Тенге					123				
	Всего заработная плата		Тенге						1708			
		Накладные расходы	Тенге					1179				
		Сметная прибыль	Тенге					257				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					72732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8863			
		РАЗДЕЛ 30.ОТМОСТКА										
270	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	15.18		11611.18	1737.08	176258	26369	136702	22704	214879
		НР - 93%; СП - 8%				868.70	739.54	13187	11226		15917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.15	17.457	7818.00				136479		
271	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты из В15. Устройство**	м3	7.6		36388.81	1153.64	276555	8768	226302	39594	341441
		НР - 91%; СП - 8%				5458.60	266.42	41485	2025		25292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	7.752	27687.00				214630		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**					452813	35137	363004	62298	556320
								54672	13251	--	41209	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					452813				
	Материалы		Тенге					363004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					67923			
		Накладные расходы	Тенге				62298				
		Сметная прибыль	Тенге				41209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				556320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					67923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				556320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					67923			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**92386979**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14061319				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2581254			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					774687			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55555121		
		- Накладные расходы	Тенге							13345792	
		- Сметная прибыль	Тенге							6843484	

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ 12-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.МАХАМБЕТ, РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО
Шифр стройки 14
Наименование объекта - ДОМ 1
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	4164,422	тыс.тенге
Сметная заработная плата	997,327	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,758	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водомерный узел 20ШТ										
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	20		13302.34	466.82	266047	9337	48800	206062	509878
		НР - 98%; СП - 8%				10395.50	117.88	207910	2358		37769	
2	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	6		461.00	--	2766	--	2766	--	2987
		СП - 8%				--	--	--	--		221	
3	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	20		3194.00	--	63880	--	63880	--	68990
		СП - 8%				--	--	--	--		5110	
4	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	20		882.00	--	17640	--	17640	--	19051
		СП - 8%				--	--	--	--		1411	
		Водомерный узел 1ШТ										
5	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1		15481.34	466.82	15481	467	4618	10303	27847
		НР - 98%; СП - 8%				10395.50	117.88	10396	118		2063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179.00				2179		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2304-0905-1005 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	5317.00	--	15951	--	15951	--	17227
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	
7	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25**	шт.	1	26094.00	--	26094	--	26094	--	28182
		СП - 8%			--	--	--	--		2088	
8	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1526.00	--	1526	--	1526	--	1648
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
9	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	2043.00	--	2043	--	2043	--	2206
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
10	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	80	537.00	--	42960	--	42960	--	46397
		СП - 8%			--	--	--	--		3437	
				В1							
11	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	1853.36	25.44	25947	356	221	24868	54880
		НР - 98%; СП - 8%			1812.16	0.39	25370	5		4065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	2302-0401-3505	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40**	шт.	0.513 7.182	26.00				187		
11.2	2301-1399-9924	**Трубы полимерные**	м	0.99 13.86	--				--		
12	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1673.14	21.50	33463	430	237	32145	70857
		НР - 98%; СП - 8%			1639.79	0.26	32796	5		5249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2302-0401-3504	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	шт.	0.615 12.3	14.00				172		
12.2	2301-1399-9924	**Трубы полимерные**	м	0.99 19.8	--				--		
12.3	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0.004 0.08	809.00				65		
13	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	27	1531.90	18.19	41361	491	294	39769	87621
		НР - 98%; СП - 8%			1502.83	0.16	40576	4		6490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	2302-0401-3503	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	0.764 20.628	10.00				206		
13.2	2301-1399-9924	**Трубы полимерные**	м	0.99 26.73	--				--		
13.3	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0.004 0.108	809.00				87		
14	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	103	1419.09	15.14	146166	1559	1207	140542	309644
		НР - 98%; СП - 8%			1392.23	0.10	143400	10		22937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0.96	98.88	8.00				791		
14.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0.99	101.97	--				--		
14.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.005	0.515	809.00				417		
15	2301-0501-1507 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13.118		347.00	--	4552	--	4552	--	4916
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
16	2301-0501-1505 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20		201.00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%				--	--	--	--		322	
17	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25.083		148.00	--	3712	--	3712	--	4009
		СП - 8%				--	--	--	--		297	
18	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66.526		103.00	--	6852	--	6852	--	7400
		СП - 8%				--	--	--	--		548	
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	134.743		86.00	1.16	11588	156	57	11148	24554
		НР - 98%; СП - 8%				84.42	--	11375	--		1819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.026949	656.00				18		
19.2	2113-0703-1407	Вода	м3	0.01	1.34743	--				--		
19.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.067372	445.00				30		
20	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12		876.00	--	10512	--	10512	--	11353
		СП - 8%				--	--	--	--		841	
21	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6		2542.00	--	15252	--	15252	--	16472
		СП - 8%				--	--	--	--		1220	
22	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	26		1345.00	--	34970	--	34970	--	37768
		СП - 8%				--	--	--	--		2798	
23	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	4.8		741.41	--	3559	--	1906	1620	5593
		НР - 98%; СП - 8%				344.41	--	1653	--		414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	4.8	397.00				1906		
24	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4.8		397.00	--	1906	--	1906	--	2058
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
25	2302-0401-1121 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 150x100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2		1069.00	--	2138	--	2138	--	2309
		СП - 8%				--	--	--	--		171	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	2302-0401-1120 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12		986.00	--	11832	--	11832	--	12779
		СП - 8%				--	--	--	--		947	
27	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073 В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	10		91.00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
28	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	33		626.05	68.22	20660	2251	8779	8153	31118
		НР - 76%; СП - 8%				291.81	33.28	9630	1098		2305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	0.4719	3969.00				1873		
28.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.15	4.95	1363.00				6747		
29	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	36.3		185.00	--	6715	--	6715	--	7252
		СП - 8%				--	--	--	--		537	
				Т3								
30	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	112		1177.98	2.45	131934	274	1431	127645	280346
		НР - 98%; СП - 8%				1162.76	0.19	130229	21		20766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0.99	110.88	8.00				887		
30.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0.99	110.88	--				--		
30.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.006	0.672	809.00				544		
31	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	110.88		173.00	--	19182	--	19182	--	20717
		СП - 8%				--	--	--	--		1535	
32	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм /ФУТЛЯР/. Прокладка	м трубопровода	0.8		3382.02	47.35	2706	38	1956	711	3691
		НР - 98%; СП - 8%				890.19	16.96	712	14		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	0.8	2412.00				1930		
33	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 65 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0008		1161511.90	37218.50	929	30	689	208	1228
		НР - 99%; СП - 8%				262956.00	173.03	210	--		91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2310	1.848	263.00				486		
33.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	58	0.0464	3736.00				173		
34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	112		86.00	1.16	9632	130	47	9266	20410
		НР - 98%; СП - 8%				84.42	--	9455	--		1512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.0224	656.00				15		
34.2	2113-0703-1407	Вода	м3	0.01	1.12	--				--		
34.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.056	445.00				25		
35	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12		1345.00	--	16140	--	16140	--	17431
		СП - 8%				--	--	--	--		1291	
36	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74		537.00	--	39738	--	39738	--	42917
		СП - 8%				--	--	--	--		3179	
37	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2.6		626.05	68.22	1628	178	691	642	2452
		НР - 76%; СП - 8%				291.81	33.28	759	87		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	0.03718	3969.00				148		
37.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.15	0.39	1363.00				532		
38	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2.86		185.00	--	529	--	529	--	571
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
				К1								
39	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	57		811.31	1.38	46245	78	130	45142	98698
		НР - 98%; СП - 8%				807.67	0.46	46037	26		7311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000012	0.000684	188483.00				129		
39.2	2113-0703-1407	Вода	м3	0.0039	0.2223	--				--		
40	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	120		782.85	3.36	93942	403	601	91202	199956
		НР - 98%; СП - 8%				774.48	1.05	92938	126		14812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.000027	0.003192	188483.00				602		
40.2	2113-0703-1407	Вода	м3	0.0157	1.884	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5		2115.15	535.57	10576	2678	425	8061	20128
		НР - 98%; СП - 8%				1494.54	150.60	7473	753		1491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.3014	1.507	267.00				402		
41.2	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0.992	4.96	--				--		
41.3	2302-1199-9919	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0.04	0.2	--				--		
42	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	119.76		550.00	--	65868	--	65868	--	71137
		СП - 8%				--	--	--	--		5269	
43	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	56.886		319.00	--	18147	--	18147	--	19599
		СП - 8%				--	--	--	--		1452	
44	2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	5.05		1576.00	--	7959	--	7959	--	8596
		СП - 8%				--	--	--	--		637	
45	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12		553.00	--	6636	--	6636	--	7167
		СП - 8%				--	--	--	--		531	
46	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4		212.00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%				--	--	--	--		68	
47	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Прочистка 100мм	шт.	12		6011.00	--	72132	--	72132	--	77903
		СП - 8%				--	--	--	--		5771	
48	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	111		626.05	68.22	69492	7572	29529	27425	104670
		НР - 76%; СП - 8%				291.81	33.28	32391	3694		7753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0143	1.5873	3969.00				6300		
48.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0.15	16.65	1363.00				22694		
49	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	39.6		185.00	--	7326	--	7326	--	7912
		СП - 8%				--	--	--	--		586	
50	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	29.7		242.00	--	7187	--	7187	--	7762

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		575	
51	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019**	м	37.4		286.00	--	10696	--	10696	--	11552
		СП - 8%				--	--	--	--		856	
52	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	15.4		319.00	--	4913	--	4913	--	5306
		СП - 8%				--	--	--	--		393	
53	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	131		537.00	--	70347	--	70347	--	75975
		СП - 8%				--	--	--	--		5628	
54	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм /ФУТЛЯР/. Прокладка**	м трубопровода	1.6		9313.44	142.14	14902	227	11193	3462	19833
		НР - 98%; СП - 8%				2176.26	31.41	3482	50		1469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2301-0201-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0.93	1.488	5720.00				8511		
55	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0.0016		3052453.49	239615.49	4884	383	3928	633	5959
		НР - 99%; СП - 8%				358342.00	41514.14	573	66		441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2110-0501-9903	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	6630	10.608	263.00				2790		
55.2	2111-0203-0804	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г**	10 м2	168	0.2688	3736.00				1004		
						Санитарно-техническое оборудование						
56	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	12		2903.13	88.70	34838	1064	2629	31037	71145
		НР - 98%; СП - 8%				2595.45	43.76	31145	525		5270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0.00036	0.00432	216144.00				934		
56.2	2110-0502-1301	**Замазка защитная**	кг	0.2	2.4	357.00				857		
56.3	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0.036	0.432	809.00				349		
57	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	12		1100.00	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%				--	--	--	--		1056	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	12		2626.00	--	31512	--	31512	--	34033
		СП - 8%				--	--	--	--		2521	
59	2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	12		9001.00	--	108012	--	108012	--	116653
		СП - 8%				--	--	--	--		8641	
60	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	12		2470.67	66.87	29648	802	3930	24807	58812
		НР - 98%; СП - 8%				2076.36	33.12	24916	397		4356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0.2	2.4	357.00				857		
60.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0.00014	0.00168	1358560.00				2282		
60.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.036	0.432	809.00				349		
61	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12		4594.00	--	55128	--	55128	--	59538
		СП - 8%				--	--	--	--		4410	
62	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12		8702.00	--	104424	--	104424	--	112778
		СП - 8%				--	--	--	--		8354	
63	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12		1100.00	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%				--	--	--	--		1056	
64	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	12		4550.03	441.77	54600	5301	2980	47821	110614
		НР - 98%; СП - 8%				3859.90	206.48	46319	2478		8194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0.0024	182309.00				438		
64.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0.00007	0.00084	1358560.00				1141		
64.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.06	0.72	656.00				472		
64.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.13	1.56	448.00				699		
65	2303-0102-0120 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12		31388.00	--	376656	--	376656	--	406788
		СП - 8%				--	--	--	--		30132	
66	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	12		1100.00	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%				--	--	--	--		1056	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**12**		**7603.00**	**--**	**91236**	**--**	**91236**	**--**	**98535**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7299**	
68	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**12**		**3621.44**	**176.61**	**43457**	**2120**	**6412**	**35256**	**85010**
		НР - 98%; СП - 8%				**2910.42**	**87.56**	**34925**	**1051**		**6297**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	**2110-0502-1301**	**Замазка защитная**	**кг**	**0.4**	**4.8**	**357.00**				**1714**		
68.2	**2110-0502-1812**	**Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	**т**	**0.00008**	**0.00096**	**1176843.00**				**1130**		
68.3	**2113-0804-0401**	**Каболка**	**т**	**0.0001**	**0.0012**	**1358560.00**				**1630**		
68.4	**2113-0816-1901**	**Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90**	**кг**	**0.08**	**0.96**	**1252.00**				**1202**		
69	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**12**		**18181.00**	**--**	**218172**	**--**	**218172**	**--**	**235626**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17454**	
70	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**12**		**10561.62**	**27.81**	**126739**	**334**	**86794**	**38975**	**178971**
		НР - 98%; СП - 8%				**3300.88**	**13.31**	**39611**	**160**		**13257**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	**2303-0102-1602**	**Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм**	**шт.**	**1**	**12**	**7177.00**				**86124**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4164422**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**984281**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**36659**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**13046**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1868100**		
		- Накладные расходы	Тенге								**966903**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**308476**	

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ 12-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.МАХАМБЕТ, РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО
Шифр стройки 14
Наименование объекта - ДОМ 1
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	5117,653	тыс.тенге
Сметная заработная плата	846,654	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,633	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	542		1004.82	2.45	544612	1328	6921	525737	1155977
		НР - 98%; СП - 8%				989.60	0.19	536363	103		85628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0.99	536.58	8.00				4293		
1.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.006	3.252	809.00				2631		
2	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	м	542		167.00	--	90514	--	90514	--	97755
		СП - 8%				--	--	--	--		7241	
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	542		86.00	1.16	46612	629	227	44841	98769
		НР - 98%; СП - 8%				84.42	--	45756	--		7316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0002	0.1084	656.00				71		
3.2	2113-0703-1407	Вода	м3	0.01	5.42	--				--		
3.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0005	0.271	445.00				121		
4	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20**	шт.	152		12.00	--	1824	--	1824	--	1970
		СП - 8%				--	--	--	--		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2305-1207-1921 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RA-K-Plus программируемая, с жидкостным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss**	шт.	40	29383.00	--	1175320	--	1175320	--	1269346
		СП - 8%			--	--	--	--		94026	
6	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	79.5	1174.95	159.18	93408	12655	13627	71871	178501
		НР - 98%; СП - 8%			844.35	78.14	67126	6212		13222	
7	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	кВт	79.5	16796.00	--	1335282	--	1335282	--	1442105
		СП - 8%			--	--	--	--		106823	
8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	40	286.90	--	11476	--	4386	6948	19898
		НР - 98%; СП - 8%			177.24	--	7090	--		1474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2304-0905-1804	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	1 40	91.00				3640		
9	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	24	1149.00	--	27576	--	27576	--	29782
		СП - 8%			--	--	--	--		2206	
10	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт	3	1197.73	75.67	3593	227	135	3275	7418
		НР - 98%; СП - 8%			1077.11	36.88	3231	111		549	
11	ПРАЙС ТОО"ВИАСТ"	**Электрический радиатор BORK R700**	компл	2	105288.66	--	210577	--		--	210577
					--	--	--	--	210577	--	
11.1		*Отпускная цена -*			*104040.18*				*208080.36*		
11.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1248.48*				*2496.96*		
12	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	455	626.05	68.22	284853	31040	121039	112416	429051
		НР - 76%; СП - 8%			291.81	33.28	132774	15142		31782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2110-0502-1824	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	0.0143 6.5065	3969.00				25824		
12.2	2111-0403-6701	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019**	рулон	0.15 68.25	1363.00				93025		
13	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм СТ РК 3364-2019**	м	500.5	177.00	--	88588	--	88588	--	95675
		СП - 8%			--	--	--	--		7087	
ВЕНТИЛЯЦИЯ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**24**	**1542.73**	**54.77**	**37025**	**1314**	**3300**	**32091**	**74646**
		НР - 98%; СП - 8%			**1350.45**	**13.98**	**32411**	**335**		**5529**	
15	**2305-0301-1501 РСНБ РК 2015**	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм**	**м2**	**0.54**	**10606.00**	**--**	**5727**	**--**	**5727**	**--**	**6185**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**458**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5117653**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**824751**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**47193**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21903**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2874468**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**210577**		
		- Накладные расходы	Тенге							**797179**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**363487**	

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ 12-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.МАХАМБЕТ, РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО
Шифр стройки 14
Наименование объекта - ДОМ 1
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на ГСВ
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	7780,413	тыс.тенге
Сметная заработная плата	960,730	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,720	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	12		4200.79	8.49	50409	102	12505	37046	94452
		НР - 98%; СП - 8%				3150.18	--	37802	--		6996	
2	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/чдо 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	12		10440.00	--	125280	--	125280	--	135302
		СП - 8%				--	--	--	--		10022	
3	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	12		3697.97	240.17	44376	2882	24617	17923	67283
		НР - 98%; СП - 8%				1406.45	117.62	16877	1411		4984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2301-1306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	12	1357.00				16284		
3.2	2304-0905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12	674.00				8088		
3.3	2309-0101-0200	Плиты газовые	шт.	1	12	--				--		
4	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	12		51698.00	--	620376	--	620376	--	670006
		СП - 8%				--	--	--	--		49630	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	12		77401.01	11640.24	928812	139683	191677	639987	1694303
		НР - 98%; СП - 8%				49787.63	4633.06	597452	55597		125504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00802	0.09624	309583.00				29794		
5.2	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	12	1724.00				20688		
5.3	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	12	1963.00				23556		
5.4	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	36	2490.00				89640		
5.5	5101-1007-0101	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт.	2	24	--				--		
5.6	5104-0103-9900	Котлы стальные	комплект	1	12	--				--		
6	ПРАЙС ТОО"ВИАСТ"	Котел Rinnai RB128KTU в комплекте с дымовой трубой	шт	12		319864.29	--	3838371	--		--	3838371
						--	--	--	--	3838371	--	
6.1		*Отпускная цена -*				*316071.43*				*3792857.16*		
6.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*3792.86*				*45514.29*		
7	2304-0905-1802 РСНБ РК 2015	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24		765.00	--	18360	--	18360	--	19829
		СП - 8%				--	--	--	--		1469	
8	2304-0905-1809 РСНБ РК 2015	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		882.00	--	3528	--	3528	--	3810
		СП - 8%				--	--	--	--		282	
9	2304-0905-1810 РСНБ РК 2015	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		965.00	--	1930	--	1930	--	2084
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
10	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор загазованности, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	12		6441.61	240.12	77299	2881	39759	34905	121181
		НР - 98%; СП - 8%				2888.27	79.86	34659	958		8976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	24	1369.00				32856		
11	Прайс ТОО"ВИАСТ"	Система Автономного Контроля Загазованности Бытовая СГК-1-Б-СН4 DN 20 НД	шт	12		12514.46	--	150174	--		--	150174
						--	--	--	--	150174	--	
11.1		*Отпускная цена -*				*12366.07*				*148392.84*		
11.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*148.39*				*1780.71*		
12	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	13		408.82	21.46	5315	279	174	4870	11000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			374.01	8.25	4862	107		815	
13	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1741.33	21.46	43533	536	33647	9365	57130
		НР - 98%; СП - 8%			374.01	8.25	9350	206		4232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	2301-1306-0302	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 25	1332.00				33300		
14	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1513.00	21.46	30260	429	22351	7492	40772
		НР - 98%; СП - 8%			374.01	8.25	7480	165		3020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	2301-1306-0303	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 20	1103.00				22060		
15	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18	411.17	21.46	7401	386	283	6743	15276
		НР - 98%; СП - 8%			374.01	8.25	6732	148		1132	
16	1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	52	412.86	21.46	21469	1116	904	19480	44225
		НР - 98%; СП - 8%			374.01	8.25	19449	429		3276	
17	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52	722.00	--	37544	--	37544	--	40548
		СП - 8%			--	--	--	--		3004	
18	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	567.00	--	10206	--	10206	--	11022
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
19	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20	454.00	--	9080	--	9080	--	9806
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
20	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25	451.00	--	11275	--	11275	--	12177
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
21	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	13	365.00	--	4745	--	4745	--	5125
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
22	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5.4	2869.66	39.46	15496	213	11231	4048	21108
		НР - 98%; СП - 8%			750.42	14.51	4052	78		1564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	5.4	2051.00				11075		
23	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	84		4257.79	68.93	357654	5790	269223	82974	475879
		НР - 98%; СП - 8%				983.82	24.13	82641	2027		35250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	84	3144.00				264096		
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23		77.45	1.71	1781	39	1143	418	2375
		НР - 69%; СП - 8%				26.05	0.27	599	6		176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.00207	484042.00				1002		
25	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	23		115.25	2.41	2651	55	1571	712	3632
		НР - 69%; СП - 8%				44.57	0.27	1025	6		269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0.00009	0.00207	713856.00				1478		
26	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1.15		38006.20	1140.31	43707	1312	12979	22833	71864
		НР - 76%; СП - 8%				25579.45	545.71	29416	628		5323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.0096	0.01104	131985.00				1457		
26.2	2111-0205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1.65	1.8975	--				--		
26.3	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0265	0.030475	331271.00				10095		
27	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	1.8975		11147.00	--	21151	--	21151	--	22843
		СП - 8%				--	--	--	--		1692	
28	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	58		554.75	--	32176	--	848	30701	67907
		НР - 98%; СП - 8%				540.13	--	31328	--		5030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.58	883.00				512		
28.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.009	0.522	448.00				234		
29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1		2212.58	116.88	2213	117	298	1788	4321
		НР - 98%; СП - 8%				1797.81	26.62	1798	27		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0011	186919.00				206		
29.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.002	31711.00				63		
29.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	2	--				--		
29.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1**	**29882.00**	**--**	**29882**	**--**	**29882**	**--**	**32273**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2391**	
31	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**1369.00**	**--**	**2738**	**--**	**2738**	**--**	**2957**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**219**	
32	**1146-0302-0304 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	**шт.**	**12**	**1482.43**	**645.54**	**17789**	**7747**	**--**	**11268**	**31382**
		НР - 84%; СП - 8%			**836.89**	**280.97**	**10043**	**3372**		**2325**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7780413**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**895565**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**163567**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**65165**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1519303**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3988545**		
		- Накладные расходы	Тенге							**932553**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**280879**	

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ 12-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.МАХАМБЕТ, РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО
Шифр стройки 14
Наименование объекта - ДОМ 1
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	4157,275	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1134,201	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,912	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1		18648.06	653.56	18648	654	10193	5809	26414
		НР - 72%; СП - 8%				7801.41	266.64	7801	267		1957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2106-0405-1201	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0.015	0.015	599275.00				8989		
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-25-63, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		229894.00	--	229894	--		--	229894
						--	--	--	--	229894	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1309.71	80.88	1310	81	26	890	2376
		НР - 72%; СП - 8%				1203.21	32.32	1203	32		176	
4	2307-0501-1004 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1/ПРИМЕНИТ/**	шт.	1		11953.00	--	11953	--	11953	--	12909
		СП - 8%				--	--	--	--		956	
5	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	4		5623.21	111.82	22493	447	8571	9828	34907
		НР - 72%; СП - 8%				3368.67	43.96	13475	176		2586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0004	0.0016	633854.00				1014		
5.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4	636.00				2544		
5.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.58	2.32	1010.00				2343		
5.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.002	0.008	264340.00				2115		
6	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4		28389.00	--	113556	--	113556	--	122640
		СП - 8%				--	--	--	--		9084	
7	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	12		576.72	80.88	6921	971	307	4342	12164
		НР - 72%; СП - 8%				470.22	32.32	5643	388		901	
8	2307-0501-0106 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 202.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	12		3920.00	--	47040	--	47040	--	50803
		СП - 8%				--	--	--	--		3763	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12		4910.30	109.74	58924	1317	26143	22933	88406
		НР - 72%; СП - 8%				2622.00	32.32	31464	388		6549	
10	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12		563.00	--	6756	--	6756	--	7296
		СП - 8%				--	--	--	--		540	
11	1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	12		7549.79	373.05	90597	4476	29009	42445	143685
		НР - 72%; СП - 8%				4759.37	153.20	57112	1838		10643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0004	0.0048	633854.00				3042		
11.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	12	636.00				7632		
11.3	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003	0.036	264340.00				9516		
12	2307-0201-1011 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-6 модулей встраиваемый IP41	шт.	12		1539.00	--	18468	--	18468	--	19945
		СП - 8%				--	--	--	--		1477	
13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12		4910.30	109.74	58924	1317	26143	22933	88406
		НР - 72%; СП - 8%				2622.00	32.32	31464	388		6549	
14	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12		3570.00	--	42840	--	42840	--	46267
		СП - 8%				--	--	--	--		3427	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36		2677.56	23.66	96392	852	48344	33981	140803
		НР - 72%; СП - 8%				1311.00	--	47196	--		10430	
16	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36		519.00	--	18684	--	18684	--	20179
		СП - 8%				--	--	--	--		1495	
17	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1		1566.14	165.14	1566	165	18	1042	2817
		НР - 72%; СП - 8%				1383.00	64.64	1383	65		209	
18	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1		11237.00	--	11237	--	11237	--	12136
		СП - 8%				--	--	--	--		899	
19	1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		7549.79	373.05	7550	373	2418	3537	11974
		НР - 72%; СП - 8%				4759.37	153.20	4759	153		887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0004	0.0004	633854.00				254		
19.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636.00				636		
19.3	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003	0.003	264340.00				793		
20	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		5200.00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%				--	--	--	--		416	
21	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2		1673.00	--	3346	--	3346	--	3614
		СП - 8%				--	--	--	--		268	
22	2307-0501-1201 РСНБ РК 2015	Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков	шт.	2		2295.00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%				--	--	--	--		367	
23	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		1309.71	80.88	1310	81	26	890	2376
		НР - 72%; СП - 8%				1203.21	32.32	1203	32		176	
24	2307-0501-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1		19029.00	--	19029	--	19029	--	20551
		СП - 8%				--	--	--	--		1522	
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6		2677.56	23.66	16065	142	8057	5664	23467
		НР - 72%; СП - 8%				1311.00	--	7866	--		1738	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	ПРАЙС ИП"ОРАЛГАЗЭНЕРГО"	Выключатель автоматический ВА61F29-3С16	шт.	1		4066.07	--	4066	--		--	4066
						--	--	--	--	4066	--	
26.1		Отпускная цена -				4017.86				4017.86		
26.2		Заготов.-складские расходы -		1,2%		48.21				48.21		
27	ПРАЙС ИП"ОРАЛГАЗЭНЕРГО"	Выключатель автоматический ВА61F29-1L6	шт.	5		4066.07	--	20330	--		--	20330
						--	--	--	--	20330	--	
27.1		Отпускная цена -				4017.86				20089.30		
27.2		Заготов.-складские расходы -		1,2%		48.21				241.07		
28	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2352		126.03	1.28	296423	3011	37773	184145	519013
		НР - 72%; СП - 8%				108.69	0.05	255639	118		38445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2306-0901-9901	Провод	м	1.03	2422.56	--				--		
28.2	2306-1702-1404	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	0.004	9.408	2952.00				27772		
28.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.0021	4.9392	809.00				3996		
29	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	88		162.19	6.47	14273	569	2361	8331	24413
		НР - 72%; СП - 8%				128.90	2.59	11343	228		1808	
30	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.25		276383.00	--	345479	--	345479	--	373117
		СП - 8%				--	--	--	--		27638	
31	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.958		177804.00	--	170336	--	170336	--	183963
		СП - 8%				--	--	--	--		13627	
32	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.144		432236.00	--	62242	--	62242	--	67221
		СП - 8%				--	--	--	--		4979	
33	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02		713868.00	--	14277	--	14277	--	15419
		СП - 8%				--	--	--	--		1142	
34	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.068		1030512.00	--	70075	--	70075	--	75681
		СП - 8%				--	--	--	--		5606	
35	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	33		246.16	3.29	8123	108	432	5469	14679
		НР - 72%; СП - 8%				229.80	0.37	7583	12		1087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0.27	8.91	45.00				401		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2316		205.70	2.37	476401	5489	11487	330953	871942
		НР - 72%; СП - 8%				198.37	0.10	459425	232		64588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0.37	856.92	10.00				8569		
36.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0.001554	3.599064	809.00				2912		
37	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	3		91.00	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
38	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	30		59.00	--	1770	--	1770	--	1912
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
39	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20		40.00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
40	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1850		29.00	--	53650	--	53650	--	57942
		СП - 8%				--	--	--	--		4292	
41	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	446		24.00	--	10704	--	10704	--	11560
		СП - 8%				--	--	--	--		856	
42	1121-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	18		238.97	6.95	4301	125	1400	2035	6843
		НР - 72%; СП - 8%				154.22	2.79	2776	50		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.025	0.45	537.00				242		
42.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.08	1.44	636.00				916		
43	1121-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5		205.22	5.58	1026	28	389	447	1591
		НР - 72%; СП - 8%				121.88	2.24	609	11		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.025	0.125	537.00				67		
43.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.08	0.4	636.00				254		
44	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5		197.92	3.56	990	18	382	430	1534
		НР - 72%; СП - 8%				118.04	1.42	590	7		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.022	0.11	537.00				59		
44.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.08	0.4	636.00				254		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	18	1104.00	--	19872	--	19872	--	21462
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
46	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5	716.00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
47	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5	401.00	--	2005	--	2005	--	2165
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
48	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка . Монтаж оборудования	шт.	180	299.90	--	53982	--	5130	29800	90484
		НР - 61%; СП - 8%			271.40	--	48852	--		6703	
49	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	180	39.00	--	7020	--	7020	--	7582
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
50	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	34	744.02	8.36	25297	284	1287	17161	45855
		НР - 72%; СП - 8%			697.81	3.23	23726	110		3397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0.0102 0.3468	951.00				330		
50.2	2113-0204-0203	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	0.0306 1.0404	854.00				889		
51	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	22	1280.00	--	28160	--	28160	--	30413
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
52	2307-0101-0818 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	шт.	12	1358.00	--	16296	--	16296	--	17600
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
53	ПРАЙС ИП"ОРАЛГАЗЭНЕРГО"	Лампа светодиодная 220В, 9Вт, Е27	шт.	35	722.86	--	25300	--		--	25300
					--	--	--	--	25300	--	
53.1		*Отпускная цена -*			*714.29*				*25000.15*		
53.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*8.57*				*300.00*		
54	ПРАЙС ИП"ОРАЛГАЗЭНЕРГО"	Колодка клеммная С-3-2,5/220УХЛ4 3-х контактная 2,5А 220В	шт.	36	135.54	--	4879	--		--	4879
					--	--	--	--	4879	--	
54.1		*Отпускная цена -*			*133.93*				*4821.48*		
54.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1.61*				*57.86*		
55	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	36	124.00	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	12	183.00	--	2196	--	2196	--	2372
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
57	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	12	924.94	10.58	11099	127	351	7675	20276
		НР - 72%; СП - 8%			885.12	3.23	10621	39		1502	
58	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	12	971.00	--	11652	--	11652	--	12584
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
59	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	242	225.40	0.19	54547	46	8185	33363	94943
		НР - 72%; СП - 8%			191.39	0.09	46316	22		7033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1.02 246.84	32.00				7899		
60	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	181.75	0.19	182	--	10	124	330
		НР - 72%; СП - 8%			171.89	0.08	172	--		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0204 0.0204	450.00				9		
61	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	190	525.00	--	99750	--	99750	--	107730
		СП - 8%			--	--	--	--		7980	
62	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1	296.00	--	296	--	296	--	320
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
63	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	285.00	--	7980	--	7980	--	8618
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
64	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	303.00	--	7272	--	7272	--	7854
		СП - 8%			--	--	--	--		582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	170	32.00	--	5440	--	5440	--	5875
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
66	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	0.48	460.00	--	221	--	221	--	239
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
67	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	12	311.00	--	3732	--	3732	--	4031
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
68	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 10 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1318.57	--	1319	--	297	623	2098
		НР - 61%; СП - 8%			1022.00	--	1022	--		155	
69	ПРАЙС ИП"ОРАЛГАЗЭНЕРГО"	Главная заземляющая шина на 10 присоединений	шт.	1	18071.43	--	18071	--		--	18071
					--	--	--	--	18071	--	
69.1		*Отпускная цена -*			*17857.14*				*17857.14*		
69.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*214.29*				*214.29*		
				МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЯ							
70	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	145	629.45	23.36	91270	3387	61716	19582	119721
		НР - 72%; СП - 8%			180.46	7.11	26167	1031		8868	
71	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	2474.48	109.92	61862	2748	36556	16707	84854
		НР - 72%; СП - 8%			902.30	25.86	22558	646		6286	
72	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4.2	5720.00	--	24024	--	24024	--	25946
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4157275**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1127968**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**26816**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6233**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1603271**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**302540**		
		- Накладные расходы	Тенге							**811139**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**285536**	

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ 12-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.МАХАМБЕТ, РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО
Шифр стройки 14
Наименование объекта - ДОМ 1
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	761,667	тыс.тенге
Сметная заработная плата	156,609	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,121	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Блок настенный. Монтаж оборудования**	шт.	2		1106.29	--	2213	--	296	1169	3653
		НР - 61%; СП - 8%				958.32	--	1917	--		271	
2	ПРАЙС ИП"Vi.Ra Energy"	**Антивандальный блок вызова БВД-SM100**	шт.	2		14036.44	--	28073	--		--	28073
						--	--	--	--	28073	--	
2.1		*Отпускная цена -*				*13870.00*				*27740.00*		
2.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*166.44*				*332.88*		
3	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования**	шт.	12		1106.29	--	13275	--	1775	7015	21913
		НР - 61%; СП - 8%				958.32	--	11500	--		1623	
4	ПРАЙС ИП"Vi.Ra Energy"	**Аудиодомофон УКП-9**	шт.	12		13560.80	--	162730	--		--	162730
						--	--	--	--	162730	--	
4.1		*Отпускная цена -*				*13400.00*				*160800.00*		
4.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*160.80*				*1929.60*		
5	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	шт.	4		7402.87	--	29611	--	2991	16238	49517
		НР - 61%; СП - 8%				6655.00	--	26620	--		3668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ПРАЙС ИП"Vi.Ra Energy"	Блок коммутационный БК-30	шт.	4	14168.00	--	56672	--		--	56672
					--	--	--	--	56672	--	
6.1		Отпускная цена -			14000.00				56000.00		
6.2		Заготов.-складские расходы -		1,2%	168.00				672.00		
7	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1692.55	323.52	3385	647	76	2103	5927
		НР - 72%; СП - 8%			1331.00	129.28	2662	259		439	
8	ПРАЙС ИП"Vi.Ra Energy"	Замок электромагнитный AL-150	шт.	2	67601.60	--	135203	--		--	135203
					--	--	--	--	135203	--	
8.1		Отпускная цена -			66800.00				133600.00		
8.2		Заготов.-складские расходы -		1,2%	801.60				1603.20		
9	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	7301.91	1.69	14604	3	261	8747	25219
		НР - 61%; СП - 8%			7170.00	--	14340	--		1868	
10	2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	2	8509.00	--	17018	--	17018	--	18379
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
11	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2	7957.13	--	15914	--	2604	9583	27537
		НР - 72%; СП - 8%			6655.00	--	13310	--		2040	
12	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2218.00	--	4436	--	4436	--	4791
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
13	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	110	638.81	70.08	70269	7709	18165	28447	106613
		НР - 61%; СП - 8%			403.59	20.36	44395	2240		7897	
14	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.11	88013.00	--	9681	--	9681	--	10456
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
15	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	68	638.81	70.08	43439	4765	11230	17585	65906
		НР - 61%; СП - 8%			403.59	20.36	27444	1384		4882	
16	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.068	180023.00	--	12242	--	12242	--	13221
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
17	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	50	237.10	11.51	11855	576	967	7587	20998
		НР - 72%; СП - 8%			206.24	4.52	10312	226		1555	
18	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	90.00	--	4500	--	4500	--	4860
		СП - 8%			--	--	--	--		360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**761667**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**152500**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13700**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4109**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**86243**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**382678**		
		- Накладные расходы	Тенге							**98474**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**28073**	

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ 12-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.МАХАМБЕТ, РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО
Шифр стройки 14
Наименование объекта - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	2392,838	тыс.тенге
Сметная заработная плата	294,900	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,226	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	7		4178.87	5.66	29252	40	--	17820	50837
		НР - 61%; СП - 8%				4173.21	--	29212	--		3766	
2	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	2		3227.44	45.44	6455	91	--	3898	11182
		НР - 61%; СП - 8%				3182.00	13.31	6364	27		828	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	6		7301.91	1.69	43811	10	781	26242	75657
		НР - 61%; СП - 8%				7170.00	--	43020	--		5604	
4	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии**	м кабеля	650		574.52	65.45	373438	42543	215845	81580	491419
		НР - 61%; СП - 8%				177.00	28.75	115050	18688		36401	
5	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель-канал. Прокладка**	м канала	20		170.01	64.24	3400	1284	--	1635	5437
		НР - 61%; СП - 8%				105.77	28.22	2115	564		403	
		МАТЕРИАЛЫ										
6	2308-0501-2004 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI**	шт.	7		36188.00	--	253316	--	253316	--	273581
		СП - 8%				--	--	--	--		20265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2308-0502-0406 РСНБ РК 2015	**IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus**	шт.	2	283635.00	--	567270	--	567270	--	612652
		СП - 8%			--	--	--	--		45382	
8	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ**	шт.	4	43287.00	--	173148	--	173148	--	187000
		СП - 8%			--	--	--	--		13852	
9	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	шт.	2	65884.00	--	131768	--	131768	--	142309
		СП - 8%			--	--	--	--		10541	
10	2307-0220-0902 РСНБ РК 2015	**Сетевой фильтр 5 розеток,5 м**	шт.	2	7554.00	--	15108	--	15108	--	16317
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
11	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	**Блок питания Скат 1200 А**	шт.	6	5742.00	--	34452	--	34452	--	37208
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
12	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования**	шт.	12	7957.13	--	95486	--	15626	57499	165224
		НР - 72%; СП - 8%			6655.00	--	79860	--		12239	
13	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	12	2218.00	--	26616	--	26616	--	28745
		СП - 8%			--	--	--	--		2129	
14	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	шт.	2	85256.00	--	170512	--	170512	--	184153
		СП - 8%			--	--	--	--		13641	
15	ПРАЙС ТОО"ArtDizain"	**Кабель питания системный блок-розетка 5 м**	шт.	6	293.48	--	1761	--		--	1761
					--	--	--	--	1761	--	
15.1		*Отпускная цена -*			*290.00*				*1740.00*		
15.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3.48*				*20.88*		
16	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	шт.	50	38.00	--	1900	--	1900	--	2052
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
17	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0.325	201976.00	--	65642	--	65642	--	70893
		СП - 8%			--	--	--	--		5251	
18	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	0.325	64347.00	--	20913	--	20913	--	22586
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
19	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	300	24.00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
20	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм**	м	20	280.00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2392838**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**275621**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**43968**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**19279**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1705698**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1761**		
		- Накладные расходы	Тенге							**188674**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**177116**	

Составил руденко е.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДВУХЭТАЖНЫХ 12-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С.МАХАМБЕТ, РАЙОНА БАЙТЕРЕК ЗКО
Шифр стройки 14
Наименование объекта - ГП
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на ГП
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	5868,957	тыс.тенге
Сметная заработная плата	826,592	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,492	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС												
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1470		274.80	264.37	403956	388624	426	86387	529570
		НР - 72%; СП - 8%				10.14	71.48	14906	105076		39227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.00004	0.0588	7216.00				424		
2	4101-0103-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	12862.5		89.00	--	1144762	--		--	1236343
		СП - 8%				--	--	--	--		91581	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1464.564		204.72	194.00	299826	284125	--	61413	390138
		НР - 72%; СП - 8%				10.72	47.52	15700	69596		28899	
4	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	82.677		821.24	328.78	67898	27183	73	34590	110687
		НР - 72%; СП - 8%				491.58	89.50	40642	7400		8199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.000035	0.002894	25046.00				72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	27.559	3821.95	--	105329	--	--	75837	195659
		НР - 72%; СП - 8%			3821.95	--	105329	--		14493	
6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1914.4	274.80	264.37	526077	506110	555	112502	689666
		НР - 72%; СП - 8%			10.14	71.48	19412	136841		51086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.00004 0.076576	7216.00				553		
7	4101-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	16751	89.00	--	1490839	--		--	1610106
		СП - 8%			--	--	--	--		119267	
8	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3489.2	69.27	69.27	241697	241696	--	68282	334778
		НР - 72%; СП - 8%			--	27.18	--	94836		24798	
9	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	**Насыпи. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	м3 грунта	3489.2	83.56	83.56	291558	291558	--	82376	403848
		НР - 72%; СП - 8%			--	32.79	--	114411		29915	
10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	3489.2	76.56	76.56	267133	267133	--	73759	368163
		НР - 72%; СП - 8%			--	29.36	--	102443		27271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4839075	2006429	1054	595146	5868958
							195989	630603	--	434736	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4839075				
	Материалы		Тенге				1054				
	Всего заработная плата		Тенге					826592			
	Транспортные расходы		Тенге				2635602				
		Накладные расходы	Тенге				595146				
		Сметная прибыль	Тенге				434736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5868957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					826592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5868957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					826592			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5868957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				195989				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2006429			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					630603			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1054		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				**2635601**				
		- Накладные расходы	Тенге							**595146**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**434736**	