Товарищество с ограниченной ответственностью «Saultec»

ЗАКАЗ: № 2022-10

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Строительство «Жастар аллеясы» по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1,242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

ТОМ II

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Кулмак Ю.М.**

Главный инженер проекта **Кулмак Ю.М.**

г. Уральск 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование документов	№ лист.
1	2	3	4
1	Пояснительная записка		
2	Сводный сметный расчет		
3	Сметный расчет стоимости строительства		
4	Объектная смета 2-1	Благоустройство	
5	Объектная смета 4-1	Электроснабжение	
6	Объектная смета 6-1	Наружные сети	
7	Локальная смета 2-1-1	Малые архитектурные формы	
8	Локальная смета 2-1-2	Покрытие тротуаров, дорожек и площадок	
9	Локальная смета 2-1-3	Озеленение	
10	Локальная смета 4-1	Электроснабжение	
11	Локальная смета 4-2	Наружное электроосвещение	
12	Локальная смета 5-1	Наружные сети телефонизации	
13	Локальная смета 6-1	Наружные газопроводы	
14	Локальная смета 6-2	Тепловые сети	
15	Локальная смета 6-3	Наружные сети водопровода и канализации	
16	Локальный ресурсный сметный расчет		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметной документации «Строительство «Жастар аллеясы» по пр. Нурсултана Назарбаеваот площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года

№ 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.06) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015*;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкцииССЦ РК 8.04-08-2019;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмовСЦЭМ РК 8.04-11-2018;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2019;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018;

Перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, в соответствие с пунктами 55, 60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2022 года с учетом текущего и (прогнозного) уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года № 8 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы» (2022 год, МРП 3063 тенге);

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Главный инженер проекта Құлмақ Ю.М.

Форма 1

Заказчик ГУ "Управления строительства ЗКО"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 524786,885 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 56227,166 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"19" июля 2022г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			5430,200	5430,200
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			803,570	803,570
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			535,714	535,714
		Итого по разделу I			**6769,484**	**6769,484**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	442497,351	0,000	0,000	442497,351
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 442497,351.3,24% = 14336,914			14336,914	14336,914
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 442497,351.1,12% = 4955,97			4955,970	4955,970
		Итого по разделу III			**19292,884**	**19292,884**
		Итого по сводному сметному расчету	**442497,351**	**0,000**	**26062,368**	**468559,719**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			56227,166	56227,166
		Всего по сводному сметному расчету	**442497,351**	**0,000**	**82289,534**	**524786,885**

Директор Кулмак Ю. М.

Форма 2

Заказчик ГУ "Управления строительства ЗКО"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 495597,033 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 53099,682 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"19" июля 2022г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 07.07.2022г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Благоустройство	372581,91	--	--	372581,91
		Всего по главе	**372581,91**	**--**	**--**	**372581,91**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	4-1	Электроснабжение	15452,414	--	--	15452,414
		Всего по главе	**15452,414**	**--**	**--**	**15452,414**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
3	5-1	Наружные сети телефонизации	9356,286	--	--	9356,286
		Всего по главе	**9356,286**	**--**	**--**	**9356,286**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
4	6-1	Наружные сети	20703,342	--	--	20703,342
		Всего по главе	**20703,342**	**--**	**--**	**20703,342**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**418093,952**	**--**	**--**	**418093,952**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	5435,221	--	--	5435,221
		Всего по главе	**5435,221**	**--**	**--**	**5435,221**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**423529,173**	**--**	**--**	**423529,173**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,43%	10291,759	--	--	10291,759
		Всего по главе	**10291,759**	**--**	**--**	**10291,759**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**433820,932**	**--**	**--**	**433820,932**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	8676,419	--	--	8676,419
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**442497,351**	**--**	**--**	**442497,351**
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	53099,682	53099,682
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**442497,351**	**--**	**53099,682**	**495597,033**

Руководитель проектной организации Кулмак Ю.М.

Главный инженер проекта Кулмак Ю.М.

Форма 3

Наименование стройки Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	372581,91	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	37,84	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	56584,674	тыс.тнг.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Малые архитектурные формы	100841,43	--	--	100841,43	8,657	13673,513	--
2.	2-1-2	Покрытие тротуаров, дорожек и площадок	264464,916	--	--	264464,916	26,942	39979,604	--
3.	2-1-3	Озеленение	7275,564	--	--	7275,564	2,241	2931,557	--
		ИТОГО	**372581,91**	**--**	**--**	**372581,91**	**37,84**	**56584,674**	

Главный инженер проекта Кулмак Ю.М.

Форма 3

Наименование стройки Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

Объектная смета № 4-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Электроснабжение

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	15452,414	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,611	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2711,086	тыс.тнг.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	4-1	Электроснабжение	4467,456	--	--	4467,456	0,464	737,977	--
2.	4-2	Наружное электроосвещение	10984,958	--	--	10984,958	1,147	1973,109	--
		ИТОГО	**15452,414**	**--**	**--**	**15452,414**	**1,611**	**2711,086**	

Главный инженер проекта Құлмақ Ю. М.

Составил Анесова М.

Проверил Құлмақ Ю. М.

Форма 3

Наименование стройки Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240,

Объектная смета № 6-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	20703,342	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,263	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2056,335	тыс.тнг.

в текущих ценах на 07.07.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	6-1	Наружные газопроводы	1456,093	--	--	1456,093	0,169	285,912	--
2.	6-2	Тепловые сети	11040,673	--	--	11040,673	0,375	655,771	--
3.	6-3	Наружные сети канализации	8206,576	--	--	8206,576	0,719	1114,652	--
		ИТОГО	**20703,342**	**--**	**--**	**20703,342**	**1,263**	**2056,335**	

Главный инженер проекта Кулмак Ю. М.

Составил Анесова М.

Проверил Кулмак Ю. М.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **1400**
Шифр стройки **Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Смета	2-1-1	Малые архитектурные формы	К9	Локальная смета Казахстана
2	38	Смета	2-1-2	Покрытие тротуаров, дорожек и площадок	К9	Локальная смета Казахстана
3	50	Смета	2-1-3	Озеленение	К9	Локальная смета Казахстана
4	55	Смета	4-1	Электроснабжение	К9	Локальная смета Казахстана
5	58	Смета	4-2	Наружное электроосвещение	К9	Локальная смета Казахстана
6	65	Смета	5-1	Наружные сети телефонизации	К9	Локальная смета Казахстана
7	70	Смета	6-1	Наружные газопроводы	К9	Локальная смета Казахстана
8	74	Смета	6-2	Тепловые сети	К9	Локальная смета Казахстана
9	78	Смета	6-3	Наружные сети канализации	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

Шифр стройки 1400
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП, ГП

Сметная стоимость	100841,430	тыс.тенге
Сметная заработная плата	13673,518	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,657	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Футбольная и баскетбольная площадка										
1	8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)**	комплект	2		311793,00	1651,00	623586	3302	606744	13332	687871
		НР - 91%; СП - 8%				6770,00	555,00	13540	1110		50953	
2	8601-0209-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)**	комплект	1		509175,00	5814,00	509175	5814	478208	18680	570084
		НР - 69%; СП - 8%				25153,00	1920,00	25153	1920		42228	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8. Установка модуля подставки для основных опорных стоек в углубления для фундамента 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов вспомогательных стоек 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1132761**	**9116**	**1084952**	**32012**	**1257955**
							38693	**3030**	**--**	**93181**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1132761**				
	Материалы		Тенге				**1084952**				
	Всего заработная плата		Тенге					**41723**			
		Накладные расходы	Тенге				**32012**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93181**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1257954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41723**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1257954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41723**			
		РАЗДЕЛ 2. Спорт площадка									
3	**8601-1001-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам: Вешалка (2,2х0,7х0,5)**	**комплект**	**1**	**211506,00**	**1791,00**	**211506**	**1791**	**204122**	**5637**	**234514**
		НР - 91%; СП - 8%			**5593,00**	**601,00**	**5593**	**601**		**17371**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов									
4	**8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**241032,00**	**2526,00**	**482064**	**5052**	**451852**	**24393**	**546974**
		НР - 91%; СП - 8%			**12580,00**	**823,00**	**25160**	**1646**		**40517**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12									
5	**8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	**1**	**183675,00**	**1612,00**	**183675**	**1612**	**172877**	**8827**	**207902**
		НР - 91%; СП - 8%			**9186,00**	**514,00**	**9186**	**514**		**15400**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
6	**8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**255111,00**	**2865,00**	**510222**	**5730**	**470402**	**32671**	**586324**
		НР - 91%; СП - 8%			**17045,00**	**906,00**	**34090**	**1812**		**43431**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	комплект	3	259226,00	3574,00	777678	10722	730299	36648	879472
		НР - 91%; СП - 8%			12219,00	1205,00	36657	3615		65146	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
8	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	комплект	1	216297,00	2621,00	216297	2621	201732	11648	246181
		НР - 91%; СП - 8%			11944,00	856,00	11944	856		18236	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
9	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	4	60247,00	189,00	240988	756	229836	9642	270681
		НР - 91%; СП - 8%			2599,00	50,00	10396	200		20050	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов									
10	**8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**257338,00**	**2613,00**	**514676**	**5226**	**484752**	**24028**	**581800**
		НР - 91%; СП - 8%			**12349,00**	**853,00**	**24698**	**1706**		**43096**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
11	**8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**230248,00**	**2377,00**	**230248**	**2377**	**215906**	**11592**	**261187**
		НР - 91%; СП - 8%			**11965,00**	**773,00**	**11965**	**773**		**19347**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12									
12	**8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**1**	**168922,00**	**1288,00**	**168922**	**1288**	**158789**	**8417**	**191526**
		НР - 91%; СП - 8%			**8845,00**	**404,00**	**8845**	**404**		**14187**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
13	**8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"**	**комплект**	**1**	**154171,00**	**1494,00**	**154171**	**1494**	**146672**	**5922**	**172901**
		НР - 91%; СП - 8%			**6005,00**	**503,00**	**6005**	**503**		**12807**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
14	**8601-0216-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"**	**шт.**	**2**	**91368,00**	**1142,00**	**182736**	**2284**	**170358**	**9874**	**208018**
		НР - 91%; СП - 8%			**5047,00**	**378,00**	**10094**	**756**		**15409**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента									
15	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий**	комплект	1	187846,00	345,00	187846	345	180868	6120	209483
		НР - 91%; СП - 8%			6633,00	92,00	6633	92		15517	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение) 9. Установка конструкции в углубления для фундаментов 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов									
16	8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)**	комплект	2	532953,00	4142,00	1065906	8284	1027262	30161	1183752
		НР - 91%; СП - 8%			15180,00	1392,00	30360	2784		87685	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов									
17	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	комплект	1	1113439,00	10725,00	1113439	10725	1065320	37311	1242810
		НР - 91%; СП - 8%			37394,00	3607,00	37394	3607		92060	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов									
18	**8601-0213-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**59884,00**	**2057,00**	**59884**	**2057**	**52828**	**4884**	**69949**
		НР - 91%; СП - 8%			**4999,00**	**368,00**	**4999**	**368**		**5181**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента									
19	**8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**1**	**936618,00**	**11020,00**	**936618**	**11020**	**891191**	**34684**	**1049006**
		НР - 91%; СП - 8%			**34407,00**	**3707,00**	**34407**	**3707**		**77704**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов									
20	**8601-0202-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с лавочкой**	**комплект**	**1**	**371330,00**	**5018,00**	**371330**	**5018**	**348568**	**17679**	**420130**
		НР - 91%; СП - 8%			**17744,00**	**1684,00**	**17744**	**1684**		**31121**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7608206**	**78402**	**7203634**	**320138**	**8562610**
							326170	**25628**	**--**	**634265**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7608206**				
		Материалы	Тенге				**7203634**				
		Всего заработная плата	Тенге					**351798**			
		Накладные расходы	Тенге				**320138**				
		Сметная прибыль	Тенге				**634265**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8562609**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**351798**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8562609**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**351798**			
		РАЗДЕЛ 3. Детская площадка									
21	**8601-0113-0110 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,778 м х 5,640 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**2353462,00**	**2511,00**	**2353462**	**2511**	**2274312**	**70511**	**2617891**
		НР - 91%; СП - 8%			**76639,00**	**846,00**	**76639**	**846**		**193918**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка каркаса 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты 11. Заливка бетонных фундаментов - столбов 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	8601-0104-0510 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолетик"**	комплект	3	192514,00	347,00	577542	1041	549687	24674	650393
		НР - 91%; СП - 8%			8938,00	100,00	26814	300		48177	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение) 9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки 10. Устройство бетонного фундамента - столба 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов									
23	8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**	комплект	1	831069,00	892,00	831069	892	797860	29679	929608
		НР - 91%; СП - 8%			32317,00	297,00	32317	297		68860	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка каркаса 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты 11. Заливка бетонных фундаментов - столбов 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									
24	8601-0104-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	комплект	2	146012,00	250,00	292024	500	268240	21329	338421
		НР - 91%; СП - 8%			11642,00	77,00	23284	154		25068	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов									
25	**8601-0104-0508 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Осьминог"**	**комплект**	**1**	**134359,00**	**546,00**	**134359**	**546**	**126551**	**6762**	**152411**
		НР - 91%; СП - 8%			**7262,00**	**169,00**	**7262**	**169**		**11290**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов									
26	**8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)**	**комплект**	**1**	**759127,00**	**953,00**	**759127**	**953**	**731270**	**24788**	**846629**
		НР - 91%; СП - 8%			**26904,00**	**336,00**	**26904**	**336**		**62713**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка каркаса									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки и колец талрепами, регулирование натяжения сетки)									
27	**8601-0109-0312 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Кораблик"**	**комплект**	**1**	**361165,00**	**419,00**	**361165**	**419**	**342119**	**17066**	**408490**
		НР - 91%; СП - 8%			**18627,00**	**127,00**	**18627**	**127**		**30258**	
		Состав работ: 01. Разработка грунта ручным способом 02. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 03. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 04. Работа на отвале 05. Обратная засыпка 06. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 07. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 08. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 09. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									
28	**8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**1**	**60247,00**	**189,00**	**60247**	**189**	**57459**	**2411**	**67670**
		НР - 91%; СП - 8%			**2599,00**	**50,00**	**2599**	**50**		**5013**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов									
29	**8601-0113-0112 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)**	**комплект**	**1**	**1422980,00**	**1896,00**	**1422980**	**1896**	**1358625**	**57406**	**1598816**
		НР - 91%; СП - 8%			**62459,00**	**624,00**	**62459**	**624**		**118431**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка каркаса 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты 11. Заливка бетонных фундаментов - столбов 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									
30	**8601-0106-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Карета"** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка каркаса 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов 11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)	**комплект**	**1**	**496990,00** **19531,00**	**507,00** **176,00**	**496990** **19531**	**507** **176**	**476952**	**17933** **41194**	**556117**
31	**8601-0102-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов	**комплект**	**1**	**758273,00** **14774,00**	**554,00** **158,00**	**758273** **14774**	**554** **158**	**742945**	**13588** **61749**	**833610**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									
32	8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**688773,00**	**1272,00**	**688773**	**1272**	**648859**	**35536**	**782253**
		НР - 91%; СП - 8%			**38642,00**	**408,00**	**38642**	**408**		**57945**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка каркаса 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты 11. Заливка бетонных фундаментов - столбов 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									
33	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)**	**комплект**	**1**	**1413598,00**	**2270,00**	**1413598**	**2270**	**1336713**	**68595**	**1600768**
		НР - 91%; СП - 8%			**74615,00**	**764,00**	**74615**	**764**		**118575**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка каркаса 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты 11. Заливка бетонных фундаментов - столбов 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									
34	8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические**	**комплект**	**1**	**294515,00**	**446,00**	**294515**	**446**	**277068**	**15581**	**334904**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов			**17001,00**	**121,00**	**17001**	**121**		**24808**	
35	**8601-0104-0511 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"**	**комплект**	**1**	**193684,00**	**353,00**	**193684**	**353**	**183267**	**9252**	**219171**
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение) 9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки 10. Устройство бетонного фундамента - столба 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов			**10064,00**	**103,00**	**10064**	**103**		**16235**	
36	**8601-0104-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**1**	**234633,00**	**363,00**	**234633**	**363**	**213865**	**18676**	**273574**
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки			**20405,00**	**118,00**	**20405**	**118**		**20265**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов									
37	**8601-0104-0509 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лодка"** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение) 9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки 10. Устройство бетонного фундамента - столба 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов	**комплект**	**1**	**191761,00** **8187,00**	**343,00** **98,00**	**191761** **8187**	**343** **98**	**183231**	**7539** **15944**	**215244**
38	**8601-0209-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная для детей** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 04. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	**комплект**	**1**	**234941,00** **11078,00**	**2254,00** **739,00**	**234941** **11078**	**2254** **739**	**221609**	**8154** **19448**	**262542**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	8601-0109-0311 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки**	комплект	1	502038,00	1007,00	502038	1007	460564	37123	582294
		НР - 91%; СП - 8%			40467,00	328,00	40467	328		43133	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									
40	8601-0101-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"**	комплект	1	482617,00	4644,00	482617	4644	465491	9689	531690
		НР - 69%; СП - 8%			12482,00	1560,00	12482	1560		39384	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки 9. Устройство бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Установка высокопрочных болтов									
41	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект	1	274493,00	531,00	274493	531	247794	23938	322306
		НР - 91%; СП - 8%			26168,00	138,00	26168	138		23875	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**12558291**	**23491**	**11964481**	**520230**	**14124802**
							570319	**7614**	**--**	**1046283**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12558291**				
	Материалы		Тенге				**11964481**				
	Всего заработная плата		Тенге					**577933**			
		Накладные расходы	Тенге				**520230**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1046283**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14124804**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**379**
		Сметная заработная плата	Тенге					**577933**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**14124804**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**379**
		Сметная заработная плата	Тенге					**577933**			
		РАЗДЕЛ 4. Бульвар									
42	**8601-0302-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2** *СП - 8%* Состав работ: 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 2. Выгрузка конструкции на установленное место	**шт.**	**50**	**184451,00** **--**	**--** **--**	**9222550** **--**	**--** **--**	**9222550**	**--** **737804**	**9960354**
43	**8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов	**шт.**	**43**	**41267,00** **131,00**	**34,00** **9,00**	**1774481** **5633**	**1462** **387**	**1767386**	**5478** **142397**	**1922356**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**10997031**	**1462**	**10989936**	**5478**	**11882710**
							5633	**387**	**--**	**880201**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10997031**				
	Материалы		Тенге				**10989936**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6020**			
		Накладные расходы	Тенге				**5478**				
		Сметная прибыль	Тенге				**880201**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11882710**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6020**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**11882710**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6020**			
		РАЗДЕЛ 5. Пергола -2 шт									
44	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м³**	**0,62**	**43338,28**	**1767,40**	**26870**	**1095**	**20933**	**4622**	**34011**
		НР - 91%; СП - 8%			**7810,40**	**381,28**	**4842**	**236**		**2519**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,02 0,6324**	**29407,00**				**18597**		
45	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,82256**	**36949,29**	**1939,89**	**30393**	**1596**	**--**	**26810**	**61780**
		НР - 91%; СП - 8%			**35009,40**	**808,09**	**28797**	**665**		**4576**	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
46	**214-205-0104 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,74416**	**493547,00**	**--**	**367278**	**--**	**367278**	**--**	**396660**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29382**	
47	**214-103-0202 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0784**	**1385075,00**	**--**	**108590**	**--**	**108590**	**--**	**117277**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8687**	
48	**1110-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стойка объемом до 1 м³. Установка на металлический башмак**	**стойка**	**32**	**11513,41**	**5047,78**	**368429**	**161529**	**3946**	**238965**	**655986**
		НР - 90%; СП - 8%			**6342,32**	**1955,08**	**202954**	**62563**		**48592**	
		Состав работ: 1. Установка деревянных колонн на готовый металлический башмак с гидроизоляцией битумной мастикой									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,418	13,376	295,00				3946		
49	215-202-0401 РСНБ РК 2022	Стойка 175х75 мм	м³	4,22		138976,00	--	586479	--	586479	--	633397
		СП - 8%				--	--	--	--		46918	
50	215-204-0401 РСНБ РК 2022	Накладка 150х32мм	м³	2,08		138976,00	--	289070	--	289070	--	312196
		СП - 8%				--	--	--	--		23126	
51	1110-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м³. Установка	конструкция	32		14407,20	2544,45	461030	81422	82497	296031	817626
		НР - 90%; СП - 8%				9284,71	994,16	297111	31813		60565	
		Состав работ: 1. Подъем и установка конструкций с креплением										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,46	78,72	783,00				61638		
52	215-202-0201 РСНБ РК 2022	Балка 200х50	м³	1,92		138976,00	--	266834	--	266834	--	288181
		СП - 8%				--	--	--	--		21347	
53	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,84		179101,62	1942,20	150445	1632	128013	19331	183358
		НР - 90%; СП - 8%				24761,88	808,09	20800	679		13582	
		Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Антисептирование верхних кромок прогонов										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,01	0,8484	138976,00				117907		
54	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	9,06		10005,60	62,08	90651	563	61861	25618	125570
		НР - 90%; СП - 8%				3115,59	26,12	28227	237		9301	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	88,788	682,00				60553		
		Скамья перголы										
55	1110-0114-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Скамья. Установка	м³ древесины в конструкции	1,828		171804,72	3077,44	314059	5626	267685	38606	380878
		НР - 90%; СП - 8%				22290,80	1174,96	40748	2148		28213	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка стульев и лежней										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Антисептирование пастами 3. Рытье и засыпка ям с трамбованием 4. Выравнивание стульев с нарубанием шипов под обвязки										
55.1	215-202-0301	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м³	0,19	0,34732	138976,00				48269		
55.2	215-204-0501	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м³	0,8	1,4624	138976,00				203239		
56	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками	м³ древесины в конструкции	1,828		10005,60 3115,59	62,08 26,12	18290 5695	114 48	12481	5169 1877	25335
56.1	236-202-0605	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности**	кг	9,8	17,9144	682,00				12218		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**3078418** **629174**	**253577** **98389**	**2195667** **--**	**655152** **298685**	**4032255**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3078418**				
		Материалы	Тенге					**577416**				
		Всего заработная плата	Тенге						**727563**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1618251**				
		Накладные расходы	Тенге					**655152**				
		Сметная прибыль	Тенге					**298685**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4032255**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**454**
		Сметная заработная плата	Тенге						**727563**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**4032255**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**454**
		Сметная заработная плата	Тенге						**727563**			
		РАЗДЕЛ 6. Ограда для стритбола 16х16х5										
		СТ-1 и СТ1-1-32 шт										
57	1107-0111-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стойки металлические. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Устройство щебеночной подготовки под бетонные столбы 3. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт.**	32		13882,46 7037,12	6566,24 2574,65	444239 225188	210120 82389	8931	362940 64574	871754
57.1	211-201-0104	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м³	0,03	0,96	9281,00				8910		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	2,260672		430960,00	--	974259	--	974259	--	1052200
		СП - 8%				--	--	--	--		77941	
59	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	2,260672		251113,89	15519,18	567686	35083	15878	362643	1004756
		НР - 69%; СП - 8%				228571,20	3912,68	516725	8845		74426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0215	0,048604	272284,00				13234		
60	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	10,8		44689,78	1767,40	482650	19088	379210	80508	608210
		НР - 91%; СП - 8%				7810,40	381,28	84352	4118		45053	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-101-0610	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	м³	1,02	11,016	30732,00				338544		
61	212-101-0610 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	м³	1		30732,00	--	30732	--	30732	--	33191
		СП - 8%				--	--	--	--		2459	
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	61,44		111,24	3,15	6835	193	2935	2573	10161
		НР - 69%; СП - 8%				60,34	0,36	3707	22		753	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,00553	467116,00				2583		
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	61,44		93,49	2,29	5744	141	3436	1510	7835
		НР - 69%; СП - 8%				35,27	0,36	2167	22		581	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,00553	539649,00				2984		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Панель П-1-4 шт										
64	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения из металлических сеток. Монтаж**	т конструкций	0,2526		167574,43	46829,11	42329	11829	2867	21936	69406
		НР - 69%; СП - 8%				109395,50	16462,07	27633	4158		5141	
		Состав работ: 1. Установка и крепление конструкций электролизеров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,007578	289955,00				2197		
64.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00049	545661,00				267		
65	214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м²	6,7344		1642,00	--	11058	--	11058	--	11943
		СП - 8%				--	--	--	--		885	
66	222-509-0802 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,235968		966350,00	--	228028	--	228028	--	246270
		СП - 8%				--	--	--	--		18242	
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	16,272		111,24	3,15	1810	51	777	681	2691
		НР - 69%; СП - 8%				60,34	0,36	982	6		199	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001464	467116,00				684		
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	16,272		93,49	2,29	1521	37	910	400	2075
		НР - 69%; СП - 8%				35,27	0,36	574	6		154	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,001464	539649,00				790		
		Панель П-2-26 шт										
69	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения из металлических сеток. Монтаж**	т конструкций	3,08256		167574,43	46829,11	516558	144353	34987	267695	846993
		НР - 69%; СП - 8%				109395,50	16462,07	337218	50745		62740	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка и крепление конструкций электролизеров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,092477	289955,00				26814		
69.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00598	545661,00				3263		
70	214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м²	119,9016		1642,00	--	196878	--	196878	--	212628
		СП - 8%				--	--	--	--		15750	
71	222-509-0802 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	т	2,7924		966350,00	--	2698436	--	2698436	--	2914311
		СП - 8%				--	--	--	--		215875	
72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	139,62		111,24	3,15	15531	440	6666	5847	23089
		НР - 69%; СП - 8%				60,34	0,36	8425	50		1710	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,012566	467116,00				5870		
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	139,62		93,49	2,29	13053	319	7810	3432	17804
		НР - 69%; СП - 8%				35,27	0,36	4924	50		1319	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,012566	539649,00				6781		
ПД-1												
Панель П-3-1												
74	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения из металлических сеток. Монтаж**	т конструкций	0,099617		167574,43	46829,11	16693	4665	1130	8651	27371
		НР - 69%; СП - 8%				109395,50	16462,07	10898	1640		2028	
		Состав работ: 1. Установка и крепление конструкций электролизеров 2. Устройство подмостей										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,002989	289955,00				867		
74.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000193	545661,00				105		
75	214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м²	4,6116		1642,00	--	7572	--	7572	--	8178
		СП - 8%				--	--	--	--		606	
76	222-509-0802 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,08846		966350,00	--	85483	--	85483	--	92322
		СП - 8%				--	--	--	--		6839	
77	т.ч. тб.7 п.7	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	тн	0,08846		18434,00	--	1631	--	1631	--	1761
		СП - 8%				--	--	--	--		130	
78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	4,39		111,24	3,15	488	14	209	184	726
		НР - 69%; СП - 8%				60,34	0,36	265	2		54	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000395	467116,00				185		
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	4,39		93,49	2,29	410	10	245	108	559
		НР - 69%; СП - 8%				35,27	0,36	155	2		41	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000395	539649,00				213		
				Д-1								
80	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Дверца. Монтаж**	т конструкций	0,099617		167574,43	46829,11	16693	4665	1130	8651	27371
		НР - 69%; СП - 8%				109395,50	16462,07	10898	1640		2028	
		Состав работ: 1. Установка и крепление конструкций электролизеров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,002989	289955,00				867		
80.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000193	545661,00				105		
81	222-509-0802 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,08846		966350,00	--	85483	--	85483	--	92322
		СП - 8%				--	--	--	--		6839	
82	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Мелкие детали	т	0,0009744		1031302,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
83	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,049		1012800,00	--	49627	--	49627	--	53597
		СП - 8%				--	--	--	--		3970	
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,39		111,24	3,15	488	14	209	184	726
		НР - 69%; СП - 8%				60,34	0,36	265	2		54	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000395	467116,00				185		
85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,39		93,49	2,29	410	10	245	108	559
		НР - 69%; СП - 8%				35,27	0,36	155	2		41	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000395	539649,00				213		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6503330	431032	4837767	1128051	8241894
								1234531	153699	--	610512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5343371				
	Материалы		Тенге					411585				
	Всего заработная плата		Тенге						417830			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4370192				
		Накладные расходы	Тенге					458475				
		Сметная прибыль	Тенге					464149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6265995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									247

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						417830			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1159959				
	Материалы		Тенге					55994				
	Всего заработная плата		Тенге						970400			
		Накладные расходы	Тенге					669576				
		Сметная прибыль	Тенге					146363				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1975898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									548
		Сметная заработная плата	Тенге						970400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					8241893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									795
		Сметная заработная плата	Тенге						1388230			
РАЗДЕЛ 7. Ограда для минифутбола и хоккей, воллейбола 40х20х5												
СТ-1 и СТ1-1-58 шт												
86	**1107-0111-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стойки металлические. Установка**	**шт.**	**58**		**13882,46**	**6566,24**	**805183**	**380842**	**16188**	**657830**	**1580054**
		НР - 118%; СП - 8%				**7037,12**	**2574,65**	**408153**	**149330**		**117041**	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Устройство щебеночной подготовки под бетонные столбы 3. Навеска ворот и калиток со сваркой										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	**211-201-0104**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м³**	**0,03**	**1,74**	**9281,00**				**16149**		
87	**214-205-0102 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**4,097468**		**430960,00**	**--**	**1765845**	**--**	**1765845**	**--**	**1907113**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**141268**	
88	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**4,097468**		**234277,41**	**53920,74**	**959944**	**220939**	**28778**	**543424**	**1623637**
		НР - 69%; СП - 8%				**173333,16**	**18876,04**	**710227**	**77344**		**120269**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	**261-107-0571**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0215**	**0,088096**	**272284,00**				**23987**		
89	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м³**	**19,575**		**44689,78**	**1767,40**	**874802**	**34597**	**687316**	**145920**	**1102380**
		НР - 91%; СП - 8%				**7810,40**	**381,28**	**152889**	**7464**		**81658**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	**212-101-0610**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м³**	**1,02**	**19,9665**	**30732,00**				**613610**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	111,36		111,24	3,15	12388	351	5318	4664	18416
		НР - 69%; СП - 8%				60,34	0,36	6719	40		1364	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,010022	467116,00				4682		
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	111,36		93,49	2,29	10411	255	6228	2737	14201
		НР - 69%; СП - 8%				35,27	0,36	3928	40		1052	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,010022	539649,00				5409		
		Панель П-1-2 шт										
92	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения из металлических сеток. Монтаж**	т конструкций	0,106668		167574,43	46829,11	17875	4995	1211	9263	29309
		НР - 69%; СП - 8%				109395,50	16462,07	11669	1756		2171	
		Состав работ: 1. Установка и крепление конструкций электролизеров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,0032	289955,00				928		
92.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000207	545661,00				113		
93	214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м²	1,9032		1642,00	--	3125	--	3125	--	3375
		СП - 8%				--	--	--	--		250	
94	222-509-0802 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,102062		966350,00	--	98628	--	98628	--	106518
		СП - 8%				--	--	--	--		7890	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	11,2		111,24	3,15	1246	35	535	469	1852
		НР - 69%; СП - 8%				60,34	0,36	676	4		137	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
95.1	236-101-0107	В ТОМ ЧИСЛЕ: Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001008	467116,00				471		
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	11,2		93,49 35,27	2,29 0,36	1047 395	26 4	626	275 106	1428
96.1	236-203-0109	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,001008	539649,00				544		
		Панель П-2-2 шт										
97	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения из металлических сеток. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление конструкций электролизеров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,162882		167574,43 109395,50	46829,11 16462,07	27295 17819	7627 2681	1849	14145 3315	44755
97.1	261-107-0576	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,004886	289955,00				1417		
97.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000316	545661,00				172		
98	214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м²	5,08		1642,00 --	-- --	8341 --	-- --	8341	-- 667	9008
99	222-509-0802 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,1506		966350,00 --	-- --	145532 --	-- --	145532	-- 11643	157175
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	м²	6,18		111,24 60,34	3,15 0,36	687 373	19 2	295	259 76	1022

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		5. Контроль качества										
100.1	236-101-0107	В ТОМ ЧИСЛЕ: Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000556	467116,00				260		
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	6,18		93,49	2,29	578	14	346	152	788
		НР - 69%; СП - 8%				35,27	0,36	218	2		58	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
101.1	236-203-0109	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000556	539649,00				300		
		Панель П-3-53 шт										
102	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения из металлических сеток. Монтаж**	т конструкций	6,282673		167574,43	46829,11	1052815	294212	71307	545598	1726286
		НР - 69%; СП - 8%				109395,50	16462,07	687296	103426		127873	
		Состав работ: 1. Установка и крепление конструкций электролизеров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
102.1	261-107-0576	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,18848	289955,00				54651		
102.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,012188	545661,00				6651		
103	214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м²	244,4148		1642,00	--	401329	--	401329	--	433435
		СП - 8%				--	--	--	--		32106	
104	222-509-0802 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	т	5,6922		966350,00	--	5500657	--	5500657	--	5940710
		СП - 8%				--	--	--	--		440053	
105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	185,5		111,24	3,15	20635	585	8857	7769	30676
		НР - 69%; СП - 8%				60,34	0,36	11193	67		2272	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
105.1	236-101-0107	В ТОМ ЧИСЛЕ: Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,016695	467116,00				7799		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	185,5		93,49	2,29	17342	425	10374	4560	23655
		НР - 69%; СП - 8%				35,27	0,36	6543	67		1753	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,016695	539649,00				9009		
		Панель П-3-1										
107	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения из металлических сеток. Монтаж**	т конструкций	0,099617		167574,43	46829,11	16693	4665	1130	8651	27371
		НР - 69%; СП - 8%				109395,50	16462,07	10898	1640		2028	
		Состав работ: 1. Установка и крепление конструкций электролизеров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,002989	289955,00				867		
107.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000193	545661,00				105		
108	214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м²	4,6116		1642,00	--	7572	--	7572	--	8178
		СП - 8%				--	--	--	--		606	
109	222-509-0802 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,09338		966350,00	--	90238	--	90238	--	97457
		СП - 8%				--	--	--	--		7219	
110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	4,5		111,24	3,15	501	15	214	188	745
		НР - 69%; СП - 8%				60,34	0,36	272	2		55	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000405	467116,00				189		
111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	4,5		93,49	2,29	421	11	251	111	574
		НР - 69%; СП - 8%				35,27	0,36	159	2		43	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
111.1	236-203-0109	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000405	539649,00				219		
				ПД-1								
				Д-1								
112	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Дверца. Монтаж**	т конструкций	0,099617		167574,43	46829,11	16693	4665	1130	8651	27371
		НР - 69%; СП - 8%				109395,50	16462,07	10898	1640		2028	
		Состав работ: 1. Установка и крепление конструкций электролизеров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
39.1	261-107-0576	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,002989	289955,00				867		
39.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000193	545661,00				105		
113	222-509-0802 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,08846		966350,00	--	85483	--	85483	--	92322
		СП - 8%				--	--	--	--		6839	
114	222-527-0101 РСНБ РК 2022	**Мелкие детали**	т	0,0009744		1031302,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
115	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,08874		1012800,00	--	89876	--	89876	--	97066
		СП - 8%				--	--	--	--		7190	
116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	4,39		111,24	3,15	488	14	209	184	726
		НР - 69%; СП - 8%				60,34	0,36	265	2		54	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
116.1	236-101-0107	В ТОМ ЧИСЛЕ: Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000395	467116,00				185		
117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	4,39		93,49	2,29	410	10	245	108	559

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества				35,27	0,36	155	2		41	
117.1	**236-203-0109**	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00009**	**0,000395**	**539649,00**				**213**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**12035085**	**954302**	**9040038**	**1954958**	**15109247**
								2040745	**345515**	**--**	**1119205**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**9943770**				
		Материалы	Тенге					**737008**				
		Всего заработная плата	Тенге						**748966**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**8197631**				
		Накладные расходы	Тенге					**825226**				
		Сметная прибыль	Тенге					**861521**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**11630517**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**442**
		Сметная заработная плата	Тенге						**748966**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**2091315**				
		Материалы	Тенге					**105408**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1637294**			
		Накладные расходы	Тенге					**1129732**				
		Сметная прибыль	Тенге					**257684**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**3478731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**908**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1637294**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**15109248**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1350**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2386260**			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждающая колонна К-1, 34 шт										
118	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м³ грунта**	**9,18**		**2909,79**	**--**	**26712**	**--**	**--**	**19233**	**49620**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок				**2909,79**	**--**	**26712**	**--**		**3676**	
119	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**3,4**		**26800,68**	**1688,99**	**91122**	**5742**	**79256**	**6641**	**105584**
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки				**1801,20**	**345,33**	**6124**	**1174**		**7821**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
119.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	3,468	20616,00				71496		
120	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	1,224		51254,29	2946,63	62735	3607	46759	11947	80657
		НР - 91%; СП - 8%				10105,71	620,59	12369	760		5975	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	212-101-2020	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м³	1,015	1,24236	33304,00				41376		
121	Прайс лист	Добавка в бетон "MASTERLIFE WP 701"	кг	18,496		288,70	--	5340	--	5340	--	5767
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
122	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	43,52		1185,65	28,84	51599	1255	33037	16250	73277
		НР - 93%; СП - 8%				397,69	3,81	17307	166		5428	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	104,448	295,00				30812		
123	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны. Монтаж	т конструкций	2,16376		34995,25	15310,70	75721	33129	6549	31730	116047
		НР - 69%; СП - 8%				16657,49	4595,04	36043	9943		8596	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000866	965674,00				836		
123.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00103	0,002229	138976,00				310		
123.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,7	1,514632	409,00				619		
123.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000216	2453940,00				531		
123.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001298	623062,00				809		
123.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,004198	545661,00				2291		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,16376		1018274,00	--	2203301	--	2203301	--	2379565
		СП - 8%				--	--	--	--		176264	
125	т.ч. тб.7 п.7	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	тн	2,16376		18434,00	--	39887	--	39887	--	43078
		СП - 8%				--	--	--	--		3191	
126	1115-0302-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Капители гипсовые коринфские сборные высотой до 500 мм. Установка на колоннах**	деталь	544		15823,14	116,72	8607788	63495	516626	6436537	16247871
		НР - 80%; СП - 8%				14756,74	33,10	8027667	18006		1203546	
		Состав работ: 1. Провеска осей линий установки 2. Разметка мест установки 3. Пробивка отверстий 4. Постановка пробок 5. Забивка гвоздей и крючьев 6. Сборка, установка на место и крепление деталей 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	214-209-0104	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1.1 мм**	кг	1	544	508,00				276352		
126.2	216-103-0101	**Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3**	т	0,006	3,264	21090,00				68838		
126.3	217-108-0101	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	кг	0,3	163,2	659,00				107549		
126.4	261-107-0838	**Изделия лепные**	шт.	1	544	--				--		
127	ТПРАЙС лист	**Декоративный элемент 1**	шт	272		36428,57	--	9908571	--	9908571	--	10701258
		СП - 8%				--	--	--	--		792687	
128	ТПРАЙС лист	**Декоративный элемент 2**	шт	272		18214,29	--	4954287	--	4954287	--	5350629
		СП - 8%				--	--	--	--		396342	
129	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	34		2386,52	1325,50	81142	45067	12512	44509	135703
		НР - 118%; СП - 8%				693,02	416,38	23563	14157		10052	
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	0,0128	0,4352	28750,00				12512		
130	ТПРАЙС лист	**Декоративная плита**	шт	34		63750,00	--	2167500	--	2167500	--	2340900
		СП - 8%				--	--	--	--		173400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					28275705	152295	19973625	6566847	37629956
								8149785	44206	--	2787405	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					28199984				
	Материалы		Тенге					688190				
	Всего заработная плата		Тенге						8148005			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2243188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				**17035698**				
		Накладные расходы	Тенге				**6535117**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2778809**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37513910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5356**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8148005**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**75721**				
	Материалы		Тенге				**6550**				
	Всего заработная плата		Тенге					**45986**			
		Накладные расходы	Тенге				**31730**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8596**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**116047**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45986**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**37629957**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5383**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8193991**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**100841430**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12995050**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1903677**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**678468**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**67290114**		
		- Накладные расходы	Тенге							**11182866**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7469737**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

Шифр стройки 1400
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Покрытие тротуаров, дорожек и площадок
(наименование работ и затрат)

Основание: РП, ГП

Сметная стоимость	264464,916	тыс.тенге
Сметная заработная плата	39979,606	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	26,942	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**5,30605**		**47843,12**	**2528,37**	**253858**	**13416**	**3967**	**164932**	**452293**
		НР - 69%; СП - 8%				**44567,12**	**481,86**	**236475**	**2557**		**33503**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**217-605-0101**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	**0,75**	**3,979538**	**409,00**				**1628**		
1.2	**236-104-0103**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0003**	**0,001592**	**623062,00**				**992**		
2	**1127-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Демонтаж**	**м³ водосброса**	**37,14**		**39675,38**	**15882,79**	**1473544**	**589887**	**253**	**1201669**	**2889230**
		НР - 108%; СП - 8%				**23785,79**	**6172,65**	**883404**	**229252**		**214017**	
3	**1218-0101-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м³ конструкции**	**730,59**		**720,91**	**477,88**	**526690**	**349135**	**--**	**188090**	**771964**
		НР - 72%; СП - 8%				**243,03**	**114,54**	**177555**	**83682**		**57183**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м²	194,824	153,26	68,18	29859	13283	--	16016	49546
		НР - 72%; СП - 8%			85,08	29,10	16576	5669		3670	
5	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м²	3201,8	200,91	25,35	643274	81166	--	429105	1158155
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	10,58	562108	33875		85776	
6	1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	70	1487,49	408,21	104124	28575	--	63176	180684
		НР - 72%; СП - 8%			1079,28	174,21	75550	12195		13384	
7	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1778,08815	170,00	--	302275	--		--	326457
		СП - 8%			--	--	--	--		24182	
8	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1778,08815	29,00	--	51565	--		--	55690
		СП - 8%			--	--	--	--		4125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3385189**	**1075462**	**4220**	**2062988**	**5884019**
							1951668	**367230**	**--**	**435840**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3131331**				
	Материалы		Тенге				**253**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2079866**			
	Транспортные расходы		Тенге				**353840**				
		Накладные расходы	Тенге				**1898056**				
		Сметная прибыль	Тенге				**402337**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5431724**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1514**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2079866**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**253858**				
	Материалы		Тенге				**3967**				
	Всего заработная плата		Тенге					**239032**			
		Накладные расходы	Тенге				**164932**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33503**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**452293**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**166**
		Сметная заработная плата	Тенге					**239032**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5884017**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1680**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2318898**			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка плодородного грунта/	м³ грунта	2104	77,92	77,92	163944	163944	--	33180	212904
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,90	--	46078		15780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	2104	333,35	333,35	701368	701369	--	141957	910800
		НР - 72%; СП - 8%			--	93,71	--	197166		67475	
11	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	2104	338,36	323,69	711909	681044	2251	139348	919363
		НР - 72%; СП - 8%			13,60	78,38	28614	164912		68106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м³	0,00012 / 0,25248	8918,00				2252		
12	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	3682	29,00	--	106778	--		--	115320
		СП - 8%			--	--	--	--		8542	
13	412-102-0320 РСНБ РК 2022	**Перевозка грунта из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	7657,038	29,00	--	222054	--		--	239818
		СП - 8%			--	--	--	--		17764	
14	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка плодородного грунта/**	м³ грунта	2835,94	77,92	77,92	220976	220976	--	44723	286968
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,90	--	62107		21270	
15	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³ уплотненного грунта	2835,94	150,65	150,65	427234	427234	--	85787	554057
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,02	--	119166		41036	
16	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³ уплотненного грунта	2835,94	69,63	69,63	197467	197467	--	44581	261417
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,83	--	61909		19369	
17	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	19366	2,37	2,37	45897	45897	--	9296	59647
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,67	--	12975		4454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2797627	2437931	2251	498872	3560294
							28614	664313	--	263796	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2797627				
	Материалы		Тенге				2251				
	Всего заработная плата		Тенге					692927			
	Транспортные расходы		Тенге				328832				
		Накладные расходы	Тенге				498872				
		Сметная прибыль	Тенге				263796				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3560295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356
		Сметная заработная плата	Тенге						692927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3560295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356
		Сметная заработная плата	Тенге						692927			
РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ /ТИП 1 ТИП 1.1/-7154,8М2												
18	1127-0403-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м² покрытия	7154,8		2189,27	287,79	15663789	2059079	13068458	1231770	18247173
		НР - 108%; СП - 8%				74,95	84,46	536252	604294		1351613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	211-201-0206	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,189	1352,2572	8395,00				11352199		
19	1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003**	м² покрытия	7154,8		-624,11	-95,23	-4465382	-681351	-3784031	-220296	-5060518
		НР - 108%; СП - 8%				--	-28,51	--	-203983		-374840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	211-201-0206	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,063	450,7524	-8395,00				-3784066		
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	500,836		1658,66	1451,26	830717	726843	2129	287775	1207972
		НР - 108%; СП - 8%				203,15	328,88	101745	164715		89479	
21	216-101-0101 РСНБ РК 2022	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	92,95		27896,00	--	2592933	--	2592933	--	2800368
		СП - 8%				--	--	--	--		207435	
22	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	357,5		1656,00	--	592020	--	592020	--	639382
		СП - 8%				--	--	--	--		47362	
23	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия цементно-песчаное, толщина 20 мм. Устройство**	м² покрытия	7154,8		1187,24	127,34	8494465	911093	5061305	2675824	12063923
		НР - 94%; СП - 8%				352,50	45,36	2522067	324542		893635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,0204	145,95792	32032,00				4675324		
24	1111-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=7	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503**	м² покрытия	7154,8		1270,60	34,45	9090889	246483	8181800	757693	10636469
		НР - 94%; СП - 8%				92,61	20,05	662606	143454		787887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,0357	255,42636	32032,00				8181817		
25	1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м² покрытия	10319		3095,23	270,39	31939678	2790155	9345195	19274963	55311800
		НР - 94%; СП - 8%				1919,21	67,93	19804328	700970		4097159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0194	200,1886	28750,00				5755422		
25.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,33	13724,27	221,00				3033064		
26	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м²	10319		4171,00	--	43040549	--	43040549	--	46483793
		СП - 8%				--	--	--	--		3443244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					107779658	6052302	78100358	24007729	142330362
								23626998	1733992	--	10542974	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					107779658				
	Материалы		Тенге					31874857				
	Всего заработная плата		Тенге						25360990			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					46225502				
		Накладные расходы	Тенге					24007729				
		Сметная прибыль	Тенге					10542974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					142330361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16766
		Сметная заработная плата	Тенге						25360990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					142330361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16766
		Сметная заработная плата	Тенге						25360990			
		РАЗДЕЛ 4.СПОРТИВНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ /ТИП 2/-1481,77 М2										
27	1127-0403-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	1481,77		2189,27	287,79	3243995	426438	2706498	255102	3779018
		НР - 108%; СП - 8%				74,95	84,46	111059	125150		279921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	211-201-0206	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,189	280,05453	8395,00				2351058		
28	1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м² покрытия	1481,77		624,11	95,23	924787	141109	783678	45624	1048041
		НР - 108%; СП - 8%				--	28,51	--	42245		77630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	211-201-0206	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,063	93,35151	8395,00				783686		
29	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м² покрытия	1481,77		20,83	0,87	30865	1289	--	32525	68458
		НР - 108%; СП - 8%				19,96	0,36	29576	533		5068	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,30448		481766,00	--	1591986	--	1591986	--	1719345
		СП - 8%				--	--	--	--		127359	
31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	148,177		32516,55	11,59	4818205	1717	4065961	705496	5965597
		НР - 94%; СП - 8%				5065,07	--	750527	--		441896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	1,02	151,14054	26291,00				3973636		
32	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	1481,77		5544,68	34,14	8215940	50587	6778520	1516369	10510891
		НР - 108%; СП - 8%				935,93	11,62	1386833	17218		778581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	1511,4054	4441,00				6712151		
33	255-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	1481,77		5801,00	--	8595748	--	8595748	--	9283408
		СП - 8%				--	--	--	--		687660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					27421526	621140	24522391	2555116	32374758
								2277995	185146	--	2398115	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					27421526				
	Материалы		Тенге					14334657				
	Всего заработная плата		Тенге						2463141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10187734				
		Накладные расходы	Тенге					2555116				
		Сметная прибыль	Тенге					2398115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					32374757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1740
		Сметная заработная плата	Тенге						2463141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					32374757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1740
		Сметная заработная плата	Тенге						2463141			
		РАЗДЕЛ 5.ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ /ТИП 3/-296 М2										
34	1127-0403-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	296		2189,27	287,79	648024	85186	540653	50959	754901
		НР - 108%; СП - 8%				74,95	84,46	22185	25000		55917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	211-201-0206	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,189	55,944	8395,00				469650		
35	1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м² покрытия	296		624,11	95,23	184737	28188	156549	9114	209358

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				--	28,51	--	8439		15507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	211-201-0206	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,063	18,648	8395,00				156550		
36	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м² покрытия	296		20,83	0,87	6166	258	--	6497	13676
		НР - 108%; СП - 8%				19,96	0,36	5908	107		1012	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7867		481766,00	--	379005	--	379005	--	409325
		СП - 8%				--	--	--	--		30320	
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	29,6		32516,55	11,59	962490	343	812221	140931	1191694
		НР - 94%; СП - 8%				5065,07	--	149926	--		88274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	1,02	30,192	26291,00				793778		
39	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия тартановое толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	296		5544,68	34,14	1641225	10106	1354084	302912	2099667
		НР - 108%; СП - 8%				935,93	11,62	277035	3440		155530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	301,92	4441,00				1340827		
40	255-301-0401 РСНБ РК 2022	Тартановое покрытие толщиной 10 мм	м²	296		6472,00	--	1915712	--	1915712	--	2068969
		СП - 8%				--	--	--	--		153257	
41	1127-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	22,19		201,86	2,20	4479	49	818	3907	9057
		НР - 108%; СП - 8%				162,77	0,25	3612	6		671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-201-0619	Лента малярная, 50 мм	м	2,04	45,2676	12,00				543		
41.2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000023	0,00051	539649,00				275		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5741838	124130	5159042	514320	6756647
								458666	36992	--	500488	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5741838				
		Материалы	Тенге					2864326				
		Всего заработная плата	Тенге						495658			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2294717				
		Накладные расходы	Тенге					514320				
		Сметная прибыль	Тенге					500488				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6756646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									350
		Сметная заработная плата	Тенге						495658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6756646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									350
		Сметная заработная плата	Тенге						495658			

РАЗДЕЛ 6.ИСКУССТВЕННОЕ ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ /ТИП 4/-760 М2

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	1127-0403-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² покрытия	760		2189,27	287,79	1663845	218721	1388162	130842	1938258
		НР - 108%; СП - 8%				74,95	84,46	56962	64190		143572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	211-201-0206	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,189	143,64	8395,00				1205858		
43	1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м² покрытия	760		624,11	95,23	474324	72375	401949	23400	537541
		НР - 108%; СП - 8%				--	28,51	--	21668		39816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	211-201-0206	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,063	47,88	8395,00				401953		
44	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	60,8		5383,63	2231,17	327325	135655	172807	53796	411610
		НР - 108%; СП - 8%				310,25	509,01	18863	30948		30489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	211-203-0102	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	м³	1,26	76,608	2251,00				172445		
45	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м²	760		6865,00	481,00	5217400	365560	4012800	895858	6602318
		НР - 94%; СП - 8%				1104,00	150,00	839040	114000		489060	
46	1127-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	96,29		201,86	2,20	19437	212	3552	16953	39301
		НР - 108%; СП - 8%				162,77	0,25	15673	24		2911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-201-0619	Лента малярная, 50 мм	м	2,04	196,4316	12,00				2357		
46.2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000023	0,002215	539649,00				1195		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					7702331	792523	5979270	1120849	9529028
								930538	230830	--	705848	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7702331				
	Материалы		Тенге					5979270				
	Всего заработная плата		Тенге						1161368			
		Накладные расходы	Тенге					1120849				
		Сметная прибыль	Тенге					705848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9529028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									810
		Сметная заработная плата	Тенге						1161368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					9529028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									810

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1161368			
		РАЗДЕЛ 7.ПОКРЫТИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ /ТИП 5/-812,83 М2										
47	1127-0403-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м² покрытия	812,83		2189,27	287,79	1779504	233925	1484657	139937	2072993
		НР - 108%; СП - 8%				74,95	84,46	60922	68652		153552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	211-201-0206	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,189	153,62487	8395,00				1289681		
48	1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003**	м² покрытия	812,83		624,11	95,23	507295	77406	429889	25027	574906
		НР - 108%; СП - 8%				--	28,51	--	23174		42584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	211-201-0206	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,063	51,20829	8395,00				429894		
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	81,283		32516,55	11,59	2643043	942	2230397	387002	3272449
		НР - 94%; СП - 8%				5065,07	--	411704	--		242404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	1,02	82,90866	26291,00				2179752		
50	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	м² покрытия	812,83		20,83	0,87	16931	708	--	17842	37552
		НР - 108%; СП - 8%				19,96	0,36	16224	293		2780	
51	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,40756		481766,00	--	678115	--	678115	--	732364
		СП - 8%				--	--	--	--		54249	
52	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия беговой дорожки толщиной 15 мм. Устройство на бетонное основание**	м² покрытия	812,83		5544,68	34,14	4506882	27750	3718380	831810	5765785
		НР - 108%; СП - 8%				935,93	11,62	760752	9445		427093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	829,0866	4441,00				3681974		
53	255-301-0401 РСНБ РК 2022	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 15 мм**	м²	812,83		9708,00	--	7890954	--	7890954	--	8522230
		СП - 8%				--	--	--	--		631276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					18022724	340731	16432392	1401618	20978279
								1249602	101564	--	1553938	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18022724				
	Материалы		Тенге					7863325				
	Всего заработная плата		Тенге						1351166			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8569069				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					1401618				
		Сметная прибыль	Тенге					1553938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20978280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									955
		Сметная заработная плата	Тенге						1351166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					20978280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									955
		Сметная заработная плата	Тенге						1351166			
		РАЗДЕЛ 8.БОРТОВОЙ КАМЕНЬ 3015 М										
54	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86**	**м бортовогокамня**	**3015**		**3678,62**	**43,79**	**11091039**	**132026**	**7665306**	**3613719**	**15881150**
		НР - 108%; СП - 8%				**1092,44**	**17,36**	**3293707**	**52340**		**1176393**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,080169**	**241,710138**	**29407,00**				**7107970**		
55	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м³**	**48,24**		**59901,00**	**--**	**2889624**	**--**	**2889624**	**--**	**3120794**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**231170**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**13980663**	**132026**	**10554930**	**3613719**	**19001944**
								3293707	**52340**	**--**	**1407563**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13980663**				
	Материалы		Тенге					**7665306**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3346047**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2889624**				
		Накладные расходы	Тенге					**3613719**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1407563**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19001945**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2358**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3346047**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**19001945**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2358**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3346047**			
		РАЗДЕЛ 9.АРЫК										
56	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты из ПГС. Устройство**	**м³ основания**	**23,55**		**2655,32**	**1501,45**	**62533**	**35359**	**301**	**37742**	**108297**
		НР - 93%; СП - 8%				**1141,12**	**582,13**	**26873**	**13709**		**8022**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**1,1**	**25,905**	**2357,00**				**61058**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	1127-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м³ водосброса	50,718		97806,14	19853,48	4960532	1006928	2445644	2051233	7572706
		НР - 108%; СП - 8%				29732,24	7715,81	1507960	391330		560941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,46	23,33028	29407,00				686074		
57.2	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	3,8	192,7284	9128,00				1759225		
58	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	50,718		72251,00	--	3664426	--	3664426	--	3957580
		СП - 8%				--	--	--	--		293154	
59	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	22,85		37771,97	2586,05	863090	59091	738804	70893	1008702
		НР - 91%; СП - 8%				2853,19	556,19	65195	12709		74719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-101-0620	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м³	1,015	23,19275	31309,00				726142		
60	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	24,26		19047,41	2533,99	462090	61474	291838	124850	633895
		НР - 94%; СП - 8%				4483,84	990,99	108778	24041		46955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	211-201-0206	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1	24,26	8395,00				203663		
60.2	211-201-0201	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,29	7,0354	9556,00				67230		
61	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32554		481766,00	--	156834	--	156834	--	169381
		СП - 8%				--	--	--	--		12547	
62	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	8,388		1099167,16	14168,22	9219814	118843	8501938	594099	10599026
		НР - 93%; СП - 8%				71415,51	4742,85	599033	39783		785113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	8,388	973588,00				8166456		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					19389319	1281695	15799785	2878817	24049587
								2307839	481572	--	1781451	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					19389319				
		Материалы	Тенге					11978522				
		Всего заработная плата	Тенге						2789411			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3821260				
		Накладные расходы	Тенге					2878817				
		Сметная прибыль	Тенге					1781451				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					24049587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**2789411**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**24049587**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1927**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2789411**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**264464916**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**36125627**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12857940**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3853979**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**156554640**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**682672**				
		- Накладные расходы	Тенге							**38654028**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**19590013**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

Шифр стройки 1400
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Озеленение
(наименование работ и затрат)

Основание: РП, ГП

Сметная стоимость	7275,564	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2931,555	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,241	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Озеленение										
		Травяное покрытие-3254,54 м²										
1	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м²**	**3254,54**		**384,96**	**13,99**	**1252868**	**45531**	**--**	**1072827**	**2511757**
		НР - 88%; СП - 8%				**370,97**	**3,62**	**1207337**	**11781**		**186062**	
		Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием										
2	**1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать**	**м²**	**3254,54**		**227,84**	**0,50**	**741514**	**1627**	**--**	**651103**	**1504020**
		НР - 88%; СП - 8%				**227,34**	**--**	**739887**	**--**		**111403**	
		Состав работ: 1. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием										
3	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м²**	**3254,54**		**375,14**	**222,66**	**1220908**	**724655**	**228860**	**384784**	**1734149**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8% Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив				82,16	52,19	267393	169854		128457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,02	65,0908	3091,00				201196		
		Кустарники										
4	1147-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	м траншеи	174		476,95	54,01	82989	9397	--	68587	163702
		НР - 88%; СП - 8% Состав работ: 1. Копание траншей многоковшовым экскаватором или вручную 2. Зачистка траншей вручную 3. Отвозка грунта на тачках 4. Подвозка на тачках растительной земли 5. Подготовка траншей к посадке				422,94	24,99	73592	4348		12126	
5	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	174		838,15	138,15	145838	24038	933	111322	277732
		НР - 88%; СП - 8% Состав работ: 1. Временная прикопка кустарников на месте посадки 2. Установка кустарников, засыпка с трамбованием и устройством лунок 3. Полив 4. Стрижка живой изгороди				694,64	32,38	120867	5634		20572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,063	10,962	85,00				932		
5.2	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,003	0,522	--				--		
6	254-104-0901 РСНБ РК 2022	**Вяз мелколистный с оголённой корневой системой**	шт.	174		730,00	--	127020	--	127020	--	137182
		СП - 8%				--	--	--	--		10162	
		Кусты сирени										
7	1147-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	яма	135		789,05	95,26	106522	12860	--	86496	208459
		НР - 88%; СП - 8% Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Окучивание грунта, выброшенного из ям 3. Зачистка ям вручную 4. Отвозка грунта на тачках 5. Подвозка на тачках растительной земли 6. Подготовка ям к посадке				693,79	34,29	93662	4629		15441	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1147-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	шт.	135		377,86	89,39	51011	12067	414	36396	94400
		НР - 88%; СП - 8%				285,41	20,95	38530	2828		6993	
		Состав работ: 1. Временная прикопка на месте посадки 2. Установка кустарников, засыпка земли с трамбованием и устройством лунок 3. Полив 4. Обрезка крон										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,036	4,86	85,00				413		
8.2	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,135	--				--		
9	254-104-0401 РСНБ РК 2022	**Сирень с оголённой корневой системой**	шт.	135		630,00	--	85050	--	85050	--	91854
		СП - 8%				--	--	--	--		6804	
		Деревья										
10	1147-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	яма	28		2016,43	116,43	56460	3260	9379	39595	103739
		НР - 88%; СП - 8%				1565,04	41,90	43821	1173		7684	
		Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Окучивание грунта выброшенного из ям 3. Отвозка грунта на тачках 4. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 5. Приготовление смеси 6. Подготовка ям к посадке										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-501-0105	Перегной	м³	0,079	2,212	4240,00				9379		
11	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	28		1934,03	219,41	54153	6143	4223	39799	101469
		НР - 88%; СП - 8%				1563,81	51,43	43787	1440		7516	
		Состав работ: 1. Временная прикопка на месте посадки 2. Установка кольев 3. Установка деревьев в ямы вручную 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок 5. Подвязывание деревьев к кольям 6. Полив 7. Обрезка крон										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,015	0,42	9128,00				3834		
11.2	261-501-0109	Колья	шт.	1	28	--				--		
11.3	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,028	--				--		
12	254-102-0103 РСНБ РК 2022	**Береза белая обыкновенная, без кома, высотой свыше 2 м до 3 м**	шт.	19		1730,00	--	32870	--	32870	--	35500
		СП - 8%				--	--	--	--		2630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	254-101-1303 РСНБ РК 2022	**Туя западная, с комом, высотой от 1 м до 2 м**	шт.	5	8785,00	--	43925	--	43925	--	47439
		СП - 8%			--	--	--	--		3514	
14	254-101-0201 РСНБ РК 2022	**Ель обыкновенная, с комом, высотой до 1 м**	шт.	3	15006,00	--	45018	--	45018	--	48619
		СП - 8%			--	--	--	--		3601	
15	254-102-1601 РСНБ РК 2022	**Ива плакучая Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	1	1047,00	--	1047	--	1047	--	1131
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		Выкорчевание деревьев									
16	1101-0207-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	дерево	80	255,65	8,60	20452	688	--	14230	37457
		НР - 72%; СП - 8%			247,05	--	19764	--		2774	
		Состав работ: 1. Уборка валежника 2. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке 3. Уборка сухостойных и зависших деревьев 4. Валка деревьев 5. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их									
17	1101-0207-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см**	дерево	80	776,48	29,79	62118	2383	--	43010	113538
		НР - 72%; СП - 8%			746,69	--	59735	--		8410	
		Состав работ: 1. Обрубка сучьев 2. Раскряжевка хлыстов на сортаменты 3. Окорка бревен 4. Укладка бревен в штабеля 5. Разделка коротья на дрова 6. Относка и укладка дров 7. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их 8. Устройство минерализованных полос									
18	1101-0207-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	80	540,57	424,89	43246	33991	--	15475	63419
		НР - 72%; СП - 8%			115,68	152,99	9254	12239		4698	
		Состав работ: 1. Корчевка деревьев 2. Трелевка деревьев с кроной и корневой системой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4173009	876640	578739	2563624	7275566
							2717629	213926	--	538931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4173009				
	Материалы		Тенге				243807				
	Всего заработная плата		Тенге					2931555			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				334930				
		Накладные расходы	Тенге				2563624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**538931**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**7275564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2241**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2931555**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7275564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2241**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2931555**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**7275564**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**2717629**				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**876640**			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**213926**			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**578737**		
- Накладные расходы			Тенге							**2563624**	
- Сметная прибыль			Тенге							**538931**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

Шифр стройки 1400
Наименование объекта - Электроснабжение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: РП, ЭС

Сметная стоимость	4467,456	тыс.тенге
Сметная заработная плата	737,976	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,464	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Демонтаж**	м кабеля	725		224,90	124,82	163053	90495	--	75915	258086
		НР - 72%; СП - 8%				100,08	45,35	72558	32879		19118	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	58		2370,94	--	137515	--	--	99011	255448
		НР - 72%; СП - 8%				2370,94	--	137515	--		18922	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. ПГС**	м³ грунта	35,9		1126,76	--	40451	--	--	29125	75142
		НР - 72%; СП - 8%				1126,76	--	40451	--		5566	
4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	35,9		2357,00	--	84616	--	84616	--	91385
		СП - 8%				--	--	--	--		6769	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	35,9		236,80	116,20	8501	4172	--	4410	13943
		НР - 72%; СП - 8%				120,60	50,00	4330	1795		1033	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	196		804,71	416,06	157723	81547	10792	68410	244224
		НР - 72%; СП - 8%				333,59	151,18	65384	29631		18091	
7	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	169		379,77	27,26	64181	4607	11068	36293	108511
		НР - 72%; СП - 8%				287,02	11,25	48506	1901		8038	
8	243-101-0308 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,365		4919790,00	--	1795723	--	1795723	--	1939381
		СП - 8%				--	--	--	--		143658	
9	1308-0201-2703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8		17526,67	109,05	140213	872	20731	85658	243941
		НР - 72%; СП - 8%				14826,24	45,00	118610	360		18070	
10	243-903-0502 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8		18202,00	--	145616	--	145616	--	157265
		СП - 8%				--	--	--	--		11649	
11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,169		217307,50	--	36725	--	1546	26736	68538
		НР - 76%; СП - 8%				208158,30	--	35179	--		5077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,08	0,01352	112235,00				1517		
11.2	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1000	169	--				--		
12	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	169		2542,00	--	429598	--	429598	--	463966
		СП - 8%				--	--	--	--		34368	
13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели из грунта	м кабеля	365		320,57	209,37	117008	76420	--	53527	184179
		НР - 72%; СП - 8%				111,20	92,48	40588	33755		13644	
14	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	365		299,85	188,65	109445	68857	--	49684	171860
		НР - 72%; СП - 8%				111,20	77,86	40588	28419		12731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**213-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**2,33**	**59756,00**	**--**	**139231**	**--**	**139231**	**--**	**150370**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11139**	
16	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,3**	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,3**	**35969,46**	**23620,20**	**10791**	**7086**	**--**	**3371**	**15295**
		НР - 61%; СП - 8%			**12349,26**	**6073,91**	**3705**	**1822**		**1133**	
17	**249-101-0503 РСНБ РК 2022**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	**м**	**300**	**80,00**	**--**	**24000**	**--**	**24000**	**--**	**25920**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1920**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4467456**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**607414**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**334056**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**130562**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2662921**		
		- Накладные расходы	Тенге							**532140**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**330926**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

Шифр стройки 1400
Наименование объекта - Наружное электроосвещение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: РП, ЭН

Сметная стоимость	10984,958	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1973,108	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,147	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	235,62		167,85	159,61	39549	37608	--	7408	50713
		НР - 72%; СП - 8%				8,24	35,42	1942	8346		3756	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	4,7		2370,94	--	11143	--	--	8023	20700
		НР - 72%; СП - 8%				2370,94	--	11143	--		1533	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС**	м³ грунта	157,08		37,39	37,39	5873	5873	--	1169	7606
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,34	--	1624		564	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. ПГС**	м³ грунта	3,1		1237,52	--	3836	--	--	2762	7126
		НР - 72%; СП - 8%				1237,52	--	3836	--		528	
5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	157,08		2357,00	--	370238	--	370238	--	399857
		СП - 8%				--	--	--	--		29619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	157,08	236,80	116,20	37197	18253	--	19294	61010
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	18944	7854		4519	
7	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	4250,73	1417,62	4251	1418	599	2029	6783
		НР - 72%; СП - 8%			2233,66	585,05	2234	585		502	
8	247-201-0307 РСНБ РК 2022	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18893,00	--	18893	--	18893	--	20404
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
9	247-301-0317 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 PB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	43041,00	--	43041	--	43041	--	46484
		СП - 8%			--	--	--	--		3443	
10	ТПРАЙС лист	Обогреватель с клеммной колодкой и вентилятором, P=500W, 230V R5FSHT500	шт	1	101979,05	--	101979	--	101979	--	110137
		СП - 8%			--	--	--	--		8158	
11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1924,56	--	7698	--	--	5543	14300
		НР - 72%; СП - 8%			1924,56	--	7698	--		1059	
12	247-204-1548 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	2273,00	--	4546	--	4546	--	4910
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
13	247-204-1551 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2437,00	--	2437	--	2437	--	2632
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
14	247-204-1552 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2498,00	--	2498	--	2498	--	2698
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
15	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	4250,73	1417,62	4251	1418	599	2029	6783
		НР - 72%; СП - 8%			2233,66	585,05	2234	585		502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	247-201-0112 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9060,00	--	9060	--	9060	--	9785
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
17	ТПРАЙС лист	Обогреватель с клеммной колодкой и вентилятором, P=500W, 230V R5FSHT500	шт	1	101979,05	--	101979	--	101979	--	110137
		СП - 8%			--	--	--	--		8158	
18	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9606,81	140,26	9607	140	4176	3842	14525
		НР - 72%; СП - 8%			5290,92	45,00	5291	45		1076	
19	247-208-2713 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 230В	шт.	1	3325,00	--	3325	--	3325	--	3591
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
20	247-211-0626 РСНБ РК 2022	Фотореле ФР-94-40	шт.	1	8728,00	--	8728	--	8728	--	9426
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1924,56	--	9623	--	--	6928	17876
		НР - 72%; СП - 8%			1924,56	--	9623	--		1324	
22	247-204-1548 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	2273,00	--	9092	--	9092	--	9819
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
23	247-204-1550 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2343,00	--	2343	--	2343	--	2530
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
24	1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6543,80	31,21	6544	31	2863	2628	9906
		НР - 72%; СП - 8%			3650,40	--	3650	--		734	
25	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1098,00	--	1098	--	1098	--	1186
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
26	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7979,15	157,11	7979	157	3973	2804	11645
		НР - 72%; СП - 8%			3849,12	45,00	3849	45		863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	247-203-0202 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	1	24860,00	--	24860	--	24860	--	26849
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
28	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9606,81	140,26	9607	140	4176	3842	14525
		НР - 72%; СП - 8%			5290,92	45,00	5291	45		1076	
29	247-208-2713 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 230В	шт.	1	3325,00	--	3325	--	3325	--	3591
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
30	1133-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	19	22521,10	8867,08	427901	168474	49696	226260	706493
		НР - 80%; СП - 8%			11038,48	3847,02	209731	73093		52333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,4 26,6	1831,00				48705		
31	1308-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11	17300,73	7883,47	190308	86718	9050	96506	309759
		НР - 72%; СП - 8%			8594,59	3590,54	94540	39496		22945	
32	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	13816,31	6660,35	110530	53282	5718	54589	178329
		НР - 72%; СП - 8%			6441,22	3036,06	51530	24288		13210	
33	1308-0305-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прожектор с лампой мощностью 50 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	42	4971,15	339,92	208788	14277	67605	95223	328332
		НР - 72%; СП - 8%			3021,56	127,36	126906	5349		24321	
34	ТПРАЙС лист	Коническая опора металлическая, Н=7 м, ОНТ 7,0-8,5	шт	11	66117,86	--	727296	--	727296	--	785480
		СП - 8%			--	--	--	--		58184	
35	ТПРАЙС лист	Коническая опора металлическая, Н=9 м, ОНТ 9,0-10,7	шт	8	97901,79	--	783214	--	783214	--	845871
		СП - 8%			--	--	--	--		62657	
36	247-306-0317 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/15-0,50 высотой 500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	11	9606,00	--	105666	--	105666	--	114119
		СП - 8%			--	--	--	--		8453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	247-306-0313 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	11543,00	--	92344	--	92344	--	99732
		СП - 8%			--	--	--	--		7388	
38	247-103-1204 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Kengo 50/6000 Л 5К консоль	шт.	22	23375,00	--	514250	--	514250	--	555390
		СП - 8%			--	--	--	--		41140	
39	247-103-0924 РСНБ РК 2022	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	20	4995,00	--	99900	--	99900	--	107892
		СП - 8%			--	--	--	--		7992	
40	1308-0205-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	49	8007,48	1816,55	392367	89011	186813	112875	545662
		НР - 72%; СП - 8%			2378,43	820,98	116543	40228		40419	
41	ТПРАЙС лист	Осветительная опора паркового типа, с цоколем Е27	шт	49	5508,00	--	269892	--	269892	--	291483
		СП - 8%			--	--	--	--		21591	
42	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	49	1107,00	--	54243	--	54243	--	58582
		СП - 8%			--	--	--	--		4339	
43	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	389	599,16	263,87	233073	102645	22290	103423	363415
		НР - 72%; СП - 8%			277,99	91,27	108138	35504		26919	
44	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,389	118399,00	--	46057	--	46057	--	49742
		СП - 8%			--	--	--	--		3685	
45	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели из грунта	м кабеля	1150	320,57	209,37	368656	240776	--	168648	580291
		НР - 72%; СП - 8%			111,20	92,48	127880	106352		42987	
46	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1368	454,74	195,82	622084	267881	75323	267266	960500
		НР - 72%; СП - 8%			203,86	67,49	278880	92326		71150	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350		161,01	4,36	56354	1526	10878	32099	95530
		НР - 72%; СП - 8%				125,57	1,80	43950	630		7077	
48	243-113-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11		665637,00	--	73220	--	73220	--	79078
		СП - 8%				--	--	--	--		5858	
49	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,96		644272,00	--	618501	--	618501	--	667981
		СП - 8%				--	--	--	--		49480	
50	243-113-1103 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,428		770282,00	--	329681	--	329681	--	356055
		СП - 8%				--	--	--	--		26374	
51	243-113-0904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,22		881908,00	--	194020	--	194020	--	209542
		СП - 8%				--	--	--	--		15522	
52	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	1,3		35969,46	23620,20	46760	30706	--	14610	66279
		НР - 61%; СП - 8%				12349,26	6073,91	16054	7896		4910	
53	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	1300		80,00	--	104000	--	104000	--	112320
		СП - 8%				--	--	--	--		8320	
54	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,396		217307,50	--	86054	--	3623	62647	160597
		НР - 76%; СП - 8%				208158,30	--	82431	--		11896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,08	0,03168	112235,00				3556		
54.2	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1000	396	--				--		
55	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	196		2542,00	--	498232	--	498232	--	538091
		СП - 8%				--	--	--	--		39859	
56	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	200		534,00	--	106800	--	106800	--	115344
		СП - 8%				--	--	--	--		8544	
57	1308-0201-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10		27287,24	15476,31	272872	154763	6912	130809	435975
		НР - 72%; СП - 8%				11119,68	7048,17	111197	70482		32295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	**243-903-7401 РСНБ РК 2022**	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25**	**шт.**	**10**	**17473,00**	**--**	**174730**	**--**	**174730**	**--**	**188708**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13978**	
59	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**7544,73**	**248,39**	**30179**	**994**	**22727**	**4896**	**37881**
		НР - 72%; СП - 8%			**1614,49**	**85,51**	**6458**	**342**		**2806**	
60	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**24**	**1031,55**	**35,17**	**24757**	**844**	**16163**	**5774**	**32974**
		НР - 72%; СП - 8%			**322,90**	**11,25**	**7750**	**270**		**2442**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10984958**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1457723**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1276935**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**515385**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5992671**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1443925**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**813704**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

Шифр стройки 1400
Наименование объекта - Наружные сети телефонизации
Шифр объекта 5-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети телефонизации
(наименование работ и затрат)

Основание: РП, НСС

Сметная стоимость	9356,286	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2164,763	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,237	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1134-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3. Демонтаж**	колодец	1		16879,36	3695,89	16879	3696	--	11128	30247
		НР - 76%; СП - 8%				13183,47	1458,25	13183	1458		2241	
2	1310-0904-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Демонтаж**	м кабеля	3685		144,83	28,97	533699	106754	--	301286	901794
		НР - 61%; СП - 8%				115,86	18,18	426944	66993		66809	
3	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,3	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,04		62447,49	--	2498	--	--	1898	4748
		НР - 76%; СП - 8%				62447,49	--	2498	--		352	
4	1308-0201-4305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3	**Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. ДеМонтаж**	шт.	22		2355,71	3,47	51826	76	--	37280	96234
		НР - 72%; СП - 8%				2352,24	1,28	51749	28		7128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					604902	110526	--	351592	1033023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							494374	**68479**	**--**	**76530**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**585525**				
	Всего заработная плата		Тенге					**545714**			
		Накладные расходы	Тенге				**338566**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73937**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**998028**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**293**
		Сметная заработная плата	Тенге					**545714**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19377**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17139**			
		Накладные расходы	Тенге				**13026**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2593**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34996**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17139**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1033024**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**304**
		Сметная заработная плата	Тенге					**562853**			
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
5	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	**м³ грунта**	**18,1**	**227,81**	**227,81**	**4123**	**4123**	**--**	**887**	**5411**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**68,07**	**--**	**1232**		**401**	
6	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**0,11**	**2845,13**	**--**	**313**	**--**	**--**	**225**	**581**
		НР - 72%; СП - 8%			**2845,13**	**--**	**313**	**--**		**43**	
7	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка ПГС бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.**	**м³ грунта**	**14,03**	**46,82**	**46,82**	**657**	**657**	**--**	**133**	**853**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,16**	**--**	**185**		**63**	
8	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС**	**м³ грунта**	**0,12**	**1126,76**	**--**	**135**	**--**	**--**	**97**	**251**
		НР - 72%; СП - 8%			**1126,76**	**--**	**135**	**--**		**19**	
9	**211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**14,03**	**2357,00**	**--**	**33069**	**--**	**33069**	**--**	**35714**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2645**	
10	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**14,03**	**236,80**	**116,20**	**3322**	**1631**	**--**	**1723**	**5449**
		НР - 72%; СП - 8%			**120,60**	**50,00**	**1692**	**702**		**404**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	2140		372,90	87,11	798006	186416	2632	442830	1340111
		НР - 61%; СП - 8%				284,56	54,67	608958	116994		99275	
12	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	884		114,91	1,09	101580	964	21330	57372	171664
		НР - 72%; СП - 8%				89,69	0,45	79286	398		12712	
13	243-501-0124 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-48-G.652.D-CF-7,0-3007	км	0,305		744725,00	--	227141	--	227141	--	245312
		СП - 8%				--	--	--	--		18171	
14	243-501-0215 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 12-G.652.D-2,5-3212	км	0,77		285251,00	--	219643	--	219643	--	237214
		СП - 8%				--	--	--	--		17571	
15	243-301-0128 РСНБ РК 2022	Кабели связи ТПЭп 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1,002		2608380,00	--	2613597	--	2613597	--	2822685
		СП - 8%				--	--	--	--		209088	
16	243-301-0127 РСНБ РК 2022	Кабели связи ТПЭп 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,49		1342443,00	--	657797	--	657797	--	710421
		СП - 8%				--	--	--	--		52624	
17	243-301-0126 РСНБ РК 2022	Кабели связи ТПЭп 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,2		846137,00	--	169227	--	169227	--	182765
		СП - 8%				--	--	--	--		13538	
18	243-301-0124 РСНБ РК 2022	Кабели связи ТПЭп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,33		335420,00	--	110689	--	110689	--	119544
		СП - 8%				--	--	--	--		8855	
19	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,084		217307,50	--	18254	--	769	13289	34066
		НР - 76%; СП - 8%				208158,30	--	17485	--		2523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,08	0,00672	112235,00				754		
19.2	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1000	84	--				--		
20	241-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	84		2022,00	--	169848	--	169848	--	183436
		СП - 8%				--	--	--	--		13588	
21	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	800		571,14	5,04	456912	4032	34040	301848	819464
		НР - 72%; СП - 8%				523,55	0,49	418840	392		60704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,62	496	66,00				32736		
21.2	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,01	808	--				--		
22	241-201-0808 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	800		359,00	--	287200	--	287200	--	310176
		СП - 8%				--	--	--	--		22976	
23	1134-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1		36723,72	4619,86	36724	4620	15625	13910	54684
		НР - 76%; СП - 8%				16479,34	1822,81	16479	1823		4051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	1	6048,00				6048		
24	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	1		156414,00	--	156414	--	156414	--	168927
		СП - 8%				--	--	--	--		12513	
25	1134-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	10		14428,46	--	144285	--	76197	51747	211714
		НР - 76%; СП - 8%				6808,78	--	68088	--		15683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	10	6048,00				60480		
26	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	12		3713,83	--	44566	--	27647	12858	62018
		НР - 76%; СП - 8%				1409,90	--	16919	--		4594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-404-0520	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	12	1972,00				23664		
27	1310-0902-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	16		650,23	88,58	10404	1418	4431	3321	14823
		НР - 61%; СП - 8%				284,69	55,60	4555	890		1098	
28	1310-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4	муфта	8		34380,28	--	275042	--	39818	143487	452011
		НР - 61%; СП - 8%				29403,00	--	235224	--		33482	
29	243-903-0129 РСНБ РК 2022	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(20/33)-1-эп	шт.	3		17270,00	--	51810	--	51810	--	55955
		СП - 8%				--	--	--	--		4145	
30	243-903-0127 РСНБ РК 2022	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 30(13/25)-1-эп	шт.	4		11481,00	--	45924	--	45924	--	49598
		СП - 8%				--	--	--	--		3674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**243-903-0125 РСНБ РК 2022**	**Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 10(7/13)-1-эп**	**шт.**	**1**	**7445,00**	**--**	**7445**	**--**	**7445**	**--**	**8041**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**596**	
32	**1216-0101-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры**	**м³ ила, грязи**	**1**	**5538,07**	**--**	**5538**	**--**	**--**	**3987**	**10287**
		НР - 72%; СП - 8%			**5538,07**	**--**	**5538**	**--**		**762**	
33	**1310-0902-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства**	**пара**	**24**	**242,13**	**--**	**5811**	**--**	**29**	**3527**	**10085**
		НР - 61%; СП - 8%			**240,93**	**--**	**5782**	**--**		**747**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6655476**	**203861**	**4972322**	**1051241**	**8323260**
							1479294	**122616**	**--**	**616545**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1190843**				
		Материалы	Тенге				**68241**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1052087**			
		Накладные расходы	Тенге				**650537**				
		Сметная прибыль	Тенге				**147314**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1988694**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**577**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1052087**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5464633**				
		Материалы	Тенге				**154278**				
		Всего заработная плата	Тенге					**549823**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4749804**				
		Накладные расходы	Тенге				**400704**				
		Сметная прибыль	Тенге				**469231**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6334568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**356**
		Сметная заработная плата	Тенге					**549823**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8323262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**933**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1601910**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9356286**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1973668**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**314387**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**191095**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4972323**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1402833**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**693075**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

Шифр стройки 1400
Наименование объекта - Наружные сети
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные газопроводы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП, ГСН

Сметная стоимость	1456,093	тыс.тенге
Сметная заработная плата	285,912	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,169	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА										
1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,08		615012,40	193865,97	49201	15509	--	39698	96011
		НР - 99%; СП - 8%				421146,43	80090,04	33692	6407		7112	
2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,3696		170,00	--	63	--		--	68
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
3	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	0,3696		29,00	--	11	--		--	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					49275	15509	--	39698	96091
								33692	6407	--	7118	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					49275				
	Всего заработная плата		Тенге						40099			
	Транспортные расходы		Тенге					74				
		Накладные расходы	Тенге					39698				
		Сметная прибыль	Тенге					7118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					96091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					40099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					40099			
		РАЗДЕЛ 2.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД Г1									
4	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	м³ грунта	99,638	198,22	190,32	19750	18963	--	4646	26348
		НР - 72%; СП - 8%			7,90	56,87	787	5666		1952	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	3,081	2845,13	--	8766	--	--	6311	16284
		НР - 72%; СП - 8%			2845,13	--	8766	--		1206	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	98,618	46,82	46,82	4617	4617	--	935	5996
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,16	--	1298		444	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	2	1126,76	--	2254	--	--	1623	4187
		НР - 72%; СП - 8%			1126,76	--	2254	--		310	
8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	98,618	2357,00	--	232443	--	232443	--	251038
		СП - 8%			--	--	--	--		18595	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	98,618	236,80	116,20	23353	11460	--	12113	38303
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	11893	4931		2837	
10	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	0,08	54431,15	3881,12	4354	310	82	4058	9085
		НР - 99%; СП - 8%			49523,76	1714,28	3962	137		673	
11	241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	80	3894,00	--	311520	--	311520	--	336442
		СП - 8%			--	--	--	--		24922	
12	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	80	1824,57	11,67	145966	933	16424	127579	295428
		НР - 99%; СП - 8%			1607,61	3,24	128609	259		21883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	261-107-0746	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,226 18,08	819,00				14808		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	82,82		1297,00	--	107418	--	107418	--	116011
		СП - 8%				--	--	--	--		8593	
14	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,082		756156,49	615647,07	62005	50483	939	19048	87537
		НР - 91%; СП - 8%				129059,70	126209,78	10583	10349		6484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159x6,0 мм	м	2,61	0,21402	3528,00				755		
14.2	242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	0,028	0,002296	--				--		
15	1339-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4		221,51	--	886	--	--	540	1541
		НР - 61%; СП - 8%				221,51	--	886	--		114	
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,08		35969,46	23620,20	2878	1890	--	899	4079
		НР - 61%; СП - 8%				12349,26	6073,91	988	486		302	
17	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	м	80		34,00	--	2720	--	2720	--	2938
		СП - 8%				--	--	--	--		218	
18	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2		10774,36	3238,47	21549	6477	4968	12217	36467
		НР - 99%; СП - 8%				5051,77	1118,25	10104	2237		2701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	7	212,00				1484		
18.2	261-302-0233	Ковер	шт.	1	2	532,00				1064		
18.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	2	1069,00				2138		
19	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	4		4337,00	--	17348	--	17348	--	18736
		СП - 8%				--	--	--	--		1388	
20	1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	4		15066,47	2423,73	60266	9695	8953	41201	109585
		НР - 99%; СП - 8%				10404,39	--	41618	--		8117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,895	3,58	409,00				1464		
20.2	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x3,0 мм	м	0,56	2,24	2431,00				5445		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1028093	104828	702815	231170	1360005
								220450	25363	--	100739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3764**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2360**			
		Накладные расходы	Тенге				**1439**				
		Сметная прибыль	Тенге				**416**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5619**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2360**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1024329**				
	Материалы		Тенге				**31365**				
	Всего заработная плата		Тенге					**243453**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**671449**				
		Накладные расходы	Тенге				**229731**				
		Сметная прибыль	Тенге				**100323**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1354383**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**243453**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1360002**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**245813**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1456093**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**254142**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**120337**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**31770**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**702814**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**74**				
		- Накладные расходы	Тенге							**270868**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**107857**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

Шифр стройки 1400
Наименование объекта - Наружные сети
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети
(наименование работ и затрат)

Основание: РП, ТС

Сметная стоимость	11040,673	тыс.тенге
Сметная заработная плата	655,770	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,375	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЕТИ										
1	1216-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	130		1340,66	271,85	174286	35340	5275	106204	302929
		НР - 72%; СП - 8%				1028,24	106,41	133671	13833		22439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,0992	12,896	409,00				5274		
2	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж**	м³ сборных конструкций	21,28		7770,05	3024,00	165347	64350	--	144211	334322
		НР - 118%; СП - 8%				4746,05	997,01	100996	21216		24765	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	58,3363		170,00	--	9917	--		--	10710
		СП - 8%				--	--	--	--		793	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	58,3363		29,00	--	1692	--		--	1827
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					351242	99690	5275	250415	649788
								234667	35049	--	48132	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					351242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				5274				
	Всего заработная плата		Тенге					269716			
	Транспортные расходы		Тенге				11609				
		Накладные расходы	Тенге				250415				
		Сметная прибыль	Тенге				48132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				649789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					269716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				649789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					269716			
		РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	55,06	219,43	219,43	12082	12081	--	1930	15133
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,70	--	2681		1121	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	1,65	2845,13	--	4694	--	--	3380	8720
		НР - 72%; СП - 8%			2845,13	--	4694	--		646	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	48,06	54,61	54,61	2625	2625	--	531	3408
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,35	--	738		252	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0,96	1237,52	--	1188	--	--	855	2207
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	1188	--		163	
9	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	48,06	2357,00	--	113277	--	113277	--	122339
		СП - 8%			--	--	--	--		9062	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	48,06	236,80	116,20	11381	5585	--	5903	18667
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	5796	2403		1383	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	48,06	236,80	116,20	11381	5585	--	5903	18667
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	5796	2403		1383	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1124-0108-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,12		2907011,09	1200854,85	348841	144103	8976	236221	631867
		НР - 99%; СП - 8%				1631352,41	357040,39	195762	42845		46805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	53,4866	6,418392	212,00				1361		
12.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1777	0,021324	278998,00				5949		
13	241-402-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	120		62578,00	--	7509360	--	7509360	--	8110109
		СП - 8%				--	--	--	--		600749	
14	1125-0210-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 250 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,12		1304951,18	1077824,72	156594	129339	2476	46594	219443
		НР - 91%; СП - 8%				206495,52	220193,14	24779	26423		16255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,008	0,00096	647257,00				621		
14.2	241-106-0104	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 245х8,0 мм	м	1,36	0,1632	7289,00				1190		
14.3	242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч66р ГОСТ 5762-2002	шт.	0,028	0,00336	--				--		
14.4	261-301-0341	Поршень очистительный	шт.	0,03	0,0036	--				--		
15	241-405-0208 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	8		117515,00	--	940120	--	940120	--	1015330
		СП - 8%				--	--	--	--		75210	
16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры неподвижные. Монтаж	т конструкций	0,00496		149151,13	9192,15	740	46	55	443	1278
		НР - 69%; СП - 8%				128834,59	604,03	639	3		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,000025	813201,00				20		
16.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000069	289955,00				20		
16.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00001	545661,00				5		
16.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	0,00496	--				--		
17	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,00496		976733,00	--	4845	--	4845	--	5233
		СП - 8%				--	--	--	--		388	
18	1122-1101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4		33273,73	19827,66	133095	79310	8873	69205	218484
		НР - 99%; СП - 8%				11227,98	6248,08	44912	24992		16184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,176	0,704	8154,00				5740		
6.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,28	5,12	409,00				2094		
6.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	0,4	1,6	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**9250223**	**378674**	**8587982**	**370965**	**10390885**
								283566	**102488**	**--**	**769696**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9249483**				
	Материалы		Тенге					**20324**				
	Всего заработная плата		Тенге						**385412**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**8567602**				
		Накладные расходы	Тенге					**370522**				
		Сметная прибыль	Тенге					**769601**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10389606**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**203**
		Сметная заработная плата	Тенге						**385412**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**740**				
	Материалы		Тенге					**55**				
	Всего заработная плата		Тенге						**642**			
		Накладные расходы	Тенге					**443**				
		Сметная прибыль	Тенге					**95**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1278**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**642**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**10390884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**203**
		Сметная заработная плата	Тенге						**386054**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**11040673**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**518233**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**478364**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**137537**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**8593255**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**11609**				
		- Накладные расходы	Тенге								**621380**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**817828**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

Шифр стройки 1400
Наименование объекта - Наружные сети
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: РП, НВК

Сметная стоимость	8206,576	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1114,652	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,719	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.К1										
1	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Демонтаж. Грунты сухие**	м³ конструкций колодца	2,3		19431,87	8142,04	44693	18726	--	33240	84168
		НР - 99%; СП - 8%				11289,83	3308,43	25967	7609		6235	
2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	5,75		170,00	--	978	--		--	1056
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
3	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	5,75		29,00	--	167	--		--	180
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
4	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	1004,72		167,85	159,61	168642	160363	--	31588	216246
		НР - 72%; СП - 8%				8,24	35,42	8279	35587		16015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	24,68	3491,74	--	86176	--	--	62047	160081
		НР - 72%; СП - 8%			3491,74	--	86176	--		11858	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м³ грунта	794,21	37,39	37,39	29696	29695	--	5909	38456
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,34	--	8212		2851	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. ПГС	м³ грунта	15,8	1237,52	--	19553	--	--	14078	36321
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	19553	--		2690	
8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	671,3	2357,00	--	1582254	--	1582254	--	1708834
		СП - 8%			--	--	--	--		126580	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	671,3	236,80	116,20	158964	78005	--	82456	260733
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	80959	33565		19313	
10	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,096	680951,51	342928,29	65371	32921	--	40862	114732
		НР - 99%; СП - 8%			338023,22	91926,09	32450	8825		8499	
11	241-201-0815 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	96,96	4261,00	--	413147	--	413147	--	446199
		СП - 8%			--	--	--	--		33052	
12	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,057	1475341,34	1097074,98	84094	62533	--	36079	129787
		НР - 99%; СП - 8%			378266,36	261092,32	21561	14882		9614	
13	241-201-0817 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм	м	57,57	6627,00	--	381516	--	381516	--	412037
		СП - 8%			--	--	--	--		30521	
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,146	35969,46	23620,20	5252	3449	--	1641	7444
		НР - 61%; СП - 8%			12349,26	6073,91	1803	887		551	
15	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	146	64,00	--	9344	--	9344	--	10092
		СП - 8%			--	--	--	--		748	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	0,582		56856,58	15185,59	33091	8838	10124	17490	54627
		НР - 99%; СП - 8%				24277,27	6077,46	14129	3537		4046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,41	0,23862	29407,00				7017		
16.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,000989	1668129,00				1650		
17	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		21533,00	--	21533	--	21533	--	23256
		СП - 8%				--	--	--	--		1723	
18	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		18211,00	--	18211	--	18211	--	19668
		СП - 8%				--	--	--	--		1457	
19	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		4728,00	--	14184	--	14184	--	15319
		СП - 8%				--	--	--	--		1135	
21	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%				--	--	--	--		2045	
22	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	8,5		457,00	--	3885	--	3885	--	4196
		СП - 8%				--	--	--	--		311	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	7,759		1185,65	28,84	9199	224	5889	2897	13064
		НР - 93%; СП - 8%				397,69	3,81	3086	30		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	18,6216	295,00				5493		
24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостки бетонные. Устройство	м³	0,55		30327,39	1821,37	16680	1001	14829	968	19060
		НР - 91%; СП - 8%				1546,14	387,81	850	213		1412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,561	25911,00				14536		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	0,64		56856,58	15185,59	36388	9719	11132	19233	60070
		НР - 99%; СП - 8%				24277,27	6077,46	15537	3890		4450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,41	0,2624	29407,00				7716		
6.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,001088	1668129,00				1815		
26	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		21533,00	--	21533	--	21533	--	23256
		СП - 8%				--	--	--	--		1723	
27	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		14724,00	--	29448	--	29448	--	31804
		СП - 8%				--	--	--	--		2356	
28	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
29	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		4728,00	--	9456	--	9456	--	10212
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
30	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%				--	--	--	--		2045	
31	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые МН-1	кг	10,2		457,00	--	4661	--	4661	--	5034
		СП - 8%				--	--	--	--		373	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6,93		1185,65	28,84	8217	199	5262	2588	11669
		НР - 93%; СП - 8%				397,69	3,81	2756	26		864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	16,632	295,00				4906		
33	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостки бетонные. Устройство	м³	0,55		30327,39	1821,37	16680	1001	14829	968	19060
		НР - 91%; СП - 8%				1546,14	387,81	850	213		1412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,561	25911,00				14536		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	1,213		48231,18	10252,17	58504	12436	25567	25299	90507
		НР - 99%; СП - 8%				16900,78	4166,56	20501	5054		6704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,52	0,63076	29407,00				18549		
34.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,002305	1668129,00				3845		
35	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		45797,00	--	45797	--	45797	--	49461
		СП - 8%				--	--	--	--		3664	
36	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		18587,00	--	37174	--	37174	--	40148
		СП - 8%				--	--	--	--		2974	
37	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		51229,00	--	51229	--	51229	--	55327
		СП - 8%				--	--	--	--		4098	
38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		4728,00	--	9456	--	9456	--	10212
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
39	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%				--	--	--	--		2045	
40	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые МН-1	кг	11,9		457,00	--	5438	--	5438	--	5873
		СП - 8%				--	--	--	--		435	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6,33		1185,65	28,84	7505	182	4806	2364	10658
		НР - 93%; СП - 8%				397,69	3,81	2517	24		789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	15,192	295,00				4482		
42	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостки бетонные. Устройство	м³	0,55		30327,39	1821,37	16680	1001	14829	968	19060
		НР - 91%; СП - 8%				1546,14	387,81	850	213		1412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,561	25911,00				14536		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	4,044		48231,18	10252,17	195047	41460	85240	84344	301743
		НР - 99%; СП - 8%				16900,78	4166,56	68347	16850		22351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,52	2,10288	29407,00				61839		
43.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,007684	1668129,00				12817		
44	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		45797,00	--	137391	--	137391	--	148382
		СП - 8%				--	--	--	--		10991	
45	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		30868,00	--	92604	--	92604	--	100012
		СП - 8%				--	--	--	--		7408	
46	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		18587,00	--	55761	--	55761	--	60222
		СП - 8%				--	--	--	--		4461	
47	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		51229,00	--	153687	--	153687	--	165982
		СП - 8%				--	--	--	--		12295	
48	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		4728,00	--	14184	--	14184	--	15319
		СП - 8%				--	--	--	--		1135	
49	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3		25559,00	--	76677	--	76677	--	82811
		СП - 8%				--	--	--	--		6134	
50	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые МН-1	кг	35,7		457,00	--	16315	--	16315	--	17620
		СП - 8%				--	--	--	--		1305	
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	21,09		1185,65	28,84	25005	608	16010	7875	35510
		НР - 93%; СП - 8%				397,69	3,81	8387	80		2630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	50,616	295,00				14932		
52	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостки бетонные. Устройство	м³	1,65		30327,39	1821,37	50040	3005	44484	2904	57179
		НР - 91%; СП - 8%				1546,14	387,81	2551	640		4236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	1,683	25911,00				43608		
53	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	6,417		46862,19	10177,55	300715	65310	144846	115925	449971
		НР - 99%; СП - 8%				14112,28	4135,54	90559	26538		33331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,573	3,676941	29407,00				108128		
53.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0021	0,013476	1668129,00				22479		
54	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		92344,00	--	277032	--	277032	--	299195
		СП - 8%				--	--	--	--		22163	
55	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		25796,00	--	77388	--	77388	--	83579
		СП - 8%				--	--	--	--		6191	
56	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		47109,00	--	141327	--	141327	--	152633
		СП - 8%				--	--	--	--		11306	
57	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		76451,00	--	229353	--	229353	--	247701
		СП - 8%				--	--	--	--		18348	
58	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		4728,00	--	14184	--	14184	--	15319
		СП - 8%				--	--	--	--		1135	
59	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3		25559,00	--	76677	--	76677	--	82811
		СП - 8%				--	--	--	--		6134	
60	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	45,9		457,00	--	20976	--	20976	--	22654
		СП - 8%				--	--	--	--		1678	
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	61,599		1185,65	28,84	73035	1777	46761	23000	103718
		НР - 93%; СП - 8%				397,69	3,81	24497	235		7683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	147,8376	295,00				43612		
62	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостки бетонные. Устройство	м³	1,65		30327,39	1821,37	50040	3005	44484	2904	57179

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				1546,14	387,81	2551	640		4236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	1,683	25911,00				43608		
63	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	2,64		46862,19	10177,55	123716	26869	59591	47692	185121
		НР - 99%; СП - 8%				14112,28	4135,54	37256	10918		13713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,573	1,51272	29407,00				44485		
63.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0021	0,005544	1668129,00				9248		
64	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		92344,00	--	92344	--	92344	--	99732
		СП - 8%				--	--	--	--		7388	
65	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		47109,00	--	94218	--	94218	--	101755
		СП - 8%				--	--	--	--		7537	
66	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		76451,00	--	76451	--	76451	--	82567
		СП - 8%				--	--	--	--		6116	
67	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1		39300,00	--	39300	--	39300	--	42444
		СП - 8%				--	--	--	--		3144	
68	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%				--	--	--	--		2045	
69	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Горловина из кирпича. Кладка	м³ кладки	0,1		43010,44	3342,25	4301	335	3065	902	5619
		НР - 93%; СП - 8%				9008,54	685,71	901	69		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,04	59756,00				2390		
70	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	18,7		457,00	--	8546	--	8546	--	9230
		СП - 8%				--	--	--	--		684	
71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	20,533		1185,65	28,84	24345	592	15587	7667	34573
		НР - 93%; СП - 8%				397,69	3,81	8166	78		2561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	49,2792	295,00				14537		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Отмостки бетонные. Устройство**	м³	0,55		30327,39	1821,37	16680	1001	14829	968	19060
		НР - 91%; СП - 8%				1546,14	387,81	850	213		1412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,02	0,561	25911,00				14536		
73	1123-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	врезка	12		32438,05	--	389257	--	35522	350198	798611
		НР - 99%; СП - 8%				29477,91	--	353735	--		59156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	0,2	2,4	1656,00				3974		
73.2	212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,065	0,78	28516,00				22242		
73.3	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	0,026	0,312	28750,00				8970		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					6573628	564255	5072603	1025054	8206575
								935624	179028	--	607894	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					5252				
		Всего заработная плата	Тенге						2690			
		Накладные расходы	Тенге					1641				
		Сметная прибыль	Тенге					551				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					7444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2690			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6568376				
		Материалы	Тенге					617683				
		Всего заработная плата	Тенге						1111962			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4454917				
		Транспортные расходы	Тенге					1145				
		Накладные расходы	Тенге					1023413				
		Сметная прибыль	Тенге					607343				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8199132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									718
		Сметная заработная плата	Тенге						1111962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8206576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									719
		Сметная заработная плата	Тенге						1114652			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8206576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					935624				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						564255			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						179028			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5072600		
		- Перевозка грузов	Тенге					1145				
		- Накладные расходы	Тенге								1025054	
		- Сметная прибыль	Тенге								607894	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство "Жастар аллеясы" по пр. Нурсултана Назарбаева от площади им. М. Маметовой между домами 225, 233, 233/1, 235/1, 240, 240/1, 242, 244, 15А, 15/2, 21А в г. Уральск, ЗКО

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на Ведомость ресурсов на стройку

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на7.07.2022 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12785,241	1549 / --	- / --	- / -	19804338
2	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5277,888	1521 / --	- / --	- / -	8027668
3	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4166,918302	1410 / --	- / --	- / -	5875355
4	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2551,40168	1248 / --	- / --	- / -	3184149
5	20299Т	005-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1862,61995	1294 / --	- / --	- / -	2410230
6	20368Т	006-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1560,55193	1248	-	-	1947569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1078,1001	1318 --	- --	- -	1420936
8	20102Т	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	715,0067531	1716 --	- --	- -	1226952
9	20105Т	002-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	619,9590973	1815 --	- --	- -	1125226
10	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	636,5943	1716 --	- --	- -	1092396
11	20462Т	007-0145 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	550,564	1882 --	- --	- -	1036161
12	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	621,1189432	1605 --	- --	- -	996896
13	20302Т	005-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	576,74646	1364 --	- --	- -	786682
14	20521Т	009-0121 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	603,766996	1225 --	- --	- -	739615
15	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	396,9754818	1577 --	- --	- -	626030
16	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	393,841764	1521 --	- --	- -	599033
17	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	393,194543	1436 --	- --	- -	564627
18	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	270,4	1549 --	- --	- -	418850
19	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	241,5723453	1387 --	- --	- -	335061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	20250Т	004-0146 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	165,416544	1915 --	- --	- -	316773
21	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	191,808	1549 --	- --	- -	297111
22	20309Т	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	190,2762	1549 --	- --	- -	294738
23	20375Т	006-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	189,739682	1410 --	- --	- -	267533
24	20460Т	007-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	142,024104	1815 --	- --	- -	257774
25	20366Т	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	175,6086	1202 --	- --	- -	211082
26	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	118,0356	1661 --	- --	- -	196057
27	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	106,4496	1782 --	- --	- -	189693
28	20380Т	006-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	102,9021	1549 --	- --	- -	159395
29	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	83,5164	1749 --	- --	- -	146070
30	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	93,08	1436 --	- --	- -	133663
31	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	128,6584552	1006 --	- --	- -	129430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	80,0335928	1271 --	- --	- -	101723
33	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,7818433	1690 --	- --	- -	87511
34	20249Т	004-0145 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	45,39988	1882 --	- --	- -	85443
35	20531Т	009-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	51,604	1464 --	- --	- -	75548
36	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	58,777802	1147 --	- --	- -	67418
37	20310Т	005-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	32,90062	1577 --	- --	- -	51884
38	20253Т	004-0149 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,2888	2015 --	- --	- -	44912
39	20386Т	006-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	25,5164	1716 --	- --	- -	43786
40	20085Т	002-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,059464	1271 --	- --	- -	40748
41	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	32,8671228	1202 --	- --	- -	39506
42	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	21,2898	1661 --	- --	- -	35362
43	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,7210784	1493 --	- --	- -	33923
44	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,026502	1948	-	-	33168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
45	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,7349184	1493 --	- --	- -	32450
46	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18,4815	1605 --	- --	- -	29663
47	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,66604416	1577 --	- --	- -	29436
48	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,38959	1318 --	- --	- -	26873
49	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,43376	1605 --	- --	- -	21561
50	20029Т	001-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	11,896	1661 --	- --	- -	19759
51	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,3030208	1577 --	- --	- -	19402
52	20527Т	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,1570176	1364 --	- --	- -	16582
53	20241Т	004-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,48	1633 --	- --	- -	10582
54	20014Т	001-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,28	1271 --	- --	- -	9253
55	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,50432	1690 --	- --	- -	7612
56	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,0949	1202 --	- --	- -	6124
57	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,3696	1716 --	- --	- -	5782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	20519Т	009-0119 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,6656	1187 --	- --	- -	5538
59	20442Т	007-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,456	1318 --	- --	- -	4555
60	20089Т	002-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,66045	1364 --	- --	- -	901
61	20467Т	007-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,432	2051 --	- --	- -	886
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**55804985**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**37649,2486**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
62	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	1258,9415	1413,77 --	- --	- -	1779855
63	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	3064,095085	580,87 --	- --	- -	(1779855)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1779855**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1258,9415**				
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,3201% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
64	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	567,654002	6563 --	- --	1716 974094,27	3725513
65	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	396,0001678	6212 --	- --	2451 970596,41	2459953
66	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	179,7578844	8008 --	- --	2451 440586,57	1439501
67	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	186,7796681	6104 --	- --	1716 320513,91	1140103
68	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	147,0366007	7321	-	1716	1076455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	252314,81	
69	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	93,94442155	8864	-	2451	832723
						--	--	230257,78	
70	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	208,0914017	3885	-	1716	808435
						--	--	357084,85	
71	3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	51,3563256	10512	-	2451	539858
						--	--	125874,35	
72	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	47,59998437	11005	-	2451	523838
						--	--	116667,56	
73	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	127,470844	3936	-	1716	501725
						--	--	218739,97	
74	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	35,09016966	12848	-	2451	450838
						--	--	86006,01	
75	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	62,93681131	6199	-	2051	390145
						--	--	129083,4	
76	983С	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	87,621048	4387	-	1436	384394
						--	--	125823,82	
77	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	161,972832	2369	-	1436	383714
						--	--	232592,99	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,7393% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
78	1947С	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	80,5356	4485	-	2051	361202
						--	--	165178,52	
79	642С	324-203-0101 РСНБ РК 2022	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	110,4857734	2734	-	1716	302068
						--	--	189593,59	
80	1924С	314-201-0105 РСНБ РК 2022	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения максимальной грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	70,78722657	3975	-	2051	281379
						--	--	145184,6	
81	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	46,5326208	5390	-	2051	250811
						--	--	95438,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	38,79883167	5701 --	- --	2051 79576,4	221192
83	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	19,01962888	11044 --	- --	2451 46617,11	210053
84	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	24,27074219	8364 --	- --	1716 41648,59	203000
85	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	28,54380984	6434 --	- --	2451 69960,88	183651
86	846С	324-102-0101 РСНБ РК 2022	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	18,48903912	8392 --	- --	2451 45316,63	155160
87	1070С	311-601-1101 РСНБ РК 2022	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	23,4099	5484 --	- --	2451 57377,66	128380
88	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	130,7378738	934 --	- --	- -	122109
89	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	316,7836059	378 --	- --	- -	119744
90	1602С	321-212-0101 РСНБ РК 2022	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	12,8270934	8456 --	- --	2051 26308,37	108466
91	2467С	321-212-0301 РСНБ РК 2022	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	15,62293656	5022 --	- --	2051 32042,64	78458
92	126С	315-201-0401 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,4360192	6674 --	- --	2051 23455,28	76324
93	1957С	325-103-0301 РСНБ РК 2022	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м³/ч	маш.-ч	4,801194	14617 --	- --	1202 5771,04	70179
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,9406% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
94	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,97073196	13751 --	- --	2929 11630,27	54602
95	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	225,8444267	218	-	-	49234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
96	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	8,9906544	5143 --	- --	2051 18439,83	46239
97	2477С	334-102-0104 РСНБ РК 2022	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9,8271297	4406 --	- --	1716 16863,35	43298
98	1684С	324-105-0102 РСНБ РК 2022	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч	маш.-ч	4,944828	8546 --	- --	2451 12119,77	42258
99	659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	10,40983574	3820 --	- --	1716 17863,28	39766
100	1471С	332-401-0102 РСНБ РК 2022	Плетевозы на автомобильном ходу грузоподъёмностью до 19 т	маш.-ч	4,56691785	8649 --	- --	2051 9366,75	39499
101	242С	311-101-1801 РСНБ РК 2022	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	2,6031456	12903 --	- --	2451 6380,31	33588
102	618С	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	34,50091167	840 --	- --	- -	28981
103	2288С	311-402-0101 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м³, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	4,7826792	5827 --	- --	2051 9809,28	27869
104	125С	315-201-0301 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	4,95393	5462 --	- --	1436 7113,84	27058
105	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,45855398	7154 --	- --	2051 7093,49	24742
106	128С	315-201-0102 РСНБ РК 2022	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	21,58964208	1127 --	- --	- -	24332
107	3100С	311-401-0103 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м³, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	3,36346344	6864 --	- --	2051 6898,46	23087
108	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	165,4854156	123 --	- --	- -	20355
109	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	802,496328	23 --	- --	- -	18457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	723С	314-401-1201 РСНБ РК 2022	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	4,46416837	3844 --	- --	1716 7660,51	17160
111	2510С	331-101-0102 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	3,5287677	4629 --	- --	1716 6055,37	16335
112	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	2,09124	6508 --	- --	2051 4289,13	13610
113	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	902,0769859	14 --	- --	- -	12629
114	2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	5,00375901	2321 --	- --	1716 8586,45	11614
115	1904С	333-101-0101 РСНБ РК 2022	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	2,15328123	5264 --	- --	2051 4416,38	11335
116	1567С	341-304-0101 РСНБ РК 2022	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	5,92832973	1871 --	- --	1716 10173,01	11092
117	686С	326-101-0502 РСНБ РК 2022	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,66944	5684 --	- --	2051 3424,02	9489
118	2331С	311-405-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л	маш.-ч	0,9657	9731 --	- --	4502 4347,58	9397
119	715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	1,10552546	7345 --	- --	2051 2267,43	8120
120	3452С	315-101-0301 РСНБ РК 2022	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	12,08831392	555 --	- --	- -	6709
121	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	29,41926219	214 --	- --	- -	6296
122	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	1,437783	3895 --	- --	1716 2467,24	5600
123	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	50,13303821	82 --	- --	- -	4111
124	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	40,89320635	100	-	-	4089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
125	3458С	315-202-0203 РСНБ РК 2022	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	11,38351942	343 --	- --	- -	3905
126	1795С	343-102-0401 РСНБ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	18,8305728	166 --	- --	- -	3126
127	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	190,9796994	13 --	- --	- -	2483
128	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	31,968	75 --	- --	- -	2398
129	1648С	326-101-0701 РСНБ РК 2022	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	20,23022064	107 --	- --	- -	2165
130	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	31,22950723	67 --	- --	- -	2092
131	1868С	324-203-1401 РСНБ РК 2022	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	2,74513536	742 --	- --	- -	2037
132	1039С	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	87,621048	21 --	- --	- -	1840
133	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	10,20766257	174 --	- --	- -	1776
134	2639С	333-201-0101 РСНБ РК 2022	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	2,15328123	810 --	- --	- -	1744
135	2400С	326-101-1001 РСНБ РК 2022	Ямокопатели	маш.-ч	3,38106	362 --	- --	- -	1224
136	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,92069875	45 --	- --	- -	761
137	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	13,61716898	47 --	- --	- -	640
138	270С	311-101-1302 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0468864	9694	-	2451	455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	114,92	
139	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	23,976	18 --	- --	- -	432
140	1042С	314-502-0203 РСНБ РК 2022	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	23,15904	15 --	- --	- -	347
141	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,6984	19 --	- --	- -	241
142	3377С	315-202-1401 РСНБ РК 2022	Аппарат для терморезистивной сварки полиэтиленовых муфт, диаметром до 630 мм, работающий от передвижной электростанции	маш.-ч	0,5625702	293 --	- --	- -	165
143	1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,47061003	284 --	- --	- -	134
144	500С	315-203-0501 РСНБ РК 2022	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	1,87560252	69 --	- --	- -	129
145	2558С	324-108-0401 РСНБ РК 2022	Горелки газопламенные	маш.-ч	6,10761636	5 --	- --	- -	31
146	2647С	341-301-0101 РСНБ РК 2022	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1404	120 --	- --	- -	17
147	3376С	315-202-1301 РСНБ РК 2022	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,37467828	15 --	- --	- -	6
148	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,11534082	30 --	- --	- -	3
149	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,121212	16 --	- --	- -	2
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**5781087**	**18248475**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3492% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
150		255-102-0606 РСНБ РК 2022	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м²	10319	4171 --	3989 --	- -	43040549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	293004С	211-201-0206 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1770,116	8395 --	7435 --	- -	14860124
152	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	401,38428	32032 --	29138 --	- -	12857141
153	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2642,412	4441 --	4352 --	- -	11734952
154		СТПРАЙС	Декоративный элемент 1	шт	272	36428,57 --	- --	- -	9908571
155		222-509-0802 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	9,33199	966350 --	897041 --	- -	9017969
156	276169С	255-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	1481,77	5801 --	5671 --	- -	8595748
157	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,388	973588 --	903773 --	- -	8166456
158	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	274,097139	29407 --	26466 --	- -	8060375
159		255-301-0401 РСНБ РК 2022	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 15 мм	м²	812,83	9708 --	9492 --	- -	7890954
160		241-402-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	120	62578 --	61241 --	- -	7509360
161	279164С	212-101-0308 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	264,2412	26291 --	23736 --	- -	6947165
162	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	203,894901	28750 --	25920 --	- -	5861978
163		СТПРАЙС	Декоративный элемент 2	шт	272	18214,29 --	- --	- -	4954287
164	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	50,718	72251 --	69085 --	- -	3664426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	13724,27	221 --	214 --	- -	3033064
166		255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	48,24	59901 --	56566 --	- -	2889624
167		214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,82428	481766 --	470089 --	- -	2805940
168		214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	6,35814	430960 --	420619 --	- -	2740104
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9796% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
169		243-301-0128 РСНБ РК 2022	Кабели связи ТППэп 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1,002	2608380 --	2555561 --	- -	2613597
170	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	92,9720917	27896 --	25749 --	- -	2593549
171	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1050,893	2357 --	- --	- -	2476955
172		222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,16376	1018274 --	945341 --	- -	2203301
173		СТПРАЙС	Декоративная плита	шт	34	63750 --	- --	- -	2167500
174		255-301-0401 РСНБ РК 2022	Тартановое покрытие толщиной 10 мм	м²	296	6472 --	6328 --	- -	1915712
175	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	197,360797	9128 --	8940 --	- -	1801509
176		243-101-0308 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,365	4919790 --	4808470 --	- -	1795723
177	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	977,100189	1656 --	- --	- -	1618078
178	309210С	211-201-0204 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	159,7644	9451 --	8465 --	- -	1509933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	309207С	211-201-0201 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	112,0894	9556 --	8557 --	- -	1071126
180	279226С	212-101-0610 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м³	31,9825	30732 --	28090 --	- -	982886
181	159791С	241-405-0208 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	8	117515 --	114982 --	- -	940120
182		241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	365	2542 --	2485 --	- -	927830
183		СТПРАЙС	Коническая опора металлическая, Н=9 м, ОНТ 9,0-10,7	шт	8	97901,79 --	- --	- -	783214
184		СТПРАЙС	Коническая опора металлическая, Н=7 м, ОНТ 7,0-8,5	шт	11	66117,86 --	- --	- -	727296
185	279236С	212-101-0620 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м³	23,19275	31309 --	28655 --	- -	726142
186		243-301-0127 РСНБ РК 2022	Кабели связи ТППэп 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,49	1342443 --	1315172 --	- -	657797
187		214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м²	387,2572	1642 --	1605 --	- -	635876
188		243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,96	644272 --	630238 --	- -	618501
189		215-202-0401 РСНБ РК 2022	Стойка 175х75 мм	м³	4,22	138976 --	135603 --	- -	586479
190	301810С	247-103-1204 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Kengo 50/6000 Л 5К консоль	шт.	22	23375 --	22913 --	- -	514250
191	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	5,1255	94715 --	92210 --	- -	485462
192	154209С	241-201-0815 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	96,96	4261 --	4166 --	- -	413147
193	154211С	241-201-0817 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм	м	57,57	6627	6480	-	381516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
194		225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	92344 --	89201 --	- -	369376
195		214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,74416	493547 --	481980 --	- -	367278
196		243-113-1103 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,428	770282 --	753600 --	- -	329681
197		241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	80	3894 --	3808 --	- -	311520
198		225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	76451 --	73710 --	- -	305804
199		215-204-0401 РСНБ РК 2022	Накладка 150х32мм	м³	2,08	138976 --	135603 --	- -	289070
200		241-201-0808 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	800	359 --	350 --	- -	287200
201	127907С	214-209-0104 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	544	508 --	496 --	- -	276352
202		СТПРАЙС	Осветительная опора паркового типа, с цоколем Е27	шт	49	5508 --	- --	- -	269892
203		215-202-0201 РСНБ РК 2022	Балка 200х50	м³	1,92	138976 --	135603 --	- -	266834
204		244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	25559 --	24931 --	- -	255590
205		225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	47109 --	44854 --	- -	235545
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,6712% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
206		243-501-0124 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-48-G.652.D-CF-7,0-3007	км	0,305	744725 --	729465 --	- -	227141
207	306814С	243-501-0215 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 12-G.652.D-2,5-3212	км	0,77	285251	279432	-	219643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
208		225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	51229 --	49613 --	- -	204916
209		СТПРАЙС	Обогреватель с клеммной колодкой и вентилятором, P=500W, 230V R5FSHT500	шт	2	101979,05 --	- --	- -	203958
210	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,4624	138976 --	135603 --	- -	203238
211	244576С	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	65,0908	3091 --	3028 --	- -	201196
212		243-113-0904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,22	881908 --	862833 --	- -	194020
213	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2022	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,70021	265496 --	260182 --	- -	185903
214		225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	45797 --	44044 --	- -	183188
215	289032С	243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	10	17473 --	17127 --	- -	174730
216	100247С	211-203-0102 РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	м³	76,608	2251 --	1627 --	- -	172445
217	154963С	241-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	84	2022 --	1979 --	- -	169848
218		243-301-0126 РСНБ РК 2022	Кабели связи ТППэп 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,2	846137 --	828924 --	- -	169227
219		225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	1	156414 --	- --	- -	156414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220		243-903-0502 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	18202 --	17837 --	- -	145616
221	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,61	25911 --	23039 --	- -	145361
222	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,50519	286428 --	278921 --	- -	144701
223	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,37	59756 --	55960 --	- -	141622
224	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	213,065888	659 --	644 --	- -	140410
225		222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,13774	1012800 --	940250 --	- -	139503
226	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	6,291	21793 --	18893 --	- -	137100
227	290077С	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	1600	80 --	65 --	- -	128000
228	295377С	254-104-0901 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	174	730 --	708 --	- -	127020
229	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	1473,750412	85 --	85 --	- -	125269
230	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	416,0024	295 --	287 --	- -	122721
231	131577С	215-204-0401 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,8484	138976 --	135603 --	- -	117907
232	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,181342	639881 --	624235 --	- -	116037
233		243-301-0124 РСНБ РК 2022	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,33	335420	328542	-	110689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
234		214-103-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0784	1385075 --	1356027 --	- -	108590
235		241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	82,82	1297 --	1269 --	- -	107418
236		241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	200	534 --	522 --	- -	106800
237	289334С	247-306-0317 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/15-0,50 высотой 500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	11	9606 --	9402 --	- -	105666
238	289066С	247-103-0924 РСНБ РК 2022	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	20	4995 --	4891 --	- -	99900
239	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2028	463375 --	452399 --	- -	93972
240		225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	18587 --	17628 --	- -	92935
241		225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	30868 --	29363 --	- -	92604
242	289330С	247-306-0313 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	11543 --	11300 --	- -	92344
243	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,3123592	289955 --	282039 --	- -	90570
244	295357С	254-104-0401 РСНБ РК 2022	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	135	630 --	609 --	- -	85050
245		225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	25796 --	24408 --	- -	77388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
246		243-113-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11	665637 --	650880 --	- -	73220
247	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	106,7024	682 --	665 --	- -	72771
248	100771С	212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,468	20616 --	18171 --	- -	71496
249	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	20,962329	3285 --	3182 --	- -	68861
250	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	3,264	21090 --	18977 --	- -	68838
251	187641С	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	11	6048 --	5872 --	- -	66528
252	131632С	215-203-0402 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,60928	104858 --	102154 --	- -	63888
253	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	78,72	783 --	765 --	- -	61638
254		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	4728 --	- --	- -	61464
255	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	43,9118	1293 --	1264 --	- -	56778
256		247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	49	1107 --	1085 --	- -	54243
257	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0310854	1668129 --	1549820 --	- -	51854
258	238517С	243-903-0129 РСНБ РК 2022	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(20/33)-1-эп	шт.	3	17270 --	16929 --	- -	51810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
259	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	69,3	708 --	688 --	- -	49064
260	150380С	241-101-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	26,6	1831 --	1787 --	- -	48705
261	131538С	215-202-0301 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,34732	138976 --	135603 --	- -	48269
262		243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,389	118399 --	115810 --	- -	46057
263	238515С	243-903-0127 РСНБ РК 2022	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 30(13/25)-1-эп	шт.	4	11481 --	11253 --	- -	45924
264		254-101-0201 РСНБ РК 2022	Ель обыкновенная, с комом, высотой до 1 м	шт.	3	15006 --	14486 --	- -	45018
265		254-101-1303 РСНБ РК 2022	Туя западная, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	5	8785 --	- --	- -	43925
266		225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21533 --	20706 --	- -	43066
267		247-301-0317 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 PB.R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	43041 --	42194 --	- -	43041
268		С т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	2,25222	18434 --	- --	- -	41517
269	279436С	212-101-2020 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м³	1,24236	33304 --	30611 --	- -	41376
270	275958С	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	39300 --	37969 --	- -	39300
271	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13670001	272284 --	264715 --	- -	37221
272	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,06875642	539649	525162	-	37104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
273	147500С	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	73,1	457 --	446 --	- -	33407
274		254-102-0103 РСНБ РК 2022	Береза белая обыкновенная, без кома, высотой свыше 2 м до 3 м	шт.	19	1730 --	1689 --	- -	32870
275	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	496	66 --	65 --	- -	32736
276	242781С	261-404-0520 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1972 --	1923 --	- -	31552
277		225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14724 --	14076 --	- -	29448
278	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,7777	5671 --	5433 --	- -	27094
279	238452С	243-902-0111 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	33,25	795 --	779 --	- -	26434
280		261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые МН-1	кг	57,8	457 --	446 --	- -	26415
281	293002С	211-201-0104 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	2,7	9281 --	8299 --	- -	25059
282	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0532927	467116 --	454857 --	- -	24894
283	274104С	247-203-0202 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	1	24860 --	24351 --	- -	24860
284	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,782	28516 --	25629 --	- -	22300
285	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2022	Паста антисептическая	т	0,027928	797818 --	780285 --	- -	22281
286	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2373626	92871 --	90402 --	- -	22044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
287	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	50,9849612	409 --	363 --	- -	20853
288	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02556312	813201 --	795366 --	- -	20788
289	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,25906	79961 --	77746 --	- -	20715
290		247-201-0307 РСНБ РК 2022	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18893 --	18500 --	- -	18893
291		225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18211 --	17314 --	- -	18211
292	173064С	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	4	4337 --	4251 --	- -	17348
293	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0312	486747 --	475313 --	- -	15187
294	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001945	7763690 --	7609570 --	- -	15100
295	147673С	261-107-0746 РСНБ РК 2022	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	18,08	819 --	800 --	- -	14808
296	307336С	247-204-1548 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	2273 --	2228 --	- -	13638
297	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,02416187	545661 --	533072 --	- -	13184
298	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,494	25394 --	23026 --	- -	12545
299	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	53,48142796	212 --	204 --	- -	11338
300	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,011	985799 --	915133 --	- -	10844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01684	578162 --	564935 --	- -	9736
302	244573С	261-501-0105 РСНБ РК 2022	Перегной	м³	2,212	4240 --	1511 --	- -	9379
303	290083С	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	146	64 --	57 --	- -	9344
304	244666С	214-209-1001 РСНБ РК 2022	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1,12	8176 --	8014 --	- -	9157
305		247-201-0112 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9060 --	8873 --	- -	9060
306		247-211-0626 РСНБ РК 2022	Фотореле ФР-94-40	шт.	1	8728 --	8556 --	- -	8728
307	145991С	261-107-0994 РСНБ РК 2022	Глухари металлические	т	0,00992	869788 --	850844 --	- -	8628
308	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,027052	278998 --	271298 --	- -	7547
309	238513С	243-903-0125 РСНБ РК 2022	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 10(7/13)-1-эп	шт.	1	7445 --	7296 --	- -	7445
310	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	11,4	606 --	592 --	- -	6908
311	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,003112	2148245 --	2104232 --	- -	6685
312	311684С	247-208-2713 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 230В	шт.	2	3325 --	3258 --	- -	6650
313	147657С	261-107-0731 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76	т	0,00384	1683958 --	1649049 --	- -	6466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
314	237609С	261-302-0407 РСНБ РК 2022	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0,08	74680 --	72914 --	- -	5974
315	131568С	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,05192	112235 --	109386 --	- -	5827
316	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	1,0206	5640 --	5468 --	- -	5756
317	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,704	8154 --	7991 --	- -	5740
318	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00906456	623062 --	607746 --	- -	5648
319	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02684176	209970 --	204953 --	- -	5636
320	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,69	474 --	462 --	- -	5541
321	150581С	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2,24	2431 --	2373 --	- -	5445
322		ТПрайс лист	Добавка в бетон "MASTERLIFE WP 701"	кг	18,496	288,7 --	- --	- -	5340
323	130741С	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,00496	976733 --	906699 --	- -	4845
324	131576С	215-204-0301 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0336	138976 --	135603 --	- -	4670
325	242791С	261-404-0528 РСНБ РК 2022	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	55,2	83 --	79 --	- -	4582
326	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	15,552	289 --	282 --	- -	4495
327	135842С	235-201-0701 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	5,96	740 --	723 --	- -	4410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
328	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00768939	525811 --	512401 --	- -	4043
329	242697С	261-404-0455 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,16	25119 --	24387 --	- -	4019
330	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	4,0144	859 --	840 --	- -	3448
331	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00823863	380806 --	371086 --	- -	3137
332	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00124546	2453940 --	2403915 --	- -	3056
333	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,04026264	73026 --	69297 --	- -	2940
334	147606С	261-201-0619 РСНБ РК 2022	Лента малярная, 50 мм	м	241,6992	12 --	12 --	- -	2900
335	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	171,166	16 --	16 --	- -	2739
336	290068С	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	80	34 --	27 --	- -	2720
337	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	657 --	644 --	- -	2628
338	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2022	Замазка защитная	кг	5,5	472 --	461 --	- -	2596
339	307340С	247-204-1552 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2498 --	2448 --	- -	2498
340	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	26,78152713	93 --	90 --	- -	2491
341	307339С	247-204-1551 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2437 --	2388 --	- -	2437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
342	128066С	261-102-0222 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	21,4	112 --	108 --	- -	2397
343	307338С	247-204-1550 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2343 --	2296 --	- -	2343
344	147792С	261-107-0834 РСНБ РК 2022	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,012	194675 --	188967 --	- -	2336
345	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,046	740 --	723 --	- -	2254
346	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,25248	8918 --	7960 --	- -	2252
347	238446С	243-902-0105 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	17,5	127 --	124 --	- -	2222
348	261745С	261-302-0261 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная	комплект	2	1069 --	1048 --	- -	2138
349		222-527-0101 РСНБ РК 2022	Мелкие детали	т	0,0019488	1031302 --	957461 --	- -	2010
350	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,64	758 --	741 --	- -	2001
351	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11,224	160 --	157 --	- -	1796
352	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,01282821	138976 --	135603 --	- -	1783
353	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00296	541169 --	529496 --	- -	1602
354	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	1,112189	1438 --	1410 --	- -	1599
355	144477С	216-101-0102 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,05487552	28636	27004	-	1571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
356	274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,9	815 --	797 --	- -	1548
357	147765С	261-107-0810 РСНБ РК 2022	Вентили автомобильные в сборе	комплект	9,6	160 --	157 --	- -	1536
358	249486С	261-201-0348 РСНБ РК 2022	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00168	795792 --	777089 --	- -	1337
359	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,0832	626 --	612 --	- -	1304
360	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,23290048	5414 --	5307 --	- -	1261
361	238442С	243-902-0101 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	44,2	28 --	27 --	- -	1238
362	151395С	241-106-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 245х8,0 мм	м	0,1632	7289 --	7058 --	- -	1190
363	274141С	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1098 --	1076 --	- -	1098
364	261626С	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	2	532 --	521 --	- -	1064
365	277453С	254-102-1601 РСНБ РК 2022	Ива плакучая Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	1	1047 --	1025 --	- -	1047
366	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0097915	101238 --	97363 --	- -	991
367	147620С	261-107-0704 РСНБ РК 2022	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	1,44	667 --	652 --	- -	960
368	147662С	261-107-0736 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0,00104	898319 --	878815 --	- -	934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008655	965674 --	896411 --	- -	836
370	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,02858138	28270 --	26275 --	- -	808
371	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0084864	93332 --	89272 --	- -	792
372	151368С	241-106-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,21402	3528 --	3416 --	- -	755
373	149363С	261-201-0363 РСНБ РК 2022	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000696	1031987 --	1009522 --	- -	718
374	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	5,916	119 --	115 --	- -	704
375	147344С	261-107-0574 РСНБ РК 2022	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0009928	647257 --	632336 --	- -	643
376	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,230688	2313 --	2263 --	- -	534
377	242696С	261-404-0454 РСНБ РК 2022	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	128	4 --	4 --	- -	512
378	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00026	1562871 --	1529996 --	- -	406
379	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,003656	106532 --	102213 --	- -	389
380	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,018	19733 --	17306 --	- -	355
381	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00096	354405 --	345566 --	- -	340
382	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,32	986	964	-	316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
383	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,212	225 --	220 --	- -	273
384	147611С	261-107-0694 РСНБ РК 2022	Лента ПХВ-304	кг	0,588	421 --	411 --	- -	248
385	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,49	492 --	480 --	- -	241
386	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2022	Нитки суровые	кг	0,16	1425 --	1395 --	- -	228
387	146833С	261-107-0933 РСНБ РК 2022	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00064	317043 --	308507 --	- -	203
388	147660С	261-107-0734 РСНБ РК 2022	Припои марки ЦОП-40	кг	0,08	2392 --	2343 --	- -	191
389	147087С	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000476	316977 --	308626 --	- -	151
390	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2022	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,214	590 --	577 --	- -	126
391	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00008	1576025 --	1542334 --	- -	126
392	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0214	5445 --	5336 --	- -	117
393	244581С	217-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин АИ-92	кг	0,5192	213 --	207 --	- -	111
394	147759С	261-107-0805 РСНБ РК 2022	Флюс ЛТИ-1	кг	0,088	1237 --	1211 --	- -	109
395	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,36	300 --	294 --	- -	108
396	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2022	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,64	167 --	163 --	- -	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
397	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,16	605 --	590 --	- -	97
398	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1556	483 --	472 --	- -	75
399	147617С	261-107-0701 РСНБ РК 2022	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	0,048	739 --	723 --	- -	35
400	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0690848	501 --	490 --	- -	35
401	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,036	939 --	919 --	- -	34
402	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,052	594 --	580 --	- -	31
403	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0202	1191 --	1165 --	- -	24
404	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,00808	2870 --	2810 --	- -	23
405	147661С	261-107-0735 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,012	1720 --	1685 --	- -	21
406	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,04304	316 --	308 --	- -	14
407	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,074664	150 --	145 --	- -	11
408	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,031	246 --	238 --	- -	8
409	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1416 --	1386 --	- -	6
410	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,007	401 --	391 --	- -	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
411	147575С	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м³	0,00024	9417 --	8766 --	- -	2
412	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,000202	708 --	692 --	- -	0,14
413	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,00048	212 --	212 --	- -	0,1
414	296295С	261-501-0119 РСНБ РК 2022	Саженцы	1000 шт.	0,685	0 --	- --	- -	-
415	296285С	261-501-0109 РСНБ РК 2022	Колья	шт.	28	0 --	- --	- -	-
416	296038С	261-301-0341 РСНБ РК 2022	Поршень очистительный	шт.	0,0036	0 --	- --	- -	-
417	296009С	261-301-0191 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные	м	962,53	0 --	- --	- -	-
418	295994С	261-301-0176 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	649	0 --	- --	- -	-
419	295990С	261-301-0172 РСНБ РК 2022	Трубы стальные	м	1,6	0 --	- --	- -	-
420	295915С	261-107-0838 РСНБ РК 2022	Изделия лепные	шт.	544	0 --	- --	- -	-
421	295605С	261-102-0322 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные	т	0,00496	0 --	- --	- -	-
422	293284С	242-101-0300 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	0,005656	0 --	- --	- -	-
423		С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0 --	- --	- -	-
424	147789С	АВС 147789	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		5,75	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**217225283**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
425		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1842,54405	170 --	- --	170 313232,5	313232
426		412-102-0320 РСНБ РК 2022	Перевозка грунта из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7657,038	29 --	- --	29 222054	222054
427		412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5524,54405	29 --	- --	29 160213,16	160212
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**695500**	**695498**
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ									
428		8601-0302-0602 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2	шт.	50	184451 --	- --	- -	9222550
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**9222550**