ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

или Кудайберген Зеленов

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІН
«ЖОЛБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Павлодар облысы бойынша
филиалының директоры

..... Р.Қ. Баширов

«Ақсу қаласы Қызылжар селолық округі Қызылжар ауылы Зеленая көшесі 16, 2 пәтерде орналасқан бизнес нысанына электрмен жабдықтау желілері мен кіреберіс жолдарын салу»

жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 05 ақпандағы №16-0058/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ақсу қаласының құрылыс бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ES-ПРОЕКТ» ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Ақсу қаласы Қызылжар селолық округі Қызылжар ауылы Зеленая көшесі 16, 2 пәтерде орналасқан бизнес нысанына электрмен жабдықтау желілері мен кіреберіс жолдарын салу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІН
«ЖОЛБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Павлодарской области

..... Р.К. Баширов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№16-0058/15 от 05 февраля 2015 года

по рабочему проекту

«Строительство сети электроснабжения и подъездного пути к объекту бизнеса в селе Кызылжар, ул. Зеленая, 16, кв.2, Кызылжарского с/о, г.Аксу»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства города Аксу»

РАЗРАБОТЧИК:
ТОО «ES-ПРОЕКТ»,
город Павлодар

город Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение на рабочий проект **«Строительство сети электроснабжения и подъездного пути к объекту бизнеса в селе Кызылжар, ул. Зеленая, 16,кВ.2, Кызылжарского с/о, г.Аксу»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: Рабочий проект «Строительство сети электроснабжения и подъездного пути к объекту бизнеса в селе Кызылжар, ул. Зеленая, 16, кв.2, Кызылжарского с/о, г.Аксу» разработан в 2014 году.

Настоящее заключение составлено на основании письма ГУ «Отдел строительства города Аксу» №1-18/621 от 10 декабря 2014 года и в соответствии с договором №6/0020 от 13 января 2014 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Строительство сети электроснабжения и подъездного пути к объекту бизнеса в селе Кызылжар, ул. Зеленая, 16,кв.2, Кызылжарского с/о, г.Аксу».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Аксу».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ES-ПРОЕКТ», государственная лицензия ГСЛ №000257 от 06 мая 2006 года (II категория), город Павлодар.

ГИП – Кабдышева А.Б., приказ №59 от 03 февраля 2014г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

5.1 Исходные данные:

задание на проектирование от 03 февраля 2014 года рабочего проекта «Строительство сети электроснабжения и подъездного пути к объекту бизнеса в селе Кызылжар, ул. Зеленая, 16, кв.2, Кызылжарского с/о, г.Аксу», утвержденное руководителем ГУ «Отдел строительства акимата города Аксу»;

постановление №79 от 15 октября 2014 года Акима Кызылжарского сельского округа «О предоставлении права постоянного землепользования на земельный участок» ГУ «Отдел строительства города Аксу» для строительства сети электроснабжения к объекту бизнеса;

акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования №0324625 (кадастровый №14-215-060-043) от 17 ноября 2014 года, выданный Павлодарским филиалом РГП на ПХВ «Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства Национальной экономики Республики Казахстан;

архитектурно-планировочное задание №156 от 15 сентября 2014 года на разработку проекта «Строительство сети электроснабжения и подъездного пути к объекту бизнеса в селе Кызылжар, ул. Зеленая, 16, кв.2, Кызылжарского с/о, г.Аксу», выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Аксу»;

отчет на инженерно-геологические изыскания, выполненный ТОО компания «КазИГИС» в 2014 году;

отчет на инженерно-геодезические изыскания и топографическая съемка, выполненный ТОО компания «КазИГИС» в 2014 году.

Технические условия:

№2481-13-АЭС от 06 сентября 2013 года, выданные АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на присоединение объекта к электрическим сетям.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

заключение государственной экологической экспертизы №KZ03VDC00030669 от 10 декабря 2014 года на рабочий проект «Строительство сети электроснабжения и подъездного пути к объекту бизнеса в селе Кызылжар, ул. Зеленая, 16, кв.2, Кызылжарского с/о, г.Аксу», выданное ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»;

письмо-согласование №1-67/2164 от 09 сентября 2014 года по рабочему проекту «Строительство сети электроснабжения и подъездного пути к объекту бизнеса в селе Кызылжар, ул. Зеленая, 16, кв.2, Кызылжарского с/о, г.Аксу», выданное РГУ «Павлодарское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей».

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

5.3 Комплектность представленной документации:

Том 1. Пояснительная записка.

Том 2. Рабочие чертежи.

Том 3. Сметная документация.

5.4 Цель и назначение объекта

Целью и задачей рабочего проекта подведение и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках программы «Занятость-2020» в городе Аксу.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект расположен по адресу: ул.Зеленая,16, кв.2, в селе Кызылжар, Кызылжарского сельского округа города Аксу.

Рисунок 1 – Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства:

В соответствии со СНиП РК 2.04.01-2010 исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IВ, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37°С.
Снеговая нагрузка	- 120 кгс/м².
Ветровая нагрузка	- 38 кгс/м².
Зона влажности	- сухая.
Район	- не сейсмичен.

Инженерно-геологические условия строительства

Инженерно-геологические изыскания выполнены ТОО компания «КазИГИС» в 2014 году.

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка приурочена к поверхности II надпойменная терраса р.Иртыш. Рельеф площадки ровный, спланированный.

Геологический разрез представлен многослойной по составу и не однородной по свойствам толщей песчано-глинистых отложений четвертичного и неогенового возраста, перекрытых сверху техногенными отложениями современного возраста – насыпным грунтом.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

На площадке выделено 4 инженерно-геологических элемента (далее-ИГЭ):

ИГЭ № 1. Почвенно-растительный слой, представлен супесью гумусированной. Мощность слоя от 0,0 м до 0,2 м.

ИГЭ № 2. Супесь желто – коричневого цвета твердая, карбонатизированная до 2 м, с прослоями песка до 1 см, с 2,4 м текучая. Мощность слоя от 0,2 до 3 м.

ИГЭ №3. Песок крупный, коричневого цвета, средней крупности, насыщенный водой. Мощность слоя от 3 м до 5,7 м.

ИГЭ №4. Глина серо-зеленого цвета, полутвердая, ожелезненная и омарганцованная. Мощность слоя от 5,7 м до 8 м.

Вода слабоагрессивная к бетону нормальной проницаемости на портландцементе и к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании; к синцовой и алюминиевой оболочкам кабеля обладает высокой агрессивностью.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 2,6 м.

Грунты супесь по степени трудности разработки вручную и одноковшовым экскаватором относятся к I строительной группе, супесь, песок крупный и глина – ко II.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Генеральный план выполнен в соответствии с заданием на проектирование. Проектируемый участок имеет прямоугольную конфигурацию. Проектом предусмотрено устройство подъездного пути к объекту бизнеса. Подъездный путь расположен со стороны улицы Зеленая. Ширина проезда принята 3,5 м, покрытие принято из асфальтобетона по щебеночному основанию с песчаной прослойкой. Вдоль асфальта установлены бордюры Бр.100.30.15. Расчет выполнен по требованиям СН РК 3.03-19-2006, как для внутриквартальных проездов. Площадь покрытия – 192,5 м^2.

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электротехнические решения

Проект разработан на основании задания на проектирование, технических условий №2481-13-АЭС от 06 сентября 2013 года, выданные АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» и в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Категория по надежности электроснабжения - III.

Проектом предусмотрено строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ №55 до проектируемого здания кулинарного цеха в селе Кызылжар. Проектируемая КЛ – 0,4 кВ выполнена кабелем марки АВБбШв - 0,66, сечением 4х6 мм^2, проложенный в траншее на глубине 0,7 м. При вводе в здание кабель защищен асбестоцементной трубой диаметром 100 мм, предусмотрена резервная труба. На существующей опоре установлена мачтовая муфта для перехода воздушной линии в кабельную, для защиты от атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования установлен вентильный разрядник.

Прокладка кабеля в траншее выполнена согласно чертежей типового проекта А5-92.

Протяженность КЛ-0,4 кВ – 0,032 км.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Раздел выполнен в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При подготовке раздела использован основной руководящий и нормативный документ, действующий в Республике Казахстан – Закон «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (11 апреля 2014 года), определяющий меры по защите населения, окружающей природной среды и объектов хозяйствования в случае чрезвычайных ситуаций.

Объект расположен в зоне радиуса выезда территориального пожарного подразделения.

6.4 Охрана окружающей среды

Методы производства основных строительно-монтажных работ разработаны с

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

учетом гидрогеологических условий, особенностей и назначения возводимого сооружения, особенности строительной площадки, с учетом требований нормативных документов.

Для транспортировки строительных материалов используются автотранспорт. Источниками воздействия на почву в период строительства будут являться строительные и транспортные машины и механизмы. При этом негативное воздействие может заключаться в уничтожении естественного почвенного покрова в результате проведения земляных работ, в захламлении и загрязнении поверхности почвы отходами строительных материалов бытовым мусором и т.д. С целью предотвращения загрязнения территории необходимы специальные мероприятия по утилизации отходов в период строительства.

6.5 Организация строительства

Подготовка территории строительства (завоз материалов и строительной техники, монтаж и установка временных дорожных знаков, установка ограждения и прочее).

Для заезда автотранспорта предусматривается использовать существующие постоянные и временные дороги и проезды с установкой соответствующих предупредительных (указывающих) знаков и надписей по ГОСТ РК 12.4.026-2001.

Применяемые материалы, изделия, оборудование, инвентарь и прочее должны иметь сертификаты, подтверждающие их качество. Запрещается применять строительные материалы и изделия, не имеющие сопроводительного документа, а также товарного знака на изделии.

В процессе производства работ вести постоянный контроль за их качеством (по схемам операционного контроля) с составлением необходимых актов на скрытые работы с участием тех. надзора заказчика.

Продолжительность строительства – 1 месяц.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией «Порядок разработки, согласования, утверждения состав проектной документации на строительство» (СН РК 1.02-03-2011 г.) и «Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (СН РК 8.02-02-2002) с применением программного обеспечения «АВС-4» (редакция 4.5).

Переход на прогнозный уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года осуществлен через индекс изменения МРП 2,557. В текущих ценах 2015 года МРП составляет 1982 тенге.

Временные здания и сооружения – 1,8 %.

Затраты на производство строительно – монтажных работ в зимнее время – 2,42 %.

Единовременное вознаграждение за выслугу лет – 1%, оплата дополнительных отпусков – 0,4%.

Ненормируемые и непредвиденные затраты – 6 %.

Нормы накладных расходов приняты согласно приложению к СН РК 8.02-02-2002, в которых учтен социальный налог.

Налоги и сборы, обязательные платежи приняты в размере – 2 %. НДС – 12 %.

Территориальный район 13 – Павлодарская область.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями РДС РК 1.02-04-2013, ГОСТ 27751-88 разработчиком установлен технически несложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения рабочего проекта «Строительство сети электроснабжения и подъездного пути к объекту бизнеса в селе Кызылжар, ул. Зеленая, 16, кв.2, Кызылжарского с/о, г.Аксу» согласно замечаний и предложений филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области» в проектно-сметную документацию были внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел ГП

1. ГП выполнен в соответствии требованиями ГОСТ 21.508-93.
2. Разработаны чертежи на выгреб.

Сметная документация

3. Ценообразование пересчитано по прайс-листам с учетом индекса МРП 2015 года.
4. Локальная смета №7-1-1, позиция 8 – пересчитан объем бетона.
5. Локальная смета №4-1-1, пересчитан объем земляных работ.
6. Локальная смета №4-1-1, позиция 22 – откорректирована количество медного провода.
7. Локальная смета №4-1-1, позиции 26 – откорректирована количество кабеля силового.

Таблица №1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендованные к утверждению	+увеличение -снижение
1	Площадь покрытия	$м^2$	192,5	192,5	-
2	Протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,032	0,032	-
3	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., в том числе СМР	млн.тенге млн.тенге	0,461 0,440	0,406 0,400	-0,055 -0,040
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015 г., в том числе СМР	млн.тенге млн.тенге	1,399 1,124	1,261 1,024	-0,138 -0,100
5	Продолжительность строительства	мес.	1	1	-

Примечание. Общее снижение в сумме 0,138 млн. тенге произошло за счет пересчета сметной документации по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство сети электроснабжения и подъездного пути к объекту бизнеса в селе Кызылжар, ул. Зеленая, 16, кв.2, Кызылжарского с/о, г.Аксу» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Площадь покрытия – 192,5 $м^2$
Протяженность КЛ-0,4кВ – 0,032 км
Общая сметная стоимость строительства
в базовых ценах 2001 г., – 0,406 млн.тенге
в том числе СМР – 0,400 млн.тенге
Общая сметная стоимость строительства
в текущих ценах 2015 г., – 1,261 млн.тенге
в том числе СМР – 1,024 млн.тенге
Продолжительность строительства – 1 месяц

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «ES-ПРОЕКТ» в соответствии с условиями договора №6/0020 от 13 января 2015 года.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Ақсу қаласы Қызылжар селолық округі Қызылжар ауылы Зеленая көшесі 16, 2 пәтерде орналасқан бизнес нысанына электрмен жабдықтау желілері мен кіреберіс жолдарын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Жабынның ауданы	– 192,5 шаршы метр
КЖ-0,4 кВ ұзақтығы	– 0,032 шақырым
2001 жылғы базалық деңгейдегі бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 0,406 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 0,400 млн.теңге
2015 жылғы ағымдағы бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны	– 1,261 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	– 1,024 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 1 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптамалық қорытынды жобалау үшін тапсырысшымен бекітілген, анықтығы 2015 жылғы 13 қаңтардағы №6/0020 шарттың талаптарына сәйкес «ES-ПРОЕКТ» ЖШС кепілдендірілген бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке ала отырып орындалды.

Жауапты орындаушылар

Директордың орынбасары	А.Т. Сейсембеков
Өндіріс бөлімінің бастығы	Ә.С. Нұрғазинов
Сараптық топтың жетекшісі	А.Л. Қалиасқарова
Сарапшы-сметашы	В.П. Вышарь
СҚ сарапшысы	А.Қ. Жабаева

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА