ТОО «STROYCONSALTING»

Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Рабочий проект

Реконструкция подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района, ЗКО

ТОМ 5
Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А..**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г.Уральск 2019 год.

ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 193512,464 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 20733,478 тыс.тенге

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3095,187	3095,187
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			535,714	535,714
		Итого по разделу I			**3630,901**	**3630,901**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	162052,640	0,000	28,698	162081,338
4		в том числе в текущих ценах на 2019	95328,783	0,000	16,882	95345,665
5		в том числе в текущих ценах на 2020	66723,857	0,000	11,816	66735,673
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г. - 95345,665.3,24% = 3089,2			3089,200	3089,200
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 66735,673.3,24% = 2162,236			2162,236	2162,236

1	2	3	4	5	6	7
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г. - 95345,665.1,12% = 1067,871			1067,871	1067,871
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 66735,673.1,12% = 747,44			747,440	747,440
		Итого по разделу III			**7066,747**	**7066,747**
		Итого по сводному сметному расчету	**162052,640**	**0,000**	**10726,346**	**172778,986**
		В том числе:				
		В 2019 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				3630,901
		Сметная стоимость подрядных работ на 2019	95328,783	0,000	16,882	95345,665
		Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г.				3089,200
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г.				1067,871
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2019 г.				12376,036
		Всего в 2019 году				**115509,673**
		ИТОГО в 2019 году				**111878,772**
		В 2020 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	66723,857	0,000	11,816	66735,673
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				2162,236
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				747,440
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				8357,442
		Всего в 2020 году				**78002,791**
		Всего по годам	**162052,640**	**0,000**	**10726,346**	**172778,986**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			20733,478	20733,478
		Всего по сводному сметному расчету	**162052,640**	**0,000**	**31459,824**	**193512,464**

Директор Кусайнова Д.А.

Гл.Инженер Утежанов А.М.

Заказчик ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 181531,098 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 19449,761 тыс.тенге

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция подьездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	1	Подготовительные работы	--	--	28,136	28,136
2	2	Реконструкция автомобильный дороги	151974,264	--	--	151974,264
		Всего по главе	**151974,264**	**--**	**28,136**	**152002,4**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**151974,264**	**--**	**28,136**	**152002,4**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	1580,532	--	--	1580,532
		Всего по главе	**1580,532**	**--**	**--**	**1580,532**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**153554,797**	**--**	**28,136**	**153582,933**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	2211,189	--	--	2211,189
		Всего по главе	**2211,189**	**--**	**--**	**2211,189**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**155765,986**	**--**	**28,136**	**155794,122**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3115,32	--	--	3115,32
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**158881,306**	**--**	**28,136**	**158909,442**
6		в том числе на 2019 год - 60 %	95328,783	--	16,882	95345,665
7		в том числе на 2020 год - 40 %	63552,522	--	11,254	63563,777
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол №	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60 %, К=1	95328,783	--	16,882	95345,665
9		НДС на 2019 год, - 12 %	--	--	11441,48	11441,48
10		Итого в текущих ценах на 2019 год	95328,783	--	11458,361	106787,145

11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол №	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1,049901	66723,857	--	11,816	66735,673
12		НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	8008,281	8008,281
13		Итого в текущих ценах на 2020 год	66723,857	--	8020,097	74743,953
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	19449,761	19449,761
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**162052,64**	**--**	**19478,458**	**181531,098**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Наименование стройки Реконструкция подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО

Объектная смета № 1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Подготовительные работы
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	28,136	тыс.тенге
Сметная заработная плата	--	тыс.тенге

в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	1-1-1	Разбивка трассы	--	--	28,136	28,136	--	--	--
		ИТОГО	**--**	**--**	**28,136**	**28,136**	**--**	**--**	

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Разбивка трассы
(наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость 28,136 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1**	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги**	**км**	**2**	**14068,00**	**--**	**28136**	**--**	**--**	**--**	**28136**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28136**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				**28136**				

Составил Аубакирова

Наименование стройки Реконструкция подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО

Объектная смета № 2
(Объектный сметный расчет)

на строительство Реконструкция автомобильный дороги
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	151974,264	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,018	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	6507,858	тыс.тенге

в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	Дорога	151974,264	--	--	151974,264	5,018	6507,858	--
		ИТОГО	**151974,264**	**--**	**--**	**151974,264**	**5,018**	**6507,858**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э120083010'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7''''''*
 2 Ю''Реконструкция подъездной автомобильной дороги в сел
       о Булан Сырымского района ЗКО'5'2'Реконструкция ав
       томобильный дороги'РЧ'2'2-1-1'Дорога'РЧ''в текущих
        ценах на 3 квартал 2019г.*
 3 М279234=33293*
 4 М102737=22943*
 5 М100064=8466*
 6 М100081=8972*
 7 М100062=9143*
 8 М100414=4443*
 9 Р Дорожная одежда*
10 П Срезка*
11 Е11-010104-0102'(4110)=Ф1''Грунты 2 группы. Разработка
        бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме
       щении грунта до 10 м'м3 грунта*
12 Е11-010102-0314'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка с погр
       узкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковш
       ом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
13 С341-020102-1003'Ф1.1,75''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.
        Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км'т*
14 Е11-010102-0602'Ф1''Грунты 2-3 группы. Работа на отвал
       е'м3 грунта*
15 П Подвоз грунта*
16 Е11-010102-0314'(5480)=Ф1''Грунты 2 группы. Разработка
        с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами
        с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
17 С341-020102-1090'Ф1.1,75''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.
        Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км'т*
18 Е11-010102-0602'Ф1''Грунты 2-3 группы. Работа на отвал
       е'м3 грунта*
19 П Земляное полотно*
20 Е11-010104-0701'27400=Ф2''Площади. Планировка бульдозе
       рами мощностью 59 кВт (80 л с)'м2 спланированной п
       оверхности за проход бульдозера*
21 Е11-010203-0601'Ф2.0,3''Грунты. Рыхление бульдозерами-
       рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Г
       лубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого уча
       стка до 100 м'м3 грунта*
22 Е11-010201-0101'Ф2.0,4=Ф3''Грунт. Уплотнение прицепным
        и катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый прох
       од по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплот
       ненного грунта*
23 Е11-010201-0107(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Грунт. Упл
       отнение прицепными катками на пневмоколесном ходу
        25 т. На каждый последующий проход по одному следу
        при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
24 Е11-010201-0601'Ф3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в
       одой'м3 уплотненного грунта*
25 П ТИП1.*
26 П2 Устройство дополнительного слоя*
27 Х(18748,34)=Ф6*
28 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133)'Ф6.252,4:1000'''м3
        материала основания в плотном теле*
29 С121-010601-0101'Ф6.252,4.0,001''Смеси песчано-гравийн
       ые природные ГОСТ 23735-2014'м3*
30 С121-130703-1405'Ф6.10,5.0,001''Вода техническая'м3*
31 П2 Устройство основания*
32 Х(15565,97)=Ф8*
33 Е11-270403-0302(РС249133РС249132)(РС100062)(РС100064)'
       Ф8'''м2 основания*
34 С121-010201-0404'Ф8.214,2.0,001''Щебень из плотных гор
       ных пород для строительных работ М600, фракция 40-
       70 мм СТ РК 1284-2004'м3*
35 С121-010201-0402'Ф8.23,17.0,001''Щебень из плотных гор
       ных пород для строительных работ М600, фракция 10-
       20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
36 П2 Устройство покрытия*
37 Х(13836,42)=Ф4*
38 Е11-270602-0901(РС144679РС144640)'Ф4.0,65.0,001'''т*
39 Е11-270602-0302(РС245634)(РС144679РС144640)'Ф4''Покрыт
       ия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесе
       й плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных м
       атериалов 3 т/м3 и более. Устройство'м2 покрытия*
40 Е11-270602-0402(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4(РС144679)(РС24
       5634)'Ф4''Покрытия из горячих асфальтобетонных сме
       сей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые
        0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0
       602-0302'м2 покрытия*
41 С121-020501-0304'Ф4.138,9.0,001''Смеси асфальтобетонны
       е горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II
        СТ РК 1225-2013'т*
42 П2 Укрепление обочин*
43 Х(9224,28)=Ф9*
44 Е11-270801-0111(РС245616)(РС249133)'Ф9''Обочины. Укреп
       ление щебнем толщиной 10 см'м2 покрытия обочин*
45 С121-010601-0101'Ф9.76,3.0,001''Смеси песчано-гравийны
       е природные ГОСТ 23735-2014'м3*
46 С121-130703-1405'Ф9.4,6.0,001''Вода техническая'м3*
47 Р Дорожные знаки*
48 Х(25)=Ф10*
49 Е11-270902-0101(РС147537)'Ф10''Знаки дорожные на метал
       лических стойках. Установка'шт.*
50 Е11-270902-0201(РС147537)'25''Щитки дополнительные. Ус
       тановка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100
       'шт.*
51 Е11-060101-0113(РС100467РС279234)'Ф10.0,2''Фундаменты-
       столбы бетонные. Устройство'м3*
52 С124-010202-0708'16''Стойка круглая металлическая для
       дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014'шт.
       *
53 П ЗНАКИ*
54 С124-010201-0103'1''1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.
       16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние тре
       угольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1
       .19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700
       мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125
       -2002'шт.*
55 С124-010201-0114'2+3+2+2+1+1''2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1,
```

5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорож
ные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5
.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4,
5.20.3,5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пле
нкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
56 С124-010201-0110'2+1''3.13, 3.24 / Знаки дорожныеоднос
торонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3
.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвра
щающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
57 П Разметка*
58 Е11-270903-0101'(417,24).0,001''Проезжая часть. Размет
ка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
59 Е11-270903-0104'9631,68.0,001''Проезжая часть. Разметк
а краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1
'км линии*
60 Е11-270903-0104'(568,46).0,001''Проезжая часть. Размет
ка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:
1'км линии*
61 Е11-270903-0105'62,19.0,001''Проезжая часть. Разметка
краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'к
м линии*
62 К'Аубакирова *

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО
Шифр стройки 5
Наименование объекта - Реконструкция автомобильный дороги
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Дорога
(наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость	151974,264	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6507,858	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,018	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда											
Срезка											
1	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4110**	**49,00**	**49,00**	**201396**	**201396**	**--**	**50604**	**272160**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**17,10**	**--**	**70283**		**20160**	
2	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**4110**	**269,47**	**259,64**	**1107535**	**1067110**	**1475**	**225875**	**1440083**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,48**	**66,85**	**38950**	**274765**		**106673**	
3	**4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**7192,5**	**82,00**	**--**	**589785**	**--**		**--**	**636968**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47183**	
4	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4110**	**20,59**	**17,34**	**84642**	**71269**	**1474**	**27855**	**121498**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,90**	**6,52**	**11899**	**26789**		**9000**	
Подвоз грунта											
5	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**5480**	**269,47**	**259,64**	**1476714**	**1422813**	**1967**	**301167**	**1920111**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,48**	**66,85**	**51934**	**366353**		**142230**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0102-1090 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км	т	9590	1499,00	--	14375410	--		--	15525443
		СП - 8%			--	--	--	--		1150033	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5480	20,59	17,34	112857	95025	1967	37140	161997
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,52	15865	35719		12000	
		Земляное полотно									
8	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход	27400	1,49	1,49	40863	40863	--	10267	55221
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,52	--	14260		4090	
9	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	8220	9,98	9,98	82059	82059	--	21256	111580
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,59	--	29523		8265	
10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10960	74,79	74,79	819694	819694	--	216713	1119320
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,46	--	300990		82913	
11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10960	42,82	42,82	469285	469285	--	96455	611000
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,22	--	133966		45259	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10960	86,88	68,19	952200	747316	107408	189946	1233518
		НР - 72%; СП - 8%			8,89	15,18	97476	166338		91372	
		ТИП1.									
		Устройство дополнительного слоя									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4732,081016	1191,34	1058,57	5637521	5009252	--	1823194	8057572
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	628269	1059874		596857	
14	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4732,081016	4443,00	--	21024636	--	21024636	--	22706607
		СП - 8%			--	--	--	--		1681971	
15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	196,85757	98,00	--	19292	--	19292	--	20835
		СП - 8%			--	--	--	--		1543	
		Устройство основания									
16	1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	15565,97	217,94	183,45	3392449	2855609	45765	1449068	5228838
		НР - 108%; СП - 8%			31,55	54,65	491075	850654		387321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	3334,230774	8466,00	--	28227598	--	28227598	--	30485806
		СП - 8%			--	--	--	--		2258208	
18	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	360,6635249	9143,00	--	3297547	--	3297547	--	3561350
		СП - 8%			--	--	--	--		263804	
		Устройство покрытия									
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	8,993673	81714,11	1726,37	734910	15526	719384	8377	802750
		НР - 108%; СП - 8%			--	862,46	--	7757		59463	
20	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	13836,42	145,17	97,32	2008685	1346533	83812	1053247	3306887
		НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,68	578340	396889		244955	
21	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия	13836,42	0,53	0,08	7326	1129	--	6692	15139
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	6197	--		1121	
22	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	1921,878738	22943,00	--	44093664	--	44093664	--	47621157
		СП - 8%			--	--	--	--		3527493	
		Укрепление обочин									
23	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	9224,28	173,82	143,51	1603355	1323811	--	716217	2505138
		НР - 108%; СП - 8%			30,31	41,59	279544	383620		185566	
24	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	703,812564	4443,00	--	3127039	--	3127039	--	3377202
		СП - 8%			--	--	--	--		250163	
25	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3	42,431688	98,00	--	4158	--	4158	--	4491
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**133490620**	**15568691**	**100757186**	**6234073**	**150902671**
							2199548	**4117780**	**--**	**11177976**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**133490620**				
	Материалы		Тенге				**963251**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6317328**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23450**				
	Местные материалы		Тенге				**99770483**				
	Транспортные расходы		Тенге				**14965195**				
		Накладные расходы	Тенге				**6234075**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11177976**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**150902670**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4837**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6317328**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**150902670**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4837**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6317328**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Дорожные знаки									
26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**25**	**4647,40**	**796,02**	**116185**	**19901**	**12924**	**96714**	**229931**
		НР - 108%; СП - 8%			**3334,40**	**247,61**	**83360**	**6190**		**17032**	
27	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**25**	**822,73**	**--**	**20568**	**--**	**2593**	**19412**	**43179**
		НР - 108%; СП - 8%			**718,98**	**--**	**17975**	**--**		**3198**	
28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**5**	**41726,43**	**1132,82**	**208632**	**5664**	**177439**	**24364**	**251636**
		НР - 91%; СП - 8%			**5105,80**	**249,02**	**25529**	**1245**		**18640**	
29	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**16**	**6356,00**	**--**	**101696**	**--**	**101696**	**--**	**109832**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8136**	
		ЗНАКИ									
30	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1**	**5655,00**	**--**	**5655**	**--**	**5655**	**--**	**6107**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**452**	
31	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3,5.29.1, B 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**11**	**6854,00**	**--**	**75394**	**--**	**75394**	**--**	**81426**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6032**	
32	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	**3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3**	**6133,00**	**--**	**18399**	**--**	**18399**	**--**	**19871**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1472**	
		Разметка									
33	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,41724**	**32586,36**	**9291,48**	**13596**	**3877**	**8597**	**2373**	**17246**
		НР - 108%; СП - 8%			**2690,28**	**2575,01**	**1122**	**1074**		**1278**	
34	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**9,63168**	**22527,36**	**9291,48**	**216976**	**89493**	**101571**	**54771**	**293487**
		НР - 108%; СП - 8%			**2690,28**	**2575,01**	**25912**	**24802**		**21740**	
35	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,56846**	**22527,36**	**9291,48**	**12806**	**5282**	**5995**	**3233**	**17322**
		НР - 108%; СП - 8%			**2690,28**	**2575,01**	**1529**	**1464**		**1283**	
36	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,06219**	**17497,86**	**9291,48**	**1088**	**578**	**343**	**354**	**1557**
		НР - 108%; СП - 8%			**2690,28**	**2575,01**	**167**	**160**		**115**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**790996**	**124794**	**510606**	**201221**	**1071594**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							155595	**34935**	**--**	**79378**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**790996**				
	Материалы		Тенге				**309464**				
	Всего заработная плата		Тенге					**190530**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**201144**				
		Накладные расходы	Тенге				**201221**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79377**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1071594**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
		Сметная заработная плата	Тенге					**190530**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1071594**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
		Сметная заработная плата	Тенге					**190530**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**151974265**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2355143**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15693485**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4152715**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**101267792**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**14965195**				
		- Накладные расходы	Тенге							**6435294**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11257354**	

Составил Аубакирова

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 3 квартал 2019г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		ССЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги	км	2	14068 --	- --	- -	28136
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**28136**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2403,32301	979,95 --	- --	- -	2355143
3	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	2614,4732	1588,36 --	- --	- -	(4152715)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**2355143**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
4	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	134,411985	10251 --	- --	- -	1377857
5	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	424,620288	4428 --	- --	- -	1880219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,7672	3268 --	- --	- -	2507
7	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	56,855	4261 --	- --	- -	242259
8	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	281,4939	4731 --	- --	- -	1331748
9	274С	3101-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	16,6044	4942 --	- --	- -	82059
10	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,458	39 --	- --	- -	57
11	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	105,1064	735 --	- --	- -	77253
12	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	290,092058	3763 --	- --	- -	1091616
13	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	381,020377	5646 --	- --	- -	2151241
14	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	8,301852	7870 --	- --	- -	65336
15	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	335,031336	9012 --	- --	- -	3019302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,8805	5935 --	- --	- -	5226
17	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,8320926	4856 --	- --	- -	4041
18	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	2,75	6085 --	- --	- -	16734
19	1115С	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	9,2912259	4063 --	- --	- -	37750
20	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	242,035715	5589 --	- --	- -	1352738
21	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	2,60816517	5953 --	- --	- -	15526
22	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	28,7797536	120 --	- --	- -	3454
23	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	8,8726029	6657 --	- --	- -	59065
24	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	105,1064	4474 --	- --	- -	470246
25	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	38,741976	8799 --	- --	- -	340891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	270,438	7630 --	- --	- -	2063442
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1099568	2630 --	- --	- -	2919
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**4152715,27**	**15693485**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
28	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	360,663525	9143 --	- --	- -	3297547
29	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3334,23077	8466 --	- --	- -	28227598
30	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7672	8972 --	- --	- -	6883
31	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5435,89358	4443 --	- --	- -	24151675
32	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1921,87874	22943 --	- --	- -	44093664
33	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0977858	216144 --	211906 --	- -	21136
34	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,81	70 --	68 --	- -	267
35	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,075463	25443	24372	-	52806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
36	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	47434	45933	-	1660
						--	--	-	
37	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0041	31768	30248	-	130
						--	--	-	
38	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	9,42398566	77658	75637	-	731848
						--	--	-	
39	144689С	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,012	720481	705558	-	8646
						--	--	-	
40	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,5	409	401	-	614
						--	--	-	
41	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,375	6931	6792	-	2599
						--	--	-	
42	147080С	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00854366	608256	595431	-	5197
						--	--	-	
43	149220С	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0048375	542827	530878	-	2626
						--	--	-	
44	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000845	622834	609317	-	526
						--	--	-	
45	149397С	2204-0701-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,001405	801664	784300	-	1126
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1802,28956	98 --	98 --	- -	176624
47	249547С	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	232,380015	479 --	468 --	- -	111310
48	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,255	729 --	703 --	- -	2373
49	279234С	2102-0101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,1	33293 --	- --	- -	169794
50	280042С	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	16	6356 --	6223 --	- -	101696
51		С124-010201-0103	1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	5655 --	5545 --	- -	5655
52		С124-010201-0110	3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	6133 --	6011 --	- -	18399
53		С124-010201-0114	2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3,5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	11	6854 --	6717 --	- -	75394
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**101267793**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
54		С341-020102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	7192,5	82 --	- --	- -	589785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55		С341-020102-1090	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км	т	9590	1499 --	- --	- -	14375410
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**14965195**	**14965195**

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Шифр стройки: **5**

Наименование стройки: **Реконструкция подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**	**м3**	**9131,55507**	**55,683703**	**55,683703**	**100,00**	**Казахстан**
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	360,66352	3,297547	3,297547	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3334,23077	28,227598	28,227598	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7672	0,006883	0,006883	100,00	Казахстан
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5435,89358	24,151675	24,151675	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**5,1**	**0,169794**	**0,169794**	**100,00**	**Казахстан**
279234	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,1	0,169794	0,169794	100,00	Казахстан
4	**Растворы**						
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1921,87874**	**44,093664**	**44,093664**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1921,87874	44,093664	44,093664	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,0071**	**0,004287**	**0,004287**	**100,00**	**Казахстан**
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00484	0,002627	0,002627	100,00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00085	0,000529	0,000529	100,00	Казахстан
149397	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,00141	0,001130	0,001130	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**232,38002**	**0,111310**	**0,111310**	**100,00**	**Казахстан**
249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	232,38002	0,111310	0,111310	100,00	Казахстан

12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,0041**	**0,000130**	**0,000130**	**100,00**	**Казахстан**
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0041	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**т**	**9,42399**	**0,731848**	**0,731848**	**100,00**	**Казахстан**
144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	9,42399	0,731848	0,731848	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**2,11046**	**0,054466**	**0,054466**	**100,00**	**Казахстан**
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,07546	0,052806	0,052806	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,001660	0,001660	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**3,255**	**0,002373**	**0,002373**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,255	0,002373	0,002373	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,09779**	**0,021137**	**0,021137**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,09779	0,021137	0,021137	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**3,81**	**0,000267**	**0,000267**	**100,00**	**Казахстан**
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,81	0,000267	0,000267	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**шт.**	**16**	**0,101696**	**0,101696**	**100,00**	**Казахстан**
280042	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	16	0,101696	0,101696	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						

40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,02054**	**0,013840**	**0,013840**	**100,00**	**Казахстан**
144689	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,012	0,008646	0,008646	100,00	Казахстан
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00854	0,005195	0,005195	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**1,5**	**0,000614**	**0,000614**	**100,00**	**Казахстан**
145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,5	0,000614	0,000614	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**0,375**	**0,002599**	**0,002599**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,375	0,002599	0,002599	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**1802,28956**	**0,176624**	**0,176624**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	1802,28956	0,176624	0,176624	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**15**	**0,099448**	**0,099448**	**100,00**	**Казахстан**
С124-010201-0103	1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	0,005655	0,005655	100,00	Казахстан
С124-010201-0110	3.13, 3.24 / Знаки дорожныеодносторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	0,018399	0,018399	100,00	Казахстан
С124-010201-0114	2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3,5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	11	0,075394	0,075394	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**2**	**0,028136**	**0,028136**	**100,00**	**Казахстан**
ССЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги	км	2	0,028136	0,028136	100,00	Казахстан
	Итого:			**101,295936**	**101,295936**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**