**ТОО «STROYCONSALTING»**

Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

**Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"**

# Рабочий проект

## Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

**ТОМ 5**

**Сметная документация**

**Директор** **Кусайнова Д.А..**

**Главный инженер проекта** **Утежанов А.М.**

**г.Уральск 2018 год.**

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

(наименование организации)

**"Утвержден"**

Сводный сметный расчет в сумме 101608,211 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 10886,594 тыс.тенге

*(ссылка на документ о согласовании)*

"____"_____ 20 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел I. Проектирование** | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет) | Проектные работы | | | 578,814 | 578,814 |
| 2 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 99,964 | 99,964 |
| | | **Итого по разделу I** | | | **678,778** | **678,778** |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 3 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 85219,123 | 1061,865 | 0,000 | 86280,988 |
| | | **Раздел III. Инжиниринговые услуги** | | | | |
| 4 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор - 86280,988.3,24% = 2795,504 | | | 2795,504 | 2795,504 |
| 5 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор - 86280,988.1,12% = 966,347 | | | 966,347 | 966,347 |
| | | **Итого по разделу III** | | | **3761,851** | **3761,851** |
| | | **Итого по сводному сметному расчету** | **85219,123** | **1061,865** | **4440,629** | **90721,617** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 10886,594 | 10886,594 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **85219,123** | **1061,865** | **15327,223** | **101608,211** |
| | | **В том числе на 2018 год** | | | | **760,231** |
| | | **на 2019 год** | | | | **100847,980** |

**Директор** **Кусайнова Д.А.**

Гл.инженер Утежанов А.М.

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

**"Утверждаю/Согласован"**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 96634,706 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 10353,718 тыс.тенге

*(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)*

"____"_____ 20 г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

*(наименование стройки)*

по состоянию на 1.01.2018г.

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 1 | 2-1 | 4-х квартирный жилой дом №1 | 26696,99 | 478,928 | -- | 27175,918 |
| 2 | 2-2 | 4-х квартирный жилой дом №2 | 26006,41 | 266,236 | -- | 26272,646 |
| 3 | 2-3 | 4-х квартирный жилой дом №3 | 24937,04 | 266,236 | -- | 25203,276 |
| | | **Всего по главе** | **77640,439** | **1011,4** | -- | **78651,839** |
| **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |
| **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |
| **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **77640,439** | **1011,4** | **--** | **78651,839** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 4 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,04% | 807,461 | -- | -- | 807,461 |
| | | **Всего по главе** | **807,461** | **--** | **--** | **807,461** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **78447,9** | **1011,4** | **--** | **79459,3** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | |
| 5 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44% | 1129,65 | -- | -- | 1129,65 |
| | | **Всего по главе** | **1129,65** | **--** | **--** | **1129,65** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **79577,55** | **1011,4** | **--** | **80588,95** |
| 6 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 1591,551 | -- | -- | 1591,551 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **81169,101** | **1011,4** | **--** | **82180,501** |
| 7 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961 | 85219,122 | 1061,865 | -- | 86280,987 |
| 8 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 10353,718 | 10353,718 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **85219,122** | **1061,865** | **10353,718** | **96634,706** |

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Наименование стройки Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

# Объектная смета № 2-1
# (Объектный сметный расчет)

на строительство 4-х квартирный жилой дом №1 4-х квартирный жилой дом №1
(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 27175,918 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 4,768 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 4712,049 | тыс.тенге |

в ценах на 1.01.2018г.

| № п/п | Номера смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | | Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | 2-1-1 | Общестроительные работы | 20879,934 | -- | -- | 20879,934 | 3,339 | 3171,276 | -- |
| 2. | 2-1-2 | Водоснабжение и канализация | 1105,534 | -- | -- | 1105,534 | 0,22 | 236,902 | -- |
| 3. | 2-1-3 | Отопление и вентиляция | 1742,497 | 53,544 | -- | 1796,042 | 0,38 | 400,552 | -- |
| 4. | 2-1-4 | Газоснабжение внутреннее | 855,903 | 425,384 | -- | 1281,287 | 0,15 | 159,7 | -- |
| 5. | 2-1-5 | Электроосвещение | 2113,121 | -- | -- | 2113,121 | 0,69 | 743,619 | -- |
| | | **ИТОГО** | **26696,99** | **478,928** | -- | **27175,918** | **4,768** | **4712,049** | |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э400010'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48'2-1'4-х квартирный жилой дом №1'РП'2'2-1-1'Общестр оительные работы'''в текущих ценах 4 квартала 2018 года*
3 Р Фундамент*
4 П2 Фундамент*
5 Е11-080101-0201'7,849''Основание под фундаменты песчан ое. Устройство'м3 основания*
6 Е11-060101-0120'44,31''Фундаменты ленточные железобето нные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
7 С121-050301-3201'(1041+1338).0,001''Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
8 П2 Фундамент под перегородки*
9 Е11-060101-0120'12,384''Фундаменты ленточные железобет онные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3 *
10 С121-050301-3201'198,9.0,001''Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
11 С121-050301-3001'332.0,001''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014'т*
12 П2 Гидроизоляция*
13 Е11-080101-0307'440''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п оверхности*
14 Е11-080101-0303'106''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м2 поверхности*
15 П2 Цокольный стена*
16 Е11-150106-0201'33,28''Стены. Облицовка наружная по бе тонной поверхности фасадными керамическими цветным и плитками (типа "Кабанчик")'м2 поверхности облицо вки*
17 П2 Отмостка*
18 Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'5,7''Подготовка бето нная. Устройство'м3*
19 Р Стены*
20 П2 Стены, перегородки, отделка наружная*
21 Е11-080301-0201(РС148979)(РС102867)(РС249132)'151,9''С тены из камней известняковых. Кладка обычная при в ысоте этажа до 4 м'м3 кладки*
22 С121-030302-0104'(151,9).0,9:0,014''Блоки бетонные спл иттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92'шт.*
23 Е11-080201-0107(РС245636)(РС249132)'17,16''Стены из ки рпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка'м 3 кладки*
24 С121-030102-0102'17,16.379''Кирпич силикатный одинарны й рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015'1000 шт.*
25 П2 Откосы вокруг окон и дверей*
26 Е11-150201-0301'22,08:0,2''Откосы плоские при ширине д о 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-и звестковым раствором по камню'м откосов*
27 РПроемы*
28 П2 Перемычки*
29 Е11-070503-0110(РС125423)'52+4+24+24+12''Перемычки, ма сса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
30 С121-040105-9901'0,017.52+0,022.4+0,034.24+0,041.24+0, 055.12''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГО СТ 948-84'м3*
31 П2 Окна*
32 Е11-100501-0101(РС134848)'0,8.1,2.12+1,2.1,2.8+1,8.1,2 .4''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка бло ков из ПВХ профилей глухих'м2 проемов*
33 С121-090201-0102'31,68''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкци и со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурн итурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2 *
34 Е11-100501-0401'0,9.12+1,3.8+1,9.4''Доски подоконные и з ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,5 1 м'п/м*
35 С121-090205-0102'0,9.12+1,3.8+1,9.4''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм Г ОСТ 23166-99'м*
36 Е11-120101-0801'(0,8.12+1,2.8+1,8.4).0,4''Обделки на ф асадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др угое) с водосточными трубами. Устройство с изготов лением элементов труб'м2 фасада (без вычета проемо в)*
37 С121-090205-0305'(0,8.12+1,2.8+1,8.4).0,4''Отливы окон ные из ПВХ профилей шириной 150 мм ГОСТ 23166-99'м *
38 П2 Двери*
39 Е11-100107-0103(РС134849)'2,1.1.4''Проемы дверные нару жные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных не рубленных стенах. Установка блоков'м2 проемов*
40 С121-090402-0103'2,1.1.4''Блоки дверные стальные внутр енние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 3117 3-2003'м2*
41 Е11-100107-0103(РС134849)'2,1.0,7.8+2,1.0,8.8+2,1.0,9. 8''Проемы дверные наружные и внутренние площадью д о 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков'м2 проемов*
42 С121-090102-0103'2,1.0,9.8''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92'м2*
43 С121-090102-0102'2,1.0,8.8+2,1.0,7.8''Блоки дверные од нопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П в нутренние СТ РК 943-92'м2*
44 С121-090404-0305'24''Замок цилиндровый врезной с защел кой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
45 РКровля*
46 Е11-100211-0101'282,7''Кровля с установкой стропил, по дкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытие

м волнистыми асбестоцементными листами. Сборка'м2 кровли*
47 С121-070201-0102'18,16''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм , толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
48 Е11-100115-0101'18,16''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
49 Е11-260301-0802(РС147182)(РС147200)'282,7''Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка'м2 поверхности покрытия изоляции*
50 С121-100404-0204'282,7''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой , удельным весом 70 г/м2'м2*
51 Е11-120101-1503'271,35''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
52 Е11-120101-0716(РС135062)'282,7''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство 'м2 кровли*
53 С121-100104-0701'282,7''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм , толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
54 Е11-120101-2003'34,8''Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
55 С121-100102-0111'34,8''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
56 П2 Пристройка*
57 Н43=4*
58 Е11-100211-0101'23,81''Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка'м2 кровли*
59 С121-070201-0102'1,35-0,432''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
60 С121-070201-0107'0,432''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
61 Е11-100115-0101'1,35''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
62 Е11-260301-0802(РС147182)(РС147200)'23,18''Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка'м2 поверхности покрытия изоляции*
63 С121-100404-0204'23,18''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой , удельным весом 70 г/м2'м2*
64 Е11-120101-1503'16,18''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
65 Е11-120101-0716(РС135062)'23,81''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство 'м2 кровли*
66 С121-100104-0701'23,81''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм , толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
67 Е11-120101-2003'3,94''Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
68 С121-100102-0111'3,94''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
69 Н43=1*
70 П2 СЛУХОВОЕ ОКНО*
71 Е11-100106-0101(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС133828)'1''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
72 С121-070201-0102'0,03+2.0,007+0,011''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
73 С121-070201-0107'0,045''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
74 Е11-120101-1501'6,43''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
75 С121-130508-0103'1''Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001'м2*
76 С121-100104-0701'6,43''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
77 Р Внутренняя отделка*
78 Е11-100403-0102'236,93=Ф1''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах'м2 потолка*
79 Е11-150203-0101(РС276071)'(768,48+49,75)=Ф2''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
80 Е11-150203-0501'Ф2''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
81 Е11-150107-0105'49,75''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
82 Е11-150401-0201'756+236,93''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
83 П2 Полы*

84 Е11-110101-0803'17,16''ПО ПЕРИМЕТРУ/ Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
85 Е11-110101-0102(РС100081)(РС249132)'26,68+198,36''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
86 С121-010301-0403'(26,68+198,36).0,11''Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
87 Е11-110101-1103'26,68+198,36''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
88 Е11-110101-1104(Н5.12)(Н52.12)(Н53.12) К=12'198,36''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /80 мм'м2 стяжки*
89 Е11-110101-1104(Н5.16)(Н52.16)(Н53.16) К=16'26,68''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 / 100 мм'м2 стяжки*
90 Е11-110101-0401'26,68''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
91 Е11-110101-1103'26,68''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
92 Е11-110101-1104(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'26,68''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103'м2 стяжки*
93 Е11-110101-2707'26,68''Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях'м2 покрытия*
94 Е11-110101-3604(РС149999)(РС1569)'198,36''Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках'м2 покрытия*
95 С122-060101-0101'198,36.1,02''Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77'м2*
96 Р Крыльцо*
97 Н43=4*
98 Е11-010201-0501'1,9.2.0,2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
99 Е11-080101-0202'0,28''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
100 Е11-060201-0104(РС100533)(РС274377)'0,23+0,99''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
101 С121-020102-0301'1,21''Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012'м3*
102 С121-020102-0501'0,23''Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012'м3*
103 С121-050301-3201'(12).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
104 С121-050301-3001'(5+15+15).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
105 Е11-080101-0301'4,66''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом'м2 поверхности*
106 Е11-110101-1101'4,66''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
107 Е11-110101-1102(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'4,66''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяжки*
108 Е11-110101-2707'4,66+0,77''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
109 П2 Пандус*
110 Е11-090701-0108(РС247899)'(23,08+8,16).0,001''Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
111 С121-050204-0801'23,08.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
112 С121-060405-1403'8,16.0,001''Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012'т*
113 Н43=1*
114 К'Ергалиева Г.Е.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №1

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ:

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 20879,934 тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3171,276 тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 3,339 тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге | Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

## РАЗДЕЛ 1. Фундамент

Фундамент

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | 7,849 | 3138,02 | 866,87 | 24630 | 6804 | 12653 | 7267 | 34450 |
| 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | | | 659,1 | 336,49 | 5173 | 2641 | -- | 2552 | |
| | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | 44,31 | 33108,86 | 1907,18 | 1467053 | 84507 | 1226858 | 155516 | 1752375 |
| 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | | | 3513,6 | 343,23 | 155688 | 15209 | -- | 129806 | |
| | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 2,379 | 195133 | -- | 464221 | -- | 464221 | -- | 501359 |
| 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | | -- | -- | -- | -- | -- | 37138 | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Фундамент под перегородки | | | | | | | | | |
| 4. | 1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 12,384 | 33108,86<br>3513,6 | 1907,18<br>343,23 | 410020<br>43512 | 23619<br>4251 | 342889<br>-- | 43464<br>36279 | 489763 |
| 5. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,1989 | 195133<br>-- | --<br>-- | 38812<br>-- | --<br>-- | 38812<br>-- | --<br>3105 | 41917 |
| 6. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,332 | 200647<br>-- | --<br>-- | 66615<br>-- | --<br>-- | 66615<br>-- | --<br>5329 | 71944 |
| | | Гидроизоляция | | | | | | | | | |
| 7. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>НР - 93%; СП - 8% | м2 поверхности | 440 | 826,44<br>229,81 | 19,07<br>2,2 | 363633<br>101116 | 8393<br>969 | 254124<br>-- | 94938<br>36686 | 495258 |
| 8. | 1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя<br>НР - 93%; СП - 8% | м2 поверхности | 106 | 2013,11<br>185,12 | 42,03<br>7,71 | 213390<br>19623 | 4456<br>817 | 189311<br>-- | 19009<br>18592 | 250991 |
| | | Цокольный стена | | | | | | | | | |
| 9. | 1115-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 поверхности облицовки | 33,28 | 7192,71<br>2718,3 | 27,64<br>12,36 | 239373<br>90465 | 920<br>411 | 147988<br>-- | 72701<br>24966 | 337040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Отмостка | | | | | | | | | |
| 10. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8% | м3 | 5,7 | 29946,01 | 1049,56 | 170692 | 5982 | 158777 | 6434 | 191297 |
| | | | | | 1040,85 | 199,61 | 5933 | 1138 | -- | 14170 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 3458441 | 134680 | 2902248 | 399329 | 4166394 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 421510 | 25435 | -- | 308623 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3458441 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2332603 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 446945 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 569648 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 399330 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 308622 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4166393 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 440 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 446945 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 4166393 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 440 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 446945 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Стены | | | | | | | | | |
| | | Стены, перегородки, отделка наружная | | | | | | | | | |
| 11. | 1108-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% | м3 кладки | 151,9 | 6957,89 | 2136,01 | 1056904 | 324460 | 351611 | 411723 | 1586117 |
| | | | | | 2507,13 | 407,37 | 380833 | 61880 | -- | 117490 | |
| 12. | 2103-0302 -0104 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, серые СТ РК 945-92 СП - 8% | шт. | 9765 | 261 | -- | 2548665 | -- | 2548665 | -- | 2752558 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 203893 | |
| 13. | 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8% | м3 кладки | 17,16 | 9708,97 | 2309,2 | 166606 | 39626 | 61214 | 68190 | 253580 |
| | | | | | 3832,5 | 440,4 | 65766 | 7557 | -- | 18784 | |
| 14. | 2103-0102 -0102 РСНБ РК | Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, | 1000 шт. | 6,50364 | 36901 | -- | 239991 | -- | 239991 | -- | 259190 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 19199 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Откосы вокруг окон и дверей | | | | | | | | | |
| 15. | | | | 110,4 | 484,28 | 0,74 | 53464 | 81 | 14487 | 31117 | 91347 |
| | 1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | | 352,32 | -- | 38896 | -- | -- | 6766 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 4065630 | 364167 | 3215968 | 511030 | 4942792 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 485495 | 69437 | -- | 366132 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 4065630 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 427312 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 554932 | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | 2788656 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 511030 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 366133 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 4942793 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 649 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 554932 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 4942793 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 649 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 554932 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Проемы | | | | | | | | | |
| | | Перемычки | | | | | | | | | |
| 16. | | | | 116 | 419,86 | 242,31 | 48704 | 28108 | 4166 | 25867 | 80537 |
| | 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 | -Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструк ций | | 141,64 | 47,34 | 16430 | 5492 | -- | 5966 | |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 17. | | | | 3,432 | 85898 | -- | 294802 | -- | 294802 | -- | 318386 |
| | 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 23584 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Окна | | | | | | | | | |
| 18. | | | | 31,68 | 3333,38 | 150,05 | 105601 | 4753 | 58943 | 39628 | 156848 |
| | 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 проемов | | 1322,77 | 67,12 | 41905 | 2126 | -- | 11618 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 9 | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | 2109-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 31,68 | 19333 | -- | 612469 | -- | 612469 | -- | 661467 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 48998 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | -Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | 28,8 | 1011,66 | 4,48 | 29136 | 129 | 23386 | 5111 | 36986 |
| | | | | | 195,16 | 2,02 | 5621 | 58 | -- | 2740 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | 2109-0205 -0102 РСНБ РК 2015 | -Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 28,8 | 852 | -- | 24538 | -- | 24538 | -- | 26501 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1963 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | 1112-0101 -0801 РСНБ РК 2015 | -Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб | м2 фасада (без вычета проемов) | 10,56 | 320,13 | 0,74 | 3381 | 8 | 2070 | 1202 | 4949 |
| | | | | | 123,41 | 0,33 | 1303 | 3 | -- | 367 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | 2109-0205 -0305 РСНБ РК 2015 | -Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 150 мм ГОСТ 23166-99 | м | 10,56 | 383 | -- | 4044 | -- | 4044 | -- | 4368 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 324 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Двери | | | | | | | | | |
| 24. | 1110-0107 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | м2 проемов | 8,4 | 4030,48 | 96,64 | 33856 | 812 | 23442 | 8966 | 46248 |
| | | | | | 1143,1 | 42,94 | 9602 | 361 | -- | 3426 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | 2109-0402 -0103 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 8,4 | 30507 | -- | 256259 | -- | 256259 | -- | 276760 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 20501 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | 1110-0107 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | м2 проемов | 40,32 | 4030,48 | 96,64 | 162509 | 3897 | 112522 | 43039 | 221992 |
| | | | | | 1143,1 | 42,94 | 46090 | 1731 | -- | 16444 | |
| | 9 | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 15,12 | 4089 | -- | 61826 | -- | 61826 | -- | 66772 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4946 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 25,2 | 4990 | -- | 125748 | -- | 125748 | -- | 135808 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10060 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | 2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015 | -Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 24 | 5439 | -- | 130536 | -- | 130536 | -- | 140979 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10443 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | -- | -- | 1893409 | 37706 | 1734751 | 123813 | 2178601 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 120951 | 9772 | -- | 161380 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 1506614 |
| Материалы | Тенге | 224530 |
| Всего заработная плата | Тенге | 130722 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 828625 |
| Местные материалы | Тенге | 294802 |
| Накладные расходы | Тенге | 123814 |
| Сметная прибыль | Тенге | 130434 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 1760863 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 134 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 130722 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 386795 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 386795 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30944 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 417738 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2178601 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 134 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 130722 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. Кровля | | | | | | | | | |
| 30. | | | | 282,7 | 648,81 | 52,69 | 183418 | 14895 | 34419 | 125819 | 333976 |
| | 1110-0211 -0101 РСНБ РК 2015 | -Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка | м2 кровли | | 474,37 | 20,14 | 134104 | 5694 | -- | 24739 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 31. | | | | 18,16 | 69124 | -- | 1255292 | -- | 1255292 | -- | 1355715 |
| | 2107-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 100423 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32. | | | | 18,16 | 9981,43 | 51,47 | 181263 | 935 | 167027 | 12315 | 209064 |
| | 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 732,42 | 21,07 | 13301 | 383 | -- | 15486 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 33. | | | | 282,7 | 143,62 | 6,2 | 40601 | 1751 | -- | 30117 | 76376 |
| | 1126-0301 -0802 РСНБ РК 2015 | -Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка | м2 поверхности покрытия изоляции | | 137,43 | 2,75 | 38850 | 778 | -- | 5658 | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 34. | | | | 282,7 | 83 | -- | 23464 | -- | 23464 | -- | 25341 |
| | 2110-0404 -0204 РСНБ РК 2015 | -Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1877 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 35. | 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой<br><br>НР - 92%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 271,35 | 322,36<br>66,42 | 11,74<br>2,55 | 87472<br>18022 | 3186<br>691 | 66264<br>-- | 17216<br>8375 | 113063 |
| 36. | 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br><br>НР - 92%; СП - 8% | м2 кровли | 282,7 | 661,35<br>562,9 | 18,87<br>6,56 | 186964<br>159132 | 5334<br>1853 | 22498<br>-- | 148107<br>26806 | 361876 |
| 37. | 2110-0104 -0701 РСНБ РК 2015 | -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br><br>СП - 8% | м2 | 282,7 | 1665<br>-- | --<br>-- | 470696<br>-- | --<br>-- | 470696<br>-- | --<br>37656 | 508351 |
| 38. | 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015 | -Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br><br>НР - 92%; СП - 8% | м планки | 34,8 | 1134,58<br>273,24 | 10,45<br>2,44 | 39483<br>9509 | 364<br>85 | 29610<br>-- | 8826<br>3865 | 52174 |
| 39. | 2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015 | -Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80<br><br>СП - 8% | м | 34,8 | 967<br>-- | --<br>-- | 33652<br>-- | --<br>-- | 33652<br>-- | --<br>2692 | 36344 |
| | | Пристройка | | | | | | | | | |
| 40. | 1110-0211 -0101 РСНБ РК 2015 | -Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка | м2 кровли | 95,24 | 648,81<br>474,37 | 52,69<br>20,14 | 61793<br>45179 | 5018<br>1918 | 11596<br>-- | 42388<br>8334 | 112515 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 41. | | | | 3,672 | 69124 | -- | 253823 | -- | 253823 | -- | 274129 |
| | 2107-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 20306 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 42. | | | | 1,728 | 60140 | -- | 103922 | -- | 103922 | -- | 112236 |
| | 2107-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 8314 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 43. | | | | 5,4 | 9981,43 | 51,47 | 53900 | 278 | 49667 | 3662 | 62167 |
| | 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 732,42 | 21,07 | 3955 | 114 | -- | 4605 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 44. | | | | 92,72 | 143,62 | 6,2 | 13316 | 574 | -- | 9878 | 25050 |
| | 1126-0301 -0802 РСНБ РК 2015 | -Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка | м2 поверхности покрытия изоляции | | 137,43 | 2,75 | 12742 | 255 | -- | 1856 | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 45. | | | | 92,72 | 83 | -- | 7696 | -- | 7696 | -- | 8311 |
| | 2110-0404 -0204 РСНБ РК 2015 | -Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 616 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 46. | | | | 64,72 | 322,36 | 11,74 | 20863 | 760 | 15805 | 4106 | 26967 |
| | 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | | 66,42 | 2,55 | 4298 | 165 | -- | 1998 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | | | | 95,24 | 661,35 | 18,87 | 62987 | 1797 | 7579 | 49896 | 121914 |
| | 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 кровли | | 562,9 | 6,56 | 53611 | 624 | -- | 9031 | |
| 48. | | | | 95,24 | 1665 | -- | 158575 | -- | 158575 | -- | 171261 |
| | 2110-0104 -0701 РСНБ РК 2015 | -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br>СП - 8% | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 12686 | |
| 49. | | | | 15,76 | 1134,58 | 10,45 | 17881 | 165 | 13410 | 3997 | 23628 |
| | 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015 | -Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>НР - 92%; СП - 8% | м планки | | 273,24 | 2,44 | 4306 | 38 | -- | 1750 | |
| 50. | | | | 15,76 | 967 | -- | 15240 | -- | 15240 | -- | 16459 |
| | 2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015 | -Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80<br>СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 1219 | |
| | | СЛУХОВОЕ ОКНО | | | | | | | | | |
| 51. | | | | 1 | 6786,19 | 752,51 | 6786 | 753 | 433 | 5304 | 13058 |
| | 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 | -Окна слуховые. Устройство<br>НР - 90%; СП - 8% | слуховое окно | | 5599,68 | 294,03 | 5600 | 294 | -- | 967 | |
| 52. | | | | 0,055 | 69124 | -- | 3802 | -- | 3802 | -- | 4106 |
| | 2107-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86<br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 304 | |
| 53. | | | | 0,045 | 60140 | -- | 2706 | -- | 2706 | -- | 2923 |
| | 2107-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 217 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 54. | 1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 6,43 | 685,12<br>165,23 | 24,98<br>3,41 | 4405<br>1062 | 161<br>22 | 3182<br>-- | 998<br>432 | 5835 |
| 55. | 2113-0508 -0103 РСНБ РК 2015 | -Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001<br>СП - 8% | м2 | 1 | 1401<br>-- | --<br>-- | 1401<br>-- | --<br>-- | 1401<br>-- | --<br>112 | 1513 |
| 56. | 2110-0104 -0701 РСНБ РК 2015 | -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br>СП - 8% | м2 | 6,43 | 1665<br>-- | --<br>-- | 10706<br>-- | --<br>-- | 10706<br>-- | --<br>856 | 11562 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>-- | --<br>-- | 3302106<br>503672 | 35970<br>12916 | 2762465<br>-- | 462629<br>301180 | 4065914 |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 3302106 |
| Материалы | Тенге | 421490 |
| Всего заработная плата | Тенге | 516588 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 2340974 |
| Накладные расходы | Тенге | 462630 |
| Сметная прибыль | Тенге | 301179 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 4065915 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 542 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 516588 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | 4065915 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 542 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 516588 |

## РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 1110-0403 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах | м2 потолка | 236,93 | 2249,14<br>1038,55 | 12,67<br>4,54 | 532890<br>246063 | 3002<br>1077 | 283825<br>-- | 222426<br>60425 | 815741 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 58. | | | | 818,23 | 900,1 | 48,85 | 736488 | 39969 | 227843 | 401045 | 1228535 |
| | 1115-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 572,79 | 39,88 | 468676 | 32630 | -- | 91003 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 59. | | | | 818,23 | 476,29 | 4,74 | 389718 | 3880 | 96111 | 233289 | 672848 |
| | 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015 | -Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 354,09 | 2,3 | 289727 | 1884 | -- | 49841 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 60. | | | | 49,75 | 4327,35 | 20,88 | 215286 | 1039 | 136358 | 62921 | 300464 |
| | 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | | 1565,6 | 15,34 | 77889 | 763 | -- | 22257 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 61. | | | | 992,93 | 86,84 | 0,69 | 86225 | 680 | 8355 | 62000 | 160083 |
| | 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 77,74 | 0,31 | 77190 | 310 | -- | 11858 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Полы | | | | | | | | | |
| 62. | | | | 17,16 | 14904,74 | 1492,2 | 255765 | 25606 | 175792 | 58574 | 339487 |
| | 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015 | -ПО ПЕРИМЕТРУ/ Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | | 3168,24 | 463,05 | 54367 | 7946 | -- | 25147 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 63. | | | | 225,04 | 88,49 | 27,88 | 19913 | 6273 | -- | 14871 | 37566 |
| | 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | | 60,61 | 9,69 | 13639 | 2180 | -- | 2783 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 64. | | | | 24,7544 | 2835 | -- | 70179 | -- | 70179 | -- | 75793 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2101-0301 -0403 РСНБ РК 2015 | -Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 5614 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 65. | | | | 225,04 | 800,37 | 24,8 | 180116 | 5580 | 111033 | 62167 | 261666 |
| | 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 282,19 | 11,7 | 63503 | 2632 | -- | 19383 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 66. | | | | 198,36 | 1562,47 | 51,98 | 309931 | 10311 | 291545 | 11918 | 347597 |
| | 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=12 | -Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /80 мм | м2 стяжки | | 40,71 | 23,21 | 8075 | 4604 | -- | 25748 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 67. | | | | 26,68 | 2083,29 | 69,31 | 55582 | 1849 | 52285 | 2137 | 62337 |
| | 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=16 | -Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /100 мм | м2 стяжки | | 54,28 | 30,95 | 1448 | 826 | -- | 4618 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 68. | | | | 26,68 | 1365,41 | 81,86 | 36429 | 2184 | 19361 | 14244 | 54726 |
| | 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | | 557,86 | 10,09 | 14884 | 269 | -- | 4054 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 69. | | | | 26,68 | 800,37 | 24,8 | 21354 | 662 | 13163 | 7370 | 31022 |
| | 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 282,19 | 11,7 | 7529 | 312 | -- | 2298 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 70. | | | | 26,68 | 781,23 | 25,99 | 20843 | 693 | 19607 | 802 | 23376 |
| | 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6 | -Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | м2 стяжки | | 20,35 | 11,6 | 543 | 310 | -- | 1732 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 71. | | | | 26,68 | 3839,75 | 116,22 | 102444 | 3101 | 75949 | 23230 | 135728 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | | 876,84 | 49,43 | 23394 | 1319 | -- | 10054 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 72. | | | | 198,36 | 259,23 | 14,23 | 51420 | 2822 | -- | 46668 | 105935 |
| | 1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015 | -Покрытия излинолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 покрытия | | 245 | 5,28 | 48598 | 1048 | -- | 7847 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 73. | | | | 202,3272 | 1676 | -- | 339100 | -- | 339100 | -- | 366228 |
| | 2206-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 27128 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | -- | -- | 3423684 | 107652 | 1920506 | 1223662 | 5019132 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1395525 | 58110 | -- | 371790 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 3423684 |
| Материалы | Тенге | 1511228 |
| Всего заработная плата | Тенге | 1453636 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 339100 |
| Местные материалы | Тенге | 70179 |
| Накладные расходы | Тенге | 1223662 |
| Сметная прибыль | Тенге | 371788 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 5019134 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1503 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 1453636 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | 5019134 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1503 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 1453636 |

## РАЗДЕЛ 6. Крыльцо

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74. | | | | 3,04 | 132,84 | 63,18 | 404 | 192 | -- | 216 | 669 |
| | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 69,66 | 28,9 | 212 | 88 | -- | 50 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 75. | | | | 1,12 | 9585,77 | 1461,62 | 10736 | 1637 | 8295 | 1385 | 13091 |
| | 1108-0101 | -Основание под | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0202 РСНБ РК 2015 | фундаменты щебеночное. Устройство | основания | | 718,25 | 611,74 | 804 | 685 | -- | 970 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 76. | 1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,88 | 5713,12 | 576,72 | 27880 | 2814 | 7180 | 17123 | 48603 |
| | | | | | 3665,25 | 190,53 | 17886 | 930 | -- | 3600 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 77. | 2102-0102 -0301 РСНБ РК 2015 | -Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012 | м3 | 4,84 | 25294 | -- | 122423 | -- | 122423 | -- | 132217 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 9794 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 78. | 2102-0102 -0501 РСНБ РК 2015 | -Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012 | м3 | 0,92 | 26012 | -- | 23931 | -- | 23931 | -- | 25846 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1914 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 79. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,048 | 195133 | -- | 9366 | -- | 9366 | -- | 10116 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 749 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 80. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,14 | 200647 | -- | 28091 | -- | 28091 | -- | 30338 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2247 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 81. | 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверхности | 18,64 | 927,5 | 9,91 | 17289 | 185 | 10546 | 6175 | 25341 |
| | | | | | 351,82 | 4,4 | 6558 | 82 | -- | 1877 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 82. | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 18,64 | 627,11 | 25,45 | 11689 | 474 | 5900 | 5201 | 18242 |
| | | | | | 285,16 | 11,7 | 5315 | 218 | -- | 1351 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 83. | 1111-0101 | -Стяжки цементные. | м2 | 18,64 | 430,58 | 21,66 | 8026 | 404 | 7294 | 478 | 9185 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1102<br>РСНБ РК<br>2015<br>К=5 | Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101<br><br>НР - 94%; СП - 8% | стяжки | | 17,62 | 9,67 | 328 | 180 | -- | 680 | |
| 84. | 1111-0101<br>-2707<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 | -Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство<br><br>НР - 94%; СП - 8% | м2<br>покрытия | 21,72 | 3839,75<br>---<br>876,84 | 116,22<br>---<br>49,43 | 83399<br>---<br>19045 | 2524<br>---<br>1074 | 61830<br>---<br>-- | 18911<br>---<br>8185 | 110496 |
| | | Пандус | | | | | | | | | |
| 85. | 1109-0701<br>-0108<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и доп. вып.<br>7 | -Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу<br><br>НР - 69%; СП - 8% | т<br>конструк<br>ций | 0,12496 | 181558,87<br>---<br>117260 | 59922,3<br>---<br>3160,5 | 22688<br>---<br>14653 | 7488<br>---<br>395 | 547<br>---<br>-- | 10383<br>---<br>2646 | 35716 |
| 86. | 2105-0204<br>-0801<br>РСНБ РК<br>2015 | -Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005<br><br>СП - 8% | т | 0,09232 | 267038<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 24653<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 24653<br>---<br>-- | --<br>---<br>1972 | 26625 |
| 87. | 2106-0405<br>-1403<br>РСНБ РК<br>2015 | -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012<br><br>СП - 8% | т | 0,03264 | 584794<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 19088<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 19088<br>---<br>-- | --<br>---<br>1527 | 20615 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 409662<br>---<br>64802 | 15719<br>---<br>3652 | 329144<br>---<br>-- | 59872<br>---<br>37562 | 507100 |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 367887 |
| Материалы | Тенге | 101043 |
| Всего заработная плата | Тенге | 53406 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 62110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 146354 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 49490 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33390 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 450767 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 53406 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 41775 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 547 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 15048 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 19088 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10383 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4173 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 56331 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15048 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 507098 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68454 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 20879933 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2991955 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 695895 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 179321 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 12865082 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2780335 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1546667 | | | | |

Составил Ергалиева Г.Е.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э400100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48'2-1'4-х квартирный жилой дом №1'РП'2'2-1-2'Водоснабжение и канализация'''в текущих ценах 4 квартала 2018 года*
3 Р В1 *
4 Е11-160501-0201(РС280176)'24''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
5 Е11-160501-0202(РС280176)'24''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Е11-160501-0203(РС280176)'20,5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 С123-010601-0102'24''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
8 С123-010601-0103'24''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
9 С123-010601-0104'20,5''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
10 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'8+9+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
11 С123-040905-0902'8''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
12 С123-040905-0903'9''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
13 С123-040905-0904'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
14 Е11-160301-0212'4''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка'м трубопровода*
15 С123-010201-0218'4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
16 Е11-160901-0501(РС251572)'4''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
17 С123-030301-0209'4''Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15'шт.*
18 Е11-181101-0103'1''Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
19 Е11-160701-0103'1''Краны поливочные диаметром до 32 мм. Установка'кран*
20 Р Т3 *
21 Е11-160501-0201(РС280176)'32''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 С123-010601-0102'32''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
23 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'8''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
24 С123-040905-0902'8''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
25 С123-020301-0502'4''Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
26 Р К1 *
27 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'55''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
28 С123-010601-0110'55''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
29 С123-020403-1106'1''Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
30 С123-020403-0707'5''Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
31 С123-020403-0501'8''Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 фронтальный с патрубком DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
32 Е11-160301-0204(РС187490)'1''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
33 Р Санитарно-техническое оборудование*
34 Е11-170301-0101(РС187928)'4''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
35 С123-030102-0301'4''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
36 Е11-170501-0101(РС187928)'4''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
37 С123-030102-1104'4''Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
38 С123-030102-1301'4''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
39 Е11-170201-0103(РС187843)'4''Смесители. Установка'шт.*
40 С123-030102-1222'4''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
41 Е11-170101-0106(РС187928)'4''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
42 С123-030102-0917'4''Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной

```
        от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
43 С123-030102-1301'4''Сифон бутылочный унифицированный с
        выпуском и вертикальным или горизонтальным отводо
       м для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 2
       3289-94'шт.*
44 Е11-170201-0103(РС187843)'4''Смесители. Установка'шт.*
45 С123-030102-1222'4''Смеситель для умывальника одноруко
       яточный, локтевой, с подводками в раздельных отвер
       стиях, настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
46 К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №1

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Водоснабжение и канализация

ОСНОВАНИЕ:

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 1105,534 тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 236,902 тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,218 тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. В1 | | | | | | | | | |
| 1. | 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 24 | 1178,35 | 14,51 | 28280 | 348 | 292 | 27089 | 59798 |
| | | | | | 1151,65 | 0,08 | 27640 | 2 | -- | 4430 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 24 | 1270,23 | 17,39 | 30486 | 417 | 234 | 29242 | 64506 |
| | | | | | 1243,14 | 0,13 | 29835 | 3 | -- | 4778 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | 1116-0501 -0203 | -Трубопроводы водоснабжения из | м трубопро | 20,5 | 1384,76 | 20,52 | 28388 | 421 | 160 | 27255 | 60094 |
| | | | | | 1356,43 | 0,21 | 27807 | 4 | -- | 4451 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | вода | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | 2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 24 | 168 | -- | 4032 | -- | 4032 | -- | 4355 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 323 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | 2301-0601 -0103 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 24 | 279 | -- | 6696 | -- | 6696 | -- | 7232 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 536 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | 2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 20,5 | 484 | -- | 9922 | -- | 9922 | -- | 10716 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 794 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 19 | 1873,2 | 84,98 | 35591 | 1615 | 5711 | 27905 | 68575 |
| | | | | | 1487,64 | 11,01 | 28265 | 209 | -- | 5080 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 1004 | -- | 8032 | -- | 8032 | -- | 8675 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 643 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | 1912 | -- | 17208 | -- | 17208 | -- | 18585 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1377 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 2 | 3766 | -- | 7532 | -- | 7532 | -- | 8135 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 603 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | 1116-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 9007,17 | 104,11 | 36029 | 416 | 31369 | 4300 | 43555 |
| | | | | | 1060,9 | 36,13 | 4244 | 145 | -- | 3226 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | 2301-0201 -0218 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 3584 | -- | 14336 | -- | 14336 | -- | 15483 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1147 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 4 | 481,18 | 24,78 | 1925 | 99 | 78 | 1756 | 3976 |
| | | | | | 437,06 | 11,01 | 1748 | 44 | -- | 294 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | 2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 4 | 2694 | -- | 10776 | -- | 10776 | -- | 11638 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 862 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | 1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 1 | 2803,59 | -- | 2804 | -- | 2446 | 351 | 3407 |
| | | | | | 358,25 | -- | 358 | -- | -- | 252 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16. | 1116-0701 -0103 РСНБ РК 2015 | Краны поливочные диаметром до 32 мм. Установка | кран | 1 | 27280,64 | -- | 27281 | -- | 26951 | 324 | 29813 |
| | | | | | 330,3 | -- | 330 | -- | -- | 2208 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 269316 | 3316 | 145775 | 118222 | 418543 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 120227 | 407 | -- | 31004 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 269316 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 67238 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 120635 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 78534 | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 10 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 118222 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 31003 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 418541 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 120635 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 418541 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 120635 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ТЗ | | | | | | | | | |
| 17. | | | | 32 | 1178,35 | 14,51 | 37707 | 464 | 390 | 36118 | 79731 |
| | 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 1151,65 | 0,08 | 36853 | 3 | -- | 5906 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 18. | | | | 32 | 168 | -- | 5376 | -- | 5376 | -- | 5806 |
| | 2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 430 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | | | | 8 | 1873,2 | 84,98 | 14986 | 680 | 2405 | 11749 | 28874 |
| | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | | 1487,64 | 11,01 | 11901 | 88 | -- | 2139 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | | | | 8 | 1004 | -- | 8032 | -- | 8032 | -- | 8675 |
| | 2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 643 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 4 | 320 | -- | 1280 | -- | 1280 | -- | 1382 |
| | 2302-0301 -0502 РСНБ РК | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 102 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 67381 | 1144 | 17483 | 47867 | 124468 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 48754 | 91 | -- | 9220 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 67381 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2795 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 48844 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 14688 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 47868 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 9220 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 124468 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 45 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 48844 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 124468 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 45 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 48844 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. К1 | | | | | | | | | |
| 22. | 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка<br><br>НР - 98%; СП - 8% | м<br>трубопровода | 55 | 649,79<br>640,08 | 3,1<br>0,86 | 35739<br>35204 | 170<br>48 | 365<br>-- | 34547<br>5623 | 75908 |
| 23. | 2301-0601 -0110 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br><br>СП - 8% | м | 55 | 4421<br>-- | --<br>-- | 243155<br>-- | --<br>-- | 243155<br>-- | --<br>19452 | 262607 |
| 24. | 2302-0403 -1106 РСНБ РК 2015 | Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 669<br>-- | --<br>-- | 669<br>-- | --<br>-- | 669<br>-- | --<br>54 | 723 |
| 25. | 2302-0403 -0707 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 5 | 503<br>-- | --<br>-- | 2515<br>-- | --<br>-- | 2515<br>-- | --<br>201 | 2716 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | | | | 8 | 650 | -- | 5200 | -- | 5200 | -- | 5616 |
| | 2302-0403 -0501 РСНБ РК 2015 | -Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 фронтальный с патрубком DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 416 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | | | | 1 | 2339,89 | 18,93 | 2340 | 19 | 1950 | 370 | 2927 |
| | 1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | | 371,04 | 6,83 | 371 | 7 | -- | 217 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | -- | -- | 289617 | 189 | 253854 | 34917 | 350497 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 35575 | 54 | -- | 25963 | |
| Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 289617 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 2314 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 35630 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 251539 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 34917 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 25963 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 350498 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 35630 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 350498 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 35630 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. Санитарно-техническое оборудование | | | | | | | | | |
| 28. | | | | 4 | 3105,62 | 157,61 | 12422 | 630 | 2166 | 9717 | 23911 |
| | 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 | -Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | | 2406,48 | 72,41 | 9626 | 290 | -- | 1771 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | | | | 4 | 16008 | -- | 64032 | -- | 64032 | -- | 69155 |
| | 2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015 | -Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 5123 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Мойки на одно отделение. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | комплект | 4 | 2110,99<br>1717,56 | 59,61<br>27,39 | 8444<br>6870 | 238<br>110 | 1336<br>-- | 6840<br>1223 | 16507 |
| 31. | 2303-0102 -1104 РСНБ РК 2015 | -Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94<br>СП - 8% | шт. | 4 | 4203<br>-- | --<br>-- | 16812<br>-- | --<br>-- | 16812<br>-- | --<br>1345 | 18157 |
| 32. | 2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015 | -Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94<br>СП - 8% | шт. | 4 | 966<br>-- | --<br>-- | 3864<br>-- | --<br>-- | 3864<br>-- | --<br>309 | 4173 |
| 33. | 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Смесители. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 4 | 811,36<br>770,7 | 0,13<br>-- | 3245<br>3083 | 1<br>-- | 161<br>-- | 3021<br>501 | 6768 |
| 34. | 2303-0102 -1222 РСНБ РК 2015 | -Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96<br>СП - 8% | шт. | 4 | 2270<br>-- | --<br>-- | 9080<br>-- | --<br>-- | 9080<br>-- | --<br>726 | 9806 |
| 35. | 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 | -Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды<br>НР - 98%; СП - 8% | комплект | 4 | 2449,63<br>2146,95 | 79,44<br>36,2 | 9799<br>8588 | 318<br>145 | 893<br>-- | 8558<br>1469 | 19825 |
| 36. | 2303-0102 -0917 РСНБ РК 2015 | -Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 4 | 5319<br>-- | --<br>-- | 21276<br>-- | --<br>-- | 21276<br>-- | --<br>1702 | 22978 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 37. | | | 4 | 966 | -- | 3864 | -- | 3864 | -- | | 4173 |
| | 2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015 | -Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 309 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 38. | | | 4 | 811,36 | 0,13 | 3245 | 1 | 161 | 3021 | | 6768 |
| | 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8% | шт. | | 770,7 | -- | 3083 | -- | -- | 501 | |
| 39. | | | 4 | 2270 | -- | 9080 | -- | 9080 | -- | | 9806 |
| | 2303-0102 -1222 РСНБ РК 2015 | -Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 726 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | -- | -- | 165164 | 1188 | 132725 | 31157 | 212027 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 31250 | 544 | -- | 15705 | |
| Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 165164 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 4719 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 31794 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 128008 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 31158 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 15706 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 212027 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 31794 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 212027 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 31794 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 1105535 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| Зарплата рабочих строителей | | | Тенге | | | | 235806 | | | | |
| Затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | 5837 | | | | |
| в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | | 1096 | | | |
| Материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | 549837 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 232163 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 81892 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э400090'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48'2-1'4-х квартирный жилой дом №1'РП'2'2-1-3'Отопление и вентиляция'''в текущих ценах 4 квартала 2018 года*
3 Н43=4*
4 Е11-160601-0102(РС404186)(РС251472)'2+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
5 С123-040906-0105'2''Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32'шт.*
6 С123-041001-2806'1''Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91'шт.*
7 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
8 С123-040501-0201'1''Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
9 Е11-181001-0102(РС262175)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
10 С123-041013-0104'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
11 Е11-181101-0104(РС262826)'2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
12 С123-051501-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*
13 Е11-181101-0103(РС262754)'1''Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
14 С123-051501-0105'1''Манометр GMM 63'комплект*
15 Е11-180501-0101(РС421290)'1''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
16 51-020605-0101'1''Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., типа Speroni'шт.*
17 Е11-181101-0105'6+4''Краны воздушные. Установка'комплект*
18 Е11-160601-0101(РС404186)(РС251472)'8''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные нат рубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
19 С123-040905-0903'4''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
20 С123-040905-0904'4''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
21 Е11-180301-0102(РС279936)'54.0,3''Радиаторы стальные.Установка'кВт*
22 С123-051001-0450'6''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
23 Е11-160501-0203(РС280176)'36''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
24 С123-010601-0104'36''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
25 Р Вентиляция*
26 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
27 С123-050403-0801'1''Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч'комплект*
28 Е11-200301-0101(РС188218)(РС281428)'1''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
29 С123-050306-0302'1''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
30 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №1

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ:

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1796,041 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 400,552 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,376 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы зарплата рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 12 | 1897,98 | 109,76 | 22776 | 1317 | 3607 | 17754 | 43772 | | |
| | | | | | 1487,64 | 22,02 | 17852 | 264 | -- | 3242 | | | |
| 2. | 2304-0906 -0105 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32<br>СП - 8% | шт. | 8 | 5809 | -- | 46472 | -- | 46472 | -- | 50190 | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3718 | | | |
| 3. | 2304-1001 -2806 РСНБ РК 2015 | -Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91 | шт. | 4 | 5057 | -- | 20228 | -- | 20228 | -- | 21846 | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1618 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4 | 1897,98 | 109,76 | 7592 | 439 | 1202 | 5918 | 14591 |
| | | | | | 1487,64 | 22,02 | 5951 | 88 | -- | 1081 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | 2304-0501 -0201 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 802 | -- | 3208 | -- | 3208 | -- | 3465 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 257 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | 1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015 | -Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 4 | 979,98 | 139,92 | 3920 | 560 | 66 | 3367 | 7870 |
| | | | | | 823,49 | 35,48 | 3294 | 142 | -- | 583 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | 2304-1013 -0104 РСНБ РК 2015 | -Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 4 | 13377 | -- | 53508 | -- | 53508 | -- | 57789 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4281 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 8 | 400,87 | -- | 3207 | -- | 484 | 2669 | 6346 |
| | | | | | 340,37 | -- | 2723 | -- | -- | 470 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015 | -Термометры прямые в оправе | шт. | 8 | 1698 | -- | 13584 | -- | 13584 | -- | 14671 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1087 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | 1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 4 | 377,59 | -- | 1510 | -- | 77 | 1404 | 3148 |
| | | | | | 358,25 | -- | 1433 | -- | -- | 233 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 6 | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | 2305-1501 -0105 РСНБ РК 2015 | -Манометр GMM 63 СП - 8% | комплект | 4 | 4344<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 17376<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 17376<br>--<br>-- | --<br>1390 | 18766 |
| 12. | 1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | насос | 4 | 17475,91<br>14032,72 | 392,56<br>114,98 | 69904<br>56131 | 1570<br>460 | 12203<br>-- | 55459<br>10029 | 135392 |
| 13. | 5102-0605 -0101 РСНБ РК 2015 | -Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni | шт. | 4 | 13386<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 53544<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>53544<br>-- | --<br>-- | 53544 |
| 14. | 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Краны воздушные. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | комплект | 40 | 257,93<br>146,59 | --<br>-- | 10317<br>5864 | --<br>-- | 4453<br>-- | 5746<br>1285 | 17349 |
| 15. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 32 | 1873,2<br>1487,64 | 84,98<br>11,01 | 59942<br>47604 | 2719<br>352 | 9619<br>-- | 46998<br>8555 | 115495 |
| 16. | 2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 16 | 1912<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 30592<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 30592<br>--<br>-- | --<br>2447 | 33039 |
| 17. | 2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 16 | 3766<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 60256<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 60256<br>--<br>-- | --<br>4820 | 65076 |
| 18. | | | | 64,8 | 949,42 | 75,12 | 61523 | 4868 | 17446 | 40567 | 110256 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1118-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Радиаторы стальные.Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | кВт | | ---------<br>605,08 | ---------<br>33,73 | ---------<br>39209 | ---------<br>2185 | ---------<br>-- | ---------<br>8167 | |
| 19. | 2305-1001 -0450 РСНБ РК 2015 | -Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005<br>СП - 8% | комплект | 24 | 17534<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 420816<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 420816<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>33665 | 454481 |
| 20. | 1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 144 | 1384,76<br>---------<br>1356,43 | 20,52<br>---------<br>0,21 | 199406<br>---------<br>195326 | 2955<br>---------<br>31 | 1125<br>---------<br>-- | 191450<br>---------<br>31268 | 422124 |
| 21. | 2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | м | 144 | 484<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 69696<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 69696<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>5576 | 75272 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Вентиляция<br>========== | | | | | | | | | |
| 22. | 1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | вентилятор | 4 | 4462,13<br>---------<br>4219,58 | 198,45<br>---------<br>62,75 | 17849<br>---------<br>16878 | 794<br>---------<br>251 | 177<br>---------<br>-- | 16787<br>---------<br>2771 | 37406 |
| 23. | 2305-0403 -0801 РСНБ РК 2015 | -Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S, размерами 148 мм x 200 мм x 200 мм, P 25 Вт, Qmax 280 м3/ч | комплект | 4 | 4071<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 16284<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 16284<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>1303 | 17587 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | | | | 4 | 1281,5 | 51,38 | 5126 | 206 | 453 | 4423 | 10313 |
| | 1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | | 1116,76 | 11,56 | 4467 | 46 | -- | 764 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | | | | 4 | 1448 | -- | 5792 | -- | 5792 | -- | 6255 |
| | 2305-0306 -0302 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 463 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 45051 | 999 | 808724 | 392542 | 1796043 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 21345 | 297 | 53544 | 129073 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | 45051 | |
| Материалы | Тенге | 630 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 21643 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 22076 | |
| Сдача и испытание | Тенге | 1064 | |
| Накладные расходы | Тенге | 21210 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 5301 | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | 71561 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 20 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 21643 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 71561 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 20 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 21643 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | 1796043 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | |
| Зарплата рабочих строителей | Тенге | 396732 | |
| Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | 15427 | |
| в том числе зарплата машинистов | Тенге | | 3820 |
| Материалов, изделий и конструкций | Тенге | 808724 | |
| Оборудование, инвентарь | Тенге | 53544 | |
| Накладные расходы | Тенге | 392542 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 129073 | |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 22 К*

```
 1 Э400020'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7''''''*
 2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых
       домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48'
      2-1'2-х квартирный жилой дом'РП'2'2-1-4'Газоснабже
      ние внутреннее'''в текущих ценах на 3 квартал 2018
       г.*
 3 Е11-190201-0102(РС267543)(РС267613)'4''Устройства газо
      горелочные с горелками производительностью до 10 м
       3/ч. Установка'устройство*
 4 51-040105-0202'8''Котел газовый КОВ-20 СТ-1, тепловаям
      ощность отопительной системы 20 кВт'комплект*
 5 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'8+4+4''Вентили, за
      движки, затворы, клапаны обратные, краны проходные
       на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25
       мм. Установка'шт.*
 6 С123-040902-0102'8''Краны шаровые стальные сварные тип
      а Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005
      'шт.*
 7 С123-051401-1003'4''Устройства противонакипные магнитн
      ые резьбовые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler'шт.*
 8 Т прайс (=13)'4'9000'Сигнализатор загазованности'шт*
 9 Е11-160301-0301'4''Трубопроводы газоснабжения из сталь
      ных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр
       до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-160301-0302'11''Трубопроводы газоснабжения из стал
      ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
      р до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
11 Е11-160301-0303'10''Трубопроводы газоснабжения из стал
      ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
      р до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 Е11-190101-0102(РС267527РС267530)'4''Плиты газовые быт
      овые четырехкомфорочные. Установка'прибор*
13 П2 Футляр*
14 Е11-160401-0101(РС158007)(РС187490)'0,6''Трубопроводыо
      топления и газоснабжения из стальных бесшовных тру
      б, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
15 Е11-160401-0104(РС158007)(РС187490)'0,6''Трубопроводыо
      топления и газоснабжения из стальных бесшовных тру
      б, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
16 Е11-130301-0406'7,85''Поверхности металлические. Огрун
      товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
17 Е11-130301-1406'7,85''Поверхности металлические огрунт
      ованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
18 П2Дымовая труба*
19 Е11-160401-0103(РС158007)(РС187490)'42''Трубопроводыот
      опления и газоснабжения из стальных бесшовных труб
      , диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
20 Е11-260101-0503(РС248660)(РС248661)'9,55.0,1''Трубопро
      воды. Изоляция штучными теплоизоляционными сегмент
      ами из плит (перлитоцементными, перлитовыми, верми
      кулитовыми, известково-кремнеземистыми)'м3*
21 Е11-260301-0202(РС147369)'9,55''Поверхность изоляции т
      рубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной'м2 пове
      рхности покрытия изоляции*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 2-х квартирный жилой дом

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА Газоснабжение внутреннее

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1281,287 тыс.тенге
Сметная заработная плата 159,7 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,147 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 1. | 1119-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м 3/ч. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | устройство | 4 | 8890,36<br>8790,88 | 49,56<br>22,02 | 35561<br>35164 | 198<br>88 | 199<br>-- | 34547<br>5609 | 75717 | | | | | |
| 2. | 5104-0105 -0202 РСНБ РК 2015 | -Котел газовый КОВ-20 СТ-1, тепловаямощность отопительной системы 20 кВт | комплект | 8 | 53173<br>-- | --<br>-- | 425384<br>-- | --<br>-- | --<br>425384 | --<br>-- | 425384 | | | | | |
| 3. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 16 | 1873,2<br>1487,64 | 84,98<br>11,01 | 29971<br>23802 | 1360<br>176 | 4809<br>-- | 23499<br>4278 | 57748 | | | | | |
| 4. | 2304-0902 | -Краны шаровые стальные | шт. | 8 | 9512 | -- | 76096 | -- | 76096 | -- | 82184 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0102 РСНБ РК 2015 | сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6088 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | 2305-1401 -1003 РСНБ РК 2015 | -Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler | шт. | 4 | 9736 | -- | 38944 | -- | 38944 | -- | 42060 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3116 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | прайс | -Сигнализатор загазованности | шт | 4 | 9000 | -- | 36000 | -- | 36000 | -- | 38880 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2880 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | 1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 1634,32 | 19,65 | 6537 | 79 | 5220 | 1240 | 8399 |
| | | | | | 309,38 | 6,83 | 1238 | 27 | -- | 622 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 11 | 1704,84 | 19,65 | 18753 | 216 | 15134 | 3409 | 23935 |
| | | | | | 309,38 | 6,83 | 3403 | 75 | -- | 1773 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 1939,52 | 19,65 | 19395 | 197 | 16104 | 3099 | 24294 |
| | | | | | 309,38 | 6,83 | 3094 | 68 | -- | 1800 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | 1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | 4 | 43196,72 | 217,21 | 172787 | 869 | 167263 | 4943 | 191949 |
| | | | | | 1163,8 | 97,29 | 4655 | 389 | -- | 14218 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | доп. вып. 6 | | | | | | | | | |
| | | Футляр | | | | | | | | | |
| 11. | 1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 0,6 | 2106,01<br>620,47 | 36,32<br>12 | 1264<br>372 | 22<br>7 | 870<br>-- | 372<br>131 | 1766 |
| 12. | 1116-0401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 0,6 | 4104,08<br>813,45 | 63,71<br>19,96 | 2462<br>488 | 38<br>12 | 1936<br>-- | 490<br>236 | 3189 |
| 13. | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 7,85 | 84,98<br>36,88 | 2,21<br>0,22 | 667<br>289 | 17<br>2 | 361<br>-- | 201<br>69 | 937 |
| 14. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 7,85 | 76,52<br>21,56 | 1,57<br>0,22 | 601<br>169 | 12<br>2 | 420<br>-- | 118<br>57 | 776 |
| | | Дымовая труба | | | | | | | | | |
| 15. | 1116-0401 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 42 | 3207,3<br>813,45 | 63,71<br>19,96 | 134707<br>34165 | 2676<br>838 | 97866<br>-- | 34303<br>13521 | 182531 |
| 16. | 1126-0101 -0503 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами из плит (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)<br>НР - 76%; СП - 8% | м3 | 0,955 | 57237,8<br>36011,1 | 1784,16<br>792,72 | 54662<br>34391 | 1704<br>757 | 18567<br>-- | 26712<br>6510 | 87884 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 1126-0301 -0202 РСНБ РК 2015 | -Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной<br>НР - 76%; СП - 8% | м2 поверхности покрытия изоляции | 9,55 | 1987,62<br>1666,39 | 161,83<br>11,89 | 18982<br>15914 | 1545<br>114 | 1523<br>-- | 12181<br>2493 | 33656 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 1281289 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| Зарплата рабочих строителей | | | Тенге | | | | 157144 | | | | |
| Затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | 8933 | | | | |
| в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | | 2556 | | | |
| Материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | 481312 | | | | |
| Оборудование, инвентарь | | | Тенге | | | | 425384 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 145114 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 63401 | | | | |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э400050'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48'2-1'4-х квартирный жилой дом №1'РП'2'2-1-5'Электроосвещение'''в текущих ценах 4 квартала 2018 года*
3 П Щиты*
4 Ц13-080305-0909(РС249432)'4''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
5 С123-070201-0314'1''Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
6 С123-070501-0104'4''Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1'шт.*
7 С123-070204-1323'1''Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
8 С123-070204-1319'4''Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
9 С123-070204-0301'16''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
10 П Оборудование светотехническое*
11 Ц13-080305-0403'4+8+4''Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях'шт.*
12 С123-070101-0822'4''Светильники, тип НБП01-60-002 IP53 ГОСТ 17677-82'шт.*
13 С123-070101-0323'8''Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
14 С123-070101-0702'4''Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82'шт.*
15 С123-070104-0501'20''Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт'шт.*
16 С123-070202-0801'12''Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводкемодели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica'шт.*
17 П Кабельная продукция*
18 Ц13-080206-1303(РС249432)(РС145786)'300+600+126+60''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
19 С123-060144-0504'300.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
20 С123-060144-0503'600.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
21 С123-060144-0105'126.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
22 С123-060902-0309'60.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
23 П Электроустановочные изделия*
24 Ц13-080305-0109'52+8''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
25 С123-070220-0511'52+8''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
26 Ц13-080305-0102'4''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
27 Ц13-080305-0105'20''Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
28 С123-070218-1501'4''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
29 С123-070218-1503'20''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
30 Ц13-080206-3001'76+88+36''Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования'шт.*
31 С123-070202-0901'76''Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207'шт.*
32 С123-070202-0503'88+36''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК'шт.*
33 С123-010504-0101'446''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
34 Ц13-080208-0104'1''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
35 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №1

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА Электроосвещение

ОСНОВАНИЕ:

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 2113,121 тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 743,619 тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,688 тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге | Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Щиты | | | | | |
| 1. | 1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015 | -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 4 | 4200,44 | 89,54 | 16802 | 358 | 2728 | 9953 | 28895 |
| | | | | | 3429 | 26,73 | 13716 | 107 | -- | 2140 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | 2307-0201 -0314 РСНБ РК 2015 | -Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/42зо-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 16002 | -- | 16002 | -- | 16002 | -- | 17282 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1280 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | 2307-0501 -0104 РСНБ РК 2015 | -Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 4 | 4440 | -- | 17760 | -- | 17760 | -- | 19181 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1421 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | 2307-0204 -1323 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1519 | -- | 1519 | -- | 1519 | -- | 1641 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 122 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | 2307-0204 -1319 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 1446 | -- | 5784 | -- | 5784 | -- | 6247 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 463 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | 2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 16 | 4149 | -- | 66384 | -- | 66384 | -- | 71695 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5311 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Оборудование светотехническое | | | | | |
| 7. | 1308-0305 -0403 РСНБ РК 2015 | -Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях | шт. | 16 | 2945,19 | 1071,35 | 47123 | 17142 | 3281 | 26516 | 79530 |
| | | | | | 1668,78 | 632,96 | 26700 | 10127 | -- | 5891 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 2307-0101 -0822 РСНБ РК 2015 | -Светильники, тип НБП01-60-002 IP53 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 504 | -- | 2016 | -- | 2016 | -- | 2177 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 161 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 2307-0101 -0323 РСНБ РК 2015 | -Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 8 | 1949 | -- | 15592 | -- | 15592 | -- | 16839 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1247 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | 2307-0101 -0702 РСНБ РК 2015 | -Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 1579 | -- | 6316 | -- | 6316 | -- | 6821 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 505 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | 2307-0104 | -Лампы светодиодные, | шт. | 20 | 738 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0501 РСНБ РК 2015 | модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт<br><br>СП - 8% | | | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | 1181<br>231 | |
| 12. | 2307-0202 -0801 РСНБ РК 2015 | -Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводкемодели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica<br><br>СП - 8% | шт. | 12 | 241<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 2892<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 2892<br>--<br>--<br>-- | --<br>231 | 3123 |
| | | | | | | Кабельная продукция | | | | | |
| 13. | 1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015 | -Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м | 1086 | 327,87<br>170,56 | 2,41<br>0,8 | 356064<br>185228 | 2618<br>871 | 168218<br>-- | 133991<br>39204 | 529259 |
| 14. | 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br><br>СП - 8% | км | 0,3 | 256011<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 76803<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 76803<br>--<br>--<br>-- | --<br>6144 | 82948 |
| 15. | 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br><br>СП - 8% | км | 0,6 | 162986<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 97792<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 97792<br>--<br>--<br>-- | --<br>7823 | 105615 |
| 16. | 2306-0144 -0105 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br><br>СП - 8% | км | 0,126 | 130398<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 16430<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 16430<br>--<br>--<br>-- | --<br>1314 | 17745 |
| 17. | 2306-0902 | -Провода силовые для | км | 0,06 | 145731 | -- | 8744 | -- | 8744 | -- | 9443 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0309 РСНБ РК 2015 | электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 700 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Электроустановочные изделия | | | | | |
| 18. | 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 | -Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 60 | 413,61 | 3,21 | 24817 | 193 | 1307 | 16835 | 44983 |
| | | | | | 388,62 | 1,07 | 23317 | 64 | -- | 3332 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | 2307-0220 -0511 РСНБ РК 2015 | -Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 60 | 477 | -- | 28620 | -- | 28620 | -- | 30910 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2290 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 | -Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 4 | 347,63 | 3,21 | 1391 | 13 | 52 | 958 | 2536 |
| | | | | | 331,47 | 1,07 | 1326 | 4 | -- | 188 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | 1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 | -Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 20 | 347,63 | 3,21 | 6953 | 64 | 260 | 4789 | 12680 |
| | | | | | 331,47 | 1,07 | 6629 | 21 | -- | 939 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | 2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015 | -Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 4 | 306 | -- | 1224 | -- | 1224 | -- | 1322 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 98 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | 2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015 | -Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 20 | 315 | -- | 6300 | -- | 6300 | -- | 6804 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 504 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | 1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | 200 | 2665,9 | 437,96 | 533180 | 87592 | -- | 341801 | 944980 |
| | | | | | 2227,94 | 145,68 | 445588 | 29136 | -- | 69999 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | 2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015 | -Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 | шт. | 76 | 35 | -- | 2660 | -- | 2660 | -- | 2873 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 213 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | 2307-0202 -0503 РСНБ РК 2015 | -Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК | шт. | 124 | 272 | -- | 33728 | -- | 33728 | -- | 36426 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2698 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | 2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 446 | 24 | -- | 10704 | -- | 10704 | -- | 11560 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 856 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 | -Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 2829,29 | 156,19 | 2829 | 156 | 1927 | 564 | 3665 |
| | | | | | 746,2 | 37,42 | 746 | 37 | -- | 271 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 2113121 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 703251 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 108137 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 40368 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 609803 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 535407 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 156526 | | | | |

Наименование стройки Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

# Объектная смета № 2-2
# (Объектный сметный расчет)

на строительство 4-х квартирный жилой дом №2 4-х квартирный жилой дом №2
(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 26272,646 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 4,483 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 4404,886 | тыс.тенге |

в ценах на 1.01.2018г.

| № п/п | Номера смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | | Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | 2-2-1 | Общестроительные работы | 20879,934 | -- | -- | 20879,934 | 3,339 | 3171,276 | -- |
| 2. | 2-2-2 | Водоснабжение и канализация | 1088,854 | -- | -- | 1088,854 | 0,18 | 196,316 | -- |
| 3. | 2-2-3 | Отопление и вентиляция | 1742,497 | 53,544 | -- | 1796,042 | 0,38 | 400,552 | -- |
| 4. | 2-2-4 | Электроосвещение | 1500,065 | -- | -- | 1500,065 | 0,45 | 488,71 | -- |
| 5. | 2-2-5 | Газоснабжение внутреннее | 795,059 | 212,692 | -- | 1007,751 | 0,14 | 148,032 | -- |
| | | **ИТОГО** | **26006,41** | **266,236** | **--** | **26272,646** | **4,483** | **4404,886** | |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э401010'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48'2-2'4-х квартирный жилой дом №2'РП'2'2-2-1'Общестр оительные работы'''в текущих ценах 4 квартала 2018 года*
3 Р Фундамент*
4 П2 Фундамент*
5 Е11-080101-0201'7,849''Основание под фундаменты песчан ое. Устройство'м3 основания*
6 Е11-060101-0120'44,31''Фундаменты ленточные железобето нные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
7 С121-050301-3201'(1041+1338).0,001''Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
8 П2 Фундамент под перегородки*
9 Е11-060101-0120'12,384''Фундаменты ленточные железобет онные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3 *
10 С121-050301-3201'198,9.0,001''Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
11 С121-050301-3001'332.0,001''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014'т*
12 П2 Гидроизоляция*
13 Е11-080101-0307'440''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п оверхности*
14 Е11-080101-0303'106''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м2 поверхности*
15 П2 Цокольный стена*
16 Е11-150106-0201'33,28''Стены. Облицовка наружная по бе тонной поверхности фасадными керамическими цветным и плитками (типа "Кабанчик")'м2 поверхности облицо вки*
17 П2 Отмостка*
18 Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'5,7''Подготовка бето нная. Устройство'м3*
19 Р Стены*
20 П2 Стены, перегородки, отделка наружная*
21 Е11-080301-0201(РС148979)(РС102867)(РС249132)'151,9''С тены из камней известняковых. Кладка обычная при в ысоте этажа до 4 м'м3 кладки*
22 С121-030302-0104'(151,9).0,9:0,014''Блоки бетонные спл иттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92'шт.*
23 Е11-080201-0107(РС245636)(РС249132)'17,16''Стены из ки рпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка'м 3 кладки*
24 С121-030102-0102'17,16.379''Кирпич силикатный одинарны й рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015'1000 шт.*
25 П2 Откосы вокруг окон и дверей*
26 Е11-150201-0301'22,08:0,2''Откосы плоские при ширине д о 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-и звестковым раствором по камню'м откосов*
27 РПроемы*
28 П2 Перемычки*
29 Е11-070503-0110(РС125423)'52+4+24+24+12''Перемычки, ма сса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
30 С121-040105-9901'0,017.52+0,022.4+0,034.24+0,041.24+0, 055.12''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГО СТ 948-84'м3*
31 П2 Окна*
32 Е11-100501-0101(РС134848)'0,8.1,2.12+1,2.1,2.8+1,8.1,2 .4''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка бло ков из ПВХ профилей глухих'м2 проемов*
33 С121-090201-0102'31,68''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкци и со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурн итурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2 *
34 Е11-100501-0401'0,9.12+1,3.8+1,9.4''Доски подоконные и з ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,5 1 м'п/м*
35 С121-090205-0102'0,9.12+1,3.8+1,9.4''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм Г ОСТ 23166-99'м*
36 Е11-120101-0801'(0,8.12+1,2.8+1,8.4).0,4''Обделки на ф асадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др угое) с водосточными трубами. Устройство с изготов лением элементов труб'м2 фасада (без вычета проемо в)*
37 С121-090205-0305'(0,8.12+1,2.8+1,8.4).0,4''Отливы окон ные из ПВХ профилей шириной 150 мм ГОСТ 23166-99'м *
38 П2 Двери*
39 Е11-100107-0103(РС134849)'2,1.1.4''Проемы дверные нару жные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных не рубленных стенах. Установка блоков'м2 проемов*
40 С121-090402-0103'2,1.1.4''Блоки дверные стальные внутр енние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 3117 3-2003'м2*
41 Е11-100107-0103(РС134849)'2,1.0,7.8+2,1.0,8.8+2,1.0,9. 8''Проемы дверные наружные и внутренние площадью д о 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков'м2 проемов*
42 С121-090102-0103'2,1.0,9.8''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92'м2*
43 С121-090102-0102'2,1.0,8.8+2,1.0,7.8''Блоки дверные од нопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П в нутренние СТ РК 943-92'м2*
44 С121-090404-0305'24''Замок цилиндровый врезной с защел кой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
45 РКровля*
46 Е11-100211-0101'282,7''Кровля с установкой стропил, по дкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытие

м волнистыми асбестоцементными листами. Сборка'м2 кровли*
47 С121-070201-0102'18,16''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм , толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
48 Е11-100115-0101'18,16''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
49 Е11-260301-0802(РС147182)(РС147200)'282,7''Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка'м2 поверхности покрытия изоляции*
50 С121-100404-0204'282,7''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой , удельным весом 70 г/м2'м2*
51 Е11-120101-1503'271,35''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
52 Е11-120101-0716(РС135062)'282,7''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство 'м2 кровли*
53 С121-100104-0701'282,7''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм , толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
54 Е11-120101-2003'34,8''Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
55 С121-100102-0111'34,8''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
56 П2 Пристройка*
57 Н43=4*
58 Е11-100211-0101'23,81''Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка'м2 кровли*
59 С121-070201-0102'1,35-0,432''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
60 С121-070201-0107'0,432''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
61 Е11-100115-0101'1,35''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
62 Е11-260301-0802(РС147182)(РС147200)'23,18''Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка'м2 поверхности покрытия изоляции*
63 С121-100404-0204'23,18''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой , удельным весом 70 г/м2'м2*
64 Е11-120101-1503'16,18''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
65 Е11-120101-0716(РС135062)'23,81''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство 'м2 кровли*
66 С121-100104-0701'23,81''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм , толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
67 Е11-120101-2003'3,94''Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
68 С121-100102-0111'3,94''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
69 Н43=1*
70 П2 СЛУХОВОЕ ОКНО*
71 Е11-100106-0101(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС133828)'1''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
72 С121-070201-0102'0,03+2.0,007+0,011''Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
73 С121-070201-0107'0,045''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
74 Е11-120101-1501'6,43''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
75 С121-130508-0103'1''Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001'м2*
76 С121-100104-0701'6,43''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
77 Р Внутренняя отделка*
78 Е11-100403-0102'236,93=Ф1''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах'м2 потолка*
79 Е11-150203-0101(РС276071)'(768,48+49,75)=Ф2''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
80 Е11-150203-0501'Ф2''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
81 Е11-150107-0105'49,75''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
82 Е11-150401-0201'756+236,93''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
83 П2 Полы*

84 Е11-110101-0803'17,16''ПО ПЕРИМЕТРУ/ Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
85 Е11-110101-0102(РС100081)(РС249132)'26,68+198,36''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
86 С121-010301-0403'(26,68+198,36).0,11''Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
87 Е11-110101-1103'26,68+198,36''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
88 Е11-110101-1104(Н5.12)(Н52.12)(Н53.12) К=12'198,36''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /80 мм'м2 стяжки*
89 Е11-110101-1104(Н5.16)(Н52.16)(Н53.16) К=16'26,68''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 / 100 мм'м2 стяжки*
90 Е11-110101-0401'26,68''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
91 Е11-110101-1103'26,68''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
92 Е11-110101-1104(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'26,68''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103'м2 стяжки*
93 Е11-110101-2707'26,68''Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях'м2 покрытия*
94 Е11-110101-3604(РС149999)(РС1569)'198,36''Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках'м2 покрытия*
95 С122-060101-0101'198,36.1,02''Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77'м2*
96 Р Крыльцо*
97 Н43=4*
98 Е11-010201-0501'1,9.2.0,2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
99 Е11-080101-0202'0,28''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
100 Е11-060201-0104(РС100533)(РС274377)'0,23+0,99''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
101 С121-020102-0301'1,21''Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012'м3*
102 С121-020102-0501'0,23''Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012'м3*
103 С121-050301-3201'(12).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
104 С121-050301-3001'(5+15+15).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
105 Е11-080101-0301'4,66''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом'м2 поверхности*
106 Е11-110101-1101'4,66''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
107 Е11-110101-1102(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'4,66''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяжки*
108 Е11-110101-2707'4,66+0,77''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
109 П2 Пандус*
110 Е11-090701-0108(РС247899)'(23,08+8,16).0,001''Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
111 С121-050204-0801'23,08.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
112 С121-060405-1403'8,16.0,001''Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012'т*
113 Н43=1*
114 К'Ергалиева Г.Е.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №2

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 20879,934 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3171,276 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,339 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге | Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Фундамент | | | | | | | | | |
| | | Фундамент | | | | | | | | | |
| 1. | | | | 7,849 | 3138,02 | 866,87 | 24630 | 6804 | 12653 | 7267 | 34450 |
| | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | | 659,1 | 336,49 | 5173 | 2641 | -- | 2552 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | | | | 44,31 | 33108,86 | 1907,18 | 1467053 | 84507 | 1226858 | 155516 | 1752375 |
| | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | | 3513,6 | 343,23 | 155688 | 15209 | -- | 129806 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 2,379 | 195133 | -- | 464221 | -- | 464221 | -- | 501359 |
| | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 37138 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Фундамент под перегородки | | | | | | | | | |
| 4. | 1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 12,384 | 33108,86<br>3513,6 | 1907,18<br>343,23 | 410020<br>43512 | 23619<br>4251 | 342889<br>-- | 43464<br>36279 | 489763 |
| 5. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,1989 | 195133<br>-- | --<br>-- | 38812<br>-- | --<br>-- | 38812<br>-- | --<br>3105 | 41917 |
| 6. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,332 | 200647<br>-- | --<br>-- | 66615<br>-- | --<br>-- | 66615<br>-- | --<br>5329 | 71944 |
| | | Гидроизоляция | | | | | | | | | |
| 7. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>НР - 93%; СП - 8% | м2 поверхности | 440 | 826,44<br>229,81 | 19,07<br>2,2 | 363633<br>101116 | 8393<br>969 | 254124<br>-- | 94938<br>36686 | 495258 |
| 8. | 1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя<br>НР - 93%; СП - 8% | м2 поверхности | 106 | 2013,11<br>185,12 | 42,03<br>7,71 | 213390<br>19623 | 4456<br>817 | 189311<br>-- | 19009<br>18592 | 250991 |
| | | Цокольный стена | | | | | | | | | |
| 9. | 1115-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 поверхности облицовки | 33,28 | 7192,71<br>2718,3 | 27,64<br>12,36 | 239373<br>90465 | 920<br>411 | 147988<br>-- | 72701<br>24966 | 337040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Отмостка | | | | | | | | | |
| 10. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8% | м3 | 5,7 | 29946,01 | 1049,56 | 170692 | 5982 | 158777 | 6434 | 191297 |
| | | | | | 1040,85 | 199,61 | 5933 | 1138 | -- | 14170 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 3458441 | 134680 | 2902248 | 399329 | 4166394 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 421510 | 25435 | -- | 308623 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3458441 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2332603 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 446945 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 569648 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 399330 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 308622 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4166393 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 440 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 446945 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 4166393 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 440 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 446945 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Стены | | | | | | | | | |
| | | Стены, перегородки, отделка наружная | | | | | | | | | |
| 11. | 1108-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% | м3 кладки | 151,9 | 6957,89 | 2136,01 | 1056904 | 324460 | 351611 | 411723 | 1586117 |
| | | | | | 2507,13 | 407,37 | 380833 | 61880 | -- | 117490 | |
| 12. | 2103-0302 -0104 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92 СП - 8% | шт. | 9765 | 261 | -- | 2548665 | -- | 2548665 | -- | 2752558 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 203893 | |
| 13. | 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8% | м3 кладки | 17,16 | 9708,97 | 2309,2 | 166606 | 39626 | 61214 | 68190 | 253580 |
| | | | | | 3832,5 | 440,4 | 65766 | 7557 | -- | 18784 | |
| 14. | 2103-0102 -0102 РСНБ РК | Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, | 1000 шт. | 6,50364 | 36901 | -- | 239991 | -- | 239991 | -- | 259190 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 19199 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Откосы вокруг окон и дверей | | | | | | | | | |
| 15. | | | | 110,4 | 484,28 | 0,74 | 53464 | 81 | 14487 | 31117 | 91347 |
| | 1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | | 352,32 | -- | 38896 | -- | -- | 6766 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 4065630 | 364167 | 3215968 | 511030 | 4942792 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 485495 | 69437 | -- | 366132 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 4065630 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 427312 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 554932 | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | 2788656 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 511030 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 366133 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 4942793 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 649 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 554932 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 4942793 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 649 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 554932 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Проемы | | | | | | | | | |
| | | Перемычки | | | | | | | | | |
| 16. | | | | 116 | 419,86 | 242,31 | 48704 | 28108 | 4166 | 25867 | 80537 |
| | 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 | -Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8% | шт. сборных конструк ций | | 141,64 | 47,34 | 16430 | 5492 | -- | 5966 | |
| 17. | | | | 3,432 | 85898 | -- | 294802 | -- | 294802 | -- | 318386 |
| | 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 23584 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Окна | | | | | | | | | |
| 18. | | | | 31,68 | 3333,38 | 150,05 | 105601 | 4753 | 58943 | 39628 | 156848 |
| | 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 проемов | | 1322,77 | 67,12 | 41905 | 2126 | -- | 11618 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 9 | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | | | | 31,68 | 19333 | -- | 612469 | -- | 612469 | -- | 661467 |
| | 2109-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 48998 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | | | | 28,8 | 1011,66 | 4,48 | 29136 | 129 | 23386 | 5111 | 36986 |
| | 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | -Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 195,16 | 2,02 | 5621 | 58 | -- | 2740 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 28,8 | 852 | -- | 24538 | -- | 24538 | -- | 26501 |
| | 2109-0205 -0102 РСНБ РК 2015 | -Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1963 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | | | | 10,56 | 320,13 | 0,74 | 3381 | 8 | 2070 | 1202 | 4949 |
| | 1112-0101 -0801 РСНБ РК 2015 | -Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб | м2 фасада (без вычета проемов) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 123,41 | 0,33 | 1303 | 3 | -- | 367 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 10,56 | 383 | -- | 4044 | -- | 4044 | -- | 4368 |
| | 2109-0205 -0305 РСНБ РК 2015 | -Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 150 мм ГОСТ 23166-99 | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 324 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Двери | | | | | | | | | |
| 24. | | | | 8,4 | 4030,48 | 96,64 | 33856 | 812 | 23442 | 8966 | 46248 |
| | 1110-0107 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | м2 проемов | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 1143,1 | 42,94 | 9602 | 361 | -- | 3426 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | 2109-0402 -0103 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 8,4 | 30507 | -- | 256259 | -- | 256259 | -- | 276760 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 20501 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | 1110-0107 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | м2 проемов | 40,32 | 4030,48 | 96,64 | 162509 | 3897 | 112522 | 43039 | 221992 |
| | | | | | 1143,1 | 42,94 | 46090 | 1731 | -- | 16444 | |
| | 9 | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 15,12 | 4089 | -- | 61826 | -- | 61826 | -- | 66772 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4946 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 25,2 | 4990 | -- | 125748 | -- | 125748 | -- | 135808 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10060 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | 2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015 | -Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 24 | 5439 | -- | 130536 | -- | 130536 | -- | 140979 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10443 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | -- | -- | 1893409 | 37706 | 1734751 | 123813 | 2178601 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 120951 | 9772 | -- | 161380 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 1506614 |
| Материалы | Тенге | 224530 |
| Всего заработная плата | Тенге | 130722 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 828625 |
| Местные материалы | Тенге | 294802 |
| Накладные расходы | Тенге | 123814 |
| Сметная прибыль | Тенге | 130434 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 1760863 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 134 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 130722 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 386795 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 386795 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30944 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 417738 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2178601 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 134 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 130722 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. Кровля | | | | | | | | | |
| 30. | 1110-0211 -0101 РСНБ РК 2015 | -Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка | м2 кровли | 282,7 | 648,81 | 52,69 | 183418 | 14895 | 34419 | 125819 | 333976 |
| | | | | | 474,37 | 20,14 | 134104 | 5694 | -- | 24739 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 31. | 2107-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 18,16 | 69124 | -- | 1255292 | -- | 1255292 | -- | 1355715 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 100423 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32. | 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 18,16 | 9981,43 | 51,47 | 181263 | 935 | 167027 | 12315 | 209064 |
| | | | | | 732,42 | 21,07 | 13301 | 383 | -- | 15486 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 33. | 1126-0301 -0802 РСНБ РК 2015 | -Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка | м2 поверхности покрытия изоляции | 282,7 | 143,62 | 6,2 | 40601 | 1751 | -- | 30117 | 76376 |
| | | | | | 137,43 | 2,75 | 38850 | 778 | -- | 5658 | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 34. | 2110-0404 -0204 РСНБ РК 2015 | -Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного | м2 | 282,7 | 83 | -- | 23464 | -- | 23464 | -- | 25341 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1877 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 35. | 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой<br><br>НР - 92%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 271,35 | 322,36<br>66,42 | 11,74<br>2,55 | 87472<br>18022 | 3186<br>691 | 66264<br>-- | 17216<br>8375 | 113063 |
| 36. | 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br><br>НР - 92%; СП - 8% | м2 кровли | 282,7 | 661,35<br>562,9 | 18,87<br>6,56 | 186964<br>159132 | 5334<br>1853 | 22498<br>-- | 148107<br>26806 | 361876 |
| 37. | 2110-0104 -0701 РСНБ РК 2015 | -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br><br>СП - 8% | м2 | 282,7 | 1665<br>-- | --<br>-- | 470696<br>-- | --<br>-- | 470696<br>-- | --<br>37656 | 508351 |
| 38. | 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015 | -Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br><br>НР - 92%; СП - 8% | м планки | 34,8 | 1134,58<br>273,24 | 10,45<br>2,44 | 39483<br>9509 | 364<br>85 | 29610<br>-- | 8826<br>3865 | 52174 |
| 39. | 2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015 | -Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80<br><br>СП - 8% | м | 34,8 | 967<br>-- | --<br>-- | 33652<br>-- | --<br>-- | 33652<br>-- | --<br>2692 | 36344 |
| | | Пристройка | | | | | | | | | |
| 40. | 1110-0211 -0101 РСНБ РК 2015 | -Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка | м2 кровли | 95,24 | 648,81<br>474,37 | 52,69<br>20,14 | 61793<br>45179 | 5018<br>1918 | 11596<br>-- | 42388<br>8334 | 112515 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 41. | | | | 3,672 | 69124 | -- | 253823 | -- | 253823 | -- | 274129 |
| | 2107-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 20306 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 42. | | | | 1,728 | 60140 | -- | 103922 | -- | 103922 | -- | 112236 |
| | 2107-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 8314 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 43. | | | | 5,4 | 9981,43 | 51,47 | 53900 | 278 | 49667 | 3662 | 62167 |
| | 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 732,42 | 21,07 | 3955 | 114 | -- | 4605 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 44. | | | | 92,72 | 143,62 | 6,2 | 13316 | 574 | -- | 9878 | 25050 |
| | 1126-0301 -0802 РСНБ РК 2015 | -Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка | м2 поверхности покрытия изоляции | | 137,43 | 2,75 | 12742 | 255 | -- | 1856 | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 45. | | | | 92,72 | 83 | -- | 7696 | -- | 7696 | -- | 8311 |
| | 2110-0404 -0204 РСНБ РК 2015 | -Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 616 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 46. | | | | 64,72 | 322,36 | 11,74 | 20863 | 760 | 15805 | 4106 | 26967 |
| | 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | | 66,42 | 2,55 | 4298 | 165 | -- | 1998 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | | | | 95,24 | 661,35 | 18,87 | 62987 | 1797 | 7579 | 49896 | 121914 |
| | 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 кровли | | 562,9 | 6,56 | 53611 | 624 | -- | 9031 | |
| 48. | | | | 95,24 | 1665 | -- | 158575 | -- | 158575 | -- | 171261 |
| | 2110-0104 -0701 РСНБ РК 2015 | -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br>СП - 8% | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 12686 | |
| 49. | | | | 15,76 | 1134,58 | 10,45 | 17881 | 165 | 13410 | 3997 | 23628 |
| | 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015 | -Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>НР - 92%; СП - 8% | м планки | | 273,24 | 2,44 | 4306 | 38 | -- | 1750 | |
| 50. | | | | 15,76 | 967 | -- | 15240 | -- | 15240 | -- | 16459 |
| | 2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015 | -Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80<br>СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 1219 | |
| | | СЛУХОВОЕ ОКНО | | | | | | | | | |
| 51. | | | | 1 | 6786,19 | 752,51 | 6786 | 753 | 433 | 5304 | 13058 |
| | 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 | -Окна слуховые. Устройство<br>НР - 90%; СП - 8% | слуховое окно | | 5599,68 | 294,03 | 5600 | 294 | -- | 967 | |
| 52. | | | | 0,055 | 69124 | -- | 3802 | -- | 3802 | -- | 4106 |
| | 2107-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86<br>СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 304 | |
| 53. | | | | 0,045 | 60140 | -- | 2706 | -- | 2706 | -- | 2923 |
| | 2107-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 217 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 54. | 1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 6,43 | 685,12<br>165,23 | 24,98<br>3,41 | 4405<br>1062 | 161<br>22 | 3182<br>-- | 998<br>432 | 5835 |
| 55. | 2113-0508 -0103 РСНБ РК 2015 | -Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001<br>СП - 8% | м2 | 1 | 1401<br>-- | --<br>-- | 1401<br>-- | --<br>-- | 1401<br>-- | --<br>112 | 1513 |
| 56. | 2110-0104 -0701 РСНБ РК 2015 | -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br>СП - 8% | м2 | 6,43 | 1665<br>-- | --<br>-- | 10706<br>-- | --<br>-- | 10706<br>-- | --<br>856 | 11562 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>-- | --<br>-- | 3302106<br>503672 | 35970<br>12916 | 2762465<br>-- | 462629<br>301180 | 4065914 |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 3302106 |
| Материалы | Тенге | 421490 |
| Всего заработная плата | Тенге | 516588 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 2340974 |
| Накладные расходы | Тенге | 462630 |
| Сметная прибыль | Тенге | 301179 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 4065915 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 542 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 516588 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | 4065915 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 542 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 516588 |

## РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 1110-0403 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах | м2 потолка | 236,93 | 2249,14<br>1038,55 | 12,67<br>4,54 | 532890<br>246063 | 3002<br>1077 | 283825<br>-- | 222426<br>60425 | 815741 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 58. | | | | 818,23 | 900,1 | 48,85 | 736488 | 39969 | 227843 | 401045 | 1228535 |
| | 1115-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 572,79 | 39,88 | 468676 | 32630 | -- | 91003 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 59. | | | | 818,23 | 476,29 | 4,74 | 389718 | 3880 | 96111 | 233289 | 672848 |
| | 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015 | -Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 354,09 | 2,3 | 289727 | 1884 | -- | 49841 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 60. | | | | 49,75 | 4327,35 | 20,88 | 215286 | 1039 | 136358 | 62921 | 300464 |
| | 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | | 1565,6 | 15,34 | 77889 | 763 | -- | 22257 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 61. | | | | 992,93 | 86,84 | 0,69 | 86225 | 680 | 8355 | 62000 | 160083 |
| | 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 77,74 | 0,31 | 77190 | 310 | -- | 11858 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Полы | | | | | | | | | |
| 62. | | | | 17,16 | 14904,74 | 1492,2 | 255765 | 25606 | 175792 | 58574 | 339487 |
| | 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015 | -ПО ПЕРИМЕТРУ/ Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | | 3168,24 | 463,05 | 54367 | 7946 | -- | 25147 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 63. | | | | 225,04 | 88,49 | 27,88 | 19913 | 6273 | -- | 14871 | 37566 |
| | 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | | 60,61 | 9,69 | 13639 | 2180 | -- | 2783 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 64. | | | | 24,7544 | 2835 | -- | 70179 | -- | 70179 | -- | 75793 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2101-0301 -0403 РСНБ РК 2015 | -Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 5614 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 65. | | | | 225,04 | 800,37 | 24,8 | 180116 | 5580 | 111033 | 62167 | 261666 |
| | 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 282,19 | 11,7 | 63503 | 2632 | -- | 19383 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 66. | | | | 198,36 | 1562,47 | 51,98 | 309931 | 10311 | 291545 | 11918 | 347597 |
| | 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=12 | -Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /80 мм | м2 стяжки | | 40,71 | 23,21 | 8075 | 4604 | -- | 25748 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 67. | | | | 26,68 | 2083,29 | 69,31 | 55582 | 1849 | 52285 | 2137 | 62337 |
| | 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=16 | -Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /100 мм | м2 стяжки | | 54,28 | 30,95 | 1448 | 826 | -- | 4618 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 68. | | | | 26,68 | 1365,41 | 81,86 | 36429 | 2184 | 19361 | 14244 | 54726 |
| | 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | | 557,86 | 10,09 | 14884 | 269 | -- | 4054 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 69. | | | | 26,68 | 800,37 | 24,8 | 21354 | 662 | 13163 | 7370 | 31022 |
| | 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 282,19 | 11,7 | 7529 | 312 | -- | 2298 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 70. | | | | 26,68 | 781,23 | 25,99 | 20843 | 693 | 19607 | 802 | 23376 |
| | 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6 | -Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | м2 стяжки | | 20,35 | 11,6 | 543 | 310 | -- | 1732 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 71. | | | | 26,68 | 3839,75 | 116,22 | 102444 | 3101 | 75949 | 23230 | 135728 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | | 876,84 | 49,43 | 23394 | 1319 | -- | 10054 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 72. | | | | 198,36 | 259,23 | 14,23 | 51420 | 2822 | -- | 46668 | 105935 |
| | 1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015 | Покрытия излинолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 покрытия | | 245 | 5,28 | 48598 | 1048 | -- | 7847 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 73. | | | | 202,3272 | 1676 | -- | 339100 | -- | 339100 | -- | 366228 |
| | 2206-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 27128 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | -- | -- | 3423684 | 107652 | 1920506 | 1223662 | 5019132 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1395525 | 58110 | -- | 371790 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 3423684 |
| Материалы | Тенге | 1511228 |
| Всего заработная плата | Тенге | 1453636 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 339100 |
| Местные материалы | Тенге | 70179 |
| Накладные расходы | Тенге | 1223662 |
| Сметная прибыль | Тенге | 371788 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 5019134 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1503 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 1453636 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | 5019134 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1503 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 1453636 |

## РАЗДЕЛ 6. Крыльцо

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74. | | | | 3,04 | 132,84 | 63,18 | 404 | 192 | -- | 216 | 669 |
| | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 69,66 | 28,9 | 212 | 88 | -- | 50 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 75. | | | | 1,12 | 9585,77 | 1461,62 | 10736 | 1637 | 8295 | 1385 | 13091 |
| | 1108-0101 | Основание под | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0202 РСНБ РК 2015 | фундаменты щебеночное. Устройство | основания | | 718,25 | 611,74 | 804 | 685 | -- | 970 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 76. | 1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,88 | 5713,12 | 576,72 | 27880 | 2814 | 7180 | 17123 | 48603 |
| | | | | | 3665,25 | 190,53 | 17886 | 930 | -- | 3600 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 77. | 2102-0102 -0301 РСНБ РК 2015 | -Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012 | м3 | 4,84 | 25294 | -- | 122423 | -- | 122423 | -- | 132217 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 9794 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 78. | 2102-0102 -0501 РСНБ РК 2015 | -Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012 | м3 | 0,92 | 26012 | -- | 23931 | -- | 23931 | -- | 25846 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1914 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 79. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,048 | 195133 | -- | 9366 | -- | 9366 | -- | 10116 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 749 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 80. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,14 | 200647 | -- | 28091 | -- | 28091 | -- | 30338 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2247 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 81. | 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверхности | 18,64 | 927,5 | 9,91 | 17289 | 185 | 10546 | 6175 | 25341 |
| | | | | | 351,82 | 4,4 | 6558 | 82 | -- | 1877 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 82. | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 18,64 | 627,11 | 25,45 | 11689 | 474 | 5900 | 5201 | 18242 |
| | | | | | 285,16 | 11,7 | 5315 | 218 | -- | 1351 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 83. | 1111-0101 | -Стяжки цементные. | м2 | 18,64 | 430,58 | 21,66 | 8026 | 404 | 7294 | 478 | 9185 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1102<br>РСНБ РК<br>2015<br>К=5 | Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101<br><br>НР - 94%; СП - 8% | стяжки | | 17,62 | 9,67 | 328 | 180 | -- | 680 | |
| 84. | 1111-0101<br>-2707<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и доп. вып.<br>10 | -Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство<br><br>НР - 94%; СП - 8% | м2<br>покрытия | 21,72 | 3839,75<br>---<br>876,84 | 116,22<br>---<br>49,43 | 83399<br>---<br>19045 | 2524<br>---<br>1074 | 61830<br>---<br>-- | 18911<br>---<br>8185 | 110496 |
| | | Пандус | | | | | | | | | |
| 85. | 1109-0701<br>-0108<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и доп. вып.<br>7 | -Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу<br><br>НР - 69%; СП - 8% | т<br>конструк<br>ций | 0,12496 | 181558,87<br>---<br>117260 | 59922,3<br>---<br>3160,5 | 22688<br>---<br>14653 | 7488<br>---<br>395 | 547<br>---<br>-- | 10383<br>---<br>2646 | 35716 |
| 86. | 2105-0204<br>-0801<br>РСНБ РК<br>2015 | -Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005<br><br>СП - 8% | т | 0,09232 | 267038<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 24653<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 24653<br>---<br>-- | --<br>---<br>1972 | 26625 |
| 87. | 2106-0405<br>-1403<br>РСНБ РК<br>2015 | -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012<br><br>СП - 8% | т | 0,03264 | 584794<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 19088<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 19088<br>---<br>-- | --<br>---<br>1527 | 20615 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 409662<br>---<br>64802 | 15719<br>---<br>3652 | 329144<br>---<br>-- | 59872<br>---<br>37562 | 507100 |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 367887 |
| Материалы | Тенге | 101043 |
| Всего заработная плата | Тенге | 53406 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 62110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 146354 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 49490 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33390 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 450767 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 53406 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 41775 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 547 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 15048 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 19088 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10383 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4173 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 56331 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15048 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 507098 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68454 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 20879933 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2991955 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 695895 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 179321 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 12865082 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2780335 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1546667 | | | | |

Составил Ергалиева Г.Е.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э401100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48' 2-2'4-х квартирный жилой дом №2'РП'2'2-2-2'Водоснабжение и канализация'''в текущих ценах 4 квартала 2018 года*
3 Р В1 *
4 Е11-160501-0201(РС280176)'16''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
5 Е11-160501-0202(РС280176)'24''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Е11-160501-0203(РС280176)'20,5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 С123-010601-0102'16''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
8 С123-010601-0103'24''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
9 С123-010601-0104'20,5''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
10 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'8+9+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
11 С123-040905-0902'8''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
12 С123-040905-0903'9''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
13 С123-040905-0904'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
14 Е11-160301-0212'4''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка'м трубопровода*
15 С123-010201-0218'4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
16 Е11-160901-0501(РС251572)'4''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
17 С123-030301-0209'4''Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15'шт.*
18 Е11-181101-0103'4''Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
19 Е11-160701-0103'4''Краны поливочные диаметром до 32 мм. Установка'кран*
20 Р Т3 *
21 Е11-160501-0201(РС280176)'8,5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 С123-010601-0102'8,5''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
23 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
24 С123-040905-0902'4''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
25 Р К1 *
26 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'55''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
27 С123-010601-0110'55''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
28 Р Санитарно-техническое оборудование*
29 Е11-170301-0101(РС187928)'4''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
30 С123-030102-0301'4''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
31 Е11-170501-0101(РС187928)'4''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
32 С123-030102-1104'4''Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
33 С123-030102-1301'4''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
34 Е11-170201-0103(РС187843)'4''Смесители. Установка'шт.*
35 С123-030102-1222'4''Смеситель для умывальника одноручаточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
36 Е11-170101-0106(РС187928)'4''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
37 С123-030102-0917'4''Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
38 С123-030102-1301'4''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
39 Е11-170201-0103(РС187843)'4''Смесители. Установка'шт.*
40 С123-030102-1222'4''Смеситель для умывальника одноручаточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
41 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №2

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-2
(Локальный сметный расчет)

НА Водоснабжение и канализация

ОСНОВАНИЕ:

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 1088,854 тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 196,316 тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,18 тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. В1 | | | | | | | | | |
| 1. | 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 16 | 1178,35 | 14,51 | 18854 | 232 | 196 | 18059 | 39866 |
| | | | | | 1151,65 | 0,08 | 18426 | 1 | -- | 2953 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 24 | 1270,23 | 17,39 | 30486 | 417 | 234 | 29242 | 64506 |
| | | | | | 1243,14 | 0,13 | 29835 | 3 | -- | 4778 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | 1116-0501 -0203 | -Трубопроводы водоснабжения из | м трубопро | 20,5 | 1384,76 | 20,52 | 28388 | 421 | 160 | 27255 | 60094 |
| | | | | | 1356,43 | 0,21 | 27807 | 4 | -- | 4451 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка вода | | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | 2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 16 | 168 | -- | 2688 | -- | 2688 | -- | 2903 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 215 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | 2301-0601 -0103 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 24 | 279 | -- | 6696 | -- | 6696 | -- | 7232 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 536 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | 2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 20,5 | 484 | -- | 9922 | -- | 9922 | -- | 10716 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 794 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 19 | 1873,2 | 84,98 | 35591 | 1615 | 5711 | 27905 | 68575 |
| | | | | | 1487,64 | 11,01 | 28265 | 209 | -- | 5080 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 1004 | -- | 8032 | -- | 8032 | -- | 8675 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 643 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | 1912 | -- | 17208 | -- | 17208 | -- | 18585 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1377 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 2 | 3766 | -- | 7532 | -- | 7532 | -- | 8135 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 603 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | 1116-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 9007,17 | 104,11 | 36029 | 416 | 31369 | 4300 | 43555 |
| | | | | | 1060,9 | 36,13 | 4244 | 145 | -- | 3226 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | 2301-0201 -0218 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 3584 | -- | 14336 | -- | 14336 | -- | 15483 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1147 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 | -Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 4 | 481,18 | 24,78 | 1925 | 99 | 78 | 1756 | 3976 |
| | | | | | 437,06 | 11,01 | 1748 | 44 | -- | 294 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | 2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015 | -Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 4 | 2694 | -- | 10776 | -- | 10776 | -- | 11638 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 862 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | 1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 4 | 2803,59 | -- | 11214 | -- | 9781 | 1404 | 13628 |
| | | | | | 358,25 | -- | 1433 | -- | -- | 1009 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16. | 1116-0701 -0103 РСНБ РК 2015 | -Краны поливочные диаметром до 32 мм. Установка | кран | 4 | 27280,64 | -- | 109123 | -- | 107802 | 1295 | 119251 |
| | | | | | 330,3 | -- | 1321 | -- | -- | 8833 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 348798 | 3200 | 232521 | 111216 | 496818 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 113080 | 407 | -- | 36801 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 348798 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 155328 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 113486 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 77190 | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 42 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 111217 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 36801 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 496816 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 113486 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 496816 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 113486 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ТЗ | | | | | | | | | |
| 17. | 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 8,5 | 1178,35 | 14,51 | 10016 | 123 | 104 | 9594 | 21179 |
| | | | | | 1151,65 | 0,08 | 9789 | 1 | -- | 1569 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 18. | 2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 8,5 | 168 | -- | 1428 | -- | 1428 | -- | 1542 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 114 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4 | 1873,2 | 84,98 | 7493 | 340 | 1202 | 5875 | 14437 |
| | | | | | 1487,64 | 11,01 | 5951 | 44 | -- | 1069 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | 2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 1004 | -- | 4016 | -- | 4016 | -- | 4337 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 321 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | -- | -- | 22953 | 463 | 6750 | 15469 | 41495 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 15740 | 45 | -- | 3073 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 22953 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1306 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 15784 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 5444 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15469 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3074 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 41495 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15784 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 41495 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15784 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. К1 | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 55 | 649,79 | 3,1 | 35739 | 170 | 365 | 34547 | 75908 |
| | 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | | 640,08 | 0,86 | 35204 | 48 | -- | 5623 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | | | | 55 | 4421 | -- | 243155 | -- | 243155 | -- | 262607 |
| | 2301-0601 -0110 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 19452 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | -- | -- | 278894 | 170 | 243520 | 34547 | 338515 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 35204 | 48 | -- | 25075 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 278894 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 364 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 35252 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 243155 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 34547 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25075 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 338516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 35252 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 338516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 35252 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. Санитарно-техническое оборудование | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 4 | 3105,62 | 157,61 | 12422 | 630 | 2166 | 9717 | 23911 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 | -Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | комплект | | 2406,48 | 72,41 | 9626 | 290 | -- | 1771 | |
| 24. | | | | 4 | 16008 | -- | 64032 | -- | 64032 | -- | 69155 |
| | 2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015 | -Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96<br>СП - 8% | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 5123 | |
| 25. | | | | 4 | 2110,99 | 59,61 | 8444 | 238 | 1336 | 6840 | 16507 |
| | 1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Мойки на одно отделение. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | комплект | | 1717,56 | 27,39 | 6870 | 110 | -- | 1223 | |
| 26. | | | | 4 | 4203 | -- | 16812 | -- | 16812 | -- | 18157 |
| | 2303-0102 -1104 РСНБ РК 2015 | -Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94<br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1345 | |
| 27. | | | | 4 | 966 | -- | 3864 | -- | 3864 | -- | 4173 |
| | 2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015 | -Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94<br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 309 | |
| 28. | | | | 4 | 811,36 | 0,13 | 3245 | 1 | 161 | 3021 | 6768 |
| | 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Смесители. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | | 770,7 | -- | 3083 | -- | -- | 501 | |
| 29. | | | | 4 | 2270 | -- | 9080 | -- | 9080 | -- | 9806 |
| | 2303-0102 -1222 РСНБ РК 2015 | -Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96<br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 726 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 | -Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды<br>НР - 98%; СП - 8% | комплект | 4 | 2449,63<br>2146,95 | 79,44<br>36,2 | 9799<br>8588 | 318<br>145 | 893<br>-- | 8558<br>1469 | 19825 |
| 31. | 2303-0102 -0917 РСНБ РК 2015 | -Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96<br>СП - 8% | шт. | 4 | 5319<br>-- | --<br>-- | 21276<br>-- | --<br>-- | 21276<br>-- | --<br>1702 | 22978 |
| 32. | 2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015 | -Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94<br>СП - 8% | шт. | 4 | 966<br>-- | --<br>-- | 3864<br>-- | --<br>-- | 3864<br>-- | --<br>309 | 4173 |
| 33. | 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Смесители. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 4 | 811,36<br>770,7 | 0,13<br>-- | 3245<br>3083 | 1<br>-- | 161<br>-- | 3021<br>501 | 6768 |
| 34. | 2303-0102 -1222 РСНБ РК 2015 | -Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96<br>СП - 8% | шт. | 4 | 2270<br>-- | --<br>-- | 9080<br>-- | --<br>-- | 9080<br>-- | --<br>726 | 9806 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>-- | --<br>-- | 165164<br>31250 | 1188<br>544 | 132725<br>-- | 31157<br>15705 | 212027 |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | 165164 |
| Материалы | Тенге | 4719 |
| Всего заработная плата | Тенге | 31794 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 128008 |
| Накладные расходы | Тенге | 31158 |
| Сметная прибыль | Тенге | 15706 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | 212027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31794 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 212027 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31794 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 1088855 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 195273 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 5022 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1043 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 615516 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 192389 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 80654 | | | | |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э401090'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48'2-2'4-х квартирный жилой дом №2'РП'2'2-2-3'Отопление и вентиляция'''в текущих ценах 4 квартала 2018 года*
3 Н43=4*
4 Е11-160601-0102(РС404186)(РС251472)'2+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
5 С123-040906-0105'2''Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32'шт.*
6 С123-041001-2806'1''Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91'шт.*
7 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
8 С123-040501-0201'1''Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
9 Е11-181001-0102(РС262175)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
10 С123-041013-0104'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
11 Е11-181101-0104(РС262826)'2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
12 С123-051501-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*
13 Е11-181101-0103(РС262754)'1''Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
14 С123-051501-0105'1''Манометр GMM 63'комплект*
15 Е11-180501-0101(РС421290)'1''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
16 51-020605-0101'1''Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., типа Speroni'шт.*
17 Е11-181101-0105'6+4''Краны воздушные. Установка'комплект*
18 Е11-160601-0101(РС404186)(РС251472)'8''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные нат рубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
19 С123-040905-0903'4''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
20 С123-040905-0904'4''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
21 Е11-180301-0102(РС279936)'54.0,3''Радиаторы стальные.Установка'кВт*
22 С123-051001-0450'6''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
23 Е11-160501-0203(РС280176)'36''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
24 С123-010601-0104'36''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
25 Р Вентиляция*
26 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
27 С123-050403-0801'1''Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч'комплект*
28 Е11-200301-0101(РС188218)(РС281428)'1''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
29 С123-050306-0302'1''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
30 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №2

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-3
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ:

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 1796,041 тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 400,552 тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,376 тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 12 | 1897,98 | 109,76 | 22776 | 1317 | 3607 | 17754 | 43772 |
| | | | | | 1487,64 | 22,02 | 17852 | 264 | -- | 3242 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | 2304-0906 -0105 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32 | шт. | 8 | 5809 | -- | 46472 | -- | 46472 | -- | 50190 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3718 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | 2304-1001 -2806 РСНБ РК 2015 | -Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91 | шт. | 4 | 5057 | -- | 20228 | -- | 20228 | -- | 21846 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1618 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4 | 1897,98 | 109,76 | 7592 | 439 | 1202 | 5918 | 14591 |
| | | | | | 1487,64 | 22,02 | 5951 | 88 | -- | 1081 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | 2304-0501 -0201 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 802 | -- | 3208 | -- | 3208 | -- | 3465 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 257 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | 1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015 | -Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 4 | 979,98 | 139,92 | 3920 | 560 | 66 | 3367 | 7870 |
| | | | | | 823,49 | 35,48 | 3294 | 142 | -- | 583 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | 2304-1013 -0104 РСНБ РК 2015 | -Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 4 | 13377 | -- | 53508 | -- | 53508 | -- | 57789 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4281 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 8 | 400,87 | -- | 3207 | -- | 484 | 2669 | 6346 |
| | | | | | 340,37 | -- | 2723 | -- | -- | 470 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015 | -Термометры прямые в оправе | шт. | 8 | 1698 | -- | 13584 | -- | 13584 | -- | 14671 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1087 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | 1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 4 | 377,59 | -- | 1510 | -- | 77 | 1404 | 3148 |
| | | | | | 358,25 | -- | 1433 | -- | -- | 233 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 6 | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | 2305-1501 -0105 РСНБ РК 2015 | -Манометр GMM 63 СП - 8% | комплект | 4 | 4344<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 17376<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 17376<br>--<br>-- | --<br>1390<br>-- | 18766 |
| 12. | 1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | насос | 4 | 17475,91<br>14032,72<br>-- | 392,56<br>114,98<br>-- | 69904<br>56131<br>-- | 1570<br>460<br>-- | 12203<br>--<br>-- | 55459<br>10029<br>-- | 135392 |
| 13. | 5102-0605 -0101 РСНБ РК 2015 | -Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni | шт. | 4 | 13386<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 53544<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>53544<br>-- | --<br>--<br>-- | 53544 |
| 14. | 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Краны воздушные. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | комплект | 40 | 257,93<br>146,59<br>-- | --<br>--<br>-- | 10317<br>5864<br>-- | --<br>--<br>-- | 4453<br>--<br>-- | 5746<br>1285<br>-- | 17349 |
| 15. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 32 | 1873,2<br>1487,64<br>-- | 84,98<br>11,01<br>-- | 59942<br>47604<br>-- | 2719<br>352<br>-- | 9619<br>--<br>-- | 46998<br>8555<br>-- | 115495 |
| 16. | 2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 16 | 1912<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 30592<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 30592<br>--<br>-- | --<br>2447<br>-- | 33039 |
| 17. | 2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 16 | 3766<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 60256<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 60256<br>--<br>-- | --<br>4820<br>-- | 65076 |
| 18. | | | | 64,8 | 949,42 | 75,12 | 61523 | 4868 | 17446 | 40567 | 110256 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1118-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Радиаторы стальные.Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | кВт | | ---------<br>605,08 | ---------<br>33,73 | ---------<br>39209 | ---------<br>2185 | ---------<br>-- | ---------<br>8167 | |
| 19. | 2305-1001 -0450 РСНБ РК 2015 | -Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005<br>СП - 8% | комплект | 24 | 17534<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 420816<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 420816<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>33665 | 454481 |
| 20. | 1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 144 | 1384,76<br>---------<br>1356,43 | 20,52<br>---------<br>0,21 | 199406<br>---------<br>195326 | 2955<br>---------<br>31 | 1125<br>---------<br>-- | 191450<br>---------<br>31268 | 422124 |
| 21. | 2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | м | 144 | 484<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 69696<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 69696<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>5576 | 75272 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Вентиляция<br>========== | | | | | | | | | |
| 22. | 1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | вентилятор | 4 | 4462,13<br>---------<br>4219,58 | 198,45<br>---------<br>62,75 | 17849<br>---------<br>16878 | 794<br>---------<br>251 | 177<br>---------<br>-- | 16787<br>---------<br>2771 | 37406 |
| 23. | 2305-0403 -0801 РСНБ РК 2015 | -Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S, размерами 148 мм x 200 мм x 200 мм, P 25 Вт, Qmax 280 м3/ч | комплект | 4 | 4071<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 16284<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>-- | 16284<br>---------<br>-- | --<br>---------<br>1303 | 17587 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | | | | 4 | 1281,5 | 51,38 | 5126 | 206 | 453 | 4423 | 10313 |
| | 1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | | 1116,76 | 11,56 | 4467 | 46 | -- | 764 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | | | | 4 | 1448 | -- | 5792 | -- | 5792 | -- | 6255 |
| | 2305-0306 -0302 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 463 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 45051 | 999 | 808724 | 392542 | 1796043 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 21345 | 297 | 53544 | 129073 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | 45051 | |
| Материалы | Тенге | 630 | |
| Всего заработная плата | Тенге | 21643 | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 22076 | |
| Сдача и испытание | Тенге | 1064 | |
| Накладные расходы | Тенге | 21210 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 5301 | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | 71561 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 20 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 21643 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 71561 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 20 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 21643 | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | 1796043 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | |
| Зарплата рабочих строителей | Тенге | 396732 | |
| Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | 15427 | |
| в том числе зарплата машинистов | Тенге | 3820 | |
| Материалов, изделий и конструкций | Тенге | 808724 | |
| Оборудование, инвентарь | Тенге | 53544 | |
| Накладные расходы | Тенге | 392542 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 129073 | |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э401050'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48'2-2'4-х квартирный жилой дом №2'РП'2'2-2-4'Электроосвещение'''в текущих ценах 4 квартала 2018 года*
3 П Щиты*
4 Ц13-080305-0909(РС249432)'4''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
5 С123-070201-0314'4''Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/42зо-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
6 С123-070501-0104'4''Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1'шт.*
7 С123-070204-1323'4''Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
8 С123-070204-1319'12''Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
9 С123-070204-0301'8''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
10 П Оборудование светотехническое*
11 Ц13-080305-0403'4+12+4''Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях'шт.*
12 С123-070101-0822'4''Светильники, тип НБП01-60-002 IР53 ГОСТ 17677-82'шт.*
13 С123-070101-0323'12''Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IР65 ГОСТ 17677-82'шт.*
14 С123-070101-0702'4''Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82'шт.*
15 С123-070104-0501'20''Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт'шт.*
16 С123-070202-0801'12''Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводкемодели КМ 212, IР 20, типа Bylecrtica'шт.*
17 П Кабельная продукция*
18 Ц13-080206-1303(РС249432)(РС145786)'350+280+24+24''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
19 С123-060144-0504'350.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
20 С123-060144-0503'280.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
21 С123-060144-0105'24.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
22 С123-060902-0309'24.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
23 П Электроустановочные изделия*
24 Ц13-080305-0109'12+44''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
25 С123-070220-0511'12+44''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IР20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
26 Ц13-080305-0102'14''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
27 Ц13-080305-0105'16''Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
28 С123-070218-1501'14''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
29 С123-070218-1503'16''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
30 Ц13-080206-3001'86+32''Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования'шт.*
31 С123-070202-0901'86''Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207'шт.*
32 С123-070202-0503'32''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК'шт.*
33 С123-010504-0101'446''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
34 Ц13-080208-0104'1''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
35 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №2

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-4
(Локальный сметный расчет)

НА Электроосвещение

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1500,065 тыс.тенге
Сметная заработная плата 488,71 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,451 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге | Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Щиты | | | | | |
| 1. | 1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015 | -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 4 | 4200,44 | 89,54 | 16802 | 358 | 2728 | 9953 | 28895 |
| | | | | | 3429 | 26,73 | 13716 | 107 | -- | 2140 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | 2307-0201 -0314 РСНБ РК 2015 | -Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/42зо-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 4 | 16002 | -- | 64008 | -- | 64008 | -- | 69129 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5121 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | 2307-0501 -0104 РСНБ РК 2015 | -Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 4 | 4440 | -- | 17760 | -- | 17760 | -- | 19181 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1421 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | 2307-0204 -1323 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 1519 | -- | 6076 | -- | 6076 | -- | 6562 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 486 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | 2307-0204 -1319 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | 1446 | -- | 17352 | -- | 17352 | -- | 18740 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1388 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | 2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8 | 4149 | -- | 33192 | -- | 33192 | -- | 35847 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2655 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Оборудование светотехническое | | | | | |
| 7. | 1308-0305 -0403 РСНБ РК 2015 | -Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях | шт. | 20 | 2945,19 | 1071,35 | 58904 | 21427 | 4101 | 33145 | 99413 |
| | | | | | 1668,78 | 632,96 | 33376 | 12659 | -- | 7364 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 2307-0101 -0822 РСНБ РК 2015 | -Светильники, тип НБП01-60-002 IP53 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 504 | -- | 2016 | -- | 2016 | -- | 2177 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 161 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 2307-0101 -0323 РСНБ РК 2015 | -Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 12 | 1949 | -- | 23388 | -- | 23388 | -- | 25259 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1871 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | 2307-0101 -0702 РСНБ РК 2015 | -Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 1579 | -- | 6316 | -- | 6316 | -- | 6821 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 505 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | 2307-0104 | -Лампы светодиодные, | шт. | 20 | 738 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0501<br>РСНБ РК<br>2015 | модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт<br><br>СП - 8% | | | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>1181 | | | | | | |
| 12. | 2307-0202<br>-0801<br>РСНБ РК<br>2015 | -Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводкемодели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica<br><br>СП - 8% | шт. | 12 | 241<br>---<br>--<br>--<br>--<br>--<br>231 | --<br>---<br>--<br>--<br>--<br>--

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0309 РСНБ РК 2015 | электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79<br><br>СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 280 | |
| | | | | | | Электроустановочные изделия | | | | | |
| 18. | 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 | -Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 56 | 413,61<br>388,62 | 3,21<br>1,07 | 23162<br>21763 | 180<br>60 | 1219<br>-- | 15712<br>3110 | 41984 |
| 19. | 2307-0220 -0511 РСНБ РК 2015 | -Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011<br><br>СП - 8% | шт. | 56 | 477<br>-- | --<br>-- | 26712<br>-- | --<br>-- | 26712<br>-- | --<br>2137 | 28849 |
| 20. | 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 | -Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 14 | 347,63<br>331,47 | 3,21<br>1,07 | 4867<br>4641 | 45<br>15 | 181<br>-- | 3352<br>658 | 8876 |
| 21. | 1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 | -Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 16 | 347,63<br>331,47 | 3,21<br>1,07 | 5562<br>5304 | 51<br>17 | 207<br>-- | 3831<br>751 | 10144 |
| 22. | 2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015 | -Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 14 | 306<br>-- | --<br>-- | 4284<br>-- | --<br>-- | 4284<br>-- | --<br>343 | 4627 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | 2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015 | -Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 16 | 315<br>--- | --<br>--- | 5040<br>--- | --<br>--- | 5040<br>--- | --<br>403 | 5443 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | 1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | 118 | 2665,9<br>2227,94 | 437,96<br>145,68 | 314576<br>262897 | 51680<br>17190 | --<br>-- | 201663<br>41299 | 557538 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | 2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015 | -Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 | шт. | 86 | 35<br>--- | --<br>--- | 3010<br>--- | --<br>--- | 3010<br>--- | --<br>241 | 3251 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | 2307-0202 -0503 РСНБ РК 2015 | -Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК | шт. | 32 | 272<br>--- | --<br>--- | 8704<br>--- | --<br>--- | 8704<br>--- | --<br>696 | 9400 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | 2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 446 | 24<br>--- | --<br>--- | 10704<br>--- | --<br>--- | 10704<br>--- | --<br>856 | 11560 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 | -Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 2829,29<br>746,2 | 156,19<br>37,42 | 2829<br>746 | 156<br>37 | 1927<br>-- | 564<br>271 | 3665 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 1500063 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 458081 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 75532 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 30629 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 503464 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 351872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 111114 | | | | |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 22 К*

```
==================================================

 1 Э401020'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7''''''*
 2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых
        домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48'
       2-2'4-х квартирный жилой дом №3'РП'2'2-2-5'Газосна
       бжение внутреннее'''в текущих ценах 4 квартала 201
       8 года*
 3 Е11-190201-0102(РС267543)(РС267613)'4''Устройства газо
       горелочные с горелками производительностью до 10 м
        3/ч. Установка'устройство*
 4 51-040105-0202'4''Котел газовый КОВ-20 СТ-1, тепловаям
       ощность отопительной системы 20 кВт'комплект*
 5 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'8+4+4''Вентили, за
       движки, затворы, клапаны обратные, краны проходные
        на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25
        мм. Установка'шт.*
 6 С123-040902-0102'8''Краны шаровые стальные сварные тип
       а Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005
       'шт.*
 7 С123-051401-1003'4''Устройства противонакипные магнитн
       ые резьбовые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler'шт.*
 8 Т прайс (=13)'4'9000'Сигнализатор загазованности'шт*
 9 Е11-160301-0301'4''Трубопроводы газоснабжения из сталь
       ных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр
        до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-160301-0302'11''Трубопроводы газоснабжения из стал
       ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
       р до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
11 Е11-160301-0303'10''Трубопроводы газоснабжения из стал
       ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
       р до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 Е11-190101-0102(РС267527РС267530)'4''Плиты газовые быт
       овые четырехкомфорочные. Установка'прибор*
13 П2 Футляр*
14 Е11-160401-0101(РС158007)(РС187490)'0,6''Трубопроводыо
       топления и газоснабжения из стальных бесшовных тру
       б, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
15 Е11-160401-0104(РС158007)(РС187490)'0,6''Трубопроводыо
       топления и газоснабжения из стальных бесшовных тру
       б, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
16 Е11-130301-0406'7,85''Поверхности металлические. Огрун
       товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
17 Е11-130301-1406'7,85''Поверхности металлические огрунт
       ованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
18 П2Дымовая труба*
19 Е11-160401-0103(РС158007)(РС187490)'7.4''Трубопроводыо
       топления и газоснабжения из стальных бесшовных тру
       б, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
20 Е11-260101-0503(РС248660)(РС248661)'9,55.0,1''Трубопро
       воды. Изоляция штучными теплоизоляционными сегмент
       ами из плит (перлитоцементными, перлитовыми, верми
       кулитовыми, известково-кремнеземистыми)'м3*
21 Е11-260301-0202(РС147369)'9,55''Поверхность изоляции т
       рубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной'м2 пове
       рхности покрытия изоляции*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-5
(Локальный сметный расчет)

НА Газоснабжение внутреннее

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1007,751 тыс.тенге
Сметная заработная плата 148,032 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,137 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| 1. | 1119-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м 3/ч. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | устройство | 4 | 8890,36<br>8790,88 | 49,56<br>22,02 | 35561<br>35164 | 198<br>88 | 199<br>-- | 34547<br>5609 | 75717 | | | | | | |
| 2. | 5104-0105 -0202 РСНБ РК 2015 | -Котел газовый КОВ-20 СТ-1, тепловаямощность отопительной системы 20 кВт | комплект | 4 | 53173<br>-- | --<br>-- | 212692<br>-- | --<br>-- | --<br>212692 | --<br>-- | 212692 | | | | | | |
| 3. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 16 | 1873,2<br>1487,64 | 84,98<br>11,01 | 29971<br>23802 | 1360<br>176 | 4809<br>-- | 23499<br>4278 | 57748 | | | | | | |
| 4. | 2304-0902 | -Краны шаровые стальные | шт. | 8 | 9512 | -- | 76096 | -- | 76096 | -- | 82184 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0102 РСНБ РК 2015 | сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6088 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | 2305-1401 -1003 РСНБ РК 2015 | -Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler | шт. | 4 | 9736 | -- | 38944 | -- | 38944 | -- | 42060 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3116 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | прайс | -Сигнализатор загазованности | шт | 4 | 9000 | -- | 36000 | -- | 36000 | -- | 38880 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2880 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | 1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 1634,32 | 19,65 | 6537 | 79 | 5220 | 1240 | 8399 |
| | | | | | 309,38 | 6,83 | 1238 | 27 | -- | 622 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 11 | 1704,84 | 19,65 | 18753 | 216 | 15134 | 3409 | 23935 |
| | | | | | 309,38 | 6,83 | 3403 | 75 | -- | 1773 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 1939,52 | 19,65 | 19395 | 197 | 16104 | 3099 | 24294 |
| | | | | | 309,38 | 6,83 | 3094 | 68 | -- | 1800 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | 1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | 4 | 43196,72 | 217,21 | 172787 | 869 | 167263 | 4943 | 191949 |
| | | | | | 1163,8 | 97,29 | 4655 | 389 | -- | 14218 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 6 | | | | | | | | | | |
| | | Футляр | | | | | | | | | |
| 11. | 1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 0,6 | 2106,01<br>620,47 | 36,32<br>12 | 1264<br>372 | 22<br>7 | 870<br>-- | 372<br>131 | 1766 |
| 12. | 1116-0401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 0,6 | 4104,08<br>813,45 | 63,71<br>19,96 | 2462<br>488 | 38<br>12 | 1936<br>-- | 490<br>236 | 3189 |
| 13. | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 7,85 | 84,98<br>36,88 | 2,21<br>0,22 | 667<br>289 | 17<br>2 | 361<br>-- | 201<br>69 | 937 |
| 14. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 7,85 | 76,52<br>21,56 | 1,57<br>0,22 | 601<br>169 | 12<br>2 | 420<br>-- | 118<br>57 | 776 |
| | | Дымовая труба | | | | | | | | | |
| 15. | 1116-0401 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 28 | 3207,3<br>813,45 | 63,71<br>19,96 | 89805<br>22777 | 1784<br>559 | 65244<br>-- | 22869<br>9014 | 121687 |
| 16. | 1126-0101 -0503 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами из плит (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)<br>НР - 76%; СП - 8% | м3 | 0,955 | 57237,8<br>36011,1 | 1784,16<br>792,72 | 54662<br>34391 | 1704<br>757 | 18567<br>-- | 26712<br>6510 | 87884 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 1126-0301 -0202 РСНБ РК 2015 | -Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной<br>НР - 76%; СП - 8% | м2 поверхности покрытия изоляции | 9,55 | 1987,62<br>1666,39 | 161,83<br>11,89 | 18982<br>15914 | 1545<br>114 | 1523<br>-- | 12181<br>2493 | 33656 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 1007753 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| Зарплата рабочих строителей | | | Тенге | | | | 145756 | | | | |
| Затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | 8041 | | | | |
| в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | | 2276 | | | |
| Материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | 448690 | | | | |
| Оборудование, инвентарь | | | Тенге | | | | 212692 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 133680 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 58894 | | | | |

Наименование стройки Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

# Объектная смета № 2-3
# (Объектный сметный расчет)

на строительство 4-х квартирный жилой дом №3 4-х квартирный жилой дом №3
(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 25203,276 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 4,384 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 4295,83 | тыс.тенге |

в ценах на 1.01.2018г.

| № п/п | Номера смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | | Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | 2-3-1 | Общестроительные работы | 19825,001 | -- | -- | 19825,001 | 3,245 | 3068,214 | -- |
| 2. | 2-3-2 | Водоснабжение и канализация | 1088,854 | -- | -- | 1088,854 | 0,18 | 196,316 | -- |
| 3. | 2-3-3 | Отопление и вентиляция | 1742,497 | 53,544 | -- | 1796,042 | 0,38 | 400,552 | -- |
| 4. | 2-3-4 | Электроосвещение | 1500,065 | -- | -- | 1500,065 | 0,45 | 488,71 | -- |
| 5. | 2-3-5 | Газоснабжение внутреннее | 780,622 | 212,692 | -- | 993,314 | 0,13 | 142,037 | -- |
| | | **ИТОГО** | **24937,04** | **266,236** | **--** | **25203,276** | **4,384** | **4295,83** | |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э402010'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48'2-3'4-х квартирный жилой дом №3'РП'2'2-3-1'Общестр оительные работы'''в текущих ценах 4 квартала 2018 года*
3 Р Фундамент*
4 П2 Фундамент*
5 Е11-080101-0201'7,849''Основание под фундаменты песчан ое. Устройство'м3 основания*
6 Е11-060101-0120'44,31''Фундаменты ленточные железобето нные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
7 С121-050301-3201'(1041.0,617+1338.0,185).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл асса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 25 91-2014'т*
8 П2 Фундамент под перегородки*
9 Е11-060101-0120'12,384''Фундаменты ленточные железобет онные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3 *
10 С121-050301-3201'122,72.0,001''Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
11 С121-050301-3001'36,85.0,001''Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
12 П2 Гидроизоляция*
13 Е11-080101-0307'220''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п оверхности*
14 Е11-080101-0303'106:2''Стены, фундаменты. Гидроизоляци я горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м2 поверхности *
15 П2 Отмостка*
16 Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'5,7''Подготовка бето нная. Устройство'м3*
17 Р Стены*
18 П2 Стены, перегородки, отделка наружная*
19 Е11-080301-0201(РС148979)(РС102867)(РС249132)'151,9''С тены из камней известняковых. Кладка обычная при в ысоте этажа до 4 м'м3 кладки*
20 С121-030302-0104'(151,9).0,9:0,014''Блоки бетонные спл иттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92'шт.*
21 Е11-080201-0107(РС245636)(РС249132)'17,16''Стены из ки рпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка'м 3 кладки*
22 С121-030102-0102'17,16.379''Кирпич силикатный одинарны й рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015'1000 шт.*
23 П2 Откосы вокруг окон и дверей*
24 Е11-150201-0301'22,08:0,2''Откосы плоские при ширине д о 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-и звестковым раствором по камню'м откосов*
25 РПроемы*
26 П2 Перемычки*
27 Е11-070503-0110(РС125423)'52+4+24+24+12''Перемычки, ма сса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
28 С121-040105-9901'0,017.52+0,022.4+0,034.24+0,041.24+0, 055.12''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГО СТ 948-84'м3*
29 П2 Окна*
30 Е11-100501-0101(РС134848)'0,8.1,2.12+1,2.1,2.8+1,8.1,2 .4''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка бло ков из ПВХ профилей глухих'м2 проемов*
31 С121-090201-0102'31,68''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкци и со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурн итурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2 *
32 Е11-100501-0401'0,9.12+1,3.8+1,9.4''Доски подоконные и з ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,5 1 м'п/м*
33 С121-090205-0102'0,9.12+1,3.8+1,9.4''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм Г ОСТ 23166-99'м*
34 Е11-120101-0801'(0,8.12+1,2.8+1,8.4).0,4''Обделки на ф асадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др угое) с водосточными трубами. Устройство с изготов лением элементов труб'м2 фасада (без вычета проемо в)*
35 С121-090205-0305'(0,8.12+1,2.8+1,8.4).0,4''Отливы окон ные из ПВХ профилей шириной 150 мм ГОСТ 23166-99'м *
36 П2 Двери*
37 Е11-100107-0103(РС134849)'2,1.1.4''Проемы дверные нару жные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных не рубленных стенах. Установка блоков'м2 проемов*
38 С121-090402-0103'2,1.1.4''Блоки дверные стальные внутр енние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 3117 3-2003'м2*
39 Е11-100107-0103(РС134849)'2,1.0,7.8+2,1.0,8.8+2,1.0,9. 8''Проемы дверные наружные и внутренние площадью д о 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков'м2 проемов*
40 С121-090102-0103'2,1.0,9.8''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92'м2*
41 С121-090102-0102'2,1.0,8.8+2,1.0,7.8''Блоки дверные од нопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П в нутренние СТ РК 943-92'м2*
42 С121-090404-0305'4''Замок цилиндровый врезной с защелк ой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2 011'шт.*
43 РКровля*
44 Е11-100211-0101'282,7''Кровля с установкой стропил, по дкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытие м волнистыми асбестоцементными листами. Сборка'м2 кровли*
45 С121-070201-0102'18,16''Брусья обрезные хвойных пород

длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм , толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
46 Е11-100115-0101'18,16''Конструкции деревянные ферм, ар ок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древ есины в конструкции*
47 Е11-260301-0802(РС147182)(РС147200)'282,7''Слой пароиз оляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловол окнистых материалов). Установка'м2 поверхности пок рытия изоляции*
48 С121-100404-0204'282,7''Мембрана паро-влаго-ветрозащит ная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбо нда, ламинированного эластичной полимерной пленкой , удельным весом 70 г/м2'м2*
49 Е11-120101-1503'271,35''Пароизоляция прокладная. Устро йство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
50 Е11-120101-0716(РС135062)'282,7''Покрытия кровельные и з профилированного оцинкованного листа. Устройство 'м2 кровли*
51 С121-100104-0701'282,7''Профилированный настил оцинков анный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм , толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
52 Е11-120101-2003'34,8''Планки кровель коньковые из проф илированного оцинкованного листа. Устройство'м пла нки*
53 С121-100102-0111'34,8''Планка конька плоского для кров ли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОС Т 14918-80'м*
54 П2 Пристройка*
55 Н43=4*
56 Е11-100211-0101'23,81''Кровля с установкой стропил, по дкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытие м волнистыми асбестоцементными листами. Сборка'м2 кровли*
57 С121-070201-0102'1,35-0,432''Брусья обрезные хвойных п ород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 1 50 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
58 С121-070201-0107'0,432''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86' м3*
59 Е11-100115-0101'1,35''Конструкции деревянные ферм, аро к, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древе сины в конструкции*
60 Е11-260301-0802(РС147182)(РС147200)'23,18''Слой пароиз оляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловол окнистых материалов). Установка'м2 поверхности пок рытия изоляции*
61 С121-100404-0204'23,18''Мембрана паро-влаго-ветрозащит ная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбо нда, ламинированного эластичной полимерной пленкой , удельным весом 70 г/м2'м2*
62 Е11-120101-1503'16,18''Пароизоляция прокладная. Устрой ство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
63 Е11-120101-0716(РС135062)'23,81''Покрытия кровельные и з профилированного оцинкованного листа. Устройство 'м2 кровли*
64 С121-100104-0701'23,81''Профилированный настил оцинков анный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм , толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
65 Е11-120101-2003'3,94''Планки кровель коньковые из проф илированного оцинкованного листа. Устройство'м пла нки*
66 С121-100102-0111'3,94''Планка конька плоского для кров ли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОС Т 14918-80'м*
67 Н43=1*
68 П2 СЛУХОВОЕ ОКНО*
69 Е11-100106-0101(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС133828 )'1''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
70 С121-070201-0102'0,03+2.0,007+0,011''Брусья обрезные х войных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сор та ГОСТ 8486-86'м3*
71 С121-070201-0107'0,045''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86' м3*
72 Е11-120101-1501'6,43''Пароизоляция оклеечная. Устройст во в один слой'м2 изолируемой поверхности*
73 С121-130508-0103'1''Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001'м2*
74 С121-100104-0701'6,43''Профилированный настил оцинкова нный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм С Т РК EN 508-1-2012'м2*
75 Р Внутренняя отделка*
76 Е11-100403-0102'236,93=Ф1''Потолки подвесные на одноур овневом металлическом каркасе с однослойной обшивк ой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах'м2 потолка*
77 Е11-150203-0101(РС276071)'(756+66,07)=Ф2''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
78 Е11-150203-0501'Ф2''Стены. Сплошное выравнивание бетон ных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цем ентно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой по верхности*
79 Е11-150107-0105'66,07''Стены, столбы, пилястры и откос ы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Об лицовка гладкая без установки плиток туалетного га рнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетон у'м2 поверхности облицовки*
80 Е11-150401-0201'756+236,93''Поверхности внутри помещен ий. Окраска водными составами известковая по штука турке'м2 окрашиваемой поверхности*
81 П2 Полы*
82 Е11-110101-0803'21,22''ПО ПЕРИМЕТРУ/ Тепло- и звукоизо ляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляци и*
83 Е11-110101-0102(РС100081)(РС249132)'28,8+198,36''Грунт

. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
84 С121-010301-0403'(28,8+198,36).0,11''Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
85 Е11-110101-1103'28,8+198,36''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
86 Е11-110101-1104(Н5.12)(Н52.12)(Н53.12) К=12'198,36''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /80 мм'м2 стяжки*
87 Е11-110101-1104(Н5.16)(Н52.16)(Н53.16) К=16'28,8''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /100 мм'м2 стяжки*
88 Е11-110101-0401'28,8''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
89 Е11-110101-1103'28,8''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
90 Е11-110101-1104(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'28,8''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103'м2 стяжки*
91 Е11-110101-2707'28,8''Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях'м2 покрытия*
92 Е11-110101-3604(РС149999)(РС1569)'198,36''Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках'м2 покрытия*
93 С122-060101-0101'198,36.1,02''Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77'м2*
94 Р Крыльцо*
95 Н43=4*
96 Е11-010201-0501'1,9.2.0,2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
97 Е11-080101-0202'0,28''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
98 Е11-060201-0104(РС100533)(РС274377)'0,23+0,99''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
99 С121-020102-0301'0,99''Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012'м3*
100 С121-020102-0501'0,23''Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012'м3*
101 С121-050301-3201'(13,32).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
102 С121-050301-3001'(2+1,8+0,9).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
103 Е11-080101-0301'4,66''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом'м2 поверхности*
104 Е11-110101-1101'4,66''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
105 Е11-110101-1102(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'4,66''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяжки*
106 Е11-110101-2707'4,66+0,77''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
107 П2 Пандус*
108 Е11-090701-0108(РС247899)'(23,08+8,16).0,001''Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
109 С121-050204-0801'23,08.0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
110 С121-060405-1403'8,16.0,001''Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012'т*
111 Н43=1*
112 К'Ергалиева Г.Е.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 19825,001 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3068,214 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,245 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Фундамент | | | | | | | | | |
| | | Фундамент | | | | | | | | | |
| 1. | | | | 7,849 | 3138,02 | 866,87 | 24630 | 6804 | 12653 | 7267 | 34450 |
| | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | | 659,1 | 336,49 | 5173 | 2641 | -- | 2552 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | | | | 44,31 | 33108,86 | 1907,18 | 1467053 | 84507 | 1226858 | 155516 | 1752375 |
| | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | | 3513,6 | 343,23 | 155688 | 15209 | -- | 129806 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 0,889827 | 195133 | -- | 173635 | -- | 173635 | -- | 187525 |
| | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 13891 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Фундамент под перегородки | | | | | | | | | |
| 4. | 1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 12,384 | 33108,86<br>3513,6 | 1907,18<br>343,23 | 410020<br>43512 | 23619<br>4251 | 342889<br>-- | 43464<br>36279 | 489763 |
| 5. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,12272 | 195133<br>-- | --<br>-- | 23947<br>-- | --<br>-- | 23947<br>-- | --<br>1916 | 25862 |
| 6. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,03685 | 200647<br>-- | --<br>-- | 7394<br>-- | --<br>-- | 7394<br>-- | --<br>592 | 7985 |
| | | Гидроизоляция | | | | | | | | | |
| 7. | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>НР - 93%; СП - 8% | м2 поверхности | 220 | 826,44<br>229,81 | 19,07<br>2,2 | 181817<br>50558 | 4196<br>484 | 127063<br>-- | 47469<br>18343 | 247629 |
| 8. | 1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя<br>НР - 93%; СП - 8% | м2 поверхности | 53 | 2013,11<br>185,12 | 42,03<br>7,71 | 106695<br>9811 | 2228<br>408 | 94656<br>-- | 9504<br>9296 | 125495 |
| | | Отмостка | | | | | | | | | |
| 9. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Подготовка бетонная. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 | 5,7 | 29946,01<br>1040,85 | 1049,56<br>199,61 | 170692<br>5933 | 5982<br>1138 | 158777<br>-- | 6434<br>14170 | 191297 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>-- | --<br>-- | 2565883<br>270675 | 127336<br>24131 | 2167872<br>-- | 269654<br>226845 | 3062381 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2565883 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1962896 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 294806 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 204975 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 269655 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 226843 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3062382 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 297 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 294806 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3062382 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 297 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 294806 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Стены** | | | | | | | | | |
| | | **Стены, перегородки, отделка наружная** | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 151,9 | 6957,89 | 2136,01 | 1056904 | 324460 | 351611 | 411723 | 1586117 |
| | 1108-0301 -0201 РСНБ РК 2015 | -Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | | 2507,13 | 407,37 | 380833 | 61880 | -- | 117490 | |
| | Изм. и доп. вып. 9 | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 9765 | 261 | -- | 2548665 | -- | 2548665 | -- | 2752558 |
| | 2103-0302 -0104 РСНБ РК 2015 | -Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 203893 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | | | | 17,16 | 9708,97 | 2309,2 | 166606 | 39626 | 61214 | 68190 | 253580 |
| | 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | | 3832,5 | 440,4 | 65766 | 7557 | -- | 18784 | |
| | Изм. и доп. вып. 9 | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 6,50364 | 36901 | -- | 239991 | -- | 239991 | -- | 259190 |
| | 2103-0102 -0102 РСНБ РК 2015 | -Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 19199 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | **Откосы вокруг окон и дверей** | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 110,4 | 484,28 | 0,74 | 53464 | 81 | 14487 | 31117 | 91347 |
| | 1115-0201 -0301 РСНБ РК | -Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка | м откосов | | 352,32 | -- | 38896 | -- | -- | 6766 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 3 | высококачественная цементно-известковым раствором по камню<br>НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 4065630 | 364167 | 3215968 | 511030 | 4942792 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 485495 | 69437 | -- | 366132 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4065630 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 427312 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 554932 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2788656 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 511030 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 366133 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4942793 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 649 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 554932 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 4942793 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 649 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 554932 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Проемы | | | | | | | | | |
| | | Перемычки | | | | | | | | | |
| 15. | 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 | -Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка<br>НР - 118%; СП - 8% | шт. сборных конструкций | 116 | 419,86 | 242,31 | 48704 | 28108 | 4166 | 25867 | 80537 |
| | | | | | 141,64 | 47,34 | 16430 | 5492 | -- | 5966 | |
| 16. | 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84<br>СП - 8% | м3 | 3,432 | 85898 | -- | 294802 | -- | 294802 | -- | 318386 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 23584 | |
| | | Окна | | | | | | | | | |
| 17. | 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих<br>НР - 90%; СП - 8% | м2 проемов | 31,68 | 3333,38 | 150,05 | 105601 | 4753 | 58943 | 39628 | 156848 |
| | | | | | 1322,77 | 67,12 | 41905 | 2126 | -- | 11618 | |
| 18. | 2109-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: | м2 | 31,68 | 19333 | -- | 612469 | -- | 612469 | -- | 661467 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 48998 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | -Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м<br><br>НР - 90%; СП - 8% | п/м | 28,8 | 1011,66<br>195,16 | 4,48<br>2,02 | 29136<br>5621 | 129<br>58 | 23386<br>-- | 5111<br>2740 | 36986 |
| 20. | 2109-0205 -0102 РСНБ РК 2015 | -Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99<br><br>СП - 8% | м | 28,8 | 852<br>-- | --<br>-- | 24538<br>-- | --<br>-- | 24538<br>-- | --<br>1963 | 26501 |
| 21. | 1112-0101 -0801 РСНБ РК 2015 | -Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб<br><br>НР - 92%; СП - 8% | м2 фасада (без вычета проемов) | 10,56 | 320,13<br>123,41 | 0,74<br>0,33 | 3381<br>1303 | 8<br>3 | 2070<br>-- | 1202<br>367 | 4949 |
| 22. | 2109-0205 -0305 РСНБ РК 2015 | -Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 150 мм ГОСТ 23166-99<br><br>СП - 8% | м | 10,56 | 383<br>-- | --<br>-- | 4044<br>-- | --<br>-- | 4044<br>-- | --<br>324 | 4368 |
| | | Двери | | | | | | | | | |
| 23. | 1110-0107 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков<br><br>НР - 90%; СП - 8% | м2 проемов | 8,4 | 4030,48<br>1143,1 | 96,64<br>42,94 | 33856<br>9602 | 812<br>361 | 23442<br>-- | 8966<br>3426 | 46248 |
| 24. | 2109-0402 -0103 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003<br><br>СП - 8% | м2 | 8,4 | 30507<br>-- | --<br>-- | 256259<br>-- | --<br>-- | 256259<br>-- | --<br>20501 | 276760 |
| 25. | | | | 40,32 | 4030,48 | 96,64 | 162509 | 3897 | 112522 | 43039 | 221992 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1110-0107 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8% | м2 проемов | | 1143,1 | 42,94 | 46090 | 1731 | -- | 16444 | |
| 26. | | | | 15,12 | 4089 | -- | 61826 | -- | 61826 | -- | 66772 |
| | 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 СП - 8% | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 4946 | |
| 27. | | | | 25,2 | 4990 | -- | 125748 | -- | 125748 | -- | 135808 |
| | 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 СП - 8% | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 10060 | |
| 28. | | | | 4 | 5439 | -- | 21756 | -- | 21756 | -- | 23496 |
| | 2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015 | -Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1740 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | -- | -- | 1784629 | 37706 | 1625971 | 123813 | 2061118 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 120951 | 9772 | -- | 152677 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 1506614 | | | |
| Материалы | Тенге | 224530 | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 130722 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 828625 | | | |
| Местные материалы | Тенге | 294802 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | 123814 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 130434 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 1760863 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 134 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 130722 | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 278015 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 278015 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 22241 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 300256 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | 2061119 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 134 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 130722 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 4. Кровля | | | | | | | | | |
| 29. | 1110-0211-0101 РСНБ РК 2015 | Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка<br>НР - 90%; СП - 8% | м2 кровли | 282,7 | 648,81<br>474,37 | 52,69<br>20,14 | 183418<br>134104 | 14895<br>5694 | 34419<br>-- | 125819<br>24739 | 333976 |
| 30. | 2107-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86<br>СП - 8% | м3 | 18,16 | 69124<br>-- | --<br>-- | 1255292<br>-- | --<br>-- | 1255292<br>-- | --<br>100423 | 1355715 |
| 31. | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 18,16 | 9981,43<br>732,42 | 51,47<br>21,07 | 181263<br>13301 | 935<br>383 | 167027<br>-- | 12315<br>15486 | 209064 |
| 32. | 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка<br>НР - 76%; СП - 8% | м2 поверхности покрытия изоляции | 282,7 | 143,62<br>137,43 | 6,2<br>2,75 | 40601<br>38850 | 1751<br>778 | --<br>-- | 30117<br>5658 | 76376 |
| 33. | 2110-0404-0204 РСНБ РК 2015 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2<br>СП - 8% | м2 | 282,7 | 83<br>-- | --<br>-- | 23464<br>-- | --<br>-- | 23464<br>-- | --<br>1877 | 25341 |
| 34. | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхно | 271,35 | 322,36<br>66,42 | 11,74<br>2,55 | 87472<br>18022 | 3186<br>691 | 66264<br>-- | 17216<br>8375 | 113063 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 92%; СП - 8% | сти | | | | | | | | |
| 35. | 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 кровли | 282,7 | 661,35<br>562,9 | 18,87<br>6,56 | 186964<br>159132 | 5334<br>1853 | 22498<br>-- | 148107<br>26806 | 361876 |
| 36. | 2110-0104 -0701 РСНБ РК 2015 | -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br>СП - 8% | м2 | 282,7 | 1665<br>-- | --<br>-- | 470696<br>-- | --<br>-- | 470696<br>-- | --<br>37656 | 508351 |
| 37. | 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015 | -Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>НР - 92%; СП - 8% | м планки | 34,8 | 1134,58<br>273,24 | 10,45<br>2,44 | 39483<br>9509 | 364<br>85 | 29610<br>-- | 8826<br>3865 | 52174 |
| 38. | 2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015 | -Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80<br>СП - 8% | м | 34,8 | 967<br>-- | --<br>-- | 33652<br>-- | --<br>-- | 33652<br>-- | --<br>2692 | 36344 |
| | | Пристройка | | | | | | | | | |
| 39. | 1110-0211 -0101 РСНБ РК 2015 | -Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка<br>НР - 90%; СП - 8% | м2 кровли | 95,24 | 648,81<br>474,37 | 52,69<br>20,14 | 61793<br>45179 | 5018<br>1918 | 11596<br>-- | 42388<br>8334 | 112515 |
| 40. | 2107-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 3,672 | 69124<br>-- | --<br>-- | 253823<br>-- | --<br>-- | 253823<br>-- | --<br>20306 | 274129 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 41. | | | | 1,728 | 60140 | -- | 103922 | -- | 103922 | -- | 112236 |
| | 2107-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 8314 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 42. | | | | 5,4 | 9981,43 | 51,47 | 53900 | 278 | 49667 | 3662 | 62167 |
| | 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 732,42 | 21,07 | 3955 | 114 | -- | 4605 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 43. | | | | 92,72 | 143,62 | 6,2 | 13316 | 574 | -- | 9878 | 25050 |
| | 1126-0301 -0802 РСНБ РК 2015 | -Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка | м2 поверхности покрытия изоляции | | 137,43 | 2,75 | 12742 | 255 | -- | 1856 | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 44. | | | | 92,72 | 83 | -- | 7696 | -- | 7696 | -- | 8311 |
| | 2110-0404 -0204 РСНБ РК 2015 | -Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 616 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 45. | | | | 64,72 | 322,36 | 11,74 | 20863 | 760 | 15805 | 4106 | 26967 |
| | 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | | 66,42 | 2,55 | 4298 | 165 | -- | 1998 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 46. | | | | 95,24 | 661,35 | 18,87 | 62987 | 1797 | 7579 | 49896 | 121914 |
| | 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | | 562,9 | 6,56 | 53611 | 624 | -- | 9031 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 47. | | | | 95,24 | 1665 | -- | 158575 | -- | 158575 | -- | 171261 |
| | 2110-0104 | -Профилированный настил | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0701 РСНБ РК 2015 | оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 12686 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 48. | 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015 | -Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 15,76 | 1134,58 | 10,45 | 17881 | 165 | 13410 | 3997 | 23628 |
| | | | | | 273,24 | 2,44 | 4306 | 38 | -- | 1750 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 49. | 2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015 | -Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 15,76 | 967 | -- | 15240 | -- | 15240 | -- | 16459 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1219 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | СЛУХОВОЕ ОКНО | | | | | | | | | |
| 50. | 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 | -Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 1 | 6786,19 | 752,51 | 6786 | 753 | 433 | 5304 | 13058 |
| | | | | | 5599,68 | 294,03 | 5600 | 294 | -- | 967 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 51. | 2107-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,055 | 69124 | -- | 3802 | -- | 3802 | -- | 4106 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 304 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 52. | 2107-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,045 | 60140 | -- | 2706 | -- | 2706 | -- | 2923 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 217 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 53. | 1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 6,43 | 685,12 | 24,98 | 4405 | 161 | 3182 | 998 | 5835 |
| | | | | | 165,23 | 3,41 | 1062 | 22 | -- | 432 | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | | | | 1 | 1401 | -- | 1401 | -- | 1401 | -- | 1513 |
| | 2113-0508 -0103 РСНБ РК 2015 | -Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 112 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 55. | | | | 6,43 | 1665 | -- | 10706 | -- | 10706 | -- | 11562 |
| | 2110-0104 -0701 РСНБ РК 2015 | -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 856 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | -- | -- | 3302106 | 35970 | 2762465 | 462629 | 4065914 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 503672 | 12916 | -- | 301180 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 3302106 |
| Материалы | Тенге | 421490 |
| Всего заработная плата | Тенге | 516588 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 2340974 |
| Накладные расходы | Тенге | 462630 |
| Сметная прибыль | Тенге | 301179 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 4065915 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 542 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 516588 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | 4065915 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 542 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 516588 |

## РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | | | | 236,93 | 2249,14 | 12,67 | 532890 | 3002 | 283825 | 222426 | 815741 |
| | 1110-0403 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах | м2 потолка | | 1038,55 | 4,54 | 246063 | 1077 | -- | 60425 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 57. | | | | 822,07 | 900,1 | 48,85 | 739944 | 40157 | 228912 | 402927 | 1234301 |
| | 1115-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 572,79 | 39,88 | 470875 | 32784 | -- | 91430 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | | | | 822,07 | 476,29 | 4,74 | 391547 | 3899 | 96561 | 234384 | 676006 |
| | 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015 | -Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 354,09 | 2,3 | 291087 | 1893 | -- | 50074 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 59. | | | | 66,07 | 4327,35 | 20,88 | 285908 | 1380 | 181089 | 83562 | 399028 |
| | 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | | 1565,6 | 15,34 | 103439 | 1014 | -- | 29558 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 60. | | | | 992,93 | 86,84 | 0,69 | 86225 | 680 | 8355 | 62000 | 160083 |
| | 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 77,74 | 0,31 | 77190 | 310 | -- | 11858 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Полы | | | | | | | | | |
| 61. | | | | 21,22 | 14904,74 | 1492,2 | 316279 | 31664 | 217385 | 72433 | 419808 |
| | 1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015 | -ПО ПЕРИМЕТРУ/ Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | | 3168,24 | 463,05 | 67230 | 9826 | -- | 31097 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 62. | | | | 227,16 | 88,49 | 27,88 | 20100 | 6332 | -- | 15011 | 37920 |
| | 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение гравием | м2 площади уплотнения | | 60,61 | 9,69 | 13768 | 2201 | -- | 2809 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 63. | | | | 24,9876 | 2835 | -- | 70840 | -- | 70840 | -- | 76507 |
| | 2101-0301 -0403 РСНБ РК 2015 | -Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 5667 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 64. | | | | 227,16 | 800,37 | 24,8 | 181813 | 5633 | 112079 | 62753 | 264131 |
| | 1111-0101 -1103 РСНБ РК | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 282,19 | 11,7 | 64101 | 2657 | -- | 19565 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 65. | | | | 198,36 | 1562,47 | 51,98 | 309931 | 10311 | 291545 | 11918 | 347597 |
| | 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=12 | -Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /80 мм | м2 стяжки | | 40,71 | 23,21 | 8075 | 4604 | -- | 25748 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 66. | | | | 28,8 | 2083,29 | 69,31 | 59999 | 1996 | 56440 | 2307 | 67290 |
| | 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=16 | -Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /100 мм | м2 стяжки | | 54,28 | 30,95 | 1563 | 891 | -- | 4984 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 67. | | | | 28,8 | 1365,41 | 81,86 | 39324 | 2358 | 20900 | 15375 | 59075 |
| | 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | | 557,86 | 10,09 | 16066 | 291 | -- | 4376 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 68. | | | | 28,8 | 800,37 | 24,8 | 23051 | 714 | 14210 | 7956 | 33487 |
| | 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 282,19 | 11,7 | 8127 | 337 | -- | 2481 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 69. | | | | 28,8 | 781,23 | 25,99 | 22500 | 749 | 21165 | 865 | 25234 |
| | 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6 | -Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | м2 стяжки | | 20,35 | 11,6 | 586 | 334 | -- | 1869 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 70. | | | | 28,8 | 3839,75 | 116,22 | 110585 | 3347 | 81985 | 25076 | 146513 |
| | 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | | 876,84 | 49,43 | 25253 | 1424 | -- | 10853 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 71. | | | | 198,36 | 259,23 | 14,23 | 51420 | 2822 | -- | 46668 | 105935 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111-0101 -3604 РСНБ РК 2015 | Покрытия излинолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 покрытия | | 245 | 5,28 | 48598 | 1048 | -- | 7847 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 72. | 2206-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77 | м2 | 202,3272 | 1676 | -- | 339100 | -- | 339100 | -- | 366228 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 27128 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | -- | -- | 3581455 | 115043 | 2024391 | 1265661 | 5234884 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1442023 | 60689 | -- | 387769 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3581455 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1614449 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1502712 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 339100 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 70840 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 1265661 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 387769 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5234885 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 1552 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 1502712 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | | 5234885 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 1552 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 1502712 | | | |

РАЗДЕЛ 6. Крыльцо

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73. | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 3,04 | 132,84 | 63,18 | 404 | 192 | -- | 216 | 669 |
| | | | | | 69,66 | 28,9 | 212 | 88 | -- | 50 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 74. | 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,12 | 9585,77 | 1461,62 | 10736 | 1637 | 8295 | 1385 | 13091 |
| | | | | | 718,25 | 611,74 | 804 | 685 | -- | 970 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 75. | 1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,88 | 5713,12 | 576,72 | 27880 | 2814 | 7180 | 17123 | 48603 |
| | | | | | 3665,25 | 190,53 | 17886 | 930 | -- | 3600 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 76. | | | | 3,96 | 25294 | -- | 100164 | -- | 100164 | -- | 108177 |
| | 2102-0102 -0301 РСНБ РК 2015 | -Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 8013 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 77. | | | | 0,92 | 26012 | -- | 23931 | -- | 23931 | -- | 25846 |
| | 2102-0102 -0501 РСНБ РК 2015 | -Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1914 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 78. | | | | 0,05328 | 195133 | -- | 10397 | -- | 10397 | -- | 11228 |
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 832 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 79. | | | | 0,0188 | 200647 | -- | 3772 | -- | 3772 | -- | 4074 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 302 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 80. | | | | 18,64 | 927,5 | 9,91 | 17289 | 185 | 10546 | 6175 | 25341 |
| | 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверхности | | 351,82 | 4,4 | 6558 | 82 | -- | 1877 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 81. | | | | 18,64 | 627,11 | 25,45 | 11689 | 474 | 5900 | 5201 | 18242 |
| | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 285,16 | 11,7 | 5315 | 218 | -- | 1351 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 82. | | | | 18,64 | 430,58 | 21,66 | 8026 | 404 | 7294 | 478 | 9185 |
| | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=5 | -Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | | 17,62 | 9,67 | 328 | 180 | -- | 680 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 83. | | | | 21,72 | 3839,75 | 116,22 | 83399 | 2524 | 61830 | 18911 | 110496 |
| | 1111-0101 -2707 | -Покрытия из плит керамогранитных на клее | м2 покрытия | | 876,84 | 49,43 | 19045 | 1074 | -- | 8185 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Пандус | | | | | | | | | |
| 84. | 1109-0701 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,12496 | 181558,87 | 59922,3 | 22688 | 7488 | 547 | 10383 | 35716 |
| | | | | | 117260 | 3160,5 | 14653 | 395 | -- | 2646 | |
| 85. | 2105-0204 -0801 РСНБ РК 2015 | -Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8% | т | 0,09232 | 267038 | -- | 24653 | -- | 24653 | -- | 26625 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1972 | |
| 86. | 2106-0405 -1403 РСНБ РК 2015 | -Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 СП - 8% | т | 0,03264 | 584794 | -- | 19088 | -- | 19088 | -- | 20615 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1527 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | -- | -- | 364115 | 15719 | 283597 | 59872 | 457908 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 64802 | 3652 | -- | 33919 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 322340 | | |
| Материалы | Тенге | 101043 | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 53406 | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 38822 | | |
| Местные материалы | Тенге | 124095 | | |
| Накладные расходы | Тенге | 49490 | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 29746 | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 401577 | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 58 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 53406 | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 41775 | | |
| Материалы | Тенге | 547 | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 15048 | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 19088 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10383 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4173 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 56331 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15048 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 457908 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68454 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 19824997 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2887618 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 695942 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 180596 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 12080264 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2692659 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1468522 | | | | |

Составил Ергалиева Г.Е.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э402100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48' 2-3'4-х квартирный жилой дом №3'РП'2'2-3-2'Водоснабжение и канализация'''в текущих ценах 4 квартала 2018 года*
3 Р В1 *
4 Е11-160501-0201(РС280176)'16''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
5 Е11-160501-0202(РС280176)'24''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Е11-160501-0203(РС280176)'20,5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 С123-010601-0102'16''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
8 С123-010601-0103'24''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
9 С123-010601-0104'20,5''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
10 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'8+9+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
11 С123-040905-0902'8''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
12 С123-040905-0903'9''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
13 С123-040905-0904'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
14 Е11-160301-0212'4''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка'м трубопровода*
15 С123-010201-0218'4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
16 Е11-160901-0501(РС251572)'4''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
17 С123-030301-0209'4''Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15'шт.*
18 Е11-181101-0103'4''Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
19 Е11-160701-0103'4''Краны поливочные диаметром до 32 мм. Установка'кран*
20 Р Т3 *
21 Е11-160501-0201(РС280176)'8,5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 С123-010601-0102'8,5''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
23 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
24 С123-040905-0902'4''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
25 Р К1 *
26 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'55''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
27 С123-010601-0110'55''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
28 Р Санитарно-техническое оборудование*
29 Е11-170301-0101(РС187928)'4''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
30 С123-030102-0301'4''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
31 Е11-170501-0101(РС187928)'4''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
32 С123-030102-1104'4''Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
33 С123-030102-1301'4''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
34 Е11-170201-0103(РС187843)'4''Смесители. Установка'шт.*
35 С123-030102-1222'4''Смеситель для умывальника одноручаточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
36 Е11-170101-0106(РС187928)'4''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
37 С123-030102-0917'4''Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
38 С123-030102-1301'4''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
39 Е11-170201-0103(РС187843)'4''Смесители. Установка'шт.*
40 С123-030102-1222'4''Смеситель для умывальника одноручаточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
41 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-2
(Локальный сметный расчет)

НА Водоснабжение и канализация

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1088,854 тыс.тенге
Сметная заработная плата 196,316 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,18 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. В1 | | | | | | | | | |
| 1. | 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 16 | 1178,35 | 14,51 | 18854 | 232 | 196 | 18059 | 39866 |
| | | | | | 1151,65 | 0,08 | 18426 | 1 | -- | 2953 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 24 | 1270,23 | 17,39 | 30486 | 417 | 234 | 29242 | 64506 |
| | | | | | 1243,14 | 0,13 | 29835 | 3 | -- | 4778 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | 1116-0501 -0203 | -Трубопроводы водоснабжения из | м трубопро | 20,5 | 1384,76 | 20,52 | 28388 | 421 | 160 | 27255 | 60094 |
| | | | | | 1356,43 | 0,21 | 27807 | 4 | -- | 4451 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% | вода | | | | | | | | |
| 4. | 2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8% | м | 16 | 168<br>--- | --<br>--- | 2688<br>--- | --<br>--- | 2688<br>--- | --<br>215 | 2903 |
| 5. | 2301-0601 -0103 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8% | м | 24 | 279<br>--- | --<br>--- | 6696<br>--- | --<br>--- | 6696<br>--- | --<br>536 | 7232 |
| 6. | 2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8% | м | 20,5 | 484<br>--- | --<br>--- | 9922<br>--- | --<br>--- | 9922<br>--- | --<br>794 | 10716 |
| 7. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% | шт. | 19 | 1873,2<br>--- | 84,98<br>--- | 35591<br>--- | 1615<br>--- | 5711<br>--- | 27905<br>--- | 68575 |
| 8. | 2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8% | шт. | 8 | 1004<br>--- | --<br>--- | 8032<br>--- | --<br>--- | 8032<br>--- | --<br>643 | 8675 |
| 9. | 2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8% | шт. | 9 | 1912<br>--- | --<br>--- | 17208<br>--- | --<br>--- | 17208<br>--- | --<br>1377 | 18585 |
| 10. | | | | 2 | 3766 | -- | 7532 | -- | 7532 | -- | 8135 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 603 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 4 | 9007,17 | 104,11 | 36029 | 416 | 31369 | 4300 | 43555 |
| | 1116-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 1060,9 | 36,13 | 4244 | 145 | -- | 3226 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | | | | 4 | 3584 | -- | 14336 | -- | 14336 | -- | 15483 |
| | 2301-0201 -0218 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1147 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 4 | 481,18 | 24,78 | 1925 | 99 | 78 | 1756 | 3976 |
| | 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 | -Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 437,06 | 11,01 | 1748 | 44 | -- | 294 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 4 | 2694 | -- | 10776 | -- | 10776 | -- | 11638 |
| | 2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015 | -Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 862 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | | | | 4 | 2803,59 | -- | 11214 | -- | 9781 | 1404 | 13628 |
| | 1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 358,25 | -- | 1433 | -- | -- | 1009 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16. | | | | 4 | 27280,64 | -- | 109123 | -- | 107802 | 1295 | 119251 |
| | 1116-0701 -0103 РСНБ РК 2015 | -Краны поливочные диаметром до 32 мм. Установка | кран | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 330,3 | -- | 1321 | -- | -- | 8833 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | Тенге | | -- | -- | 348798 | 3200 | 232521 | 111216 | 496818 |
| | | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | 113080 | 407 | -- | 36801 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 348798 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 155328 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 113486 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 77190 | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 42 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 111217 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 36801 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 496816 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 113486 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 496816 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 113486 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ТЗ | | | | | | | | | |
| 17. | | | | 8,5 | 1178,35 | 14,51 | 10016 | 123 | 104 | 9594 | 21179 |
| | 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | | 1151,65 | 0,08 | 9789 | 1 | -- | 1569 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 18. | | | | 8,5 | 168 | -- | 1428 | -- | 1428 | -- | 1542 |
| | 2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 114 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | | | | 4 | 1873,2 | 84,98 | 7493 | 340 | 1202 | 5875 | 14437 |
| | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | | 1487,64 | 11,01 | 5951 | 44 | -- | 1069 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | | | | 4 | 1004 | -- | 4016 | -- | 4016 | -- | 4337 |
| | 2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 321 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | -- | -- | 22953 | 463 | 6750 | 15469 | 41495 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 15740 | 45 | -- | 3073 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 22953 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1306 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 15784 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 5444 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15469 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3074 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 41495 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15784 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 41495 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15784 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. К1 | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 55 | 649,79 | 3,1 | 35739 | 170 | 365 | 34547 | 75908 |
| | 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | | 640,08 | 0,86 | 35204 | 48 | -- | 5623 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | | | | 55 | 4421 | -- | 243155 | -- | 243155 | -- | 262607 |
| | 2301-0601 -0110 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 19452 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | -- | -- | 278894 | 170 | 243520 | 34547 | 338515 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 35204 | 48 | -- | 25075 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 278894 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 364 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 35252 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 243155 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 34547 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25075 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 338516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 35252 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 338516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 35252 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. Санитарно-техническое оборудование | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 4 | 3105,62 | 157,61 | 12422 | 630 | 2166 | 9717 | 23911 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 | -Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | комплект | | 2406,48 | 72,41 | 9626 | 290 | -- | 1771 | |
| 24. | | | | 4 | 16008 | -- | 64032 | -- | 64032 | -- | 69155 |
| | 2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015 | -Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96<br>СП - 8% | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 5123 | |
| 25. | | | | 4 | 2110,99 | 59,61 | 8444 | 238 | 1336 | 6840 | 16507 |
| | 1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Мойки на одно отделение. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | комплект | | 1717,56 | 27,39 | 6870 | 110 | -- | 1223 | |
| 26. | | | | 4 | 4203 | -- | 16812 | -- | 16812 | -- | 18157 |
| | 2303-0102 -1104 РСНБ РК 2015 | -Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94<br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1345 | |
| 27. | | | | 4 | 966 | -- | 3864 | -- | 3864 | -- | 4173 |
| | 2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015 | -Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94<br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 309 | |
| 28. | | | | 4 | 811,36 | 0,13 | 3245 | 1 | 161 | 3021 | 6768 |
| | 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Смесители. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | | 770,7 | -- | 3083 | -- | -- | 501 | |
| 29. | | | | 4 | 2270 | -- | 9080 | -- | 9080 | -- | 9806 |
| | 2303-0102 -1222 РСНБ РК 2015 | -Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96<br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 726 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 | -Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды<br>НР - 98%; СП - 8% | комплект | 4 | 2449,63<br>2146,95 | 79,44<br>36,2 | 9799<br>8588 | 318<br>145 | 893<br>-- | 8558<br>1469 | 19825 |
| 31. | 2303-0102 -0917 РСНБ РК 2015 | -Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96<br>СП - 8% | шт. | 4 | 5319<br>-- | --<br>-- | 21276<br>-- | --<br>-- | 21276<br>-- | --<br>1702 | 22978 |
| 32. | 2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015 | -Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94<br>СП - 8% | шт. | 4 | 966<br>-- | --<br>-- | 3864<br>-- | --<br>-- | 3864<br>-- | --<br>309 | 4173 |
| 33. | 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Смесители. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 4 | 811,36<br>770,7 | 0,13<br>-- | 3245<br>3083 | 1<br>-- | 161<br>-- | 3021<br>501 | 6768 |
| 34. | 2303-0102 -1222 РСНБ РК 2015 | -Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96<br>СП - 8% | шт. | 4 | 2270<br>-- | --<br>-- | 9080<br>-- | --<br>-- | 9080<br>-- | --<br>726 | 9806 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>-- | --<br>-- | 165164<br>31250 | 1188<br>544 | 132725<br>-- | 31157<br>15705 | 212027 |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | 165164 |
| Материалы | Тенге | 4719 |
| Всего заработная плата | Тенге | 31794 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 128008 |
| Накладные расходы | Тенге | 31158 |
| Сметная прибыль | Тенге | 15706 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | 212027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31794 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 212027 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31794 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 1088855 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 195273 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 5022 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1043 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 615516 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 192389 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 80654 | | | | |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э402090'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48'2-3'4-х квартирный жилой дом №3'РП'2'2-3-3'Отопление и вентиляция'''в текущих ценах 4 квартала 2018 года*
3 Н43=4*
4 Е11-160601-0102(РС404186)(РС251472)'2+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
5 С123-040906-0105'2''Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32'шт.*
6 С123-041001-2806'1''Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91'шт.*
7 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
8 С123-040501-0201'1''Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
9 Е11-181001-0102(РС262175)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
10 С123-041013-0104'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
11 Е11-181101-0104(РС262826)'2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
12 С123-051501-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*
13 Е11-181101-0103(РС262754)'1''Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка'комплект*
14 С123-051501-0105'1''Манометр GMM 63'комплект*
15 Е11-180501-0101(РС421290)'1''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
16 51-020605-0101'1''Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., типа Speroni'шт.*
17 Е11-181101-0105'6+4''Краны воздушные. Установка'комплект*
18 Е11-160601-0101(РС404186)(РС251472)'8''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные нат рубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
19 С123-040905-0903'4''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
20 С123-040905-0904'4''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
21 Е11-180301-0102(РС279936)'54.0,3''Радиаторы стальные.Установка'кВт*
22 С123-051001-0450'6''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
23 Е11-160501-0203(РС280176)'36''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
24 С123-010601-0104'36''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
25 Р Вентиляция*
26 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
27 С123-050403-0801'1''Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч'комплект*
28 Е11-200301-0101(РС188218)(РС281428)'1''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
29 С123-050306-0302'1''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
30 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-3
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ:

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1796,041 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 400,552 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,376 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы зарплата рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 12 | 1897,98<br>1487,64 | 109,76<br>22,02 | 22776<br>17852 | 1317<br>264 | 3607<br>-- | 17754<br>3242 | | | 43772 |
| 2. | 2304-0906 -0105 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32<br>СП - 8% | шт. | 8 | 5809<br>-- | --<br>-- | 46472<br>-- | --<br>-- | 46472<br>-- | --<br>3718 | | | 50190 |
| 3. | 2304-1001 -2806 РСНБ РК 2015 | -Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91 | шт. | 4 | 5057<br>-- | --<br>-- | 20228<br>-- | --<br>-- | 20228<br>-- | --<br>1618 | | | 21846 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4 | 1897,98 | 109,76 | 7592 | 439 | 1202 | 5918 | 14591 |
| | | | | | 1487,64 | 22,02 | 5951 | 88 | -- | 1081 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | 2304-0501 -0201 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 802 | -- | 3208 | -- | 3208 | -- | 3465 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 257 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | 1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015 | -Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 4 | 979,98 | 139,92 | 3920 | 560 | 66 | 3367 | 7870 |
| | | | | | 823,49 | 35,48 | 3294 | 142 | -- | 583 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | 2304-1013 -0104 РСНБ РК 2015 | -Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 4 | 13377 | -- | 53508 | -- | 53508 | -- | 57789 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4281 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 8 | 400,87 | -- | 3207 | -- | 484 | 2669 | 6346 |
| | | | | | 340,37 | -- | 2723 | -- | -- | 470 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015 | -Термометры прямые в оправе | шт. | 8 | 1698 | -- | 13584 | -- | 13584 | -- | 14671 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1087 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | 1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 4 | 377,59 | -- | 1510 | -- | 77 | 1404 | 3148 |
| | | | | | 358,25 | -- | 1433 | -- | -- | 233 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 6 | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | 2305-1501 -0105 РСНБ РК 2015 | -Манометр GMM 63 СП - 8% | комплект | 4 | 4344<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 17376<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 17376<br>--<br>-- | --<br>1390<br>-- | 18766 |
| 12. | 1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | насос | 4 | 17475,91<br>14032,72<br>-- | 392,56<br>114,98<br>-- | 69904<br>56131<br>-- | 1570<br>460<br>-- | 12203<br>--<br>-- | 55459<br>10029<br>-- | 135392 |
| 13. | 5102-0605 -0101 РСНБ РК 2015 | -Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni | шт. | 4 | 13386<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 53544<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>53544<br>-- | --<br>--<br>-- | 53544 |
| 14. | 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Краны воздушные. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | комплект | 40 | 257,93<br>146,59<br>-- | --<br>--<br>-- | 10317<br>5864<br>-- | --<br>--<br>-- | 4453<br>--<br>-- | 5746<br>1285<br>-- | 17349 |
| 15. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 32 | 1873,2<br>1487,64<br>-- | 84,98<br>11,01<br>-- | 59942<br>47604<br>-- | 2719<br>352<br>-- | 9619<br>--<br>-- | 46998<br>8555<br>-- | 115495 |
| 16. | 2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 16 | 1912<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 30592<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 30592<br>--<br>-- | --<br>2447<br>-- | 33039 |
| 17. | 2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 16 | 3766<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 60256<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 60256<br>--<br>-- | --<br>4820<br>-- | 65076 |
| 18. | | | | 64,8 | 949,42 | 75,12 | 61523 | 4868 | 17446 | 40567 | 110256 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1118-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Радиаторы стальные.Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | кВт | | 605,08 | 33,73 | 39209 | 2185 | -- | 8167 | |
| 19. | 2305-1001 -0450 РСНБ РК 2015 | -Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005<br>СП - 8% | комплект | 24 | 17534 | -- | 420816 | -- | 420816 | -- | 454481 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 33665 | |
| 20. | 1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 144 | 1384,76 | 20,52 | 199406 | 2955 | 1125 | 191450 | 422124 |
| | | | | | 1356,43 | 0,21 | 195326 | 31 | -- | 31268 | |
| 21. | 2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>СП - 8% | м | 144 | 484 | -- | 69696 | -- | 69696 | -- | 75272 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5576 | |

РАЗДЕЛ 1. Вентиляция

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | вентилятор | 4 | 4462,13 | 198,45 | 17849 | 794 | 177 | 16787 | 37406 |
| | | | | | 4219,58 | 62,75 | 16878 | 251 | -- | 2771 | |
| 23. | 2305-0403 -0801 РСНБ РК 2015 | -Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S, размерами 148 мм x 200 мм x 200 мм, P 25 Вт, Qmax 280 м3/ч | комплект | 4 | 4071 | -- | 16284 | -- | 16284 | -- | 17587 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1303 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | 1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8% | решетка | 4 | 1281,5 | 51,38 | 5126 | 206 | 453 | 4423 | 10313 |
| | | | | | 1116,76 | 11,56 | 4467 | 46 | -- | 764 | |
| 25. | 2305-0306 -0302 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм СП - 8% | шт. | 4 | 1448 | -- | 5792 | -- | 5792 | -- | 6255 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 463 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 45051 | 999 | 808724 | 392542 | 1796043 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 21345 | 297 | 53544 | 129073 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | 45051 | |
| Материалы | Тенге | 630 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 21643 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 22076 | |
| Сдача и испытание | Тенге | 1064 | |
| Накладные расходы | Тенге | 21210 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 5301 | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | 71561 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 20 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 21643 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 71561 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 20 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 21643 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | 1796043 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | |
| Зарплата рабочих строителей | Тенге | 396732 | |
| Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | 15427 | |
| в том числе зарплата машинистов | Тенге | | 3820 |
| Материалов, изделий и конструкций | Тенге | 808724 | |
| Оборудование, инвентарь | Тенге | 53544 | |
| Накладные расходы | Тенге | 392542 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 129073 | |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э402050'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48' 2-3'4-х квартирный жилой дом №3'РП'2'2-3-4'Электро освещение'''в текущих ценах 4 квартала 2018 года*
3 П Щиты*
4 Ц13-080305-0909(РС249432)'4''Щитки осветительные массо й до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями' шт.*
5 С123-070201-0314'4''Щиты учетно-распределительные наве сные модели ЩУРн-3/42зо-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК Г ОСТ Р 51778-2001'шт.*
6 С123-070501-0104'4''Счетчики электронные однофазные уч ета активной энергии прямого включения, однотарифн ые типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, клас с точности 1'шт.*
7 С123-070204-1323'4''Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
8 С123-070204-1319'12''Выключатель автоматический ВА47-6 3 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
9 С123-070204-0301'8''Выключатель автоматический диффере нциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2 010'шт.*
10 П Оборудование светотехническое*
11 Ц13-080305-0403'4+12+4''Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях'ш т.*
12 С123-070101-0822'4''Светильники, тип НБП01-60-002 IР53 ГОСТ 17677-82'шт.*
13 С123-070101-0323'12''Светильники потолочные, тип НПП03 -100-001 "Селена-1" IР65 ГОСТ 17677-82'шт.*
14 С123-070101-0702'4''Светильники, тип НПО22-100-220 ГОС Т 17677-82'шт.*
15 С123-070104-0501'20''Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, ц околь Е27, мощность 5 Вт'шт.*
16 С123-070202-0801'12''Коробки монтажные с клеммными кол одками для разводки проводов при скрытой проводкем одели КМ 212, IР 20, типа Bylecrtica'шт.*
17 П Кабельная продукция*
18 Ц13-080206-1303(РС249432)(РС145786)'350+280+24+24''Про вод групповой осветительных сетей в защитной оболо чке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под шту катурку по стенам или в бороздах'м*
19 С123-060144-0504'350.0,001''Кабели силовые, не распрос траняющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442 -80'км*
20 С123-060144-0503'280.0,001''Кабели силовые, не распрос траняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442 -80'км*
21 С123-060144-0105'24.0,001''Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 'км*
22 С123-060902-0309'24.0,001''Провода силовые для электри ческих установок на напряжение до 450 В с медной ж илой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
23 П Электроустановочные изделия*
24 Ц13-080305-0109'12+44''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
25 С123-070220-0511'12+44''Розетка штепсельная двухместна я для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 25 0 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защи ты IР20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
26 Ц13-080305-0102'14''Выключатель одноклавишный утопленн ого типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
27 Ц13-080305-0105'16''Выключатель двухклавишный утопленн ого типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
28 С123-070218-1501'14''Выключатель одноклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20 ГОС Т Р 51324.1-2012'шт.*
29 С123-070218-1503'16''Выключатель двухклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20 ГОС Т Р 51324.1-2012'шт.*
30 Ц13-080206-3001'86+32''Коробка ответвительная с предох ранителем или разъединителем, или автоматом, или у казателем напряжения. Монтаж оборудования'шт.*
31 С123-070202-0901'86''Коробки установочные для креплени я телевизионной розетки К-207'шт.*
32 С123-070202-0503'32''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты мо дели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 5 0 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК'шт.*
33 С123-010504-0101'446''Трубы гибкие гофрированные из ПВ Х диаметром 16 мм'м*
34 Ц13-080208-0104'1''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
35 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-4
(Локальный сметный расчет)

НА Электроосвещение

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1500,065 тыс.тенге
Сметная заработная плата 488,71 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,451 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге | Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Щиты | | | | | |
| 1. | 1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015 | -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 4 | 4200,44 | 89,54 | 16802 | 358 | 2728 | 9953 | 28895 |
| | | | | | 3429 | 26,73 | 13716 | 107 | -- | 2140 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | 2307-0201 -0314 РСНБ РК 2015 | -Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/42зо-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 4 | 16002 | -- | 64008 | -- | 64008 | -- | 69129 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5121 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | 2307-0501 -0104 РСНБ РК 2015 | -Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 4 | 4440 | -- | 17760 | -- | 17760 | -- | 19181 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1421 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | 2307-0204 -1323 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 1519 | -- | 6076 | -- | 6076 | -- | 6562 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 486 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | 2307-0204 -1319 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | 1446 | -- | 17352 | -- | 17352 | -- | 18740 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1388 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | 2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8 | 4149 | -- | 33192 | -- | 33192 | -- | 35847 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2655 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Оборудование светотехническое | | | | | |
| 7. | 1308-0305 -0403 РСНБ РК 2015 | -Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях | шт. | 20 | 2945,19 | 1071,35 | 58904 | 21427 | 4101 | 33145 | 99413 |
| | | | | | 1668,78 | 632,96 | 33376 | 12659 | -- | 7364 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 2307-0101 -0822 РСНБ РК 2015 | -Светильники, тип НБП01-60-002 IP53 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 504 | -- | 2016 | -- | 2016 | -- | 2177 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 161 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 2307-0101 -0323 РСНБ РК 2015 | -Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 12 | 1949 | -- | 23388 | -- | 23388 | -- | 25259 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1871 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | 2307-0101 -0702 РСНБ РК 2015 | -Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 1579 | -- | 6316 | -- | 6316 | -- | 6821 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 505 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | 2307-0104 | -Лампы светодиодные, | шт. | 20 | 738 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0501<br>РСНБ РК<br>2015 | модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт<br><br>СП - 8% | | | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>1181 | | | | | | |
| 12. | 2307-0202<br>-0801<br>РСНБ РК<br>2015 | -Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводкемодели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica<br><br>СП - 8% | шт. | 12 | 241<br>---<br>--<br>--<br>--<br>--<br>231 | --<br>---<br>--<br>--<br>--<br>--

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0309 РСНБ РК 2015 | электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79<br><br>СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 280 | |
| | | | | | | Электроустановочные изделия | | | | | |
| 18. | 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 | -Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 56 | 413,61<br>388,62 | 3,21<br>1,07 | 23162<br>21763 | 180<br>60 | 1219<br>-- | 15712<br>3110 | 41984 |
| 19. | 2307-0220 -0511 РСНБ РК 2015 | -Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011<br><br>СП - 8% | шт. | 56 | 477<br>-- | --<br>-- | 26712<br>-- | --<br>-- | 26712<br>-- | --<br>2137 | 28849 |
| 20. | 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 | -Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 14 | 347,63<br>331,47 | 3,21<br>1,07 | 4867<br>4641 | 45<br>15 | 181<br>-- | 3352<br>658 | 8876 |
| 21. | 1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 | -Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 16 | 347,63<br>331,47 | 3,21<br>1,07 | 5562<br>5304 | 51<br>17 | 207<br>-- | 3831<br>751 | 10144 |
| 22. | 2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015 | -Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 14 | 306<br>-- | --<br>-- | 4284<br>-- | --<br>-- | 4284<br>-- | --<br>343 | 4627 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | 2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015 | -Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 16 | 315<br>--- | --<br>--- | 5040<br>--- | --<br>--- | 5040<br>--- | --<br>403 | 5443 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | 1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | 118 | 2665,9<br>2227,94 | 437,96<br>145,68 | 314576<br>262897 | 51680<br>17190 | --<br>-- | 201663<br>41299 | 557538 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | 2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015 | -Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 | шт. | 86 | 35<br>--- | --<br>--- | 3010<br>--- | --<br>--- | 3010<br>--- | --<br>241 | 3251 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | 2307-0202 -0503 РСНБ РК 2015 | -Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК | шт. | 32 | 272<br>--- | --<br>--- | 8704<br>--- | --<br>--- | 8704<br>--- | --<br>696 | 9400 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | 2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 446 | 24<br>--- | --<br>--- | 10704<br>--- | --<br>--- | 10704<br>--- | --<br>856 | 11560 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 | -Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 2829,29<br>746,2 | 156,19<br>37,42 | 2829<br>746 | 156<br>37 | 1927<br>-- | 564<br>271 | 3665 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 1500063 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 458081 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 75532 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 30629 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 503464 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 351872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 111114 | | | | |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 22 К*

```
==================================================

 1 Э402020'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7''''''*
 2 Ю''Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых
        домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО'48'
       2-3'4-х квартирный жилой дом №3'РП'2'2-3-5'Газосна
       бжение внутреннее'''в текущих ценах 4 квартала 201
       8 года*
 3 Е11-190201-0102(РС267543)(РС267613)'4''Устройства газо
       горелочные с горелками производительностью до 10 м
        3/ч. Установка'устройство*
 4 51-040105-0202'4''Котел газовый КОВ-20 СТ-1, тепловаям
       ощность отопительной системы 20 кВт'комплект*
 5 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'4+4+4''Вентили, за
       движки, затворы, клапаны обратные, краны проходные
        на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25
        мм. Установка'шт.*
 6 С123-040902-0102'8''Краны шаровые стальные сварные тип
       а Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005
       'шт.*
 7 С123-051401-1003'4''Устройства противонакипные магнитн
       ые резьбовые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler'шт.*
 8 Т прайс (=13)'4'9000'Сигнализатор загазованности'шт*
 9 Е11-160301-0301'4''Трубопроводы газоснабжения из сталь
       ных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр
        до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-160301-0302'11''Трубопроводы газоснабжения из стал
       ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
       р до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
11 Е11-160301-0303'10''Трубопроводы газоснабжения из стал
       ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
       р до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 Е11-190101-0102(РС267527РС267530)'4''Плиты газовые быт
       овые четырехкомфорочные. Установка'прибор*
13 П2 Футляр*
14 Е11-160401-0101(РС158007)(РС187490)'0,6''Трубопроводыо
       топления и газоснабжения из стальных бесшовных тру
       б, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
15 Е11-160401-0104(РС158007)(РС187490)'0,6''Трубопроводыо
       топления и газоснабжения из стальных бесшовных тру
       б, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
16 Е11-130301-0406'7,85''Поверхности металлические. Огрун
       товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
17 Е11-130301-1406'7,85''Поверхности металлические огрунт
       ованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
18 П2Дымовая труба*
19 Е11-160401-0103(РС158007)(РС187490)'7.4''Трубопроводыо
       топления и газоснабжения из стальных бесшовных тру
       б, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
20 Е11-260101-0503(РС248660)(РС248661)'9,55.0,1''Трубопро
       воды. Изоляция штучными теплоизоляционными сегмент
       ами из плит (перлитоцементными, перлитовыми, верми
       кулитовыми, известково-кремнеземистыми)'м3*
21 Е11-260301-0202(РС147369)'9,55''Поверхность изоляции т
       рубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной'м2 пове
       рхности покрытия изоляции*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 4-х квартирный жилой дом №3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-5
(Локальный сметный расчет)

НА Газоснабжение внутреннее

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 993,314 тыс.тенге
Сметная заработная плата 142,037 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,131 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 1. | 1119-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 10 м 3/ч. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | устройство | 4 | 8890,36<br>8790,88 | 49,56<br>22,02 | 35561<br>35164 | 198<br>88 | 199<br>-- | 34547<br>5609 | 75717 | | | | | |
| 2. | 5104-0105 -0202 РСНБ РК 2015 | -Котел газовый КОВ-20 СТ-1, тепловаямощность отопительной системы 20 кВт | комплект | 4 | 53173<br>-- | --<br>-- | 212692<br>-- | --<br>-- | --<br>212692 | --<br>-- | 212692 | | | | | |
| 3. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка<br>НР - 98%; СП - 8% | шт. | 12 | 1873,2<br>1487,64 | 84,98<br>11,01 | 22478<br>17852 | 1020<br>132 | 3606<br>-- | 17624<br>3208 | 43311 | | | | | |
| 4. | 2304-0902 | -Краны шаровые стальные | шт. | 8 | 9512 | -- | 76096 | -- | 76096 | -- | 82184 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0102 РСНБ РК 2015 | сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6088 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | 2305-1401 -1003 РСНБ РК 2015 | -Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler | шт. | 4 | 9736 | -- | 38944 | -- | 38944 | -- | 42060 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3116 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | прайс | -Сигнализатор загазованности | шт | 4 | 9000 | -- | 36000 | -- | 36000 | -- | 38880 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2880 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | 1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 1634,32 | 19,65 | 6537 | 79 | 5220 | 1240 | 8399 |
| | | | | | 309,38 | 6,83 | 1238 | 27 | -- | 622 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 11 | 1704,84 | 19,65 | 18753 | 216 | 15134 | 3409 | 23935 |
| | | | | | 309,38 | 6,83 | 3403 | 75 | -- | 1773 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 1939,52 | 19,65 | 19395 | 197 | 16104 | 3099 | 24294 |
| | | | | | 309,38 | 6,83 | 3094 | 68 | -- | 1800 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | 1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | 4 | 43196,72 | 217,21 | 172787 | 869 | 167263 | 4943 | 191949 |
| | | | | | 1163,8 | 97,29 | 4655 | 389 | -- | 14218 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 6 | | | | | | | | | | |
| | | Футляр | | | | | | | | | |
| 11. | 1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 0,6 | 2106,01<br>620,47 | 36,32<br>12 | 1264<br>372 | 22<br>7 | 870<br>-- | 372<br>131 | 1766 |
| 12. | 1116-0401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 0,6 | 4104,08<br>813,45 | 63,71<br>19,96 | 2462<br>488 | 38<br>12 | 1936<br>-- | 490<br>236 | 3189 |
| 13. | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 7,85 | 84,98<br>36,88 | 2,21<br>0,22 | 667<br>289 | 17<br>2 | 361<br>-- | 201<br>69 | 937 |
| 14. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>НР - 69%; СП - 8% | м2 | 7,85 | 76,52<br>21,56 | 1,57<br>0,22 | 601<br>169 | 12<br>2 | 420<br>-- | 118<br>57 | 776 |
| | | Дымовая труба | | | | | | | | | |
| 15. | 1116-0401 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 28 | 3207,3<br>813,45 | 63,71<br>19,96 | 89805<br>22777 | 1784<br>559 | 65244<br>-- | 22869<br>9014 | 121687 |
| 16. | 1126-0101 -0503 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами из плит (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)<br>НР - 76%; СП - 8% | м3 | 0,955 | 57237,8<br>36011,1 | 1784,16<br>792,72 | 54662<br>34391 | 1704<br>757 | 18567<br>-- | 26712<br>6510 | 87884 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 1126-0301 -0202 РСНБ РК 2015 | -Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной<br>НР - 76%; СП - 8% | м2 поверхности покрытия изоляции | 9,55 | 1987,62<br>1666,39 | 161,83<br>11,89 | 18982<br>15914 | 1545<br>114 | 1523<br>-- | 12181<br>2493 | 33656 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 993316 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| Зарплата рабочих строителей | | | Тенге | | | | 139805 | | | | |
| Затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | 7701 | | | | |
| в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | | 2232 | | | |
| Материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | 447487 | | | | |
| Оборудование, инвентарь | | | Тенге | | | | 212692 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 127805 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 57824 | | | | |

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

**Заказчик** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

Шифр стройки: **48**

Наименование стройки: **Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО**

## Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | |
| **1** | **Песок строительный** | **м3** | **25,9017** | **0,037609** | **0,037609** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100328 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 25,9017 | 0,037609 | 0,037609 | 100,00 | Казахстан |
| **2** | **Щебень** | **м3** | **64,96992** | **0,593879** | **0,593879** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100080 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 3,864 | 0,024834 | 0,024834 | 100,00 | Казахстан |
| 100299 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 61,094 | 0,568968 | 0,568968 | 100,00 | Казахстан |
| 100412 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,01192 | 0,000077 | 0,000077 | 100,00 | Казахстан |
| **3** | **Бетоны** | **м3** | **267,60424** | **6,749853** | **6,749853** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100511 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 61,12901 | 1,468074 | 1,468074 | 100,00 | Казахстан |
| 100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 190,07523 | 4,864976 | 4,864976 | 100,00 | Казахстан |
| 101074 | Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012 | м3 | 2,76 | 0,071793 | 0,071793 | 100,00 | Казахстан |
| 275944 | Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012 | м3 | 13,64 | 0,345010 | 0,345010 | 100,00 | Казахстан |
| **4** | **Растворы** | **м3** | **155,5284** | **2,430293** | **2,430293** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102633 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 8,35852 | 0,100302 | 0,100302 | 100,00 | Казахстан |
| 102634 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,18 | 0,002404 | 0,002404 | 100,00 | Казахстан |
| 102636 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,8947 | 0,012855 | 0,012855 | 100,00 | Казахстан |
| 102637 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,56673 | 0,039386 | 0,039386 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102639 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98 | м3 | 45,57 | 0,587990 | 0,587990 | 100,00 | Казахстан |
| 102640 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 31,899 | 0,461961 | 0,461961 | 100,00 | Казахстан |
| 102641 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 12,3552 | 0,183092 | 0,183092 | 100,00 | Казахстан |
| 102671 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,3312 | 0,026254 | 0,026254 | 100,00 | Казахстан |
| 102682 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 17,95363 | 0,351478 | 0,351478 | 100,00 | Казахстан |
| 102685 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98 | м3 | 34,41942 | 0,664570 | 0,664570 | 100,00 | Казахстан |
| **5** | **Кирпич керамический и силикатный** | **1000 шт.** | **19,51092** | **0,719972** | **0,719972** | **100,00** | **Казахстан** |
| 104921 | Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 19,51092 | 0,719972 | 0,719972 | 100,00 | Казахстан |
| **6** | **Бетонные изделия** | | | | | | |
| **7** | **Конструкции и изделия из железобетона** | **м3** | **10,296** | **0,884406** | **0,884406** | **100,00** | **Казахстан** |
| 245729 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 10,296 | 0,884406 | 0,884406 | 100,00 | Казахстан |
| **8** | **Изделия из гипса (гипсокартон)** | **м2** | **732,1137** | **0,325791** | **0,325791** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149136 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 732,1137 | 0,325791 | 0,325791 | 100,00 | Казахстан |
| **9** | **Изделия из облегченного бетона** | **шт.** | **29295** | **7,645995** | **7,645995** | **100,00** | **Казахстан** |
| 111888 | Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92 | шт. | 29295 | 7,645995 | 7,645995 | 100,00 | Казахстан |
| **10** | **Асфальтобетон** | | | | | | |
| **11** | **Краски и лаки** | **т** | **0,08262** | **0,006722** | **0,006722** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149219 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00212 | 0,000978 | 0,000978 | 100,00 | Казахстан |
| 149365 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,07805 | 0,004485 | 0,004485 | 100,00 | Казахстан |
| 149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00033 | 0,000115 | 0,000115 | 100,00 | Казахстан |
| 149529 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00212 | 0,001142 | 0,001142 | 100,00 | Казахстан |
| | **Краски и лаки** | **кг** | **73,07179** | **0,010936** | **0,010936** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149389 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 2,2628 | 0,001310 | 0,001310 | 100,00 | Казахстан |
| 149394 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,264 | 0,000206 | 0,000206 | 100,00 | Казахстан |
| 149395 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,948 | 0,000548 | 0,000548 | 100,00 | Казахстан |
| 249409 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 6,4424 | 0,003324 | 0,003324 | 100,00 | Казахстан |
| 249453 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 47,66064 | 0,004671 | 0,004671 | 100,00 | Казахстан |
| 249504 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,6 | 0,000877 | 0,000877 | 100,00 | Казахстан |
| 276161 | Краски сухие | кг | 14,89395 | | | 100,00 | Казахстан |
| | **Краски и лаки** | **шт.** | **24,1932** | **0,031548** | **0,031548** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249436 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 24,1932 | 0,031548 | 0,031548 | 100,00 | Казахстан |
| **12** | **Сухие строительные смеси** | **т** | **0,80719** | **0,025760** | **0,025760** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144523 | Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,02662 | 0,000591 | 0,000591 | 100,00 | Казахстан |
| 144600 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,55565 | 0,017762 | 0,017762 | 100,00 | Казахстан |
| 144613 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,21342 | 0,004756 | 0,004756 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146096 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,0115 | 0,002651 | 0,002651 | 100,00 | Казахстан |
| | **Сухие строительные смеси** | **кг** | **2202,02043** | **0,161594** | **0,161594** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149905 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 82,785 | 0,012583 | 0,012583 | 100,00 | Казахстан |
| 149908 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 260,85993 | 0,028955 | 0,028955 | 100,00 | Казахстан |
| 249623 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 620,8875 | 0,031044 | 0,031044 | 100,00 | Казахстан |
| 249624 | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 1126,998 | 0,076636 | 0,076636 | 100,00 | Казахстан |
| 249697 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 110,49 | 0,012375 | 0,012375 | 100,00 | Казахстан |
| **13** | **Плитки и плиты керамические** | **м2** | **165,57** | **0,409951** | **0,409951** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149074 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 165,57 | 0,409951 | 0,409951 | 100,00 | Казахстан |
| **14** | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | **м2** | **123,24** | **2,610388** | **2,610388** | **100,00** | **Казахстан** |
| 133836 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 95,04 | 1,837408 | 1,837408 | 100,00 | Казахстан |
| 146345 | Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001 | м2 | 3 | 0,004203 | 0,004203 | 100,00 | Казахстан |
| 269605 | Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 25,2 | 0,768776 | 0,768776 | 100,00 | Казахстан |
| | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | **м** | **31,68** | **0,012133** | **0,012133** | **100,00** | **Казахстан** |
| 134117 | Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 150 мм ГОСТ 23166-99 | м | 31,68 | 0,012133 | 0,012133 | 100,00 | Казахстан |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | **м** | **2173,5** | **1,038159** | **1,038159** | **100,00** | **Казахстан** |
| 154778 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 1338 | 0,032112 | 0,032112 | 100,00 | Казахстан |
| 154839 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 105 | 0,017640 | 0,017640 | 100,00 | Казахстан |
| 154840 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 72 | 0,020088 | 0,020088 | 100,00 | Казахстан |
| 154841 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 493,5 | 0,238854 | 0,238854 | 100,00 | Казахстан |
| 154847 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 165 | 0,729465 | 0,729465 | 100,00 | Казахстан |
| | **Трубы из пластмасс** | **шт.** | **477,3105** | **0,011961** | **0,011961** | **100,00** | **Казахстан** |
| 163930 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 0,001280 | 0,001280 | 100,00 | Казахстан |
| 181696 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 459,3105 | 0,002297 | 0,002297 | 100,00 | Казахстан |
| 182136 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 фронтальный с патрубком DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 8 | 0,005200 | 0,005200 | 100,00 | Казахстан |
| 182182 | Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 | 0,000669 | 0,000669 | 100,00 | Казахстан |
| 250842 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 5 | 0,002515 | 0,002515 | 100,00 | Казахстан |
| **16** | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **м** | **464,1408** | **0,258223** | **0,258223** | **100,00** | **Казахстан** |
| 134910 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 151,68 | 0,146675 | 0,146675 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135510 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 312,4608 | 0,111549 | 0,111549 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **м2** | **3293,2302** | **0,949687** | **0,949687** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135214 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 305,01 | 0,507842 | 0,507842 | 100,00 | Казахстан |
| 135512 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 92,0192 | 0,019416 | 0,019416 | 100,00 | Казахстан |
| 135535 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1130,25 | 0,183101 | 0,183101 | 100,00 | Казахстан |
| 135545 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 639,691 | 0,145850 | 0,145850 | 100,00 | Казахстан |
| 135775 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 | м2 | 1126,26 | 0,093480 | 0,093480 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **т** | **0,59311** | **0,080295** | **0,080295** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135399 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм | т | 0,05669 | 0,008652 | 0,008652 | 100,00 | Казахстан |
| 135947 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,00096 | 0,001141 | 0,001141 | 100,00 | Казахстан |
| 144636 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,2184 | 0,030230 | 0,030230 | 100,00 | Казахстан |
| 144669 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,2891 | 0,029450 | 0,029450 | 100,00 | Казахстан |
| 146546 | Стекло жидкое калийное | т | 0,02796 | 0,010823 | 0,010823 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **кг** | **4304,5134** | **0,923167** | **0,923167** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135836 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 541,9134 | 0,071533 | 0,071533 | 100,00 | Казахстан |
| 135867 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 3753 | 0,848178 | 0,848178 | 100,00 | Казахстан |
| 135925 | Замазка защитная | кг | 9,6 | 0,003456 | 0,003456 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **шт.** | **136,3392** | **0,185967** | **0,185967** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135963 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 136,3392 | 0,185967 | 0,185967 | 100,00 | Казахстан |
| **17** | **Санитарно-технические изделия из керамики** | **комплект** | **12** | **0,192096** | **0,192096** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187710 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 12 | 0,192096 | 0,192096 | 100,00 | Казахстан |
| | **Санитарно-технические изделия из керамики** | **шт.** | **12** | **0,063828** | **0,063828** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187793 | Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 12 | 0,063828 | 0,063828 | 100,00 | Казахстан |
| **18** | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **м3** | **0,1146** | **0,002170** | **0,002170** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135978 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,1146 | 0,002170 | 0,002170 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **м** | **600,6528** | **0,042400** | **0,042400** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147162 | Лента бутиловая диффузионная | м | 67,4784 | 0,007760 | 0,007760 | 100,00 | Казахстан |
| 147163 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 203,3856 | 0,017491 | 0,017491 | 100,00 | Казахстан |
| 249186 | Лента бутиловая | м | 329,7888 | 0,017149 | 0,017149 | 100,00 | Казахстан |
| **19** | **Напольные покрытия** | **м2** | **216,8264** | **0,597434** | **0,597434** | **100,00** | **Казахстан** |
| 150083 | Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 150,2664 | 0,328332 | 0,328332 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150297 | Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93 | м2 | 66,56 | 0,269102 | 0,269102 | 100,00 | Казахстан |
| **20** | **Лесоматериалы** | **м3** | **72,63104** | **4,940587** | **4,940587** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131535 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 65,661 | 4,538751 | 4,538751 | 100,00 | Казахстан |
| 131548 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01171 | 0,000473 | 0,000473 | 100,00 | Казахстан |
| 131555 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,25359 | 0,005434 | 0,005434 | 100,00 | Казахстан |
| 131598 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,38432 | 0,020739 | 0,020739 | 100,00 | Казахстан |
| 131600 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,9004 | 0,052555 | 0,052555 | 100,00 | Казахстан |
| 248314 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,10102 | 0,002751 | 0,002751 | 100,00 | Казахстан |
| 248316 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 5,319 | 0,319885 | 0,319885 | 100,00 | Казахстан |
| | **Лесоматериалы** | **м** | **789,264** | **0,305445** | **0,305445** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131822 | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 789,264 | 0,305445 | 0,305445 | 100,00 | Казахстан |
| | **Лесоматериалы** | **м2** | **73,91894** | **0,074806** | **0,074806** | **100,00** | **Казахстан** |
| 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 73,91894 | 0,074806 | 0,074806 | 100,00 | Казахстан |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **8,14627** | **1,650500** | **1,650500** | **100,00** | **Казахстан** |
| 125919 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00331 | 0,000442 | 0,000442 | 100,00 | Казахстан |
| 127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,20841 | 0,045477 | 0,045477 | 100,00 | Казахстан |
| 127728 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,11693 | 0,036577 | 0,036577 | 100,00 | Казахстан |
| 127755 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0243 | 0,004849 | 0,004849 | 100,00 | Казахстан |
| 279796 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,01693 | 0,004852 | 0,004852 | 100,00 | Казахстан |
| 279797 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,17699 | 0,049954 | 0,049954 | 100,00 | Казахстан |
| 279827 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,27696 | 0,073959 | 0,073959 | 100,00 | Казахстан |
| 279845 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,00481 | 0,201612 | 0,201612 | 100,00 | Казахстан |
| 279851 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,31763 | 1,232778 | 1,232778 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **кг** | **116,94852** | **0,024517** | **0,024517** | **100,00** | **Казахстан** |
| 127927 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 50,85 | 0,018764 | 0,018764 | 100,00 | Казахстан |
| 127966 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 1,427 | 0,000801 | 0,000801 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128060 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 6,04515 | 0,000804 | 0,000804 | 100,00 | Казахстан |
| 128061 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,23552 | 0,000131 | 0,000131 | 100,00 | Казахстан |
| 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 57,39085 | 0,004017 | 0,004017 | 100,00 | Казахстан |
| **22** | **Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)** | | | | | | |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | **т** | **0,09792** | **0,057263** | **0,057263** | **100,00** | **Казахстан** |
| 130007 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,09792 | 0,057263 | 0,057263 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлоконструкции строительные** | **м** | **2518,47113** | **0,312730** | **0,312730** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131284 | Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм | м | 483,19504 | 0,042038 | 0,042038 | 100,00 | Казахстан |
| 131286 | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 2035,27609 | 0,270692 | 0,270692 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлоконструкции строительные** | **шт.** | **2302,9596** | **0,117351** | **0,117351** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131381 | Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 462,0135 | 0,023563 | 0,023563 | 100,00 | Казахстан |
| 131384 | Тяга подвеса 500 | шт. | 462,0135 | 0,018943 | 0,018943 | 100,00 | Казахстан |
| 131450 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1265,2062 | 0,072117 | 0,072117 | 100,00 | Казахстан |
| 131453 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 113,7264 | 0,002729 | 0,002729 | 100,00 | Казахстан |
| **24** | **Радиаторы, ванны чугунные и стальные** | **шт.** | **12** | **0,050436** | **0,050436** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187828 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 12 | 0,050436 | 0,050436 | 100,00 | Казахстан |
| **25** | **Трубы чугунные** | | | | | | |
| **26** | **Трубы стальные** | **м** | **213,6** | **0,492406** | **0,492406** | **100,00** | **Казахстан** |
| 150637 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12 | 0,043008 | 0,043008 | 100,00 | Казахстан |
| 157969 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 1 | 0,001937 | 0,001937 | 100,00 | Казахстан |
| 157977 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=150 мм | м | 12 | 0,092928 | 0,092928 | 100,00 | Казахстан |
| 157978 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 24 | 0,031008 | 0,031008 | 100,00 | Казахстан |
| 157979 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 33 | 0,044946 | 0,044946 | 100,00 | Казахстан |
| 157980 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 30 | 0,047880 | 0,047880 | 100,00 | Казахстан |
| 278610 | Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,8 | 0,002558 | 0,002558 | 100,00 | Казахстан |
| 278612 | Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм | м | 98 | 0,222460 | 0,222460 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278613 | Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм | м | 1,8 | 0,005681 | 0,005681 | 100,00 | Казахстан |
| | **Трубы стальные** | **шт.** | **36** | **0,024528** | **0,024528** | **100,00** | **Казахстан** |
| 158883 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 0,010980 | 0,010980 | 100,00 | Казахстан |
| 158884 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 0,013224 | 0,013224 | 100,00 | Казахстан |
| 251487 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм | шт. | 12 | 0,000324 | 0,000324 | 100,00 | Казахстан |
| **27** | **Кабели на напряжение не более 1000 В** | **км** | **2,034** | **0,425601** | **0,425601** | **100,00** | **Казахстан** |
| 196712 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,072 | 0,009389 | 0,009389 | 100,00 | Казахстан |
| 196832 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,84 | 0,136908 | 0,136908 | 100,00 | Казахстан |
| 196833 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,05 | 0,268812 | 0,268812 | 100,00 | Казахстан |
| 237108 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,072 | 0,010493 | 0,010493 | 100,00 | Казахстан |
| **28** | **Кабели на напряжение более 1000 В** | | | | | | |
| **29** | **Аппаратура осветительная** | **шт.** | **120** | **0,139440** | **0,139440** | **100,00** | **Казахстан** |
| 263698 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 36 | 0,070164 | 0,070164 | 100,00 | Казахстан |
| 263808 | Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82 | шт. | 12 | 0,018948 | 0,018948 | 100,00 | Казахстан |
| 263881 | Светильники, тип НБП01-60-002 IP53 ГОСТ 17677-82 | шт. | 12 | 0,006048 | 0,006048 | 100,00 | Казахстан |
| 274072 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт | шт. | 60 | 0,044280 | 0,044280 | 100,00 | Казахстан |
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **кг** | **0,8976** | **0,000591** | **0,000591** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147172 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,8976 | 0,000591 | 0,000591 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **шт.** | **1515,24** | **0,582558** | **0,582558** | **100,00** | **Казахстан** |
| 238444 | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 244,08 | 0,007811 | 0,007811 | 100,00 | Казахстан |
| 242691 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 515,16 | 0,006182 | 0,006182 | 100,00 | Казахстан |
| 242966 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 0,001476 | 0,001476 | 100,00 | Казахстан |
| 264360 | Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 12 | 0,192024 | 0,192024 | 100,00 | Казахстан |
| 264467 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК | шт. | 96 | 0,026112 | 0,026112 | 100,00 | Казахстан |
| 264686 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 24 | 0,099576 | 0,099576 | 100,00 | Казахстан |
| 265138 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 36 | 0,052056 | 0,052056 | 100,00 | Казахстан |
| 265142 | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | 0,018228 | 0,018228 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266023 | Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 12 | 0,053280 | 0,053280 | 100,00 | Казахстан |
| 271452 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica | шт. | 36 | 0,008676 | 0,008676 | 100,00 | Казахстан |
| 274085 | Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 | шт. | 258 | 0,009030 | 0,009030 | 100,00 | Казахстан |
| 275793 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 42 | 0,012852 | 0,012852 | 100,00 | Казахстан |
| 275795 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 48 | 0,015120 | 0,015120 | 100,00 | Казахстан |
| 275824 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 168 | 0,080136 | 0,080136 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **10 шт.** | **669,186** | **0,142579** | **0,142579** | **100,00** | **Казахстан** |
| 241448 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 569,52 | 0,130420 | 0,130420 | 100,00 | Казахстан |
| 242809 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 99,666 | 0,012159 | 0,012159 | 100,00 | Казахстан |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **100 шт.** | **63,9528** | **0,114332** | **0,114332** | **100,00** | **Казахстан** |
| 242706 | Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 61,02 | 0,109897 | 0,109897 | 100,00 | Казахстан |
| 242794 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,492 | 0,002091 | 0,002091 | 100,00 | Казахстан |
| 242795 | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 2,4408 | 0,002343 | 0,002343 | 100,00 | Казахстан |
| **31** | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **1000 шт.** | **0,522** | **0,016707** | **0,016707** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187338 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,522 | 0,016707 | 0,016707 | 100,00 | Казахстан |
| | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | **шт.** | **60** | **0,254580** | **0,254580** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187865 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 24 | 0,054480 | 0,054480 | 100,00 | Казахстан |
| 273432 | Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32 | шт. | 24 | 0,139416 | 0,139416 | 100,00 | Казахстан |
| 273475 | Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91 | шт. | 12 | 0,060684 | 0,060684 | 100,00 | Казахстан |
| **32** | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | **шт.** | **36** | **0,055512** | **0,055512** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187898 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 24 | 0,023184 | 0,023184 | 100,00 | Казахстан |
| 273307 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 12 | 0,032328 | 0,032328 | 100,00 | Казахстан |
| | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | **комплект** | **12** | **0,052128** | **0,052128** | **100,00** | **Казахстан** |
| 273974 | Манометр GMM 63 | комплект | 12 | 0,052128 | 0,052128 | 100,00 | Казахстан |
| **33** | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | **шт.** | **382** | **0,867419** | **0,867419** | **100,00** | **Казахстан** |
| 252431 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 12 | 0,009624 | 0,009624 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252434 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | 0,022275 | 0,022275 | 100,00 | Казахстан |
| 253045 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 24 | 0,228288 | 0,228288 | 100,00 | Казахстан |
| 254240 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 12 | 0,007992 | 0,007992 | 100,00 | Казахстан |
| 254261 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 40 | 0,040160 | 0,040160 | 100,00 | Казахстан |
| 254262 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 75 | 0,143400 | 0,143400 | 100,00 | Казахстан |
| 254263 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 54 | 0,203364 | 0,203364 | 100,00 | Казахстан |
| 254404 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 120 | 0,011040 | 0,011040 | 100,00 | Казахстан |
| 257094 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна T от -15°C до +200°C, PN 16, DN 32, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 12 | 0,160524 | 0,160524 | 100,00 | Казахстан |
| 262761 | Термометры прямые в оправе | шт. | 24 | 0,040752 | 0,040752 | 100,00 | Казахстан |
| **34** | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | **шт.** | **12** | **0,478044** | **0,478044** | **100,00** | **Казахстан** |
| 267530 | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | 12 | 0,478044 | 0,478044 | 100,00 | Казахстан |
| **35** | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | | | | | | |
| **II. Инженерное оборудование** | | | | | | | |
| **36** | **Лифты пассажирские и грузовые** | | | | | | |
| **37** | **Насосы электрические** | | | | | | |
| **38** | **Вентиляторы и кондиционеры** | **шт.** | **12** | **0,017376** | **0,017376** | **100,00** | **Казахстан** |
| 257783 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 12 | 0,017376 | 0,017376 | 100,00 | Казахстан |
| | **Вентиляторы и кондиционеры** | **комплект** | **81** | **1,284282** | **1,284282** | **100,00** | **Казахстан** |
| 260505 | Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005 | комплект | 72 | 1,262448 | 1,262448 | 100,00 | Казахстан |
| 262754 | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 | комплект | 9 | 0,021834 | 0,021834 | 100,00 | Казахстан |
| **III. Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| **39** | **Оборудование промышленных предприятий** | | | | | | |
| **40** | **Мебель и инвентарь** | **шт.** | **18** | **0,001944** | **0,001944** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187936 | Головки для присоединения рукавов поливочных, d 32 мм ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 18 | 0,001944 | 0,001944 | 100,00 | Казахстан |
| | **Мебель и инвентарь** | **м** | **180** | **0,218160** | **0,218160** | **100,00** | **Казахстан** |
| 187945 | Рукава поливочные, d 32 мм ГОСТ 18698-79 | м | 180 | 0,218160 | 0,218160 | 100,00 | Казахстан |
| **41** | **Прочие** | **шт.** | **5497,25064** | **0,608016** | **0,608016** | **100,00** | **Казахстан** |
| R51-020605-0101 | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni | шт. | 12 | 0,160632 | 0,160632 | 100,00 | Казахстан |
| 145735 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм | шт. | 466,63364 | 0,003733 | 0,003733 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145787 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 290,8224 | 0,007561 | 0,007561 | 100,00 | Казахстан |
| 146031 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм | шт. | 3435,4746 | 0,013742 | 0,013742 | 100,00 | Казахстан |
| 147529 | Шпильки | шт. | 122,4 | 0,011628 | 0,011628 | 100,00 | Казахстан |
| 147780 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 1105,92 | 0,011059 | 0,011059 | 100,00 | Казахстан |
| 262701 | Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler | шт. | 12 | 0,116832 | 0,116832 | 100,00 | Казахстан |
| 271955 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 52 | 0,282828 | 0,282828 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **комплект** | **113,9248** | **0,947394** | **0,947394** | **100,00** | **Казахстан** |
| R51-040105-0202 | Котел газовый КОВ-20 СТ-1, тепловаямощность отопительной системы 20 кВт | комплект | 16 | 0,850768 | 0,850768 | 100,00 | Казахстан |
| 187489 | Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных | комплект | 85,9248 | 0,047774 | 0,047774 | 100,00 | Казахстан |
| RTC123-050403-0801 | Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч | комплект | 12 | 0,048852 | 0,048852 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **т** | **1,93765** | **0,832794** | **0,832794** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144730 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,2871 | 0,054177 | 0,054177 | 100,00 | Казахстан |
| 144732 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00439 | 0,000835 | 0,000835 | 100,00 | Казахстан |
| 144746 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00276 | 0,001117 | 0,001117 | 100,00 | Казахстан |
| 144763 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01524 | 0,003817 | 0,003817 | 100,00 | Казахстан |
| 145198 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0264 | 0,004995 | 0,004995 | 100,00 | Казахстан |
| 146016 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0006 | 0,000773 | 0,000773 | 100,00 | Казахстан |
| 146049 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,12018 | 0,030003 | 0,030003 | 100,00 | Казахстан |
| 146053 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,00875 | 0,001677 | 0,001677 | 100,00 | Казахстан |
| 146643 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,00045 | 0,000283 | 0,000283 | 100,00 | Казахстан |
| 146678 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,00264 | 0,000988 | 0,000988 | 100,00 | Казахстан |
| 146741 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,33917 | 0,018388 | 0,018388 | 100,00 | Казахстан |
| 146743 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,07068 | 0,005020 | 0,005020 | 100,00 | Казахстан |
| 146857 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,12016 | 0,009038 | 0,009038 | 100,00 | Казахстан |
| 146859 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,47356 | 0,635869 | 0,635869 | 100,00 | Казахстан |
| 146883 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00035 | 0,000102 | 0,000102 | 100,00 | Казахстан |
| 147076 | Каболка | т | 0,00288 | 0,003950 | 0,003950 | 100,00 | Казахстан |
| 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,22111 | 0,046930 | 0,046930 | 100,00 | Казахстан |
| 147338 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00023 | 0,000054 | 0,000054 | 100,00 | Казахстан |
| 147341 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0435 | 0,009009 | 0,009009 | 100,00 | Казахстан |
| 147347 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00712 | 0,001571 | 0,001571 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147348 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00059 | 0,000123 | 0,000123 | 100,00 | Казахстан |
| 147626 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,18979 | 0,004074 | 0,004074 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **10 шт.** | **171,39416** | **0,011178** | **0,011178** | **100,00** | **Казахстан** |
| 145630 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 106,26311 | 0,006163 | 0,006163 | 100,00 | Казахстан |
| 145632 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 50,73105 | 0,003906 | 0,003906 | 100,00 | Казахстан |
| 145636 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 14,4 | 0,001109 | 0,001109 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **100 шт.** | **7,0374** | **0,018774** | **0,018774** | **100,00** | **Казахстан** |
| 145785 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,492 | 0,000224 | 0,000224 | 100,00 | Казахстан |
| 147568 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 6,5454 | 0,018550 | 0,018550 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **1000 шт.** | **25,90254** | **0,085605** | **0,085605** | **100,00** | **Казахстан** |
| 145799 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм | 1000 шт. | 8,05012 | 0,046916 | 0,046916 | 100,00 | Казахстан |
| 145803 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм | 1000 шт. | 1,36209 | 0,015536 | 0,015536 | 100,00 | Казахстан |
| 145910 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 16,49033 | 0,023152 | 0,023152 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **кг** | **294,81124** | **0,130988** | **0,130988** | **100,00** | **Казахстан** |
| 145969 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 1,72097 | 0,000776 | 0,000776 | 100,00 | Казахстан |
| 145974 | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 16,44039 | 0,006461 | 0,006461 | 100,00 | Казахстан |
| 145975 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,44352 | 0,000156 | 0,000156 | 100,00 | Казахстан |
| 145981 | Гвозди усиленные ГОСТ 283-75 | кг | 26,442 | 0,004865 | 0,004865 | 100,00 | Казахстан |
| 145983 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 46,51885 | 0,014421 | 0,014421 | 100,00 | Казахстан |
| 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,07498 | 0,000011 | 0,000011 | 100,00 | Казахстан |
| 147045 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 2,9598 | 0,000956 | 0,000956 | 100,00 | Казахстан |
| 147047 | Ветошь | кг | 4,81573 | 0,000433 | 0,000433 | 100,00 | Казахстан |
| 147090 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 157,8528 | 0,091555 | 0,091555 | 100,00 | Казахстан |
| 147640 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,96 | 0,001212 | 0,001212 | 100,00 | Казахстан |
| 147667 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,8 | 0,000810 | 0,000810 | 100,00 | Казахстан |
| 147732 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 16,8822 | 0,006398 | 0,006398 | 100,00 | Казахстан |
| 147733 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,168 | 0,001194 | 0,001194 | 100,00 | Казахстан |
| 280106 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 14,732 | 0,001738 | 0,001738 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м3** | **156,07685** | **0,224628** | **0,224628** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146645 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,61454 | 0,003373 | 0,003373 | 100,00 | Казахстан |
| 146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,34431 | 0,000347 | 0,000347 | 100,00 | Казахстан |
| 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 10,5689 | 0,002875 | 0,002875 | 100,00 | Казахстан |
| 249132 | Вода техническая | м3 | 69,0527 | 0,006836 | 0,006836 | 100,00 | Казахстан |
| RTC121-010301-0403 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 74,4964 | 0,211197 | 0,211197 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Прочие** | **10 м2** | **19,4241** | **0,135852** | **0,135852** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147049 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 19,4241 | 0,135852 | 0,135852 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м2** | **1608,43827** | **3,002290** | **3,002290** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147060 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм | м2 | 8,56635 | 0,006082 | 0,006082 | 100,00 | Казахстан |
| 147307 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 23,83032 | 0,004099 | 0,004099 | 100,00 | Казахстан |
| RTC121-090102-0102 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 75,6 | 0,377244 | 0,377244 | 100,00 | Казахстан |
| RTC121-090102-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 45,36 | 0,185477 | 0,185477 | 100,00 | Казахстан |
| RTC121-100104-0701 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 848,1 | 1,412087 | 1,412087 | 100,00 | Казахстан |
| RTC122-060101-0101 | Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77 | м2 | 606,9816 | 1,017301 | 1,017301 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м** | **1498,38433** | **0,107191** | **0,107191** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249182 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 474,59448 | 0,024204 | 0,024204 | 100,00 | Казахстан |
| 249184 | Лента армирующая бумажная | м | 937,38985 | 0,009374 | 0,009374 | 100,00 | Казахстан |
| RTC121-090205-0102 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 86,4 | 0,073613 | 0,073613 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **шт** | **12** | **0,108000** | **0,108000** | **100,00** | **Казахстан** |
| RT прайс | Сигнализатор загазованности | шт | 12 | 0,108000 | 0,108000 | 100,00 | Казахстан |
| | **Итого:** | | | **45,916746** | **45,916746** | **100,00** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**