«Тасқала ауданы, Мерей ауылындағы электр желілерін қайта жаңғырту»

жұмыс жобасы бойынша

25.07.2022 ж. № ECom-0071/22жұмыс жобасы бойынша

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

Тапсырыс беруші:
«Тасқала аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ
Бас жобалаушы:
«ZIGMUND» ЖШС

Орал қаласы

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

«Тасқала ауданы, Мерей ауылындағы электр желілерін қайта жаңғырту» жұмыс жобасы бойынша осы сараптама қорытындысы «ExpertiseCom» ЖШС-мен берілді.

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

«ExpertiseCom» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамақорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ECom-0071/22 от 25.07.2022 г.

(положительное)

по рабочему проекту

«Реконструкция линий электропередач в с. Мерей Таскалинского района»

Заказчик:
Государственное учреждение «Таскалинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Ген проектировщик:
ТОО «ZIGMUND»

город Уральск

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение на рабочий проект «Реконструкция линий электропередач в с. Мерей Таскалинского района»выдано ТОО «ExpertiseCom».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ExpertiseCom».

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Реконструкция линий электропередач в с. Мерей Таскалинского района»

3. ОСНОВАНИЕ: Настоящее заключение выполнено в соответствии с трехсторонним договором от 19.07.2022 г. № ECom-0077 между ТОО «ExpertiseCom», ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» и ТОО «ZIGMUND».

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ZIGMUND» государственная лицензия от 27.12.2021 г. ГСЛ № 0843247, II-категория, выданной Государственным учреждением "Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан". Акимат города Нур-Султан.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

1. Задание на проектирование утвержденный заказчиком от 22.02.2022 г;

2. Техническое заключение выданное ТОО «PFA company»;

3. Письмо о сроках строительно-монтажных работ №151 от 3 мая 2022г.

Технические условия:

1. Техническая рекомендация на выполнение проекта.

2. Технические условия на электроснабжение № 7-32-16/4 от 22.02.2022 г., ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: с. Мерей Таскалинского района».

Сейсмичность района: 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат

1.	Пояснительная записка	Жаксылыков Ж.И	№KZ47VJE00050567	соответствует
2.	Паспорт проекта	Жаксылыков Ж.И	№KZ47VJE00050567	соответствует
3.	Проект организации строительства (ПОС)	Жаксылыков Ж.И	№KZ47VJE00050567	соответствует
4.	Наружное освещение (ЭН)	Баетов К.А.	№KZ52VJE00064736	соответствует
5.	Охрана окружающей среды (ОВОС)	Кудабаева.С.С	№KZ66VJE00049837	соответствует
6.	Санитарно-эпидемиологический раздел	Новокрещенова Т.М.	№ KZ93VJE00040136	соответствует
7.	Сметный раздел	Мерекеев Б.У.	№KZ60VJE00056250	соответствует
8.	Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования	Мерекеев Б.У.	№KZ60VJE00056250	соответствует
9.	Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования	Мерекеев Б.У.	№KZ60VJE00056250	соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

9.1 Оценка принятых решений

«Реконструкция линий электропередач в с. Мерей Таскалинского района» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта –II (нормальный), технически несложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость реконструкции в текущих ценах 2022 г. всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	 111,164 84,479 7,996 18,690	 124,318 87,371 16,617 20,331

2	Нормативная продолжительность реконструкции	мес.	4	4
3	Категория надежности электроснабжения объекта		III	III
4	Коэффициент мощности	cos φ	0,93	0,93
5	Установленная мощность	кВт	16,0	16,0
6	Расчетная мощность	кВт	14,88	14,88
7	Общая протяженность ВЛ-0,4кВ	м	13533,0	13533,0
8	Общая протяженность ВЛ-0,22кВ	м	800,0	800,0

10. ВЫВОДЫ.

10.1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция линий электропередач в с. Мерей Таскалинского района» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость реконструкции в текущих ценах 2022 г.		
всего		124,318
в том числе: СМР	млн.	87,371
оборудование	тенге	16,617
прочие затраты		20,331
Нормативная продолжительность реконструкции	мес.	4
Категория надежности электроснабжения объекта		III
Коэффициент мощности	cos φ	0,93
Установленная мощность	кВт	16,0
Расчетная мощность	кВт	14,88
Общая протяженность ВЛ-0,4кВ	м	13533,0
Общая протяженность ВЛ-0,22кВ	м	800,0

10.2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

10.3 В соответствии с пунктом 5 протокольного решения заседания Правительства РК от 02 февраля 2010 года № 15-56/005-1689, 05-12 заказчику при

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

реализации проекта максимально использовать оборудование, материалы и конструкции Казахстанских товаропроизводителей.

10.4. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых потверждается ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в соответствии с условиями договора от 19.07.2022 г. № ECom-0077.

10. ТҰЖЫРЫМДАР:

10.1.Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, «Тасқала ауданы, Мерей ауылындағы электр желілерін қайта жаңғырту» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізігі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады.

2022 ж. ағымдағы бағадағы қайта жаңартудың жалпы сметалық құны		
барлығы		124,318
оның ішінде: ҚМЖ	млн.	87,371
құрал-жабдықтар	тенге	16,617
басқа шығындар		20,331
Құрылыстың нормативтік ұзақтығы	мес.	4
Объектіні электрмен жабдықтау сенімділігінің санаты		III
Қуат коэффициенті	cos φ	0,93
Орнатылған қуат	кВт	16,0
Есептелген қуат	кВт	14,88
ӘЖ жалпы ұзындығы-0,4 кВ	м	13533,0
ӘЖ жалпы ұзындығы-0,22 кВ	м	800,0

10.2. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жоба бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы жиынтық қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

10.3. ҚР Үкімет отырысының 2010 жылғы 02 ақпандағы № 15-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағына сәйкес Тапсырыс беруші жобаны іске асыру кезінде, қазақстандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдар мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

10.4. Осы жиынтық қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығы «Тасқала аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және

автомобиль жолдары бөлімі» ММ мемлекеттік мекемесі 2022 жылғы 19 шілде №ECom-0077 шарттың талаптарына сәйкес кепілдік етеді.

Ссылка на окончательную редакцию документации

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код).

Гайнуллиев М.И.

Директор

ТОО «ExpertiseCom»

Баетов К.А.

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

Новокрещенова Т.М.

ЖОБАЛАРҒА ВЕДОМСТВОДАН ТЫС
КЕШЕНДІ САРАПТАМА

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

Мерекеев Б.У.

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

Кудабаева С.С.

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

Жаксылыков Ж.И.

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

жобаларға ведомстводан тыс
кешенді сараптама

жобаларға ведомстводан тыс
кешенді сараптама