Договор субподряда

на выполнение работ по объекту:

"Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актобинской области (2,25км)

Карагандинская область № 92 2022-04-12

Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Председатель правления Мухажанов Ардак Балтабекович, действующий на основании Устава и **ТОО «АвтоДорСервис-НС»**, именуемый в дальнейшем Субподрядчик, , с другой стороны, в лице заместителя директора Дадиева М.К., действующего на основании Доверенности №1 от 05.01.2021 года, пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) Субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2. Предмет Договора

2.1 Субподрядчик обязуется выполнить Работу, согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 045-028-422 "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)";

Работы выполняются по Проекту - "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актобинской области (2,25км) ", который находится - подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района.
Генеральный проектировщик - ТОО "Amir Zhoba" .

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) условия выполнения закупаемых работ (приложение 1);

3. Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 27 166 053 (двадцать семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч пятьдесят три) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, за исключением стоимости основных материалов, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора).

3.2 Подрядчик после вступления Договора в силу и после получения аванса от Заказчика, производит авансовый платеж в размере 30%. В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Подрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта ввода объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику, а Подрядчик Субподрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Субподрядчиком Подрядчику;

4. Обязательства Сторон

4.1 Субподрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) В целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12767);

исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

3) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

4) без предварительного письменного согласия Подрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

5) по первому требованию Заказчика или Подрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

6) возмещать Подрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

7) оформить и направить Подрядчику утвержденный подписью акт выполненных работ, а также отчет о местном содержании в работах по форме согласно приложению 22-5 к настоящим Правилам;

8) после утверждения Подрядчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

9) Субподрядчик обязан Согласно постановлению Правительства РК № 746 от 13 ноября 2018 года предоставить не менее 10% открытых рабочих мест жителям района, в том числе временно зарегистрированных участникам Программы по направлению центра занятости населения района.

10) Ежемесячно сдавать отчет по местному содержанию в части использования продукции местного производителя;

11) В случае исключения НДС из зачета и КПН из расходов у Субподрядчика по вине Подрядчика по результатам актов налоговых проверок или уведомлений, выставленных налоговыми органами по результатам камерального контроля , то виновная сторона по требованию Субподрядчика возмещает:

-сумму НДС, исключенного из зачета и КПН из расходов - в 1,5 кратном размере,
-неустойку в размере 2,5 % за каждый день с даты выписки ЭСФ до даты выставления уведомления налоговым органом от суммы возникших обязательств по НДС и КПН.
-штрафы, предъявляемые налоговыми органами.

4.2 Субподрядчик вправе:

1) требовать от Подрядчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении № 1 к Договору, заранее согласовав с Подрядчиком сроки выполнения;

4.3 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Субподрядчика;

3) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Субподрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Подрядчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик и Подрядчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5. Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик и Подрядчик или их представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Субподрядчик. Подрядчик должен в письменном виде своевременно уведомить Субподрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Субподрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Подрядчика, в течение 7 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких- либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Субподрядчика от других обязательств по Договору.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Субподрядчиком Работ Подрядчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Субподрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Подрядчику

едующие документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 155 «Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10947) (далее - Правила по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

7. Гарантии. Качество

7.1 Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.

Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

По требованию Подрядчика Субподрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Субподрядчик предоставляет гарантию Подрядчику на эксплуатацию сроком на 36 месяц.

7.3 Субподрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Субподрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику или Подрядчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со

ороны Заказчика или Подрядчика.

8. Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика, а Подрядчик с Субподрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Субподрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Субподрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Субподрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Субподрядчиком распоряжения об изменениях от Подрядчика.

8.7 Не допускается передача Субподрядчиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.

При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору.

9. Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после подписания и действует по 2023-12-31 года. Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик или запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику и Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.2 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до - дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком или Подрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком или Подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику и Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение - дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.4 Договор о субподряде расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

9.5 Если Договор расторгается, Субподрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику или Подрядчику в установленном порядке.

9.6 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком или Субподрядчиком.

10. Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11. Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Субподрядчик и Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик и Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивают консервацию Объекта и останавливает

аботы. Заказчик производит оплату Подрядчику, а Подрядчик Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12. Решение спорных вопросов

12.1 Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о субподряде при условии неизменности качества и других условии, явившихся основой для выбора Субподрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую комплексную вневедомственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица Подрядчика или Субподрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на русском языке. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14. Реквизиты Сторон

Подрядчик:	**Субподрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары" Карагандинская область, г. Караганда, Пригоды, 55/3 БИН/ИИН 040440000219 БИК KCJBKZKX ИИК KZ688560000004419835 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8 7212 44 59 31	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АвтоДорСервис-НС"** 100019, Караганда, ул. Пригоды, 55/3 БИН 110 540 016 482 ИИК KZ648560000004565213 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX Тел: 8 (702) 449 46 80
Председатель правления	**Заместитель директора**
_____ **Мухажанов А.Б.**	_____ **Дадиев М.К..**

Приложение №1
к договору субподряда № от 12.04.2022 года

Ведомость объемов работ по объекту:"Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области(2,25км)"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Всего стоимость с учетом НДС , тенге
1	**Подготовительные работы**	**км**	**2,25**	**5 116 576**
2	**Земляные работы**	**м3**	**3 094,00**	**5 864 910**
3	**Устройство дорожной одежды (основная дорога), в том числе:**	**м2**	**15 967,00**	**16 184 567**
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3853	
	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	17,2	
	Основание из черного щебня, плотность каменных м атериалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство	м2	17357	
	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,21	
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных мат ериалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6387	
	Всего на сумму:			**27 166 053**

Подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Карагандинская обл., г. Караганда,
ул. Пригоды 55 стр.3
БИН/ИИН 040440000219
БИК KCJBKZKX ИИК

KZ688560000004419835 АО "Банк ЦентКредит"
Тел.: 8-7212-44-59-31

Председатель правления

_____**Мухажанов А.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АвтоДорСервис-НС"
100019, Караганда, ул. Пригоды, 55/3

БИН 110 540 016 482
ИИК KZ648560000004565213
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
Тел: 8 (702) 449 46 80

Заместитель директора

_____**Дадиев М.К.**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Субподрядчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 20 июля 2022 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			92	12.04.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном апрель месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"	27 166 053,00								2 910 648,54	
В том числе: В текущем месяце – июль	27 166 053,00	24 255 404,46							2 910 648,54	27 166 053,00
Выданый аванс										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	0,00									
Итого к оплате:	**27 166 053,00**									**27 166 053,00**

Подрядчик:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

Субподрядчик:

Заместитель директора
ТОО "АвтоДорСервис-НС"

_____ **Дадиев М.К.**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Караганды Жолдары"
Субподрядчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"
Проект: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"Шалкарского района Актобинской областиобласти
Договор субподряда: №2от 2022-04-12

Акт приемки выполненных работ №1
за май-июль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью	**Всего в текущих ценах по Договору Субподряда, с НДС**
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Подраздел 1. Дорожные работы										
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	508	4333,40	1495,94	2 201 367	759 938	--	1 271 762	3 750 979	4 437 688
		НР - 72%; СП - 8%			2837,46	639,58	1 441 430	324 907		277 850		
2	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	610,02	117,00	--	71 372	--		--	77 082	91 194
		СП - 8%			--	--	--	--		5 710		
3	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	610,02	142,00	--	86 623	--		--	93 553	110 680
		СП - 8%			--	--	--	--		6 930		
4	412-101-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	10370,34	36,00	--	373 332	--		--	403 199	477 014
		СП - 8%			--	--	--	--		29 867		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**4 324 813**	**5 116 576**
		Подраздел 2. Устройство земляного полотна (основная дорога)										
5	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты.Рыхление бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м,длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	2533	7,21	7,21	18 263	18 263	--	5 344	25 495	30 140
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,93	--	7 422		1 889		
6	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2878	71,01	71,01	204 367	204 367	--	62 103	287 787	340 216
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,97	--	86 254		21 318		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	152	2191,73	--	333 143	--	--	239 863	618 846	731 588
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	333 143	--		45 840		
8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75	33,82	33,82	2 536	2 536	--	771	3 571	4 222
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	1 070		265		
9	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	75	91,01	91,01	6 826	6 826	--	2 074	9 612	11 363
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	2 881		712		
10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3000	78,46	78,46	235 380	235 380	--	69 919	329 723	389 792
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	97 110		24 424		
11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3000	37,25	37,25	111 750	111 750	--	25 942	148 707	175 798
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	36 030		11 015		
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	3000	98,16	79,47	294 480	238 410	24 600	61 322	384 267	454 273
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	31 470	53 700		28 464		
13	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	38181	50,05	22,21	1 910 959	848 000	--	909 380	3 045 966	3 600 881
		НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	1 062 959	200 068		225 627		
14	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	49	93,43	21,17	4 578	1 037	--	2 744	7 907	9 347
		НР - 72%; СП - 8%			72,26	5,51	3 541	270		586		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**4 861 884**	**5 747 620**
		Подраздел 3. Устройство земляного полотна (примыкания)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	94	71,01	71,01	6 675	6 675	--	2 028	9 400	11 112
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,97	--	2 817		696		
16	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	94	78,46	78,46	7 375	7 375	--	2 191	10 331	12 213
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	3 043		765		
17	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	94	37,25	37,25	3 502	3 502	--	813	4 660	5 509
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	1 129		345		
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	94	98,16	79,47	9 227	7 471	770	1 921	12 040	14 233
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	986	1 683		892		
19	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полот	м2 спланированной площади	787	50,05	22,21	39 389	17 479	--	18 744	62 784	74 223
		НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	21 910	4 124		4 651		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	**тенге**								**99 214**	**117 290**
		ВСЕГО по Земляным работам:	**тенге**								**4 961 098**	**5 864 910**
		Подраздел 4. Устройство дорожной одежды (основная дорога)										
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3853	1281,82	1119,55	4 938 852	4 313 626	22 116	1 750 176	7 224 150	7 731 495
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	603 110	1 017 423		535 122		
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	17,2	2072,34	2072,34	35 644	35 644	--	18 887	58 893	63 029
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	17 488		4 362		
22	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство	м2	17357	225,93	167,25	3 921 467	2 902 958	113 515	1 477 900	5 831 316	6 240 854
		НР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	904 994	463 432		431 949		
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,21	2072,34	2072,34	10 797	10 797	--	5 721	17 839	19 092
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	5 297		1 321		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6387	233,77	208,99	1 493 089	1 334 819	511	349 796	1 990 315	2 130 097
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	157 759	166 126		147 431		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	**тенге**								15 216 262	**16 184 567**
		ВСЕГО по Акту выполненных работ	**тенге**									**27 166 053**

Принял:

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганды Жолдары" _____ **Мухажанов А.Б.**

Сдал:

СУБПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "АвтоДорСервис-НС" _____ **Дадиев М.К.**