**«Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі
Су ресурстары комитетінің
Су ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі Балқаш-Алакөл
бассейндік инспекциясы»**
Республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение
**«Балкаш-Алакольская бассейновая
инспекция по регулированию
использования и охране водных
ресурсов Комитета по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан»**

050057, Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі, 30 Б
тел./факс: 8 (727) 245-32-53, тел.: 245-36-16, 245-36-18
e-mail:babvu@mail.ru

050057, г. Алматы, ул. Сатпаева, 30 Б
тел./факс: 8 (727) 245-32-53, тел.: 245-36-16, 245-36-18
e-mail:babvu@mail.ru

24.11.2014 № 190203/3534

Директору
ТОО «Компания Тырна»
Л.И. Журавлеву

«О согласовании раздела ОВОС»

Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов рассмотрев представленные материалы по согласованию раздела «ОВОС» на период реконструкций безхозных электрических сетей Медеуского района, расположенных по адресу: г. Алматы, ул. Гурилева, ТП-6043, сообщает следующее.

Вышеуказанный проект разработан ТОО «Компания Тырна» (ГСЛ № 02098 от 22.05.2007г.) на основании технического задания заказчика (КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы) и технических условий выданных АО АЖК № 25.1-5159 от 29.08.2013г.

Раздел ОВОС разработан ТОО «Фирма Ак-Конил».

Пятно реконструкции электрических сетей расположено по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Гурилева, ТП-6043.

Трасса прокладывается вблизи жилых домов. Ближайшее жилое здание находится на расстоянии 3-5м от жилого сектора по всем сторонам.

Ближайший естественный водоем р. Жарбулак (Казачка). Проектом предусматривается пересечение реки (воздушные линии), ближайшие опоры ЛЭП от водного объекта находятся на расстоянии 3 м и более.

Для обеспечения надежного электроснабжения предусматривается:

Строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП-6043, протяженностью 0,935 км.

Для учета электроэнергии проектом предусмотрено:

- у потребителя: монтаж щита учёта на фасаде жилых домов в комплекте с электрическими многотарифными счётчиками типа СА4У-Э720 TX PLC (трёхфазный) и СО-Э711 TX PLC (однофазный);

- для передачи данных АСКУЭ с ТП-6043 на ДП АО "АЖК", для интегрирования в существующую систему АСКУЭ, предусмотрена установка шита учёта электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в составе: щит учёта 550x600x160, трёхфазный многотарифный электронный счётчик СА4У-Э720 TX PLC IP, PLC-концентратор (УСПД), нагревательный прибор с собственной конвекцией, термостат, автоматические выключатели двух и трёхполюсные, GSM/GPRS антенна.

Трасса ВЛ-0,4 кВ запроектирована для замены безхозных электрических сетей.

0000166

Воздушная линия запроектирована на ж/б опорах марки СВ 95-2, СВ 105-3.6, с подвеской самонесущих изолированных проводов (СИП4) системы «Торсада» сечением магистрального провода 4х95, 4х70 и 4х35 мм^2.

Сечения линейных проводов выбраны в соответствии с расчетами на допустимые потери напряжения в линиях электропередачи (5%).

Проектируемые ВЛ, как объект реконструкции, не имеют сложной и неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относятся к несложным объектам.

Водоснабжение – на период строительства используется привозная вода. Вода используется на хозяйственно-бытовые и строительные нужды.

Для водоотведения на период строительства на территории устанавливаются биотуалеты.

Теплоснабжение и электроснабжение не предусматриваются, отходы персонала реконструкции подлежат утилизации на полигоне бытовых отходов.

Для охраны поверхностных и подземных вод проектом предусматривается водоохранные и природоохранные мероприятия.

Руководствуясь Водным кодексом РК, постановлением Правительства Республики Казахстан № 130 от 03.02.04.г. «Об утверждении Правил согласования, размещения и ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах» Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция считает возможной **согласовать** раздел «ОВОС» на период реконструкций безхозных электрических сетей Медеуского района, расположенных по адресу: г. Алматы, ул. Гурилева, ТП-6043, при обязательном выполнений следующих требований:

-исключить размещение и строительство на территории участка складов для хранения ГСМ, ядохимикатов, пунктов технического обслуживания, мойки автомашин, свалок мусора и других объектов, отрицательно влияющих на качество поверхностных, подземных вод;

- при производстве строительных работ содержать территорию прохождения кабельной магистрали в санитарно-чистом состоянии, согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды;

- после окончания строительства необходимо восстановить места прохождения трассы.

- обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности.

-не допускать захвата земель водного фонда.

На основании Водного кодекса РК настоящее заключение имеет обязательную силу.

В случае невыполнении требований, виновный будет привлечен к ответственности, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, а согласование аннулировано.

Руководитель **С. Мукатаев**

Аман С.2453618