«Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі
Су ресурстары комитетінің
Су ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі Балқаш-Алакөл
бассейндік инспекциясы»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение
«Балкаш-Алакольская бассейновая
инспекция по регулированию
использования и охране водных
ресурсов Комитета по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан»

050057, Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі, 30 Б
тел./факс: 8 (727) 245-32-53, тел.: 245-36-16, 245-36-18
e-mail:babvu@mail.ru

050057, г. Алматы, ул. Сатпаева, 30 Б
тел./факс: 8 (727) 245-32-53, тел.: 245-36-16, 245-36-18
e-mail:babvu@mail.ru

24. 11. 2014 № 09-03/3538

Директору
ТОО «Компания Тырна»
г-ну Журавлеву Л.

«О согласовании проекта ОВОС»

Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция рассмотрела проект «Оценка воздействия на окружающую среду» на период реконструкций бесхозных электрических сетей, расположенных по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Казачка.

Рабочий проект разработан ТОО «Фирма «Ақ-көніл» (Гос.лицензия ГСЛ 01050Р № 0041604 от 24.07.2007 г.) на основании технического задания на проектирования.

Участки строительства находится на землях Медеуского района, г. Алматы.

Существующая трансформаторная подстанция ТП-6080 расположена по ул. Казачка. Подъезд к трансформаторной подстанции осуществляется с ул. Казачка.

Ближайший естественный водоем – р. Жарбулак (правый берег) протекает с западной стороны на расстоянии 5,0 м от границы участка строительства; р. Тиксай (левый берег) протекает с восточной стороны на расстоянии 10,0 м.

Для обеспечения надежного электроснабжения предусматривается:

-строительство ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП-6080, протяженностью 0,555 км.

Для учета электроэнергии проектом предусмотрено:

- у потребителя: монтаж щита учёта на фасаде жилых домов в комплекте с электрическими многотарифными счётчиками типа СА4У-Э720 ТХ PLC (трёхфазный) и СО-Э711 ТХ PLC (однофазный);

-для передачи данных АСКУЭ с ТП-6080 на ДП АО "АЖК", для интегрирования в существующую систему АСКУЭ, предусмотрена установка шита учёта электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в составе: щит учёта 550х600х160, трёхфазный многотарифный электронный счётчик СА4У-Э720 ТХ PLC IP, PLC-концентратор (УСПД), нагревательный прибор с собственной конвекцией, термостат, автоматические выключатели двух и трёхполюсные, GSM/GPRS антенна.

Технологические решения по воздушной ЛЭП 0,4 кВ.

Воздушная линия запроектирована на ж/б опорах марки СВ 95-2, СВ 105-3,6, с подвеской самонесущих изолированных проводов (СИП4) системы «Торсада» сечением магистрального провода 4х95 и 4х35 мм^2.

0000117

ДП «Эдельвейс»

Сечения линейных проводов выбраны в соответствии с расчетами на допустимые потери напряжения в линиях электропередачи (5%).

В процессе проектирования ВЛ 0,4 кВ выполнялись следующие электрические расчеты:

- выбор сечения самонесущих изолированных проводов;
- выбор конструктивных элементов ВЛИ;
- выбор линейной арматуры для ВЛ.

Монтаж СИП производится с применением специальной арматуры, механизмов, приспособлений и инструмента. Подвесная арматура с двойной изоляцией.

СИП «Торсада» характеризуется: стойкостью к ультрафиолетовому излучению, стойкостью к воздействию озона, сопротивляемостью погодным условиям, сохранением механической прочности и электрических параметров при температурах от – 65оСдо +85оС, влагонепроницаемостью.

СИП «Торсада» может быть использован при сооружении ВЛ с совместной подвеской проводов.

СИП «Торсада» соответствует стандарту С33-209 (Франция), имеет сертификат соответствия и отвечает требования нормативных документов ГОСТ 2744-79.

Водоснабжение на период строительства – привозная вода. На период строительства на территории устанавливаются биотуалеты.

Отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения площадки строительства объекта и сброс канализационных сточных вод в открытые водоемы не производится.

Проектом предусмотрены ряд природоохранных мероприятий и составлен баланс водопотребления и водоотведения.

Руководствуясь Водным кодексом РК, постановлением Правительства Республики Казахстан № 130 от 03.02.04г. «Об утверждении Правил согласования, размещения и ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах», Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция считает **возможным согласовать** проект ««Оценка воздействия на окружающую среду» на период реконструкций бесхозных электрических сетей, расположенных по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Казачка, при выполнении следующих условий:

- при проведении строительных работ содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды - постоянно;

- после выполнения строительных работ принять меры по восстановлению территории;

На основании Водного кодекса РК настоящее заключение имеет обязательную силу.

В случае невыполнения требований, виновный будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству Республики Казахстан, а согласование аннулировано.

Руководитель **С. Мукатаев**

Батыров.Ш 2453618