РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИНСТИТУТ ПО ИЗЫСКАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТОО КБ «МУНАЙГАЗИНЖИНИРИНГ»

ЛИЦЕНЗИЯ №15011310, ВЫДАННАЯ 15.06.2015г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ» АКИМАТ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказ № АД– 63 – 19

Рабочий проект

Строительства пешеход-ного тротуара в городе Атырау

(1 лот)

ТОМ IV. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Заказчик: ГУ «Городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог» г.Атырау

г. Кызылорда 2019 г.

Республика Казахстан
Институт по изысканию и проектированию
автомобильных дорог, мостов и объектов
промышленно-гражданского строительства

ТОО КБ «МУНАЙГАЗИНЖИНИРИНГ»

ЛИЦЕНЗИЯ №15011310, ВЫДАННАЯ 15.06.2015г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ» АКИМАТ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: ГУ «Городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог» г.Атырау

Заказ № АД – 63 – 19

Рабочий проект

Строительства пешеходного тротуара в городе Атырау

ТОМ IV. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Директор Кусбаева К.К.

Главный инженер проекта Сарсенбай А.А.

г. Кызылорда, 2019 г.

Заказчик:ГУ "Городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог"г.Атырау **Генпроектировщик**:ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» **Источник финансирования:** государственные инвестиций **Место расположения**: г.Атырау	**Наименование рабочего проекта:** Строительства пешеходного тротуара в городе Атырау (1лот)	**Исходные данные:** -Задание на проектирование Утвержденное Заказчиком; - АПЗ.

Графические материалы основных сооружений

Ситуационный план г.Атырау



Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)	
Мощность предприятия	
Технические параметры • Протяженность, м 17470 • Ширина тротуара, м:1,5; • Поперечный уклон тротуара ‰: 0; • Наибольший продольный уклон, ‰: 60;	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах – 406021,416 млн.тенге в том числе СМР– 345901,668млн.тенге. прочие– 60119,748 млн.тенге Продолжительность строительства – 3месяцев
Дополнительные сведения, в том числе: - назначение объекта- обеспечение безопасного движения пешеходными дорожками населения города Атырау; - состав рабочего проекта–АД, ОПЗ,СД, ПП, РООС; - сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки,Трасса проектируемой поверхности сложена насыпным грунтом мощностью 0,4 м, далее до разведанной глубины 3,0 м залегает супесь, от твёрдой до текучей консистенции, низкопористая, с пятнами ожелезнения, с включениями корней растений, мелкими прослоями песка и суглинка, пучинистая вскрытой мощностью 3,0 м. - Климатический район –IVГ; - Район по весу снегового покрова – I. - Район по толщине стенки гололеда – II. - Район по давлению ветра –IV.	
Директор ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Кусбаева К.К. **ГИП ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»** Сарсенбай А.Р. Дата составления 25.09.2019г.	