ТОО компания “Диана-Л”
ГСЛ 17013927 от 03.08.2017 г.

Сметная документация

3-18-СМ

Объект: «Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области»

Руководитель проектной организации

президент ТОО компания “Диана-Л” Демянчик Л.И.

Главный инженер проекта_ Путилин И.А.

Начальник сметного отдела Грищенко О.Д.

г.Караганда 2021 год

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

к сводному сметному расчету: «Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области»

Сметная документация составлена на основании рабочего проекта, с учётом привязки к местным условиям строительства для территориального района 6, г. Атырау.

Нормативный срок строительства согласно расчета принят 4 месяца.

- ✓ Сметная документация разработана в соответствии с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 172-НҚ от 10.12.2020, утвердившим с 5 января 2021 года:

  1) ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников):

  - Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции. Атырауская область;

  2) ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2021 год;

  3) СТС РК 8.04-07-2020 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» 2021 год;

  4) СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год;

  5) СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2021 год;

  6) СЦЭМ РК 8.04-11-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2021 год;

7) Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 20.

- ✓ с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 155-НҚ от 28.10.2020, утвердившим с 1 января 2021 года:

1) УСН РК 8.02-04-2020 «Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (17 сборников):

- Сборник укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения. Атырауская область;

2) УСН РК 8.02-03-2020 «Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ» (16 сборников):

- Сборник 1. «Земляные работы и фундаменты под здания непроизводственного назначения»;
- Сборник 2. «Несущие и ограждающие конструкции зданий непроизводственного назначения. Выпуск 1. «Каркасные здания» и Выпуск 2. «Бескаркасные здания»;
- Сборник 3. «Перегородки, непроизводственного назначения»;
- Сборник 4. «Конструкции лестниц зданий непроизводственного назначения»;
- Сборник 5. «Конструкции крыш и кровель зданий непроизводственного назначения»;
- Сборник 6. «Полы зданий непроизводственного назначения»;
- Сборник 7. «Внутренняя отделка зданий непроизводственного назначения»;
- Сборник 8. «Наружная отделка зданий непроизводственного назначения»;
- Сборник 9. «Внутренние системы отопления, вентиляции и газоснабжения зданий непроизводственного назначения»;
- Сборник 10. «Внутренние системы водоснабжения и канализации зданий непроизводственного назначения»;
- Сборник 11. «Прочие конструкции зданий непроизводственного назначения»;
- Сборник 12. «Внутренние системы электроснабжения, безопасности, слаботочные сети и прочие инженерные системы зданий непроизводственного назначения»;

- Сборник 13. «Автомобильные дороги»;
- Сборник «Наружные сети теплоснабжения»;
- Сборник «Наружные сети водоснабжения и канализации»;
- Сборник «Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы».

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов в строительстве (пункт 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк. (с изменениями, согласно приложению 2 от 14.12.2018 г. № 257-нк);

- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2 % определены от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства;

- средства на временные здания и сооружения согласно п.36 НДЗ РК 8.04-05-2015 в размере 1,5% с коэффициентом 0,8;

дополнительные затраты, включаемые в главу 9 сметного расчета стоимости строительства в соответствии с Нормативными документами по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (приложение 3 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк):

- Затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны III, табл.3 п. VIII. г, в размере -1,5 %*0,9 =0,9%, (с коэффициентом 0,9; приложение А, п.4)

- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк).

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 1 квартала 2021 года ,

с МРП 2021 год – 2 917 тенге;

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства - НДС -12 %.

Стоимость проектных работ включена расчетная.
Стоимость экспертизы включена расчетная.

Руководитель проектной организации	
президент ТОО компания “Диана-Л”	Демянчик Л.И.
Главный инженер проекта	Путилин И.А.
Начальник сметного отдела	Грищенко О.Д.

Заказчик **КГП на ПХВ "Курмангазинская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области**

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	**47144,1**	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	**5051,154**	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			821,568	821,568
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			172,190	172,190
		Итого по разделу I			**993,758**	**993,758**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	37132,127	2250,000	0,000	39382,127
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 39382,127.3,24% = 1275,981			1275,981	1275,981
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 39382,127.1,12% = 441,08			441,080	441,080
		Итого по разделу III			**1717,061**	**1717,061**
		Итого по сводному сметному расчету	**37132,127**	**2250,000**	**2710,819**	**42092,946**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			5051,154	5051,154
		Всего по сводному сметному расчету	**37132,127**	**2250,000**	**7761,973**	**47144,100**
		Разбивка по годам:				
		на 2018г.				
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			821,568	821,568
		НДС 12%				98,588
		Итого на 2018г.				**920,156**
		на 2021г.				
		Раздел I. Проектирование				
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			172,190	172,190
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	37132,127	2250,000	0,000	39382,127
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 39382,127.3,24% = 1275,981			1275,981	1275,981
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 39382,127.1,12% = 441,08			441,080	441,080
		Итого по разделам I-III	**37132,127**	**2250,000**	**1889,251**	**41271,378**
		НДС 12%				4952,565
		Итого на 2021г.				**46223,943**

Руководитель проектной организации
президент ТОО компания “Диана-Л” Демянчик Л.И.

Главный инженер проекта Путилин И.А.

Начальник сметного отдела Грищенко О.Д.

ФОРМА 2

Заказчик: КГП на ПХВ "Курмангазинская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 44107,982 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 4725,855 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области	35493,219	2250	-	37743,219
		Всего по главе	35493,219	2250	-	37743,219
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	35493,219	2250	-	37743,219
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,2%	425,919	-	-	425,919
		Всего по главе	425,919	-	-	425,919
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	35919,138	2250	-	38169,138
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	484,908	-	-	484,908
		Всего по главе	484,908	-	-	484,908
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	36404,046	2250	-	38654,046
4.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	728,081	-	-	728,081
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	37132,127	2250	-	39382,127
5.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	4725,855	4725,855
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	37132,127	2250	4725,855	44107,982

Руководитель проектной организации президент ТОО компания “Диана-Л” — Демянчик Л.И.

Главный инженер проекта — Путилин И.А.

Начальник сметного отдела — Грищенко О.Д.

Форма N 3

Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области
наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 37743,219 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 6,354 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 8777,792 тыс.тнг.

в ценах 1кв. 2021г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.: строительно-монтажных работ	инженерно-обоpудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тнг.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-Демонтажные работы	5533,672	-	-	5533,672	2,049	2605,789	-
2.	2-1-2	-Архитектурно-строительные решения	21153,419	-	-	21153,419	3,338	4660,271	-
3.	2-1-3	-Отопление и вентиляция	1478,364	-	-	1478,364	0,109	172,872	-
4.	2-1-4	-Водопровод и канализация	2104,156	337,5	-	2441,656	0,312	489,726	-
5.	2-1-5	-Электроосвещение и электрооборудование	4557,022	1912,5	-	6469,522	0,374	580,7	-
6.	2-1-6	-Пожарная сигнализация	666,586	-	-	666,586	0,172	268,434	-
		ИТОГО	35493,219	2250	-	37743,219	6,354	8777,792	

Руководитель проектной организации президент ТОО компания “Диана-Л” — Демянчик Л.И.

Главный инженер проекта — Путилин И.А.

Начальник сметного отдела — Грищенко О.Д.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Демонтажные работы

ОСНОВАНИЕ: 06/18-1

Сметная стоимость	5533,672 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2605,789 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,049 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы.													
		Окна													
1.				24,15	2165,41	193,96	52295	4684	--	36060	95423				
	E11-46040 1-1101 1146-0401 -1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2		1971,45	102,4	47611	2473	--	7068					
2.				15,7	100,77	0,03	1582	--	--	1139	2938				
	E12-08010 1-0401 1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м		100,74	--	1582	--	--	218					
		Двери													
3.				27,96	1280,47	193,96	35802	5423	--	23934	64515				
	E11-46040 1-1103 1146-0401 -1103	-Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2		1086,51	102,4	30379	2863	--	4779					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%									
4.				2,31	1696,08	37,55	3918	86	--	2786	7240
	E11-09040 3-0401 1109-0403 -0401	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж	м2		1658,53	16,63	3831	38	--	536	
		РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 9									
		Полы									
5.				61,3	960,47	36,09	58877	2213	--	41639	108558
	E12-07010 1-0207 1207-0101 -0207	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		924,38	19,05	56664	1168	--	8041	
		РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%									
6.				126,7	465,68	16,79	59002	2128	--	41758	108821
	E12-07010 1-0202 1207-0101 -0202	-Полы из ламината. Разборка покрытия	м2		448,89	8,86	56874	1123	--	8061	
		НР - 72%; СП - 8% РСНБ РК 2015									
7.				16,8	2123,39	652,21	35673	10957	--	21753	62020
	E12-07010 1-0208 1207-0101 -0208	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2		1471,18	327,17	24716	5496	--	4594	
		НР - 72%; СП - 8% РСНБ РК 2015									
8.				57,8	158,08	--	9137	--	--	6579	16973
	E12-07010 1-0302 1207-0101 -0302	-Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		158,08	--	9137	--	--	1257	
		РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%									
9.				166,5	41,73	--	6948	--	--	5003	12907
	E12-07010 1-0301 1207-0101 -0301	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		41,73	--	6948	--	--	956	
		РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%									
		Потолки, стены									
10.				46,1	197,05	--	9084	--	--	6540	16874
	E12-12010 4-0501 1212-0104 -0501	-Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2		197,05	--	9084	--	--	1250	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
11.				462,3	284,5	--	131524	--	--	94698	244319
	Е12-12010 4-0504 1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой НР - 72%; СП - 8%	м2		284,5	--	131524	--	--	18098	
12.				177,94	3546,85	16,79	631126	2988	142113	351073	1060775
	Е12-11010 1-0209 1211-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР - 72%; СП - 8%	м2		2731,4	8,86	486025	1577	--	78576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,022 м3	3,91468		36289		142060			
		Откосы внутренние									
13.				42,55	7119,03	29,07	302915	1237	67953	168752	509401
	Е12-11010 1-0701 1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР - 72%; СП - 8%	м2		5492,95	15,35	233725	653	--	37733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,044 м3	1,8722		36289		67940			
		Перекрытие									
14.				232,1	1580,52	234,7	366839	54474	--	245574	661406
	Е11-46040 1-0601 1146-0401 -0601 РСНБ РК 2015	-Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2		1345,82	123,7	312365	28711	--	48993	
		Кровля									
15.				66	167,21	0,27	11036	18	--	7933	20486
	Е12-08010	-Решетки парапетные.	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0501 1208-0101 -0501 РСНБ РК 2015	Разборка НР - 72%; СП - 8%			166,94	--	11018	--	--	1518	
16.				315,15	320	1,74	100848	548	--	72216	186909
	E12-08010 1-0204 1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		318,26	--	100300	--	--	13845	
17.				315,15	194,93	20,74	61432	6536	--	41175	110815
	E12-08010 1-0101 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		174,19	7,27	54896	2291	--	8209	
18.				315,15	341,72	18,93	107693	5966	--	74750	197039
	E12-08010 1-0103 1208-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		322,79	6,64	101727	2093	--	14595	
19.				315,15	89,5	12,17	28206	3836	--	18516	50459
	E12-08010 1-0104 1208-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		77,33	4,27	24371	1346	--	3738	
		Фасад									
20.				4,0588	76568,45	3096,1	310776	12567	152003	109449	453843
	E12-03010 1-1602 1203-0101 -1602 РСНБ РК 2015	-Стены. Ремонт кладки из блоков отдельными местами НР - 72%; СП - 8%	м3		36022,08	1430,44	146206	5806	--	33618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,378 м3	1,534226		33945		52079			
20.2.	279562 С	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1,03 м3	4,180564		23902		99924			
21.				71,029	3189,62	0,2	226556	14	56729	122266	376727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-11010 2-0101 1211-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		2390,76	--	169813	--	--	27906	
21.1.	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,022 м3	1,562638		36289		56707			
С											
22.				6,612	6461,33	0,38	42722	3	10559	23155	71148
	Е12-11010 2-1101 1211-0102 -1101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		4863,94	--	32160	--	--	5270	
22.1.	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,044 м3	0,290928		36289		10557			
С											
		Отмостка									
23.				8,961	15638,76	5881,32	140139	52703	--	81915	239818
	Е11-46040 1-0802 1146-0401 -0802 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м3		9757,44	2938,8	87436	26335	--	17764	
		Крыльца									
24.				0,4	15638,76	5881,32	6256	2353	--	3657	10705
	Е11-46040 1-0802 1146-0401 -0802 РСНБ РК 2015	-Покрытие крылец бетонное. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м3		9757,44	2938,8	3903	1176	--	793	
25.				8	449,82	--	3599	--	--	2591	6685
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности. Очистка щетками НР - 72%; СП - 8%	м2		449,82	--	3599	--	--	495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.			8		104,91	12,3	839	98	--	533	1482
	E11-13060	-Поверхности.	м2								
	1-0209	Обеспыливание			92,61	--	741	--	--	110	
	1113-0601 -0209	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2744824	168832	429357	1605444	4698286
			Тенге		--	--	2146635	83149	--	348021	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2740906				
Материалы			Тенге				429357				
Всего заработная плата			Тенге					2225915			
Накладные расходы			Тенге				1602658				
Сметная прибыль			Тенге				347485				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4691049				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1743
Сметная заработная плата			Тенге					2225915			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3918				
Всего заработная плата			Тенге					3869			
Накладные расходы			Тенге				2786				
Сметная прибыль			Тенге				536				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				7240				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					3869			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4698289				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1746
Сметная заработная плата			Тенге					2229784			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
27.			13		1296,93	56,13	16860	729	--	11891	31051
	E12-15010	-Радиатор весом до 80	шт.								
	2-0801	кг. Демонтаж			1240,8	29,64	16130	385	--	2300	
	1215-0102 -0801	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
28.			94		590,33	1,53	55491	144	1125	39040	102093
	E12-15010	-Трубопроводы из	м								
	2-0303	водогазопроводных труб	трубопро		576,83	--	54222	--	--	7562	
	1215-0102 -0303	на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в	вода								
	РСНБ РК 2015	зданиях и сооружениях									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,0015	0,141							
	146645	Ацетилен технический	м3			5777		815			
С		газообразный ГОСТ 5457-75									
28.2.			0,0109	1,0246							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			303		310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	72351	873	1125	50931	133144
			Тенге		--	--	70352	385	--	9862	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				72351				
		Материалы	Тенге				1125				
		Всего заработная плата	Тенге					70737			
		Накладные расходы	Тенге				50931				
		Сметная прибыль	Тенге				9862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				133144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					70737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				133144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					70737			
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод и канализация									
29.				10	685,22	6,52	6852	65	--	4911	12704
	E12-15010	-Умывальники и раковины.	прибор								
	1-0401	Демонтаж			678,7	3,44	6787	34	--	941	
	1215-0101 -0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				10	487,42	1,75	4874	17	--	3504	9048
	E12-15010	-Смеситель без душевой	шт.								
	1-0307	сетки. Снятие	арматуры		485,67	0,93	4857	9	--	670	
	1215-0101 -0307	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
31.				1	3942,3	65,91	3942	66	--	2816	7299
	E12-15010	-Поддон. Демонтаж	прибор								
	1-0404				3876,39	34,79	3876	35	--	541	
	1215-0101 -0404	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				1	764,66	3,01	765	3	--	550	1420
	E12-15010	-Смеситель с душевой	шт.								
	1-0306	сеткой. Снятие	арматуры		761,65	1,59	762	2	--	105	
	1215-0101 -0306	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
33.				155	590,33	1,53	91501	237	1855	64374	168345
	E12-15010	-Трубопроводы из	м								
	2-0303	водогазопроводных труб	трубопро		576,83	--	89409	--	--	12470	
	1215-0102	на сварке диаметром до	вода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015	50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. С	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,0015 м3	0,2325		5777		1343			
33.2. С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,0109 м3	1,6895		303		512			
34.	Е12-15010 1-0202 1215-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода с фасонными частями	50	1115,21 1107,19	8,02 4,23	55760 55360	401 212	-- --	40011 7662	103433
35.	Е12-15010 1-0201 1215-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода с фасонными частями	30	897,03 893,02	4,01 2,12	26911 26791	121 64	-- --	19335 3700	49946
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	190605 187842	910 356	1855 --	135501 26089	352195

Стоимость общестроительных работ	Тенге	190605
Материалы	Тенге	1855
Всего заработная плата	Тенге	188198
Накладные расходы	Тенге	135501
Сметная прибыль	Тенге	26089
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	352195
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	145
Сметная заработная плата	Тенге	188198
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	352195
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	145
Сметная заработная плата	Тенге	188198

РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение и электрооборудование

36.	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	4	1421,91 984,6	437,31 184,86	5688 3938	1749 739	-- --	3368 724	9780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
	Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	НР - 72%; СП - 8%									
37.				40	64,65	--	2586	--	--	1862	4804
	Е12-17010	-Выключатели и розетки.	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0701	Демонтаж			64,65	--	2586	--	--	356	
	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
38.				62	211,49	2	13112	124	--	9399	24312
	Е12-17010	-Светильники для	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0705	люминесцентных ламп.			209,49	1,06	12988	66	--	1801	
	1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015	Демонтаж НР - 72%; СП - 8%									
39.				10	70,71	0,75	707	7	--	507	1311
	Е12-17010	-Светильники с лампами	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0703	накаливания. Демонтаж			69,96	0,4	700	4	--	97	
	1217-0101 -0703 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
40.				899	106,96	0,25	96157	225	--	69155	178537
	Е12-17010	-Кабель. Демонтаж	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0601				106,71	0,13	95932	117	--	13225	
	1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	118250	2105	--	84291	218744
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	116144	926	--	16203	

Стоимость монтажных работ	Тенге		5688				
Всего заработная плата	Тенге			4677			
Накладные расходы	Тенге		3368				
Сметная прибыль	Тенге		724				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге		9780				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2
Сметная заработная плата	Тенге			4677			
Стоимость общестроительных работ	Тенге	112562					
Всего заработная плата	Тенге			112393			
Накладные расходы	Тенге	80923					
Сметная прибыль	Тенге	15479					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	208964					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						101
Сметная заработная плата	Тенге			112393			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	218744					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						103
Сметная заработная плата	Тенге			117070			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы									
41.				179,84345	117	--	21042	--	--	--	22725
	С3414-104 -0501 414-104-0 501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1683	
42.				2337,96485	43	--	100532	--	--	--	108575
	С3412-102 -0113 412-102-0 113 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км СП - 8%	т·км		--	--	--	--	--	8043	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	121574	--	--	--	131300
			Тенге		--	--	--	--	--	9726	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	121574
Транспортные расходы	Тенге	121574
Сметная прибыль	Тенге	9726
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	131300
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	131300

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5533672
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2520973		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	172720		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		84816	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	432337		
Перевозка грузов	Тенге	121574		
Накладные расходы	Тенге	1876167		
Сметная прибыль	Тенге	409901		

Составил Зотова А.М.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-1

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1990,855798	1266,28	-	-	2520973
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	58,20056	1457,27	-	-	(84814)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	2520973
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1689765	14	-	-	2
						-	-	-	
4	697С	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	3,624225	4508	-	1580	16338
						-	-	5726,28	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,084	5693	-	2257	478
						-	-	189,59	
6	979С	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	1,985445	276	-	-	548
						-	-	-	
7	1041С	3105-0402-0202 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	7,56646	12	-	-	91
						-	-	-	
8	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,2400691	28	-	-	35
						-	-	-	
9	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0118041	32	-	-	0,38
						-	-	-	
10	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,264	105	-	-	28
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	31,9903885	2506 - -	- - -	1323 42323,28 -	80168
12	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,852	199 - -	- - -	- - -	170
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,5091942	5320 - -	- - -	2257 3406,25 -	8029
14	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	20,90106	3044 - -	- - -	1580 33023,67 -	63623
15	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	41,27412	59 - -	- - -	- - -	2435
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0915999	3216 - -	- - -	1580 144,73 -	295
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,5705	28 - -	- - -	- - -	380
18	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0918456	19 - -	- - -	- - -	2
19	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,8	123 - -	- - -	- - -	98
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				84813,8	172719
			Строительные материалы и конструкции						
20	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,5342264	33945 - -	30441 - -	- - -	52079
21	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7,640446	36289 - -	32481 - -	- - -	277264
22	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,3735	5777 - -	5661 - -	- - -	2158
23	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,7141	303 - -	268 - -	- - -	822
24	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,0434585	85 - -	85 - -	- - -	89
25	279562С	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	4,180564	23902 - -	- - -	- - -	99924
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	432336

Транспортные расходы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	412-102-0113 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	2337,96485	43 - -	- -	43 100532,49		100532
27	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	179,84345	117 - -	- -	117 21041,68		21042
	Всего транспортные расходы		тенге				121574,17		121574

Составил Зотова А.М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э118380'К9А0Д0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''6.06'''''*
2 ЮКГП на ПХВ "Курмангазинская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области''Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области 'Нуржау'2-1'Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области'РП'2'2-1-1'Демонтажные работы'06/18-1''в текущих ценах 1 квартала 2021 г.*
3 (1401)(РС295913)*
4 РОбщестроительные работы.*
5 П2Окна*
6 Е11-460401-1101'0,6.1,5.1+0,7.1,5.1+1,4.1,5.8+1,2.1,5.3=Ф2''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*
7 Е12-080101-0401'15,7''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
8 П2Двери*
9 Е11-460401-1103'1,9.0,9.1+2,1.1,2.1+2,1.1,3.2+2,1.0,9.7+2,1.0,8.3=Ф3''Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка'м2*
10 Е11-090403-0401(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0)(РС134849)'2,1.1,1''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж'м2*
11 П2Полы*
12 Е12-070101-0207'61,3''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
13 Е12-070101-0202'126,7''Полы из ламината. Разборка покрытия'м2*
14 Е12-070101-0208'16,8''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
15 Е12-070101-0302'57,8''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
16 Е12-070101-0301'166,5''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
17 П2Потолки, стены*
18 Е12-120104-0501'46,1''Стены. Очистка вручную от краски известковой'м2*
19 Е12-120104-0504'462,3''Стены. Очистка вручную от краск и перхлорвиниловой'м2*
20 Е12-110101-0209'(46,1+462,3).0,35''Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм'м2*
21 П2Откосы внутренние*
22 Е12-110101-0701'15+(3,6.1+3,7.1+4,4.8+4,2.3).0,5''Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные'м2*
23 П2Перекрытие*
24 Е11-460401-0601'(4,5+4,6+5,7).12,65+4,4.10,2=Ф6''Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка'м2*
25 П2Кровля*
26 Е12-080101-0501'66''Решетки парапетные. Разборка'м*
27 Е12-080101-0204'315,15''Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
28 Е12-080101-0101'315,15''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м2 кровли*
29 Е12-080101-0103'315,15''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен'м2 кровли*
30 Е12-080101-0104'315,15''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты'м2 кровли*
31 П2Фасад*
32 М279562=23902##*
33 Е12-030101-1602(РС100437РС279562)'(175,71+27,23).0,2.0,1''Стены. Ремонт кладки из блоков отдельными местами'м3*
34 Е12-110102-0101'(175,71+27,23).0,35''Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм'м2*
35 Е12-110102-1101'(3,6.1+3,7.1+4,4.8+4,2.3).0,12''Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов'м2*
36 П2Отмостка*
37 Е11-460401-0802'8,961=Ф4''Отмостка бетонная. Разборка'м3*
38 П2Крыльца*
39 Е11-460401-0802'8.0,05=Ф5''Покрытие крылец бетонное. Разборка'м3*
40 Е11-130601-0207'8''Поверхности. Очистка щетками'м2*
41 Е11-130601-0209'8''Поверхности. Обеспыливание'м2*
42 РОтопление*
43 Е12-150102-0801'13''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'шт.*
44 Е12-150102-0303'18+2+70+4''Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
45 РВодопровод и канализация*
46 Е12-150101-0401'10''Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
47 Е12-150101-0307'10''Смеситель без душевой сетки. Снятие'шт. арматуры*
48 Е12-150101-0404'1''Поддон. Демонтаж'прибор*
49 Е12-150101-0306'1''Смеситель с душевой сеткой. Снятие'шт. арматуры*
50 Е12-150102-0303'5+50+75+25''Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
51 Е12-150101-0202'10+40''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
52 Е12-150101-0201'30''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
53 РЭлектроосвещение и электрооборудование*
54 Ц13-080304-0304(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53=0) К=0,3'4''Шкаф

(пульт) управления навесной, высота, ширина и глуб
ина до 600х600х350 мм. Демонтаж'шт.*
55 Е12-170101-0701'11+10+19''Выключатели и розетки. Демон
таж'шт.*
56 Е12-170101-0705'42+10+8+2''Светильники для люминесцент
ных ламп. Демонтаж'шт.*
57 Е12-170101-0703'7+3''Светильники с лампами накаливания
. Демонтаж'шт.*
58 Е12-170101-0601'5+2+210+580+22+80''Кабель. Демонтаж'м*
59 РРазные работы*
60 С3414-104-0501'122,8+Ф1.0,029+Ф2.0,035+0,09+Ф3.0,025+(
Ф4+Ф5).2,2+Ф6.0,15=Ф7''Мусор строительный (механиз
ированная). Погрузка'т*
61 С3412-102-0113'Ф7.13''Перевозка строительных грузов са
мосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность с
выше 10 т. Расстояние перевозки 13 км'т·км*
62 К'Зотова А.М.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Архитектурно-строительные решения

ОСНОВАНИЕ: 06/18-1-АС

Сметная стоимость	21153,419 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4660,271 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,338 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие									
1.				232,1	2578,49	200,95	598468	46640	174191	286788	956077
	E11-10010 4-0104 1110-0104 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия		1627,04	89,1	377637	20680	--	70821	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00136 т	0,315656		216199		68245			
1.2.	147202 С	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1,11 м2	257,631		104		26794			
2.				7,095	70831	--	502546	--	502546	--	542750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1215-202-0202 215-202-0202 РСНБ РК 2015	-Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	40204	
3.				1,934	68490	--	132460	--	132460	--	143057
	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2015	-Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	10597	
4.				3,332	68991	--	229878	--	229878	--	248268
	С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2015	-Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	18390	
5.				773,7	60,78	6,93	47022	5362	2004	30252	83456
	Е11-10010-4-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Доски ходовые. Укладка НР - 72%; СП - 8%	м ходов		51,26	3,05	39656	2360	--	6182	
6.				11,629	69788	--	811565	--	811565	--	876490
	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	-Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	64925	
7.				21,8174	25183	--	549428	--	549428	--	593382
	С1234-201-0105 234-201-0105 РСНБ РК 2015	-Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	43954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	E12-04010 1-1201 1204-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Анкеры металлические. Установка на концы деревянных балок НР - 72%; СП - 8%	кг анкеров	184,78	113,43 113,36	0,07 --	20960 20947	13 --	-- --	15082 2883	38925
9.	С1222-509 -1002 222-509-1 002 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями СП - 8%	т	0,18478	589300 --	-- --	108891 --	-- --	108891 --	-- 8711	117602
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	3001218 438240	52015 23040	2510963 --	332122 266667	3600007
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2892327				
	Материалы		Тенге				176195				
	Всего заработная плата		Тенге					461280			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2225877				
	Накладные расходы		Тенге				332122				
	Сметная прибыль		Тенге				257956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3482405				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								352
	Сметная заработная плата		Тенге					461280			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				108891				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108891				
	Сметная прибыль		Тенге				8711				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				117602				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3600007				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								352
	Сметная заработная плата		Тенге					461280			

РАЗДЕЛ 2. Кровля

Парапеты

10.	E12-19010 1-0201 1219-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР - 72%; СП - 8%	отверстие	68	73,57 72,63	0,94 --	5003 4939	64 --	-- --	3556 685	9244
11.	E12-19010	-Отверстия в кирпичных	отверсти	68	495,27	6,32	33678	430	--	23939	62226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202 1219-0101 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР - 72%; СП - 8%	е		488,95	--	33249	--	--	4609	
12.				0,060384	702381,9	3149,9	42413	190	14127	20292	67721
	E11-06030 1-0401 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 72%; СП - 8%	т		465290	1436,06	28096	87	--	5016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			1	0,060384							
С	145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т			233942		14126			
13.				37,645	49402,67	2085,3	1859763	78501	1451510	252245	2280968
	E11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки		8759,53	546,88	329752	20587	--	168961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,24	9,0348							
С	102643	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			36333		328261			
13.2.			0,38	14,3051							
С	102869	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.			78511		1123108			
14.				0,530904	389879,4	3072,4	206989	1631	157150	35118	261475
	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлич еских изделий		90804	1066,5	48208	566	--	19368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			1	0,530904							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	279860	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т			296003		157149			
15.				0,24773	79023,25	3494,56	19576	866	1146	12773	34937
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций		70899,57	713,8	17564	177	--	2588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,0033	0,000818							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		529			
15.2.			1,5	0,371595							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			303		113			
15.3.			0,0006	0,000149							
С	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		97			
15.4.			0,00194	0,000481							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		209			
16.				0,24773	600359	--	148727	--	148727	--	160625
	С1222-509 -0801 222-509-0 801 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т СП - 8%	т		--	--	--	--	--	11898	
17.				0,05831	72051,81	5792	4201	337	266	2680	7432
	E11-08020 1-0702 1108-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-Своды. Крепление стальными затяжками НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий		61709,81	2133	3598	124	--	551	
18.				0,05861	275482	--	16146	--	16146	--	17438
	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
19.				4,725	108,15	3,38	511	16	207	208	777
	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2		60,86	0,4	288	2	--	58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000425		439993		187			
20.				4,725	178,07	4,8	841	23	482	245	1173
	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	м2		71,14	0,79	336	4	--	87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000851		508438		432			
21.				65,02	391,18	16,52	25435	1074	17231	5348	33245
	E11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		109,66	4,57	7130	297	--	2463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	71,522		175		12516			
21.2.	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	0,5 кг	32,51		145		4714			
		Кровля									
22.				11,006	120600,01	1969,9	1327324	21681	954318	259751	1714041
	E11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		31921,24	857,69	351325	9440	--	126966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	0,418228		216199		90420			
22.2.	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	1,76096		69995		123258			
22.3.	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,83 м3	9,13498		69788		637512			
23.				0,727	102339,26	1843,97	74401	1340	54832	13564	95002
	E11-10011 4-0402 1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		25074,6	837,94	18229	609	--	7037	
24.				315,15	1275,99	67,58	402128	21297	267295	88551	529933
	E11-10011 4-0504 1110-0114 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		360,26	29,99	113536	9451	--	39254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	131599 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,007444 м3	2,345977		60862		142781			
25.				48,15	4981,06	36,41	239838	1753	133326	76043	341151
	E11-10010 2-0205 1110-0102 -0205 РСНБ РК	-Стены. Устройство карнизов НР - 72%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом		2175,67	17,78	104759	856	--	25270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16		проемов) и развернутой поверхности карнизов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0092 м3	0,44298		69788		30915			
С											
25.2.	133140	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	0,0106 м3	0,51039		161573		82465			
С											
26.				315,15	321,17	3,78	101216	1192	85581	10796	120973
	Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		45,83	1,75	14443	552	--	8961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,072485		1148617		83257			
С											
27.				14,321	9185,99	81,49	131553	1167	113070	12858	155963
	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		1209,16	37,81	17316	541	--	11553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,095951		1148617		110211			
С											
28.				47,7496	589,46	2,32	28146	111	8795	13892	45401
	Е11-15040 3-0101 1115-0403 -0101	-Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхно		402,93	1,15	19240	55	--	3363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%	сти								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,084 кг	4,010966		568		2278			
С											
28.2.	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,05 кг	2,38748		88		210			
С											
28.3.	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,27 кг	12,892392		483		6227			
С											
29.				310	313,08	16,52	97056	5121	57939	25497	132357
	Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		109,66	4,57	33996	1417	--	9804	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	0,5 кг	155		145		22475			
С											
29.2.	147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1,1 м2	341		104		35464			
С											
30.				315,15	2750,18	133,45	866718	42057	101614	529891	1508337
	Е11-12010 1-0706 1112-0101 -0706	-Кровля. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		2294,3	40,97	723047	12912	--	111729	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0004 т	0,12606		384947		48526			
С											
30.2.	293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000106 т	0,033406		1589156		53087			
С											
31.				348,5559	2542	--	886029	--	886029	--	956911
	С1224-101	-Металлочерепица,	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 224-101-0 302 РСНБ РК 2015	толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм			--	--	--	--	--	70882	
		СП - 8%									
32.				21,1	1741	--	36735	--	36735	--	39674
	С1224-105 -0111 224-105-0 111 РСНБ РК 2015	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 2939	
		СП - 8%									
33.				22	816	--	17952	--	17952	--	19388
	С1224-105 -0114 224-105-0 114 РСНБ РК 2015	-Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 1436	
		СП - 8%									
34.				0,011	700962	--	7711	--	7711	--	8328
	С1222-519 -0101 222-519-0 101 РСНБ РК 2015	-Мостики переходные СП - 8%	т		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 617	
35.				66	2656,37	31,94	175320	2108	166943	4962	194704
	Е11-12010 1-1201 1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами НР - 72%; СП - 8%	м огражден ия		--- 94,99	--- 9,42	--- 6269	--- 622	--- --	--- 14423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,00465	0,3069							
	147482	Сварная решетка ограждения	т			542464		166482			
С											
35.2.			0,0052	0,3432							
	147674	Резина прессованная	кг			1143		392			
С											
36.				39,6	108,15	3,38	4283	134	1739	1747	6512
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2		--- 60,86	--- 0,4	--- 2410	--- 16	--- --	--- 482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,00009	0,003564							
	149219	Грунтовка глифталевая	т			439993		1568			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003									
37.				39,6	178,07	4,8	7052	190	4045	2051	9831
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	м2		71,14	0,79	2817	31	--	728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,007128		508438		3624			
С											
38.				3,68	351,25	0,07	1293	--	876	300	1721
	Е12-04010 1-1201 1204-0101 -1201 РСНБ РК 2015 прим.	-Анкеры металлические. Установка на концы деревянных балок НР - 72%; СП - 8%	кг анкеров		113,36	--	417	--	--	127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0011 т	0,004048		216199		875			
С											
		Слуховое окно СО-1									
39.				1	30938,26	1176,3	30938	1177	20511	7040	41016
	Е11-10010 6-0101 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство НР - 72%; СП - 8%	слуховое окно		9250,42	527,59	9250	528	--	3038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,328 м3	0,328		60862		19963			
С											
40.				0,328	9185,99	81,49	3013	26	2590	294	3572
	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		1209,16	37,81	397	12	--	265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,002198		1148617		2524			
С											
41.				8,41	2750,18	133,45	23129	1123	2711	14141	40251
	Е11-12010 1-0706 1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		2294,3	40,97	19295	345	--	2982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0004 т	0,003364		384947		1295			
С											
41.2.	293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000106 т	0,000891		1589156		1417			
С											
42.				8,9146	2542	--	22661	--	22661	--	24474
	С1224-101 -0302 224-101-0 302 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	1813	
43.				9,6	2103	--	20189	--	20189	--	21804
	С1224-105 -0101 224-105-0 101 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1615	
44.				4,35	1741	--	7573	--	7573	--	8179
	С1224-105 -0111 224-105-0 111 РСНБ РК 2015	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	606	
45.				8,5	729	--	6196	--	6196	--	6692
	С1224-105 -0103	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной	м		--	--	--	--	--	496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	224-105-0 103 РСНБ РК 2015	стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
		СП - 8%									
46.	С1224-105 -0115 224-105-0 115 РСНБ РК 2015	-Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	819	--	1638	--	1638	--	1769
					--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
47.	С1223-101 -0204 223-101-0 204 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	0,6	46972	--	28183	--	28183	--	30438
					--	--	--	--	--	2255	
		СП - 8%									
48.	С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520	--	2080	--	2080	--	2246
					--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
49.	С1223-502 -0501 223-502-0 501 РСНБ РК 2015	-Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2	522	--	1044	--	1044	--	1128
					--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
50.	С1223-502 -0901 223-502-0 901 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4148	--	4148	--	4148	--	4480
					--	--	--	--	--	332	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	6918830	183609	4825316	1417782	9003537
			Тенге		--	--	1909906	59231	--	666930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6735544				
		Материалы	Тенге				3617154				
		Всего заработная плата	Тенге					1951396			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1043302				
		Накладные расходы	Тенге				1405009				
		Сметная прибыль	Тенге				651245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8791798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1440
		Сметная заработная плата	Тенге					1951396			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				183286				
		Материалы	Тенге				1147				
		Всего заработная плата	Тенге					17741			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				163710				
		Накладные расходы	Тенге				12773				
		Сметная прибыль	Тенге				15685				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				211744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9003542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1453
		Сметная заработная плата	Тенге					1969137			
		РАЗДЕЛ 3. Окна									
		ОК-1 - 1 шт									
51.				0,9	3584,62	252,35	3226	227	1417	1218	4799
	E11-10050	-Проемы оконные площадью	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0105	до 2 м2. Установка			1757,23	122,1	1582	110	--	356	
	1110-0501	блоков из ПВХ профилей									
	-0105	поворотных (откидных,									
	РСНБ РК	поворотно-откидных)									
	2015	двухстворчатых									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 72%; СП - 8%									
	14										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			0,92	0,828							
	135963	Пена монтажная для	шт.			1712		1418			
С		герметизации стыков в									
		баллончике емкостью 750									
		мл									
52.				0,9	27177	--	24459	--	24459	--	26416
	С1223-102	-Блок оконный из ПВХ	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0208	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	1957	
	223-102-0	двухстворчатый									
	208 РСНБ	одинарной конструкции									
	РК 2015	ГОСТ 30674-99 со									
		стеклопакетом									
		двухкамерным,									
		поворотно-откидной									
		фурнитурой:									
		двухэлементный - импост									
		и поворотно-откидная									
		створка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% ОК-2 - 1 шт									
53.				1,05	4002,72	243,67	4203	255	1655	1742	6421
	E11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 72%; СП - 8%			2184,01	120,45	2293	126	--	476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,92	0,966							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		1654			
54.				1,05	18660	--	19593	--	19593	--	21160
	С1223-102 -0206 223-102-0 206 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой СП - 8% ОК-3 - 8 шт	м2		--	--	--	--	--	1567	
55.				16,8	3084,13	251,54	51813	4226	20420	21055	78698
	E11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 72%; СП - 8%			1617,07	123,59	27167	2076	--	5829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			0,71	11,928							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		20421			
56.				16,8	23913	--	401738	--	401738	--	433877
	С1223-102 -0310 223-102-0 310 РСНБ	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции	м2		--	--	--	--	--	32139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой СП - 8% ОК-4 - 3 шт									
57.				5,4	4279,43	254,95	23109	1376	9246	9471	35187
	Е11-10050 1-0107 1110-0501 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 72%; СП - 8%	м2		2312,48	123,59	12487	667	--	2606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			1	5,4							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		9245			
58.				5,4	23913	--	129130	--	129130	--	139460
	С1223-102 -0310 223-102-0 310 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой СП - 8% Сетки москитные	м2		--	--	--	--	--	10330	
59.				5,946225	8465	--	50335	--	50335	--	54362
	С1214-402 -0301 214-402-0 301 РСНБ РК 2015 прим.	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2		--	--	--	--	--	4027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Подоконные доски, отливы									
60.				17,4	1932,32	14,25	33622	248	27714	4164	40809
	Е11-10050 1-0402 1110-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м		325,29	7,08	5660	123	--	3023	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,907	15,7818							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		27018			
61.				17,4	3361	--	58481	--	58481	--	63160
	С1223-501 -0119 223-501-0 119 РСНБ РК 2015	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м		--	--	--	--	--	4679	
		СП - 8%									
62.				16,1	1170,04	2,47	18838	39	13235	4021	24687
	Е12-08010 1-1804 1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м		345,57	1,27	5564	20	--	1829	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,00211	0,033971							
С	279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			384947		13077			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	818547	6371	757423	41671	929036
			Тенге		--	--	54753	3122	--	68818	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	818547	
Материалы	Тенге	73686	
Всего заработная плата	Тенге		57875
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	683736	
Накладные расходы	Тенге	41671	
Сметная прибыль	Тенге	68818	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	929036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					57875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				929036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					57875			
		РАЗДЕЛ 4. Двери									
		Поз.1 - 1 шт									
63.				2,31	3803,61	67,05	8786	155	1288	5336	15252
	E11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	м2		3178,84	29,7	7343	69	--	1130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,24	0,5544							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		949			
63.2.			0,4207	0,971817							
С	144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг			314		305			
64.				2,31	40727	--	94079	--	94079	--	101605
	С1223-207 -0101 223-207-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	7526	
65.				1	1728,89	2,97	1729	3	--	1243	3209
	E11-09040 3-0501 1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		1725,92	--	1726	--	--	238	
66.				1	4094	--	4094	--	4094	--	4422
	С1223-502 -0101 223-502-0 101 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	328	
		Поз.2 - 1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.				1,71	3411,34	724,4	5833	1238	1982	2139	8610
	E11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 72%; СП - 8%	м2		1528,03	209,55	2613	358	--	638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			0,89	1,5219							
С	135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			238		362			
67.2.			0,432	0,73872							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		1265			
68.				1,71	33105	--	56610	--	56610	--	61139
	С1261-104 -0301 261-104-0 301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	4529	
69.				4,7	438,28	1,61	2060	8	1539	372	2626
	E11-10011 1-0401 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление НР - 72%; СП - 8%	м коробок		109,09	0,79	513	4	--	195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			1,12	5,264							
С	131822	Наличники ГОСТ 8242-88	м			290		1527			
70.				2	520	--	1040	--	1040	--	1123
	С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	83	
71.				1	5262	--	5262	--	5262	--	5683
	С1223-502 -0304 223-502-0 304 РСНБ	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.		--	--	--	--	--	421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8% Поз.3 - 1 шт									
72.				2,52	2162,11	111,4	5449	281	1285	2889	9005
	Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%	м2		1541,07	51,02	3883	129	--	667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.			0,24	0,6048							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		1035			
73.				2,52	39005	--	98293	--	98293	--	106156
	С1261-104 -0304 261-104-0 304 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	7863	
74.				5,4	438,28	1,61	2367	8	1770	427	3018
	Е11-10011 1-0401 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление НР - 72%; СП - 8%	м коробок		109,09	0,79	589	4	--	224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			1,12	6,048							
С	131822	Наличники ГОСТ 8242-88	м			290		1754			
75.				4	520	--	2080	--	2080	--	2246
	С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	166	
76.				1	5262	--	5262	--	5262	--	5683
	С1223-502 -0304 223-502-0 304 РСНБ РК 2015	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.		--	--	--	--	--	421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% Поз.4 - 2 шт									
77.				5,46	2162,11	111,4	11805	609	2782	6259	19509
	Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%	м2		1541,07	51,02	8414	279	--	1445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	1,3104		1712		2243			
С											
78.				5,46	13061	--	71313	--	71313	--	77018
	С1223-201 -0115 223-201-0 115 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	5705	
79.				11	438,28	1,61	4821	18	3603	870	6147
	Е11-10011 1-0401 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление НР - 72%; СП - 8%	м коробок		109,09	0,79	1200	9	--	455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	131822	Наличники ГОСТ 8242-88	1,12 м	12,32		290		3573			
С											
80.				8	520	--	4160	--	4160	--	4493
	С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	333	
81.				2	5262	--	10524	--	10524	--	11366
	С1223-502 -0304 223-502-0	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой	шт.		--	--	--	--	--	842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	304 РСНБ РК 2015	ручками и от ключа ЗВ7 СП - 8% Поз.5,6 - 7 шт									
82.	E11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью м2 до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%		13,23	2162,11 1541,07	111,4 51,02	28605 20388	1474 675	6743 --	15166 3502	47272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	3,1752		1712		5436			
С											
83.	С1223-201 -0103 223-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	м2	13,23	5812 --	-- --	76893 --	-- --	76893 --	-- 6151	83044
84.	E11-10011 1-0401 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление НР - 72%; СП - 8%	м коробок	35,7	438,28 109,09	1,61 0,79	15647 3894	57 28	11696 --	2824 1478	19949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	131822	Наличники ГОСТ 8242-88	1,12 м	39,984		290		11595			
С											
85.	С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	14	520 --	-- --	7280 --	-- --	7280 --	-- 582	7862
86.	С1223-502	-Замок ГОСТ 5089-2011	шт.	7	5262	--	36834	--	36834	--	39781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0304 223-502-0 304 РСНБ РК 2015	цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 СП - 8% Поз.7,8 - 3 шт			--	--	--	--	--	2947	
87.				5,04	2162,11	111,4	10897	561	2569	5777	18008
	E11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью м2 до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%			1541,07	51,02	7767	257	--	1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.			0,24	1,2096							
	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		2071			
88.				5,04	7622	--	38415	--	38415	--	41488
	С1223-201 -0102 223-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний м2 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%			--	--	--	--	--	3073	
89.				15	438,28	1,61	6574	24	4914	1187	8382
	E11-10011 1-0401 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление НР - 72%; СП - 8%	м коробок		109,09	0,79	1636	12	--	621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			1,12	16,8							
	131822 С	Наличники ГОСТ 8242-88	м			290		4872			
90.				6	520	--	3120	--	3120	--	3370
	С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.				3	5262	--	15786	--	15786	--	17049
	С1223-502 -0304 223-502-0 304 РСНБ РК 2015	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1263	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	635618	4436	571216	44489	734515
			Тенге		--	--	59966	1824	--	54410	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				435582				
	Материалы		Тенге				38882				
	Всего заработная плата		Тенге					52652			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				341524				
	Накладные расходы		Тенге				37910				
	Сметная прибыль		Тенге				37880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				511372				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								37
	Сметная заработная плата		Тенге					52652			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				200036				
	Материалы		Тенге				1288				
	Всего заработная плата		Тенге					9138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189521				
	Накладные расходы		Тенге				6579				
	Сметная прибыль		Тенге				16530				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				223145				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					9138			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				734517				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								43
	Сметная заработная плата		Тенге					61790			

РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы

Тамбур

92.				3,5736	54639,48	3446,42	195260	12316	52820	97196	315852
	Е11-26020 -1-0101 1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции		36412,68	1362,75	130124	4870	--	23396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.				0,05	0,17868						
	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ	м3			34278		6125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8486-86 сорт 3									
92.2.			0,12	0,428832							
С	144677	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т			90914		38987			
93.				3,466392	21572	--	74777	--	74777	--	80759
	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3		--	--	--	--	--	5982	
		СП - 8%									
94.			24		2449,69	19,8	58793	476	26678	22921	88251
	Е11-10040 4-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		1318,3	8,15	31639	196	--	6537	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			1,1918	28,6032							
С	131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.			23		658			
94.2.			1,05	25,2							
С	149136	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2			516		13003			
94.3.			0,4629	11,1096							
С	149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг			78		867			
94.4.			0,903	21,672							
С	249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м			32		694			
94.5.			0,7774	18,6576							
С	288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			96		1791			
94.6.			2,1006	50,4144							
С	288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			146		7361			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.				20,67	2652,82	20,04	54834	414	25869	20678	81553
	Е11-10040 4-0105 1110-0404 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		1381,25	8,15	28551	168	--	6041	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			1,1649	24,078483							
С	131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.			23		554			
95.2.			0,00139	0,028731							
С	131535	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3			71333		2049			
95.3.			1,12	23,1504							
С	149136	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2			516		11946			
95.4.			0,8956	18,512052							
С	249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м			32		592			
95.5.			0,7855	16,236285							
С	288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			96		1559			
95.6.			2,2103	45,686901							
С	288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			146		6670			
		Отделка Тип 1 Потолки									
96.				184,8	3042,01	19,64	562164	3629	251371	222242	847159
	Е11-10040 3-0101 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на	м2 потолка		1662,14	8,15	307164	1506	--	62752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	прямых подвесах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	1,78 шт.	328,944		60		19737			
96.2.	149136 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1,03 м2	190,344		516		98218			
96.3.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,09 кг	16,632		836		13904			
96.4.	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	2,8634 м	529,15632		146		77257			
97.	Е11-15020-0207 6-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	184,8	928,98 709,14	4,33 1,46	171675 131048	800 270	39827 --	94549 21298	287522
97.1.	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	2,096 кг	387,3408		86		33311			
98.	Е11-15040-0106 5-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	184,8	589,16 426,37	4,33 2,14	108878 78794	800 395	29284 --	57016 13272	179166
98.1.	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,127512		220158		28073			
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.				462,3	1361,09	10,15	629230	4693	192288	312404	1016965
	E11-15020 6-0203 1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		935	3,56	432249	1646	--	75331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			4,192	1937,9616							
С	149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг			86		166665			
100.				462,3	527,96	4,33	244077	2001	66947	126805	400553
	E11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		378,82	2,14	175129	989	--	29671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.			0,00063	0,291249							
С	149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Тип 2 Потолки	т			220158		64121			
101.				16,8	3042,01	19,64	51106	330	22852	20204	77015
	E11-10040 3-0101 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 72%; СП - 8%	м2 потолка		1662,14	8,15	27924	137	--	5705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.			1,78	29,904							
С	131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.			60		1794			
101.2.			1,03	17,304							
С	149136	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2			516		8929			
101.3.			0,09	1,512							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	287729	Дюбель полипропиленовый	кг			836		1264			
С		универсальный с шурупами									
101.4.			2,8634	48,10512							
	288033	Профиль потолочный ПП	м			146		7023			
С		для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм									
102.				16,8	928,98	4,33	15607	73	3621	8595	26139
	E11-15020	-Потолки. Отделка	м2		---	---	---	---	---	---	
	6-0207	внутренних поверхностей	отделыва		709,14	1,46	11913	25	--	1936	
	1115-0206	облицованных	емой								
	-0207	гипсокартонными	поверхно								
	РСНБ РК	листами. Сухими смесями	сти								
	2015	на гипсовой основе									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 72%; СП - 8%									
	15										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.			2,096	35,2128							
	149732	Смесь сухая шпатлевочная	кг			86		3028			
С		на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006									
103.				16,8	137,77	1,12	2315	18	141	1559	4184
	E11-15040	-Поверхности внутри	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	помещений. Окраска	окрашива		128,34	0,56	2156	9	--	310	
	1115-0401	водными составами	емой								
	-0201	известковая по	поверхно								
	РСНБ РК	штукатурке	сти								
	2015										
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.			0,00017	0,002856							
	144600	Известь строительная	т			32363		92			
С		негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1									
103.2.			0,016	0,2688							
	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ	кг			88		24			
С		10277-90									
		Стены									
104.				46,1	1361,09	10,15	62746	468	19175	31153	101410
	E11-15020	-Стены. Отделка	м2		---	---	---	---	---	---	
	6-0203	внутренних	отделыва		935	3,56	43103	164	--	7512	
	1115-0206	оштукатуренных	емой								
	-0203	(растворами из сухих	поверхно								
	РСНБ РК	смесей) поверхностей	сти								
	2015	под окраску. Сухими									
	Изм. и	смесями на гипсовой									
	доп. вып.	основе									
	10										
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.			4,192	193,2512							
	149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг			86		16620			
С											
105.				46,1	137,77	1,12	6351	52	383	4278	11480
	Е11-15040 1-0201 1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		128,34	0,56	5916	26	--	850	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.			0,00017	0,007837							
	144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т			32363		254			
С											
105.2.			0,016	0,7376							
	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		65			
С											
		Внутренние откосы									
106.				42,55	3144,95	47,38	133818	2016	35476	70574	220744
	Е12-11010 1-0111 1211-0101 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		2263,82	39,82	96326	1694	--	16351	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.			8,5	361,675							
	149726	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг			93		33636			
С											
107.				42,55	831,51	6,66	35381	283	7885	19694	59481
	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		639,56	3,29	27213	140	--	4406	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.			0,00063	0,026807							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		5902			
С 107.2.			0,51	21,7005							
	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		1910			
С											
		Полы Тип 1									
108.				61,3	1177,1	41,6	72156	2550	40771	21688	101352
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		470,4	21	28835	1287	--	7508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.			0,0204	1,25052							
	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32457		40588			
С											
109.				61,3	5309,23	191,06	325456	11712	225078	67753	424666
	E11-11010 1-2707 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		1446,42	88,68	88666	5436	--	31457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.			7,65	468,945							
	249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг			58		27199			
С											
109.2.			1,02	62,526							
	287790	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2			3092		193330			
С											
		Тип 2									
110.				126,7	1177,1	41,6	149138	5271	84268	44827	209482
	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		470,4	21	59599	2661	--	15517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.			0,0204	2,58468							
	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			32457		83891			
С											
111.				126,7	-178,39	-7,04	-22602	-892	-20973	-847	-25325
	E11-11010 1-1102	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять	м2 стяжки		-5,82	-3,47	-737	-440	--	-1876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0051 м3	0,64617		32457		20973			
С											
112.				126,7	201,37	0,86	25514	109	19622	4205	32097
	Е11-11010 1-0503 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		45,64	0,46	5783	58	--	2378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,049666		395085		19622			
С											
113.				126,7	2816,83	17,75	356893	2248	310046	32929	421008
	Е11-11010 1-3408 1111-0101 -3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		352	8,97	44599	1136	--	31186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	150011	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31 Тип 3	1,04 м2	131,768		2249		296346			
С											
114.				16,8	1893,21	135,12	31806	2270	21522	6416	41280
	Е11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		477,01	53,42	8014	897	--	3058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.	100581	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	0,51408		34548		17760			
С											
115.				16,8	200,03	5,13	3361	86	269	2187	5992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-11010 1-1508 1111-0101 -1508 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные. Железнение НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		178,94	1,85	3006	31	--	444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. С	144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 Тип 4	0,0006 т	0,01008		26320		265			
116.	E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	10,1	1177,1	41,6	11889	420	6718	3573	16699
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1. С	102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,20604		32457		6687			
117.	E11-11010 1-2701 1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	10,1	4660,69	137,52	47073	1389	35093	8107	59595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1. С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,013 м3	0,1313		30046		3945			
117.2. С	248387	Опилки древесные	0,0306 м3	0,30906		3875		1198			
117.3. С	279152	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	1,02 м2	10,302		2904		29917			
		Плинтуса									
118.	E11-11010 1-3905 1111-0101 -3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса керамогранитные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м	49,114	1620,87	17,93	79607	881	60201	13574	100635
					377,18	6,68	18525	328	--	7454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.			1,01	49,60514							
	279916	Плинтус керамогранитный	м			1173		58187			
С		СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм									
119.			166,5		313,39	3,18	52179	530	32138	14203	71692
	Е11-11010	-Плинтуса	м		---	---	---	---	---	---	
	1-4003	поливинилхлоридные.	плинтусо		117,19	1,29	19511	215	--	5311	
	1111-0101	Установка на	в								
	-4003	самонарезающих винтах									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1.			1,01	168,165							
	249765	Плинтус	м			182		30606			
С		поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001									
120.			15,498		243,94	1,61	3781	25	827	2117	6370
	Е11-11010	-Плинтуса цементные.	м		---	---	---	---	---	---	
	1-3902	Устройство	плинтусо		188,97	0,79	2929	12	--	472	
	1111-0101		в								
	-3902	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.			0,0016	0,024797							
	102638	Раствор кладочный	м3			33347		827			
С		цементный ГОСТ 28013-98 марки М200									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	3543263	54968	1664974	1330600	5263776
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1823321	24737	--	389910	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3543263				
Материалы			Тенге				1590191				
Всего заработная плата			Тенге					1848058			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				74777				
Накладные расходы			Тенге				1330600				
Сметная прибыль			Тенге				389910				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5263773				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1252
Сметная заработная плата			Тенге					1848058			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				5263773				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1252
Сметная заработная плата			Тенге					1848058			

РАЗДЕЛ 6. Фасад, отмостка

		Фасад									
121.			175,71		812,97	4,91	142847	862	101869	29184	185793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-15040 2-0201 1115-0402 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		228,31	2,37	40116	416	--	13762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.	149231 С	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00015 т	0,026357		1054270		27787			
121.2.	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,59 кг	103,6689		459		47584			
121.3.	249449 С	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	0,12 кг	21,0852		935		19715			
		Откосы									
122.				6,612	812,97	4,91	5375	33	3832	1098	6991
	E11-15040 2-0201 1115-0402 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		228,31	2,37	1510	16	--	518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1.	149231 С	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00015 т	0,000992		1054270		1046			
122.2.	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,59 кг	3,90108		459		1791			
122.3.	249449 С	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	0,12 кг	0,79344		935		742			
		Цоколь									
123.				27,23	403,07	--	10976	--	1152	7073	19493
	E11-15040 4-0304 1115-0404 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		360,78	--	9824	--	--	1444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 К=2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.			0,00009	0,002451							
С	249531	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т			279681		685			
123.2.			0,000026	0,000708							
С	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		461			
		Отмостка									
124.				6,614	14347,66	1881,08	94895	12442	56459	22854	127169
	Е11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3930,12	869	25994	5748	--	9420	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.			0,29	1,91806							
С	100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3			7348		14094			
124.2.			1	6,614							
С	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			5733		37918			
125.				8,961	40028,41	7,68	358695	69	318843	28644	418326
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	39783	--	--	30987	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.			1,02	9,14022							
С	279159	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3			31046		283767			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	612788	13406	482155	88853	757772
			Тенге		--	--	117227	6180	--	56131	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	612788
Материалы	Тенге	482156
Всего заработная плата	Тенге	123407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				88853				
		Сметная прибыль	Тенге				56131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				757772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					123407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				757772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					123407			
		РАЗДЕЛ 7. Пандус Пс-1									
		Земляные работы									
126.				17,01	3166,96	--	53870	--	--	38786	100069
	E11-01020 5-0303 1101-0205 -0303 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3166,96	--	53870	--	--	7413	
		НР - 72%; СП - 8%									
127.				7,416	6450,41	1851,96	47836	13734	26456	10193	62671
	E11-08010 1-0203 1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		1031,05	877,84	7646	6510	--	4642	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.				1,15	8,5284						
С	100261	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3			3091		26361			
		Пандус									
128.				6,7	5460,97	3,86	36588	26	23639	9314	49574
	E12-02010 1-0601 1202-0101 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов		1928,87	1,9	12923	13	--	3672	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.				0,0315	0,21105						
С	131587	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			68991		14561			
128.2.				2,52	16,884						
С	135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			238		4018			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128.3.			3,1	20,77							
С	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		3012			
129.				4,41	44548,78	2127,22	196460	9381	164853	17567	231149
	Е11-06010 1-0120 1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3		5040	492,57	22226	2172	--	17122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.			1,015	4,47615							
С	279419	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3			35154		157355			
130.				0,767	39467,41	7,68	30272	6	26861	2452	35342
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	3405	--	--	2618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			1,02	0,78234							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30496		23858			
131.				0,35262	250492	--	88328	--	88328	--	95394
	С1261-102 -0252 261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	7066	
132.				10,0125	926,59	20,22	9277	203	5771	2401	12612
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности		329,87	3,16	3303	32	--	934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.1.			0,00016	0,001602							
С	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			177423		284			
39.2.			0,00024	0,002403							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		129			
39.3.			2,4	24,03							
С	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		5359			
133.				8,2	1103,45	32,58	9048	267	5459	2491	12462
	Е11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		405,16	16,8	3322	138	--	923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.			0,0204	0,16728							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			32487		5434			
134.				8,2	352,38	11,27	2890	93	2717	90	3219
	Е11-11010 1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		9,74	5,56	80	46	--	238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.			0,0102	0,08364							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			32487		2717			
135.				8,2	4496,41	110,02	36871	902	28492	5696	45973
	Е11-11010 1-2701 1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		911,86	52,96	7477	434	--	3405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.			0,013	0,1066							
С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			30046		3203			
135.2.			0,0306	0,25092							
С	248387	Опилки древесные	м3			3875		972			
135.3.			1,02	8,364							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	279152	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2			2904		24289			
		Ограждение пандуса ОГ-1									
136.				9,38	808,25	92,14	7581	865	760	4558	13110
	Е11-07051 9-0104 1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 72%; СП - 8%	м ограждения		634,95	39,95	5956	375	--	971	
137.				11,38	12734	--	144913	--	144913	--	156506
	С1222-503 -0303 222-503-0 303 РСНБ РК 2015	-Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	11593	
138.				0,02	944818,36	1473,36	18896	29	13117	4150	24889
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т		287496	670,35	5750	13	--	1844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.			1	0,02							
С	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			655849		13117			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	682830	25506	531366	97698	842970
			Тенге		--	--	125958	9733	--	62441	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	537917	
Материалы	Тенге	298125	
Всего заработная плата	Тенге		135691
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	88328	
Накладные расходы	Тенге	97698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				50848				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				686463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					135691			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				144913				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				144913				
		Сметная прибыль	Тенге				11593				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				156506				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				842969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					135691			
		РАЗДЕЛ 8. Крыльца ремонт									
139.				0,4	41498,23	7,68	16599	3	14820	1279	19308
	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4439,58	--	1776	--	--	1430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.	100533	Бетон тяжелый класса В15	м3	1,02	0,408	32487		13255			
С		ГОСТ 7473-2010 без добавок									
140.				8	175,66	4,1	1405	33	127	905	2495
	E11-11010 1-1508 1111-0101 -1508 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные. Железнение НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		155,6	1,48	1245	12	--	185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.	144476	Портландцемент	т	0,0006	0,0048	26320		126			
С		бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	18004	36	14947	2184	21803
			Тенге		--	--	3021	12	--	1615	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18004				
		Материалы	Тенге				14948				
		Всего заработная плата	Тенге					3033			
		Накладные расходы	Тенге				2184				
		Сметная прибыль	Тенге				1615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3033			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге				21803				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3033			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								21153419
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				4532392				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				340347				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					127879			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				11358351				
	Накладные расходы		Тенге				3355399				
	Сметная прибыль		Тенге				1566922				

Составил Зотова А.М.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-2

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3270,86819831	1385,69	-	-	4532395
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	75,52033656	1693,32	-	-	(127880)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	4532395
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,54190938	342	-	-	185
						-	-	-	
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,944622	44	-	-	42
						-	-	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	9,5245305	14	-	-	133
						-	-	-	
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	18,61655828	6352	-	1580	118252
						-	-	29414,16	
7	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,56358787	28	-	-	16
						-	-	-	
8	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,02107875	32	-	-	0,67
						-	-	-	
9	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12696162	31	-	-	4
						-	-	-	
10	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,21624	60	-	-	193
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,8117355	94	-	-	264
						-	-	-	
12	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,2823825	707	-	-	3735
						-	-	-	
13	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,75458125	13	-	-	36
						-	-	-	
14	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,4129899	2506	-	1323	16071
						-	-	8484,39	
15	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	6,0533	160	-	-	969
						-	-	-	
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,561106	199	-	-	1505
						-	-	-	
17	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18,4777425	16	-	-	296
						-	-	-	
18	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,04335275	210	-	-	9
						-	-	-	
19	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	2,8054	94	-	-	264
						-	-	-	
20	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,96815888	5167	-	1580	5002
						-	-	1529,69	
21	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	15,19299412	5320	-	2257	80827
						-	-	34290,59	
22	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	6,6239	3044	-	1580	20163
						-	-	10465,76	
23	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	12,97374	17	-	-	221
						-	-	-	
24	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	25,2442075	16	-	-	404
						-	-	-	
25	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	25,86576064	3216	-	1580	83184
						-	-	40867,9	
26	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,16391797	4091	-	1580	671
						-	-	258,99	
27	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,34083125	166	-	-	223
						-	-	-	
28	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,57597225	28	-	-	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,82676625	- 240	- -	- -	198
30	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	1,33875	- 49	- -	- -	66
31	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	35,6037975	- 19	- -	- -	676
32	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,59328	- 5451	- -	- 1888	3234
33	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,6743	- 123	- -	1120,11 -	83
34	3022С	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	1,085025	- 1406	- -	- 1323	1526
35	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	12,4857	- 150	- -	1435,49 -	1873
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				127867,08	340340
			Строительные материалы и конструкции						
36	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,91806	- 7348	- -	- -	14094
37	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,59526	- 7331	- -	- -	4364
38	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,614	- 5733	- -	- -	37918
39	100261С	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,5284	- 3091	- 1962	- -	26361
40	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,65376	- 7220	- 5908	- -	26380
41	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00901173	- 6850	- 6479	- -	62
42	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,78234	- 30496	- 26802	- -	23858
43	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,65892	- 32487	- 28754	- -	21406
44	100581С	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51408	- 34548	- 30775	- -	17760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2379	- 30046	- 26619	- -	7148
46	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,39507	- 32457	- 28983	- -	110194
47	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0247968	- 33347	- 29855	- -	827
48	102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	9,0348	- 36333	- 32783	- -	328261
49	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0017955	- 39428	- 35559	- -	71
50	102869С	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	14,3051	- 78511	- -	- -	1123108
51	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,738659	- 216199	- 211906	- -	159697
52	128068С	261-102-0224 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,161	- 192	- 187	- -	31
53	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	49,5499419	- 70	- 68	- -	3468
54	128346С	214-402-0301 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	5,946225	- 8465	- 8297	- -	50335
55	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00463255	- 5245	- 5141	- -	24
56	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,24773	- 600359	- 594480	- -	148727
57	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02	- 655849	- 649557	- -	13117
58	131379С	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	183,721683	- 23	- 23	- -	4226
59	131450С	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-	шт.	375,716313	- 60	- 59	- -	22543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	профиля размерами 60 мм х 27 мм			-	-	-	
60	131453С	222-531-0103 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	32,256	29	29	-	935
61	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,76335	70497	68510	-	53814
62	131535С	215-202-0101 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0287313	71333	69330	-	2049
63	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,76096	69995	68018	-	123258
64	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,66036	70831	68838	-	46774
65	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,095	70831	68838	-	502546
66	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,17868	34278	33001	-	6125
67	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0009933	34278	33001	-	34
68	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	9,13498	69788	67815	-	637512
69	131586С	215-204-0202 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,61127	68991	67034	-	249145
70	131587С	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,21105	68991	67034	-	14561
71	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	12,07198	69788	67815	-	842479
72	131598С	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород дли-	м3	0,007542	60862	59064	-	459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3			-	-	-	
73	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,3459766	60862 -	59064 -	- -	142781
74	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,348727	60862 -	59064 -	- -	21224
75	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02625	50488 -	48986 -	- -	1325
76	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,010128	34278 -	33001 -	- -	347
77	131822С	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	80,416	290 -	284 -	- -	23321
78	133140С	215-204-2301 РСНБ РК 2015	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,51039	161573 -	157810 -	- -	82465
79	133761С	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	5,04	7622 -	7389 -	- -	38415
80	133762С	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	13,23	5812 -	5617 -	- -	76893
81	133773С	223-201-0115 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	5,46	13061 -	12742 -	- -	71313
82	133849С	223-102-0206 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,05	18660 -	18211 -	- -	19593
83	133851С	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	0,9	27177 -	26561 -	- -	24459
84	133864С	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый оди-	м2	22,2	23913 -	23361 -	- -	530869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			нарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой			-	-	-	
85	134108С	223-501-0119 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	17,4	3361	3285	-	58481
						-	-	-	
86	134872С	224-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	357,4705	2542	2485	-	908690
						-	-	-	
87	134900С	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,6	2103	2058	-	20189
						-	-	-	
88	134902С	224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,5	729	713	-	6196
						-	-	-	
89	134910С	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25,45	1741	1705	-	44308
						-	-	-	
90	134913С	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	816	798	-	17952
						-	-	-	
91	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	71,522	175	169	-	12516
						-	-	-	
92	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	177,45868	238	233	-	42235
						-	-	-	
93	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	20,256	806	789	-	16326
						-	-	-	
94	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	208,28	145	141	-	30201
						-	-	-	
95	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	42,49692	1712	1677	-	72755
						-	-	-	
96	136007С	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	3,466392	21572	20836	-	74777
						-	-	-	
97	136132С	234-201-0105 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	м3	21,8174	25183	24376	-	549428
						-	-	-	
98	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,02895	26320	24784	-	762
						-	-	-	
99	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0117955	32363	31113	-	382
						-	-	-	
100	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001602	177423	173104	-	284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,428832	- 90914	- 87766	- -	38987
102	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00081751	- 647579	- 633472	- -	529
103	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	8,119017	- 314	- 307	- -	2549
104	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,060384	- 233942	- 228592	- -	14126
105	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	79,5375	- 15	- 14	- -	1193
106	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,26604	- 348	- 340	- -	441
107	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,371595	- 303	- 268	- -	113
108	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1114785	- 153	- 147	- -	17
109	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,002403	- 53822	- 52647	- -	129
110	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,027255	- 70405	- 68968	- -	1919
111	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0438123	- 74850	- 72181	- -	3279
112	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1706328	- 1148617	- 1124894	- -	195992
113	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00066488	- 287630	- 281927	- -	191
114	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	11,19675	- 302	- 295	- -	3381
115	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	4,32975888	- 90	- 87	- -	390
116	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,388962	- 6931	- 6792	- -	2696
117	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002477	- 1863700	- 1826336	- -	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	147109С	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0266915	402954	394065	-	10755
119	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0496664	395085	386380	-	19622
120	147202С	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	598,631	104	101	-	62258
121	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	6,6782568	170	167	-	1135
122	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,005733	211214	206114	-	1211
123	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00034682	219538	214275	-	76
124	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002206	207992	202955	-	459
125	147444С	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,64125	200	195	-	128
126	147482С	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,3069	542464	531003	-	166482
127	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,3432	1143	1119	-	392
128	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00040356	80185	77655	-	32
129	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	69,6	10	9	-	696
130	149136С	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	255,9984	516	485	-	132095
131	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00406605	439993	429053	-	1789
132	149231С	236-101-0110 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0273483	1054270	1031285	-	28832
133	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0194733	379074	369328	-	7382
134	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,0109664	568	554	-	2278
135	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4455675	220158	213529	-	98095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	149726С	232-501-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	361,675	93	90	-	33636
137	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2553,7664	86	83	-	219624
138	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	90,847194	78	75	-	7086
139	150011С	233-201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	131,768	2249	2193	-	296346
140	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,934	68490	66542	-	132460
141	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,55998	3875	3516	-	2170
142	249098С	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	390,344901	1	1	-	390
143	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,808907	317	317	-	256
144	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	17,07820004	85	85	-	1452
145	249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	150,2106	50	49	-	7511
146	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	181,364532	32	31	-	5804
147	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	313,271553	10	9	-	3133
148	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,24606676	605496	592809	-	148992
149	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	107,56998	459	448	-	49375
150	249449С	261-201-0341 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	21,87864	935	916	-	20457
151	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	58,37338	88	85	-	5137
152	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,29155	910	891	-	265
153	249531С	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный)	т	0,0024507	279681	271884	-	685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ 1709-75			-	-	-	
154	249624С	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	500,37796	58	55	-	29022
						-	-	-	
155	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	48,92184	65	62	-	3180
						-	-	-	
156	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	168,165	182	177	-	30606
						-	-	-	
157	249767С	233-204-0301 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	129,234	106	103	-	13699
						-	-	-	
158	269620С	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1	4094	4013	-	4094
						-	-	-	
159	271953С	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	38	520	509	-	19760
						-	-	-	
160	271955С	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	14	5262	5157	-	73668
						-	-	-	
161	271963С	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2	522	512	-	1044
						-	-	-	
162	271968С	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4148	4063	-	4148
						-	-	-	
163	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00085662	651547	636459	-	558
						-	-	-	
164	274463С	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,18478	589300	583503	-	108891
						-	-	-	
165	274654С	224-105-0115 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	819	802	-	1638
						-	-	-	
166	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,72872	925	883	-	1599
						-	-	-	
167	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12,892392	483	471	-	6227
						-	-	-	
168	279152С	231-301-0202 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	18,666	2904	2812	-	54206
						-	-	-	
169	279159С	212-101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	9,14022	31046	27341	-	283767
						-	-	-	
170	279419С	212-101-2003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	4,47615	35154	31369	-	157355
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,163395	384947 --	375989 --	- --	62898
172	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004806	434848 --	424911 --	- --	209
173	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05861	275482 --	268671 --	- --	16146
174	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,530904	296003 --	288536 --	- --	157149
175	279862С	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35262	250492 --	245020 --	- --	88328
176	279916С	231-302-0401 РСНБ РК 2015	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	49,60514	1173 --	1148 --	- --	58187
177	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	156,68082	235 --	228 --	- --	36820
178	281605С	223-101-0204 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	0,6	46972 --	45954 --	- --	28183
179	281994С	222-503-0303 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	11,38	12734 --	12629 --	- --	144913
180	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	7,0228275	1237 --	1211 --	- --	8687
181	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	180,7910028	392 --	383 --	- --	70870
182	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	20,4462	836 --	818 --	- --	17093
183	287747С	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,31	40727 --	40378 --	- --	94079
184	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0079785	508438 --	495555 --	- --	4057
185	287790С	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	62,526	3092 --	2995 --	- --	193330
186	288012С	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК	м	171,941565	96 --	95 --	-	16506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм			-	-	-	
187	288033С	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	673,362741	146	144	-	98311
						-	-	-	
188	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,03429736	1589156	1556586	-	54504
						-	-	-	
189	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	24,03	223	218	-	5359
						-	-	-	
190	298698С	261-104-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,71	33105	32378	-	56610
						-	-	-	
191	298701С	261-104-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	м2	2,52	39005	38169	-	98293
						-	-	-	
192		222-519-0101 РСНБ РК 2015	Мостики переходные	т	0,011	700962	694334	-	7711
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	11358342

Составил Зотова А.М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э118670'К9А0Д0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''6.06'''''*
2 ЮКГП на ПХВ "Курмангазинская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области''Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области 'Нуржау'2-1'Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области'РП'2'2-1-2'Архитектурно-строительные решения'06/18-1-АС''в текущих ценах 1 квартала 2021 г.*
3 (1401)(РС295913)*
4 РПерекрытие*
5 Е11-100104-0104(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС131541)(РС131588)(РС135978)(РС248414)(РС135565РС147202)'(4,5+4,6+5,7).12,65+4,4.10,2''Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство'м2 перекрытия*
6 С1215-202-0202'7,095''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
7 С1215-202-0702'1,934''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
8 С1215-204-0202'3,332''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
9 Е11-100104-0301(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС131654)'773,7''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
10 С1215-204-0502'11,629''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
11 С1234-201-0105'((4,5+4,6+5,7).12,65+4,4.10,2).0,1.0,94''Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100'м3*
12 Е12-040101-1201(РС127727)'(132,3+52,48)''Анкеры металлические. Установка на концы деревянных балок'кг анкеров*
13 С1222-509-1002'(132,3+52,48).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями'т*
14 РКровля*
15 П2Парапеты*
16 Е12-190101-0201'68''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление'отверстие*
17 Е12-190101-0202(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7) К=7'68''Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен'отверстие*
18 Е11-060301-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295613)'60,384.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
19 М102869=78511##*
20 Е11-080201-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295491РС102869)(РС102640РС102643)'37,645''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
21 Е11-080201-0701(Н5.1,15)(Н52.1,25)'530,904.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
22 LЕ11-150201-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'107,2''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
23 Е11-090601-0102(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295605)'(221,68+26,05).0,001''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
24 С1222-509-0801'(221,68+26,05).0,001''Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т'т*
25 Е11-080201-0702(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС131018)'58,31.0,001''Своды. Крепление стальными затяжками'т металлических изделий*
26 С1214-210-0201'58,61.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
27 Е11-130301-0406(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,25.0,45.42''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
28 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС149529РС287782)'0,25.0,45.42''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
29 Е11-120101-1503(Н5.1,15)(Н52.1,25)'(19,5.2+13,01.2).1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
30 П2Кровля*
31 Е11-100105-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'16,667-0,727-2,346-0,695-0,355-1,538=Ф1''Стропила. Установка с изготовлением'м3 древесины в конструкции*
32 Е11-100114-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС131600РС131534)'0,727=Ф2''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
33 Е11-100114-0504(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС131599=0,007444)'315,15''Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам'м2 покрытия*
34 Е11-100102-0205(Н5.1,15)(Н52.1,25)'48,15''Стены. Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
35 Е11-100115-0201(Н5.1,15)(Н52.1,25)'315,15''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
36 Е11-100115-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'16,667-2,346''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
37 Е11-150403-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295962РС249453)'210,66.0,15+70,22.0,23''Стены. Окраска простая масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
38 Е11-120101-1503(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС135535РС147202)'3

10''Пароизоляция прокладная. Устройство в один сло
й'м2 изолируемой поверхности*
39 Е11-120101-0706(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295694)'315,15''К
ровля. Устройство покрытия металлочерепицей'м2 кро
вли*
40 С1224-101-0302'315,15.1,106''Металлочерепица, толщина
оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина
защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм'м2*
41 С1224-105-0111'21,1''Планка конька плоского для кровли
, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ
14918-80'м*
42 С1224-105-0114'22''Планка снегодержателя для кровли, и
з оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 149
18-80'м*
43 С1222-519-0101'11.0,001.1''Мостики переходные'т*
44 Е11-120101-1201(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295605РС147482=0,
00465)'22.3''Кровли. Ограждение перилами'м огражде
ния*
45 Е11-130301-0406(Н5.1,15)(Н52.1,25)'22.3.0,6''Поверхнос
ти металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за
один раз'м2*
46 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
К=2(РС149529РС287782)'22.3.0,6''Поверхности метал
лические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
47 Е12-040101-1201 прим.'3,68''Анкеры металлические. Уста
новка на концы деревянных балок'кг анкеров*
48 П2Слуховое окно СО-1*
49 Е11-100106-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295670)(РС131502)
(РС131597)(РС131600=0,328)'1''Окна слуховые. Устро
йство'слуховое окно*
50 Е11-100115-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,328''Конструкции
деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.
Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
51 Е11-120101-0706(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295694)'8,41''Окн
а слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей'м
2 кровли*
52 С1224-101-0302'(8,41).1,06''Металлочерепица, толщина о
цинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина
защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм'м2*
53 С1224-105-0101'9,6''Планка ендовы нижней для кровли, и
з оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 149
18-80'м*
54 С1224-105-0111'4,35''Планка конька плоского для кровли
, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ
14918-80'м*
55 С1224-105-0103'8,5''Планка карнизная для кровли, из оц
инкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-8
0'м*
56 С1224-105-0115'1+1''Планка соединительная для кровли,
из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14
918-80'м*
57 С1223-101-0204'0,6''Блок оконный из деревянных профиле
й толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструк
ции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, п
оворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными
створками'м2*
58 С1223-502-0201'4''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная
ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
59 С1223-502-0501'2''Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ'
шт.*
60 С1223-502-0901'1''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС4
00, РС500, РС600 для входных дверей в здания'пара*
61 РОкна*
62 П2ОК-1 - 1 шт*
63 Е11-100501-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295687)'0,6.1,5.1
''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоко
в из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-
откидных) двухстворчатых'м2*
64 С1223-102-0208'0,6.1,5.1''Блок оконный из ПВХ профилей
толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкц
ии ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, по
воротно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импо
ст и поворотно-откидная створка'м2*
65 П2ОК-2 - 1 шт*
66 Е11-100501-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295687)'0,7.1,5.1
''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоко
в из ПВХ профилей глухих'м2*
67 С1223-102-0206'0,7.1,5.1''Блок оконный из ПВХ профилей
толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкц
ии ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не
открывающийся: глухой'м2*
68 П2ОК-3 - 8 шт*
69 Е11-100501-0108(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295687)'1,4.1,5.8
''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка бл
оков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворот
но-откидных) трехстворчатых (в том числе при налич
ии створок глухого остекления)'м2*
70 С1223-102-0310'1,4.1,5.8''Блок оконный из ПВХ профилей
толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкц
ии ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, по
воротно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с од
ной поворотно-откидной створкой'м2*
71 П2ОК-4 - 3 шт*
72 Е11-100501-0107(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295687)'1,2.1,5.3
''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоко
в из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-
откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии
створок глухого остекления)'м2*
73 С1223-102-0310'1,2.1,5.3''Блок оконный из ПВХ профилей
толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкц
ии ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, по
воротно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с од
ной поворотно-откидной створкой'м2*
74 П2Сетки москитные*
75 С1214-402-0301 прим.'0,585.0,6.1+0,545.0,915.8+0,585.0
,915.3''Сетка проволочная тканая с квадратными яче
йками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром
0,3 мм'м2*
76 П2Подоконные доски, отливы*
77 Е11-100501-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,7.1+0,8.1+1,5.8+1
,3.3''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах
каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
78 С1223-501-0119'0,7.1+0,8.1+1,5.8+1,3.3''Доска подоконн
ая из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная ши

риной 500 мм'м*
79 Е12-080101-1804'0,6+0,7+1,4.8+1,2.3''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
80 РДвери*
81 П2Поз.1 - 1 шт*
82 Е11-090403-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295688)'2,1.1,1.1''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
83 С1223-207-0101'2,1.1,1.1''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м2*
84 Е11-090403-0501(Р1.1,15)(Н52.1,25)(РС293076)'1''Доводчики дверные. Установка'шт.*
85 С1223-502-0101'1''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг'комплект*
86 П2Поз.2 - 1 шт*
87 Е11-100107-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295688)'1,9.0,9.1''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*
88 С1261-104-0301'1,9.0,9.1''Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92'м2*
89 Е11-100111-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4,7.1''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
90 С1223-502-0201'1.2''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
91 С1223-502-0304'1''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ 7'шт.*
92 П2Поз.3 - 1 шт*
93 Е11-100107-0106(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295688)'2,1.1,2.1''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
94 С1261-104-0304'2,1.1,2.1''Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92'м2*
95 Е11-100111-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5,4.1''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
96 С1223-502-0201'1.2.2''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
97 С1223-502-0304'1''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ 7'шт.*
98 П2Поз.4 - 2 шт*
99 Е11-100107-0106(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295688)'2,1.1,3.2''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
100 С1223-201-0115'2,1.1,3.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П'м2*
101 Е11-100111-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5,5.2''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
102 С1223-502-0201'2.2.2''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
103 С1223-502-0304'2''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ 7'шт.*
104 П2Поз.5,6 - 7 шт*
105 Е11-100107-0106(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295688)'2,1.0,9.7''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
106 С1223-201-0103'2,1.0,9.(4+3)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
107 Е11-100111-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5,1.7''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
108 С1223-502-0201'2.7''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
109 С1223-502-0304'7''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ 7'шт.*
110 П2Поз.7,8 - 3 шт*
111 Е11-100107-0106(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295688)'2,1.0,8.3''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
112 С1223-201-0102'2,1.0,8.(2+1)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м2*
113 Е11-100111-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5.3''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
114 С1223-502-0201'2.3''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
115 С1223-502-0304'3''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ 7'шт.*
116 РОтделочные работы*
117 П2Тамбур*
118 Е11-260201-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295721)'((4.2+4,4.2).3-2,1.1,1.1-2,1.1,2.1-0,6.1,5.1).0,08''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
119 С1234-101-0204'((4.2+4,4.2).3-2,1.1,1.1-2,1.1,2.1-0,6.1,5.1).0,08.0,97''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м3*
120 Е11-100404-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295951РС149136)'4.2.3''Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
121 Е11-100404-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295951РС149136)'4,4.3.2-2,1.1,2.1-2,1.1,1.1-0,6.1,5.1''Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*

122 П2Отделка*
123 П2Тип 1*
124 П2Потолки*
125 Е11-100403-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'184,8''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
126 Е11-150206-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)'184,8''Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
127 Е11-150405-0106(Н5.1,15)(Н52.1,25)'184,8''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
128 П2Стены*
129 Е11-150206-0203(Н5.1,15)(Н52.1,25)'462,3''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
130 Е11-150405-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)'462,3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
131 П2Тип 2*
132 П2Потолки*
133 Е11-100403-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'16,8''Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
134 Е11-150206-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)'16,8''Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
135 Е11-150401-0201(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295961)'16,8''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
136 П2Стены*
137 Е11-150206-0203(Н5.1,15)(Н52.1,25)'46,1''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
138 Е11-150401-0201(Р1.1,15)(Н52.1,25)(РС295961)'46,1''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
139 П2Внутренние откосы*
140 Е12-110101-0111(РС149726=8,5)'15+(3,6.1+3,7.1+4,4.8+4,2.3).0,5''Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м2*
141 Е11-150405-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'15+(3,6.1+3,7.1+4,4.8+4,2.3).0,5''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
142 П2Полы*
143 П2Тип 1*
144 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'61,3''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
145 Е11-110101-2707(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295969РС287790)'61,3''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
146 П2Тип 2*
147 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'126,7''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
148 Е11-110101-1102(Н5.1,15)(Н52.1,25)(ВП)'126,7''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
149 Е11-110101-0503(Н4.1,15)(Н52.1,25)'126,7''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
150 Е11-110101-3408(Н5.1,15)(Н52.1,25)'126,7''Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом'м2 покрытия*
151 П2Тип 3*
152 Е11-110101-1501(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС100533РС100581)'16,8''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
153 Е11-110101-1508(Н5.1,15)(Н52.1,25)'16,8''Покрытия цементные. Железнение'м2 покрытия*
154 П2Тип 4*
155 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'10,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
156 Е11-110101-2701(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС295860РС279152)'10,1''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
157 П2Плинтуса*
158 Е11-110101-3905(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4.2+4,4.2-1,1-1,2+9.2+3,789.2-1,2-1,3.2-0,9+1,7.2+5,169.2-1,3-0,9.3-0,8+1,7.2+1,899.2-0,8.3''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
159 Е11-110101-4003(РС279918)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'166,5''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
160 Е11-110101-3902(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,999.2+4,2.2-0,9''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
161 РФасад, отмостка*
162 П2Фасад*
163 Е11-150402-0201(Н5.1,15)(Н52.1,25)'175,71''Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая'м2 окрашиваемой поверхности*
164 П2Откосы*
165 Е11-150402-0201(Н5.1,15)(Н52.1,25)'(3,6.1+3,7.1+4,4.8+4,2.3).0,12''Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая'м2 окрашиваемой поверхности*
166 П2Цоколь*
167 Е11-150404-0304(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'27,23''Стены. Окраска по металлу за 1 раз куз

```
        басским лаком'м2 окрашиваемой поверхности*
168 П2Отмостка*
169 М100078=7348##'М100079=7331##'М100081=5733##*
170 Е11-110101-0204'6,614''Слои подстилающие щебеночные. У
        стройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающе
        го слоя*
171 Е11-110101-0209(РС100467РС279159)'8,961''Слои подстила
        ющие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
172 РПандус Пс-1*
173 Н43=1*
174 П2Земляные работы*
175 Е11-010205-0303'17,01''Грунты 3 группы. Разработка вру
        чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от
        косами'м3 грунта*
176 Е11-080101-0203'7,416''Основание под фундаменты гравий
        ное. Устройство'м3 основания*
177 П2Пандус*
178 Е12-020101-0601'5,4+1,3''Шов осадочный из просмоленных
         досок. Устройство для сопряжения существующих и п
        ристраиваемых фундаментов'м2 щитов*
179 Е11-060101-0120(РС274377)(РС100533РС279419)'4,41''Фунд
        аменты ленточные железобетонные при ширине поверху
         до 1000 мм. Устройство'м3*
180 Е11-110101-0209'0,767''Слои подстилающие бетонные. Уст
        ройство'м3 подстилающего слоя*
181 С1261-102-0252'(245,92+83,61+23,09).0,001''Сетка армат
        урная сварная из арматурной стали А-III (А400), ди
        аметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
182 Е11-080101-0307'(5,375+1,3).1,5''Стены, фундаменты. Ги
        дроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя п
        о выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,
         бетону'м2 поверхности*
183 Е11-110101-1103(РС100511РС100533)'8,2''Стяжки бетонные
         толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
184 Е11-110101-1104(РС100511РС100533)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
        К=2'8,2''Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять ил
        и исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжк
        и к норме 1111-0101-1103'м2 стяжки*
185 Е11-110101-2701(РС295860РС279152)'8,2''Покрытия из пли
        ток бетонных, цементных или мозаичных на цементном
         растворе. Устройство'м2 покрытия*
186 П2Ограждение пандуса ОГ-1*
187 Е11-070519-0104(РС129692)'9,38''Ограждения металлическ
        ие без поручня. Установка'м ограждения*
188 С1222-503-0303'11,38''Ограждения четырехригельные гори
        зонтальные из нержавеющей стали для внутренней уст
        ановки, высотой до 1200 мм'м*
189 Е11-060301-0407'20.0,001''Детали закладные весом до 4
        кг. Установка'т*
190 РКрыльца ремонт*
191 Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'8.0,05''Слои подстил
        ающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
192 Е11-110101-1508'8''Покрытия цементные. Железнение'м2 п
        окрытия*
193 К'Зотова А.М.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: 06/18-1-ОВ

Сметная стоимость	1478,364 тыс.тенге
Сметная заработная плата	172,872 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,109 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	зарплата рабочих строителей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1.				25,46	1272,51	17,92	32398	456	11386	14922		51105
	E11-18030 1-0104 1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы алюминиевые. Установка	кВт		807,39	6,61	20556	168	--	3786		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	280188	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	66,196	172		11386				
С												
2.				123	2084	--	256332	--	256332	--		276839
	С1245-102 -0113 245-102-0 113 РСНБ РК 2015	-Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция		--	--	--	--	--	20507		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
3.				11	330,32	0,64	3634	8	101	2540	6668
	E11-16060 2-0101 1116-0602 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.		320,41	0,32	3525	4	--	494	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			0,005	0,055							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		31			
3.2.			0,01	0,11							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		53			
4.				11	6284	--	69124	--	69124	--	74654
	С1245-405 -0903 245-405-0 903 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Стандарт, М28х1,5	шт.		--	--	--	--	--	5530	
		СП - 8%									
5.				1	30105	--	30105	--	30105	--	32513
	С1245-502 -0202 245-502-0 202 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.		--	--	--	--	--	2408	
		СП - 8%									
6.				11	319,91	--	3519	--	1205	1666	5600
	E11-18110 1-0105 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.		210,37	--	2314	--	--	415	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			1	11							
С	254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.			91		1001			
7.				11	11385	--	125235	--	125235	--	135254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1242-206-1503 242-206-1 503 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10019	
8.				2	12881	--	25762	--	25762	--	27823
	С1242-206-1504 242-206-1 504 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2061	
9.				2	29843	--	59686	--	59686	--	64461
	С1242-206-1507 242-206-1 507 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 40 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4775	
10.				18	1565,67	20,38	28182	367	19368	6190	37122
	Е11-16030 1-0101 1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					469,26	8,37	8447	151	--	2750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			1	18							
С	157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м			1067		19206			
11.				2	1690,27	20,38	3381	41	2401	688	4394
	Е11-16030 1-0102 1116-0301 -0102 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					469,26	8,37	939	17	--	325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. С	157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	2	1191		2382			
12.	E11-16030 1-0105 1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	70	2116,46 469,26	20,38 8,37	148152 32848	1427 586	113877 --	24073 13778	186003
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. С	157964	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	70	1613		112910			
13.	E11-16040 1-0201 1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,8 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	4	1990,37 890,88	44,49 17,22	7961 3564	178 69	4219 --	2615 846	11422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. С	278602	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	4	1026		4104			
14.	E11-16110 1-0101 1116-1101	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м трубопровода	94	105,11 100,2	1,32 --	9880 9419	124 --	337 --	6782 1333	17994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0188		568		11			
С 14.2.	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,94		317		298			
С 14.3.	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,047		483		23			
С 15.	Е11-13030-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,26	99,53 52,92	2,7 0,32	125 67	3 --	55 --	48 14	187
15.1.	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000113		439993		50			
С 16.	Е11-13030-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,26	222,37 46,46	6,97 0,95	280 59	9 1	212 --	43 26	349
16.1.	249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,18 кг	0,2268		897		203			
С 17.	Е11-26010-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,066	81026,73 27786,4	1326,52 632	5348 1834	88 42	3426 --	1350 536	7234
17.1.	139579	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на	1,032 м3	0,068112		34710		2364			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003									
17.2.			0,039	0,002574							
С	279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		917			
17.3.			0,00004	0,000003							
С	293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		4			
18.				2,4	960,49	22,47	2305	54	828	1033	3605
	Е11-26030 1-0703 1126-0301 -0703 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции		593,12	4,74	1423	11	--	267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,000473	0,001135							
С	125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132012		150			
18.2.			0,00024	0,000576							
С	295777	Клей феноловинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т			1176898		678			
19.				0,276	4018	--	1109	--	1109	--	1198
	С1234-203 -0201 234-203-0 201 РСНБ РК 2015	-Холст стекловолокнистый ВВ-Г, высший сорт СП - 8%	10 м2		--	--	--	--	--	89	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	812518	2755	724768	61950	944425
			Тенге		--	--	84995	1049	--	69959	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	9167	
Материалы	Тенге	4522	
Всего заработная плата	Тенге		3437
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1109	
Накладные расходы	Тенге	2474	
Сметная прибыль	Тенге	932	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	12573	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2
Сметная заработная плата	Тенге		3437
Стоимость сантехнических работ	Тенге	803351	
Материалы	Тенге	152897	
Всего заработная плата	Тенге		82607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				566244				
		Сдача и испытание	Тенге				679				
		Накладные расходы	Тенге				59476				
		Сметная прибыль	Тенге				69027				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				931854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					82607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				944427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					86044			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
20.			9		6353,2	249,22	57179	2243	438	39822	104761
	E11-20150 1-0101 1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор		6055,35	90,06	54498	811	--	7760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,00002	0,00018							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		117			
20.2.			0,08	0,72							
С	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		321			
21.			9		35625	--	320625	--	320625	--	346275
	С1246-402 -0101 246-402-0 101 РСНБ РК 2015 прим.	-Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали, марки ВЕНТС-100 М1, Р=0,014 кВт, n 2300 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 11442-90 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	25650	
22.			9		1803,75	50,42	16234	453	2154	9919	28245
	E11-20040 1-0101 1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан		1514,1	16,59	13627	149	--	2092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			0,0002	0,0018							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1166			
22.2.			0,246	2,214							
С	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг			446		987			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прессованная)									
23.				9	--	--	--	--	--	--	--
	С1246-303 -0301 246-303-0 301 РСНБ РК 2015 прим.	-Клапаны обратные круглые КО-100, диаметром 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	--	
24.				9	1699,29	37,74	15294	339	536	10489	27846
	Е11-20030 1-0205 1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка		1602,11	16,59	14419	149	--	2063	
25.				9	1578	--	14202	--	14202	--	15338
	С1246-304 -0101 246-304-0 101 РСНБ РК 2015 прим.	-Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1136	
26.				1,413	5899,73	59,37	8336	84	5113	2286	11472
	Е11-20010 1-0301 1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Канал круглый телескопический из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		2221,76	25,26	3139	36	--	850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1	1,413							
С	188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2			3446		4869			
26.2.			0,0501	0,070791							
С	295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг			338		24			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	431870	3119	343068	62516	533937
			Тенге		--	--	85683	1145	--	39551	

Стоимость сантехнических работ Тенге 431870
Материалы Тенге 8239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					86828			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				334827				
		Сдача и испытание	Тенге				4229				
		Накладные расходы	Тенге				62516				
		Сметная прибыль	Тенге				39551				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				533937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					86828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				533937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					86828			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1478364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				170678				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5874				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					2194			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1067838				
		Накладные расходы	Тенге				124466				
		Сметная прибыль	Тенге				109510				

Составил Зотова А.М.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-3

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	110,009263	1551,47	-	-	170676
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,3092188	1675,5	-	-	(2194)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	170676
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,5515	14	-	-	36
						-	-	-	
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0768	6352	-	1580	488
						-	-	121,34	
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	11,0565	61	-	-	674
						-	-	-	
6	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000378	28	-	-	0,01
						-	-	-	
7	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,00578624	60	-	-	0,35
						-	-	-	
8	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,07788	34	-	-	3
						-	-	-	
9	1445С	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,03024	1018	-	-	31
						-	-	-	
10	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03907346	2506	-	1323	98
						-	-	51,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,41	88 --	- -	- -	124
12	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02655733	199 --	- -	- -	5
13	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000378	5167 --	- -	1580 0,6	2
14	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,19843459	5320 --	- -	2257 447,87	1056
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,99522208	3216 --	- -	1580 1572,45	3201
16	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,049392	166 --	- -	- -	8
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,7726	28 --	- -	- -	50
18	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,1923124	19 --	- -	- -	99
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				2193,95	5874
			Строительные материалы и конструкции						
19	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00032	30046 --	26619 -	- -	10
20	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0018546	132012 --	128986 -	- -	245
21	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,161	734 --	718 -	- -	118
22	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0726	158 --	155 -	- -	11
23	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,264	132 --	129 -	- -	35
24	136325С	234-203-0201 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г, высший сорт	10 м2	0,276	4018 --	3938 -	-	1109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	139579С	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,068112	34710	34004	-	2364
26	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00219195	647579	633472	-	1419
27	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,72	743	727	-	535
28	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00001258	2462597	2412901	-	31
29	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000117	622565	608926	-	73
30	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0128	5777	5661	-	74
31	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2669	303	268	-	81
32	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00005166	287630	281927	-	15
33	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,2378	320	313	-	76
34	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00000636	206112	201113	-	1
35	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,04704	446	437	-	1359
36	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001134	439993	429053	-	50
37	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6608	568	554	-	375
38	157960С	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	18	1067	1045	-	19206
39	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	2	1191	1166	-	2382
40	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	70	1613	1578	-	112910
41	188076С	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколис-	м2	1,413	3446	3371	-	4869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	товой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм			-	-	-	
42	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,2962	317	317	-	728
43	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,2268	897	877	-	203
44	254100С	242-206-1503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	11	11385	11162	-	125235
45	254101С	242-206-1504 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	12881	12628	-	25762
46	254104С	242-206-1507 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	29843	29257	-	59686
47	254404С	261-301-0405 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	11	91	89	-	1001
48	261834С	245-405-0903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Стандарт, М28х1,5	шт.	11	6284	6161	-	69124
49	262256С	245-502-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	1	30105	29514	-	30105
50	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,773	483	471	-	373
51	278602С	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	4	1026	1004	-	4104
52	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,002574	356123	347731	-	917
53	279934С	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	123	2084	2041	-	256332
54	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	66,196	172	168	-	11386
55	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00000264	1589156	1556586	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
56	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0707913	338	332	-	24
						-	-	-	
57	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000576	1176898	1153768	-	678
						-	-	-	
58		246-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные круглые КО-100, диаметром 100 мм	шт.	9	0	-	-	-
						-	-	-	
59		246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	9	1578	1547	-	14202
						-	-	-	
60		246-402-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали, марки ВЕНТС-100 М1, Р=0,014 кВт, n 2300 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	9	35625	34922	-	320625
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1067838

Составил Зотова А.М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э118640'К9А0Д0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''6.06'''''*
2 ЮКГП на ПХВ "Курмангазинская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области''Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области 'Нуржау'2-1'Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области'РП'2'2-1-3'Отопление и вентиляция'06/18-1-ОВ''в текущих ценах 1 квартала 2021 г.*
3 (1401)*
4 РОТОПЛЕНИЕ*
5 Е11-180301-0104(РС296105)'25,46''Радиаторы алюминиевые. Установка'кВт*
6 С1245-102-0113'123''Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт'секция*
7 Е11-160602-0101(РС295077)'11''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
8 С1245-405-0903'11''Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Стандарт, М 28х1,5'шт.*
9 С1245-502-0202'1''Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15'шт.*
10 Е11-181101-0105'11''Краны воздушные. Установка'шт.*
11 С1242-206-1503'11''Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
12 С1242-206-1504'2''Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
13 С1242-206-1507'2''Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
14 Е11-160301-0101'18''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
15 Е11-160301-0102'2''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
16 Е11-160301-0105'70''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
17 Е11-160401-0201'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,8 мм. Прокладка'м трубопровода*
18 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'18+2+70+4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
19 Е11-130301-0406'1,26''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
20 Е11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,26''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/'м2*
21 Е11-260101-0301'0,066''Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м3 изоляции*
22 Е11-260301-0703(РС295858)'2,4''Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными'м2 поверхности покрытия изоляции*
23 С1234-203-0201'2,4.1,15''Холст стекловолокнистый ВВ-Г, высший сорт'10 м2*
24 РВЕНТИЛЯЦИЯ*
25 Е11-201501-0101(РС296087)'9''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
26 С1246-402-0101 прим.'9''Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали, марки ВЕНТС-100 М1, Р=0,014 кВт, n 2300 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 11442-90'комплект*
27 Е11-200401-0101(РС296305)'9''Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка'клапан*
28 С1246-303-0301прим.'9''Клапаны обратные круглые КО-100, диаметром 100 мм'шт.*
29 Е11-200301-0205(РС2016)(РС147341)(РС188226)(РС279845)'9''Решетки жалюзийные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка'решетка*
30 С1246-304-0101 прим.'9''Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм'шт.*
31 Е11-200101-0301'3,14.0,1.0,5.9''Канал круглый телескопический из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
32 К'Зотова А.М.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА Водопровод и канализация

ОСНОВАНИЕ: 06/18-1-ВК

Сметная стоимость	2441,656 тыс.тенге
Сметная заработная плата	489,726 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,312 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД													
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ													
1.				1	678	32,16	678	32	19	463	1232				
	E11-16090 1-0501 1116-0901 -0501	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		627,3	15,8	627	16	--	91					
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1.				0,01	0,01										
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		6							
1.2.				0,02	0,02										
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		10							
2.				1	30385	--	30385	--	30385	--	32816				
	С1244-301	-Счетчик холодной воды	шт.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0410 244-301-0 410 РСНБ РК 2015	одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч			--	--	--	--	--	2431	
		СП - 8%									
3.				1	1370,91	172,49	1371	173	16	888	2439
	Е11-18100 1-0102 1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды фильтр в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка			1181,93	50,91	1182	51	--	181	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				1	24949	--	24949	--	24949	--	26945
	С1242-404 -0304 242-404-0 304 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.		--	--	--	--	--	1996	
		СП - 8%									
5.				4	2542,58	133,97	10170	535	1097	6238	17721
	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2134,44	31,6	8538	126	--	1313	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			0,00014	0,00056							
С	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		115			
5.2.			0,002	0,008							
С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		254			
5.3.			0,0011	0,0044							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		728			
6.				3	70481	--	211443	--	211443	--	228358
	С1242-101 -1801 242-101-1 801 РСНБ РК 2015	-Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т	шт.		--	--	--	--	--	16915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 с наружным диаметром 32 мм СП - 8%									
7.	С1242-304 -0201 242-304-0 201 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32 СП - 8%	шт.	1	10003 ---	-- ---	10003 ---	-- ---	10003 ---	-- 800	10803
8.	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	2569,39 371,85	-- --	2569 372	-- --	2197 --	268 227	3064
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1		2179		2179			
9.	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2510,42 2134,44	101,81 15,8	2510 2134	102 16	274 --	1548 325	4383
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00014		206112		29			
9.2.	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,002		31711		63			
9.3.	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0011		165361		182			
10.	С1242-207	-Кран латунный муфтовый,	шт.	1	2169 ---	-- ---	2169 ---	-- ---	2169 ---	-- ---	2343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-4202 242-207-4 202 РСНБ РК 2015	пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20			--	--	--	--	--	174	
		СП - 8%									
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
11.			1		1040	--	1040	--	1040	--	1123
	С1242-301 -1202 242-301-1 202 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	83	
		СП - 8%									
12.			37		858	--	31746	--	31746	--	34286
	С1242-301 -1201 242-301-1 201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	2540	
		СП - 8%									
13.			7		397	--	2779	--	2779	--	3001
	С1261-301 -0370 261-301-0 370 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	222	
		СП - 8%									
		ТРУБЫ									
14.			55		1581,95	18,88	87007	1038	590	61485	160372
	Е11-16050 1-0803 1116-0501 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					1552,35	0,31	85379	17	--	11879	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,615	33,825							
С	181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.			12		406			
14.2.			0,004	0,22							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		184			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.				4,95	213	--	1054	--	1054	--	1138
	С1241-201 -0404 241-201-0 404 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м		--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
16.				49,5	421	--	20840	--	20840	--	22507
	С1241-205 -1303 241-205-1 303 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м		--	--	--	--	--	1667	
		СП - 8%									
17.				75	1377,89	13,69	103342	1026	892	73033	190485
	Е11-16050 1-0801 1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1352,32	0,15	101424	11	--	14110	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,98	73,5							
С	181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.			7		515			
17.2.			0,006	0,45							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		376			
18.				74,25	163	--	12103	--	12103	--	13071
	С1241-205 -1301 241-205-1 301 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		--	--	--	--	--	968	
		СП - 8%									
19.				130	105,11	1,32	13664	172	466	9379	24886
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		100,2	--	13026	--	--	1843	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,0002	0,026							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		15			
С											
19.2.			0,01	1,3							
	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			317		412			
С											
19.3.			0,0005	0,065							
	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		31			
С											
20.				0,8	5434,88	250,31	4348	200	1683	1814	6655
	E11-16040 1-0209 1116-0401 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		3080,88	68,77	2465	55	--	493	
21.				0,8	13420	--	10736	--	10736	--	11595
	С1241-102 -0234 241-102-0 234 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	859	
22.					2583160,67		2067		1692		2441
	E11-22060 1-0108 1122-0601 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,0008	301410	167975,29 34094,27	241	134 27	--	193 181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			1300	1,04							
	135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2			301		313			
С											
22.2.			4390	3,512							
	135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		924			
С											
22.3.			120	0,096							
	136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		386			
С											
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
23.				10	5027,31	52,83	50273	528	775	35410	92537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-17080 1-0201 1117-0801 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект		4897,02	21	48970	210	--	6855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	147614 С	Лента ФУМ	0,015 кг	0,15		5164		775			
24.	513-106-0 101 513-106-0 101 РСНБ РК 2015	-Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	10	33750 --	-- --	337500 --	-- --	-- 337500	-- --	337500
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
25.	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	2510,42 2134,44	101,81 15,8	27615 23479	1120 174	3016 --	17030 3572	48216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00014 т	0,00154		206112		317			
25.2.	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,022		31711		698			
25.3.	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0121		165361		2001			
26.	С1242-306 -0301 242-306-0 301 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 15 СП - 8%	шт.	11	22308 --	-- --	245388 --	-- --	245388 --	-- 19631	265019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.				22	1040	--	22880	--	22880	--	24710
	С1242-301 -1202 242-301-1 202 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		--	--	--	--	--	1830	
		СП - 8%									
28.				7,7	397	--	3057	--	3057	--	3302
	С1261-301 -0370 261-301-0 370 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		--	--	--	--	--	245	
		СП - 8%									
		ТРУБЫ									
29.				25	1469,13	16,24	36728	406	274	25958	67701
	Е11-16050 1-0802 1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1441,91	0,19	36048	5	--	5015	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,764	19,1							
С	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			10		191			
29.2.			0,004	0,1							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		84			
30.				24,75	170	--	4208	--	4208	--	4545
	С1241-205 -2101 241-205-2 101 РСНБ РК 2015	-Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м		--	--	--	--	--	337	
		СП - 8%									
31.				25	105,11	1,32	2628	33	90	1804	4786
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		100,2	--	2505	--	--	355	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,0002	0,005							
	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		3			
С											
31.2.			0,01	0,25							
	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			317		79			
С											
31.3.			0,0005	0,0125							
	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		6			
С											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	1317250	5499	647861	235511	1649980
			Тенге		--	--	326390	708	337500	97222	
		Стоимость оборудования	Тенге				337500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				337500				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2067				
		Материалы	Тенге				1691				
		Всего заработная плата	Тенге					268			
		Накладные расходы	Тенге				193				
		Сметная прибыль	Тенге				181				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2441				
		Сметная заработная плата	Тенге					268			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				977683				
		Материалы	Тенге				11390				
		Всего заработная плата	Тенге					326830			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				634780				
		Сдача и испытание	Тенге				50				
		Накладные расходы	Тенге				235318				
		Сметная прибыль	Тенге				97041				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1310042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					326830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1649983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					327098			

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

32.			10	3403,26	103,61	34033	1036	2187	22557	61118
	Е11-17010	-Умывальники одиночные.	комплект							
	1-0106	Установка с подводкой		3081	51,96	30810	520	--	4527	
	1117-0101	холодной и горячей								
	-0106	воды								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%								
	Изм. и доп. вып. 18									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
32.1.			0,00036	0,0036						
	127727	Поковки из квадратных	т			216199		778		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		заготовок ГОСТ 8479-70									
32.2.			0,04	0,4							
	249409	Краска масляная	кг			459		184			
С		густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
32.3.			0,036	0,36							
	287729	Дюбель полипропиленовый	кг			836		301			
С		универсальный с шурупами									
32.4.			0,2	2							
	295762	Замазка защитная	кг			357		714			
С											
33.				10	10803	--	108030	--	108030	--	116672
	С1244-101-0104 244-101-0104 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект		--	--	--	--	--	8642	
		СП - 8%									
34.				10	10780	--	107800	--	107800	--	116424
	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.		--	--	--	--	--	8624	
		СП - 8%									
35.				10	785	--	7850	--	7850	--	8478
	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		--	--	--	--	--	628	
		СП - 8%									
36.				1	22127,57	86,16	22128	86	20794	930	24902
	Е11-17010 1-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		1248,2	43,25	1248	43	--	1845	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			1	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	245423	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект			20570		20570			
37.				1	2084,26	257,03	2084	257	263	1219	3567
	E11-17010 1-0110 1117-0101 -0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект		1564,2	128,39	1564	128	--	264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,0002	0,0002							
С	144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			188070		38			
37.2.			0,00007	0,00007							
С	147076	Каболка	т			1358578		95			
37.3.			0,07	0,07							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		40			
37.4.			0,14	0,14							
С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		64			
38.				1	15308	--	15308	--	15308	--	16533
	С1244-102 -0802 244-102-0 802 РСНБ РК 2015	-Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1225	
39.				1	1072	--	1072	--	1072	--	1158
	С1244-104 -0605 244-104-0 605 РСНБ РК 2015	-Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	86	
40.				1	1138,81	0,14	1139	--	33	796	2090
	E11-17020 1-0103 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		1106	--	1106	--	--	155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1.			0,013	0,013							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		7			
12.2.			0,026	0,026							
С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		12			
12.3.			0,011	0,011							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		9			
41.				1	10010	--	10010	--	10010	--	10811
	С1244-104-0508 244-104-0508 РСНБ РК 2015	-Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.		--	--	--	--	--	801	
		СП - 8%									
		ТРУБЫ									
42.				50	928,3	3,61	46415	180	287	33127	85906
	Е11-16050 1-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		918,96	1,24	45948	62	--	6363	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,0157	0,785							
С	249132	Вода техническая	м3			85		67			
42.2.			0,000027	0,00133							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		220			
43.				49	700	--	34300	--	34300	--	37044
	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м		--	--	--	--	--	2744	
		СП - 8%									
44.				30	962,15	1,49	28864	44	70	20712	53542
	Е11-16050 1-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	м трубопровода		958,34	0,54	28750	16	--	3966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	249132	Вода техническая	0,0039 м3	0,117		85		10			
С											
44.2.	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,00036		165361		60			
С											
45.	С1241-203 -0402 241-203-0 402 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	29,4	256	--	7526	--	7526	--	8128
					--	--	--	--	--	602	
		СП - 8%									
46.	Е11-16040 1-0210 1116-0401 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	7191,27	333,44	11506	533	5222	4253	17020
					3594,36	97,62	5751	156	--	1261	
		НР - 72%; СП - 8%									
47.	С1241-102 -0240 241-102-0 240 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1,6	16038	--	25661	--	25661	--	27714
					--	--	--	--	--	2053	
		СП - 8%									
48.	Е11-22060 1-0109 1122-0601 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	3213867,31	485480,78	5142	777	3929	479	6071
					272224	143911,74	436	230	--	450	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	135569	Гидроизол	1500 м2	2,4		301		722			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86									
48.2.			5110	8,176							
	135874	Мастика	кг			263		2150			
С		битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000									
48.3.			140	0,224							
	136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2			4019		900			
С											
49.				1	1590	--	1590	--	1590	--	1717
	С1241-201 -0613 241-201-0 613 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		--	--	--	--	--	127	
		СП - 8%									
50.				1	3280	--	3280	--	3280	--	3542
	С1241-201 -0616 241-201-0 616 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м		--	--	--	--	--	262	
		СП - 8%									
51.				0,0006	81820	--	49	--	49	--	53
	С1261-107 -0508 261-107-0 508 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2		--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
52.				40	575	--	23000	--	23000	--	24840
	С1261-201 -0607 261-201-0 607 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг		--	--	--	--	--	1840	
		СП - 8%									
53.				2	247	--	494	--	494	--	534
	С1241-211 -3003 241-211-3 003 РСНБ РК 2015	-Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	40	
		СП - 8%									
54.				7	431	--	3017	--	3017	--	3258
	С1241-209 -2406 241-209-2 406 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной	шт.		--	--	--	--	--	241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		резинкой СП - 8%									
55.	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	5	320 --- --	-- --- --	1600 --- --	-- --- --	1600 --- --	-- --- 128	1728
56.	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	-Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	5	130 --- --	-- --- --	650 --- --	-- --- --	650 --- --	-- --- 52	702
57.	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	3	82 --- --	-- --- --	246 --- --	-- --- --	246 --- --	-- --- 20	266
58.	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	3	281 --- --	-- --- --	843 --- --	-- --- --	843 --- --	-- --- 67	910
59.	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	2	642 --- --	-- --- --	1284 --- --	-- --- --	1284 --- --	-- --- 103	1387
		Прочистка в лючке д.110 мм- 5 шт									
60.	Е11-09070-1-0131	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, конструк	т	0,12821	414976,41 --- 296820	107966,28 --- 6658,5	53204 --- 38055	13843 --- 854	1306 --- --	28014 --- 6497	87716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0701 -0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	ций								
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0476 т	0,006103		206112		1258			
С											
61.	С1241-102 -0234 241-102-0 234 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	1,97	13420	--	26437	--	26437	--	28552
					--	--	--	--	--	2115	
		СП - 8%									
62.	С1241-102 -0240 241-102-0 240 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,25	16038	--	4010	--	4010	--	4331
					--	--	--	--	--	321	
		СП - 8%									
63.	С1214-101 -0102 214-101-0 102 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,03734	307150	--	11469	--	11469	--	12387
					--	--	--	--	--	918	
		СП - 8%									
64.	С1214-206 -0201 214-206-0 201 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,001235	282761	--	349	--	349	--	377
					--	--	--	--	--	28	
		СП - 8%									
65.	Е11-13030 1-0406 1113-0301	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой	м2	3,5	99,53	2,7	348	9	154	134	521
					52,92	0,32	185	1	--	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015	ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000315		439993		139			
С											
66.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	м2	3,5	167,83 61,86	3,84 0,63	587 217	13 2	357 --	157 60	804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,00063		508438		320			
С											
67.	С1241-230 -0202 241-230-0 202 РСНБ РК 2015	-Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	5	365 --	-- --	1825 --	-- --	1825 --	-- 146	1971
68.	С1241-208 -3503 241-208-3 503 РСНБ РК 2015	-Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	10	228 --	-- --	2280 --	-- --	2280 --	-- 182	2462
69.	С1261-301 -0367 261-301-0 367 РСНБ РК 2015	-Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	5	202 --	-- --	1010 --	-- --	1010 --	-- 81	1091
70.	E11-17010 1-0112 1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Прочистка диаметром 100 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	5	1557,57 1248,2	86,16 43,25	7788 6241	431 216	1116 --	4649 995	13432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прим.									
71.				0,05	34190,05	1155,22	1710	57	1578	64	1916
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1494,45	286,45	75	14	--	142	
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			1,02	0,051							
С	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29223		1490			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	615938	17266	438286	117091	791675
			Тенге		--	--	160386	2242	--	58644	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				42654				
Материалы			Тенге				6018				
Всего заработная плата			Тенге					1160			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				34867				
Накладные расходы			Тенге				834				
Сметная прибыль			Тенге				3481				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				46969				
Сметная заработная плата			Тенге					1160			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				53204				
Материалы			Тенге				1306				
Всего заработная плата			Тенге					38909			
Накладные расходы			Тенге				28014				
Сметная прибыль			Тенге				6497				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				87715				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								26
Сметная заработная плата			Тенге					38909			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				520080				
Материалы			Тенге				29969				
Всего заработная плата			Тенге					122559			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				366123				
Накладные расходы			Тенге				88243				
Сметная прибыль			Тенге				48666				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				656989				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								77
Сметная заработная плата			Тенге					122559			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				791673				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								103
Сметная заработная плата			Тенге					162628			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								2441656
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				486776				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				22765				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					2950			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1086144				
Оборудование, инвентарь			Тенге				337500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				352602				
		Сметная прибыль	Тенге				155866				

Составил Зотова А.М.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-4

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	309,83539	1571,08	-	-	486776
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,820393	1621,37	-	-	(2952)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	486776
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	8,500323	1403	-	-	11926
						-	-	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,235642	14	-	-	3
						-	-	-	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,063	6352	-	1580	400
						-	-	99,54	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,064105	5693	-	2257	365
						-	-	144,68	
7	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,072248	7487	-	2257	541
						-	-	163,06	
8	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,115632	1146	-	-	133
						-	-	-	
9	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,02624	12	-	-	0,31
						-	-	-	
10	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00105	28	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1087С	3204-0106-0102 РСНБ РК 2015	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	0,010112	8353 - -	- - -	3776 38,18 -	84
12	1108С	3204-0106-0303 РСНБ РК 2015	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	0,014592	7813 - -	- - -	3776 55,1 -	114
13	1114С	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,179494	260 - -	- - -	- - -	47
14	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,038463	31 - -	- - -	- - -	1
15	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1756477	94 - -	- - -	- - -	17
16	1319С	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,269241	491 - -	- - -	- - -	132
17	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,276	2506 - -	- - -	1323 365,15 -	692
18	1961С	3204-0108-0801 РСНБ РК 2015	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	0,002704	12959 - -	- - -	- - -	35
19	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,325	88 - -	- - -	- - -	205
20	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,86363	199 - -	- - -	- - -	1366
21	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001802	5167 - -	- - -	1580 2,85 2257	9
22	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,06614	5320 - -	- - -	1580 149,28 -	352
23	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,024	16 - -	- - -	- - -	0,38
24	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,775255	3216 - -	- - -	1580 1224,9 1580	2493
25	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,064105	4091 - -	- - -	1580 101,29 -	262
26	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0847	166 - -	- - -	- - -	14
27	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,230778	28 - -	- - -	- - -	6
28	2648С	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,38463	2823 -	- -	1580 -	1086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	607,72	
29	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	15,8895	19	-	-	302
						-	-	-	
30	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	30,7625	71	-	-	2184
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				2951,75	22770
			Строительные материалы и конструкции						
31	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,051	29223	25554	-	1490
						-	-	-	
32	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,000992	30046	26619	-	30
						-	-	-	
33	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0036	216199	211906	-	778
						-	-	-	
34	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,44	301	294	-	1035
						-	-	-	
35	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	11,688	263	257	-	3074
						-	-	-	
36	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,32	4019	3938	-	1286
						-	-	-	
37	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00212	188070	183362	-	399
						-	-	-	
38	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00001	647579	633472	-	6
						-	-	-	
39	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,141031	303	268	-	43
						-	-	-	
40	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,038463	153	147	-	6
						-	-	-	
41	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000525	287630	281927	-	15
						-	-	-	
42	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,00288	262	256	-	0,75
						-	-	-	
43	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,424	320	313	-	136
						-	-	-	
44	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,013084	6931	6792	-	91
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00079	1358578 - -	1331123 - -	- - -	1073
46	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	40	575 - -	563 - -	- - -	23000
47	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0006	81820 - -	80024 - -	- - -	49
48	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008577	206112 - -	201113 - -	- - -	1768
49	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,15	5164 - -	5062 - -	- - -	775
50	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000315	439993 - -	429053 - -	- - -	139
51	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000436	436528 - -	425656 - -	- - -	190
52	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000098	379074 - -	369328 - -	- - -	37
53	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,334	568 - -	554 - -	- - -	190
54	150656С	241-102-0234 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	2,77	13420 - -	13101 - -	- - -	37173
55	150663С	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1,85	16038 - -	15657 - -	- - -	29670
56	154272С	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1	1590 - -	1554 - -	- - -	1590
57	154275С	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1	3280 - -	3205 - -	- - -	3280
58	154332С	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	4,95	213 - -	208 - -	- - -	1054
59	154875С	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	74,25	163 - -	159 - -	- - -	12103
60	154877С	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	49,5	421 - -	412 - -	- - -	20840
61	154898С	241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25	м	24,75	170	166	-	4208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм			-	-	-	
62	155041С	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	29,4	256	250	-	7526
						-	-	-	
63	155046С	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	49	700	684	-	34300
						-	-	-	
64	158167С	241-112-0232 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	0,088	16951	16580	-	1492
						-	-	-	
65	158176С	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	0,144	32472	31772	-	4676
						-	-	-	
66	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	73,5	7	7	-	514
						-	-	-	
67	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19,1	10	9	-	191
						-	-	-	
68	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	33,825	12	12	-	406
						-	-	-	
69	182212С	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	365	357	-	1825
						-	-	-	
70	182835С	241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	247	241	-	494
						-	-	-	
71	182840С	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	82	77	-	246
						-	-	-	
72	182842С	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	281	268	-	843
						-	-	-	
73	182849С	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	228	217	-	2280
						-	-	-	
74	182854С	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	130	127	-	650
						-	-	-	
75	182857С	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	320	312	-	1600
						-	-	-	
76	182859С	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ	шт.	7	431	421	-	3017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой			-	-	-	
77	182903С	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642 -	628 -	- -	1284
78	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,032	31711 -	31080 -	- -	1015
79	187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	14,7	397 -	390 -	- -	5836
80	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	10	785 -	769 -	- -	7850
81	187903С	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1072 -	1050 -	- -	1072
82	245423С	244-104-0311 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1	20570 -	20149 -	- -	20570
83	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00068	44541 -	42881 -	- -	30
84	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,68208	317 -	317 -	- -	1167
85	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,9021	85 -	85 -	- -	77
86	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,566	459 -	448 -	- -	260
87	250886С	261-301-0367 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	202 -	198 -	- -	1010
88	252464С	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	37	858 -	840 -	- -	31746
89	252465С	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	23	1040 -	1018 -	- -	23920
90	254258С	242-207-4202 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	2169 -	2126 -	- -	2169
91	255205С	242-306-0301	Клапан обратный из нержавеющей	шт.	11	22308	21870	-	245388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 15			-	-	-	
92	255458С	242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	10003 -	9797 -	- -	10003
93	257143С	242-404-0304 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	24949 -	24452 -	- -	24949
94	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179 -	2135 -	- -	2179
95	275089С	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	15308 -	14991 -	- -	15308
96	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1175	483 -	471 -	- -	57
97	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,03734	307150 -	299718 -	- -	11469
98	286032С	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,001235	282761 -	275807 -	- -	349
99	286212С	244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	10	10803 -	10566 -	- -	108030
100	286232С	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	10	10780 -	10566 -	- -	107800
101	286246С	244-104-0508 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	10010 -	9811 -	- -	10010
102	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,141	836 -	818 -	- -	954
103	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00063	508438 -	495555 -	- -	320
104	291440С	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	30385 -	29789 -	- -	30385
105	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,01929	165361 -	160708 -	- -	3190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2	357	350	-	714
						-	-	-	
107		242-101-1801 РСНБ РК 2015	Задвижка с РЕ патрубками, с обре- зиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 с наружным диаметром 32 мм	шт.	3	70481	69093	-	211443
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1086142
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
108	513-106 -0101	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водо- нагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	10	33750	33750	-	337500
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	337500

Составил Зотова А.М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э118540'К9А0Д0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''6.06'''''*
2 ЮКГППХВ "Курмангазинская центральная районная больница " Управления здравоохранения Атырауской области''Н уржауская врачебная амбулатория в населенном пункт е село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области'Нуржау'2-1'Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нур жау, Курмангазинского района, Атырауской области'Р П'2'2-1-4'Водопровод и канализация'06/18-1-ВК''в т екущих ценах 1 квартала 2021 г.*
3 (1401)*
4 РВОДОПРОВОД*
5 П2ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ*
6 П2ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
7 Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диам етр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
8 С1244-301-0410'1''Счетчик холодной воды одноструйный к ласса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м 3/ч'шт.*
9 Е11-181001-0102(РС296026)(РС296299)(РС262175)'1''Фильт р для очистки воды в трубопроводах систем отоплени я, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
10 С1242-404-0304'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y -образный, со сливным краном,для систем водоснабже ния, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
11 Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'3+1''Вентили, задв ижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 м м. Установка'шт.*
12 С1242-101-1801'3''Задвижка с РЕ патрубками, с обрезине нным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧ ШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 с наружным диаметром 32 мм'шт.*
13 С1242-304-0201'1''Клапан обратный чугунный подъемный ф ланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марк и16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32'шт.*
14 Е11-181101-0102'1''Манометры с трехходовым краном. Уст ановка'комплект*
15 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
16 С1242-207-4202'1''Кран латунный муфтовый, пробковый,дв ойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, м арки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
17 П2ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА*
18 С1242-301-1202'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный м уфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марк и 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
19 С1242-301-1201'37''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, мар ки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
20 С1261-301-0370'0,7.10''Подводки гибкие к водоразборной арматуре'м*
21 П2ТРУБЫ*
22 Е11-160501-0803(РС296009)'5+50''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м т рубопровода*
23 С1241-201-0404'5.0,99''Труба полиэтиленовая для водосн абжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32 х3,0 мм'м*
24 С1241-205-1303'50.0,99''Труба напорная из полипропилен а PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-201 3 размерами 32х2,9 мм'м*
25 Е11-160501-0801(РС296009)'75''Трубопроводы отопления и з напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм . Прокладка на сварных соединениях в раструб'м тру бопровода*
26 С1241-205-1301'75.0,99''Труба напорная из полипропилен а PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-201 3 размерами 20х1,9 мм'м*
27 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'5+50+75''Трубопровод ы систем отопления, водопровода и горячего водосна бжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическо е'м трубопровода*
28 Е11-160401-0209(РС150656)'0,8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, д иаметр до 250 мм. Прокладка'м трубопровода*
29 С1241-102-0234'0,8.1''Труба стальная электросварная пр ямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм'м*
30 Е11-220601-0108'0,8.0,001''Трубопроводы стальные диаме тром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции 'км трубопровода*
31 П2ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
32 П2САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ*
33 Е11-170801-0201(РС296039)(РС296318)'10''Нагреватели эл ектрические накопительные (емкостные) объемом до 1 00 л. Установка'комплект*
34 513-106-0101'10''Электрический накопительный водонагре ватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-20 03 объем 10 л'комплект*
35 П2ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА*
36 Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'11''Вентили, задви жки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм . Установка'шт.*
37 С1242-306-0301'11''Клапан обратный из нержавеющей стал и межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С , PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 15'шт.*
38 С1242-301-1202'22''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, мар ки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
39 С1261-301-0370'0,7.11''Подводки гибкие к водоразборной арматуре'м*
40 П2ТРУБЫ*
41 Е11-160501-0802(РС296009)'25''Трубопроводы отопления и з напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм

. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
42 С1241-205-2101'25.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм'м*
43 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'25''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
44 РКАНАЛИЗАЦИЯ*
45 П2САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
46 Е11-170101-0106(РС296070)'10''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
47 С1244-101-0104'10''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм'комплект*
48 С1244-104-0403'10''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм'шт.*
49 С1244-104-0601'10''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
50 Е11-170101-0112'1''Трапы диаметром 100 мм. Установка'комплект*
51 Е11-170101-0110(РС296070)'1''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
52 С1244-102-0802'1''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм'шт.*
53 С1244-104-0605'1''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
54 Е11-170201-0103(РС296068)'1''Смесители. Установка'шт.*
55 С1244-104-0508'1''Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
56 П2ТРУБЫ*
57 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'10+40''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
58 С1241-203-0407'(10+40).0,98''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм'м*
59 Е11-160501-0101(РС295994)(РС295855РС249132)'30''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
60 С1241-203-0402'30.0,98''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
61 Е11-160401-0210(РС150663)'0,8.2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка'м трубопровода*
62 С1241-102-0240'0,8.2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
63 Е11-220601-0109'0,8.2.0,001''Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
64 С1241-201-0613'1''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
65 С1241-201-0616'1''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм'м*
66 С1261-107-0508'0,6''Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82'1000 м2*
67 С1261-201-0607'0,4.100''Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77'кг*
68 С1241-211-3003'2''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
69 С1241-209-2406'7''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
70 С1241-209-2404'5''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
71 С1241-209-2401'5''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
72 С1241-208-3601'3''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
73 С1241-208-3603'3''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
74 С1241-220-0204'2''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
75 П2Прочистка в лючке д.110 мм- 5 шт*
76 Н43=5*
77 Е11-090701-0131'(15,567+2,36+0,059.4+0,17+3,581.1+3,481+0,247).0,001''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
78 С1241-102-0234'0,394''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм'м*
79 С1241-102-0240'0,05''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
80 С1214-101-0102'0,059.4.0,001+0,00017+0,003581+3,481.0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
81 С1214-206-0201'0,000247''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм'т*
82 Е11-130301-0406'0,7''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

83 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К
=2'0,7''Поверхности металлические огрунтованные. О
краска эмалями ПФ-115'м2*
84 С1241-230-0202'1''Патрубок полипропиленовый PP-R компе
нсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
85 С1241-208-3503'2''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° дл
я напорных канализационных труб диаметром 100 мм,
с уплотнительной резинкой'шт.*
86 С1261-301-0367'1''Заглушка полипропиленовая PP-R DN 11
0 ГОСТ 32414-2013'шт.*
87 Е11-170101-0112(РС245423) прим.'1''Прочистка диаметром
100 мм. Установка'комплект*
88 Е11-060101-0101'0,01''Подготовка бетонная. Устройство'
м3*
89 К'Зотова А.М.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА Электроосвещение и электрооборудование

ОСНОВАНИЕ: 06/18-1-ЭО

Сметная стоимость	6469,522 тыс.тенге
Сметная заработная плата	580,7 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,374 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000 В Щит ЩУР - 1 шт									
1.	Ц13-08030 4-0208 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10481,57 3282	1000,35 383,7	10482 3282	1001 384	6199 --	2639 1050	14171
2.	С1247-201 -0211 247-201-0 211 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5781 --	-- --	5781 --	-- --	5781 --	-- 462	6243
3.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1653,95 1641	-- --	13232 13128	-- --	104 --	9452 1815	24499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
4.	С1247-204 -3218 247-204-3 218 РСНБ РК 2015	-Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63 3Р 63А СП - 8%	шт.	1	8617 / --	-- / --	8617 / --	-- / --	8617 / --	-- / 689	9306
5.	С1247-204 -3305 247-204-3 305 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 63А 15кА СП - 8%	шт.	1	11263 / --	-- / --	11263 / --	-- / --	11263 / --	-- / 901	12164
6.	С1247-204 -0763 247-204-0 763 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	2128 / --	-- / --	4256 / --	-- / --	4256 / --	-- / 340	4596
7.	С1247-204 -0719 247-204-0 719 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	4	681 / --	-- / --	2724 / --	-- / --	2724 / --	-- / 218	2942
		ДГА									
8.	Ц13-08010 1-0601 1308-0101 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект (3 фазы)	1	46806,41 / 25280	10951,36 / 4489,24	46806 / 25280	10951 / 4489	10575 / --	21434 / 5459	73699
9.	Прайс ТОО "ТССП Казахстан", 2020г.	-Дизельный генератор трехфазный в погодозащищенном шумоизолирующем контенере, типа DSG S25 RSD, Sн=31кВА, Рн=25,0кВт, Uн=380В, Iн=52А, 50Гц, размером 2260х950х1250мм	шт.	1	1912500 / --	-- / --	1912500 / --	-- / --	-- / 1912500	-- / --	1912500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щит ЩР - 1 шт									
10.	Ц13-08030 4-0208 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10481,57 3282	1000,35 383,7	10482 3282	1001 384	6199 --	2639 1050	14171
11.	С1247-201 -0210 247-201-0 210 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5018 --	-- --	5018 --	-- --	5018 --	-- 401	5419
12.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1653,95 1641	-- --	11578 11487	-- --	91 --	8271 1588	21437
13.	С1247-204 -2525 247-204-2 525 РСНБ РК 2015	-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А СП - 8%	шт.	1	2233 --	-- --	2233 --	-- --	2233 --	-- 179	2412
14.	С1247-204 -0719 247-204-0 719 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3	681 --	-- --	2043 --	-- --	2043 --	-- 163	2206
15.	С1247-204 -0178 247-204-0 178 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА СП - 8%	шт.	3	4609 --	-- --	13827 --	-- --	13827 --	-- 1106	14933
		Щит ЩО - 1 шт									
16.	Ц13-08030 4-0208 1308-0304	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный	шт.	1	10481,57 3282	1000,35 383,7	10482 3282	1001 384	6199 --	2639 1050	14171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%									
17.	С1247-201 -0210 247-201-0 210 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5018 --- --	-- --- --	5018 --- --	-- --- --	5018 --- --	-- --- 401	5419
18.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1653,95 --- 1641	-- --- --	6616 --- 6564	-- --- --	52 --- --	4726 --- 907	12249
19.	С1247-204 -2525 247-204-2 525 РСНБ РК 2015	-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А СП - 8%	шт.	1	2233 --- --	-- --- --	2233 --- --	-- --- --	2233 --- --	-- --- 179	2412
20.	С1247-204 -0719 247-204-0 719 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3	681 --- --	-- --- --	2043 --- --	-- --- --	2043 --- --	-- --- 163	2206
		Щит ЩОА - 1 шт									
21.	Ц13-08030 4-0208 1308-0304 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10481,57 --- 3282	1000,35 --- 383,7	10482 --- 3282	1001 --- 384	6199 --- --	2639 --- 1050	14171
22.	С1247-201 -0210 247-201-0 210 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5018 --- --	-- --- --	5018 --- --	-- --- --	5018 --- --	-- --- 401	5419
23.				4	1653,95	--	6616	--	52	4726	12249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		1641	--	6564	--	--	907	
24.				1	2233	--	2233	--	2233	--	2412
	С1247-204 -2525 247-204-2 525 РСНБ РК 2015	-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	179	
25.				3	681	--	2043	--	2043	--	2206
	С1247-204 -0719 247-204-0 719 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	163	
		Ящик ЯТП - 1 шт									
26.				1	1840,82	181,82	1841	182	18	1237	3324
	Ц13-08030 5-1301 1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		1641	76,74	1641	77	--	246	
27.				1	12893	--	12893	--	12893	--	13924
	С1247-203 -0103 247-203-0 103 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1031	
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									
28.				60	1361,68	51,22	81701	3073	359	57348	150173
	Е11-21040 1-0104 1121-0401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.		1304,48	23,02	78269	1381	--	11124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,0102	0,612							
	145785	Дюбели распорные	100 шт.			450		275			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		полипропиленовые									
28.2.			0,0031	0,186							
С	147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг			448		83			
29.				42	43644,16	--	1833055	--	1833055	--	1979699
	Прайс ТОО "ЭЛЕКТРОЦ ЕНТР", 2020г. ТД	-Светильник светодиодный, с опаловым рассеивателем, потолочный, Uн=230В, Рн=32Вт, IP20, размером 610x625x82мм, OPL/S ECO LED 600 4000K	шт.		--	--	--	--	--	146644	
		СП - 8%									
30.				10	18975,64	--	189756	--	189756	--	204937
	Прайс ТОО "ЭЛЕКТРОЦ ЕНТР", 2020г. ТД	-Светильник светодиодный аварийный, накладной, 1,5Вт, Uн=230В, IP20, время работы в аварийном режиме 4 часа ДПА 2101	шт.		--	--	--	--	--	15181	
		СП - 8%									
31.				8	35212,77	--	281702	--	281702	--	304238
	Прайс ТОО "ЭЛЕКТРОЦ ЕНТР", 2020г. ТД	-Светильник светодиодный, с опаловым рассеивателем, потолочный, Uн=230 В, Рн=50Вт, IP67, размером 1971x110x107мм RCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K	шт.		--	--	--	--	--	22536	
		СП - 8%									
32.				3	2594,11	17,07	7782	51	4012	2694	11314
	Е11-21040 1-0501 1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.		1239,62	7,67	3719	23	--	838	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			2,04	6,12							
С	147531	Шпильки	комплект			649		3972			
33.				3	16311,8	--	48935	--	48935	--	52850
	Прайс ТОО ТД	-Светильник люминесцентный,	шт.		--	--	--	--	--	3915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"ЭЛЕКТРОЦ ЕНТР", 2020г.	потолочный, Uн=230В, Рн=50Вт, IP65, 671x170x110мм ARCTIC 218 (SAN/SMC) HF СП - 8%									
34.				2	782,12	5,12	1564	11	136	1023	2794
	Е11-21040 1-0102 1121-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях НР - 72%; СП - 8%	шт.		708,26	2,3	1417	5	--	207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,0204	0,0408							
С	242795	Сжимы соединительные	100 шт.			951		39			
34.2.			0,102	0,204							
С	264229	Держатель светильника	10 шт.			460		94			
35.				2	13708,07	--	27416	--	27416	--	29609
	Прайс ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦ ЕНТР", 2020г.	-Светильник вандалозащищенный, накладной, 18Вт, Uн=230В, IP65 STAR NBT 11 F118 silver СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2193	
36.				7	816,98	17,91	5719	126	45	4033	10532
	Е11-21040 1-0401 1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		792,52	7,67	5548	54	--	780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,0102	0,0714							
С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		32			
36.2.			0,003	0,021							
С	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг			652		14			
37.				7	5008,93	--	35063	--	35063	--	37868
	Прайс ТОО	-Указатель эвакуационный	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР", 2020г.	"Выход" с блоком аварийного питания, Uн=230В, Рн=3Вт, время работы в аварийном режиме 3 часа ССА 2101 СП - 8%			--	--	--	--	--	2805	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
38.	Е11-21020 2-0201 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	21	261,63 227,29	0,23 0,11	5494 4773	5 2	716 --	3438 715	9647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	21,42	32		685			
39.	Ц13-08030 5-0102 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	492,72 475,89	3,56 1,53	5420 5235	39 17	146 --	3781 736	9937
40.	С1247-212 -0102 247-212-0 102 РСНБ РК 2015	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП - 8%	шт.	11	401 --	-- --	4411 --	-- --	4411 --	-- 353	4764
41.	Е11-21020 2-0202 1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	19	214,03 204,14	0,22 0,09	4067 3879	4 2	184 --	2794 549	7410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,0204	0,3876							
С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		174			
42.				19	522	--	9918	--	9918	--	10711
	С1247-214 -0108 247-214-0 108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		--	--	--	--	--	793	
		СП - 8%									
43.				40	49	--	1960	--	1960	--	2117
	С1247-202 -0604 247-202-0 604 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.		--	--	--	--	--	157	
		СП - 8%									
44.				40	31	--	1240	--	1240	--	1339
	С1247-202 -0602 247-202-0 602 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.		--	--	--	--	--	99	
		СП - 8%									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
45.				0,0051	1255690	--	6404	--	6404	--	6916
	С1243-107 -1904 243-107-1 904 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	512	
		СП - 8%									
46.				0,2142	377116	--	80778	--	80778	--	87240
	С1243-107 -1502 243-107-1 502 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	6462	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.				0,00204	433968	--	885	--	885	--	956
	С1243-107 -1901 243-107-1 901 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	71	
		СП - 8%									
48.				0,5916	241970	--	143149	--	143149	--	154601
	С1243-107 -1501 243-107-1 501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	11452	
		СП - 8%									
49.				0,02244	166595	--	3738	--	3738	--	4037
	С1243-107 -1301 243-107-1 301 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	299	
		СП - 8%									
50.				0,0816	88749	--	7242	--	7242	--	7821
	С1243-801 -0101 243-801-0 101 РСНБ РК 2015	-Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х0,75 мм2	км		--	--	--	--	--	579	
		СП - 8%									
51.				748	813,23	481,49	608296	360154	82684	208746	882405
	Ц13-08020 1-0702 1308-0201 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		221,2	166,4	165458	124467	--	65363	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.				151	364	161,08	54964	24323	6783	23119	84330
	Ц13-08020	-Кабель до 35 кВ, масса	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
	1-0901	1 м до 1 кг. Прокладка			158	54,65	23858	8252	--	6247	
	1308-0201	в проложенных трубах,									
	-0901	блоках и коробах									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	17										
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									
53.				5	228,47	6,07	1142	30	389	530	1806
	Е11-21010	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0106	диаметром до 40 мм.			144,6	2,65	723	13	--	134	
	1121-0101	Прокладка в готовых									
	-0106	бороздах, по основанию									
	РСНБ РК	пола									
	2015										
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,025	0,125							
	187490	Крепления для	кг			537		67			
С		трубопроводов									
		/кронштейны, планки,									
		хомуты/									
53.2.			0,08	0,4							
	242966	Перемычки гибкие, тип	шт.			636		254			
С		ПГС-50									
54.				5	868	--	4340	--	4340	--	4687
	С1241-101	-Труба стальная сварная	м		---	---	---	---	---	---	
	-0116	водогазопроводная			--	--	--	--	--	347	
	241-101-0	легкая ГОСТ 3262-75									
	116 РСНБ	размерами 40х3,0 мм									
	РК 2015										
		СП - 8%									
55.				31	220,26	3,86	6828	119	2368	3163	10790
	Е11-21010	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0105	диаметром до 25 мм.			140,03	1,69	4341	52	--	799	
	1121-0101	Прокладка в готовых									
	-0105	бороздах, по основанию									
	РСНБ РК	пола									
	2015										
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			0,022	0,682							
	187490	Крепления для	кг			537		366			
С		трубопроводов									
		/кронштейны, планки,									
		хомуты/									
55.2.			0,08	2,48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		1577			
56.				15	398	--	5970	--	5970	--	6448
	С1241-101 -0108 241-101-0 108 РСНБ РК 2015	-Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м		--	--	--	--	--	478	
		СП - 8%									
57.				16	398	--	6368	--	6368	--	6877
	С1241-101 -0104 241-101-0 104 РСНБ РК 2015	-Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м		--	--	--	--	--	509	
		СП - 8%									
58.				80	335,82	4,51	26866	361	1204	18235	48709
	Е11-21010 2-0102 1121-0102 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м		316,26	0,32	25301	26	--	3608	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,018	1,44							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		1204			
59.				80	84	--	6720	--	6720	--	7258
	С1243-907 -0105 243-907-0 105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м		--	--	--	--	--	538	
		СП - 8%									
60.				35	524,57	7,27	18360	254	1054	12289	33101
	Е11-21010 2-0103 1121-0102 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м		487,2	0,47	17052	16	--	2452	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,036	1,26							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		1053			
61.				35	538	--	18830	--	18830	--	20336
	С1243-907 -0113	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60	м		--	--	--	--	--	1506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-907-0 113 РСНБ РК 2015	мм СП - 8%									
		Заземление									
62.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3659,43 --- 1071	175,27 --- 53,72	10978 --- 3213	526 --- 161	7239 --- --	2429 --- 1073	14480
63.	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	20	667,53 --- 214,2	25,83 --- 8,44	13351 --- 4284	517 --- 169	8550 --- --	3206 --- 1325	17882
64.	Е11-01020 5-0303 1101-0205 -0303 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,6	3166,96 --- 3166,96	-- --- --	11401 --- 11401	-- --- --	-- --- --	8209 --- 1569	21179
65.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,6	1026,43 --- 1026,43	-- --- --	3695 --- 3695	-- --- --	-- --- --	2661 --- 508	6864

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6469522
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	439958			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	404730			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		140742		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	2956681			
Оборудование, инвентарь	Тенге	1912500			
Накладные расходы	Тенге	418100			
Сметная прибыль	Тенге	337554			

Составил Зотова А.М.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-5

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,2398	1521,08	-	-	439956
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	84,3184	1669,16	-	-	(140741)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	439956
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	4,73	14	-	-	66
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,7609	5693	-	2257	32797
						-	-	13002,35	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	33,7768	4195	-	1323	141694
						-	-	44686,71	
6	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	33,7768	16	-	-	540
						-	-	-	
7	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5,175	32	-	-	166
						-	-	-	
8	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	39,0456	5353	-	1888	209011
						-	-	73718,09	
9	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,308	199	-	-	857
						-	-	-	
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,01372	16	-	-	144
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,40373	5320	-	2257	2148
						-	-	911,22	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,33055	3216	-	1580	17143
						-	-	8422,27	
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,64771	19	-	-	164
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				140740,64	404731
			Строительные материалы и конструкции						
14	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000756	322	314	-	0,24
						-	-	-	
15	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,8084	317	309	-	256
						-	-	-	
16	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,013176	1813594	1776623	-	23896
						-	-	-	
17	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,04	600359	594480	-	24014
						-	-	-	
18	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001134	32612	31247	-	37
						-	-	-	
19	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00911	647579	633472	-	5899
						-	-	-	
20	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,111	450	441	-	500
						-	-	-	
21	146704С	261-107-0344 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	592271	579630	-	178
						-	-	-	
22	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4	302	295	-	1208
						-	-	-	
23	147023С	261-107-0424 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,057	3867	3790	-	220
						-	-	-	
24	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,2362	448	438	-	106
						-	-	-	
25	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	652	638	-	20
						-	-	-	
26	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,197756	1755	1719	-	347
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,002664	234305	228752	-	624
						-	-	-	
28	147531С	261-107-0646 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	6,12	649	636	-	3972
						-	-	-	
29	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0109	5164	5062	-	56
						-	-	-	
30	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,004495	5897974	5781250	-	26511
						-	-	-	
31	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,084	374	365	-	31
						-	-	-	
32	150363С	241-101-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	16	398	388	-	6368
						-	-	-	
33	150364С	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	15	398	388	-	5970
						-	-	-	
34	150366С	241-101-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	5	868	846	-	4340
						-	-	-	
35	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,807	537	526	-	433
						-	-	-	
36	197201С	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,02244	166595	163167	-	3738
						-	-	-	
37	197276С	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,5916	241970	236999	-	143149
						-	-	-	
38	197277С	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2142	377116	369411	-	80778
						-	-	-	
39	197561С	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,00204	433968	425084	-	885
						-	-	-	
40	197564С	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0051	1255690	1230086	-	6404
						-	-	-	
41	238237С	243-801-0101 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоля-	км	0,0816	88749	86901	-	7242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			цией, число жил 2, марки ПВС 2х0,75 мм2			-	-	-	
42	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	76,296	245	240	-	18693
43	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,22	12	12	-	135
44	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0408	951	932	-	39
45	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1681472	380	372	-	64
46	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2,88	636	624	-	1832
47	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,234	1664	1630	-	389
48	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	22,973	910	891	-	20905
49	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	0,204	460	449	-	94
50	264339С	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	5018	4917	-	15054
51	264340С	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781	5663	-	5781
52	264506С	247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	40	49	48	-	1960
53	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	21,42	32	31	-	685
54	264510С	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	40	31	30	-	1240
55	264672С	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12893	12633	-	12893
56	264687С	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3	4609	4518	-	13827
57	264817С	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	13	681	668	-	8853
58	264849С	247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	2128	2086	-	4256
59	265223С	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-руби-	шт.	3	2233	2189	-	6699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	льник) типа ВН-32 3Р 40 А			-	-	-	
60	273992С	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	80	84	80	-	6720
61	274001С	243-907-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм	м	35	538	525	-	18830
62	275794С	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	401	393	-	4411
63	275829С	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	522	511	-	9918
64	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,026	301324	294005	-	7834
65	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01	340919	332824	-	3409
66	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	273195	266428	-	6639
67	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,754264	836	818	-	2303
68	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,013671	1092	1071	-	15
69	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00042	508438	495555	-	214
70	291778С	247-204-3218 РСНБ РК 2015	Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63 3Р 63А	шт.	1	8617	8448	-	8617
71	291824С	247-204-3305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 63А 15кА	шт.	1	11263	11041	-	11263
72		ТПрайс ТОО ТД "ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР", 2020г.	Светильник вандалозащищенный, накладной, 18Вт, Uн=230В, IP65 STAR NBT 11 F118 silver	шт.	2	13708,07	-	-	27416
73		ТПрайс ТОО ТД "ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР", 2020г.	Светильник люминесцентный, потолочный, Uн=230В, Рн=50Вт, IP65, 671х170х110мм ARCTIC 218 (SAN/SMC) HF	шт.	3	16311,8	-	-	48935
74		ТПрайс ТОО ТД "ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР", 2020г.	Светильник светодиодный аварийный, накладной, 1,5Вт, Uн=230В, IP20, время работы в аварийном	шт.	10	18975,64	-	-	189756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			режиме 4 часа ДПА 2101						
75		ТПрайс ТОО ТД "ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР", 2020г.	Светильник светодиодный, с опало-вым рассеивателем, потолочный, Uн=230 В, Рн=50Вт, IP67, размером 1971x110x107мм RCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K	шт.	8	35212,77 - -	- - -	- - -	281702
76		ТПрайс ТОО ТД "ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР", 2020г.	Светильник светодиодный, с опало-вым рассеивателем, потолочный, Uн=230В, Рн=32Вт, IP20, размером 610x625x82мм, OPL/S ECO LED 600 4000K	шт.	42	43644,16 - -	- - -	- - -	1833055
77		ТПрайс ТОО ТД "ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР", 2020г.	Указатель эвакуационный "Выход" с блоком аварийного питания, Uн=230В, Рн=3Вт, время работы в аварийном режиме 3 часа ССА 2101	шт.	7	5008,93 - -	- - -	- - -	35063
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	2956684
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
78		ТПрайс ТОО "ТССП Казах-стан", 2020г.	Дизельный генератор трехфазный в погодозащищенном шумоизолирующем контенере, типа DSG S25 RSD, Sн=31кВА, Рн=25,0кВт, Uн=380В, Iн=52А, 50Гц, размером 2260x950x1250мм	шт.	1	1912500 - -	1912500 - -	- - -	1912500
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	1912500

Составил Зотова А.М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э118740'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''6.06'''''*
2 ЮКГП на ПХВ "Курмангазинская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области''Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области 'Нуржау'2-1'Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области'РП'2'2-1-5'Электроосвещение и электрооборудование'06/18-1-ЭО''в текущих ценах 1 квартала 2021 г.*
3 (1401)*
4 П2КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000 В*
5 П2Щит ЩУР - 1 шт*
6 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
7 С1247-201-0211'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
8 Ц13-080304-0501'1+1+1+1+4''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
9 С1247-204-3218'1''Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63 3Р 63А'шт.*
10 С1247-204-3305'1''Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 63А 15кА'шт.*
11 С1247-204-0763'1+1''Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
12 С1247-204-0719'4''Выключатель автоматический типа ВА47 -29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
13 П2ДГА*
14 Ц13-080101-0601'1''Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования'комплект (3 фазы)*
15 ТПрайс ТОО "ТССП Казахстан", 2020г.(=14)'1'2100000:1,12.1,02'Дизельный генератор трехфазный в погодозащищенном шумоизолирующем контенере, типа DSG S25 RSD, Sн=31кВА, Рн=25,0кВт, Uн=380В, Iн=52А, 50Гц, размером 2260х950х1250мм'шт.*
16 П2Щит ЩР - 1 шт*
17 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
18 С1247-201-0210'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
19 Ц13-080304-0501'1+3+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
20 С1247-204-2525'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А'шт.*
21 С1247-204-0719'3''Выключатель автоматический типа ВА47 -29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
22 С1247-204-0178'3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
23 П2Щит ЩО - 1 шт*
24 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
25 С1247-201-0210'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
26 Ц13-080304-0501'1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
27 С1247-204-2525'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А'шт.*
28 С1247-204-0719'3''Выключатель автоматический типа ВА47 -29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
29 П2Щит ЩОА - 1 шт*
30 Ц13-080304-0208'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише'шт.*
31 С1247-201-0210'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
32 Ц13-080304-0501'1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
33 С1247-204-2525'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А'шт.*
34 С1247-204-0719'3''Выключатель автоматический типа ВА47 -29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
35 П2Ящик ЯТП - 1 шт*
36 Ц13-080305-1301'1''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
37 С1247-203-0103'1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
38 П2ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ*
39 Е11-210401-0104(РС286458)(РС286459)'42+10+8''Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах'шт.*
40 ТПрайс ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР", 2020г.(=13)'42'47923:1,12.1,02'Светильник светодиодный, с опаловым рассеивателем, потолочный, Uн=230В, Рн=32Вт, IP20, размером 610х625х82мм, OPL/S ECO LED 600 4000К'шт.*
41 ТПрайс ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР", 2020г.(=13)'10'20836:1,12.1,02'Светильник светодиодный аварийный, накладной, 1,5Вт, Uн=230В, IP20, время работы в аварийном режиме 4 часа ДПА 2101'шт.*
42 ТПрайс ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР", 2020г.(=13)'8'38665:1,12.1,02'Светильник светодиодный, с опаловым рассеивателем, потолочный, Uн=230 В, Рн=50Вт, IP67, размером 1971х110х107мм RCTIC.OPL ECO LED 1200 4000К'шт.*
43 Е11-210401-0501(РС264117)(РС264222)'3''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка'шт.*
44 ТПрайс ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР", 2020г.(=13)'3'17911:1,12.1,02'Светильник люминесцентный, потолочный, Uн=230В, Рн=50Вт, IP65, 671х170х110мм ARCTIC 218 (SAN/SMC) HF'шт.*
45 Е11-210401-0102'2''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях'шт.*
46 ТПрайс ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР", 2020г.(=13)'2'15052:1,12.1,02'Светильник вандалозащищенный, накладной, 18В

т, Uн=230В, IP65 STAR NBT 11 F118 silver'шт.*
47 Е11-210401-0401'7''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
48 ТПрайс ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР", 2020г.(=13)'7'5500:1,12.1,02'Указатель эвакуационный "Выход" с блоком аварийного питания, Uн=230В, Рн=3Вт, время работы в аварийном режиме 3 часа ССА 2101'шт.*
49 П2ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
50 Е11-210202-0201(РС296168)'11+10''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
51 Ц13-080305-0102'11''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
52 С1247-212-0102'11''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
53 Е11-210202-0202(РС296168)'19''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
54 С1247-214-0108'19''Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
55 С1247-202-0604'40''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм'шт.*
56 С1247-202-0602'40''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
57 П2КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
58 С1243-107-1904'0,005.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66'км*
59 С1243-107-1502'0,21.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
60 С1243-107-1901'0,002.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
61 С1243-107-1501'0,58.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
62 С1243-107-1301'0,022.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66'км*
63 С1243-801-0101'0,08.1,02''Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х0,75 мм2'км*
64 Ц13-080201-0702'5+2+210+580+22+80-(5+15+16+80+35)''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
65 Ц13-080201-0901'5+15+16+80+35''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
66 П2ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ*
67 Е11-210101-0106(РС293195)(РС293188)'5''Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
68 С1241-101-0116'5''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм'м*
69 Е11-210101-0105(РС293195)(РС293188)'15+16''Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
70 С1241-101-0108'15''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм'м*
71 С1241-101-0104'16''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм'м*
72 Е11-210102-0102(РС296142)'80''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка'м*
73 С1243-907-0105'80''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
74 Е11-210102-0103(РС296142)'35''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка'м*
75 С1243-907-0113'35''Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм'м*
76 П2Заземление*
77 Ц13-080208-0104'3''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
78 Ц13-080208-0202'20''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
79 Е11-010205-0303'20.0,6.0,3''Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
80 Е11-010205-0502'20.0,6.0,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
81 К'Зотова А.М.*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КГП на ПХВ "Курмангазинская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

НА Пожарная сигнализация

ОСНОВАНИЕ: 06/18-1-ПС

Сметная стоимость	666,586 тыс.тенге
Сметная заработная плата	268,434 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,172 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1.	Ц13-10070 1-0101 1310-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	38804,25	2,24	38804	2	346	27688	71812
					38456	--	38456	--	--	5319	
1.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	23	1672		38456				
				23							
1.2.	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,16		14		2			
С				0,16							
1.3.	146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000006	1196715				7		
С				0,000006							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.			0,000056	0,000056							
	147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т		4805116				269		
С											
1.5.			0,084	0,084							
	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		836				70		
С											
2.			1		23583	--	23583	--	23583	--	25470
	С1248-303-0205 248-303-0205 РСНБ РК 2015	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8 с IP-регистратором	шт.		--	--	--	--	--	1887	
		СП - 8%									
3.			33		3231,5	2,24	106640	74	2286	75082	196259
	Ц13-10070 1-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		3160	--	104280	--	--	14538	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.1.			2	66							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1580		104280				
3.2.			0,16	5,28							
	521	Дрели электрические	маш.-ч			14		74			
С											
3.3.			0,00001	0,00033							
	144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т		32612				11		
С											
3.4.			0	0,000017							
	146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т		1196715				20		
С											
3.5.			0,000005	0,000165							
	147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т		4805116				793		
С											
3.6.			0,053	1,749							
	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг		836				1462		
С											
4.			33		1732	--	57156	--	57156	--	61728
	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ	-Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.		--	--	--	--	--	4572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
5.	Ц13-10070 1-0301 1310-0701 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	17874,64 17721	1,82 --	35749 35442	4 --	303 --	25518 4901	66169
5.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	11 чел-ч	22	1611		35442				
5.2.	521	Дрели электрические	0,13 маш.-ч	0,26		14		4			
5.3.	144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	0,00002 т	0,00004	32612				1		
5.4.	146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	0,000002 т	0,000004	1196715				5		
5.5.	147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	0,00002 т	0,00004	4805116				192		
5.6.	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,063 кг	0,126	836				105		
6.	С1248-302 -0501 248-302-0 501 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 СП - 8%	шт.	2	1052 --	-- --	2104 --	-- --	2104 --	-- 168	2272
7.	Ц13-10070 1-0601 1310-0701 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	899,51 883,83	4,81 1,58	3598 3535	19 6	44 --	2550 492	6640
7.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	0,6087 чел-ч	2,4348	1452		3535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 3,5)									
7.2.	3	Затраты труда машинистов	0,001 чел-ч	0,004							
7.3.	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	0,04 маш.-ч	0,16		16		3			
7.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,001 маш.-ч	0,004		3216		13			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,001 чел-ч	0,004		1580,00		6,32			
7.5.	2875	Перфоратор электрический	0,05 маш.-ч	0,2		19		4			
7.6.	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,013 кг	0,052	836				43		
8.	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2015	-Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП СП - 8%	4 шт.		1530 --	-- --	6120 --	-- --	6120 --	-- 490	6610
9.	Ц13-10070 1-0603 1310-0701-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	1 шт.		1286,72 1257,72	6,43 1,58	1287 1258	7 2	22 --	907 175	2369
9.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	0,8662 чел-ч	0,8662	1452		1258				
9.2.	3	Затраты труда машинистов	0,001 чел-ч	0,001							
9.3.	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	0,07 маш.-ч	0,07		16		1			
9.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,001 маш.-ч	0,001		3216		3			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,001 чел-ч	0,001		1580,00		1,58			
9.5.	2875	Перфоратор электрический	0,11 маш.-ч	0,11		19		2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С 9.6.	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,027 кг	0,027	836		23				
С 10.	С1248-304 -0212 248-304-0 212 РСНБ РК 2015	-Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К СП - 8%	шт.	1	1961	--	1961	--	1961	--	2118
					--	--	--	--	--	157	
11.	Прайс ТОО "Торговый Дом "INTANT", 2020г.	-Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации Маяк-ШС1 СП - 8%	шт.	1	540,96	--	541	--	541	--	584
					--	--	--	--	--	43	
12.	Ц13-10040 5-0101 1310-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Переключатель. Установка дополнительная на пультах и панелях НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1580	--	1580	--	--	1138	2935
					1580	--	1580	--	--	217	
12.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	1 чел-ч	1	1580		1580				
13.	С1248-401 -0609 248-401-0 609 РСНБ РК 2015 прим.	-Блок коммутации БК-2V видеосигнала от двух блоков вызова для многоабонентских видеодомофонов серии М 400 СП - 8%	шт.	1	4695	--	4695	--	4695	--	5071
					--	--	--	--	--	376	
14.	Е11-21010 2-0101 1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	94	349,71	4,61	32873	434	1414	22342	59632
					330,05	0,06	31025	6	--	4417	
14.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	0,205 чел-ч	22,1652	1400		31025				
14.2.	521	Дрели электрические	0,03375 маш.-ч	3,1725		14		44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С 14.3.	1146	Машины шлифовальные угловые	0,045375 маш.-ч	4,26525		32		136			
С 14.4.	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	0,075 маш.-ч	7,05		16		113			
С 14.5.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,000037 маш.-ч	0,003525		3216		11			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,000037 чел-ч	0,003525		1580,00		5,57			
С 14.6.	2875	Перфоратор электрический	0,071875 маш.-ч	6,75625		19		128			
С 14.7.	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	1,692		836		1415			
С 15.	С1243-907 -0102 243-907-0 102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	94	55 --	-- --	-- --	-- --	5170 --	-- 414	5584
16.	Е11-21010 2-0102 1121-0102 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	33	384,39 363,7	5,64 0,4	12685 12002	186 13	497 --	8651 1707	23043
16.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	0,2259 чел-ч	8,5734	1400		12002				
16.2.	3	Затраты труда машинистов	0,00025 чел-ч	0,0066							
16.3.	521	Дрели электрические	0,03375 маш.-ч	1,11375		14		16			
С 16.4.	1146	Машины шлифовальные угловые	0,05625 маш.-ч	1,85625		32		59			
С 16.5.	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	0,075 маш.-ч	2,475		16		40			
С 16.6.	2509	Автомобили бортовые, до	0,00025 маш.-ч	0,00825		3216		27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		5 т									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00025 чел-ч	0,00825		1580,00		13,04			
16.7.	2875	Перфоратор электрический	0,071875 маш.-ч	2,371875		19		45			
С											
16.8.	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	0,594		836		497			
С											
17.	С1243-907-0108 243-907-0108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм СП - 8%	м	33	173	--	5709	--	5709	--	6166
					--	--	--	--	--	457	
18.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	192	364	161,08	69888	30928	8624	29397	107228
					158	54,65	30336	10493	--	7943	
18.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,1 чел-ч	19,2	1580		30336				
18.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0378 чел-ч	7,2576							
18.3.	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,0039 маш.-ч	0,7488		5693		4263			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0039 чел-ч	0,7488		2257,00		1690,04			
18.4.	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	0,03 маш.-ч	5,76		4195		24163			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,03 чел-ч	5,76		1323,00		7620,48			
18.5.	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	0,03 маш.-ч	5,76		16		92			
С											
18.6.	2509	Автомобили бортовые, до	0,0039 маш.-ч	0,7488		3216		2408			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		5 т									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0039 чел-ч	0,7488		1580,00		1183,10			
18.7.			0,0004	0,0768							
С	127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг		317				24		
18.8.			0,000008	0,001536							
С	129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т		1813594				2786		
18.9.			0,000096	0,018432							
С	147184	Лента К226	100 м		1755				32		
18.10.			0,000005	0,00096							
С	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т		5897974				5662		
18.11.			0,000083	0,015974							
С	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.		380				6		
18.12.			0,0006	0,1152							
С	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг		910				105		
18.13.			0,000041	0,007872							
С	287764	Бирки маркировочные	100 шт.		1092				9		
19.				163,2	61,93	--	10107	--	10107	--	10916
	Прайс ТОО "Торговый Дом "INTANT", 2020г.	-Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	809	
20.				32,64	112,93	--	3686	--	3686	--	3981
	Прайс ТОО "Торговый Дом "INTANT", 2020г.	-Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	295	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	423936	31654	134368	193273	666587
			Тенге		--	--	257914	10520	--	49377	

Стоимость монтажных работ	Тенге	378378		
Материалы	Тенге	11627		
Всего заработная плата	Тенге		225388	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	120832		
Накладные расходы	Тенге	162280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				43253				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				583911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					225388			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45558				
		Материалы	Тенге				1912				
		Всего заработная плата	Тенге					43046			
		Накладные расходы	Тенге				30993				
		Сметная прибыль	Тенге				6124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				82675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					43046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				666586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					268434			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								666586
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				257914				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				31654				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					10520			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				134371				
		Накладные расходы	Тенге				193273				
		Сметная прибыль	Тенге				49377				

Составил Зотова А.М.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-1-6

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	165,2396	1560,85	-	-	257914
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	7,2692	1447,14	-	-	(10520)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	257914
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	9,98625	14	-	-	140
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,7488	5693	-	2257	4263
						-	-	1690,04	
5	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,76	4195	-	1323	24163
						-	-	7620,48	
6	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	5,76	16	-	-	92
						-	-	-	
7	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	6,1215	32	-	-	196
						-	-	-	
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,755	16	-	-	156
						-	-	-	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,765575	3216	-	1580	2462
						-	-	1209,61	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,438125	19	-	-	179
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				10520,13	31651
			Строительные материалы и конструкции						
11	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0768	317 -	309 -	- -	24
12	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,001536	1813594 -	1776623 -	- -	2786
13	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00037	32612 -	31247 -	- -	12
14	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000261	1196715 -	1171764 -	- -	31
15	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,018432	1755 -	1719 -	- -	32
16	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000261	4805116 -	4709821 -	- -	1254
17	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00096	5897974 -	5781250 -	- -	5662
18	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0159744	380 -	372 -	- -	6
19	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1152	910 -	891 -	- -	105
20	266960С	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	33	1732 -	1698 -	- -	57156
21	266978С	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1052 -	1031 -	- -	2104
22	271779С	248-401-0609 РСНБ РК 2015	Блок коммутации БК-2V видеосигнала от двух блоков вызова для многоабонентских видеодомофонов серии М 400	шт.	1	4695 -	4603 -	- -	4695
23	273990С	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	94	55 -	51 -	- -	5170
24	273996С	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	33	173 -	167 -	- -	5709
25	274177С	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1961 -	1922 -	- -	1961
26	274178С	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	4	1530 -	1500 -	- -	6120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,324	836	818	-	3615
						-	-	-	
28	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,007872	1092	1071	-	9
						-	-	-	
29		ТПрайс ТОО "Торговый Дом "INTANT", 2020г.	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	м	163,2	61,93	-	-	10107
						-	-	-	
30		ТПрайс ТОО "Торговый Дом "INTANT", 2020г.	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м	32,64	112,93	-	-	3686
						-	-	-	
31		ТПрайс ТОО "Торговый Дом "INTANT", 2020г.	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации Маяк-ШС1	шт.	1	540,96	-	-	541
						-	-	-	
32		248-303-0205 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8 с IP-регистратором	шт.	1	23583	23119	-	23583
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	134368

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	--

Составил Зотова А.М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э118570'К9А0Д0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+РБ''6.06'''''*
2 Ю''КГП на ПХВ "Курмангазинская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области'Нуржау'2-1'Капитальный ремонт Нуржауская врачебная амбулатория в населенном пункте село Нуржау, Курмангазинского района, Атырауской области'РП'2'2-1-6'Пожарная сигнализация'06/18-1-ПС''в текущих ценах 1 квартала 2021 г.*
3 (1401)*
4 РПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
5 П2ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
6 Ц13-100701-0101'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
7 С1248-303-0205'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8 с IP-регистратором'шт.*
8 Ц13-100701-0202'33''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
9 С1248-302-0203'33''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45'шт.*
10 Ц13-100701-0301'2''Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования'шт.*
11 С1248-302-0501'2''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
12 Ц13-100701-0601'4''Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования'шт.*
13 С1248-304-0213'4''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
14 Ц13-100701-0603'1''Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования'шт.*
15 С1248-304-0212'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К'шт.*
16 ТПрайс ТОО "Торговый Дом "INTANT", 2020г.(=13)'1'594:1,12.1,02'Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации Маяк-ШС1'шт.*
17 Ц13-100405-0101'1''Переключатель. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
18 С1248-401-0609 прим.'1''Блок коммутации БК-2V видеосигнала от двух блоков вызова для многоабонентских видеодомофонов серии М 400'шт.*
19 Е11-210102-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС296142)'94''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
20 С1243-907-0102'94''Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм'м*
21 Е11-210102-0102(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС296142)'33''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка'м*
22 С1243-907-0108'33''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм'м*
23 Ц13-080201-0901'160+32''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
24 ТПрайс ТОО "Торговый Дом "INTANT", 2020г.(=13)'160.1,02'68:1,12.1,02'Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5'м*
25 ТПрайс ТОО "Торговый Дом "INTANT", 2020г.(=13)'32.1,02'124:1,12.1,02'Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5'м*
26 К'Зотова А.М.*