АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ

АКИМАТ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

БҰЙРЫҚ | **ПРИКАЗ**

25.07.2019 | № 110-Ѳ

Атырау қаласы | город Атырау

«Атырау облысы Қызылқоға ауданындағы Жантерек селосын электр желісімен жабдықтау құрылысы» жұмыс жобасы бойынша қорытындыны бекіту туралы

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 16 маусымдағы №557 «Құрылысты жобалық қамтамасыз ету және сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және тұрғын үй-коммуналдық саладағы мемлекеттік нормативтер жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі кейбір мәселелері туралы» қаулысына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

«Атырау облысы Қызылқоға ауданындағы Жантерек селосын электр желісімен жабдықтау құрылысы» жұмыс жобасы бойынша келесі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілсін:

Электр желісінің кернеуі:

В/В	- 10 кВ
Н/В	- 380/220 кВ
электрмен жабдықтау санаты	- III
үйлер саны	- 66 шт.
есептік қуаты	- 73,9 кВт;
КТПНГ 10/0,4 кВ саны	- 2 шт.
КТПНГ 10/0,4 кВ саны	- 160 кВА и 100 кВА
ВЛЗ-10 кВ (СИП-3) ұзындығы	- 0,163 км
ВЛИ-0,4 кВ (СИП-4) ұзындығы	- 3 км.
2019 ж. ағымдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы,	- 50,610 млн.теңге;
соның ішінде:	
ҚМЖ	- 32,977 млн.теңге;
жабдықтар	- 9,272 млн.теңге;
басқа да шығындар	- 8,361 млн.теңге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы,	- 2,0 ай.

115

000164

Негіз: «PRQ» РМК-ның 2019 жылғы 22 шілдедегі №ЭPRO-0177/19 қорытындысы.

Атырау облысы
Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы **М.Иғалиев**