УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ «Управления строительства Алматинской области

_____Жолжанов Д.Б.

«_____» _____ 2020 год.

Задание на проектирование

по объекту: «Реконструкция центрального стадиона в г.Саркан Сарканского района Алматинской области»

№п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	ГУ «Управление строительства Алматинской области»
2	Генеральная подрядная проектная организация	ТОО «Компания «Арыстан – сервис»
3	Мощность проекта	Стадион на 400 мест
4	Сроки проектирования	Согласно Договора №02/01/20 от 23.01.2020г.
5	Вид строительства	Реконструкция
6	Стадийность проектирования	Одностадийный рабочий проект.
7	Особые условия строительства	Сейсмичность зоны строительства принять в соответствии с картой общего сейсмического районирования РК. Уточнить результатами инженерно-геологических изысканий
8	Требования по вариантной разработке	Утвердить эскизный проект ГУ «Управление строительства Алматинской области, главным архитектором ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Алматинской области», отраслевым управлением
9	Основные требования к объемно-планировочному решению здания,отделке здания.	Проектирвание выполнить в соответсвий с требованиями действующих на территорий Республики Казахстан СН РК 3.02-19-2014., СП РК 3.02-119-2014 «Проектирование открытых спортивных сооружений» устанавливающих основные положения и требования к размещению и организаций здания,составу и площадям помещений,оъемно-планировачным решениям, инженерному оборудованию и инеженерному

		обеспечению здания.
10	Основные требования к технологическому и инженерному оборудованию	Разделы «Теплоснабжение», «Водоснабжение и канализация» принять согласно СН РК 2.04.03-2011, СН РК 4.01-02-2013, СН РК 4.01-101-2012,СП РК 4.01-103-2013 и ТУ.Раздел «Электроснабжение» принять согласно.СП РК 4.04.-104-2013, СН РК 4.04.04-2013 и ТУ.Раздел «Пожарная сигнализация» принять согласно СП РК 2.02.-102-2012, СН РК 2.02.-01-2012.Раздел «Связь» принять по ГОСТ 21.408-2002 и ТУ. Перечень оборудования согласовать с ГУ «Отдел строительства» и ГУ «Отделом спорта и физической культуры» Коксуского района. Оборудование и мебель принять отечественное и стран СНГ.
11	Проектом реконструкций предусмотреть	Необходимо предусмотреть: -реконструкцию стадиона, трибун; - реконструкция существующего футбольного поля ; -покрытие футбольного поля искусственной травой из современных материалов;-площадка для игры минифудбол покрытия искусственная трава /баскетбол покрытие-из резиновой крошки, рулонное и наливное; -сектор для прыжков в длину с разбег;-гимнастический городок площадки должны иметь необходимую разметку; -план размещения спортивных сооружений, конкретные материалы покрытия согласовать с заказчиком; -предусмотреть ограждение по периметру всех спортивных площадок и гимнастического городка; -предусмотреть ограждение по периметру всех спортивных площадок и гимнастического городка; -на футбольном поле и баскетбольной площадке установить скамейки для запасных игроков; -внутренние инженерные системы отопления, вентиляций хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода, горячего водоснабжения, бытовой канализаций, (при необходимости) ; -внутренние системы электроснабжения, электроосвещения, силового электрооборудования; -системы пожарной сигнализаций и видеонаблюдения; -наружные инженерные сети водопровода, канализаций согласно ТУ, предусмотреть поливочный водопровод; -наружные сети теплоснабжения согласно ТУ; -наружные сети электроснабжения для работы стадиона только дневное время согласно ТУ; -системы связи согласно ТУ; -благоустройство, наружное освещение, озеленение; - две раздевалки с душевыми и санитарным узлом; -установка электронного табло
12	Требования к благоустройству площадки и малым	Выполнить организацию рельефа с отводом поверхностных вод, систему полива зеленых насаждений,

	архитектурным формам	соблюдение санитарных и противопожарных требований, хозяйственные площадки и площадки отдыха -в соответствий с СН и СП. Предусмотреть въезд на территорию, обеспечивающий подъезд транспорта.
13	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.	В соответствии с требованиями СН и СП.
14	Сметная документация	Сметную документацию разработать ресурсным методом в установленном порядке в соответствии с «Методическими указаниями по переходу на сметно-нормативную базу 2015г» и «Порядком определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (СН РК 8.02.-02-2002)
15	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукций	В соответствии с требованиями СНиП и ТУ.
16	Требования по энергосбережению	Согласно: - Закону РК от 13 января 2012 года №541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» . -Постановлении Правительства РК от 13 сентября 2012 года №1192 «Требования по энергосбережению и повышению энергоэффективности, предъявляемые к предпроектным и (или) проектным (проектно-сметным)документациям здании, строении, сооружений», -Постановлении Правительства РК от 4 февраля 2000 года №167 «Об утверждений Правил экспертизы энергосбережения действующих и строящихся объектов»
17	Требования по казахстанскому содержанию	Согласно протоколу заседания под председательством заместителя Премьер-Министра РК от 05.11.2009г №17-56/И-610
18	Требования к выполнению разработки раздела охраны природы и окружающей среды	Разработать проект ОВОС на период строительства и на период эксплуатаций
19	Согласования с заинтересованными техническими службами и организациями	Предоставить согласованный проект инженерных сетей и сооружений со всеми эксплуатирующими организациями и службами, выдававшими ТУ.
20	Требования к экспертизе	По выполненной проектно-сметной документаций

	рабочего проекта	обеспечить прохождение государственной экспертизы.
21	Количество экземпляров проекта	4 экземпляра-заказчику,1экземпляр проекта и электронная версия проекта-администратору бюджетной программы.

Примечание: В процессе разработки проектно-сметной документации возможно внесение изменений в задание на проектирование. В случае изменения технических условий, влекущих за собой изменение объемов работ, стоимость проектных работ подлежит корректировке, в соответствии с пп. 3 п.2 ст. 45 Закон о Государственных закупках.

Руководитель отдела строительства Сарканского района **М.Рымбаев**

Руководитель отдела физической культуры и спорта **А.Кудабаев**

Директор ДЮСШ **Д.Балабеков**