Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	202 870,344	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	21 736,108	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1 458,000	1 458,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			251,942	251,942
		Итого по разделу I			**1 709,942**	**1 709,942**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	146 412,932	25 515,292	-	171 928,224
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж.	Затраты заказчика на технический надзор - 171928,224.3,24% = 5570,474			5 570,474	5 570,474
5	Правила оказания инж.	Затраты заказчика на авторский надзор - 171928,224.1,12% = 1925,596			1 925,596	1 925,596
		Итого по разделу III			**7 496,070**	**7 496,070**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по сводному сметному расчету	**146 412,932**	**25 515,292**	**9 206,012**	**181 134,236**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			21 736,108	21 736,108
		Всего по сводному сметному расчету	**146 412,932**	**25 515,292**	**30 942,120**	**202 870,344**

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 192 559,611 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 20 631,387 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области	97 045,311	7 483,174	--	104 528,485
		Всего по главе	**97 045,311**	**7 483,174**	**--**	**104 528,485**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	4-1	Электроснабжение	15 349,378	18 032,118	--	33 381,496
		Всего по главе	**15 349,378**	**18 032,118**	**--**	**33 381,496**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	7-1	Благоустройство	29 445,321	--	--	29 445,321
		Всего по главе	**29 445,321**	**--**	**--**	**29 445,321**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**141 840,010**	**25 515,292**	**--**	**167 355,302**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015, таб.1 п.36,стр.9	Временные здания и сооружения 1,5% х 0,8 = 1,2%	1 702,080	--	--	1 702,080
		Всего по главе	**1 702,080**	**--**	**--**	**1 702,080**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**143 542,090**	**25 515,292**	**--**	**169 057,382**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**143 542,090**	**25 515,292**	**--**	**169 057,382**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 870,842	--	--	2 870,842
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**146 412,932**	**25 515,292**	**--**	**171 928,224**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	20 631,387	20 631,387
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**146 412,932**	**25 515,292**	**20 631,387**	**192 559,611**

Стройка: Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) № _____ от _____

Объектная смета подрядчика № 2-1

на строительство Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области

(наименование объекта)

Сметная стоимость	104528,484	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	16,516	тыс.чел.-ч
Средства на оплату труда	22996,412	тыс.тенге

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочие затраты	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	2-1-1	Общестроительные работы	64185,67	--	--	64185,67
2.	2-1-2	Водопровод и канализация	1318,011	117,092	--	1435,103
3.	2-1-3	Отопление и вентиляция	8884,591	4289,47	--	13174,061
4.	2-1-4	Электрическое освещение	8837,607	262,544	--	9100,151
5.	2-1-5	Система охранно-пожарной сигнализациие	3115,21	86,199	--	3201,409
6.	2-1-6	Система видеонаблюдения	2282,852	2727,869	--	5010,721
7.	2-1-7	Система телекаммуникации	8421,369	--	--	8421,369
		ИТОГО	**97045,31**	**7483,174**	**--**	**104528,484**

Заказчик **Подрядчик**

М.П. "___"_____20__г. М.П. "___"_____20__г.

Стройка: Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) № _____ от _____

Объектная смета подрядчика № 4-1

на строительство Электроснабжение

(наименование объекта)

Сметная стоимость	33381,496	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,671	тыс.чел.-ч
Средства на оплату труда	2671,419	тыс.тенге

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочие затраты	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	4-1-1	Электроснабжение	15349,378	18032,118	--	33381,496
		ИТОГО	**15349,378**	**18032,118**	**--**	**33381,496**

Заказчик **Подрядчик**

"___"_____20__г. "___"_____20__г.

М.П. М.П.

Стройка: Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) № _____ от _____

Объектная смета подрядчика № 7-1

на строительство Благоустройство

(наименование объекта)

Сметная стоимость	29445,321	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,862	тыс.чел.-ч
Средства на оплату труда	4037,975	тыс.тенге

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочие затраты	всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	7-1-1	Благоустройство	29445,321	--	--	29445,321
		ИТОГО	**29445,321**	--	--	**29445,321**

Заказчик **Подрядчик**

"___"_____20__г. "___"_____20__г.

М.П. М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки пункт
Наименование объекта - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Электрическое освещение
(наименование работ и зат рат)

Основание:

Сметная стоимость	9100,152	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1859,142	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,265	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Демонтаж Щит распределительного. Демонтаж	шт.	6	342,03	1,75	2052	11	--	1474	3808
		НР - 72%; СП - 8%			340,28	0,93	2042	6		282	
2	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2183	106,96	0,25	233494	546	--	167927	433534
		НР - 72%; СП - 8%			106,71	0,13	232948	284		32114	
3	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники . Демонтаж	шт.	223	211,49	2,00	47162	446	--	33806	87445
		НР - 72%; СП - 8%			209,49	1,06	46716	236		6477	
4	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	142	64,65	--	9180	--	--	6610	17053
		НР - 72%; СП - 8%			64,65	--	9180	--		1263	
5	1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные . Демонтаж	шт.	105	41,40	--	4347	--	--	3130	8075
		НР - 72%; СП - 8%			41,40	--	4347	--		598	
		Монтажные работы									
6	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	26382,82	3196,68	26383	3196	18264	4456	33306
		НР - 72%; СП - 8%			4923,00	1266,21	4923	1266		2467	

7	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	6	13492,00	1044,13	80952	6265	54995	15836	104531
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	383,70	19692	2302		7743	
8	515-301-0514 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-1086-21УЗ	шт.	1	262544,00	--	262544	--		--	262544
					--	--	--	--	262544	--	
9	247-201-0703 РСНБ РК 2015	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	20060,00	--	40120	--	40120	--	43330
		СП - 8%			--	--	--	--		3210	
10	247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	6700,00	--	13400	--	13400	--	14472
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
11	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	219	2594,11	17,07	568110	3739	292894	196673	825965
		НР - 72%; СП - 8%			1239,62	7,67	271477	1680		61183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	261-107-0646	Шпильки	комплект	446,76	649,00				289947		
12	247-101-0113 РСНБ РК 2015	Светильник ЛПО 01-1х58(40)	шт.	2	2138,00	--	4276	--	4276	--	4618
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
13	247-101-0120 РСНБ РК 2015	СветильникЛПО Classic/S-4х18-23	шт.	55	9668,00	--	531740	--	531740	--	574279
		СП - 8%			--	--	--	--		42539	
14	247-101-0104 РСНБ РК 2015	Светильник ЛПО 01-1х36(40)т	шт.	4	4946,00	--	19784	--	19784	--	21367
		СП - 8%			--	--	--	--		1583	
15	247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильник ЛПО 01-2х36(40)т	шт.	94	6009,00	--	564846	--	564846	--	610034
		СП - 8%			--	--	--	--		45188	
16	247-101-0118 РСНБ РК 2015	СветильникЛПО 01-3х36(40)	шт.	3	3090,00	--	9270	--	9270	--	10012
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
17	247-102-0129 РСНБ РК 2015	Светильник НПП 1301 60Вт Е27 IP54	шт.	53	4543,00	--	240779	--	240779	--	260041
		СП - 8%			--	--	--	--		19262	
18	247-102-0129 РСНБ РК 2015	Светильник ЛОН НПП 03-100-018	шт.	8	4543,00	--	36344	--	36344	--	39252
		СП - 8%			--	--	--	--		2908	
19	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	816,98	17,91	3268	72	26	2305	6018
		НР - 72%; СП - 8%			792,52	7,67	3170	31		446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

19.1	**261-107-0224**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0408**	**450,00**				**18**		
19.2	**261-107-0493**	**Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм**	**кг**	**0,012**	**652,00**				**8**		
20	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой "Выход"	шт.	4	1756,00	--	7024	--	7024	--	7586
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
21	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок аварийного питания	шт.	6	12078,00	--	72468	--	72468	--	78265
		СП - 8%			--	--	--	--		5797	
22	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	113	261,63	0,23	29564	26	3854	18501	51911
		НР - 72%; СП - 8%			227,29	0,11	25684	12		3845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	**261-303-0102**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**115,26**	**32,00**				**3688**		
22.2	**261-303-0121**	**Выключатели, розетки штепсельные**	**шт.**	**115,26**	**--**				**--**		
23	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	29	214,03	0,22	6207	7	280	4264	11309
		НР - 72%; СП - 8%			204,14	0,09	5920	3		838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	**261-107-0224**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,5916**	**450,00**				**266**		
23.2	**261-303-0121**	**Выключатели, розетки штепсельные**	**шт.**	**29,58**	**--**				**--**		
24	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	70	345,00	--	24150	--	24150	--	26082
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
25	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	286,00	--	2288	--	2288	--	2471
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
26	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	70	31,00	--	2170	--	2170	--	2344
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
27	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Подрозетник пластиковый КМКУ	шт.	100	2185,18	--	218518	--	218518	--	235999
		СП - 8%			--	--	--	--		17481	
28	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	105	129,00	--	13545	--	13545	--	14629
		СП - 8%			--	--	--	--		1084	
29	247-214-0113 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	43	358,00	--	15394	--	15394	--	16626
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	

30	247-214-0117 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	21	470,00	--	9870	--	9870	--	10660
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
31	1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	64	1991,31	7,56	127444	484	94570	23473	162991
		НР - 72%; СП - 8%			506,09	3,31	32390	212		12073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**5,12**	**636,00**				**3256**		
31.2	**261-107-0203**	**Гайка установочная заземляющая**	**100 шт.**	**0,416**	**1664,00**				**692**		
31.3	**241-101-0121**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм**	**м**	**65,28**	**1363,00**				**88977**		
31.4	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,001306**	**508438,00**				**664**		
32	1121-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	25	1424,97	6,07	35624	152	23893	8385	47529
		НР - 72%; СП - 8%			463,16	2,65	11579	66		3521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**2**	**636,00**				**1272**		
32.2	**261-107-0203**	**Гайка установочная заземляющая**	**100 шт.**	**0,1625**	**1664,00**				**270**		
32.3	**241-101-0113**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**25,5**	**854,00**				**21777**		
32.4	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,000408**	**508438,00**				**207**		
33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	89	364,00	161,08	32396	14336	3998	13627	49704
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	14062	4864		3682	
34	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	295	1141,96	715,42	336878	211049	32609	120620	494098
		НР - 72%; СП - 8%			316,00	251,89	93220	74308		36600	
35	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2028	813,23	481,49	1649230	976462	224174	565958	2392403
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	166,40	448594	337459		177215	
36	243-125-2016 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВБбШв 5х25 (мк)-1	км	0,07	1157787,00	--	81045	--	81045	--	87529
		СП - 8%			--	--	--	--		6484	
37	243-105-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,102	808109,00	--	82427	--	82427	--	89021
		СП - 8%			--	--	--	--		6594	

38	243-105-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-1	км	0,053	1295234,00	--	68647	--	68647	--	74139
		СП - 8%			--	--	--	--		5492	
39	243-105-0911 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (мк)-0,66	км	0,07	5262749,00	--	368392	--	368392	--	397863
		СП - 8%			--	--	--	--		29471	
40	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,67	220596,00	--	147799	--	147799	--	159623
		СП - 8%			--	--	--	--		11824	
41	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,228	341689,00	--	419594	--	419594	--	453162
		СП - 8%			--	--	--	--		33568	
42	243-105-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,13	532930,00	--	69281	--	69281	--	74823
		СП - 8%			--	--	--	--		5542	
43	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	45	545,29	63,31	24538	2849	12739	7128	34199
		НР - 72%; СП - 8%			198,90	21,10	8950	950		2533	
44	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	170	667,53	25,83	113480	4391	72675	27251	151990
		НР - 72%; СП - 8%			214,20	8,44	36414	1435		11258	
45	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	68	418,53	56,18	28460	3820	9034	12119	43825
		НР - 72%; СП - 8%			229,50	18,03	15606	1226		3246	
46	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	135	418,53	56,18	56502	7584	17936	24060	87007
		НР - 72%; СП - 8%			229,50	18,03	30982	2434		6445	
47	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	100	3659,43	175,27	365943	17527	241316	80980	482677
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	53,72	107100	5372		35754	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								9100152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1424996				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1252962			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					434146			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4166429		

- Оборудование, инвентарь	тенге						262544	
- Накладные расходы	тенге							1338583
- Сметная прибыль	тенге							654639

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки пункт
Наименование объекта - Электроснабжение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и зат рат)

Основание:

Сметная стоимость	33381,496	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	3060,640	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,951	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,4 кВ АС-50. Демонтаж	км линии	0,2734	11580,82	2511,05	3166	686	--	2254	5853
		НР - 80%; СП - 8%			9069,77	1233,66	2480	337		434	
				КТПНГ 400-10/0,4кВ							
2	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ-А. Монтаж оборудования	подстанция	1	145341,46	71642,02	145341	71642	5443	69802	232354
		НР - 72%; СП - 8%			68256,00	28691,17	68256	28691		17211	
3	515-102-0418 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1430373,00	--	1430373	--		--	1430373
					--	--	--	--	1430373	--	

4	515-101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	1655597,00	--	1655597	--		--	1655597
					--	--	--	--	1655597	--	
		Дизель-генератор									
5	1313-1201-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор . Монтаж оборудования	т	1	359413,88	26078,93	359414	26079	18263	195586	599400
		НР - 61%; СП - 8%			315072,00	5560,85	315072	5561		44400	
6	515-103-0103 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор	шт.	1	14660898,00	--	14660898	--		--	14660898
					--	--	--	--	14660898	--	
		Кабельно-проводниковая продукция									
7	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	160	608,86	592,99	97418	94879	--	15581	122039
		НР - 72%; СП - 8%			15,87	119,38	2540	19101		9040	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,8	3775,83	--	18124	--	--	13049	33667
		НР - 72%; СП - 8%			3775,83	--	18124	--		2494	
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	125	31,08	31,08	3885	3885	--	1235	5529
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,72	--	1715		410	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12	1642,29	--	19707	--	--	14189	36608
		НР - 72%; СП - 8%			1642,29	--	19707	--		2712	
11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	85	862,97	711,29	73352	60460	--	28031	109494
		НР - 72%; СП - 8%			151,68	306,35	12893	26040		8111	
12	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	85	254,40	203,84	21624	17326	--	8467	32498
		НР - 72%; СП - 8%			50,56	87,79	4298	7462		2407	
13	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,045	7240,00	--	326	--	326	--	352
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

14	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	85	1072,28	569,38	91144	48398	4068	40473	142147
		НР - 72%; СП - 8%			455,04	206,29	38678	17535		10529	
15	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	85	756,07	604,39	64266	51374	–	25213	96638
		НР - 72%; СП - 8%			151,68	260,30	12893	22126		7158	
16	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	85	437,90	362,06	37222	30775	–	14185	55519
		НР - 72%; СП - 8%			75,84	155,94	6446	13255		4113	
17	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,4	78511,00	–	109915	–	109915	–	118708
		СП - 8%			–	–	–	–		8793	
18	243-101-0305 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км	0,085	7459826,00	–	634085	–	634085	–	684812
		СП - 8%			–	–	–	–		50727	
19	1133-0204-0203 РСНБ РК 2015	Подвеска провода ВЛ 10 кВ АС-50	км линии	0,817	165638,44	16311,55	135327	13326	1854	101355	255617
		НР - 80%; СП - 8%			147058,56	8013,76	120147	6547		18935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	243-603-0113	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 150 мм2**	км	0,000817	578112,00				472		
19.2	261-404-0603	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2,7778	423,00				1175		
20	1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	Подвеска провода ВЛИ-0,4 кВ СИП	км линии	0,37	64366,42	6277,63	23816	2323	519	17692	44829
		НР - 80%; СП - 8%			56686,08	3084,16	20974	1141		3321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	243-701-0719	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	км	0,000148	876923,00				130		
20.2	261-404-0603	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	0,777	423,00				329		
		Железобетонные элементы									
21	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	15	29762,41	26984,65	446436	404770	–	74631	562753
		НР - 99%; СП - 8%			2777,76	2247,93	41666	33719		41685	

22	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3	31,08	31,08	93	93	–	30	132
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,72	–	41		10	
23	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,55	21211,58	12244,03	11666	6734	–	5516	18556
		НР - 80%; СП - 8%			8967,55	3567,74	4932	1962		1375	
24	225-204-1006 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3-ц	шт.	3	153696,00	–	461088	–	461088	–	497975
		СП - 8%			–	–	–	–		36887	
25	1133-0108-0107 РСНБ РК 2015	Стойки порталов сборные железобетонные вибрированные массой до 3,5 т. Установка в пробуренные котлованы	м3 сборных железобетонных конструкций	1,41	44333,91	22058,13	62511	31102	–	33795	104010
		НР - 80%; СП - 8%			22275,78	7684,28	31409	10835		7704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,4241	--				--		
26	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	3	76112,00	–	228336	–	228336	–	246603
		СП - 8%			–	–	–	–		18267	
				Металлические конструкции							
27	243-907-4904 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М12, длиной 41 мм	1000 шт.	0,022	344740,00	–	7584	–	7584	–	8191
		СП - 8%			–	–	–	–		607	
28	243-907-5002 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,006	58811,00	–	353	–	353	–	381
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
29	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты Б5	т	0,0018	309548,00	–	557	–	557	–	602
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
30	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Гайки М12/М8	т	0,000432	233942,00	–	101	–	101	–	109
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
31	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	699,13	37,78	2097	113	809	871	3206
		НР - 72%; СП - 8%			391,68	11,66	1175	35		237	
32	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	22	576,65	26,38	12686	580	2950	6699	20936

		НР - 72%; СП - 8%			416,16	6,75	9156	148		1551	
33	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,416746	83512,52	42313,95	34804	17634	1057	18289	57340
		НР - 80%; СП - 8%			38664,00	16192,62	16113	6748		4247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,005001	211214,00				1056		
34	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование	т	0,416746	498969,00	--	207943	--	207943	--	224578
		СП - 8%			--	--	--	--		16635	
		Линейная арматура									
35	252-206-0504 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.	12	574,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
36	252-206-0304 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г-1	шт.	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
37	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	1709,00	--	20508	--	20508	--	22149
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
38	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое	шт.	2	588,00	--	1176	--	1176	--	1270
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
39	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	588,00	--	7056	--	7056	--	7620
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
40	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	17	50,00	--	850	--	850	--	918
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
41	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	50,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
42	252-108-0703 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-7 (КП-22)	шт.	4	50,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
43	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	20	397,00	--	7940	--	7940	--	8575
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
44	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	23	200,00	--	4600	--	4600	--	4968
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
45	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	4570,00	--	109680	--	109680	--	118454

		СП - 8%			--	--	--	--		8774	
46	252-207-2101 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа ВШ1	шт.	29	402,00	--	11658	--	11658	--	12591
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
47	252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-17	шт.	1	555,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
48	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7	шт.	1	644,00	--	644	--	644	--	696
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
49	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1253,00	--	15036	--	15036	--	16239
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
50	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	23	1772,00	--	40756	--	40756	--	44016
		СП - 8%			--	--	--	--		3260	
		Электротехнескте изделия и прочее									
51	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	98777,04	75969,17	197554	151938	112	71395	290465
		НР - 72%; СП - 8%			22752,00	26827,63	45504	53655		21516	
52	243-903-2703 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-12/150-240/450-L12	шт.	2	100000,00	--	200000	--	200000	--	216000
		СП - 8%			--	--	--	--		16000	
53	1308-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	2	76638,60	20571,86	153277	41144	16069	80783	252785
		НР - 72%; СП - 8%			48032,00	8067,46	96064	16135		18725	
54	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	11907,50	343,90	23815	688	2903	14741	41641
		НР - 72%; СП - 8%			10112,00	124,90	20224	250		3084	
55	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059,00	--	204118	--		--	204118
					--	--	--	--	204118	--	
56	261-404-0553 РСНБ РК 2015	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	2	1074,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
57	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	314,00	--	628	--	628	--	678
		СП - 8%			--	--	--	--		50	

58	1308-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	47845,85	6435,73	287075	38614	81613	134964	455802
		НР - 72%; СП - 8%			27808,00	3433,58	166848	20601		33763	
59	515-301-1101 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-1	шт.	6	13522,00	--	81132	--		--	81132
					--	--	--	--	81132	--	
60	1133-0204-0301 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	0,02	536418,88	254870,78	10728	5098	53	5706	17749
		НР - 80%; СП - 8%			278835,20	77787,71	5577	1556		1315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	1607,00				16		
60.2	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,068	423,00				29		
61	243-601-0104 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	км	0,002	695517,00	--	1391	--	1391	--	1502
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
62	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,018	166618,00	--	2999	--	2999	--	3239
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
63	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,03	51471,32	34617,56	1544	1039	--	460	2164
		НР - 61%; СП - 8%			16853,76	8285,76	506	249		160	
64	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	30	38,00	--	1140	--	1140	--	1231
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		Для фундамента ДГУ									
65	1107-0101-0110 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	2	6613,50	3802,43	13227	7605	--	9582	24633
		НР - 118%; СП - 8%			2811,07	1248,94	5622	2498		1825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	2	--				--		
66	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,432	35898,00	--	15508	--	15508	--	16749
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
67	211-202-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1	3929,00	--	3929	--	3929	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--		314	

68	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,49	29652,00	--	14529	--	14529	--	15691
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2	1136,64	32,35	2273	65	1152	991	3525
		НР - 93%; СП - 8%			527,79	5,06	1056	10		261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00032	177423,00				57		
69.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00048	53822,00				26		
69.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,8	223,00				1070		
		Заземленя									
70	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4407,20	280,44	17629	1122	9653	5183	24637
		НР - 72%; СП - 8%			1713,60	85,95	6854	344		1825	
71	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	28	757,05	37,78	21197	1057	7802	9118	32741
		НР - 72%; СП - 8%			440,64	11,66	12338	326		2425	
72	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	29	5900,10	326,55	171103	9470	97740	48438	237105
		НР - 72%; СП - 8%			2203,20	116,64	63893	3383		17563	
73	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	165,6	2286,79	289,85	378692	48000	14489	241501	669808
		НР - 72%; СП - 8%			1909,44	116,03	316203	19215		49615	
74	241-108-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х6,0 мм	м	100	7541,00	--	754100	--	754100	--	814428
		СП - 8%			--	--	--	--		60328	
75	241-101-0125 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	55	1520,00	--	83600	--	83600	--	90288
		СП - 8%			--	--	--	--		6688	
76	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	10,6	398,00	--	4219	--	4219	--	4557
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
		Опоры освещения									
77	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание грунта без креплений без откосов глубиной до 1,8 м.	м3 грунта	9,72	7279,63	--	70758	--	--	50946	131440

		НР - 72%; СП - 8%			7279,63	--	70758	--		9736	
78	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	0,72	239,78	167,64	173	121	--	95	289
		НР - 108%; СП - 8%			72,14	49,49	52	36		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	261-101-0127	**Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные**	м3	0,08928	--				--		
78.2	261-107-0369	**Вода с открытых источников**	м3	0,00576	--				--		
79	211-301-0302 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,12	2961,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
80	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,4	290,72	130,70	2442	1097	--	1369	4116
		НР - 72%; СП - 8%			160,02	66,36	1344	557		305	
81	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под столбы освещения. Устройство	м3	3,2	51100,82	3242,23	163523	10375	110202	41479	221402
		НР - 91%; СП - 8%			13420,51	823,66	42946	2636		16400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	3,248	31723,00				103036		
82	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж опоры массой до 0,5 т . Установка на наружных фундаментах	опора	12	45395,51	16037,98	544746	192456	11759	337124	952419
		НР - 80%; СП - 8%			28377,60	6739,47	340531	80874		70550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,168	69995,00				11759		
82.2	211-201-0307	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	6,12	--				--		
83	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	21025,47	11676,27	252306	140115	6716	111716	393143
		НР - 72%; СП - 8%			8789,62	4140,45	105475	49685		29122	
84	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами	светильник	12	3589,35	308,74	43072	3705	234	32763	81902
		НР - 80%; СП - 8%			3261,12	151,68	39133	1820		6067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,12	1607,00				193		
85	247-103-0213 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	12	242122,60	--	2905471	--	2905471	--	3137909
		СП - 8%			--	--	--	--		232438	

86	247-306-0201 РСНБ РК 2015	Опора освещения ОТ1-3,0-0,8	шт.	7	52494,00	--	367458	--	367458	--	396855
		СП - 8%			--	--	--	--		29397	
87	247-306-0202 РСНБ РК 2015	Опора освещения ОТ1-3,0-0,8	шт.	5	68970,00	--	344850	--	344850	--	372438
		СП - 8%			--	--	--	--		27588	
88	247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн К52-0,2-1-5 кронштейн однорожковый	шт.	7	6432,00	--	45024	--	45024	--	48626
		СП - 8%			--	--	--	--		3602	
89	247-105-0607 РСНБ РК 2015	Светильник NTV 133 E100 ball opal 400	шт.	7	14980,00	--	104860	--	104860	--	113249
		СП - 8%			--	--	--	--		8389	
90	247-103-0935 РСНБ РК 2015	Прожектор СДО 04-100 светодиодный SMD IP65	шт.	5	55000,00	--	275000	--	275000	--	297000
		СП - 8%			--	--	--	--		22000	
91	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	555,44	257,72	22218	10309	1797	9799	34579
		НР - 72%; СП - 8%			252,80	87,45	10112	3498		2561	
92	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	200	508,55	215,22	101710	43044	8106	46642	160220
		НР - 72%; СП - 8%			252,80	71,10	50560	14220		11868	
93	1308-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	140	1138,20	567,38	159348	79433	5592	73524	251501
		НР - 72%; СП - 8%			530,88	198,52	74323	27793		18630	
94	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	165,6	2286,79	289,85	378692	48000	14489	241501	669808
		НР - 72%; СП - 8%			1909,44	116,03	316203	19215		49615	
95	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	40	1063,00	--	42520	--	42520	--	45922
		СП - 8%			--	--	--	--		3402	
96	243-113-1106 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	0,14	1135902,00	--	159026	--	159026	--	171748
		СП - 8%			--	--	--	--		12722	
97	243-113-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,1	287632,00	--	28763	--	28763	--	31064
		СП - 8%			--	--	--	--		2301	
98	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,14	250191,00	--	35027	--	35027	--	37829
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								33381496

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				2539085				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1716674			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					521555			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7699869		
- Оборудование, инвентарь	тенге						18032118		
- Накладные расходы	тенге							2256763	
- Сметная прибыль	тенге							1136990	

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки пункт
Наименование объекта - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	64185,670	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	15588,449	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	11,658	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Демонтаж облицовки ступеней керамогранитными плитками**	м2 поверхности облицовки	74,8		2142,38	90,88	160250	6798	--	125367	308467
		НР - 80%; СП - 8%				2051,50	43,54	153452	3257		22849	
2	1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит гранитных. Разборка**	м2 облицовки	59,7		6268,45	264,11	374226	15767	--	263810	689078
		НР - 72%; СП - 8%				6004,34	133,05	358459	7943		51043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,193	11,5221	--				--		
3	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Отбивка краски с потолка с земли и лесов**	м2	915,93		197,05	--	180484	--	--	129948	335267
		НР - 72%; СП - 8%				197,05	--	180484	--		24835	
4	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Отбивка краски с стен с земли и лесов**	м2	2865,73		197,05	--	564692	--	--	406578	1048972
		НР - 72%; СП - 8%				197,05	--	564692	--		77702	
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены . Отбивка штукатурки**	м2	2865,73		252,62	--	723941	--	--	608110	1438615
		НР - 84%; СП - 8%				252,62	--	723941	--		106564	
6	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	439,38		898,73	60,63	394884	26640	--	274797	723256
		НР - 72%; СП - 8%				838,10	30,54	368244	13419		53575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0441	19,376658	--				--		
7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	341,92		960,47	36,09	328404	12340	--	232256	605513
		НР - 72%; СП - 8%				924,38	19,05	316064	6514		44853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	17,77984	--				--		
8	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	278,66		158,08	--	44051	--	--	31716	81829

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				158,08	--	44051	--		6061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0062	1,727692	--				--		
9	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	574,01		393,50	21,55	225873	12370	--	158425	415042
		НР - 72%; СП - 8%				371,95	11,38	213503	6532		30744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,008	4,59208	--				--		
10	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	741,29		41,73	--	30934	--	--	22273	57463
		НР - 72%; СП - 8%				41,73	--	30934	--		4257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0011	0,815419	--				--		
11	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	650,4		116,19	0,07	75570	46	--	54378	140343
		НР - 72%; СП - 8%				116,12	--	75524	--		10396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0052	3,38208	--				--		
12	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	650,4		283,42	13,07	184336	8501	--	128746	338129
		НР - 72%; СП - 8%				270,35	4,58	175836	2979		25047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,009	5,8536	--				--		
13	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	77		2421,04	125,53	186420	9666	--	130741	342534
		НР - 72%; СП - 8%				2295,51	62,73	176754	4830		25373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,105	8,085	--				--		
14	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	55		1624,88	63,39	89368	3486	--	63109	164675
		НР - 72%; СП - 8%				1561,49	32,17	85882	1769		12198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1066	5,863	--				--		
15	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,9933		70080,46	36141,66	69611	35899	--	43386	122037
		НР - 84%; СП - 8%				33938,80	18059,40	33711	17938		9040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3633044	131513	--	2673640	6811220
								3501531	65181	--	504537	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3633044				
	Всего заработная плата		тенге						3566712			
		Накладные расходы	тенге					2673640				
		Сметная прибыль	тенге					504537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6811221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3084
		Сметная заработная плата	тенге						3566712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					6811221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3084
		Сметная заработная плата	тенге						3566712			
		РАЗДЕЛ 2.Кладка										
		Подвальное помещение										
16	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	20,12		17083,92	1668,24	343728	33564	156910	150712	533995
		НР - 93%; СП - 8%				7616,98	437,50	153254	8802		39555	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	4,8288	32479,00				156835		
16.2	213-102-0101	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,38	7,6456	--				--		
17	213-101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	10,3179487		73841,00	--	761888	--	761888	--	822839
		СП - 8%				--	--	--	--		60951	
		План 1 этажа										
18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,73		17083,92	1668,24	354150	34582	161668	155282	550186
		НР - 93%; СП - 8%				7616,98	437,50	157900	9069		40754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	4,9752	32479,00				161590		
18.2	213-102-0101	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,38	7,8774	--				--		
19	213-101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	10,6307692		73841,00	--	784987	--	784987	--	847786
		СП - 8%				--	--	--	--		62799	
		План 2 этажа										
20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,12		17083,92	1668,24	343728	33564	156910	150712	533995
		НР - 93%; СП - 8%				7616,98	437,50	153254	8802		39555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	4,8288	32479,00				156835		
20.2	213-102-0101	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,38	7,6456	--				--		
21	213-101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	10,3179487		73841,00	--	761888	--	761888	--	822839
		СП - 8%				--	--	--	--		60951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3350369	101710	2784251	456706	4111640
								464408	26673	--	304565	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3350369				
	Материалы		тенге					475487				
	Всего заработная плата		тенге						491081			
	Местные материалы		тенге					2308763				
		Накладные расходы	тенге					456706				
		Сметная прибыль	тенге					304565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4111640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									349
		Сметная заработная плата	тенге						491081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4111640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									349
		Сметная заработная плата	тенге						491081			
		РАЗДЕЛ 3.Полы										
22	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	147,7		794,33	43,84	117323	6475	44271	63461	195247
		НР - 94%; СП - 8%				450,76	6,33	66577	935		14463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00176	0,259952	126047,00				32766		
22.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,084189	57042,00				4802		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	147,7		887,31	68,33	131056	10093	53563	64828	211554
		НР - 94%; СП - 8%				456,33	10,60	67400	1566		15671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00234	0,345618	126047,00				43564		
23.2	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00189	0,279153	21265,00				5936		
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	147,7		1116,09	33,28	164846	4915	99516	59123	241886
		НР - 94%; СП - 8%				409,04	16,80	60415	2481		17918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	3,01308	32882,00				99076		
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины /80мм/ стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	147,7		2854,27	90,14	421576	13313	396305	17412	474107
		НР - 94%; СП - 8%				80,96	44,45	11958	6565		35119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0816	12,05232	32882,00				396304		
		Полы 2го этажа										
				ТИП1								
26	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	332,96		794,33	43,84	264480	14597	99798	143061	440144
		НР - 94%; СП - 8%				450,76	6,33	150085	2108		32603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00176	0,58601	126047,00				73865		
26.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,189787	57042,00				10826		
27	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	332,96		887,31	68,33	295439	22751	120748	146141	476906
		НР - 94%; СП - 8%				456,33	10,60	151940	3529		35326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00234	0,779126	126047,00				98207		
27.2	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00189	0,629294	21265,00				13382		
28	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	332,96		1915,75	22,73	637868	7568	433394	188159	892109
		НР - 94%; СП - 8%				591,38	9,80	196906	3263		66082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0051	1,698096	50575,00				85881		
28.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	0,799104	60862,00				48635		
28.3	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	3,928928	64712,00				254249		
29	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 29 мм. Устройство	м2 покрытия	--		4328,25	42,98	--	--	--	--	--
						723,68	20,95	--	--		--	
30	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	332,96		2922,87	26,29	973199	8753	847351	113850	1174013
		НР - 94%; СП - 8%				351,68	12,08	117095	4022		86964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,02	339,6192	2495,00				847350		
				ТИП2								
31	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	55,88		794,33	43,84	44387	2450	16749	24010	73868
		НР - 94%; СП - 8%				450,76	6,33	25188	354		5472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00176	0,098349	126047,00				12397		
31.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,031852	57042,00				1817		
32	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	55,88		887,31	68,33	49583	3818	20265	24527	80038
		НР - 94%; СП - 8%				456,33	10,60	25500	592		5929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00234	0,130759	126047,00				16482		
32.2	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00189	0,105613	21265,00				2246		
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,88		1116,09	33,28	62367	1860	37650	22368	91514
		НР - 94%; СП - 8%				409,04	16,80	22857	939		6779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,139952	32882,00				37484		
34	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	55,88		2047,57	85,24	114418	4763	28269	78632	208494
		НР - 94%; СП - 8%				1456,44	40,54	81386	2265		15444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,72644	29542,00				21460		
34.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	1,709928	3875,00				6626		
35	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	56,9976		1797,00	--	102425	--	102425	--	110619
		СП - 8%				--	--	--	--		8194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3378967	101356	2300304	945572	4670499
								977307	28619	--	345964	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3378967				
	Материалы		тенге					2197876				
	Всего заработная плата		тенге						1005926			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					102425				
		Накладные расходы	тенге					945572				
		Сметная прибыль	тенге					345964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4670503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									667
		Сметная заработная плата	тенге						1005926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					4670503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									667
		Сметная заработная плата	тенге						1005926			
		РАЗДЕЛ 4.Перемычки										
36	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка.	шт. сборных конструкций	15		2547,86	1372,03	38218	20580	882	25813	69153
		НР - 118%; СП - 8%				1117,06	341,28	16756	5119		5122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0023	0,0345	25552,00				882		
37	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,122		90228,00	--	11008	--	11008	--	11889
		СП - 8%				--	--	--	--		881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					49226	20580	11890	25813	81042
								16756	5119	--	6003	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					49226				
	Материалы		тенге					882				
	Всего заработная плата		тенге						21875			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					11008				
		Накладные расходы	тенге					25813				
		Сметная прибыль	тенге					6003				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					81042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	тенге						21875			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге					81042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	тенге						21875			
		РАЗДЕЛ 5.Фасад										
38	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	544,86		609,40	3,57	332038	1945	254374	61334	424842
		НР - 80%; СП - 8%				138,97	1,74	75719	948		31470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,081729	1054270,00				86164		
38.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	321,4674	459,00				147554		
39	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Цоколь. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами**	м2 поверхности облицовки	59,4		8335,30	42,49	495117	2524	250539	194221	744485
		НР - 80%; СП - 8%				4074,98	12,16	242054	722		55147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	60,588	3892,00				235808		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					**827155**	**4469**	**504913**	**255555**	**1169327**
								317773	**1670**	**--**	**86617**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					827155				
	Материалы		тенге					504912				
	Всего заработная плата		тенге						319443			
		Накладные расходы	тенге					255555				
		Сметная прибыль	тенге					86617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1169327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									204
		Сметная заработная плата	тенге						319443			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге					1169327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									204
		Сметная заработная плата	тенге						319443			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля										
40	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркас кровли. Установка**	м3 древесины в конструкции	29,83		120600,01	1969,90	3597498	58762	2586525	880016	4835715
		НР - 90%; СП - 8%				31921,24	857,69	952211	25585		358201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,13354	216199,00				245070		
40.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	4,7728	69995,00				334072		
40.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	24,7589	69788,00				1727874		
41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	29,83		9185,99	81,49	274018	2431	235518	33477	332095
		НР - 90%; СП - 8%				1209,16	37,81	36069	1128		24600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,199861	1148617,00				229564		
42	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	674,51		3502,98	106,76	2362795	72011	735984	1450751	4118630
		НР - 92%; СП - 8%				2305,08	32,77	1554800	22104		305084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	3,642354	69995,00				254947		
42.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	3,37255	69788,00				235364		
42.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,269804	384947,00				103860		
42.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,071498	1589156,00				113622		
43	224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	746,00806		3462,00	--	2582680	--	2582680	--	2789294
		СП - 8%				--	--	--	--		206614	
44	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	475,4596		201,15	0,64	95639	304	73635	20541	125474
		НР - 94%; СП - 8%				45,64	0,32	21700	152		9294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,18638	395085,00				73636		
45	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	475,4596		403,94	36,03	192057	17130	--	172417	393632
		НР - 94%; СП - 8%				367,91	17,87	174926	8496		29158	
46	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	61,2154235		23746,00	--	1453621	--	1453621	--	1569911
		СП - 8%				--	--	--	--		116290	
47	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	475,4596		804,37	26,72	382445	12705	256985	105878	527389
		НР - 92%; СП - 8%				237,15	4,90	112755	2330		39066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	523,00556	175,00				91526		
47.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	931,900816	145,00				135126		
48	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	475,4596		1066,29	112,78	506978	53622	325457	131074	689096
		НР - 92%; СП - 8%				269,00	30,65	127899	14573		51044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	14,549064	7240,00				105335		
48.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153	7,274532	29542,00				214904		
49	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины /15 мм/к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	475,4596		492,02	25,03	233936	11901	214903	9671	263096
		НР - 92%; СП - 8%				15,00	7,11	7132	3381		19489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153	7,274532	29542,00				214904		
		Ограждение кровли										
50	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	298,25		133,91	31,94	39939	9527	2081	28649	74075
		НР - 92%; СП - 8%				94,99	9,42	28331	2810		5487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,0052	1,5509	1143,00				1773		
50.2	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,003	0,89475	--				--		
51	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,3956		542464,00	--	214599	--	214599	--	231767
		СП - 8%				--	--	--	--		17168	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,36		99,53	2,70	2524	68	1114	932	3732

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				52,92	0,32	1342	8		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002282	439993,00				1004		
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,36		83,92	1,92	2128	49	1295	547	2889
		НР - 69%; СП - 8%				30,93	0,32	784	8		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,002282	508438,00				1160		
54	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	28		4567,55	4,44	127891	125	116252	10638	149611
		НР - 92%; СП - 8%				411,21	1,74	11514	49		11082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	1	28	2135,00				59780		
54.2	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	0,3	8,4	811,00				6812		
54.3	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	1	28	1442,00				40376		
54.4	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	0,6	16,8	436,00				7325		
54.5	261-107-0241	Анкерный болт размерами 8/15 мм х 65 мм ГОСТ 28778-90	1000 шт.	0,6	16,8	--				--		
55	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	143,3		7458,16	160,81	1068754	23044	903521	138146	1303452
		НР - 92%; СП - 8%				992,25	55,61	142189	7969		96552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0445	6,37685	60862,00				388108		
55.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0081	1,16073	384947,00				446820		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					13137502	261679	9704170	2982737	17409858
								3171652	88593	--	1289619	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					13137502				
	Материалы		тенге					5453274				
	Всего заработная плата		тенге						3260245			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					4250900				
		Накладные расходы	тенге					2982737				
		Сметная прибыль	тенге					1289619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					17409858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2463
		Сметная заработная плата	тенге						3260245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					17409858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2463
		Сметная заработная плата	тенге						3260245			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы										
		Двери										
56	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	156,03		1938,82	89,12	302514	13906	79518	193911	536139
		НР - 90%; СП - 8%				1340,06	40,81	209090	6368		39714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	37,4472	1712,00				64110		
56.2	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	156,03	--				--		
57	223-201-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,94		23405,00	--	68811	--	68811	--	74316
		СП - 8%				--	--	--	--		5505	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	153,09		20161,00	--	3086447	--	3086447	--	3333363
		СП - 8%				--	--	--	--		246916	
59	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	21,42		3238,57	57,48	69370	1231	9548	40802	118986
		НР - 69%; СП - 8%				2735,36	25,31	58591	542		8814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	3,8556	1712,00				6601		
18.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	8,355942	314,00				2624		
18.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	21,42	--				--		
60	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	15,12		58149,00	--	879213	--	879213	--	949550
		СП - 8%				--	--	--	--		70337	
61	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	6,3		53571,00	--	337497	--	337497	--	364497
		СП - 8%				--	--	--	--		27000	
62	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	150		3663,00	--	549450	--	549450	--	593406
		СП - 8%				--	--	--	--		43956	
63	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	150		3481,00	--	522150	--	522150	--	563922
		СП - 8%				--	--	--	--		41772	
		Окна										
64	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	123,2		3942,86	200,86	485760	24746	240447	209195	750552
		НР - 90%; СП - 8%				1790,32	96,36	220567	11872		55596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	140,448	1712,00				240447		
64.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1	123,2	--				--		
65	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	123,2		30683,00	--	3780146	--	3780146	--	4082558
		СП - 8%				--	--	--	--		302412	
66	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,4		3919,11	194,93	5487	273	2555	2514	8641
		НР - 90%; СП - 8%				1899,14	96,36	2659	135		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,288	1712,00				2205		
66.2	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	1	1,4	114,00				160		
66.3	261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1	1,4	85,00				119		
66.4	261-107-0506	Лента бутиловая	м	1	1,4	51,00				71		
66.5	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1	1,4	--				--		
67	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	13,2		2858,09	194,85	37727	2572	18215	16391	58447
		НР - 90%; СП - 8%				1283,32	96,36	16940	1272		4329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	8,712	1712,00				14915		
67.2	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	1	13,2	114,00				1505		
67.3	261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1	13,2	85,00				1122		
67.4	261-107-0506	Лента бутиловая	м	1	13,2	51,00				673		
67.5	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1	13,2	--				--		
68	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	14,6		15387,00	--	224650	--	224650	--	242622
		СП - 8%				--	--	--	--		17972	
69	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки. Монтаж	т конструкций	0,12056		69076,57	2795,65	8328	337	558	5176	14584
		НР - 69%; СП - 8%				61651,80	571,04	7433	69		1080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000398	647579,00				258		
69.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,18084	303,00				55		
69.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000072	651547,00				47		
69.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000234	434848,00				102		
70	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,12056		542464,00	--	65399	--	65399	--	70631
		СП - 8%				--	--	--	--		5232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					10422949	43065	9864604	467989	11762214
								515280	20258	--	871275	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					8056941				
		Материалы	тенге					340736				
		Всего заработная плата	тенге						468903			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					7225453				
		Накладные расходы	тенге					422011				
		Сметная прибыль	тенге					678316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					9157268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									340
		Сметная заработная плата	тенге						468903			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					2366008				
		Материалы	тенге					10106				
		Всего заработная плата	тенге						66635			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					2288310				
		Накладные расходы	тенге					45978				
		Сметная прибыль	тенге					192959				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					2604945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	тенге						66635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					11762213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									389
		Сметная заработная плата	тенге						535538			
		РАЗДЕЛ 8.Отделка помещений										
		Подвальный этаж										
71	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Затирка бетонитом	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,49		1601,86	86,93	244268	13256	80449	129036	403168
		НР - 80%; СП - 8%				987,36	70,38	150563	10732		29864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	2,28735	35153,00				80407		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	152,5		707,47	6,29	107889	959	39952	53962	174799
		НР - 80%; СП - 8%				439,20	3,11	66978	474		12948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00114	0,17385	220158,00				38274		
73	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /цементная штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	162		1060,64	6,26	171824	1014	88452	66315	257190
		НР - 80%; СП - 8%				508,38	3,31	82358	536		19051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	232-503-0201	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М25	кг	10,5	1701	52,00				88452		
74	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	162		646,84	5,33	104788	863	13830	72417	191381
		НР - 80%; СП - 8%				556,14	2,63	90095	426		14176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00038	0,06156	220158,00				13553		
				ЭТАЖ 1								
75	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Затирка бетонитом	м2 оштукатуриваемой поверхности	527,09		1601,86	86,93	844324	45820	278076	446019	1393571
		НР - 80%; СП - 8%				987,36	70,38	520428	37097		103227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	7,90635	35153,00				277932		
76	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	527,09		707,47	6,29	372900	3315	138087	186510	604163
		НР - 80%; СП - 8%				439,20	3,11	231498	1639		44753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00114	0,600883	220158,00				132289		
77	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /цементная штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1545,32		1060,64	6,26	1639028	9674	843744	632580	2453336
		НР - 80%; СП - 8%				508,38	3,31	785610	5115		181729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	232-503-0201	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М25	кг	10,5	16225,86	52,00				843745		
78	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1545,32		646,84	5,33	999575	8236	131925	690783	1825586
		НР - 80%; СП - 8%				556,14	2,63	859414	4064		135229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00038	0,587222	220158,00				129282		
79	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	350,82		5307,24	22,88	1861886	8027	816835	832849	2910314
		НР - 80%; СП - 8%				2956,00	11,51	1037024	4038		215579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	350,82	1781,00				624810		
				ЭТАЖ 2								
80	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Затирка бетонитом	м2 оштукатуриваемой поверхности	388,84		1601,86	86,93	622867	33802	205140	329033	1028052

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				987,36	70,38	383925	27367		76152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,015	5,8326	35153,00				205033		
81	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	388,84		707,47	6,29	275093	2446	101868	137590	445698
		НР - 80%; СП - 8%				439,20	3,11	170779	1209		33015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00114	0,443278	220158,00				97591		
82	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /цементная штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1345,97		1060,64	6,26	1427590	8426	734900	550976	2136851
		НР - 80%; СП - 8%				508,38	3,31	684264	4455		158285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	232-503-0201	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М25	кг	10,5	14132,685	52,00				734900		
83	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1345,97		646,84	5,33	870627	7174	114905	601670	1590081
		НР - 80%; СП - 8%				556,14	2,63	748548	3540		117784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00038	0,511469	220158,00				112604		
84	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	63		5307,24	22,88	334356	1441	146687	149563	522632
		НР - 80%; СП - 8%				2956,00	11,51	186228	725		38713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	63	1781,00				112203		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					9877015	144453	3734850	4879303	15936822
								5997712	101417	--	1180505	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					9877015				
	Материалы		тенге					3734851				
	Всего заработная плата		тенге						6099129			
		Накладные расходы	тенге					4879303				
		Сметная прибыль	тенге					1180505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					15936823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4279
		Сметная заработная плата	тенге						6099129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					15936823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4279
		Сметная заработная плата	тенге						6099129			
		РАЗДЕЛ 9.Крыльцо										
		Крыльцо Кр-1/6шт/										
85	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	39,6		2948,20	162,16	116749	6422	97465	14339	141575
		НР - 94%; СП - 8%				324,80	60,40	12862	2392		10487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,72864	7348,00				5354		
85.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	1,18008	6831,00				8061		
85.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,49104	165728,00				81379		
86	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо. Устройство	м3	4,98		39544,18	476,61	196930	2374	175096	18491	232655

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				3907,62	172,67	19460	860		17234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,015	5,0547	33672,00				170202		
87	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,342144		275482,00	--	94255	--	94255	--	101795
		СП - 8%				--	--	--	--		7540	
88	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	39,6		2047,57	85,24	81084	3375	20034	55724	147752
		НР - 94%; СП - 8%				1456,44	40,54	57675	1605		10945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,5148	29542,00				15208		
88.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	1,21176	3875,00				4696		
89	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	40,392		1797,00	--	72584	--	72584	--	78391
		СП - 8%				--	--	--	--		5807	
		Крыльцо Кр-2/1шт/										
90	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,95		2948,20	162,16	32283	1775	26951	3965	39148
		НР - 94%; СП - 8%				324,80	60,40	3557	661		2900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,20148	7348,00				1480		
90.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,32631	6831,00				2229		
90.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,13578	165728,00				22503		
91	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо. Устройство	м3	1,64		39544,18	476,61	64852	781	57663	6089	76617
		НР - 91%; СП - 8%				3907,62	172,67	6408	283		5675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,015	1,6646	33672,00				56050		
92	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0594		275482,00	--	16364	--	16364	--	17673
		СП - 8%				--	--	--	--		1309	
93	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,45		2047,57	85,24	21397	891	5286	14705	38990
		НР - 94%; СП - 8%				1456,44	40,54	15220	424		2888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,13585	29542,00				4013		
93.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,31977	3875,00				1239		
94	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	10,659		1797,00	--	19154	--	19154	--	20686
		СП - 8%				--	--	--	--		1532	
		Крыльцо Кр-3/1шт/										
95	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,48		2948,20	162,16	22053	1213	18410	2708	26742
		НР - 94%; СП - 8%				324,80	60,40	2430	452		1981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,137632	7348,00				1011		
95.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,222904	6831,00				1523		
95.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,092752	165728,00				15372		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо. Устройство	м3	1,12		39544,18	476,61	44289	533	39379	4159	52323
		НР - 91%; СП - 8%				3907,62	172,67	4377	193		3876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	1,015	1,1368	33672,00				38278		
97	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057816		275482,00	--	15927	--	15927	--	17201
		СП - 8%				--	--	--	--		1274	
98	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,48		2047,57	85,24	15316	637	3785	10526	27909
		НР - 94%; СП - 8%				1456,44	40,54	10894	303		2067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,09724	29542,00				2873		
98.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,228888	3875,00				887		
99	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	7,6296		1797,00	--	13710	--	13710	--	14807
		СП - 8%				--	--	--	--		1097	
		Козырек										
100	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления козырька.. Монтаж	т конструкций	0,3052		122832,70	7337,02	37489	2239	2634	22610	64907
		НР - 69%; СП - 8%				106867,20	501,07	32616	153		4808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,001526	647579,00				988		
100.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,004273	219538,00				938		
100.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000592	434848,00				257		
101	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,1548		324763,00	--	50273	--	50273	--	54295
		СП - 8%				--	--	--	--		4022	
102	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1504		273545,00	--	41141	--	41141	--	44432
		СП - 8%				--	--	--	--		3291	
103	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Козырек из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	32,8		905,29	23,05	29694	756	2451	24652	58694
		НР - 92%; СП - 8%				807,54	9,41	26487	309		4348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,656	1090,00				715		
103.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	1,39728	1015,00				1418		
104	224-102-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	32,8		2608,00	--	85542	--	85542	--	92385
		СП - 8%				--	--	--	--		6843	
105	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-2107 за один раз	м2	65,6		100,67	2,70	6604	177	3873	1777	9051
		НР - 69%; СП - 8%				38,93	0,32	2554	21		670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,00656	523700,00				3435		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					1077690	21173	861977	179745	1358028
								194540	7656	--	100594	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1040201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				450391				
	Всего заработная плата		тенге					169427			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				408950				
		Накладные расходы	тенге				157135				
		Сметная прибыль	тенге				95786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1293122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	тенге					169427			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				37489				
	Материалы		тенге				2633				
	Всего заработная плата		тенге					32769			
		Накладные расходы	тенге				22610				
		Сметная прибыль	тенге				4808				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				64907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	тенге					32769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				1358029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	тенге					202196			
		РАЗДЕЛ 10.Отмостки									
106	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	14,72	10751,41	1851,96	158261	27261	115823	26132	199144
		НР - 93%; СП - 8%			1031,05	877,84	15177	12922		14751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 16,928	6831,00				115635		
107	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	14,72	38915,75	539,95	572840	7948	509865	52966	675871
		НР - 91%; СП - 8%			3738,24	215,88	55027	3178		50064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02 15,0144	33058,00				496346		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				731101	35209	625688	79098	875015
							70204	16100	--	64815	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				731101				
	Материалы		тенге				625688				
	Всего заработная плата		тенге					86304			
		Накладные расходы	тенге				79098				
		Сметная прибыль	тенге				64815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				875014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	тенге					86304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				875014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	тенге					86304			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								64185670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				15227163				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					865207			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					361286			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						30392645		
		- Накладные расходы	тенге							12946158	
		- Сметная прибыль	тенге							4754494	

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки пункт
Наименование объекта - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	1435,103	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	337,701	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,217	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение В1										
1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9		1980,40	23,12	17824	208	97	17171	37795
		НР - 98%; СП - 8%				1946,56	0,31	17519	3		2800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	5,535	12,00				66		
1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,036	836,00				30		
2	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	2		1351,76	4,56	2704	9	22	2620	5750
		НР - 98%; СП - 8%				1336,36	0,54	2673	1		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,625	1,25	12,00				15		
2.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,008	836,00				7		
3	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	79		1390,98	2,14	109887	169	875	106693	233907
		НР - 98%; СП - 8%				1377,76	0,35	108843	28		17326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	61,146	10,00				611		
3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,316	836,00				264		
4	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	36		1394,81	2,57	50213	92	431	48705	106831
		НР - 98%; СП - 8%				1380,29	0,23	49690	8		7913	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	35,64	7,00				249		
4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,216	836,00				181		
5	241-201-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	9		144,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
6	241-208-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1		506,00	--	506	--	506	--	546
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
7	241-205-1203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	2		348,00	--	696	--	696	--	752
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
8	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	79		209,00	--	16511	--	16511	--	17832
		СП - 8%				--	--	--	--		1321	
9	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	36		122,00	--	4392	--	4392	--	4743
		СП - 8%				--	--	--	--		351	
10	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1		35,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
11	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	6		19,00	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
12	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	4		47,00	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
13	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	9		65,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
14	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х20х20 мм	шт.	3		65,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
15	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	11		31,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%				--	--	--	--		27	
16	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	7		16,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
17	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7		4194,29	205,90	29360	1442	3738	24410	58071
		НР - 98%; СП - 8%				3454,32	103,96	24180	728		4302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0007	1358578,00				951		
17.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,56	1252,00				701		
17.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,252	836,00				211		
17.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	2,8	357,00				1000		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00056	1176898,00				659		
17.6	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1	7	--				--		
18	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	7		45367,40	145,40	317572	1018	298856	17840	362245
		НР - 98%; СП - 8%				2528,30	72,28	17698	506		26833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	1	7	33480,00				234360		
18.2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	1	7	7103,00				49721		
18.3	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	7	--				--		
19	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	7		3191,00	--	22337	--	22337	--	24124
		СП - 8%				--	--	--	--		1787	
20	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	16		408,78	--	6540	--	--	6410	13986
		НР - 98%; СП - 8%				408,78	--	6540	--		1036	
21	261-301-1729 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м	шт.	16		553,00	--	8848	--	8848	--	9556
		СП - 8%				--	--	--	--		708	
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18		2510,42	101,81	45188	1832	4936	37930	89768
		НР - 98%; СП - 8%				2134,44	15,80	38420	284		6649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00252	206112,00				519		
22.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,036	31711,00				1142		
22.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0198	165361,00				3274		
22.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	36	--				--		
22.5	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	18	--				--		
23	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	16		1040,00	--	16640	--	16640	--	17971
		СП - 8%				--	--	--	--		1331	
24	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2		1457,00	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%				--	--	--	--		233	
25	241-211-1201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20 мм	шт.	16		19,00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
26	241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25 мм	шт.	42		24,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%				--	--	--	--		81	
27	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	15		7,00	--	105	--	105	--	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
28	241-221-0103 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	37	10,00	--	370	--	370	--	400
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				656785	4770	386452	261779	992050
							265563	1558	--	73485	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				656785				
	Материалы		тенге				308952				
	Всего заработная плата		тенге					267121			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				77497				
		Накладные расходы	тенге				261779				
		Сметная прибыль	тенге				73485				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				992049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	тенге					267121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				992049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	тенге					267121			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3									
29	1119-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Водонагреватели проточные. Установка**	прибор	2	12502,73	185,86	25005	371	13098	11486	39410
		НР - 98%; СП - 8%			5768,00	92,23	11536	184		2919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	261-301-0281	**Отводы гнутые**	шт.	2 4	--				--		
30	513-106-0106 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л**	комплект	1	63368,00	--	63368	--		--	63368
					--	--	--	--	63368	--	
31	513-106-0104 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	комплект	1	53724,00	--	53724	--		--	53724
					--	--	--	--	53724	--	
32	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	15	1390,98	2,14	20865	32	167	20258	44413
		НР - 98%; СП - 8%			1377,76	0,35	20666	5		3290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	241-221-0103	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,774 11,61	10,00				116		
32.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,004 0,06	836,00				50		
33	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	13	1394,81	2,57	18133	33	156	17588	38578
		НР - 98%; СП - 8%			1380,29	0,23	17944	3		2858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	241-221-0102	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	0,99 12,87	7,00				90		
33.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,006 0,078	836,00				65		
34	241-205-1202 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	15	209,00	--	3135	--	3135	--	3386
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
35	241-205-1201 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	13	122,00	--	1586	--	1586	--	1713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
36	241-210-1001 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	шт.	2	19,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
37	241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	1	47,00	--	47	--	47	--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
38	241-209-2001 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм**	шт.	3	65,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
39	241-209-2001 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х20х20 мм**	шт.	3	65,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
40	241-208-2502 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	2	31,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
41	241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	16	16,00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
42	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	9	408,78	--	3679	--	--	3605	7867
		НР - 98%; СП - 8%			408,78	--	3679	--		583	
43	261-301-1729 РСНБ РК 2015	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м**	шт.	9	553,00	--	4977	--	4977	--	5375
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
44	242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	10	1040,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
45	241-211-1201 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20 мм**	шт.	8	19,00	--	152	--	152	--	164
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
46	241-211-1203 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25 мм**	шт.	8	24,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
47	241-221-0102 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	11	7,00	--	77	--	77	--	83
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
48	241-221-0103 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	10	10,00	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				206186	436	34833	52937	270485
							53825	192	117092	11363	
		Стоимость оборудования	тенге				117092				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				117092				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				89094				
		Материалы	тенге				13419				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге						54017			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					21412				
		Накладные расходы	тенге					52937				
		Сметная прибыль	тенге					11363				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					153394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	тенге						54017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					270486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	тенге						54017			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1										
49	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18**		**926,97**	**3,61**	**16685**	**65**	**79**	**16232**	**35551**
		НР - 98%; СП - 8%				**918,96**	**1,24**	**16541**	**22**		**2633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	**217-101-0105**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,000027**	**0,000479**	**165361,00**				**79**		
49.2	**261-107-0370**	**Вода**	**м3**	**0,0157**	**0,2826**	**--**				**--**		
50	**241-203-0107 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**18**		**1094,00**	**--**	**19692**	**--**	**19692**	**--**	**21267**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1575**	
51	**241-208-3603 РСНБ РК 2015**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**1**		**281,00**	**--**	**281**	**--**	**281**	**--**	**303**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22**	
52	**241-203-0201 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	**м**	**76**		**967,00**	**--**	**73492**	**--**	**73492**	**--**	**79371**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5879**	
53	**241-203-0301 РСНБ РК 2015**	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	**м**	**14**		**544,00**	**--**	**7616**	**--**	**7616**	**--**	**8225**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**609**	
54	**241-209-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**15**		**431,00**	**--**	**6465**	**--**	**6465**	**--**	**6982**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**517**	
55	**241-209-2404 РСНБ РК 2015**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**3**		**320,00**	**--**	**960**	**--**	**960**	**--**	**1037**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**77**	
56	**241-209-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**		**130,00**	**--**	**260**	**--**	**260**	**--**	**281**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21**	
57	**241-208-3603 РСНБ РК 2015**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**6**		**281,00**	**--**	**1686**	**--**	**1686**	**--**	**1821**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**135**	
58	**241-208-3601 РСНБ РК 2015**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**7**		**82,00**	**--**	**574**	**--**	**574**	**--**	**620**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
59	241-213-0704 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	3	110,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
60	241-213-0701 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
61	241-212-0504 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная**	шт.	1	376,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
62	241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
63	244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	7	785,00	--	5495	--	5495	--	5935
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
64	241-221-0107 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 110/50 мм**	шт.	47	177,00	--	8319	--	8319	--	8985
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				143554	65	126948	16232	172569
							16541	22	--	12782	
		Стоимость сантехнических работ	тенге				143554				
		Материалы	тенге				79				
		Всего заработная плата	тенге					16563			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				126869				
		Накладные расходы	тенге				16232				
		Сметная прибыль	тенге				12782				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				172568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					16563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				172568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					16563			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1435103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				335929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5271			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1772			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						548228		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						117092		
		- Накладные расходы	тенге							330948	
		- Сметная прибыль	тенге							97630	

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки пункт
Наименование объекта - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	13174,061	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	2180,552	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,478	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	290		471,90	3,43	136851	995	9610	91173	246265
		НР - 72%; СП - 8%				435,33	1,32	126246	383		18242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	1,247	5777,00				7204		
1.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	7,946	303,00				2408		
1.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0022	0,638	--				--		
2	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	98		500,09	--	49009	--	--	35286	91039
		НР - 72%; СП - 8%				500,09	--	49009	--		6744	
3	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы е диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	224		723,68	--	162104	--	--	116715	301125
		НР - 72%; СП - 8%				723,68	--	162104	--		22306	
4	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	66		1296,93	56,13	85597	3704	--	60371	157646
		НР - 72%; СП - 8%				1240,80	29,64	81893	1956		11677	
5	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	**Узлы управления. Демонтаж**	шт.	1		12773,60	--	12774	--	--	9197	23729
		НР - 72%; СП - 8%				12773,60	--	12774	--		1758	
6	1335-0101-0507 РСНБ РК 2015	**Канальная приточно-вытяжная установка Gree FHBQ-D8-К.**	комплект	1		50303,72	2271,72	50304	2272	--	29674	86376
		НР - 61%; СП - 8%				48032,00	613,92	48032	614		6398	
7	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,5 мм . Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	10,5		651,19	18,80	6837	197	--	4856	12628
		НР - 72%; СП - 8%				632,39	9,92	6640	104		935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**1118-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Котлы . Демонтаж**	**котел**	**2**	**149638,96**	**36930,59**	**299278**	**73861**	**--**	**252677**	**596111**
		НР - 98%; СП - 8%			**112708,37**	**16208,24**	**225417**	**32416**		**44156**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**802754**	**81029**	**9610**	**599949**	**1514919**
							712115	**35473**	**--**	**112216**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**50304**				
	Всего заработная плата		тенге					**48646**			
		Накладные расходы	тенге				**29674**				
		Сметная прибыль	тенге				**6398**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**86376**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	тенге					**48646**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**453172**				
	Материалы		тенге				**9611**				
	Всего заработная плата		тенге					**441109**			
		Накладные расходы	тенге				**317598**				
		Сметная прибыль	тенге				**61662**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**832432**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**349**
		Сметная заработная плата	тенге					**441109**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**299278**				
	Всего заработная плата		тенге					**257833**			
	Сдача и испытание		тенге				**8717**				
		Накладные расходы	тенге				**252677**				
		Сметная прибыль	тенге				**44156**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**596111**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**
		Сметная заработная плата	тенге					**257833**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**1514919**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**543**
		Сметная заработная плата	тенге					**747588**			
		РАЗДЕЛ 2.Система отопления									
9	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**290**	**567,69**	**23,35**	**164630**	**6772**	**3445**	**154110**	**344240**
		НР - 98%; СП - 8%			**532,46**	**9,80**	**154413**	**2842**		**25499**	
10	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**322**	**964,33**	**44,49**	**310514**	**14326**	**9325**	**286560**	**644840**
		НР - 98%; СП - 8%			**890,88**	**17,22**	**286863**	**5545**		**47766**	
11	**241-101-0402 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**295,8**	**657,00**	**--**	**194341**	**--**	**194341**	**--**	**209888**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15547**	
12	**241-102-0107 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**м**	**28,56**	**334,00**	**--**	**9539**	**--**	**9539**	**--**	**10302**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**763**	
13	**241-102-0114 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм**	**м**	**71,4**	**398,00**	**--**	**28417**	**--**	**28417**	**--**	**30690**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2273**	
14	**241-102-0121 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	**м**	**110,16**	**592,00**	**--**	**65215**	**--**	**65215**	**--**	**70432**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5217**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	118,32		723,00	--	85545	--	85545	--	92389
		СП - 8%				--	--	--	--		6844	
16	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	67,92		1272,51	17,92	86429	1217	30374	54181	151859
		НР - 98%; СП - 8%				807,39	6,61	54838	449		11249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	176,592	172,00				30374		
17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	208		2510,42	101,81	522167	21176	57027	438305	1037310
		НР - 98%; СП - 8%				2134,44	15,80	443964	3286		76838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,02912	206112,00				6002		
17.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,416	31711,00				13192		
17.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,2288	165361,00				37835		
18	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	566		2084,00	--	1179544	--	1179544	--	1273908
		СП - 8%				--	--	--	--		94364	
19	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4		2922,00	--	11688	--	11688	--	12623
		СП - 8%				--	--	--	--		935	
20	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	48		1040,00	--	49920	--	49920	--	53914
		СП - 8%				--	--	--	--		3994	
21	242-201-0201 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	48		1861,00	--	89328	--	89328	--	96474
		СП - 8%				--	--	--	--		7146	
22	242-207-3802 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	42		287,00	--	12054	--	12054	--	13018
		СП - 8%				--	--	--	--		964	
23	242-303-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	66		6439,00	--	424974	--	424974	--	458972
		СП - 8%				--	--	--	--		33998	
24	245-712-0201 РСНБ РК 2015	Терморегулятор	шт.	66		10519,00	--	694254	--	694254	--	749794
		СП - 8%				--	--	--	--		55540	
25	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15		67624,89	2412,00	10144	362	844	6928	18437
		НР - 76%; СП - 8%				59584,71	1185,00	8938	178		1366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,63	0,3945	1856,00				732		
25.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00047	0,00007	1589156,00				112		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.3	261-105-0129	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем ГОСТ 16381-77	м3	1,0324	0,15486	--				--		
26	234-301-0111 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 48 мм	м	612		964,00	--	589968	--	589968	--	637165
		СП - 8%				--	--	--	--		47197	
27	234-202-0103 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	0,309		7538,00	--	2329	--	2329	--	2515
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4531000	43853	3538131	940084	5908770
								949016	12300	--	437686	
	Стоимость монтажных работ		тенге					694254				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					694254				
		Сметная прибыль	тенге					55540				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					749794				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					602441				
	Материалы		тенге					844				
	Всего заработная плата		тенге						9116			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					592297				
		Накладные расходы	тенге					6928				
		Сметная прибыль	тенге					48749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					658118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						9116			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					3234305				
	Материалы		тенге					100171				
	Всего заработная плата		тенге						952200			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2150565				
	Сдача и испытание		тенге					1633				
		Накладные расходы	тенге					933156				
		Сметная прибыль	тенге					333397				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					4500858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									627
		Сметная заработная плата	тенге						952200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					5908770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									632
		Сметная заработная плата	тенге						961316			
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция										
		П1,В1										
28	1335-0101-0507 РСНБ РК 2015	Установка приточно-вытяжная. Монтаж оборудования	комплект	1		63807,26	2839,65	63807	2839	928	37093	108971
		НР - 61%; СП - 8%				60040,00	767,40	60040	767		8072	
29	514-401-0101 РСНБ РК 2015	Канальная приточно-вытяжная установка Gree FHBQ-D8-К,V=600м3/час, N=0,4кВт	комплект	1		1115842,00	--	1115842	--		--	1115842
						--	--	--	--	1115842	--	
30	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,5		6534,73	59,37	68615	623	44664	23122	99076
		НР - 98%; СП - 8%				2221,76	25,26	23328	265		7339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	10,5	4081,00				42851		
30.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,52605	338,00				178		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3213		5899,73	59,37	1896	19	1163	708	2812
		НР - 98%; СП - 8%				2221,76	25,26	714	8		208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,3213	3446,00				1107		
31.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,016097	338,00				5		
32	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2		6534,73	59,37	7842	71	5105	2642	11323
		НР - 98%; СП - 8%				2221,76	25,26	2666	30		839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,2	4081,00				4897		
9.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,06012	338,00				20		
33	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	6		10607,00	--	63642	--	63642	--	68733
		СП - 8%				--	--	--	--		5091	
				Тепловой узел								
34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6		2542,58	133,97	15255	804	1644	12736	30231
		НР - 98%; СП - 8%				2134,44	31,60	12807	190		2239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206112,00				173		
34.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381		
34.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0066	165361,00				1091		
35	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6		2510,42	101,81	15063	611	1645	12643	29923
		НР - 98%; СП - 8%				2134,44	15,80	12807	95		2216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206112,00				173		
35.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381		
35.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0066	165361,00				1091		
36	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6		2569,39	--	15416	--	13185	2186	19011
		НР - 98%; СП - 8%				371,85	--	2231	--		1408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	6	2179,00				13074		
37	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6		559,28	--	3356	--	425	2873	6727
		НР - 98%; СП - 8%				488,53	--	2931	--		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00066	474618,00				313		
37.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,12	483,00				58		
37.3	261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы	комплект	1	6	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348,00	--	64696	--	64696	--	69872
		СП - 8%			--	--	--	--		5176	
39	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном	комплект	6	2179,00	--	13074	--	13074	--	14120
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
40	245-701-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический П5.1-240-48	комплект	6	4393,00	--	26358	--	26358	--	28467
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
41	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3052,00	--	12208	--	12208	--	13185
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
42	242-301-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	5384,00	--	21536	--	21536	--	23259
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	
43	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	2922,00	--	5844	--	5844	--	6312
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
44	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	2	11568,93	240,10	23138	480	330	22036	48788
		НР - 98%; СП - 8%			11163,96	79,04	22328	158		3614	
45	261-302-0254 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dн 89 мм	комплект	2	19234,00	--	38468	--	38468	--	41545
		СП - 8%			--	--	--	--		3077	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,46	167,83	3,84	245	6	149	63	333
		НР - 69%; СП - 8%			61,86	0,63	90	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 / 0,000263	508438,00				134		
47	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,13	67624,89	2412,00	8791	314	731	6004	15979
		НР - 76%; СП - 8%			59584,71	1185,00	7746	154		1184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,63 / 0,3419	1856,00				635		
47.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00047 / 0,000061	1589156,00				97		
47.3	261-105-0129	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем ГОСТ 16381-77	м3	1,0324 / 0,134212	--				--		
48	234-301-0111 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 48 мм	м	1,2	964,00	--	1157	--	1157	--	1250
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
49	234-202-0103 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	0,1339	7538,00	--	1009	--	1009	--	1090
		СП - 8%			--	--	--	--		81	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	1118-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч). Установка	котел	2		221659,01	46163,23	443318	92327	69220	315846	819897
		НР - 98%; СП - 8%				140885,46	20260,31	281771	40521		60733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0143	0,0286	309548,00				8853		
50.2	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	8	6195,00				49560		
50.3	261-701-0103	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт.	2	4	--				--		
51	513-104-0406 РСНБ РК 2015	Котел КС-Г-100	комплект	2		1586814,00	--	3173628	--		--	3173628
						--	--	--	--	3173628	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					5204204	98094	387181	437952	5750374
								429459	42189	4289470	108216	
	Стоимость оборудования		тенге					4289470				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					4289470				
	Стоимость монтажных работ		тенге					63807				
	Материалы		тенге					928				
	Всего заработная плата		тенге						60807			
		Накладные расходы	тенге					37093				
		Сметная прибыль	тенге					8072				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					108972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	тенге						60807			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					11202				
	Материалы		тенге					881				
	Всего заработная плата		тенге						7991			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2166				
		Накладные расходы	тенге					6067				
		Сметная прибыль	тенге					1383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					18652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						7991			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					839725				
	Материалы		тенге					137380				
	Всего заработная плата		тенге						402850			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					245826				
	Сдача и испытание		тенге					13016				
		Накладные расходы	тенге					394792				
		Сметная прибыль	тенге					98761				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					1333278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									260
		Сметная заработная плата	тенге						402850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					5750372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									303
		Сметная заработная плата	тенге						471648			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									13174061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					2090590				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						222976			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						89962			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							3934923		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							4289470		
		- Накладные расходы	тенге								1977985	
		- Сметная прибыль	тенге								658118	

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки пункт
Наименование объекта - Система охранно-пожарной сигнализации
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Система охранно-пожарной сигнализациие
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	3201,409	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1333,950	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,793	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Система пожарной сигнализации												
1	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	1		2201,02	32,72	2201	33	19	2120	4666
		НР - 98%; СП - 8%				2149,07	13,90	2149	14		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,023	0,023	836,00				19		
1.2	261-303-0123	Шкаф пожарный	шт.	1	1	--				--		
2	248-307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный**	шт.	1		22457,00	--	22457	--	22457	--	24254
		СП - 8%				--	--	--	--		1797	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумуляторная батареи. Монтаж оборудования**	шт.	1		3474,48	--	3474	--	314	2275	6209
		НР - 72%; СП - 8%				3160,00	--	3160	--		460	
4	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	шт.	111		5094,79	6,72	565522	746	5847	341043	979090
		НР - 61%; СП - 8%				5035,40	1,42	558929	158		72525	
5	248-302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	109		1832,00	--	199688	--	199688	--	215663
		СП - 8%				--	--	--	--		15975	
6	248-302-0101 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1**	шт.	2		943,00	--	1886	--	1886	--	2037
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ручной. Монтаж оборудования**	шт.	19		1620,30	0,84	30786	16	750	18312	53026
		НР - 61%; СП - 8%				1580,00	--	30020	--		3928	
8	248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	8		1052,00	--	8416	--	8416	--	9089
		СП - 8%				--	--	--	--		673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	11	1961,00	--	21571	--	21571	--	23297
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
10	1308-0206-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	750	208,74	2,67	156555	2002	16853	99765	276826
		НР - 72%; СП - 8%			183,60	1,15	137700	862		20506	
11	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки J-Y(St)Y 4x0,5	км	0,75	47871,00	--	35903	--	35903	--	38775
		СП - 8%			--	--	--	--		2872	
12	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	550	272,58	2,32	149919	1276	9235	100426	270372
		НР - 72%; СП - 8%			253,47	0,13	139408	72		20028	
13	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	550	84,00	--	46200	--	46200	--	49896
		СП - 8%			--	--	--	--		3696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1244578**	**4073**	**369139**	**563941**	**1953200**
							871366	**1106**	**--**	**144683**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**1242377**				
	Материалы		тенге				**32996**				
	Всего заработная плата		тенге					**870309**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**336121**				
		Накладные расходы	тенге				**561821**				
		Сметная прибыль	тенге				**144337**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**1948535**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**513**
		Сметная заработная плата	тенге					**870309**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**2201**				
	Материалы		тенге				**19**				
	Всего заработная плата		тенге					**2163**			
		Накладные расходы	тенге				**2120**				
		Сметная прибыль	тенге				**346**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**4667**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	тенге					**2163**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**1953202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**515**
		Сметная заработная плата	тенге					**872472**			
		РАЗДЕЛ 2.Система охранной сигнализации									
14	1310-0408-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	72141,52	11005,71	288566	44023	4383	154709	478737
		НР - 61%; СП - 8%			60040,00	3365,40	240160	13462		35462	
15	ена	С2000-БИ исп.02 Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах, возможность отображения на каждом из 60 двухцветных индикаторов состояния контролируемого раздела	шт	1	24816,96	--	24817	--		--	24817
					--	--	--	--	24817	--	
16	ена	С2000-М Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, предназначен для работы в системе "Орион", два интерфейса RS-485 и RS-232, количество разделов - 511, групп разделов - до 128	шт	1	37182,14	--	37182	--		--	37182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	37182	--	
17	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1975,21	356,36	3950	713	77	2496	6962
		НР - 72%; СП - 8%			1580,00	153,48	3160	307		516	
18	ена	С2000-СП1 Релейный блок Блок релейный- 4 исполнительных реле с переключающими контактами 30 В 2 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта «С2000» или ЭВМ	шт	1	10556,25	--	10556	--		--	10556
					--	--	--	--	10556	--	
19	ена	С2000-КДЛ Контроль по двухпроводной линии до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через «С2000-АР1», «С2000-АР2», «С2000-АР8», «ДИП-34А», «С2000-ИП», «ИПР-513-3А», «С2000-ИК», «С2000-СТ», «С2000-СП2» и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта «С2000»	шт	1	12806,25	--	12806	--		--	12806
					--	--	--	--	12806	--	
20	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка	шт.	2	854,98	--	1710	--	69	1231	3176
		НР - 75%; СП - 8%			820,50	--	1641	--		235	
21	ена	НО 01 Кнопка тревожная с фиксацией (пластиковый ключ), восстановление	шт	2	418,75	--	838	--		--	838
					--	--	--	--	838	--	
22	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8643,94	1,82	8644	2	132	5191	14942
		НР - 61%; СП - 8%			8510,00	--	8510	--		1107	
23	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-24	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
24	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	37	5094,79	6,72	188507	249	1948	113681	326363
		НР - 61%; СП - 8%			5035,40	1,42	186310	53		24175	
25	248-301-0803 РСНБ РК 2015	Извещатель оптико-электронный поверх. адресный С2000-ШИК	шт.	28	6696,00	--	187488	--	187488	--	202487
		СП - 8%			--	--	--	--		14999	
26	248-301-0804 РСНБ РК 2015	Извещатель оптико-электронный поверх. адресный С2000-ИК	шт.	4	8255,00	--	33020	--	33020	--	35662
		СП - 8%			--	--	--	--		2642	
27	248-301-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель магнитоконтактный адресный СМК	шт.	5	5161,00	--	25805	--	25805	--	27869
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	
28	248-304-0211 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	4	1530,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
29	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	816,98	17,91	817	18	6	576	1505
		НР - 72%; СП - 8%			792,52	7,67	793	8		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102 0,0102	450,00				5		
29.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003 0,003	652,00				2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**248-304-0106 РСНБ РК 2015**	**Табло световое "СБОР, ТРЕВОГА, БОЕВАЯ ТРЕВОГА " с пультом переключения на 3 канала ,кабель 15м.**	**шт.**	**1**	**1240,00**	**--**	**1240**	**--**	**1240**	**--**	**1339**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99**	
31	**1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**7080,17**	**6,83**	**7080**	**6**	**--**	**4316**	**12307**
		НР - 61%; СП - 8%			**7073,34**	**1,42**	**7073**	**1**		**912**	
32	**248-401-0201 РСНБ РК 2015**	**Домофон с камерой полный комплект**	**шт.**	**1**	**21670,00**	**--**	**21670**	**--**	**21670**	**--**	**23404**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1734**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**879932**	**45011**	**301074**	**282200**	**1248207**
							447647	**13831**	**86199**	**86075**	
	Стоимость оборудования		тенге				**86199**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**86199**				
	Стоимость монтажных работ		тенге				**792916**				
	Материалы		тенге				**6611**				
	Всего заработная плата		тенге					**460677**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**294459**				
		Накладные расходы	тенге				**281624**				
		Сметная прибыль	тенге				**85964**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**1160504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**277**
		Сметная заработная плата	тенге					**460677**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**817**				
	Материалы		тенге				**7**				
	Всего заработная плата		тенге					**801**			
		Накладные расходы	тенге				**576**				
		Сметная прибыль	тенге				**111**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**801**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**1248207**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278**
		Сметная заработная плата	тенге					**461478**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3201409**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1319013**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**49084**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**14937**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**670213**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**86199**		
		- Накладные расходы	тенге							**846141**	
		- Сметная прибыль	тенге							**230758**	

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки пункт
Наименование объекта - Система видеонаблюдения
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Система видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	5010,721	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	500,139	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,320	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	19		4958,62	5,77	94214	110	--	57404	163747
		НР - 61%; СП - 8%				4952,85	--	94104	--		12129	
2	ена	**Камеры видеонаблюдения,IPTRONIC IPT-IPL720DM(2,8)P**	шт	14		68488,39	--	958837	--		--	958837
						--	--	--	--	958837	--	
3	ена	**Камеры видеонаблюдения, IPTRONIC IPT-IPL1080BM(3,6)P**	шт	5		44743,75	--	223719	--		--	223719
						--	--	--	--	223719	--	
4	1334-0118-0105 РСНБ РК 2015	**Регистратор 2. Монтаж оборудования**	шт.	1		27728,51	--	27729	--	1	16914	48214
		НР - 61%; СП - 8%				27728,00	--	27728	--		3571	
5	ена	**64-канальный сетевой видеорегистратор, Hikvision DS-9664NI-I8.**	шт	1		817544,64	--	817545	--		--	817545
						--	--	--	--	817545	--	
6	252-108-0704 РСНБ РК 2015	**Переходник PV-Link PV-T2F**	шт.	62		50,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%				--	--	--	--		248	
7	252-108-0705 РСНБ РК 2015	**Разъем RJC45**	шт.	160		60,00	--	9600	--	9600	--	10368
		СП - 8%				--	--	--	--		768	
8	245-405-3101 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания**	шт.	4		182248,00	--	728992	--	728992	--	787311
		СП - 8%				--	--	--	--		58319	
9	ена	**Жесткий диск Western Digital WD80PURX для систем видеонаблюдения**	шт	4		106071,43	--	424286	--		--	424286
						--	--	--	--	424286	--	
10	248-306-0305 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания ИБП 12В 20А**	шт.	4		19116,00	--	76464	--	76464	--	82581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6117	
11	247-202-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	шт.	19	330,00	--	6270	--	6270	--	6772
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
12	247-202-1202 РСНБ РК 2015	**Клеммный блок ТВ-01 VIKING 3 из 48 клемм**	шт.	4	10744,00	--	42976	--	42976	--	46414
		СП - 8%			--	--	--	--		3438	
13	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Панель . Монтаж**	шт.	8	8647,88	--	69183	--	5983	38552	116354
		НР - 61%; СП - 8%			7900,00	--	63200	--		8619	
14		**Панель-оранайзер горизонтальная 19, 1U (пластик)**	шт	8	2680,00	--	21440	--	21440	--	23155
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	
15	247-204-0731 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	4	1053,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
16	1308-0306-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Щит (шкаф). Монтаж оборудования**	шт.	1	331440,16	--	331440	--	21060	223474	599307
		НР - 72%; СП - 8%			310380,00	--	310380	--		44393	
17		**Серверный шкаф SHIP Шкаф настенный 9U 540х450 мм EW5409.100**	шт	1	28571,43	--	28571	--	28571	--	30857
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
18	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	3	1837,56	514,56	5513	1543	--	3546	9783
		НР - 75%; СП - 8%			1323,00	252,80	3969	758		725	
19	ена	**Монитор**	шт	3	101160,71	--	303482	--		--	303482
					--	--	--	--	303482	--	
		Кабельные изделия									
20	243-305-0102 РСНБ РК 2015	**Кабели UTP 5E 4х2х0,5 + 2х0,75 мм**	км	1,85	50713,00	--	93819	--	93819	--	101325
		СП - 8%			--	--	--	--		7506	
21	243-906-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка кабельная**	100 шт.	0,5	4327,00	--	2164	--	2164	--	2337
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
22	243-907-0115 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 150 мм х 50 мм**	м	75	769,00	--	57675	--	57675	--	62289
		СП - 8%			--	--	--	--		4614	
23	243-907-0110 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 50 мм х 50 мм**	м	550	310,00	--	170500	--	170500	--	184140
		СП - 8%			--	--	--	--		13640	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5010721
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				499381				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1653			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					758			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1272827		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2727869		
		- Накладные расходы	тенге							339890	
		- Сметная прибыль	тенге							169100	

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки пункт
Наименование объекта - Система телекаммуникации
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Система телекаммуникации
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	8421,369	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1196,479	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,785	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0408-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1		72141,52	11005,71	72142	11005	1097	38677	119685
		НР - 61%; СП - 8%				60040,00	3365,40	60040	3365		8866	
2	248-102-0401 РСНБ РК 2015	**Коммутатор 24xPoE, 4xSFP**	шт.	2		130347,00	--	260694	--	260694	--	281550
		СП - 8%				--	--	--	--		20856	
3	243-503-0104 РСНБ РК 2015	**Кабель Cisco SFP-H10GB-CU1M**	км	0,003		86496,00	--	259	--	259	--	280
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
4	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	шт.	1		8647,88	--	8648	--	748	4819	14544
		НР - 61%; СП - 8%				7900,00	--	7900	--		1077	
5	1310-0412-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише**	шт.	6		46314,88	--	277889	--	21929	156136	468747
		НР - 61%; СП - 8%				42660,00	--	255960	--		34722	
6	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.	1		1509,58	--	1510	--	297	740	2430
		НР - 61%; СП - 8%				1213,00	--	1213	--		180	
7	248-102-0306 РСНБ РК 2015	**АТС MyPBX U200**	шт.	1		519563,00	--	519563	--	519563	--	561128
		СП - 8%				--	--	--	--		41565	
8	248-102-0402 РСНБ РК 2015	**Панель 27B-U6-24BL Eurolan Коммутационная категории 6,UTP,19,1U,24xRJ45**	шт.	4		117281,00	--	469124	--	469124	--	506654
		СП - 8%				--	--	--	--		37530	
9	245-403-0211 РСНБ РК 2015	**Панель 27B-U3-25BL Eurolan Коммутационная категории 3,UTP,19,1U,25xRJ45**	шт.	1		34539,00	--	34539	--	34539	--	37302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2763	
10	245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания	шт.	1	182248,00	--	182248	--	182248	--	196828
		СП - 8%			--	--	--	--		14580	
11	ТЦЕНА	Панель органайзер CO05-1PC	шт	5	2680,23	--	13401	--	13401	--	14473
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
12	248-102-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф телекомм. ЦМО 42U (800x1000) серверный шкаф (ШТК-М-42.8.10-44АА)	шт.	1	519563,00	--	519563	--	519563	--	561128
		СП - 8%			--	--	--	--		41565	
13	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Блок розеток Rem-16 с выкл., 9 IEC 60320 C13, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м	шт.	2	354,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
14	ТЦЕНА	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный(ПЗ-ШТК-М)	шт	1	5089,29	--	5089	--	5089	--	5496
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
15	ТЦЕНА	Кабель Eurolan 21D-U6-02WT	шт	120	4285,71	--	514285	--	514285	--	555428
		СП - 8%			--	--	--	--		41143	
16	248-401-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный км-2-50	шт.	1	7344,00	--	7344	--	7344	--	7932
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
17	247-202-0110 РСНБ РК 2015	Комплект щеточного ввода ЦМО КВ-Щ-55.210А в шкаф	шт.	1	9667,00	--	9667	--	9667	--	10440
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
18	243-906-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка 70V-10-03BL	100 шт.	0,1	4327,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
19	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Патч корд телефонный Cat.3 UTP, RJ-11, 3 м	шт.	24	3913,00	--	93912	--	93912	--	101425
		СП - 8%			--	--	--	--		7513	
		Монтажные материалы									
20	1308-0206-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	255	501,74	101,41	127944	25859	4547	77905	222317
		НР - 72%; СП - 8%			382,50	41,82	97538	10664		16468	
21	243-907-1005 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	255	2405,00	--	613275	--	613275	--	662337
		СП - 8%			--	--	--	--		49062	
22	243-907-1405 РСНБ РК 2015	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	10	4204,00	--	42040	--	42040	--	45403
		СП - 8%			--	--	--	--		3363	
23	243-907-5003 РСНБ РК 2015	Стержень М10, длиной 40 мм	1000 шт.	0,216	100888,00	--	21792	--	21792	--	23535
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	
24	243-907-4601 РСНБ РК 2015	Потолочный подвес М10, 200мм	шт.	216	327,00	--	70632	--	70632	--	76283
		СП - 8%			--	--	--	--		5651	
25	243-907-3901 РСНБ РК 2015	Потолочная скоба регулируемая	шт.	216	829,00	--	179064	--	179064	--	193389
		СП - 8%			--	--	--	--		14325	
26	243-907-4201 РСНБ РК 2015	Кабельный отвод	шт.	10	835,00	--	8350	--	8350	--	9018
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
27	243-907-6101 РСНБ РК 2015	Фиксатор для подвеса кабельных лотков	шт.	100	173,00	--	17300	--	17300	--	18684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
28	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетки,корпуса. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	221	1049,38	6,24	231913	1379	5684	162320	425772
		НР - 72%; СП - 8%			1017,42	2,69	224850	594		31539	
29	247-214-0201 РСНБ РК 2015	**Розетка одинарная 33° с з/к, 250 В, 16А (белый). Тип: STD-D3 RW1**	шт.	93	354,00	--	32922	--	32922	--	35556
		СП - 8%			--	--	--	--		2634	
30	247-214-0301 РСНБ РК 2015	**Корпус компьютерной розетки А, на 2 модуля, прямой**	шт.	62	742,00	--	46004	--	46004	--	49684
		СП - 8%			--	--	--	--		3680	
31	243-907-6103 РСНБ РК 2015	**Коробка многоместная - Batibox - 6 модуля - глубина 40**	шт.	66	736,00	--	48576	--	48576	--	52462
		СП - 8%			--	--	--	--		3886	
32	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Модули, масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	184	1380,16	32,16	253949	5917	--	188204	477526
		НР - 75%; СП - 8%			1348,00	15,80	248032	2907		35372	
33	248-401-0603 РСНБ РК 2015	**Модуль Eurolan 16B-U6-03BL**	шт.	166	4695,00	--	779370	--	779370	--	841720
		СП - 8%			--	--	--	--		62350	
34	248-401-0602 РСНБ РК 2015	**Модуль Eurolan 16B-U3-12BL**	шт.	18	1757,00	--	31626	--	31626	--	34156
		СП - 8%			--	--	--	--		2530	
35	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	1400	333,04	134,51	466256	188314	56742	204060	723941
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	44,44	221200	62216		53625	
36	243-215-0103 РСНБ РК 2015	**Кабель NIKOLAN U/UTP, 1 пара, Кат.3, 24 AWG, LSZH**	км	0,6	332309,00	--	199385	--	199385	--	215336
		СП - 8%			--	--	--	--		15951	
37	243-215-0105 РСНБ РК 2015	**Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, LSZH нг(А)-HFLTx, белый**	км	0,8	548750,00	--	439000	--	439000	--	474120
		СП - 8%			--	--	--	--		35120	
38	ТЦЕНА	**Кабель Eurolan 21D-U6-02WT**	шт	85	4285,71	--	364285	--	364285	--	393428
		СП - 8%			--	--	--	--		29143	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8421369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1116733				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					232474			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					79746			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5615493		
		- Накладные расходы	тенге							832861	
		- Сметная прибыль	тенге							623807	

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки пункт
Наименование объекта - Электроснабжение
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	33381,496	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	2671,419	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,671	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КТПНГ 400-10/0,4кВ										
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ-А. Монтаж оборудования**	подстанция	1		92879,70	44776,26	92880	44776	5444	43626	147427
		НР - 72%; СП - 8%				42660,00	17931,98	42660	17932		10920	
2	515-102-0418 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1		1430373,00	--	1430373	--		--	1430373
						--	--	--	--	1430373	--	
3	515-101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА**	шт.	1		1655597,00	--	1655597	--		--	1655597
						--	--	--	--	1655597	--	
		Дизель-генератор										
4	1313-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Дизель-генератор . Монтаж оборудования**	т	1		231482,28	16299,33	231482	16300	18262	122241	382021
		НР - 61%; СП - 8%				196920,00	3475,53	196920	3476		28298	
5	515-103-0103 РСНБ РК 2015	**Дизель-генератор**	шт.	1		14660898,00	--	14660898	--		--	14660898
						--	--	--	--	14660898	--	
		Кабельно-проводниковая продукция										
6	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3	70		380,54	370,62	26638	25944	--	4260	33370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			9,92	74,61	694	5223		2472	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,1	2359,90	--	4956	--	--	3568	9206
		НР - 72%; СП - 8%			2359,90	--	4956	--		682	
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	70	19,43	19,43	1360	1361	--	432	1936
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,58	--	601		143	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	70	1026,43	--	71850	--	--	51732	133469
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	71850	--		9887	
10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	140	539,36	444,56	75510	62239	--	28856	112715
		НР - 72%; СП - 8%			94,80	191,47	13272	26806		8349	
11	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	140	159,00	127,40	22260	17836	--	8716	33454
		НР - 72%; СП - 8%			31,60	54,87	4424	7682		2478	
12	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,075	7240,00	--	543	--	543	--	586
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
13	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	140	688,12	355,86	96337	49820	6701	41664	149041
		НР - 72%; СП - 8%			284,40	128,93	39816	18050		11040	
14	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	140	472,54	377,74	66156	52884	--	25955	99480
		НР - 72%; СП - 8%			94,80	162,69	13272	22777		7369	
15	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	140	273,69	226,29	38317	31680	--	14602	57152
		НР - 72%; СП - 8%			47,40	97,46	6636	13644		4233	
16	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,1	78511,00	--	86362	--	86362	--	93271
		СП - 8%			--	--	--	--		6909	
17	243-101-0305 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км	0,14	3352075,00	--	469290	--	469290	--	506833
		СП - 8%			--	--	--	--		37543	
18	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	694	333,04	134,51	231130	93350	28128	101155	358868
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	44,44	109652	30841		26583	
19	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,694	166618,00	--	115633	--	115633	--	124884
		СП - 8%			--	--	--	--		9251	
		Железобетонные элементы									
20	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	26	18601,51	16865,41	483639	438501	--	80851	609649
		НР - 99%; СП - 8%			1736,10	1404,95	45139	36529		45159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	14	19,43	19,43	272	272	--	86	387
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,58	--	120		29	
22	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,55	13257,24	7652,52	7291	4208	--	3447	11597
		НР - 80%; СП - 8%			5604,72	2229,84	3083	1226		859	
23	225-204-1006 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3-ц	шт.	11	133696,00	--	1470656	--	1470656	--	1588308
		СП - 8%			--	--	--	--		117652	
24	1133-0108-0107 РСНБ РК 2015	Стойки порталов сборные железобетонные вибрированные массой до 3,5 т. Установка в пробуренные котлованы	м3 сборных железобетонных конструкций	6,58	27708,69	13786,33	182323	90714	--	98569	303363
		НР - 80%; СП - 8%			13922,36	4802,67	91609	31602		22471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,01 6,6458	--				--		
25	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	14	56112,00	--	785568	--	785568	--	848413
		СП - 8%			--	--	--	--		62845	
				Металлические конструкции							
26	243-907-4904 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М12, длиной 41 мм	1000 шт.	0,022	344740,00	--	7584	--	7584	--	8191
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
27	243-907-5002 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,006	58811,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
28	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты Б5	т	0,0018	309548,00	--	557	--	557	--	602
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
29	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Гайки М12/М8	т	0,000432	233942,00	--	101	--	101	--	109
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
30	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	538,08	23,61	1614	71	809	545	2331
		НР - 72%; СП - 8%			244,80	7,29	734	22		173	
31	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	22	410,70	16,49	9035	363	2950	4187	14280
		НР - 72%; СП - 8%			260,10	4,22	5722	93		1058	
32	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,416746	53145,79	26446,22	22148	11022	1055	11431	36265
		НР - 80%; СП - 8%			24165,00	10120,39	10071	4218		2686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012 0,005001	211214,00				1056		
33	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование	т	0,416746	498969,00	--	207943	--	207943	--	224578
		СП - 8%			--	--	--	--		16635	
		Линейная арматура									
34	252-206-0504 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.	12	574,00	--	6888	--	6888	--	7439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
35	252-206-0304 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г-1	шт.	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
36	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	1709,00	--	20508	--	20508	--	22149
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
37	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое	шт.	2	588,00	--	1176	--	1176	--	1270
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
38	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	588,00	--	7056	--	7056	--	7620
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
39	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	17	50,00	--	850	--	850	--	918
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
40	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	50,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
41	252-108-0703 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-7 (КП-22)	шт.	4	50,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
42	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	20	397,00	--	7940	--	7940	--	8575
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
43	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	23	200,00	--	4600	--	4600	--	4968
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
44	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	3565,00	--	85560	--	85560	--	92405
		СП - 8%			--	--	--	--		6845	
45	252-207-2101 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа ВШ1	шт.	29	402,00	--	11658	--	11658	--	12591
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
46	252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-17	шт.	1	555,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
47	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7	шт.	1	644,00	--	644	--	644	--	696
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
48	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1253,00	--	15036	--	15036	--	16239
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
49	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	29	1772,00	--	51388	--	51388	--	55499
		СП - 8%			--	--	--	--		4111	
		Электротехнические изделия и прочее									
50	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	61756,60	47480,73	123513	94962	111	44622	181585
		НР - 72%; СП - 8%			14220,00	16767,27	28440	33535		13451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	243-903-2703 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-12/150-240/450-L12	шт.	2	91182,00	--	182364	--	182364	--	196953
		СП - 8%			--	--	--	--		14589	
52	1308-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	2	50912,15	12857,41	101824	25714	16070	50490	164499
		НР - 72%; СП - 8%			30020,00	5042,16	60040	10084		12185	
53	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	7986,54	214,94	15973	430	2903	9213	27201
		НР - 72%; СП - 8%			6320,00	78,06	12640	156		2015	
54	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059,00	--	204118	--		--	204118
					--	--	--	--	204118	--	
55	261-404-0553 РСНБ РК 2015	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	2	1074,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
56	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	314,00	--	628	--	628	--	678
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
57	1308-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	35004,45	4022,33	210027	24134	81613	84352	317930
		НР - 72%; СП - 8%			17380,00	2145,99	104280	12876		23550	
58	515-301-1101 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-1	шт.	6	13522,00	--	81132	--		--	81132
					--	--	--	--	81132	--	
59	1133-0204-0301 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	0,02	336279,14	159294,24	6726	3186	55	3566	11116
		НР - 80%; СП - 8%			174272,00	48617,32	3485	972		823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,5 0,01	1607,00				16		
59.2	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4 0,068	423,00				29		
60	243-601-0104 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	км	0,002	695517,00	--	1391	--	1391	--	1502
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
61	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,018	166618,00	--	2999	--	2999	--	3239
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
62	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	30	32169,58	21635,98	965087	649079	--	287533	1352830
		НР - 61%; СП - 8%			10533,60	5178,60	316008	155358		100210	
63	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	30000	38,00	--	1140000	--	1140000	--	1231200
		СП - 8%			--	--	--	--		91200	
		Для фундамента ДГУ									
64	1107-0101-0110 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	2	4133,44	2376,52	8267	4753	--	5989	15396
		НР - 118%; СП - 8%			1756,92	780,59	3514	1561		1140	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--				--		
65	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,432		35898,00	--	15508	--	15508	--	16749
		СП - 8%				--	--	--	--		1241	
66	211-202-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
67	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,49		29652,00	--	14529	--	14529	--	15691
		СП - 8%				--	--	--	--		1162	
68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2		926,59	20,22	1853	40	1153	619	2670
		НР - 93%; СП - 8%				329,87	3,16	660	6		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00032	177423,00				57		
68.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00048	53822,00				26		
68.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,8	223,00				1070		
		Заземленя										
69	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4		3659,43	175,27	14638	701	9653	3239	19307
		НР - 72%; СП - 8%				1071,00	53,72	4284	215		1430	
70	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	28		577,64	23,61	16174	661	7802	5699	23623
		НР - 72%; СП - 8%				275,40	7,29	7711	204		1750	
71	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	29		4951,45	204,10	143592	5919	97740	30274	187775
		НР - 72%; СП - 8%				1377,00	72,90	39933	2114		13909	
72	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	165,6		1462,06	181,16	242117	30000	14490	150938	424500
		НР - 72%; СП - 8%				1193,40	72,52	197627	12009		31444	
73	241-108-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х6,0 мм	м	100		5541,00	--	554100	--	554100	--	598428
		СП - 8%				--	--	--	--		44328	
74	241-101-0125 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	55		1520,00	--	83600	--	83600	--	90288
		СП - 8%				--	--	--	--		6688	
75	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	10,6		398,00	--	4219	--	4219	--	4557
		СП - 8%				--	--	--	--		338	
		Опоры освещения										
76	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание грунта без креплений без откосов глубиной до 1,8 м.	м3 грунта	9,72		4549,77	--	44224	--	--	31841	82150
		НР - 72%; СП - 8%				4549,77	--	44224	--		6085	
77	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	0,72		149,86	104,77	108	75	--	59	180

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				45,09	30,93	32	22		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м3	0,124	0,08928	--				--		
77.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,008	0,00576	--				--		
78	211-301-0302 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,12		2961,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
79	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,4		181,70	81,69	1526	686	--	856	2572
		НР - 72%; СП - 8%				100,01	41,48	840	348		191	
80	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под столбы освещения. Устройство	м3	3,2		44852,29	2026,39	143527	6484	110202	25924	183008
		НР - 91%; СП - 8%				8387,82	514,79	26841	1647		13556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,248	31723,00				103036		
81	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж опоры массой до 0,5 т . Установка на наружных фундаментах	опора	12		28739,67	10023,74	344876	120285	11759	210702	600025
		НР - 80%; СП - 8%				17736,00	4212,17	212832	50546		44446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014	0,168	69995,00				11759		
81.2	211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,51	6,12	--				--		
82	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12		13350,76	7297,67	160209	87572	6715	69822	248434
		НР - 72%; СП - 8%				5493,51	2587,78	65922	31053		18403	
83	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами	светильник	12		2250,65	192,96	27008	2316	234	20477	51284
		НР - 80%; СП - 8%				2038,20	94,80	24458	1138		3799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,12	1607,00				193		
84	247-103-0213 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	12		98069,00	--	1176828	--	1176828	--	1270974
		СП - 8%				--	--	--	--		94146	
85	247-306-0201 РСНБ РК 2015	Опора освещения ОТ1-3,0-0,8	шт.	7		41494,00	--	290458	--	290458	--	313695
		СП - 8%				--	--	--	--		23237	
86	247-306-0202 РСНБ РК 2015	Опора освещения ОТ1-3,0-0,8	шт.	5		48970,00	--	244850	--	244850	--	264438
		СП - 8%				--	--	--	--		19588	
87	247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн К52-0,2-1-5 кронштейн однорожковый	шт.	7		6432,00	--	45024	--	45024	--	48626
		СП - 8%				--	--	--	--		3602	
88	247-105-0607 РСНБ РК 2015	Светильник NTV 133 E100 ball opal 400	шт.	7		12980,00	--	90860	--	90860	--	98129
		СП - 8%				--	--	--	--		7269	
89	247-103-0935 РСНБ РК 2015	Прожектор СДО 04-100 светодиодный SMD IP65	шт.	5		31751,00	--	158755	--	158755	--	171455
		СП - 8%				--	--	--	--		12700	
90	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40		364,00	161,08	14560	6443	1797	6124	22339
		НР - 72%; СП - 8%				158,00	54,65	6320	2186		1655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	200	333,04	134,51	66608	26902	8106	29151	103420
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	44,44	31600	8888		7661	
92	1308-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	140	726,35	354,61	101689	49646	5591	45952	159452
		НР - 72%; СП - 8%			331,80	124,07	46452	17370		11811	
93	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	165,6	1462,06	181,16	242117	30000	14490	150938	424500
		НР - 72%; СП - 8%			1193,40	72,52	197627	12009		31444	
94	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	40	1063,00	--	42520	--	42520	--	45922
		СП - 8%			--	--	--	--		3402	
95	243-113-1106 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	0,14	1135902,00	--	159026	--	159026	--	171748
		СП - 8%			--	--	--	--		12722	
96	243-113-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,1	287632,00	--	28763	--	28763	--	31064
		СП - 8%			--	--	--	--		2301	
97	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,14	250191,00	--	35027	--	35027	--	37829
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**33381496**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**2096280**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2111329**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**575139**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**8090478**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**18032118**		
		- Накладные расходы	тенге							**1914303**	
		- Сметная прибыль	тенге							**1136989**	

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области
Шифр стройки пункт
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	29445,321	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	4037,975	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,862	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1127-0901-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ограждения .Демонтаж**	м	294		1105,65	330,71	325060	97228	--	292346	666798
		НР - 108%; СП - 8%				774,94	145,78	227831	42859		49392	
2	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки.Демонтаж**	шт.	1		10403,93	98,45	10404	98	--	12206	24419
		НР - 118%; СП - 8%				10305,48	38,37	10305	38		1809	
3	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота.Демонтаж**	шт.	2		27235,87	4295,23	54472	8591	--	58408	121910
		НР - 118%; СП - 8%				22940,64	1808,37	45881	3617		9030	
4	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания	326		197,26	--	64307	--	--	46301	119456
		НР - 72%; СП - 8%				197,26	--	64307	--		8849	
5	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	76		3276,32	1329,52	249000	101043	--	210946	496741
		НР - 108%; СП - 8%				1946,80	623,20	147957	47363		36796	
6	1146-0401-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	6,27		138586,53	72978,96	868938	457578	--	537603	1519064
		НР - 84%; СП - 8%				65607,57	36466,40	411359	228644		112523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1572181	664538	--	1157810	2948388
								907640	322521	--	218399	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1572181				
	Всего заработная плата		тенге						1230161			
		Накладные расходы	тенге					1157810				
		Сметная прибыль	тенге					218399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2948390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									887
		Сметная заработная плата	тенге						1230161			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2948390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									887
		Сметная заработная плата	тенге						1230161			
		РАЗДЕЛ 2.Проезды, тротуары и площадки										
		ТИП1										
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	121,3		9232,84	1095,97	1119943	132941	966548	57832	1271997
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	272,83	20454	33094		94222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	133,43	7240,00				966033		
7.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	6,065	85,00				516		
8	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	121,3		9156,17	1647,75	1110643	199872	879540	89049	1295667
		НР - 108%; СП - 8%				257,47	422,27	31231	51221		95975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,26	152,838	5750,00				878819		
8.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	8,491	85,00				722		
9	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1213		2403,41	199,36	2915336	241823	2641247	72471	3226832
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,72	32266	34837		239025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0968	117,4184	22475,00				2638979		
9.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,0131	165728,00				2171		
9.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,213	85,00				103		
10	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины/60 мм/ покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1213		2178,34	0,16	2642326	194	2619425	24524	2880198
		НР - 108%; СП - 8%				18,72	--	22707	--		213348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,096	116,448	22475,00				2617169		
10.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,013586	165728,00				2252		
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1213		2605,79	210,81	3160823	255712	2872845	71541	3490953
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,01	32266	33976		258589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0976	118,3888	24247,00				2870573		
11.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,0131	165728,00				2171		
11.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,213	85,00				103		
		ТИП2										
12	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,19		9156,17	1647,75	29208	5256	23131	2342	34074
		НР - 108%; СП - 8%				257,47	422,27	821	1347		2524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,26	4,0194	5750,00				23112		
12.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	0,2233	85,00				19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	319	2105,38	179,86	671616	57375	134	562636	1332992
		НР - 88%; СП - 8%			1925,10	79,16	614107	25252		98740	
14	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,95	7240,00	--	115478	--	115478	--	124716
		СП - 8%			--	--	--	--		9238	
15	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Песчанно-цементная смесь	м3	9,57	28454,00	--	272305	--	272305	--	294089
		СП - 8%			--	--	--	--		21784	
16	255-102-0610 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	319	3607,00	--	1150633	--	1150633	--	1242684
		СП - 8%			--	--	--	--		92051	
		ТИП3									
17	1147-0212-0103 РСНБ РК 2015	Грунтовая покрытия	м2	152	242,25	--	36822	--	--	32403	74763
		НР - 88%; СП - 8%			242,25	--	36822	--		5538	
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	480	2891,31	33,74	1387829	16195	936754	477135	2014161
		НР - 108%; СП - 8%			906,00	14,40	434880	6912		149197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059 28,32	31723,00				898395		
19	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой БР100,30,15 ГОСТ 6665-91	м3	21,6	71580,00	--	1546128	--	1546128	--	1669818
		СП - 8%			--	--	--	--		123690	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	214	2891,31	33,74	618740	7221	417635	212723	897980
		НР - 108%; СП - 8%			906,00	14,40	193884	3082		66517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059 12,626	31723,00				400535		
21	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой БР100,30,15 ГОСТ 6665-91	м3	3,424	71580,00	--	245090	--	245090	--	264697
		СП - 8%			--	--	--	--		19607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				17022920	916589	14686893	1602656	20115621
							1419438	189721	--	1490045	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				17022920				
	Материалы		тенге				11357261				
	Всего заработная плата		тенге					1609159			
	Местные материалы		тенге				3329634				
		Накладные расходы	тенге				1602656				
		Сметная прибыль	тенге				1490045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20115621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1137
		Сметная заработная плата	тенге					1609159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				20115621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1137
		Сметная заработная плата	тенге					1609159			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение									
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5	10751,41	1851,96	53757	9260	39342	8876	67644
		НР - 93%; СП - 8%			1031,05	877,84	5155	4389		5011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 5,75	6831,00				39278		
23	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	13,25	38915,75	539,95	515634	7154	458948	47677	608376

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				3738,24	215,88	49532	2860		45065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	13,515	33058,00				446779		
		Звено 1										
24	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,56		20203,73	2667,84	455796	60187	165727	227713	738190
		НР - 93%; СП - 8%				10189,80	663,60	229882	14971		54681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,22	4,9632	33372,00				165632		
25	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,02256		78511,00	--	1771	--	1771	--	1913
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
26	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения . Монтаж	т конструкций	5,74904		134792,22	1695,02	774926	9745	68972	482649	1358181
		НР - 69%; СП - 8%				121100,00	571,04	696209	3283		100606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,016	0,091985	647579,00				59567		
27	241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	564		455,00	--	256620	--	256620	--	277150
		СП - 8%				--	--	--	--		20530	
28	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	169,2		1394,00	--	235865	--	235865	--	254734
		СП - 8%				--	--	--	--		18869	
29	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	4,60036		271941,00	--	1251026	--	1251026	--	1351108
		СП - 8%				--	--	--	--		100082	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	143,726		99,53	2,70	14305	388	6311	5280	21152
		НР - 69%; СП - 8%				52,92	0,32	7606	46		1567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,012935	439993,00				5691		
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113	м2	143,726		83,92	1,92	12061	276	7340	3099	16373
		НР - 69%; СП - 8%				30,93	0,32	4445	46		1213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,012935	508438,00				6577		
		Звено 2										
32	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,24		20203,73	2667,84	4849	640	1763	2422	7853
		НР - 93%; СП - 8%				10189,80	663,60	2446	159		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,22	0,0528	33372,00				1762		
33	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,00024		78511,00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
34	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения . Монтаж	т конструкций	0,03688		134792,22	1695,02	4971	62	443	3096	8713
		НР - 69%; СП - 8%				121100,00	571,04	4466	21		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,016	0,00059	647579,00				382		
35	241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	4		455,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
36	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,2		1394,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
37	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02874		271941,00	--	7816	--	7816	--	8441
		СП - 8%				--	--	--	--		625	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,922		99,53	2,70	92	2	41	34	136
		НР - 69%; СП - 8%				52,92	0,32	49	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000083	439993,00				37		
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113	м2	0,922		83,92	1,92	77	1	47	20	105
		НР - 69%; СП - 8%				30,93	0,32	29	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000083	508438,00				42		
		Звено 3										
40	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,48		20203,73	2667,84	9698	1281	3526	4845	15706
		НР - 93%; СП - 8%				10189,80	663,60	4891	319		1163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,22	0,1056	33372,00				3524		
41	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,00048		78511,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
42	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения . Монтаж	т конструкций	0,1376		134792,22	1695,02	18547	234	1650	11552	32507
		НР - 69%; СП - 8%				121100,00	571,04	16663	79		2408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,016	0,002202	647579,00				1426		
43	241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	14,8		455,00	--	6734	--	6734	--	7273
		СП - 8%				--	--	--	--		539	
44	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	3,6		1394,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
45	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1094		271941,00	--	29750	--	29750	--	32130
		СП - 8%				--	--	--	--		2380	
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,44		99,53	2,70	342	9	151	126	506
		НР - 69%; СП - 8%				52,92	0,32	182	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00031	439993,00				136		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113	м2	3,44		83,92	1,92	289	7	176	74	392
		НР - 69%; СП - 8%				30,93	0,32	106	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,00031	508438,00				157		
		Звено 4										
48	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,24		20203,73	2667,84	4849	640	1763	2422	7853
		НР - 93%; СП - 8%				10189,80	663,60	2446	159		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,22	0,0528	33372,00				1762		
49	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,00024		78511,00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
50	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения . Монтаж	т конструкций	0,08071		134792,22	1695,02	10879	137	968	6776	19067
		НР - 69%; СП - 8%				121100,00	571,04	9774	46		1412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,016	0,001291	647579,00				836		
51	241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	8		455,00	--	3640	--	3640	--	3931
		СП - 8%				--	--	--	--		291	
52	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2,2		1394,00	--	3067	--	3067	--	3312
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
53	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0645		271941,00	--	17540	--	17540	--	18943
		СП - 8%				--	--	--	--		1403	
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,01775		99,53	2,70	201	6	88	74	297
		НР - 69%; СП - 8%				52,92	0,32	107	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000182	439993,00				80		
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113	м2	2,01775		83,92	1,92	169	4	103	44	230
		НР - 69%; СП - 8%				30,93	0,32	62	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000182	508438,00				92		
		ВОРОТА										
56	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,48		20203,73	2667,84	9698	1281	3526	4845	15706
		НР - 93%; СП - 8%				10189,80	663,60	4891	319		1163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,22	0,1056	33372,00				3524		
57	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,00048		78511,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%				--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ворота . Монтаж	т конструкций	0,27112		134792,22	1695,02	36545	460	3252	22761	64051
		НР - 69%; СП - 8%				121100,00	571,04	32833	155		4744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,016	0,004338	647579,00				2809		
59	241-102-0134 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	36,4		721,00	--	26244	--	26244	--	28344
		СП - 8%				--	--	--	--		2100	
60	241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	7		455,00	--	3185	--	3185	--	3440
		СП - 8%				--	--	--	--		255	
61	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4		1394,00	--	5576	--	5576	--	6022
		СП - 8%				--	--	--	--		446	
62	241-102-0181 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	4		2148,00	--	8592	--	8592	--	9279
		СП - 8%				--	--	--	--		687	
63	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,14084		271941,00	--	38300	--	38300	--	41364
		СП - 8%				--	--	--	--		3064	
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,778		99,53	2,70	675	18	298	249	998
		НР - 69%; СП - 8%				52,92	0,32	359	2		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00061	439993,00				268		
65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113	м2	6,778		83,92	1,92	569	13	346	146	772
		НР - 69%; СП - 8%				30,93	0,32	210	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,00061	508438,00				310		
		Калитка										
66	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,24		20203,73	2667,84	4849	640	1763	2422	7853
		НР - 93%; СП - 8%				10189,80	663,60	2446	159		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,22	0,0528	33372,00				1762		
67	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,00024		78511,00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
68	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ворота . Монтаж	т конструкций	0,05763		134792,22	1695,02	7768	98	691	4838	13615
		НР - 69%; СП - 8%				121100,00	571,04	6979	33		1009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,016	0,000922	647579,00				597		
69	241-102-0134 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	8,7		721,00	--	6273	--	6273	--	6775
		СП - 8%				--	--	--	--		502	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	2,4		455,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
71	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,8		1394,00	--	1115	--	1115	--	1204
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
72	241-102-0181 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	0,8		2148,00	--	1718	--	1718	--	1855
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
73	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,07042		271941,00	--	19150	--	19150	--	20682
		СП - 8%				--	--	--	--		1532	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,44075		99,53	2,70	143	3	64	53	212
		НР - 69%; СП - 8%				52,92	0,32	76	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00013	439993,00				57		
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113	м2	1,44075		83,92	1,92	121	2	74	31	164
		НР - 69%; СП - 8%				30,93	0,32	45	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,00013	508438,00				66		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3875528	92548	2701091	842124	5095068
								1081889	27052	--	377414	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2453660				
	Материалы		тенге					691397				
	Всего заработная плата		тенге						338400			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1363582				
	Местные материалы		тенге					1904				
		Накладные расходы	тенге					310452				
		Сметная прибыль	тенге					221132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2985244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
		Сметная заработная плата	тенге						338400			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					853636				
	Материалы		тенге					75977				
	Всего заработная плата		тенге						770541			
		Накладные расходы	тенге					531672				
		Сметная прибыль	тенге					110824				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					1496132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									549
		Сметная заработная плата	тенге						770541			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					568232				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					568232				
		Сметная прибыль	тенге					45458				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					613690				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					5095066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									774
		Сметная заработная плата	тенге						1108941			

РАЗДЕЛ 4.Мафы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Скамья со спинкой**	шт.	8	92350,00	208,00	738800	1664	682920	47560	849272
		НР - 5945 тенге; СП - 7864 тенге			6777,00	62,00	54216	496		62912	
77	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Урна на двух стойках**	шт.	6	30573,00	83,00	183438	498	172740	11700	210750
		НР - 1950 тенге; СП - 2602 тенге			1700,00	20,00	10200	120		15612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				922238	2162	855660	59260	1060022
							64416	616	--	78524	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				922238				
	Материалы		тенге				855660				
	Всего заработная плата		тенге					65032			
		Накладные расходы	тенге				59260				
		Сметная прибыль	тенге				78524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1060022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	тенге					65032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1060022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	тенге					65032			
		РАЗДЕЛ 5.Площадка для мусорных контейнеров									
78	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,84	10751,41	1851,96	9031	1555	6610	1491	11364
		НР - 93%; СП - 8%			1031,05	877,84	866	737		842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 0,966	6831,00				6599		
79	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,43	39740,38	681,59	56829	975	48337	7197	69148
		НР - 91%; СП - 8%			5256,90	273,37	7517	391		5122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 1,45145	31723,00				46044		
80	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04251	275482,00	--	11711	--	11711	--	12648
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
81	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,76	17083,92	1668,24	30068	2936	13726	13184	46712
		НР - 93%; СП - 8%			7616,98	437,50	13406	770		3460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24 0,4224	32479,00				13719		
82	213-101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	0,9025641	78511,00	--	70861	--	70861	--	76530
		СП - 8%			--	--	--	--		5669	
83	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Парапет. Устройство**	м3	0,18	39740,38	681,59	7153	122	6085	906	8704
		НР - 91%; СП - 8%			5256,90	273,37	946	49		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 0,1827	31723,00				5796		
84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00375	275482,00	--	1033	--	1033	--	1116
		СП - 8%			--	--	--	--		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**186686**	**5588**	**158363**	**22778**	**226222**
							22735	**1947**	**--**	**16758**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**186686**				
	Материалы		тенге				**74756**				
	Всего заработная плата		тенге					**24682**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**12744**				
	Местные материалы		тенге				**70861**				
		Накладные расходы	тенге				**22778**				
		Сметная прибыль	тенге				**16758**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**226222**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	тенге					**24682**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**226222**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	тенге					**24682**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**29445321**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**3496118**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1681425**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**541857**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**18402008**		
		- Накладные расходы	тенге							**3684628**	
		- Сметная прибыль	тенге							**2181140**	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция здания "Атырауского областного центра психического здоровья"к "призывному пункту" в поселке Индербор Индерского района Атырауской области

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	19832,79472	1391,95 --	- --	- -	27606201
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1229,054929	1708,31 --	- --	- -	(2099608)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**27606201**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,224	9419 --	- --	2257 505,57	2110
4	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,7711705	608 --	- --	- -	1077
5	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	11,22084656	190 --	- --	- -	2132

6	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	39,6	11637 --	- --	2257 89377,2	460825
7	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,18574	342 --	- --	- -	1774
8	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,53848	44 --	- --	- -	288
9	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	63,025539	14 --	- --	- -	882
10	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,673148	4230 --	- --	1580 1063,57	2847
11	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0027792	5302 --	- --	1888 5,25	15
12	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0029448	7029 --	- --	2257 6,65	21
13	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	23,788269	9428 --	- --	2257 53690,12	224276
14	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	41,76	3812 --	- --	1580 65980,8	159189
15	697С	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	1,88616	4508 --	- --	1580 2980,13	8503
16	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	45,79501374	6352 --	- --	1580 72356,12	290890

17	720С	3105-0202-0402 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций, 50 т	маш.-ч	0,29	7680 --	- --	2832 821,28	2227
18	765С	3105-0102-0301 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 6,3 т	маш.-ч	0,05	4645 --	- --	1888 94,4	232
19	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	67,60118	5693 --	- --	2257 152575,86	384854
20	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	9,6726	7377 --	- --	2257 21831,06	71355
21	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	23,332	4702 --	- --	1888 44050,82	109707
22	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,576	6333 --	- --	1888 1087,49	3648
23	792С	3105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т	маш.-ч	0,53	15356 --	- --	4145 2196,85	8139
24	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,5115	6954 --	- --	1888 965,71	3557
25	979С	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,08	276 --	- --	- -	574
26	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	177,2713	4195 --	- --	1323 234529,93	743653
27	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	50,21574	1519 --	- --	1323 66435,42	76278

28	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	25,75392	26 --	- --	- -	670
29	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	189,5113	16 --	- --	- -	3032
30	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	21,3859069	28 --	- --	- -	599
31	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,2426	1354 --	- --	- -	328
32	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,71536	4799 --	- --	2257 12899,57	27428
33	1098С	3401-0107-0101 РСНБ РК 2015	Машины для райберовки отверстий РМ70ТГ	маш.-ч	0,73	149 --	- --	- -	109
34	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,175644	32 --	- --	- -	6
35	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0494296	31 --	- --	- -	2
36	1148С	3403-0202-0401 РСНБ РК 2015	Машины электрозачистные	маш.-ч	12,2	285 --	- --	- -	3477
37	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,04922722	60 --	- --	- -	3
38	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	30,2156964	94 --	- --	- -	2840

39	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,055	1890 --	- --	1323 72,76	104
40	1233С	3106-0202-1101 РСНБ РК 2015	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	17,64688	44 --	- --	- -	776
41	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	67,34229476	707 --	- --	- -	47611
42	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,68199	120 --	- --	- -	562
43	1468С	3202-0201-0503 РСНБ РК 2015	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,44	384 --	- --	- -	169
44	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	4,86	1783 --	- --	1323 6429,78	8665
45	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,46264	13 --	- --	- -	32
46	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	53,5862111	2506 --	- --	1323 70894,56	134287
47	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,165	3951 --	- --	1580 260,7	652
48	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	50,0929	160 --	- --	- -	8015
49	1817С	3202-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тепловозы широкой колеи маневровые, 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,05	12315 --	- --	3468 173,4	616

50	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1364	4776 --	- --	1888 257,52	651
51	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	41,76	696 --	- --	- -	29065
52	1880С	3204-0203-0601 РСНБ РК 2015	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,0352	605 --	- --	316 11,12	21
53	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	160,5836	5353 --	- --	1888 303181,84	859604
54	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,2248	88 --	- --	- -	196
55	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	210,3287986	199 --	- --	- -	41855
56	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	6,9141	14286 --	- --	1888 13053,82	98775
57	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	13,8282	14657 --	- --	2257 31210,25	202680
58	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	93,757781	16 --	- --	- -	1500
59	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,12	7856 --	- --	2257 270,84	943
60	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,10672	4389 --	- --	1888 201,49	468

61	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3800664	210 --	- --	- -	80
62	2437С	3101-0201-0902 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,25 м3	маш.-ч	2,7664	9378 --	- --	1888 5222,96	25943
63	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	2,24532	94 --	- --	- -	211
64	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,952681	5112 --	- --	2257 8921,2	20206
65	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	5,1436546	10571 --	- --	2257 11609,23	54374
66	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	28,18559166	5167 --	- --	1580 44533,23	145635
67	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	54,21694051	5320 --	- --	2257 122367,63	288434
68	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	2,3047	8261 --	- --	2257 5201,71	19039
69	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	231,662611	3044 --	- --	1580 366026,93	705181
70	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	4,3095226	6608 --	- --	1580 6809,05	28477
71	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	44,90646	17 --	- --	- -	763

72	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	73,290946	16 --	- --	- -	1173
73	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	399,762462	59 --	- --	- -	23586
74	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	143,5556369	3216 --	- --	1580 226817,91	461675
75	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,44943892	4091 --	- --	1580 710,11	1839
76	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,00491564	166 --	- --	- -	665
77	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	77,3205056	28 --	- --	- -	2165
78	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1708	28 --	- --	- -	5
79	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	1,43154	240 --	- --	- -	344
80	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	6,366024	49 --	- --	- -	312
81	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	135,8073188	19 --	- --	- -	2580
82	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,09704	3722 --	- --	1888 183,21	361

83	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	1,6448	5451 --	- --	1888 3105,38	8966
84	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,526592	123 --	- --	- -	65
85	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,7162	71 --	- --	- -	193
86	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,921536	29 --	- --	- -	27
87	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	5,0946	30356 --	- --	2257 11498,51	154652
88	3465С	3204-0101-0804 РСНБ РК 2015	Установка горизонтального направленного бурения, с тяговым усилием 60 тс (D130x150)	маш.-ч	7,3736	59469 --	- --	4954 36528,81	438501
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**2099007,76**	**6420243**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
89	100063С	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	156,8574	5750 --	4795 --	- -	901930
90	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,067752	7348 --	6343 --	- -	7846
91	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,533876	7331 --	6339 --	- -	3914
92	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	25,373294	6831 --	5855 --	- -	173325
93	100114С	211-202-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1	0 --	- --	- -	-
94	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	164,0040638	7240	6175	-	1187389

						--	--	-	
95	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,49	29652 --	26587 --	- -	14529
96	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	45,82815	31723 --	28617 --	- -	1453806
97	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,932288	23662 --	20921 --	- -	22060
98	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0445	25552 --	22774 --	- -	1137
99	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	16,46635376	29542 --	26686 --	- -	486449
100	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	16,205352	32882 --	29961 --	- -	532864
101	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	15,0552	32479 --	29565 --	- -	488978
102	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,3328	33372 --	30441 --	- -	177966
103	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	6,2073	35474 --	32796 --	- -	220198
104	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	16,0263	35153 --	32481 --	- -	563373
105	102726С	212-501-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	233,8664	22475 --	21419 --	- -	5256147
106	102734С	212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	118,3888	24247 --	23157 --	- -	2870573
107	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,698096	50575 --	46433 --	- -	85881
108	102868С	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,004	57929 --	53643 --	- -	232

109	102869С	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,0268041	78511 --	73821 --	- -	159126
110	102879С	213-101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	31,2666666	73841 --	69243 --	- -	2308762
111	104921С	213-102-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	23,1686	0 --	- --	- -	-
112	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,7364	1856 --	1818 --	- -	1367
113	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,1672655	216199 --	211906 --	- -	252362
114	127728С	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,210751	309881 --	303775 --	- -	65308
115	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,001869	322 --	314 --	- -	0,6
116	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	7,2	401 --	391 --	- -	2887
117	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	31,8098	317 --	309 --	- -	10084
118	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,804	734 --	718 --	- -	1324
119	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1952	112 --	110 --	- -	22
120	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	139,1299622	70 --	68 --	- -	9739
121	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00225447	5245 --	5141 --	- -	12
122	128921С	261-102-0131 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	248521	243211	-	7

						--	--	-	
123	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0544108	1813594 --	1776623 --	- -	98679
124	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,12	600359 --	594480 --	- -	72043
125	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00683733	70497 --	68510 --	- -	482
126	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,583154	69995 --	68018 --	- -	600778
127	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,7898	70831 --	68838 --	- -	126773
128	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,040569	34278 --	33001 --	- -	1391
129	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0094248	34278 --	33001 --	- -	323
130	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,1798	34278 --	33001 --	- -	40441
131	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	24,7589	69788 --	67815 --	- -	1727874
132	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,37255	69788 --	67815 --	- -	235364
133	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,805895	60862 --	59064 --	- -	49048
134	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,529482	60862 --	59064 --	- -	397397

135	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,15603	50488 --	48986 --	- -	7878
136	133835С	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	14,6	15387 --	15030 --	- -	224650
137	133837С	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	123,2	30683 --	30025 --	- -	3780146
138	134889С	224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	746,00806	3462 --	3384 --	- -	2582680
139	135024С	224-102-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	32,8	2608 --	2546 --	- -	85542
140	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	543,9257824	175 --	169 --	- -	95187
141	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	177,4062	238 --	233 --	- -	42223
142	135553С	235-101-1001 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	28,8033	308 --	299 --	- -	8871
143	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	931,900816	145 --	141 --	- -	135126
144	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,582	952 --	933 --	- -	1506
145	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	191,7508	1712 --	1677 --	- -	328277
146	136008С	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	61,2154235	23746 --	22905 --	- -	1453621
147	136262С	234-202-0103 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	0,4429	7538 --	7343 --	- -	3339

148	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,165528	26320 --	24784 --	- -	4357
149	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0098179	32363 --	31113 --	- -	318
150	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01746	32612 --	31247 --	- -	569
151	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00032	177423 --	173104 --	- -	57
152	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,7593584	165728 --	161113 --	- -	125847
153	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	2,3186789	126047 --	122210 --	- -	292263
154	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,20883972	647579 --	633472 --	- -	135240
155	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0286	309548 --	302606 --	- -	8853
156	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	8,355942	314 --	307 --	- -	2624
157	144902С	261-107-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,08	2478 --	2361 --	- -	198
158	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	472,7709	15 --	14 --	- -	7092
159	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,71604	450 --	441 --	- -	1672
160	145974С	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	16,3362	390 --	381 --	- -	6371
161	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,5825	348 --	340 --	- -	1247
162	145992С	261-107-0995 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,2079	48159 --	46871 --	- -	10012

163	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,107308	229265 --	223105 --	- -	24602
164	146123С	217-503-0102 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,004	514389 --	502893 --	- -	2058
165	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00110699	2462597 --	2412901 --	- -	2726
166	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000551	622565 --	608926 --	- -	343
167	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,2774	5777 --	5661 --	- -	13157
168	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,01878	303 --	268 --	- -	3339
169	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,28732	153 --	147 --	- -	44
170	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00076	474618 --	463648 --	- -	361
171	146693С	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	0,13	1607 --	1574 --	- -	209
172	146704С	261-107-0344 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0029	592271 --	579630 --	- -	1718
173	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1186851 --	1162390 --	- -	24
174	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,28575576	53822 --	52647 --	- -	15380
175	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,02983	70405 --	68968 --	- -	2100
176	146773С	217-603-0102 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	66 --	66 --	- -	185
177	146784С	261-107-0374 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	85775 --	82496 --	- -	86

178	146823С	261-107-0930 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	331332 --	323449 --	- -	36
179	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0010854	1196715 --	1171764 --	- -	1299
180	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,050711	74850 --	72181 --	- -	3796
181	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,199861	1148617 --	1124894 --	- -	229564
182	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00341127	287630 --	281927 --	- -	981
183	146897С	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,01132064	197429 --	193479 --	- -	2235
184	147023С	261-107-0424 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,434	3867 --	3790 --	- -	1678
185	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,444	320 --	313 --	- -	142
186	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	16,567945	90 --	87 --	- -	1491
187	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,85939	6931 --	6792 --	- -	5956
188	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00067587	1863700 --	1826336 --	- -	1260
189	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0007	1358578 --	1331123 --	- -	951
190	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,787	1082 --	1060 --	- -	852
191	147162С	261-107-0488 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	14,6	114 --	111 --	- -	1664
192	147163С	261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	14,6	85 --	83 --	- -	1241

193	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,1562	448 --	438 --	- -	70
194	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	4,2552	652 --	638 --	- -	2774
195	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	1,196089	1755 --	1719 --	- -	2099
196	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,18638016	395085 --	386380 --	- -	73636
197	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	32,699274	170 --	167 --	- -	5559
198	147311С	261-107-0549 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	133360 --	129787 --	- -	373
199	147322С	261-107-0954 РСНБ РК 2015	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,132	321 --	314 --	- -	42
200	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00500095	211214 --	206114 --	- -	1056
201	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0488135	234305 --	228752 --	- -	11437
202	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0416941	206112 --	201113 --	- -	8594
203	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00444158	219538 --	214275 --	- -	975
204	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00395505	207992 --	202955 --	- -	823
205	147482С	261-102-0267 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,51616	542464 --	531003 --	- -	279998
206	147531С	261-107-0646 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	446,76	649 --	636 --	- -	289947
207	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,157716	5164 --	5062 --	- -	814

208	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,6847356	21265 --	20848 --	- -	35826
209	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,56	1252 --	1226 --	- -	701
210	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,005764	4805116 --	4709821 --	- -	27697
211	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0190744	5897974 --	5781250 --	- -	112500
212	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,841704	446 --	437 --	- -	821
213	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	1,5509	1143 --	1119 --	- -	1773
214	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,096011	80185 --	77655 --	- -	7699
215	147732С	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	6,225	376 --	367 --	- -	2341
216	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	6,942	374 --	365 --	- -	2596
217	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	1,05	614 --	601 --	- -	645
218	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01968321	439993 --	429053 --	- -	8660
219	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00656	523700 --	511904 --	- -	3435
220	149231С	236-101-0110 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,081729	1054270 --	1031285 --	- -	86164
221	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,306549	57042 --	55806 --	- -	17486
222	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,05777646	379074 --	369328 --	- -	21902

223	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,048	748 --	732 --	- -	36
224	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,877	568 --	554 --	- -	1066
225	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1531986 --	1499859 --	- -	276
226	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,3782604	220158 --	213529 --	- -	523593
227	149863С	232-503-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М25	кг	32059,545	52 --	50 --	- -	1667096
228	149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	339,6192	2495 --	2441 --	- -	847350
229	150050С	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	3,928928	64712 --	62807 --	- -	254249
230	150364С	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	10,6	398 --	388 --	- -	4219
231	150380С	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	40	1063 --	1036 --	- -	42520
232	150458С	241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	295,8	657 --	642 --	- -	194341
233	150535С	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	28,56	334 --	326 --	- -	9539
234	150540С	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	71,4	398 --	388 --	- -	28417
235	150547С	241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	600,2	455 --	443 --	- -	273091
236	150548С	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	110,16	592 --	577 --	- -	65215
237	150559С	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	118,32	723	705	-	85545

						--	--	-	
238	150563С	241-102-0134 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	45,1	721 --	703 --	- -	32517
239	150581С	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	181	1394 --	1360 --	- -	252314
240	150613С	241-102-0181 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	4,8	2148 --	2094 --	- -	10310
241	151648С	241-108-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х6,0 мм	м	100	5541 --	5412 --	- -	554100
242	154264С	241-201-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	9	144 --	141 --	- -	1296
243	154856С	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49	122 --	119 --	- -	5978
244	154857С	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	94	209 --	204 --	- -	19646
245	154858С	241-205-1203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	2	348 --	341 --	- -	696
246	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406 --	1375 --	- -	2812
247	158885С	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811 --	1772 --	- -	3622
248	158890С	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	6195 --	6062 --	- -	49560
249	165071С	241-208-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	506 --	496 --	- -	506
250	181485С	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	8	19 --	19 --	- -	152
251	181487С	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	35	35	-	35

						--	--	-	
252	181507С	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	23	16 --	16 --	- -	368
253	181508С	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	13	31 --	30 --	- -	403
254	181606С	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	12	65 --	64 --	- -	780
255	181607С	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	5	47 --	46 --	- -	235
256	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	74,51	7 --	7 --	- -	522
257	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	119,756	10 --	9 --	- -	1198
258	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	6,785	12 --	12 --	- -	81
259	182446С	261-301-0285 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	7	1109 --	1087 --	- -	7763
260	182840С	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	82 --	77 --	- -	574
261	182842С	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	281 --	268 --	- -	1967
262	182854С	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	130 --	127 --	- -	260
263	182857С	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	320 --	312 --	- -	960

264	182859С	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	431 --	421 --	- -	6465
265	182903С	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642 --	628 --	- -	1284
266	182908С	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	39 --	38 --	- -	39
267	182910С	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	110 --	108 --	- -	330
268	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,478	31711 --	31080 --	- -	15158
269	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	60757 --	59543 --	- -	122
270	187341С	261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	115339 --	113032 --	- -	923
271	187562С	261-301-0241 РСНБ РК 2015	Труба соединительная	шт.	4	130 --	124 --	- -	520
272	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	785 --	769 --	- -	10990
273	188076С	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	0,3213	3446 --	3371 --	- -	1107
274	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	11,7	4081 --	3991 --	- -	47748
275	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	6	10607 --	10398 --	- -	63642
276	188799С	243-101-0305 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км	0,14	3352075	3278784	-	469290

						--	--	-	
277	190613С	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,67	220596 --	216074 --	- -	147799
278	190615С	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,228	341689 --	334696 --	- -	419594
279	190616С	243-105-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,13	532930 --	522076 --	- -	69281
280	190709С	243-105-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,102	808109 --	791639 --	- -	82427
281	190721С	243-105-0911 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (мк)-0,66	км	0,07	5262749 --	5156172 --	- -	368392
282	190951С	243-105-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-1	км	0,053	1295234 --	1268554 --	- -	68647
283	193731С	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,14	250191 --	244638 --	- -	35027
284	193847С	243-113-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,1	287632 --	281203 --	- -	28763
285	193992С	243-113-1106 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	0,14	1135902 --	1110910 --	- -	159026
286	237220С	243-601-0104 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	км	0,002	695517 --	681551 --	- -	1391
287	237297С	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,712	166618 --	163009 --	- -	118632
288	240893С	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	3565 --	3492 --	- -	85560
289	241154С	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	17	50 --	48 --	- -	850
290	241155С	252-108-0703 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-7 (КП-22)	шт.	4	50	48	-	200

						--	--	-	
291	241156С	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	50 --	48 --	- -	600
292	241222С	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1253 --	1228 --	- -	15036
293	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	280,758	245 --	240 --	- -	68786
294	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	45,5152	227 --	223 --	- -	10332
295	241518С	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	588 --	576 --	- -	7056
296	241743С	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	1709 --	1675 --	- -	20508
297	241928С	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	20	397 --	389 --	- -	7940
298	241931С	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	23	200 --	196 --	- -	4600
299	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	225,42	12 --	12 --	- -	2705
300	242695С	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,26496	8169 --	8009 --	- -	2164
301	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,9	951 --	932 --	- -	856
302	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	36,75	121 --	119 --	- -	4447
303	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1,0159168	380 --	372 --	- -	386
304	242964С	261-404-0586 РСНБ РК 2015	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-2017	т	0,2007	90476 --	87803 --	- -	18159
305	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	33,616	636	624	-	21380

						--	--	-	
306	242985С	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,068	423 --	415 --	- -	29
307	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	70228 --	67823 --	- -	56
308	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	34,63	17 --	17 --	- -	589
309	244660С	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000018	544445 --	533332 --	- -	0,98
310	247677С	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,432	35898 --	33151 --	- -	15508
311	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01004	268275 --	262538 --	- -	2693
312	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,139665	44541 --	42881 --	- -	6221
313	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	3,884166	3875 --	3516 --	- -	15051
314	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	1,27402	1664 --	1630 --	- -	2120
315	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,9432	317 --	317 --	- -	2201
316	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	71,7821851	85 --	85 --	- -	6101
317	249186С	261-107-0506 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	14,6	51 --	50 --	- -	745
318	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0584668	605496 --	592809 --	- -	35401
319	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,38	459 --	448 --	- -	174

320	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	321,4674	459 --	448 --	- -	147554
321	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,656	1090 --	1068 --	- -	715
322	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	117,5273	88 --	85 --	- -	10342
323	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	123,2036	910 --	891 --	- -	112115
324	249529С	261-201-0360 РСНБ РК 2015	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00039	635590 --	621600 --	- -	248
325	249773С	241-101-0125 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	55	1520 --	1481 --	- -	83600
326	249774С	241-101-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	м	65,28	1363 --	1328 --	- -	88977
327	249784С	241-101-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	25,5	854 --	832 --	- -	21777
328	250195С	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	14	544 --	532 --	- -	7616
329	250933С	241-212-0504 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная	шт.	1	376 --	367 --	- -	376
330	251488С	261-301-0257 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	2	38 --	37 --	- -	76
331	252289С	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348 --	31689 --	- -	64696
332	252465С	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	74	1040 --	1018 --	- -	76960
333	252466С	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1457	1425	-	2914

						--	--	-	
334	252537С	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3052 --	2985 --	- -	12208
335	252539С	242-301-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	5384 --	5263 --	- -	21536
336	252542С	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	2922 --	2860 --	- -	11688
337	252766С	242-303-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	66	6439 --	6313 --	- -	424974
338	253017С	242-201-0201 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	48	1861 --	1823 --	- -	89328
339	254983С	261-301-0406 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	841 --	824 --	- -	1682
340	261720С	261-302-0254 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dн 89 мм	комплект	2	19234 --	18742 --	- -	38468
341	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2179 --	2135 --	- -	13074
342	264324С	247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	6700 --	6565 --	- -	13400
343	264414С	247-201-0703 РСНБ РК 2015	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	20060 --	19660 --	- -	40120
344	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	115,26	32 --	31 --	- -	3688
345	264510С	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	70	31 --	30 --	- -	2170

346	264512С	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	105	129 --	126 --	- -	13545
347	264823С	247-204-0731 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	1053 --	1032 --	- -	4212
348	266949С	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	943 --	924 --	- -	1886
349	266957С	248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	109	1832 --	1796 --	- -	199688
350	266978С	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	8	1052 --	1031 --	- -	8416
351	267545С	261-304-0103 РСНБ РК 2015	Вытяжки от газовых колонок	комплект	2	2013 --	1963 --	- -	4026
352	269823С	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	76	967 --	945 --	- -	73492
353	269838С	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	18	1094 --	1070 --	- -	19692
354	269912С	242-207-3802 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	42	287 --	281 --	- -	12054
355	271418С	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	19	330 --	323 --	- -	6270
356	271509С	248-304-0211 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	4	1530 --	1500 --	- -	6120
357	271835С	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	14	56112 --	54024 --	- -	785568
358	271954С	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	150	3481 --	3410 --	- -	522150
359	271969С	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	150	3663 --	3591 --	- -	549450
360	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00405524	651547	636459	-	2642

						--	--	-	
361	273992С	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	550	84 --	80 --	- -	46200
362	274177С	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	11	1961 --	1922 --	- -	21571
363	275793С	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	70	345 --	338 --	- -	24150
364	275801С	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	286 --	280 --	- -	2288
365	275815С	247-214-0113 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	43	358 --	351 --	- -	15394
366	275822С	247-214-0117 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	21	470 --	460 --	- -	9870
367	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,84815	925 --	883 --	- -	2635
368	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	10,17735	1303 --	1241 --	- -	13261
369	277205С	252-206-0304 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г-1	шт.	6	574 --	563 --	- -	3444
370	277213С	252-206-0504 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.	12	574 --	563 --	- -	6888
371	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,676	483 --	471 --	- -	810
372	278942С	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	29	1772 --	1734 --	- -	51388
373	279225С	212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	28,5294	33058 --	29926 --	- -	943125

374	279235С	212-101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	7,8561	33672 --	30528 --	- -	264531
375	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,430534	384947 --	375989 --	- -	550680
376	279798С	214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0102	364826 --	356262 --	- -	3721
377	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,25988	301324 --	294005 --	- -	78308
378	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0844	340919 --	332824 --	- -	28774
379	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,5008	273545 --	266772 --	- -	136991
380	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,01311196	434848 --	424911 --	- -	5702
381	279842С	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,1548	324763 --	316985 --	- -	50273
382	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08608	277977 --	271117 --	- -	23928
383	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	5,04002	271941 --	265199 --	- -	1370588
384	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50562	275482 --	268671 --	- -	139289
385	279934С	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	566	2084 --	2041 --	- -	1179544
386	279955С	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	28	2135 --	2088 --	- -	59780

387	279978С	224-204-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	8,4	811 --	795 --	- -	6812
388	279979С	224-204-0104 РСНБ РК 2015	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	3,92	500 --	490 --	- -	1960
389	279981С	224-204-0106 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	28	1442 --	1413 --	- -	40376
390	279987С	224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	16,8	436 --	427 --	- -	7325
391	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3,5937	1313 --	1286 --	- -	4719
392	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	176,592	172 --	168 --	- -	30374
393	282010С	223-201-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,94	23405 --	22929 --	- -	68811
394	282011С	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	153,09	20161 --	19753 --	- -	3086447
395	282082С	244-104-0701 РСНБ РК 2015	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	7	33480 --	32814 --	- -	234360
396	282217С	243-907-1005 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	255	2405 --	2353 --	- -	613275
397	282337С	243-907-1405 РСНБ РК 2015	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	10	4204 --	4119 --	- -	42040
398	283223С	243-903-2703 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-12/150-240/450-L12	шт.	2	91182 --	89389 --	- -	182364

399	283739С	243-907-4904 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М12, длиной 41 мм	1000 шт.	0,022	344740 --	337980 --	- -	7584
400	283741С	243-907-5002 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,006	58811 --	57658 --	- -	353
401	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,8424	273195 --	266428 --	- -	230139
402	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,07	985 --	965 --	- -	69
403	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	234,9834177	392 --	383 --	- -	92114
404	286219С	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	7	7103 --	6947 --	- -	49721
405	286242С	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	7	3191 --	3127 --	- -	22337
406	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	15,601052	836 --	818 --	- -	13042
407	287748С	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	6,3	53571 --	53127 --	- -	337497
408	287751С	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	15,12	58149 --	57648 --	- -	879213
409	287760С	261-107-0986 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	704 --	689 --	- -	70
410	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	15,664919	1092 --	1071 --	- -	17106
411	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	413,82	1781 --	1722 --	- -	737013

412	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,04098766	508438 --	495555 --	- -	20840
413	287791С	231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	60,588	3892 --	3778 --	- -	235808
414	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	115,6782	1797 --	1736 --	- -	207874
415	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,39728	1015 --	994 --	- -	1418
416	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,24846	1276 --	1250 --	- -	317
417	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8,8574	977 --	957 --	- -	8654
418	290075С	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	30000	38 --	34 --	- -	1140000
419	290959С	234-301-0111 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 48 мм	м	613,2	964 --	944 --	- -	591125
420	293009С	211-201-0307 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,12	0 --	- --	- -	-
421	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,2622788	165361 --	160708 --	- -	43371
422	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,07162966	1589156 --	1556586 --	- -	113831
423	293047С	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,122	90228 --	86359 --	- -	11008
424	295463С	261-101-0127 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м3	0,08928	0 --	- --	- -	-
425	295547С	261-101-0361 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	2	0 --	- --	- -	-

426	295549С	261-101-0363 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	6,6458	0 --	- --	- -	-
427	295605С	261-102-0322 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,89475	0 --	- --	- -	-
428	295614С	261-102-0331 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	17,5	0 --	- --	- -	-
429	295687С	261-104-0120 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	137,8	0 --	- --	- -	-
430	295688С	261-104-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	177,45	0 --	- --	- -	-
431	295712С	261-105-0129 РСНБ РК 2015	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем ГОСТ 16381-77	м3	0,289072	0 --	- --	- -	-
432	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,60226713	338 --	332 --	- -	204
433	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,8	223 --	218 --	- -	1070
434	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2,8	357 --	350 --	- -	1000
435	295768С	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,095	2345 --	2298 --	- -	223
436	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00056	1176898 --	1153768 --	- -	659
437	295828С	261-107-0241 РСНБ РК 2015	Анкерный болт размерами 8/15 мм х 65 мм ГОСТ 28778-90	1000 шт.	16,8	0 --	- --	- -	-
438	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,00576	0 --	- --	- -	-
439	295855С	261-107-0370 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,2826	0 --	- --	- -	-
440	295913С	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	79,635469	0 --	- --	- -	-

441	296025С	261-301-0281 РСНБ РК 2015	Отводы гнутые	шт.	4	0 --	- --	- -	-
442	296026С	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	36	0 --	- --	- -	-
443	296068С	261-301-0507 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	7	0 --	- --	- -	-
444	296070С	261-301-0509 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	7	0 --	- --	- -	-
445	296117С	261-302-0288 РСНБ РК 2015	Контрольно-измерительные приборы	комплект	6	0 --	- --	- -	-
446	296168С	261-303-0121 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	144,84	0 --	- --	- -	-
447	296170С	261-303-0123 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный	шт.	1	0 --	- --	- -	-
448	296299С	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	18	0 --	- --	- -	-
449	296301С	261-701-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт.	4	0 --	- --	- -	-
450	299796С	261-301-1729 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м	шт.	25	553 --	542 --	- -	13825
451		С	Панель-оранайзер горизонтальная 19, 1U (пластик)	шт	8	2680 --	- --	- -	21440
452		С	Серверный шкаф SHIP Шкаф настенный 9U 540x450 мм EW5409.100	шт	1	28571,43 --	- --	- -	28571
453		211-301-0302 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,12	2961 --	2048 --	- -	355
454		212-401-0103 РСНБ РК 2015	Песчанно-цементная смесь	м3	9,57	28454 --	25619 --	- -	272305
455		217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	314 --	307 --	- -	628

456		222-525-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование	т	0,416746	498969 --	493845 --	- -	207943
457		225-204-1006 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3-ц	шт.	11	133696 --	130089 --	- -	1470656
458		241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х20х20 мм	шт.	6	65 --	64 --	- -	390
459		241-211-1201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20 мм	шт.	24	19 --	19 --	- -	456
460		241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25 мм	шт.	50	24 --	23 --	- -	1200
461		241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 110/50 мм	шт.	47	177 --	173 --	- -	8319
462		242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	2922 --	2860 --	- -	5844
463		243-125-2016 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВБбШв 5х25 (мк)-1	км	0,07	1157787 --	1132202 --	- -	81045
464		243-215-0103 РСНБ РК 2015	Кабель NIKOLAN U/UTP, 1 пара, Кат.3, 24 AWG, LSZH	км	0,6	332309 --	325521 --	- -	199385
465		243-215-0105 РСНБ РК 2015	Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, LSZH нг(А)-HFLTx, белый	км	0,8	548750 --	537583 --	- -	439000
466		243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки J-Y(St)Y 4х0,5	км	0,75	47871 --	46894 --	- -	35903
467		243-305-0102 РСНБ РК 2015	Кабели UTP 5E 4х2х0,5 + 2х0,75 мм	км	1,85	50713 --	49689 --	- -	93819
468		243-503-0104 РСНБ РК 2015	Кабель Cisco SFP-H10GB-CU1M	км	0,003	86496 --	84753 --	- -	259
469		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Патч корд телефонный Cat.3 UTP, RJ-11, 3 м	шт.	24	3913 --	3835 --	- -	93912

470		243-906-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка 70V-10-03BL	100 шт.	0,1	4327 --	4241 --	- -	433
471		243-906-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка кабельная	100 шт.	0,5	4327 --	4241 --	- -	2164
472		243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 50 мм х 50 мм	м	550	310 --	301 --	- -	170500
473		243-907-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 150 мм х 50 мм	м	75	769 --	751 --	- -	57675
474		243-907-3901 РСНБ РК 2015	Потолочная скоба регулируемая	шт.	216	829 --	811 --	- -	179064
475		243-907-4201 РСНБ РК 2015	Кабельный отвод	шт.	10	835 --	819 --	- -	8350
476		243-907-4601 РСНБ РК 2015	Потолочный подвес М10, 200мм	шт.	216	327 --	320 --	- -	70632
477		243-907-5003 РСНБ РК 2015	Стержень М10, длиной 40 мм	1000 шт.	0,216	100888 --	98910 --	- -	21792
478		243-907-6101 РСНБ РК 2015	Фиксатор для подвеса кабельных лотков	шт.	100	173 --	170 --	- -	17300
479		243-907-6103 РСНБ РК 2015	Коробка многоместная - Batibox - 6 модуля - глубина 40	шт.	66	736 --	721 --	- -	48576
480		245-403-0211 РСНБ РК 2015	Панель 27B-U3-25BL Eurolan Коммутационная категории 3,UTP,19,1U,25xRJ45	шт.	1	34539 --	33861 --	- -	34539
481		245-405-3101 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания	шт.	5	182248 --	178674 --	- -	911240
482		245-701-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический П5.1-240-48	комплект	6	4393 --	4307 --	- -	26358
483		245-712-0201 РСНБ РК 2015	Терморегулятор	шт.	66	10519 --	10313 --	- -	694254
484		247-101-0104 РСНБ РК 2015	Светильник ЛПО 01-1х36(40)т	шт.	4	4946 --	4847 --	- -	19784

485		247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильник ЛПО 01-2х36(40)т	шт.	94	6009 --	5888 --	- -	564846
486		247-101-0113 РСНБ РК 2015	Светильник ЛПО 01-1х58(40)	шт.	2	2138 --	2095 --	- -	4276
487		247-101-0118 РСНБ РК 2015	СветильникЛПО 01-3х36(40)	шт.	3	3090 --	3028 --	- -	9270
488		247-101-0120 РСНБ РК 2015	СветильникЛПО Classic/S-4х18-23	шт.	55	9668 --	9474 --	- -	531740
489		247-102-0129 РСНБ РК 2015	Светильник ЛОН НПП 03-100-018	шт.	8	4543 --	4453 --	- -	36344
490		247-102-0129 РСНБ РК 2015	Светильник НПП 1301 60Вт Е27 IP54	шт.	53	4543 --	4453 --	- -	240779
491		247-103-0213 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	12	98069 --	96124 --	- -	1176828
492		247-103-0935 РСНБ РК 2015	Прожектор СДО 04-100 светодиодный SMD IP65	шт.	5	31751 --	31125 --	- -	158755
493		247-105-0607 РСНБ РК 2015	Светильник NTV 133 E100 ball opal 400	шт.	7	12980 --	12724 --	- -	90860
494		247-202-0110 РСНБ РК 2015	Комплект щеточного ввода ЦМО КВ-Щ-55.210А в шкаф	шт.	1	9667 --	9477 --	- -	9667
495		247-202-1201 РСНБ РК 2015	Подрозетник пластиковый КМКУ	шт.	100	2185,18 --	- --	- -	218518
496		247-202-1202 РСНБ РК 2015	Клеммный блок ТВ-01 VIKING 3 из 48 клемм	шт.	4	10744 --	10529 --	- -	42976
497		247-214-0201 РСНБ РК 2015	Блок розеток Rem-16 с выкл., 9 IEC 60320 C13, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м	шт.	2	354 --	347 --	- -	708
498		247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка одинарная 33° с з/к, 250 В, 16А (белый). Тип: STD-D3 RW1	шт.	93	354 --	347 --	- -	32922
499		247-214-0301 РСНБ РК 2015	Корпус компьютерной розетки А, на 2 модуля, прямой	шт.	62	742 --	727 --	- -	46004

500		247-306-0201 РСНБ РК 2015	Опора освещения ОТ1-3,0-0,8	шт.	7	41494 --	40651 --	- -	290458
501		247-306-0202 РСНБ РК 2015	Опора освещения ОТ1-3,0-0,8	шт.	5	48970 --	47974 --	- -	244850
502		247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн К52-0,2-1-5 кронштейн однорожковый	шт.	7	6432 --	6300 --	- -	45024
503		248-102-0306 РСНБ РК 2015	АТС MyPBX U200	шт.	1	519563 --	509372 --	- -	519563
504		248-102-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф телекомм. ЦМО 42U (800x1000) серверный шкаф (ШТК-М-42.8.10-44АА)	шт.	1	519563 --	509372 --	- -	519563
505		248-102-0401 РСНБ РК 2015	Коммутатор 24xPoE, 4xSFP	шт.	2	130347 --	127789 --	- -	260694
506		248-102-0402 РСНБ РК 2015	Панель 27B-U6-24BL Eurolan Коммутационная категории 6,UTP,19,1U,24xRJ45	шт.	4	117281 --	114979 --	- -	469124
507		248-301-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель магнитоконтактный адресный СМК	шт.	5	5161 --	5060 --	- -	25805
508		248-301-0803 РСНБ РК 2015	Извещатель оптико-электронный поверх. адресный С2000-ШИК	шт.	28	6696 --	6565 --	- -	187488
509		248-301-0804 РСНБ РК 2015	Извещатель оптико-электронный поверх. адресный С2000-ИК	шт.	4	8255 --	8093 --	- -	33020
510		248-304-0106 РСНБ РК 2015	Табло световое "СБОР, ТРЕВОГА, БОЕВАЯ ТРЕВОГА " с пультом переключения на 3 канала ,кабель 15м.	шт.	1	1240 --	1215 --	- -	1240
511		248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой "Выход"	шт.	4	1756 --	1721 --	- -	7024
512		248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок аварийного питания	шт.	6	12078 --	11841 --	- -	72468
513		248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания ИБП 12В 20А	шт.	4	19116 --	18741 --	- -	76464
514		248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-24	шт.	1	19116 --	18741 --	- -	19116

515		248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный	шт.	1	22457 --	21995 --	- -	22457
516		248-401-0201 РСНБ РК 2015	Домофон с камерой полный комплект	шт.	1	21670 --	21244 --	- -	21670
517		248-401-0602 РСНБ РК 2015	Модуль Eurolan 16B-U3-12BL	шт.	18	1757 --	1722 --	- -	31626
518		248-401-0603 РСНБ РК 2015	Модуль Eurolan 16B-U6-03BL	шт.	166	4695 --	4603 --	- -	779370
519		248-401-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный км-2-50	шт.	1	7344 --	7200 --	- -	7344
520		252-108-0704 РСНБ РК 2015	Переходник PV-Link PV-T2F	шт.	62	50 --	48 --	- -	3100
521		252-108-0705 РСНБ РК 2015	Разъем RJC45	шт.	160	60 --	58 --	- -	9600
522		252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-17	шт.	1	555 --	544 --	- -	555
523		252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7	шт.	1	644 --	631 --	- -	644
524		252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое	шт.	2	588 --	576 --	- -	1176
525		252-207-2101 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа ВШ1	шт.	29	402 --	394 --	- -	11658
526		255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой БР100,30,15 ГОСТ 6665-91	м3	25,024	71580 --	68160 --	- -	1791218
527		255-102-0610 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	319	3607 --	3375 --	- -	1150633
528		261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты Б5	т	0,0018	309548 --	302606 --	- -	557
529		261-107-0212 РСНБ РК 2015	Гайки М12/М8	т	0,000432	233942 --	228592 --	- -	101

530		261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном	комплект	6	2179 --	2135 --	- -	13074
531		261-404-0553 РСНБ РК 2015	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	2	1074 --	1052 --	- -	2148
532		СТЦЕНА	Кабель Eurolan 21D-U6-02WT	шт	205	4285,71 --	- --	- -	878571
533		СТЦЕНА	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный(ПЗ-ШТК-М)	шт	1	5089,29 --	- --	- -	5089
534		СТЦЕНА	Панель органайзер СО05-1РС	шт	5	2680,23 --	- --	- -	13401
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**72237611**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
535	513-104-0406	513-104-0406 РСНБ РК 2015	Котел КС-Г-100	комплект	2	1586814 --	1586814 --	- -	3173628
536	513-106-0104	513-106-0104 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53724 --	53724 --	- -	53724
537	513-106-0106	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	63368 --	63368 --	- -	63368
538	514-401-0101	514-401-0101 РСНБ РК 2015	Канальная приточно-вытяжная установка Gree FHBQ-D8-К,V=600м3/час, N=0,4кВт	комплект	1	1115842 --	1115842 --	- -	1115842
539	515-101-0107	515-101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	1655597 --	1655597 --	- -	1655597
540	515-102-0418	515-102-0418 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1430373 --	1430373 --	- -	1430373
541	515-103-0103	515-103-0103 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор	шт.	1	14660898	14660898	-	14660898

						--	--	-	
542	515-201-0503	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059	102059	-	204118
						--	--	-	
543	515-301-0514	515-301-0514 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-1086-21УЗ	шт.	1	262544	262544	-	262544
						--	--	-	
544	515-301-1101	515-301-1101 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-1	шт.	6	13522	13522	-	81132
						--	--	-	
545		ТЦена	Монитор	шт	3	101160,71	101160,71	-	303482
						--	--	-	
546		ТЦена	64-канальный сетевой видеорегистратор, Hikvision DS-9664NI-I8.	шт	1	817544,64	817544,64	-	817545
						--	--	-	
547		ТЦена	НО 01 Кнопка тревожная с фиксацией (пластиковый ключ), восстановление	шт	2	418,75	418,75	-	838
						--	--	-	
548		ТЦена	Жесткий диск Western Digital WD80PURX для систем видеонаблюдения	шт	4	106071,43	106071,43	-	424286
						--	--	-	
549		ТЦена	Камеры видеонаблюдения, IPTRONIC IPT-IPL1080BM(3,6)P	шт	5	44743,75	44743,75	-	223719
						--	--	-	
550		ТЦена	Камеры видеонаблюдения,IPTRONIC IPT-IPL720DM(2,8)P	шт	14	68488,39	68488,39	-	958837
						--	--	-	
551		ТЦена	С2000-БИ исп.02 Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах, возможность отображения на каждом из 60 двухцветных индикаторов состояния контролируемого раздела	шт	1	24816,96	24816,96	-	24817
						--	--	-	
552		ТЦена	С2000-КДЛ Контроль по двухпроводной линии до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через «С2000-АР1», «С2000-АР2», «С2000-АР8», «ДИП-34А», «С2000-ИП», «ИПР-513-3А», «С2000-ИК», «С2000-СТ», «С2000-СП2»» и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта «С2000»	шт	1	12806,25	12806,25	-	12806
						--	--	-	
553		ТЦена	С2000-М Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, предназначен для работы в системе "Орион", два интерфейса RS-485 и RS-232, количество разделов - 511, групп разделов - до 128	шт	1	37182,14	37182,14	-	37182
						--	--	-	
554		ТЦена	С2000-СП1 Релейный блок Блок релейный- 4 исполнительных реле с переключающими контактами 30 В 2 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта «С2000» или ЭВМ	шт	1	10556,25	10556,25	-	10556

						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**25515292**