ТОО «Smartech»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство повысительной насосной станции для водоснабжения Северо-Восточной части города Уральск ЗКО»

ТОМ III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(остаточные работы)

Директор Байхатов Ж.А.

Главный инженер проекта Елеуов Д.Н.

г. Уральск 2022 г.

Форма 1

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден/Согласован"
Сводный сметный расчет в сумме 100204,03 тыс.тенге
в том числе:
Налог на добавленную стоимость (НДС) 10736,15 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"_____"_____20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования: мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1. ГН СПР (расчет) 2. Правила КВЭП		-Проектные работы -Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			827,03 165,07	827,03 165,07
		-Итого по разделу I			992,1	992,1
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3. Сметный расчет стоимости строительства		-Сметная стоимость строительства	22891,92	61887,48	-	84779,4
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4. Правила оказания инж. услуг		Затраты заказчика на технический надзор - 84779,404.3,24 = 2746,853			2746,85	2746,85
5. Правила оказания инж. услуг		Затраты заказчика на авторский надзор -84779,404.1,12 = 949,529			949,53	949,53
		-Итого по разделу III			3696,38	3696,38
		Итого по сводному сметному расчету:	22891,92	61887,48	4688,48	89467,89
6. Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость, 12	-	-	10736,15	10736,15
		Всего по сводному сметному расчету	22891,92	61887,48	15424,63	100204,03

Руководитель проектной организации _____

Главный инженер проекта _____

ФОРМА 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 94952,931 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 10173,528 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

" " 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК

(наименование стройки)

в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	02-01	-ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	9036,738	44888,407	-	53925,145
		Всего по главе	9036,738	44888,407	-	53925,145
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2.	04-01	-ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	52,255	-	-	52,255
3.	04-02	-ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	958,683	14042,486	-	15001,169
		Всего по главе	1010,938	14042,486	-	15053,424
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4.	07-01	-БЛАГОУСТРОЙСТВО	10108,654	7,544	-	10116,198
		Всего по главе	10108,654	7,544	-	10116,198
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	20156,33	58938,437	-	79094,767
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 2%	403,127	-	-	403,127
		Всего по главе	403,127	-	-	403,127
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	20559,457	58938,437	-	79497,894
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
6.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,96%	814,154	-	-	814,154
		Всего по главе	814,154	-	-	814,154
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	21373,611	58938,437	-	80312,048
7.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	427,472	-	-	427,472
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	21801,083	58938,437	-	80739,52
8.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	22891,922	61887,481	-	84779,403
9.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	10173,528	10173,528
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	22891,922	61887,481	10173,528	94952,931

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма N 3

наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 02-01
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

на строительство ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 53925,145 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,66 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 876,199 тыс.тенге

в текущих ценах 2020 г.

N п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-02	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	665,601	-	-	665,601	0,02	26,996	-
2.	02-01-03	-ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА	6739,086	44395,961	-	51135,047	0,47	625,634	-
3.	02-01-05	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	399,152	-	-	399,152	0,03	35,667	-
4.	02-01-06	-ОХРАНО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	282,481	-	-	282,481	0,06	76,123	-
5.	02-01-07	-ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ), ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	950,418	492,446	-	1442,864	0,08	111,779	-
		ИТОГО	9036,738	44888,407	-	53925,145	0,66	876,199	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП ЭМ-00-17-15-ВК

Сметная стоимость 665,601 тыс.тенге
Сметная заработная плата 26,996 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,018 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД														
1.	E11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	5	2185,29	89,59	10926	448	1489	8874						21385
					1797,81	13,31	8989	67	--	1584						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
1.1. С	144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0011 т	0,0055		186919		1028								
1.2. С	187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,01		31711		317								
2.	C123-0405 02-1403 2304-0502 -1403 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 2100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО +200°С, PN 16, DN 25, ТИПА FAF ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	2	16460	--	32920	--	32920	--						35554
					--	--	--	--	--	2634						
3.	C123-0405 02-1401 2304-0502 -1401 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 2100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО +200°С, PN 16, DN 15, ТИПА FAF ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	3	11839	--	35517	--	35517	--						38358
					--	--	--	--	--	2841						
4.	C123-0201 03-0304 2302-0103 -0304 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	ШТ.	4	680	--	2720	--	2720	--						2938
					--	--	--	--	--	218						
5.	C123-0201 03-0302 2302-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 15 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	ШТ.	6	393	--	2358	--	2358	--						2547
					--	--	--	--	--	189						
6.	E11-16060 7-0301 1116-0602 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	1	684,56	2,24	685	3	70	600						1388
					612,03	0,59	612	1	--	103						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
6.1. С	187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,09 кг	0,09		537		48								
6.2. С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02		445		9								
7.	C123-0410 10-0503	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ" AVD,	ШТ.	1	381605	--	381605	--	381605	--						412133
					--	--	--	--	--	30528						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0503 РСНБ РК 2015	БАР ДО 5 БАР, ПРИСОЕДИНЕНИЕ - НАРУЖНОЕ G 1 1/4А, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 8 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002									
		СП - 8%									
8.				10	2058,1	20,71	20581	207	15888	4477	27062
	Е11-16030 1-0203 1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		448,55	8,25	4486	82	--	2005	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	С 157968	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	10		1577		15770			
9.				12	1724,93	20,71	20699	249	15067	5372	28157
	Е11-16030 1-0201 1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		448,55	8,25	5383	99	--	2086	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	С 157966	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	12		1245		14940			
10.				2	537	--	1074	--	1074	--	1160
	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
11.				22	80,67	1,16	1951	26	68	1820	4073
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		84,42	--	1857	--	--	302	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	С 149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0044		656		3			
11.2.	С 249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,22		267		59			
11.3.	С 278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,011		445		5			
12.				1	20039,96	--	20040	--	19641	391	22066
	Е11-16070 1-0102 1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-КРАНЫ ПОЛИВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	КРАН		399,3	--	399	--	--	1635	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	С 187944	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	20 м	20		972		19440			
13.				1	16460	--	16460	--	16460	--	17777
	С123-0405 02-1403 2304-0502 -1403 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 2100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО +200°С, PN 16, DN 25, ТИПА FAF ГОСТ 5761-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	1317	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	547536 21726	933 249	524877 --	21534 45528	614598
Стоимость сантехнических работ			Тенге				547536				
Материалы			Тенге				52224				
Всего заработная плата			Тенге					21975			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				472654				
Накладные расходы			Тенге				21534				
Сметная прибыль			Тенге				45528				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				614598				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								15
Сметная заработная плата			Тенге					21975			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				614598				15
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					21975			
	Сметная заработная плата		Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
14.				1	3621,44	176,61	3621	177	534	2938	7084
	E11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2910,42	87,56	2910	88	--	525	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	135925	Замазка защитная	0,4 кг	0,4		357		143			
С											
14.2.	135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	0,00008 т	0,00008		1176843		94			
С											
14.3.	147076	Каболка	0,0001 т	0,0001		1358560		136			
С											
14.4.	147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	0,08 кг	0,08		1252		100			
С											
15.				1	18181	--	18181	--	18181	--	19635
	С123-0301 02-0301 2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	1454	
		СП - 8%									
16.				1	2355,87	80,52	2356	81	292	1983	4686
	E11-17010 1-0105 1117-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ		1983,19	39,77	1983	40	--	347	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00036 т	0,00036		216144		78			
С											
16.2.	135925	Замазка защитная	0,2 кг	0,2		357		71			
С											
16.3.	147076	Каболка	0,00007 т	0,00007		1358560		95			
С											
17.				1	10288	--	10288	--	10288	--	11111
	С123-0301 02-3210 2303-0102 -3210 РСНБ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ОТ 500 ММ ДО 600 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 650 ММ ДО 700 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96	ШТ.		--	--	--	--	--	823	
		СП - 8%									
18.				1	6758	--	6758	--	6758	--	7299
	С123-0301 02-3331 2303-0102 -3331 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ИЗОГНУТЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.		--	--	--	--	--	541	
		СП - 8%									
19.				1	1100	--	1100	--	1100	--	1188
	С123-0301 02-1302 2303-0102 -1302 РСНБ РК 2015	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК С ДВУМЯ ЧАШАМИ СБУ-2 ГОСТ 23289-94	ШТ.		--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	42304	258	37153	4921	51003
			Тенге		--	--	4893	128	--	3778	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42304				
	Материалы		Тенге				826				
	Всего заработная плата		Тенге					5021			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36327				
	Накладные расходы		Тенге				4921				
	Сметная прибыль		Тенге				3778				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51003				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					5021			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				51003				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					5021			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								665601
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				26619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					377			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				562030				
		Накладные расходы	Тенге				26455				
		Сметная прибыль	Тенге				49306				

Составил САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

НА ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ТХ

Сметная стоимость 51135,047 тыс.тенге
Сметная заработная плата 625,634 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,472 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц13-07040 1-0102 1307-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ОБЪЕМНЫЙ, ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ, РОТОРНЫЙ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЙ, МАССА 0,17 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	6	39060,46 36092	1508,74 323,2	234363 216552	9052 1939	8759 --	133280 29411	397054
		НР - 61%; СП - 8%									
2.	ПРАЙС	-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ "LOWARA" GHV30/92SVG220T/4 (RU01013011100801)(2-РАБОЧИХ НАСОСА, 1-РЕЗЕРВНЫЙ)(В КОМПЛЕКТЕ СО ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КОЛЛЕКТОРАМИ). УСТАНОВКА СМОНТИРОВАНА НА ОБЩЕЙ РАМЕ ОСНОВАНИИ, ИСПЫТАНА И ГОТОВА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ /24500000:1,12.1,012/	КОМПЛ	1	22137500 --	-- --	22137500 --	-- --	-- 22137500	-- --	22137500
3.	ПРАЙС	-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ "LOWARA" GFF320/4+3V33107 (RU01302201080801) (2-РАБОЧИХ НАСОСА, 1-РЕЗЕРВНЫЙ)(В КОМПЛЕКТЕ СО ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КОЛЛЕКТОРАМИ). УСТАНОВКА СМОНТИРОВАНА НА ОБЩЕЙ РАМЕ ОСНОВАНИИ, ИСПЫТАНА И ГОТОВА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ /16800000:1,12.1,012/	КОМПЛ	1	15180000 --	-- --	15180000 --	-- --	-- 15180000	-- --	15180000
4.	Е11-18050 1-0101 1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС	2	18588,45 16965,13	436,75 139,03	37177 33930	873 278	2374 --	33524 5656	76357
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. С	145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044 233975		1029				
5.	Ц13-08030 1-0120 1308-0301 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩАЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,15 Т. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ	ШТ.	2	2721,06 1383	18,88 --	5442 2766	36 --	2638 --	1992 595	8028
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	ПРАЙС	-НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ "DIWA	ШТ	2	414375 --	-- --	828750 --	-- --	828750 --	-- 66300	895050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(107690030)									
		СП - 8%									
7.	Ц13-12110 1-0309 1312-1101 -0309 РСНБ РК 2015	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		6	27099,61	12091,97	162598	72552	10825	64223	244967
						13203,52	4343,83	79221	26063	--	18146	
		НР - 61%; СП - 8%										
8.	С123-0401 03-0308 2304-0103 -0308 РСНБ РК 2015	-ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ WAFER 3500, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 16, DN 200, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	ШТ.		6	75575	--	453450	--	453450	--	489726
						--	--	--	--	--	36276	
		СП - 8%										
9.	С123-0512 07-2311 2305-1207 -2311 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ АМВ 182 С АНАЛОГОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 24 В, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР УПРАВЛЯЕМОГО КЛАПАНА ОТ 125 ММ ДО 150 ММ, ВРЕМЯ ПОВОРОТА НА 90° - 140 С, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - 15 Н Х М, ТИПА DANFOSS	ШТ.		6	242183	--	1453098	--	1453098	--	1569346
						--	--	--	--	--	116248	
		СП - 8%										
10.	Е11-16060 1-0106 1116-0601 -0106 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	12001,7	859,39	48007	3437	5242	39443	94446
						9831,92	230,06	39328	920	--	6996	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1. С	144734	Болты с гайками и шайбами для санитерно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00504 т	0,02016			193094		3893			
10.2. С	187340	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,008			87194		698			
11.	С123-0401 02-0308 2304-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 10/16, DN 200, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002	ШТ.		4	160933	--	643732	--	643732	--	695231
						--	--	--	--	--	51499	
		СП - 8%										
12.	С123-0201 03-0313 2302-0103 -0313 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	ШТ.		8	7573	--	60584	--	60584	--	65431
						--	--	--	--	--	4847	
		СП - 8%										
13.	Е11-16090 1-0505 1116-0901 -0505 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 150 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		2	13322,96	246,68	26646	494	19320	6773	36093
						3415,85	39,93	6832	80	--	2674	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1. С	158889	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	2 шт.	4			4233		16932			
14.	С123-0303 01-0416 2303-0301 -0416 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-СЧЕТЧИКИ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ МОДЕЛИ WP-DYNAMIC, DN 150, QNOM 150 М3/Ч, TMAX 130°С, ТИПА SENSUS	ШТ.		2	250986	--	501972	--	501972	--	542130
						--	--	--	--	--	40158	
		СП - 8%										
15.	С123-0201 01-0636 2302-0101 -0636 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.		3	13157	--	39471	--	39471	--	42629
						--	--	--	--	--	3158	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	С123-0201 01-1114 2302-0101 -1114 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 219 ММ Х 6 ММ - 159 ММ Х 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.	4	4977 --	-- --	19908 --	-- --	19908 --	-- 1593	21501
		СП - 8%									
17.	С123-0201 01-0259 2302-0101 -0259 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	25	10469 --	-- --	261725 --	-- --	261725 --	-- 20938	282663
		СП - 8%									
18.	Е11-16040 1-0407 1116-0401 -0407 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СОЕДИНЕНИЕ	13	4454,77 3388,35	307,34 26,62	57912 44049	3995 346	9868 --	43507 8113	109532
		НР - 98%; СП - 8%									
19.	С123-0201 03-0313 2302-0103 -0313 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	ШТ.	26	7573 --	-- --	196898 --	-- --	196898 --	-- 15752	212650
		СП - 8%									
20.	Е11-16040 1-0406 1116-0401 -0406 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СОЕДИНЕНИЕ	2	4212,29 3388,35	307,34 26,62	8425 6777	614 53	1034 --	6693 1209	16328
		НР - 98%; СП - 8%									
21.	С123-0201 03-0312 2302-0103 -0312 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	4779 --	-- --	19116 --	-- --	19116 --	-- 1529	20645
		СП - 8%									
22.	Е11-16040 1-0208 1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	41	10629,48 2176,26	142,14 31,41	435809 89227	5828 1288	340754 --	88704 41961	566474
		НР - 98%; СП - 6%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	150651 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	0,93 М	38,13		8784		334934			
23.	Е11-16110 1-0103 1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	41	129,52 84,42	1,16 --	5310 3461	48 --	1801 --	3392 696	9398
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0082		656		5			
23.2.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,163 М3	6,683		267		1784			
23.3.	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,0205		445		9			
24.	Е11-16040 1-0207 1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-ПАТРУБОК ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 150 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	1	8176,59 1363,44	93,59 30,27	8177 1363	93 30	6721 --	1366 763	10306
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	278608 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина	1 М	1		6580		6580			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,25	31376,53 5458,6	1153,64 266,42	7844 1365	289 67	6190 --	1302 732	9878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	С 100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 М3	0,255		22773		5807			
		РАЗДЕЛ 1. ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД									
26.	E11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	2	2212,58 1797,81	116,88 26,62	4425 3596	234 53	595 --	3576 640	8641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	С 144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0011 Т	0,0022		186919		411			
26.2.	С 187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 ШТ.	0,004		31711		127			
27.	С123-0405 02-1405 2304-0502 -1405 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ 2100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО +200°С, PN 16, DN 40, ТИПА FAF ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	1	30257 --	-- --	30257 --	-- --	30257 --	-- 2421	32678
28.	С123-0410 01-0205 2304-1001 -0205 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2250, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО 200°С, PN 16, DN 40, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91 СП - 8%	ШТ.	1	21832 --	-- --	21832 --	-- --	21832 --	-- 1747	23579
29.	С123-0201 03-0306 2302-0103 -0306 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	4	1302 --	-- --	5208 --	-- --	5208 --	-- 417	5625
30.	С123-0201 01-1505 2302-0101 -1505 РСНБ РК 2015	-КОНТРГАЙКИ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) СП - 8%	ШТ.	1	246 --	-- --	246 --	-- --	246 --	-- 20	266
31.	С123-0201 01-1405 2302-0101 -1405 РСНБ РК 2015	-МУФТЫ ПРЯМЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) СП - 8%	ШТ.	1	257 --	-- --	257 --	-- --	257 --	-- 21	278
32.	С123-0201 01-1305 2302-0101 -1305 РСНБ РК 2015	-СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) СП - 8%	ШТ.	2	265 --	-- --	530 --	-- --	530 --	-- 42	572
33.	С123-0201 01-0143 2302-0101 -0143 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	ШТ.	4	469 --	-- --	1876 --	-- --	1876 --	-- 150	2026
34.	E11-16040 1-0202 1116-0401	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	М ТРУБОПРО ВОДА	6	2869,66 750,42	39,46 14,51	17218 4503	237 87	12478 --	4498 1737	23453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%									
34.1.		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
С	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	1 м	6		2051		12306			
35.	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	6	88,67 84,42	1,16 --	532 507	7 --	18 --	496 82	1111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.											
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0012		656		0,79			
35.2.											
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,06		267		16			
35.3.											
С	278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,003		445		1			
36.	С123-0301 03-0403 2303-0103 -0403 РСНБ РК 2015	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ЛАТЕКСИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 51 ММ ГОСТ Р 51049-2008 СП - 8%	М	5	1145 --	-- --	5725 --	-- --	5725 --	-- 458	6183
37.	С123-0301 03-0201 2303-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ, D 50 ММ, НА ДАВЛЕНИЕ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) ГОСТ Р 53279-2009 СП - 8%	ШТ.	1	861 --	-- --	861 --	-- --	861 --	-- 69	930
38.	Ц13-37010 1-0202 1337-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ МАССОЙ 0,05 Т. МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	33259,73 23032,5	750,34 66,55	33260 23032	751 67	9477 --	14090 3788	51138
39.	ПРАЙС	-СТАНЦИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ "УОВ-УСТ-АМ-6-500"	ШТ	1	7012003,43 --	-- --	7012003 --	-- --	-- 7012003	-- --	7012003
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК									
40.	Ц13-11020 1-0101 1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	1	1491,98 1424,49	-- --	1492 1424	-- --	68 --	1068 205	2765
41.	Ц13-08010 3-3603 1308-0103 -3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	Т	0,00169	709180,62 69212	16760,92 5623,68	1199 117	29 10	1053 --	91 103	1393
42.	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М	1,7	354,35 283,58	14,57 3,56	602 482	25 6	95 --	351 76	1030
43.	С123-0108 02-9901 2301-0802 -9901 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ГОСТ Р 51613-2000 СП - 8%	КГ	0,119	1746 --	-- --	208 --	-- --	208 --	-- 17	225
44.	С123-0512 06-1001 2305-1206 -1001 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЕНИЯ С ДАТЧИКОМ ПОТЕНЦИАЛА СП - 8%	ШТ.	2	567 --	-- --	1134 --	-- --	1134 --	-- 91	1225
45.	Е11-09070 1-0131 1109-0701 -0131 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т (ВАЧКИ, ТЕЧКИ, ВОРОНКИ, ЖЕЛОБА, ЛОТКИ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,14008	355485,15 250066	95254,17 5609	49796 35029	13343 786	1424 --	24712 5961	80469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)									
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.											
С	147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0476 т	0,006668		206090		1374			
46.											54689
	С123-0102 01-0304 2301-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ ГОСТ 10706-76	М	0,8	63298	--	50638	--	50638	--	
					--	--	--	--	--	4051	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	7239299	14626	5038210	473081	51043642
			Тенге		--	--	68690	1009	44329503	497346	
	Стоимость оборудования		Тенге				7012003				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7012003				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				36553				
	Материалы		Тенге				10693				
	Всего заработная плата		Тенге					25138			
	Накладные расходы		Тенге				15600				
	Сметная прибыль		Тенге				4172				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				56325				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					25138			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49796				
	Материалы		Тенге				1424				
	Всего заработная плата		Тенге					35815			
	Накладные расходы		Тенге				24712				
	Сметная прибыль		Тенге				5961				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80469				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								28
	Сметная заработная плата		Тенге					35815			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				140947				
	Материалы		Тенге				13094				
	Всего заработная плата		Тенге					8746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118772				
	Накладные расходы		Тенге				8570				
	Сметная прибыль		Тенге				11963				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				161480				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					8746			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7310277				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								53
	Сметная заработная плата		Тенге					69699			
		РАЗДЕЛ 2. ИНВЕНТАРЬ									
47.											28047
	ПРАЙС	-СТОЛ РАБОЧИЙ ДВУХТУМБОВЫЙ (1500X700X750)	ШТ	1	28046,86	--	28047	--	--	--	
					--	--	--	--	28047	--	
48.											10265
	ПРАЙС	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ	2	5132,29	--	10265	--	--	--	
					--	--	--	--	10265	--	
49.											28146
	ПРАЙС	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ (600X500X2000)	ШТ	1	28146,25	--	28146	--	--	--	
					--	--	--	--	28146	--	
50.											19081
	С123-0803 05-0106 2308-0305 -0106 РСНБ РК 2015	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	ШТ.	2	8834	--	17668	--	17668	--	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1413	
51.											5868
	С123-0803 05-0104 2308-0305 -0104 РСНБ РК 2015	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	ШТ.	1	5433	--	5433	--	5433	--	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	435	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	89559	--	23101	--	91407
			Тенге		--	--	--	--	66458	1848	
	Стоимость оборудования		Тенге				66458				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				66458				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				23101				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23101				
	Сметная прибыль		Тенге				1848				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24949				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				91407				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								51135049
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				593561				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				111939				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					32073			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				5061311				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				44395961				
	Накладные расходы		Тенге				473081				
	Сметная прибыль		Тенге				499194				

Составил САДЫРОВ К.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(Локальный сметный расчет)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ВН

Сметная стоимость	399,152 тыс.тенге
Сметная заработная плата	35,667 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,026 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1.	Ц13-10040 8-0625 1310-0408 -0623 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ (ВИДЕОРЕГИСТРАТОР). МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	3227,44	45,44	3227	45	--	1949	5590			
					3182	13,31	3182	13	--	414				
2.	Ц13-10100 1-0102 1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КРОНШТЕЙНЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА	2	4871,21	10,28	9742	21	--	5930	16926			
					4860,93	--	9722	--	--	1254				
3.	Ц13-11040 1-0201 1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ, МАССА ДО 0,015 Т. МОНТАЖ НА СТОЛЕ (МОНИТОР) НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	1	1550,64	436,64	1551	437	--	995	2750			
					1114	212,96	1114	213	--	204				
4.	Ц13-08010 5-0101 1306-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-АККУМУЛЯТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	2662	--	2662	--	--	1917	4945			
					2662	--	2662	--	--	366				
5.	Ц13-11040 1-0701 1311-0401 -0701 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ (ЖЕСТКИЙ ДИСК), МАССА ДО 5 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.	2	1163,29	27,29	2327	55	--	1724	4375			
					1136	13,31	2272	27	--	324				
6.	Е11-21010 1-0201 1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М	45	288,72	2,38	12992	107	585	8859	23600			
					273,34	0,1	12300	4	--	1748				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
6.1. С	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	0,97 шт.	43,65			10		437					
6.2. С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004074 кг	0,18333			809		148					
7.	Е11-21020 1-0103 1121-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ НР - 72%; СП - 8%	М	45	104,26	1,21	4692	55	480	2994	8301			
					92,38	0,02	4157	1	--	615				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
7.1. С	286292	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,18			1868		336					
7.2. С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0021 кг	0,0945			809		76					
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ												
8.	ПРАЙС	-IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-Х КАНАЛЬНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ POE RVI-1NR04120-P	ШТ	1	53094,64	--	53095	--	--	53095	57343			
					--	--	--	--	--	4248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
9.	ПРАЙС	-УЛИЧНАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ИК-ПОДСТВЕТКОЙ RVI-1NCT2020 (2.8)	ШТ	2	29461,61	--	58923	--	58923	--	63637
					--	--	--	--	--	4714	
		СП - 8%									
10.	ПРАЙС	-КРОНШТЕЙН ДЛЯ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ RVI-BW3	ШТ	2	5282,14	--	10564	--	10564	--	11409
					--	--	--	--	--	845	
		СП - 8%									
11.	С123-0805 05-1001 2308-0505 -1001 РСНЕ РК 2015	-МОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 23, МОДЕЛИ SAMSUNG S23C350H	ШТ.	1	65884	--	65884	--	65884	--	71155
					--	--	--	--	--	5271	
		СП - 8%									
12.	С123-0803 06-0305 2308-0306 -0305 РСНЕ РК 2015	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 12/3,5 2X7 K1	ШТ.	1	18213	--	18213	--	18213	--	19670
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1457	
13.	С123-0803 06-0209 2308-0306 -0209 РСНЕ РК 2015	-АККУМУЛЯТОР GP 12-12 S 12В, 12 А/Ч	ШТ.	2	4437	--	8874	--	8874	--	9584
		СП - 8%			--	--	--	--	--	710	
14.	С123-0805 05-0702 2308-0505 -0702 РСНЕ РК 2015	-ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD WESTERN DIGITALPURPLE, ОБЪЕМ ПАМЯТИ 4000 ГБ	ШТ.	2	43287	--	86574	--	86574	--	93500
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6926	
15.	С123-0604 09-0102 2306-0409 -0102 РСНЕ РК 2015	-КАБЕЛЬ UTP 4X2XAWG 24/1 FVC CAT5E	КМ	0,04635	88013	--	4079	--	4079	--	4405
		СП - 8%			--	--	--	--	--	326	
16.	С123-0105 04-0103 2301-0504 -0103 РСНЕ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	45,45	40	--	1818	--	1818	--	1963
		СП - 8%			--	--	--	--	--	145	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								399153
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				35409				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				720				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					258			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				309089				
Накладные расходы			Тенге				24368				
Сметная прибыль			Тенге				29567				

Составил САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(Локальный сметный расчет)

НА ОХРАНО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ОПС

Сметная стоимость 282,481 тыс.тенге
Сметная заработная плата 76,123 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,058 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1.	Ц13-10070 1-0701 1310-0701 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	2	4298,15 4241,07	6,11 1,2	8596 8482	12 2	102 --	5176 1102		14873
2.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	1395,68 1383	-- --	2791 2766	-- --	25 --	1992 383		5165
3.	Ц13-10070 1-0202 1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	5	2731,81 2662	2,08 --	13659 13310	10 --	339 --	8119 1742		23520
4.	Ц13-10070 1-0201 1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	18	1370,57 1331	0,78 --	24670 23958	14 --	698 --	14614 3143		42427
5.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1395,68 1383	-- --	1396 1383	-- --	13 --	996 191		2583
6.	Ц13-10070 1-0601 1310-0701 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	4	759,23 744,44	4,27 1,33	3037 2978	17 5	42 --	1820 389		5245
7.	Е11-21010 2-0101 1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 60 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М	60	259,94 241,9	3,48 0,04	15596 14514	208 2	874 --	10452 2084		28132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1.	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,018 кг	1,08			809		874			
8.	Е11-21010 1-0201 1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М	10	288,72 273,34	2,38 0,1	2887 2733	24 1	130 --	1969 388		5244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1.	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	0,97 шт.	9,7			10		97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			809		33			
9.	Е11-21020 -1-0101 1121-0201 -0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М	40	92,14	1,17	3686	46	423	2317	6483
		НР - 72%; СП - 8%			80,43	0,01	3217	--	--	480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	286292	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,16		1868		299			
С											
9.2.	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0021 кг	0,084		809		68			
С											
10.	Е11-21020 -1-0103 1121-0201 -0103 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М	30	104,26	1,21	3128	37	320	1996	5534
		НР - 72%; СП - 8%			92,38	0,02	2771	1	--	410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	286292	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,12		1868		224			
С											
10.2.	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0021 кг	0,063		809		51			
С											
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ									
11.	С123-0803 03-0105 2308-0303 -0105 РСНВ РК 2015	ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 8 П	ШТ.	2	20863	--	41726	--	41726	--	45064
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3338	
12.	С123-0803 06-0311 2308-0306 -0311 РСНВ РК 2015	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ВИП-12, ИСПОЛНЕНИЕ 03	ШТ.	2	19116	--	38232	--	38232	--	41291
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3059	
13.	С123-0803 06-0208 2308-0306 -0208 РСНВ РК 2015	АККУМУЛЯТОР GP 12-7 S 12В, 7 А/Ч	ШТ.	2	2218	--	4436	--	4436	--	4791
		СП - 8%			--	--	--	--	--	355	
14.	С123-0803 02-0304 2308-0302 -0304 РСНВ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-45	ШТ.	5	1653	--	8265	--	8265	--	8926
		СП - 8%			--	--	--	--	--	661	
15.	С123-0803 02-0604 2308-0302 -0604 РСНВ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР-3 СУ	ШТ.	1	1349	--	1349	--	1349	--	1457
		СП - 8%			--	--	--	--	--	108	
16.	С123-0803 01-0103 2308-0301 -0103 РСНВ РК 2015	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ МОДЕЛИ ИО-102-20 А2М	ШТ.	10	2352	--	23520	--	23520	--	25402
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1882	
17.	С123-0803 04-0501 2308-0304 -0501 РСНВ РК 2015	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	2	1642	--	3284	--	3284	--	3547
		СП - 8%			--	--	--	--	--	263	
18.	С123-0803 04-0313 2308-0304 -0313 РСНВ РК 2015	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	2	1575	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--	--	252	
19.	С123-0604 08-0511 2306-0408 -0511 РСНВ РК 2015 ПРИМ.	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,5	КМ	0,0412	23748	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--	--	78	
20.	С123-0604 10-0112 2306-0410	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS	КМ	0,0206	91750	--	1890	--	1890	--	2041
					--	--	--	--	--	151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНВ РК 2015 ПРИМ.	СП - 8%									
21.	С123-0601 45-0303 2306-0145 -0303 РСНВ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0103	153812 --	-- --	1584 --	-- --	1584 --	-- 127	1711
		СП - 8%									
22.	С123-0105 04-0103 2301-0504 -0103 РСНВ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	10,3	40 --	-- --	412 --	-- --	412 --	-- 33	445
		СП - 8%									
23.	С123-0617 10-0105 2306-1710 -0105 РСНВ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	61,8	62 --	-- --	3832 --	-- --	3832 --	-- 307	4139
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								282478
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				76112				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				368				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					11			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				135624				
Накладные расходы			Тенге				49451				
Сметная прибыль			Тенге				20926				

Составил САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07
(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ), ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ЭОМ

Сметная стоимость 1442,864 тыс.тенге
Сметная заработная плата 111,779 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,084 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА									
1.	E11-21040 1-0101 1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	15	553,23 / 480,94	3,86 / 1,62	8298 / 7214	58 / 24	1026 / --	5212 / 1081	14590
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	242795 С	Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	0,306		951		291			
1.2.	264229 С	Держатель светильника	0,102 10 шт.	1,53		460		704			
2.	C123-0701 06-0107 2307-0106 -0107 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ 2Х22 LPO LED СТ РК 2595-2014 СП - 8%	ШТ.	5	5371 / --	-- / --	26855 / --	-- / --	26855 / --	-- / 2148	29003
3.	C123-0701 06-0108 2307-0106 -0108 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ 2Х22 LPO LED СТ РК 2595-2014 СП - 8%	ШТ.	10	5489 / --	-- / --	54890 / --	-- / --	54890 / --	-- / 4391	59281
4.	C123-0701 01-2202 2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.	1	4476 / --	-- / --	4476 / --	-- / --	4476 / --	-- / 358	4834
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
5.	E11-21050 1-0101 1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ Е. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	3	18648,06 / 7801,41	653,56 / 266,64	55944 / 23404	1961 / 800	30579 / --	17427 / 5870	79241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	0,015 т	0,045		599275		26967			
6.	ПРАЙС	-ВРУ1-26-60 УХЛ4	КОМПЛ	1	176196,43 / --	-- / --	176196 / --	-- / --	-- / 176196	-- / --	176196
7.	ПРАЙС	-ШКАФ ШАВР3-200-2-31 УХЛ4	КОМПЛ	2	158125 / --	-- / --	316250 / --	-- / --	-- / 316250	-- / --	316250
8.	E11-21050 2-0101 1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	1	4973,85 / 2983,65	111,82 / 43,96	4974 / 2984	112 / 44	1878 / --	2180 / 572	7726
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0004 т	0,0004		633854		254			
8.2.	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПРС-50 ГОСТ Р 51127-2012	1 шт.	1		636		636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.3.											
С	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,58 кг	0,58		1010		586			
8.4.											
С	279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,001 т	0,001		264340		264			
9.											
	С123-0705 06-0101 2307-0506 -0101 РСНБ РК 2015	-ШКАФЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МАРКИ ШУЭ-П10-1Н-000-00 ПУСТОЙ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В	ШТ.		1	5165	--	5165	--	5165	--	5578
						--	--	--	--	--	413
		СП - 8%									
10.											
	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	1395,68	--	5583	--	51	3983	10331
						1383	--	5532	--	--	765
		НР - 72%; СП - 8%									
11.											
	С123-0705 03-0116 2307-0503 -0116 РСНБ РК 2015	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА МАРКИ ТТИ-А 200/5А 5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 ГОСТ 7746-2015	ШТ.		3	3182	--	9546	--	9546	--	10310
						--	--	--	--	--	764
		СП - 8%									
12.											
	С123-0702 04-1125 2307-0204 -1125 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-125 3Р 160А 15 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ IEC 61009-12014	ШТ.		1	13519	--	13519	--	13519	--	14601
						--	--	--	--	--	1082
		СП - 8%									
13.											
	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.		1	1309,71	80,88	1310	81	26	890	2376
						1203,21	32,32	1203	32	--	176
		НР - 72%; СП - 8%									
14.											
	С123-0705 01-0324 2307-0501 -0324 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 236 АКТ-02 R5, 3Х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	ШТ.		1	21284	--	21284	--	21284	--	22987
						--	--	--	--	--	1703
		СП - 8%									
15.											
	Е11-21050 2-0201 1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ	ШТ.		1	1787,89	79,42	1788	79	116	1170	3195
						1593,2	32,32	1593	32	--	237
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.											
С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	0,041 100 шт.	0,041		450		18			
15.2.											
С	249387	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	0,0002 т	0,0002		448277		90			
16.											
	С123-0702 03-0603 2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	ШТ.		1	11237	--	11237	--	11237	--	12136
						--	--	--	--	--	899
		СП - 8%									
17.											
	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.		7	1395,68	--	9770	--	89	6970	18080
						1383	--	9681	--	--	1339
		НР - 72%; СП - 8%									
18.											
	ПРАЙС	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ БУЭП-1	ШТ		6	31875	--	191250	--	191250	--	206550
						--	--	--	--	--	15300
		СП - 8%									
19.											
	ПРАЙС	-ФОТОРЕЛЕ ФР-1	ШТ		1	1202,14	--	1202	--	1202	--	1298
						--	--	--	--	--	96
		СП - 8%									
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
20.					16	181,75	0,19	2908	3	155	1981	5280
		-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0202 1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			171,89	0,08	2750	1	--	391	
20.1. С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0204 100 шт.	0,3264		450		147			
21.	С123-0702 18-1801 2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	ШТ.	9	827 --	-- --	7443 --	-- --	7443 --	-- 595	8038
22.	С123-0702 20-0801 2307-0220 -0801 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2Р+РЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016 СП - 8%	ШТ.	7	1377 --	-- --	9639 --	-- --	9639 --	-- 771	10410
23.	С123-0702 02-0522 2307-0202 -0522 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ СП - 8%	ШТ.	30	130 --	-- --	3900 --	-- --	3900 --	-- 312	4212
24.	С123-0702 02-0705 2307-0202 -0705 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40002, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ СП - 8%	ШТ.	16	26 --	-- --	416 --	-- --	416 --	-- 33	449
		МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
25.	Е11-21010 3-0102 1121-0103 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 200-400 ММ. ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ НА КРОНШТЕЙНАХ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ЛОТКОВ	36	1900,87 527,07	3,51 1,33	68431 18975	126 48	49330 --	13696 6570	88697
25.1. С	287641	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	2 шт.	72		577		41544			
26.	С123-0617 10-1503 2306-1710 -1503 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ЗАМКОВОГО ТИПА ВЫСОТОЙ 60 ММ, ШИРИНОЙ 200 ММ СП - 8%	М	36	2387 --	-- --	85932 --	-- --	85932 --	-- 6875	92807
27.	С123-0617 10-1812 2306-1710 -1812 РСНБ РК 2015	-ПОВОРОТ (45° И 90°) ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА ВЫСОТОЙ 60 ММ, ШИРИНОЙ 200 ММ СП - 8%	ШТ.	4	3770 --	-- --	15080 --	-- --	15080 --	-- 1206	16286
28.	С123-0617 10-0601 2306-1710 -0601 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ К 1150 УЗ СП - 8%	ШТ.	36	558 --	-- --	20088 --	-- --	20088 --	-- 1607	21695
29.	С123-0617 10-0407 2306-1710 -0407 РСНБ РК 2015	-ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К 1163 УЗ СП - 8%	ШТ.	36	675 --	-- --	24300 --	-- --	24300 --	-- 1944	26244
30.	ПРАЙС	-КОЛОДЕЦ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫЙ 250Х200Х215 ММ. СП - 8%	ШТ	2	13565,09 --	-- --	27130 --	-- --	27130 --	-- 2170	29300
31.	ПРАЙС	-ДЕРЖАТЕЛИ ТОКООТВОДОВ ПЛАСТИКОВЫЕ 9-064 СП - 8%	ШТ	40	455,36 --	-- --	18214 --	-- --	18214 --	-- 1457	19671
32.	ПРАЙС	-ДЕРЖАТЕЛИ ТОКООТВОДА К ВОДОСТОЧНОМУ ЖЕЛОБУ 1-136 СП - 8%	ШТ	2	91,07 --	-- --	182 --	-- --	182 --	-- 15	197
33				10	907,69	--	9077	--	9077	--	9459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС	-ЗАЖИМ 1270	ШТ								
		СП - 8%			--	--	--	--	--	182	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
34.	Ц13-08020	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М	45	648,56	26,2	29185	1179	17565	7779	39921
	8-0207	ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ			232,02	8,08	10441	364	--	2957	
	1308-0208	СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2.									
	-0207	МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ									
	РСНБ РК	ОСНОВАНИЯМ									
	2015										
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	17										
35.	Ц13-08020	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М	50	478,16	21,35	23908	1067	12529	7646	34078
	8-0206	ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ			206,24	6,14	10312	307	--	2524	
	1308-0208	СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2.									
	-0206	МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ									
	РСНБ РК	ОСНОВАНИЯМ									
	2015										
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	17										
36.	Ц13-08020	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	ШТ.	4	3359,48	158,44	13438	634	9195	2729	17460
	8-0104	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ			902,3	45,25	3609	181	--	1293	
	1308-0208	СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ.									
	-0104	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	17										
37.	Ц13-08020	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М	55	363,18	14,88	19975	819	7104	8819	31097
	8-0208	ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ			219,13	3,56	12052	196	--	2303	
	1308-0208	СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ.									
	-0208	МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ									
	РСНБ РК	ОСНОВАНИЯМ									
	2015										
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	17										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1442864
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				109750				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				6119				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					2029			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				683668				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				492446				
	Накладные расходы		Тенге				80482				
	Сметная прибыль		Тенге				70399				

Составил САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01
(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ЭС1

Сметная стоимость	52,255 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2,471 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,002 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих-строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	1309,71 1203,21	80,88 32,32	2619 2406	162 65	51 --	1779 352				4750
2.	С123-0705 01-0306 2307-0501 -0306 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 230 ART-01 C(R)N, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СП - 8%	ШТ.	2	21993 --	-- --	43986 --	-- --	43986 --	-- 3519				47505
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге											52255
В ТОМ ЧИСЛЕ:														
Зарплата рабочих строителей			Тенге					2406						
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					162						
в том числе зарплата машинистов			Тенге						65					
Материалов, изделий и конструкций			Тенге					44037						
Накладные расходы			Тенге					1779						
Сметная прибыль			Тенге					3871						

Составил САДЫРОВ Н.С.