НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЕЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЕЖЕНИЯ, НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-02
(Локальный сметный расчет)

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЕЖЕНИЯ, НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ЭС2

Сметная стоимость	15001,169 тыс.тенге
Сметная заработная плата	134,957 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,105 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,23 КВ											
1.	С123-0602 01-3604 2306-0201 -3604 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ КВВГНГ 14Х2,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	КМ	0,0503083	1312314	--	66020	--	66020	--			71302
					--	--	--	--	--	5282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	66020	--	66020	--			71302
			Тенге		--	--	--	--	--	5282			
		Стоимость монтажных работ	Тенге				66020						
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				66020						
		Сметная прибыль	Тенге				5282						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				71302						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71302						
		РАЗДЕЛ 2. ДЭС-160 КВТ											
2.	Ц13-37010 1-0108 1337-0101 -0108 РСНБ РК 2015	-ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ МАССОЙ 3 Т. МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	159699,41	37367,28	159699	37367	18250	69666			247715
					104082	10124,99	104082	10125	--	18349			
3.	51-080103 -0101 5108-0103 -0101 РСНБ РК 2015	-ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ТИПА FG WILSON, МОДЕЛЬ P150-4CAE, 120 КВТ, С АВР В ЗАВОДСКОМ КОЖУХЕ, ДВИГАТЕЛЬ PERKINS	ШТ.	1	14042486	--	14042486	--	--	--			14042486
					--	--	--	--	14042486	--			
4.	Е11-01010 7-0902 1101-0107 -0902 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ. УСТРОЙСТВО КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л С), БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1,8	167,82	167,82	302	302	--	56			386
					--	42,91	--	77	--	29			
5.	Ц13-08020 1-0204 1308-0201 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	25	610,66	324,41	15266	8110	1166	6267			23256
					239,58	108,58	5990	2714	--	1723			
6.	Ц13-08020 1-0705 1308-0201 -0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	5	1290,79	826,04	6454	4130	660	2210			9357
					332,75	281,09	1664	1405	--	693			
7.	С123-0601 33-0924 2306-0133 -0924 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБЕШВ 4Х120 (МК)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,0306	17322550	--	530070	--	530070	--			572476
					--	--	--	--	--	42406			
8.	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1,8	786,76	--	1416	--	--	1020			2631
					786,76	--	1416	--	--	195			
9.	Ц13-08020 [illegible]	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ [illegible]	ШТ.	2	2474,48	109,92	4949	220	2924	1337			6788
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%									
10.	Ц13-08020 -8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	30	629,45 180,46	23,36 7,11	18884 5414	701 213	12769 --	4052 1835	24770
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	14779526 120371	50830 14586	565839 14042486	84608 65733	14929865
	Стоимость оборудования		Тенге				14042486				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14042486				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				735322				
	Материалы		Тенге				35771				
	Всего заработная плата		Тенге					133464			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				530070				
	Накладные расходы		Тенге				83532				
	Сметная прибыль		Тенге				65509				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				884363				103
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					133464			
	Сметная заработная плата		Тенге				1718				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1493			
	Всего заработная плата		Тенге				1076				
	Накладные расходы		Тенге				224				
	Сметная прибыль		Тенге				3018				2
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1493			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге				14929867				105
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					134957			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге								15001167
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				120371				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				50830				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					14586			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				631859				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				14042486				
	Накладные расходы		Тенге				84608				
	Сметная прибыль		Тенге				71015				

Составил САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Г.УРАЛЬСК

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01
(Локальный сметный расчет)

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОСНОВАНИЕ: РП SM-00-17-15-ГП

Сметная стоимость 10116,198 тыс.тенге
Сметная заработная плата 754,206 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,633 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО														
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-755 М2														
1.	E11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	50	42,85	--	42,85	15,66	2142	--	2143	783	--	564	217	2922
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	E11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	80	50,08	--	50,08	18,3	4006	--	4006	1464	--	1054	405	5465
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	75,5	3120,37	141,98	1076,53	239,52	235588	10719	81278	18084	143591	31108	21336	288031
		НР - 108%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
3.1. С	100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1 м3	75,5			1895				143073					
3.2. С	249132	Вода техническая	0,07 м3	5,285			98				518					
4.	E11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	755	1554,6	33,73	173,62	50,15	1173723	25466	131083	37863	1017174	68396	99370	1341488
		НР - 108%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
4.1. С	100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189 м3	142,695			6538				932940					
4.2. С	249132	Вода техническая	0,03 м3	22,65			98				2220					
5.	E11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	755	2050,05	44,72	125,94	30,67	1547788	33764	95085	23156	1418939	61473	128741	1738002
		НР - 108%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
5.1. С	102729	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0958 т	72,329			19553				1414249					
5.2. С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,004681			216144				1012					
5.3. С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от	0,00015 м3	0,11325			25046				2836					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86									
5.4. C	144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000011 т	0,008154		103211		842			
6.	E11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ	755	469,84 / 0,24	0,04 / --	354729 / 181	30 / --	354518 / --	196 / 28394	383319
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. C	102729	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,024 т	18,12		19553		354300			
6.2. C	144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000003 т	0,002114		103211		218			
7.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	5,6625	108097,79 / --	1790,46 / 922,78	612104 / --	10138 / 5225	601966 / --	5643 / 49420	667167
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. C	144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	1,03 т	5,832375		103211		601965			
8.	E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	755	2391,72 / 44,72	125,94 / 30,67	1805749 / 33764	95085 / 23156	1676900 / --	61473 / 149378	2016600
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. C	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0966 т	72,933		22928		1672208			
8.2. C	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,004681		216144		1012			
8.3. C	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,11325		25046		2836			
8.4. C	144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000011 т	0,008154		103211		842			
9.	E11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ	755	555,43 / 0,24	0,04 / --	419350 / 181	30 / --	419139 / --	196 / 33564	453109
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. C	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0242 т	18,271		22928		418917			
9.2. C	144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000003 т	0,002114		103211		218			
10.	E11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ	126	2467,67 / 763,61	31,54 / 12,13	310926 / 96215	3974 / 1528	210737 / --	105563 / 33319	449808
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. C	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,059 м3	7,434		27687		205825			
11.	C121-0405 08-9902 2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91	М3	19,278	56907 / --	-- / --	1097053 / --	-- / --	1097053 / --	-- / 87764	1184817
		СП - 8%									
12.	C123-0102 01-0011	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ НА ДИАМЕТР Н 273 ММ	М	4	4200 / --	-- / --	16800 / --	-- / --	16800 / --	-- / 1344	18144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0201 -0211 РСНБ РК 2015	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
13.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	205,4675	154,89 52,1	3,41 0,53	31825 10705	701 109	20419 --	7461 3143	42429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. С	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,036984		484042		17902			
		ВОРОТА									
14.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	3,48	154,89 52,1	3,41 0,53	539 181	12 2	346 --	126 53	719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. С	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000626		484042		303			
		ЩИТ С ПОЖАРНЫМ ИНВЕНТАРЕМ									
15.	E11-10011 4-0101 1110-0114 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-ОПОРЫ ПОД ЩИТ ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 1,5 М. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,145	69714,35 15578,8	1972,33 821,07	10109 2259	286 119	7564 --	2140 980	13229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. С	131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	0,19 м3	0,02755		44511		1226			
15.2. С	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	0,8 м3	0,116		44511		5163			
16.	E11-16140 1-0102 1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	1	1858,14 1811,23	28,3 11,71	1858 1811	29 12	18 --	1786 292	3936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. С	287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,023 кг	0,023		809		19			
17.	С123-0803 07-0106 2308-0307 -0106 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	-ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 НОК/НОБ СП - 8%	ШТ.	1 2	22452 --	-- --	22452 --	-- --	22452 --	-- 1796	24248 30624
18.	С123-0803 05-0203 2308-0305 -0203 РСНБ РК 2015	-ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	ШТ.	2	14178 --	-- --	28356 --	-- --	28356 --	-- 2268	
19.	С123-0803 05-0104 2308-0305 -0104 РСНБ РК 2015	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	ШТ.	2	5433 --	-- --	10866 --	-- --	10866 --	-- 869	11735
20.	ПРАЙС	-ЛОПАТА СОВКОВАЯ	ШТ	1	1536,07 --	-- --	1536 --	-- --	-- 1536	-- --	1536
21.	ПРАЙС	-ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ	ШТ	1	1536,07 --	-- --	1536 --	-- --	-- 1536	-- --	1536
22.	ПРАЙС	-БАГОР	ШТ	1	1879,43 --	-- --	1879 --	-- --	-- 1879	-- --	1879
23.	ПРАЙС	-ЛОМ	ШТ	1	1373,43	--	1373	--	--	--	1373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	1373	--	
24.	ПРАЙС	-ВЕДРО ПОЖАРНОЕ	ШТ	1	1219,82	--	1220	--	--	--	1220
					--	--	--	--	1220	--	
25.	С121-1308 05-0202 2113-0805 -0202 РСНБ РК 2015	-ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОПИТАННЫЙ /КОШМА/ СП - 8%	100 М2	0,04	98532	--	3941	--	3941	--	4256
					--	--	--	--	--	315	
		ЯЩИК С ПЕСКОМ									
26.	С121-0603 03-0101 2106-0303 -0101 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА СП - 8%	Т	0,047	624724	--	29362	--	29362	--	31711
					--	--	--	--	--	2349	
27.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-93 СП - 8%	М3	0,5	1538	--	769	--	769	--	831
					--	--	--	--	--	62	
		ОГРАЖДЕНИЕ МУСОРНОЙ ПЛОЩАДКИ									
28.	Е11-01020 5-0402 1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	0,5	2609,6	--	1305	--	--	939	2424
					2609,6	--	1305	--	--	180	
29.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	0,5	3917,94	1021,58	1959	510	1050	560	2720
					797,16	406,79	399	203	--	202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. С	100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,1 м3	0,55		1895		1042			
30.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 НР - 91%; СП - 8%	М3	0,5	34456,18	1097,59	17228	549	16050	682	19343
					1258,2	241,31	629	121	--	1433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. С	279236	Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,51		29772		15184			
31.	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,42	32076,73	1686,75	13472	708	11926	911	15533
					1994,06	388,65	838	163	--	1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,4263		27687		11803			
32.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,032	287861	--	9212	--	9212	--	9949
					--	--	--	--	--	737	
33.	Е11-09030 5-0401 1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,13352	104940,43	1547,72	14012	206	178	9448	25337
					102070	481,01	13628	64	--	1877	
34.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т	0,09128	283427	--	25871	--	25871	--	27941
					--	--	--	--	--	2070	
35.	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т	0,04224	294801	--	12452	--	12452	--	13448
					--	--	--	--	--	996	
36.	Е11-09050 1-0101 1109-0501	-ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	М2	9	378,32	11,72	3405	105	125	2221	6076
					352,82	4,81	3175	43	--	450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. C	146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,000003 т	0,000027		1588643		43			
36.2. C	146019	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,000003 т	0,000027		3005665		81			
37.	С121-0501 08-0210 2105-0108 -0210 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ . ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	10,35	2116	--	21901	--	21901	--	23653
					--	--	--	--	--	1752	
		СП - 8%									
38.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	6,724728	90,77	2,41	610	16	294	208	884
					44,57	0,27	300	2	--	65	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. C	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000605		438655		265			
39.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	6,724728	154,89	3,41	1042	23	669	244	1389
					52,1	0,53	350	4	--	103	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. C	287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,00121		484042		586			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	7850049	425997	7180638	362392	8868832
			Тенге		--	--	235870	112101	7545	656395	
	Стоимость оборудования		Тенге				7544				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7544				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				61674				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61674				
	Сметная прибыль		Тенге				4933				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				66607				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7715393				
	Материалы		Тенге				5901279				
	Всего заработная плата		Тенге					329238			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73377				
	Местные материалы		Тенге				1097822				
	Накладные расходы		Тенге				348937				
	Сметная прибыль		Тенге				645150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8709480				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								251
	Сметная заработная плата		Тенге					329238			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46779				
	Материалы		Тенге				301				
	Всего заработная плата		Тенге					16910			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29362				
	Накладные расходы		Тенге				11669				
	Сметная прибыль		Тенге				4676				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63124				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
	Сметная заработная плата		Тенге					16910			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18658				
	Материалы		Тенге				19				
	Всего заработная плата		Тенге					1823			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16800				
	Накладные расходы		Тенге				1786				
	Сметная прибыль		Тенге				1636				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22080				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					1823			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8868835				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								268
	Сметная заработная плата		Тенге					347971			

РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ДЕРЕВЬЯ

40.	Е11-47010 4-0108 1147-0104 -0108 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА	85	2290,39	--	194683	--	31965	143192	364905
					1914,33	--	162718	--	--	27030	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. C	100005	Земля растительная механизированной заготовки	0,236 м3	20,06		768		15406			
40.2. C	244573	Перегной	0,079 м3	6,715		2466		16559			
41.	Е11-47010	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМ		85	2672,78	870,98	227186	74033	11282	146333	403401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0103 1147-0103 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА НР - 88%; СП - 8%			1669,07	287,26	141871	24417	--	29882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. C	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,015 10 м2	1,275		6931		8837			
42.	C342-0106 02-1553 4201-0602 -1553 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОЗКУ ОСТАЛЬНЫХ ГРУЗОВ, КРОМЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВАГОНАХ (КРЫТЫЕ, ПЛАТФОРМЫ, ПОЛУВАГОНЫ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 1901 ДО 2000 КМ, ЗАГРУЗКА ВАГОНА 53 Т СП - 8%	Т	0,425	9042 -- --	-- -- --	3843 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 307	4150
43.	C125-0102 02-0103 2501-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ БЫСТРОГО РОСТА (КЛЕН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЕНЫЙ, БЕРЁЗА БОРОДАВЧАТАЯ, КЛЁН ТАТАРСКИЙ, ИВА КРАСНАЯ, ИВА ПЛАКУЧАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ ВО 2-УЮ ШКОЛКУ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 5 ЛЕТ ГОСТ 24909-81 СП - 8%	ШТ.	85	1393 -- --	-- -- --	118405 -- --	-- -- --	118405 -- --	-- 9472	127877
		КУСТАРНИКИ									
44.	E11-47010 1-0103 1147-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-УЧАСТОК ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ. РАЗБИВКА УЧАСТКА НР - 88%; СП - 8%	М2	85	87,44 87,44	-- --	7432 7432	-- --	-- --	6541 1118	15090
45.	E11-47010 8-0103 1147-0108 -0103 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50% НР - 88%; СП - 8%	М ТРАНШЕИ	85	430,6 295,44	39,16 17,46	36601 25112	3328 1484	8161 --	23405 4800	64806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. C	100005	Земля растительная механизированной заготовки	0,125 м3	10,625		768		8160			
46.	E11-47010 9-0101 1147-0109 -0101 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА НР - 88%; СП - 8%	М ИЗГОРОДИ	85	588,61 485,61	96,83 22,63	50032 41277	8231 1924	524 --	38016 7044	95092
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. C	249132	Вода техническая	0,063 м3	5,355		98		525			
47.	C342-0106 02-1553 4201-0602 -1553 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОЗКУ ОСТАЛЬНЫХ ГРУЗОВ, КРОМЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВАГОНАХ (КРЫТЫЕ, ПЛАТФОРМЫ, ПОЛУВАГОНЫ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 1901 ДО 2000 КМ, ЗАГРУЗКА ВАГОНА 53 Т СП - 8%	Т	1,536	9042 -- --	-- -- --	13889 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 1111	15000
48.	C125-0103 01-0102 2501-0301 -0102 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ИРГА, АРОНИЯ, ОБЕЛЕИХА, СИРЕНЬ, СНЕЖНОЯГОДНИК, БОЯРЫШНИК, БАРБАРИС, КАЛИНА, ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 4 ГОДА ГОСТ 24835-81 СП - 8%	ШТ.	256	568 -- --	-- -- --	145408 -- --	-- -- --	145408 -- --	-- 11633	157041
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	797479 378410	85592 27825	315745 --	357487 92397	1247362
	Стоимость общестроительных работ Материалы Всего прямых затрат		Тенге Тенге Тенге				797479 51931 406235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				263813				
		Транспортные расходы	Тенге				17731				
		Накладные расходы	Тенге				357487				
		Сметная прибыль	Тенге				92397				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1247363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					406235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1247363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					406235			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10116194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				614280				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				511589				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					139926			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7496383				
		Перевозка грузов	Тенге				17732				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				7545				
		Накладные расходы	Тенге				719879				
		Сметная прибыль	Тенге				748792				

Составил САДЫРОВ Н.С.