Дополнительное соглашение №3
к КОНТРАКТУ №523 от 03.10. 2011г.

«15 » апреля 2013г.

ТОО «Тарбагатай Мунай», именуемое в дальнейшем **«ЗАКАЗЧИК»**, в лице Генерального директора Елеманова Б.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
ТОО «Транс Азия Констракшн», именуемое в дальнейшем **«ПОДРЯДЧИК»**, в лице Генерального директора Атаниязова С.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 к КОНТРАКТУ №523 от 03 октября 2011г. (здесь и далее КОНТРАКТ) о нижеследующем:

1. В связи с изменением объемов работ по условиям КОНТРАКТА №523 от 03 октября 2011года пункт 1.3.8, Стороны пришли к соглашению об оплате за фактически выполненные дополнительные работы.
2. По настоящему Дополнительному соглашению №3 ЗАКАЗЧИК производит возмещение затрат ПОДРЯДЧИКУ за фактически выполненные дополнительные строительно-монтажные работы по строительству газосборного коллектора на основании цен за единицу по видам работ:

2.1. Дополнительные работы на монтаж дополнительных ж/б опор ОП-1 на площадках устьев скважин на объекте "Система сбора газа. Газосборный коллектор главной площадки и шлейфы":

Таблица №2.1.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Тариф на ед-цу, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж ж/б опор ОП-1 на площадках устья скважин №2R, 3, 13, 14, 18, 19, 21, 23	шт	8	26 072	208 576
	ИТОГО без НДС, тенге:				**208 576**
	НДС 12%, тенге:				**25 029**
	ИТОГО с НДС, тенге:				**233 605**

2.2. Дополнительные работы СМР на линиях скважин №4, 15, 16 на объекте "Система сбора газа. Газосборный коллектор главной площадки и шлейфы"

Таблица №2.2.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Тариф на ед-цу, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Обратная засыпка траншей после повторной разработки	км	1,575	495 086	779 760

2	Вывозка труб Д168х9,5мм	км	1,575	64 728	101 947
3	Раскладка труб вдоль трассы д168х9,5мм	км	1,575	181 955	286 579
4	Разработка траншеи	км	1,575	1 651 441	2 601 020
5	Сварка труб Д168х9,5мм	км	1,575	2 874 421	4 527 213
6	Изоляция стыков	км	1,575	589 025	927 714
7	Проверка изоляции (тестирование)	км	1,575	80 652	127 027
8	Укладка трубопровода в траншею	км	1,575	372 626	586 886
9	Обратная засыпка траншеи	км	1,575	495 086	779 760
	ИТОГО без НДС, тенге:				**10 717 907**
	НДС 12%, тенге:				**1 286 149**
	ИТОГО с НДС, тенге:				**12 004 056**

2.3. Дополнительные работы на технологических площадках КПОУ и на линиях скважин на объекте "Система сбора газа. Газосборный коллектор главной площадки и шлейфы."

Таблица 2.3.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Тариф на ед-цу, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	***КПОУ***				
	демонтаж шарового крана Ду50мм	шт	6	4 460	26 760
	монтаж шарового крана Ду50мм	шт	6	9 114	54 684
	монтаж заглушек из фланца Ду50мм	шт	2	3 717	7 434
2	***Скв.№2R***				
	монтаж заглушек из фланца Ду50мм	шт	3	3 717	11 151
3	***Скв.№3***				
	монтаж заглушек из фланца Ду50мм	шт	3	3 717	11 151
4	***Скв.№13***				
	монтаж заглушек из фланца Ду50мм	шт	3	3 717	11 151
5	***Скв.№14***				
	монтаж заглушек из фланца Ду50мм	шт	3	3 717	11 151
6	***Скв.№18***				
	монтаж заглушек из фланца Ду50мм	шт	3	3 717	11 151
7	***Скв.№19***				
	монтаж заглушек из фланца Ду50мм	шт	3	3 717	11 151
8	***Скв.№21***				
	монтаж заглушек из фланца Ду50мм	шт	3	3 717	11 151
9	***Скв.№22***				
	монтаж заглушек из фланца Ду50мм	шт	3	3 717	11 151
	ИТОГО без НДС, тенге:				**178 086**
	НДС 12%, тенге:				**21 370**
	ИТОГО с НДС, тенге:				**199 456**

2.4. Дополнительные работы по ЭХЗ на линиях скважин №12 и №13 на объекте "Система сбора газа. Газосборный коллектор главной площадки и шлейфы."

Таблица 2.4.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Тариф на ед-цу, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	Скважина №12				**765 270**
1	Разработка траншеи гл.1,2м кабельной линии от коллектора Д406мм до СКЗ	м	200	840	168 000
2	Подготовка дна траншеи гл.0,1м кабельной линии от коллектора Д406мм до СКЗ	м	200	450	90 000
3	Прокладка кабеля от коллектора Д406мм до СКЗ	м	200	482	96 400
4	Присыпка траншеи кабельной линии коллектора Д406мм до СКЗ	м	200	360	72 000
5	Монтаж сигнальной ленты	м	200	320	64 000
6	Обратная засыпка кабельной линии	м	200	380	76 000
7	Монтаж защитного кожуха Д57мм на переходе ч/з а/дорогу	шт	1	174 310	174 310
	Изготовление и монтаж стойки КИП	шт	1	24 560	24 560
	Скважина №13				**364 400**
1	Разработка траншеи гл.1,2м кабельной линии от коллектора Д406мм до СКЗ	м	120	840	100 800
2	Подготовка дна траншеи гл.0,1м кабельной линии от коллектора Д406мм до СКЗ	м	120	450	54 000
3	Прокладка кабеля от коллектора Д406мм до СКЗ	м	120	482	57 840
4	Присыпка траншеи кабельной линии коллектора Д406мм до СКЗ	м	120	360	43 200
5	Монтаж сигнальной ленты	м	120	320	38 400
6	Обратная засыпка кабельной линии	м	120	380	45 600
	Изготовление и монтаж стойки КИП	шт	1	24 560	24 560
	ИТОГО без НДС, тенге:				**1 129 670**
	НДС 12%, тенге:				**135 560**
	ИТОГО с НДС, тенге:				**1 265 230**

1. Таким образом, стоимость дополнительных работ по настоящему Дополнительному соглашению №3 составляет **13 702 347 (Тринадцать миллионов семьсот две тысячи триста сорок семь) тенге с учетом НДС 12%.**
2. Оплата за выполненные Работы производится в соответствии с Разделом 4.0 КОНТРАКТА.
3. Настоящее Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения своих обязательств Сторонами.

4. В остальной части, не затронутой настоящим Дополнительным соглашением №3, продолжают действовать положения КОНТРАКТА №523 от 03 октября 2011г., вплоть до полного исполнения условий КОНТРАКТА и настоящего Дополнительного соглашения №3 Сторонами.
5. Настоящее Дополнительное соглашение№3 является неотъемлемой частью КОНТРАКТА №523 от 03 октября 2011г.
6. Настоящее Дополнительное соглашение №3 составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Тарбагатай Мунай»
070016, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
проспект имени Каныша Сатпаева 64, 8-й этаж
IBAN: KZ 4783201T0250262019
в АО «Ситибанк Казахстан»
БИН 060940004104
РНН 620 300 281 263,
SWIFT code: CITIKZKA
Тел: 8 (7232) 20 30 90
Факс: 8 (7232) 20 30 91

Генеральный директор

_____**Елеманов Б.Д.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Транс Азия Констракшн»
120016, РК, г.Кызылорда
ул.Кушербаева, 94
IBAN KZ136010201000029924
в АО «Народный Банк Казахстана»
BIC HSBKKZKX
РНН 331000001010
Тел: 8 (7242) 23-54-02
Факс: 8 (7242) 24-50-34

Генеральный директор

_____**Атаниязов С.К.**