КОНТРАКТ № 287

на строительство магистрального газопровода

Сарыбулак-Майкапчагай

РАЗДЕЛ 1.0

СТРУКТУРА КОНТРАКТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий КОНТРАКТ заключается и вступает в силу «14» июля 2011 года, между:

ТОО «Тарбагатай Мунай» (далее именуемое – ЗАКАЗЧИК) с одной стороны, зарегистрированное по адресу: **Республика Казахстан, 070016, г. Усть-Каменогорск, пр. им. К. Сатпаева, 64, 8 этаж**, в лице Генерального директора Елеманова Б.Д., действующего на основании Устава

и

ТОО «Транс Азия Констракшн» (далее именуемое ПОДРЯДЧИК) с другой стороны, зарегистрированное по адресу: **Республика Казахстан, 120016 г. Кызылорда, ул. Кушербаева, 100** , в лице Генерального директора Атаниязова С.К., действующего на основании Устава.

1.2. **ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО**
Ввиду того, что ЗАКАЗЧИК желает выполнения работ по строительству и вводу в эксплуатацию **МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА Сарыбулак-Майкапчагай** и принял предложение ПОДРЯДЧИКА на исполнение и завершение работ по строительству **МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА Сарыбулак-Майкапчагай** (далее РАБОТЫ); и поскольку ПОДРЯДЧИК согласен выполнить РАБОТУ по строительству **МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА Сарыбулак-Майкапчагай** в соответствии с условиями КОНТРАКТА.

1.3. В этой связи настоящий КОНТРАКТ подтверждает, что с учетом принятых обещаний и обязательств, Стороны достигли соглашения о нижеследующем:

1.3.1. В настоящем КОНТРАКТЕ слова и выражения имеют такое же значение, которое им приписано в разделе УСЛОВИЯ КОНТРАКТА.

1.3.2. Следующие документы являются разделами настоящего КОНТРАКТА и их следует читать и толковать как часть КОНТРАКТА, а именно

РАЗДЕЛ 1.0	СТРУКТУРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ 2.0	УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 3.0	ОБЪЕМ РАБОТ
РАЗДЕЛ 4.0	УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
РАЗДЕЛ 5.0	ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
РАЗДЕЛ 6.0	СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКОВ И ОТЧЕТОВ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
РАЗДЕЛ 7.0	УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
РАЗДЕЛ 8.0	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РАЗДЕЛ 9.0	ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 10.0	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

Приложение № 1 к настоящему КОНТРАКТУ «Разбивка ЦЕНЫ КОНТРАКТА»;
Приложение №2 к настоящему КОНТРАКТУ «Единичные тарифы на персонал, строительную технику, оборудование и автотранспорт ПОДРЯДЧИКА»;
Приложение № 3.1. к настоящему КОНТРАКТУ «Перечень материалов и оборудования, поставляемых ЗАКАЗЧИКОМ»;

Приложение № 3.2. к настоящему КОНТРАКТУ «Перечень материалов, поставляемых ПОДРЯДЧИКОМ».
Приложение № 4 к настоящему КОНТРАКТУ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА»

1.3.3. Принимая во внимание оплату, которая будет произведена ЗАКАЗЧИКОМ в пользу ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК настоящим обязуется выполнять и завершить РАБОТУ в соответствии с условиями настоящего КОНТРАКТА.

1.3.4. Учитывая выполнение и завершение РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК настоящим обязуется выплатить ПОДРЯДЧИКУ ЦЕНУ КОНТРАКТА, в сроки и в порядке, предусмотренные в КОНТРАКТЕ.

1.3.5. ЦЕНУ КОНТРАКТА образует сумма:
a) стоимости работ, в отношении которых Сторонами определены и закреплены в КОНТРАКТЕ единичные расценки и объемы, составляющей 1 900 869 952 (один миллиард девятьсот миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят два) тенге с учетом НДС 12%;
и
b) стоимости работ, указанных в пп. 1.3.7. КОНТРАКТА, в отношении которых Сторонами определены и закреплены в КОНТРАКТЕ только единичные расценки на виды работ, а объем работ будет определен по факту в процессе строительства МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА, исходя из фактической потребности в таких работах;
и
c) стоимости материалов, указанных в Таблице 1.3 Приложения № 1 к КОНТРАКТУ, в отношении которых Стороны в процессе строительства МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА определят их объем и стоимость, путем заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

1.3.6. Стоимость и расценки на отдельные виды работ КОНТРАКТА указаны в Приложении №1 настоящего КОНТРАКТА.

1.3.7. Стоимость работ по пунктам: п.3.9 «Водопонижение грунтовых вод в траншее», п.3.20 «Подготовка дна траншеи из привозного "мягкого" грунта", п.3.22 «Присыпка трубопровода привозным "мягким" грунтом», п.23.1 «Поставка материалов Подрядчика-бетонные пригрузы» и производство работ на заболоченных участках, определяется на основании фактически выполненных работ по единичным расценкам, указанным в Приложении № 1 настоящего КОНТРАКТА. В случае возникновения работ по разработке скальных грунтов, Стороны проведут переговоры и заключат Дополнительное соглашение к настоящему КОНТРАКТУ. Такое Дополнительное соглашение должно содержать объем, стоимость, оплату и сроки выполнения работ.

1.3.8. В случае возникновения дополнительных работ, не предусмотренных и неучтенных настоящим КОНТРАКТОМ, Стороны проведут дополнительные переговоры и при необходимости заключат Дополнительное соглашение к настоящему КОНТРАКТУ. Такое Дополнительное соглашение должно содержать объем, стоимость, оплату и сроки выполнения работ.

1.3.9. Стоимость работ, указанная в параграфе а) пп. 1.3.5. Раздела 1.0 является фиксированной на протяжении всего срока действия КОНТРАКТА, исключая случаи уменьшения или увеличения ЗАКАЗЧИКОМ объемов РАБОТ, и может быть изменена только на основании взаимного соглашения Сторон, которое должно быть оформлено в письменном виде.

1.3.10. Единичные расценки, указанные в Приложение № 1 настоящего КОНТРАКТА, на виды работ, перечисленные в пп. 1.3.7. Раздела 1.0, являются фиксированными на протяжении всего срока действия КОНТРАКТА и не могут быть изменены без взаимного соглашения Сторон, которое должно быть оформлено в письменном виде.

1.3.11. Настоящий КОНТРАКТ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр КОНТРАКТ прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой проставляются оттиски печатей Сторон.

В подтверждение вышеуказанного, Стороны заключили настоящий КОНТРАКТ, назначив от своего имени представителей, уполномоченных на дату и год подписания КОНТРАКТА:

ТОО «Тарбагатай Мунай»	**ТОО «Транс Азия Констракшн»**
Подпись: _____	**Подпись:** _____
ФИО: **Елеманов Б.Д.**	**ФИО:** **Атаниязов С.К.**
Должность: Генеральный директор	**Должность: Генеральный директор**
Дата: 14 июля 2011	**Дата:** 14 июля 2011

Приложение №1
к КОНТРАКТУ №287 от «14» июля 2011г.

Разбивка ЦЕНЫ КОНТРАКТА
«Строительство Магистрального газопровода «Сарыбулак-Майкапчагай»

1.1. Разбивка Стоимости работ, в отношении которых Сторонами определены и закреплены единичные расценки и объемы, указана в Таблице 1.1.

Таблица 1.1.

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тенге	Всего, тенге
1	***Мобилизация***				***62 118 420***
1.1	Мобилизация персонала	чел	150	152 334	22 850 100
1.2	Мобилизация техники и жилого городка	ед.	80	490 854	39 268 320
2	***Подготовительные работы***				***3 906 000***
2.1	Строительство временного жилого городка	шт	1	3 906 000	3 906 000
3	***СМР линейная часть***	**км**	**92,475**	**13 049 638**	***1 206 765 301***
3.1	Подготовка полосы отвода	км	92,475	113 879	10 530 914
3.2	Расчистка и планировка	км	92,475	179 669	16 614 936
3.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	92,475	406 224	37 565 564
3.4	Вывозка труб	км	92,475	372 155	34 415 062
3.5	Раскладка труб вдоль трассы	км	92,475	181 955	16 826 242
3.6	Изготовление холодных кривых	шт	837	76 167	63 751 779
3.7	Транспортировка холодных кривых	шт	837	34 064	28 511 212
3.8	Разработка траншеи	км	92,475	1 651 441	152 717 006
3.9	Водопонижение грунтовых вод в траншее	км	Будет определено по дополнительному соглашению		
3.10	Сварка труб Д406х7,9мм	км	77,038	3 988 907	307 297 395
3.11	Сварка труб Д406х10,3мм	км	14,217	4 449 087	63 252 676
3.12	Сварка труб Д406х11,1мм	км	1,220	4 872 449	5 944 388
3.13	Неразрушающий контроль (РКГ+УЗК)	стык	Не входит в объем работ ПОДРЯДЧИКА		
3.14	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	39	120 839	4 712 719
3.15	Переходы через автодороги с устройством футляра из трубы Д630х9мм	м	570	94 067	53 618 025
3.16	Переходы через водотоки	шт	2	7 033 615	14 067 230
3.17	Переходы через русло рек	шт	8	9 090 114	72 720 911
3.18	Изоляция стыков	км	92,475	589 025	54 470 068
3.19	Проверка изоляции (тестирование)	км	92,475	80 652	7 458 330

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тенге	Всего, тенге
3.20	Подготовка дна траншеи из привозного "мягкого грунта"	км	Будет определено по дополнительному соглашению		
3.21	Укладка трубопровода в траншею	км	92,475	372 626	34 458 579
3.22	Присыпка трубопровода привозным "мягким" грунтом	км	Будет определено по дополнительному соглашению		
3.23	Присыпка и обратная засыпка	км	92,475	495 086	45 783 032
3.24	Рекультивация техническая шириной 28м	км	92,475	524 706	48 522 187
3.25	ЭХЗ (монтаж КИКов)	км	92,475	117 636	10 878 361
3.26	Монтаж СКЗ	шт	2	3 266 718	6 533 436
3.27	Очистка полости трубопровода	км	92,475	191 518	17 710 598
3.28	Калибровка	км	92,475	160 797	14 869 703
3.29	Гидроиспытание	км	92,475	389 975	36 062 942
3.30	Осушка	км	92,475	191 518	17 710 598
3.31	Постоянные переезды	шт	15	1 167 894	17 518 410
3.32	Опознавательные знаки	шт	115	72 951	8 389 372
3.33	Предупредительные и дорожные знаки	шт	18	214 090	3 853 624
4	***Устройство подъездных дорог***	**м2**	**10 070**	**1 439**	**14 487 810**
5	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-2***	***шт***	***1***	***17 559 372***	***17 559 372***
5.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446
5.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177
5.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357
5.4	редуцирующий пункт (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811
5.5	покрытие дорог	м2	260,9	1 206	314 640
5.6	покрытие площадки	м2	3 752,0	1 109	4 159 666
5.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661
5.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556
5.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797
5.10	технологическая обвязка				1 211 214
5.11	неразрушающий контроль		Не входит в объем работ ПОДРЯДЧИКА		
5.12	ОП-1-3шт	шт	3	24 246	72 739
5.13	Фм-2	шт	1	64 746	64 746
5.14	Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614
5.15	щебень	м3	9	9 732	86 619
5.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837
5.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тенге	Всего, тенге
5.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	719	14 869
6	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-3***	***шт***	***1***	***18 055 608***	***18 055 608***
6.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446
6.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177
6.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357
6.4	редуцирующий пункт (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811
6.5	покрытие дорог	м2	673,0	1 206	811 623
6.6	покрытие площадки	м2	3 750,0	1 109	4 157 449
6.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661
6.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556
6.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797
6.10	технологическая обвязка				1 211 214
6.11	неразрушающий контроль		Не входит в объем работ ПОДРЯДЧИКА		
6.12	ОП-1-3шт	шт	3	24 246	72 739
6.13	Фм-2	шт	1	64 746	64 746
6.14	Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614
6.15	щебень	м3	9	9 732	86 619
6.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837
6.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624
6.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340
7	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-4***	***шт***	***1***	***19 070 780***	***19 070 780***
7.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446
7.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177
7.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357
7.4	редуцирующий пункт (1,2з2,22м)	шт	1	730 811	730 811
7.5	покрытие дорог	м2	1 731,0	1 206	2 087 547
7.6	покрытие площадки	м2	3 750,0	1 109	4 157 449
7.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661
7.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556
7.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797
7.10	технологическая обвязка				1 211 214
7.11	неразрушающий контроль		Не входит в объем ПОДРЯДЧИКА		
7.12	ОП-1-3шт	шт	3	26 645	79 934
7.13	Фм-2	шт	1	71 150	71 150

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тенге	Всего, тенге
7.14	Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614
7.15	щебень	м3	9	9 732	86 619
7.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837
7.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	47	275
7.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340
8	***Монтаж узла камеры запуска очистного устройства совмещенного с ОК-1***	***шт***	***1***	***30 275 994***	***30 275 994***
8.1	перевозка и монтаж камеры запуска ОУ	шт	1	989 325	989 325
8.2	перевозка и монтаж КУ-1	шт	2	355 446	710 892
8.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177
8.4	монтаж блок-бокса АИП-750М (2,35х2,35м)	шт	1	866 492	866 492
8.5	редуцирующий пункт (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811
8.6	покрытие дорог	м2	1 201,2	1 206	1 448 620
8.7	покрытие площадки	м2	3 456,0	1 109	3 831 505
8.8	ограждение	пм	240	32 533	7 807 982
8.9	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556
8.10	флюгер	шт	1	76 167	76 167
8.11	технологическая обвязка				5 132 695
8.12	неразрушающий контроль		Не входит в объем работ ПОДРЯДЧИКА		
8.13	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378
8.14	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770
8.15	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 655
8.16	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662
8.17	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598
8.18	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 429
8.19	ОП-1-1шт	шт	1	24 246	24 246
8.20	Фм-1 фундамент под радиобашню с монтажом радиобашни В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614
8.21	щебень	м3	9	9 732	86 619
8.22	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837
8.23	отмостка	м3	5,9	46 547	274 624
8.24	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340
9	***Монтаж узла камеры приема очистного устройства совмещенного с КУ-5***	***шт***	***1***	***25 694 688***	***25 694 688***
9.1	перевозка и монтаж камеры приема ОУ	шт	1	1 143 351	1 143 351

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тенге	Всего, тенге
9.2	перевозка и монтаж КУ-5	шт	2	355 446	710 892
9.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177
9.4	монтаж блок-бокса АИП-750М (2,35х2,35м)	шт	1	788 508	788 508
9.5	покрытие дорог	м2	2 783,2	1 206	3 356 477
9.6	покрытие площадки	м2	3 394,0	1 109	3 762 768
9.7	ограждение	пм	240,0	32 533	7 807 982
9.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556
9.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797
9.10	технологическая обвязка				5 449 616
9.11	неразрушающий контроль		Не входит в объем ПОДРЯДЧИКА		
9.12	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378
9.13	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770
9.14	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 655
9.15	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662
9.16	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598
9.17	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 429
9.18	ОП-1-1шт	шт	1	26 072	26 072
10	***Площадка конденсатосборника V=60м3***	***шт***	***1***	***23 511 489***	***23 511 489***
10.1	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177
10.2	покрытие площадки	м2	1 359,0	1 109	1 506 659
10.3	ограждение	пм	162	32 533	5 270 388
10.4	технологическая обвязка				6 118 317
10.5	неразрушающий контроль		Не входит в объем ПОДРЯДЧИКА		
10.6	разработка котлована, перевозка и монтаж конденсатосборника				1 870 323
	транспортная площадка				
10.7	плиты П1П60.35	шт	1	240 193	240 193
10.8	плиты П1П60.30	шт	2	205 879	411 759
10.9	бетон В15	м3	0,84	67 281	56 516
10.10	щебень	м3	12	9 732	120 196
10.12	ОП-2-4шт, В25-0,1м3	шт	4	27 461	109 844
10.13	ОП-3-4шт, В25-0,1м4	шт	6	26 388	158 327
10.14	ОП-4-1шт, В25-0,22м5	шт	1	43 567	43 567
10.15	ПО-1, В25-0,41м3, МК-812кг	шт	2	429 595	859 189
10.16	Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тенге	Всего, тенге
10.17	щебень	м3	9	9 732	86 619
10.18	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837
10.19	отмостка	м3	5,9	46 547	274 624
10.20	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340
11	***Операторная***	***шт***	***1***	***11 127 455***	***11 127 455***
11.1	здание операторной (12х15м)	шт	1	380 835	380 835
11.2	монтаж блок-бокса КИПиА (7,1х3,2м)	шт	1	1 135 626	1 135 626
11.3	емкость для хранения воды 3м3	шт	1	803 985	803 985
11.4	редуцирующий пункт (2,2х2,2м)	шт	1	774 732	774 732
11.5	септик 12м3 (7х2,4м)	шт	1	1 176 924	1 176 924
11.6	ограждение	пм	128	32 533	4 164 257
11.7	технологическая обвязка				176 700
11.8	неразрушающий контроль		Не входит в объем ПОДРЯДЧИКА		
11.9	покрытие площадки	м2	924	1 109	1 024 395
11.10	ПД2-6	шт	24	43 102	1 034 449
11.11	ПД1-6	шт	11	24 936	274 299
11.12	Л-1	кг	255	410	104 666
11.13	Фм-2 В20-0,22м3	шт	1	76 586	76 586
12	***Площадка Коммерческого учета Узла Учета Газа с КУ-6***	***шт***	***1***	***17 432 831***	***17 432 831***
12.1	перевозка и монтаж блок-бокса АИП	шт	1	915 860	915 860
12.2	перевозка и монтаж КУ	шт	3	355 446	1 066 338
12.3	продувочная свеча Н=4м Ду100	шт	1	551 788	551 788
12.4	продувочная свеча Н=4м Ду50	шт	1	431 613	431 613
12.5	редуцирующий пункт (2,2х2,2м)	шт	1	774 732	774 732
12.6	ограждение	пм	128	32 533	4 164 257
12.7	технологическая обвязка				3 093 846
12.8	неразрушающий контроль		Не входит в объем ПОДРЯДЧИКА		
12.9	покрытие площадки	м2	1 120,0	1 109	1 241 691
12.10	покрытие дорог	м2	1 112,7	1 206	1 341 867
12.11	ограждение	пм	120	29 621	3 554 460
12.12	площадка измерительной линии В15-2,73м3	шт	1	237 857	237 857
12.13	ОП-1-2шт	шт	2	4 189	8 379
12.14	Ф-1-3шт, В25-0,2м3	шт	3	16 714	50 143
13	***Отвод с КУ на АГРС "Каратал"***	***шт***	***1***	***2 359 484***	***2 359 484***
14	***Отвод с КУ на АГРС "Зайсан"***	***шт***	***1***	***3 012 828***	***3 012 828***

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тенге	Всего, тенге
15	***Электроснабжение***				***16 621 332***
16	***КИПиА***				***12 610 361***
17	***Система связи ВОЛС***				***66 883 935***
18	***Система спутниковой связи***				***5 930 687***
19	***Пусконаладочные работы по системе спутниковой связи***				***4 409 511***
20	***Система связи УКВ с пуско-наладкой***				**7 261 677**
21	***Пусконаладочные работы механической части***				***4 409 511***
22	***Демобилизация***				***62 118 420***
22.1	Демобилизация персонала	чел	150	152 334	22 850 100
22.2	Демобилизация техники и вахтового городка	ед.	80	490 854	39 268 320
23	***Поставка материалов Подрядчика***				
23.1	Бетонные пригрузы		Будет определено по дополнительному соглашению		
23.2	Сигнализатор прохождения				
24	**Подготовка документации и сдача исполнительной и технической документации**				**4 203 200**
25	**Страхование**				**21 217 472**
26	**Банковская гарантия**				**6 965 082**
27	**Пусконаладочные работы к сдаче Госкомиссии**				**29 196 067**
	ИТОГО без НДС, тенге				**1 697 205 314**
	НДС 12%:				**203 664 638**
	ВСЕГО с НДС, тенге:				**1 900 869 952**

1.2. Разбивка Стоимости работ, в отношении которых Сторонами определены и закреплены только единичные расценки, указана в Таблице 1.2.

Таблица 1.2.

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, без НДС, тенге
1	Водопонижение грунтовых вод в траншее	км	1	812 029
2	Подготовка дна траншеи из привозного "мягкого грунта"	км	1	324 720
3	Присыпка трубопровода привозным "мягким" грунтом	км	1	934 222

1.3. Стоимость материалов, в отношении которых Сторонами единичные расценки и количество будут определены дополнительным соглашением в процессе строительства МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА, указаны в Таблице 1.3.

Таблица 1.3.

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, без НДС, тенге
1	Бетонные утяжелители	Будет определено Дополнительным соглашением Сторон		
2	Сигнализатор прохождения	Будет определено Дополнительным соглашением Сторон		
3	Азот для заполнения	Будет определено Дополнительным соглашением Сторон		

1.4. В случае, если в процессе строительства МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА будет установлено, что протяженность заболоченных участков где выполняются земляные работы, превышает 5.1 км., Стороны проведут необходимые переговоры с целью определения стоимости дополнительных объемов работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ на заболоченных участках, протяженность которых определяется как разность между фактической протяженностью заболоченных участков, определенной по взаимосогласованным данным ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА, и протяженностью в 5,1 км.

ТОО «Тарбагатай Мунай»

Подпись: _____

ФИО: **Елеманов Б.Д.**

Должность: Генеральный директор

Дата: 14 июля 2011

ТОО «Транс Азия Констракшн»

Подпись: _____

ФИО: **Атаниязов С.К.**

Должность: Генеральный директор

Дата: 14 июля 2011