«Шымкент қаласының шығыс айналма жолын салу. I кезек (№1 жолдан Әл-Фараби көшесіне дейін). Түзету (сметалық құжаттамасыз)» ЖЖ

Жұмыс жобасы бойынша
16.08.2022 ж. № 01-0390/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Улмад" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Нұр-Сұлтан қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0390/22 от 16.08.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП "Строительство восточной объездной дороги города Шымкент. I очередь (от дороги №1 до улицы Аль-Фараби). Корректировка (без сметной документации)"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад"

г. Нур-Султан

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Строительство восточной объездной дороги города Шымкент. I очередь (от дороги №1 до улицы Аль-Фараби). Корректировка (без сметной документации)".

Ранее выдано заключение по рабочему проекту «Строительство восточной объездной дороги города Шымкент. I очередь (от дороги №1 до улицы Аль-Фараби)» от 29 октября 2020 года № 01-0500/20.

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 21.07.2022 г. № 01-1322

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад", государственная лицензия на проектную деятельность I-й категории от 23.04.2018г. №18008151

ГИП – Турекулов С.К. (приказ № 88/1-ОД от 30 ноября 2018 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
техническое задания на корректировку утвержденный ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», от 23 сентября 2021 года;
архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ «Управление архитектуры и градостроительства акимата города Шымкент» от 12 октября 2018 года № 465;
постановление акимата города Шымкент «О разрешении на строительства восточной объездной дороги» от 13 сентября 2018 года № 154;
протокол технического совещания о внесения изменений и дополнении согласованный заказчиком от 13 сентября 2021 года;
справка заказчика об изменении название объекта от 14 октября 2020 года № 32-06-09/4788;
письмо ГУ «Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент» от 07 октября 2020 года № 21-10-11/2433 об отсутствии скотомогильников, очагов сибирской язвы, навозохранилищ, кладбищ, приемников мусора на проектируемом участке;
протокол исследования радиоактивности строительных материалов и изделий (песок) от 8 августа 2022 года №38/РО-22-01498, протокол исследования радиоактивности строительных материалов и изделий (щебень) от 8 августа 2022года №37/РО-22-01497, протокол исследования радиоактивности строительных материалов и изделий (гравийно-песчаная смесь) от 8 августа 2022года №39/РО-22-01497, выданные Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ “Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП «Джакипбеков Ж.К.» в июне 2019 года;

топографическая съемка, выполненная ТОО «Улмад» в июне 2019 года;

дефектная ведомость, согласованный с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» от 10 марта 2020 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» - согласование конструкции дорожной одежды от 25 сентября 2021 года (чертеж 18008151-228-11/АД лист 39);

ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Шымкент» - согласование поперечного профиля земляного полотна от 04 августа 2020 года (чертеж 18008151-228-11 лист 38);

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» - согласование ведомости источников получения и способов транспортировки основных материалов от 10 марта 2020 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» - согласование интенсивности и состава транспортного потока от 30 ноября 2020 года;

ГУ «Департамент полиции города Шымкент МВД РК» - согласование рабочего проекта от 06 августа 2020 года (чертеж 18008151-228-11/АД лист 44);

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Шымкент, Восточная часть города Шымкент

Сейсмичность района: меньше, либо = 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства с внесёнными изменениями по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Обустройство дороги, организация движения	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
2	Дорожная часть	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
3	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный.

Основные технические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория дороги:	-	Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходные	
2	Протяженность дороги	км	3,994	3,994
3	Ширина проезжей части	м	8,0х2	8,0х2
4	Ширина полосы движения	м	4,0	4,0
5	Количество полос движения	шт	4	4
6	Ширина полосы безопасности	м	1,0	1,0
7	Тип дорожной одежды		Капитальный, нежесткого типа	
8	Вид покрытия		асфальтобетонный (ЩМА)	

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений РП "Строительство восточной объездной дороги города Шымкент. I очередь (от дороги №1 до улицы Аль-Фараби). Корректировка (без сметной документации)" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Настоящее заключение рассматривать совместно с ранее выданным заключением заключение РГП «Госэкспертиза» от 29 октября 2020 года № 01-0500/20.

5. С выходом настоящего экспертного заключения ранее выданное заключение РГП «Госэкспертиза» от 29 октября 2020 года № 01-0500/20 утрачивает силу в части раздела «Дорожная одежда».

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Шымкент қаласының шығыс айналма жолын салу. I кезек (№1 жолдан Әл-Фараби көшесіне дейін). Түзету (сметалық құжаттамасыз)» ЖЖ Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Осы қорытынды бұрын берілген «Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 29 қазандағы № 01-0500/20 қорытындысымен бірге қаралсын.

5. Осы сараптама қорытындысының шығуымен бұрын берілген «Мемсараптама» РМК-нің 2020 жылғы 29 қазандағы № 01-0500/20 қорытындысы «Жол төсемесі» бөлімінің бөлігінде күшін жояды.

Жексенбай А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Жармаханов Б.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"