РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «Poligram»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа - детский сад" Егіндібұлақ отдела образований района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

060240012171/200622/00-01-СД

г. Атырау.
2021 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «Poligram»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа - детский сад" Егіндібұлақ отдела образований района Байтерек" по адресу: ЗКО, район Байтерек

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
060240012171/200622/00-01-СД

Главный инженер проекта **Лебаев Ж.Ж**

г. Атырау
2021 г.

Форма 1

Заказчик ГУ "Отдел образования района Байтерек управления образования Акимата " ЗКО

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 288274,241 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 30886,526 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			6199,622	6199,622
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1027,203	1027,203
		Итого по разделу I			**7226,825**	**7226,825**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	236793,867	2915,686	0,000	239709,553
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 239709,553.3,24% = 7766,59			7766,590	7766,590
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 239709,553.1,12% = 2684,747			2684,747	2684,747
		Итого по разделу III			**10451,337**	**10451,337**
		Итого по сводному сметному расчету	**236793,867**	**2915,686**	**17678,162**	**257387,715**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			30886,526	30886,526
		Всего по сводному сметному расчету	**236793,867**	**2915,686**	**48564,688**	**288274,241**

Генеральный Директор ТОО "Poligram" Оразаевой А.Р.

Главный инженер проекта Лебаев Ж

Заказчик ГУ "Отдел образования района Байтерек Управления образования акимата ЗКО" Форма 2

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 268474,699 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 28765,146 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Учебный корпус	189481,12	2915,686	--	192396,806
2	2-2	Котельная	2177,006	--	--	2177,006
		Всего по главе	**191658,126**	**2915,686**	--	**194573,812**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	7-1	Генплан	33286,052	--	--	33286,052
		Всего по главе	**33286,052**	**--**	**--**	**33286,052**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**224944,178**	**2915,686**	**--**	**227859,864**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	2699,33	--	--	2699,33
		Всего по главе	**2699,33**	**--**	**--**	**2699,33**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**227643,508**	**2915,686**	**--**	**230559,194**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	4507,341	--	--	4507,341
		Всего по главе	**4507,341**	**--**	**--**	**4507,341**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**232150,85**	**2915,686**	**--**	**235066,536**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4643,017	--	--	4643,017
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**236793,867**	**2915,686**	**--**	**239709,553**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	28765,146	28765,146
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**236793,867**	**2915,686**	**28765,146**	**268474,699**

Генеральный Директор ТОО "Poligram" Оразаевой А.Р.

Главный инженер проекта Лебаев Ж

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			1-2021	Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"
Объект			2-1	Учебный корпус
Смета			2-1-1	Общестроительные работы
Документ	1	84	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-2	ООтопление и вентиляция
Документ	2	115	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-3	Водопровод и канализация
Документ	3	143	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-4	Электроснабжение
Документ	4	168	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-5	Пожарная сигнализация
Документ	5	190	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			2-2	Котельная
Смета			2-2-1	Общестроительные работы
Документ	6	211	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			7-1	Генплан
Смета			7-1-1	Благоустройство
Документ	7	239	А0	Ресурсный сметный расчет

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Учебный корпус

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	192396,806	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	33,162	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	42984,211	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы	139025,781	--	--	139025,781	25,8	32940,166	--
2.	2-1-2	ООтопление и вентиляция	14353,033	2087,96	--	16440,993	2,337	3169,528	--
3.	2-1-3	Водопровод и канализация	13271,152	224,54	--	13495,692	0,878	1248,219	--
4.	2-1-4	Электроснабжение	13458,083	603,186	--	14061,269	1,629	2133,687	--
5.	2-1-5	Пожарная сигнализация	9373,071	--	--	9373,071	2,518	3492,611	--
		ИТОГО	**189481,12**	**2915,686**	--	**192396,806**	**33,162**	**42984,211**	

Генеральный Директор ТОО "Poligram" Оразаевой А.Р.

Главный инженер проекта Лебаев Ж

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"

Наименование объекта - Учебный корпус

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы

Основание: АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	139025,781
Сметная заработная плата, тыс. тенге	32940,166
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	25,8

Составлена в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы							
1	**1207-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытия ступеней не крыльце главного входа**	**м2**	**52,0000**		**610,42**	**31742**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,3824	19,8848	1217,00	24200
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0464	2,4128	1507,79	3638
		Итого оплата труда:				**535,34**	**27838**
1. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0376	1,9552	2906,00	5682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	1,9552	1454,00	2843
1. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0752	3,9104	59,00	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0088	0,4576	3561,00	1630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,4576	1738,00	795
		Итого эксплуатация машин:				**145,04**	**7542**
		Накладные расходы	%	72		385,44	20043
		Сметная прибыль	%	8		79,67	4143
		Сметная стоимость:				**1075,53**	**55928**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с цоколя здания**	**м2**	**235,9000**		**232,54**	**54856**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,2282	53,8324	1019,00	54856
		Итого оплата труда:				**232,54**	**54856**
		Накладные расходы	%	72		167,43	39496
		Сметная прибыль	%	8		32,00	7548
		Сметная стоимость:				**431,97**	**101901**
3	**1203-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев**	**м2 стен**	**118,0000**		**710,98**	**83896**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=921)	чел-ч	0,6122	72,2396	921,00	66533
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0287	3,3866	2077,01	7034
		Итого оплата труда:				**623,45**	**73567**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0287	3,3866	5127,00	17363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0287	3,3866	2077,00	7034
		Итого эксплуатация машин:				**147,14**	**17363**
		Накладные расходы	%	72		448,88	52968
		Сметная прибыль	%	8		92,79	10949
		Сметная стоимость:				**1252,65**	**147813**
4	**1203-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки из ДВП**	**м2 стен**	**118,0000**		**140,53**	**16583**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=955)	чел-ч	0,123	14,514	955,00	13860
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,531	2077,21	1103
		Итого оплата труда:				**126,81**	**14963**
4. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0045	0,531	5127,00	2722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,531	2077,00	1103
		Итого эксплуатация машин:				**23,07**	**2722**
		Накладные расходы	%	72		91,30	10774
		Сметная прибыль	%	8		18,55	2189
		Сметная стоимость:				**250,38**	**29545**
5	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Навес на крыльце.Разборка**	**м3**	**0,9330**		**47381,35**	**44207**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1482)	чел-ч	39	29,1096	1482,00	43140
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,3266	1362,73	445
		Итого оплата труда:				**46715,30**	**43585**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,3639	159,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,1306	5127,00	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,1306	2077,00	271
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,1959	3090,00	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,1959	1454,00	285
		Итого эксплуатация машин:				**1142,95**	**1066**
		Накладные расходы	%	72		33635,01	31381
		Сметная прибыль	%	8		6481,31	6047
		Сметная стоимость:				**87497,67**	**81636**
6	**1212-0104-0505 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную от краски потолков**	**м2**	**1848,3000**		**328,12**	**606464**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,322	595,1526	1019,00	606464
		Итого оплата труда:				**328,12**	**606464**
		Накладные расходы	%	72		236,25	436654
		Сметная прибыль	%	8		45,15	83449
		Сметная стоимость:				**609,52**	**1126568**
7	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**3022,5200**		**232,54**	**702857**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,2282	689,7391	1019,00	702857
		Итого оплата труда:				**232,54**	**702857**
		Накладные расходы	%	72		167,43	506057
		Сметная прибыль	%	8		32,00	96713
		Сметная стоимость:				**431,97**	**1305627**
8	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**661,5400**		**829,22**	**548562**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=1038)	чел-ч	0,743	491,5242	1038,00	510199
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	13,1646	1412,57	18596
		Итого оплата труда:				**799,34**	**528795**
8. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,3154	2400,00	5557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,3154	1217,00	2818
8. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	10,8493	2906,00	31528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	10,8493	1454,00	15775

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	21,6985	59,00	1280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**57,99**	**38363**
		Накладные расходы	%	72		575,52	380733
		Сметная прибыль	%	8		112,38	74344
		Сметная стоимость:				**1517,12**	**1003638**
9	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**627,1600**		**884,88**	**554961**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,6987	438,1967	1217,00	533287
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	9,0311	1216,68	10988
		Итого оплата труда:				**867,84**	**544275**
9. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	9,0311	2400,00	21675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	9,0311	1217,00	10991
		Итого эксплуатация машин:				**34,56**	**21675**
		Накладные расходы	%	72		624,84	391878
		Сметная прибыль	%	8		120,78	75747
		Сметная стоимость:				**1630,50**	**1022586**
10	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**1218,4400**		**363,02**	**442318**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,336	409,3958	1019,00	417169
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	10,4786	1217,44	12757
		Итого оплата труда:				**352,85**	**429926**
10. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	10,4786	2400,00	25149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	10,4786	1217,00	12752
		Итого эксплуатация машин:				**20,64**	**25149**
		Накладные расходы	%	72		254,05	309547
		Сметная прибыль	%	8		49,37	60149
		Сметная стоимость:				**666,44**	**812014**
11	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1331,6000**		**180,55**	**240420**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1058)	чел-ч	0,1516	201,8706	1058,00	213575
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	6,1254	1454,28	8908
		Итого оплата труда:				**167,08**	**222483**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	6,1254	4382,00	26841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	6,1254	1454,00	8906
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**26845**
		Накладные расходы	%	72		120,30	160188
		Сметная прибыль	%	8		24,07	32049
		Сметная стоимость:				**324,92**	**432657**
12	**1208-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**1331,6000**		**315,47**	**420080**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=1097)	чел-ч	0,2708	360,5973	1097,00	395578
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	5,5927	1454,75	8136
		Итого оплата труда:				**303,18**	**403714**
12. 3	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0042	5,5927	4382,00	24507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	5,5927	1454,00	8132
		Итого эксплуатация машин:				**18,40**	**24501**
		Накладные расходы	%	72		218,29	290674
		Сметная прибыль	%	8		42,70	56860
		Сметная стоимость:				**576,46**	**767615**
13	**1208-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**1331,6000**		**83,03**	**110563**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1058)	чел-ч	0,0673	89,6167	1058,00	94810
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	3,5953	1455,50	5233
		Итого оплата труда:				**75,13**	**100043**
13. 3	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	3,5953	4382,00	15755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	3,5953	1454,00	5228
		Итого эксплуатация машин:				**11,83**	**15753**
		Накладные расходы	%	72		54,09	72031
		Сметная прибыль	%	8		10,97	14608
		Сметная стоимость:				**148,09**	**197202**
14	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из профнастила.Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1500,0000**		**106,96**	**160440**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,1049	157,35	1019,00	160335
		Итого оплата труда:				**106,89**	**160335**
14. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	3,75	28,00	105

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**105**
		Накладные расходы	%	72		76,96	115441
		Сметная прибыль	%	8		14,71	22070
		Сметная стоимость:				**198,63**	**297952**
15	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**5,6700**		**1841,97**	**10444**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	2,012	6,8443	1265,00	8658
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00966	0,055	1581,85	87
		Итого оплата труда:				**1542,27**	**8745**
15. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,07315	0,4148	14,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00511	0,029	32,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00315	0,0179	2400,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00315	0,0179	1217,00	22
15. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00322	0,0183	5127,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00322	0,0183	2077,00	38
15. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00329	0,0187	3090,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00329	0,0187	1454,00	27
15. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03976	0,2254	19,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,18**	**205**
15. 9	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000215	0,0012	34153,00	42
15.10	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,12	0,6804	1712,00	1165
15.11	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,21035	1,1927	314,00	375

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**278,83**	**1581**
		Накладные расходы	%	72		1110,43	6296
		Сметная прибыль	%	8		236,19	1339
		Сметная стоимость:				**3188,59**	**18079**
16	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**17,3400**		**1681,56**	**29158**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	1,872	19,4728	1265,00	24632
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01029	0,1786	1584,53	283
		Итого оплата труда:				**1436,84**	**24915**
16. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,05894	1,022	14,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00574	0,0995	32,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00336	0,0583	2400,00	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00336	0,0583	1217,00	71
16. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00343	0,0595	5127,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00343	0,0595	2077,00	124
16. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0607	3090,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0607	1454,00	88
16. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0371	0,6433	19,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38,18**	**662**
16. 9	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00022	0,0038	34153,00	130
16.10	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,09	1,5606	1712,00	2672
16.11	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,19505	3,3822	314,00	1062
		Итого материалов:				**222,84**	**3864**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1034,53	17939
		Сметная прибыль	%	8		217,29	3768
		Сметная стоимость:				**2933,38**	**50864**
17	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**92,0000**		**1498,55**	**137867**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	1,287	118,4316	1117,00	132288
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	1,978	1376,64	2723
		Итого оплата труда:				**1467,51**	**135011**
17. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,644	2400,00	1546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,644	1217,00	784
17. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	1,334	2906,00	3877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	1,334	1454,00	1940
17. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	2,6588	59,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**5579**
		Накладные расходы	%	72		1056,61	97208
		Сметная прибыль	%	8		204,41	18806
		Сметная стоимость:				**2759,57**	**253881**
18	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**380,3900**		**518,92**	**197392**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1077)	чел-ч	0,4611	175,3978	1077,00	188902
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	3,5376	1217,20	4306
		Итого оплата труда:				**507,92**	**193208**
18. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	3,5376	2400,00	8490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	3,5376	1217,00	4305
		Итого эксплуатация машин:				**22,32**	**8490**
		Накладные расходы	%	72		365,70	139110
		Сметная прибыль	%	8		70,77	26920
		Сметная стоимость:				**955,39**	**363422**
19	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**192,7000**		**1022,83**	**197099**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1077)	чел-ч	0,9497	183,0072	1077,00	197099
		Итого оплата труда:				**1022,83**	**197099**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		736,44	141912
		Сметная прибыль	%	8		140,74	27121
		Сметная стоимость:				**1900,01**	**366131**
20	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**58,0000**		**2231,29**	**129415**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1077)	чел-ч	1,96	113,6974	1077,00	122452
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	2,3026	1454,01	3348
		Итого оплата труда:				**2168,96**	**125800**
20. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	2,3026	2906,00	6691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	2,3026	1454,00	3348
20. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	4,5994	59,00	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**120,05**	**6963**
		Накладные расходы	%	72		1561,65	90576
		Сметная прибыль	%	8		303,44	17599
		Сметная стоимость:				**4096,38**	**237590**
21	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**124,1100**		**383,84**	**47638**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1058)	чел-ч	0,3628	45,0271	1058,00	47638
		Итого оплата труда:				**383,84**	**47638**
		Накладные расходы	%	72		276,36	34300
		Сметная прибыль	%	8		52,82	6555
		Сметная стоимость:				**713,02**	**88493**
22	**1146-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**0,6804**		**21598,76**	**14696**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	10,6	7,2122	1313,00	9470
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	1,7282	1454,10	2513
		Итого оплата труда:				**17610,96**	**11983**
22. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	1,7282	2906,00	5022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,54	1,7282	1454,00	2513
22. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	3,4564	59,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7680,96**	**5226**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		12679,89	8627
		Сметная прибыль	%	8		2742,29	1866
		Сметная стоимость:				**37020,94**	**25189**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**4781658**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**4742056**
Всего заработная плата -			тенге				**4624440**
		Накладные расходы -	тенге				**3329598**
		Сметная прибыль -	тенге				**645732**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**8717386**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4330**
		Сметная заработная плата -	тенге				**4624440**
Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**39602**
Материалы -			тенге				**5445**
Всего заработная плата -			тенге				**33660**
		Накладные расходы -	тенге				**24235**
		Сметная прибыль -	тенге				**5107**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**68944**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	тенге				**33660**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**8786330**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4356**
		Сметная заработная плата -	тенге				**4658100**
РАЗДЕЛ 2.Перегородки							
23	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**155,1510**		**2391,20**	**370997**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	1,451	225,0931	1313,00	295547
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0196	3,041	1454,15	4422
		Итого оплата труда:				**1933,40**	**299969**
23. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0168	2,6065	6226,00	16228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	2,6065	1454,00	3790
23. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,4344	3090,00	1342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,4344	1454,00	632
		Итого эксплуатация машин:				**113,25**	**17571**

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 5	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	3,5685	16207,00	57834
23. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,4655	98,00	46
		Итого материалов:				**373,05**	**57879**
		Накладные расходы	%	72		1392,05	215978
		Сметная прибыль	%	8		302,66	46958
		Сметная стоимость:				**4085,91**	**633933**
24	**213-101-0302 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**8,0630**		**60838,00**	**490537**
		Сметная прибыль	%	8		4867,04	39243
		Сметная стоимость:				**65705,04**	**529780**
25	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**2404,65**	**38474**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	0,813	13,008	1265,00	16455
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	3,456	1453,99	5025
		Итого оплата труда:				**1342,50**	**21480**
25. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	3,456	6226,00	21517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	3,456	1454,00	5025
		Итого эксплуатация машин:				**1344,82**	**21517**
25. 4	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0023	0,0368	13648,00	502
		Итого материалов:				**31,39**	**502**
		Накладные расходы	%	72		966,60	15466
		Сметная прибыль	%	8		269,70	4315
		Сметная стоимость:				**3640,95**	**58255**
26	**222-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,2460**		**87016,00**	**21406**
		Сметная прибыль	%	8		6961,28	1712
		Сметная стоимость:				**93977,28**	**23118**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**921414**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**921414**
Материалы -			тенге				**58381**
Всего заработная плата -			тенге				**321449**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**21406**
Местные материалы -			тенге				**490537**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	тенге				**231444**
		Сметная прибыль -	тенге				**92228**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				**1245086**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**244**
		Сметная заработная плата -	тенге				**321449**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**1245086**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**244**
		Сметная заработная плата -	тенге				**321449**
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ (л.18)					
		Двери					
27	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**17,7000**		**2867,79**	**50760**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	1,872	33,1273	1265,00	41906
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,2602	1583,46	412
		Итого оплата труда:				**2390,86**	**42318**
27. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	1,4903	14,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,1451	32,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,085	2400,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,085	1217,00	103
27. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,0867	5127,00	445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,0867	2077,00	180
27. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0885	3090,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0885	1454,00	129
27. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,9381	19,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**54,54**	**965**
27. 9	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00044	0,0078	34153,00	266
27.10	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	3,186	1712,00	5454

1	2	3	4	5	6	7	8
27.11	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	6,9048	314,00	2168
		Итого материалов:				**445,68**	**7889**
		Накладные расходы	%	72		1721,42	30469
		Сметная прибыль	%	8		367,14	6498
		Сметная стоимость:				**4956,35**	**87727**
28	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,6700**		**3154,28**	**17885**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	2,012	11,4069	1265,00	14430
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,0782	1584,75	124
		Итого оплата труда:				**2566,79**	**14554**
28. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,5925	14,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,0414	32,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,0255	2400,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0255	1217,00	31
28. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,0261	5127,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0261	2077,00	54
28. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,0266	3090,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0266	1454,00	39
28. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,3221	19,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,68**	**293**
28. 9	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00043	0,0024	34153,00	83
28.10	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,3608	1712,00	2330
28.11	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	2,3854	314,00	749
		Итого материалов:				**557,67**	**3162**
		Накладные расходы	%	72		1848,09	10479
		Сметная прибыль	%	8		400,19	2269

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5402,56**	**30633**
29	**223-207-0102 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м2**	**17,7000**		**53571,00**	**948207**
		Сметная прибыль	%	8		4285,68	75857
		Сметная стоимость:				**57856,68**	**1024064**
30	**223-207-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**5,6700**		**40727,00**	**230922**
		Сметная прибыль	%	8		3258,16	18474
		Сметная стоимость:				**43985,16**	**249396**
31	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**113,8200**		**1829,13**	**208192**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	0,9753	111,0086	1265,00	140425
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	2,8796	1484,56	4275
		Итого оплата труда:				**1271,31**	**144700**
31. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	17,938	14,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,2276	2400,00	546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2276	1217,00	277
31. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	5,4292	16,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,2276	5127,00	1167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2276	2077,00	473
31. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2,4244	3090,00	7491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	2,4244	1454,00	3525
31. 8	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	4,6439	49,00	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**85,84**	**9770**
31. 9	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,1138	50383,00	5735
31.10	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	27,3168	1712,00	46766
31.11	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	344,8746	15,00	5173

1	2	3	4	5	6	7	8
31.12	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00721	0,8206	392,00	322
		Итого материалов:				**509,54**	**57997**
		Накладные расходы	%	72		915,34	104184
		Сметная прибыль	%	8		219,56	24990
		Сметная стоимость:				**2964,03**	**337366**
32	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**1,8900**		**1768,58**	**3343**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1289)	чел-ч	0,8342	1,5766	1289,00	2032
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,1281	1342,26	172
		Итого оплата труда:				**1166,25**	**2204**
32. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,0607	2400,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,0607	1217,00	74
32. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	0,3952	16,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,0675	3090,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,0675	1454,00	98
32. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	0,6088	19,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**196,82**	**372**
32. 7	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	0,5481	1712,00	938
		Итого материалов:				**496,48**	**939**
		Накладные расходы	%	72		839,70	1587
		Сметная прибыль	%	8		208,66	394
		Сметная стоимость:				**2816,94**	**5324**
33	**223-201-0105 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м2**	**51,0300**		**8550,00**	**436306**
		Сметная прибыль	%	8		684,00	34905
		Сметная стоимость:				**9234,00**	**471211**
34	**223-201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м2**	**62,3700**		**20161,00**	**1257442**
		Сметная прибыль	%	8		1612,88	100595

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**21773,88**	**1358037**
35	**223-201-0401 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**8,8200**		**23405,00**	**206432**
		Сметная прибыль	%	8		1872,40	16515
		Сметная стоимость:				**25277,40**	**222947**
36	**223-203-0102 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	**м2**	**1,8900**		**35180,00**	**66490**
		Сметная прибыль	%	8		2814,40	5319
		Сметная стоимость:				**37994,40**	**71809**
37	**223-502-0304 РСНБ РК 2015**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**57,0000**		**5262,00**	**299934**
		Сметная прибыль	%	8		420,96	23995
		Сметная стоимость:				**5682,96**	**323929**
38	**223-502-0801 РСНБ РК 2015**	**Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**75,0000**		**661,00**	**49575**
		Сметная прибыль	%	8		52,88	3966
		Сметная стоимость:				**713,88**	**53541**
39	**223-503-0104 РСНБ РК 2015**	**Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88**	**м**	**285,0000**		**671,00**	**191235**
		Сметная прибыль	%	8		53,68	15299
		Сметная стоимость:				**724,68**	**206534**
		Окна					
40	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**8,2400**		**3175,93**	**26170**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	1,112	9,1637	1265,00	11592
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,5513	1344,20	741
		Итого оплата труда:				**1496,69**	**12333**
40. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,2571	2400,00	617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,2571	1217,00	313
40. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	1,6167	16,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,2942	3090,00	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,2942	1454,00	428

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	2,491	19,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**194,08**	**1600**
40. 7	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	7,5808	1712,00	12978
		Итого материалов:				**1575,04**	**12978**
		Накладные расходы	%	72		1077,62	8880
		Сметная прибыль	%	8		340,28	2804
		Сметная стоимость:				**4593,83**	**37854**
41	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**372,1500**		**2404,99**	**895017**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	0,8165	303,8605	1265,00	384383
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	24,8968	1343,50	33449
		Итого оплата труда:				**1122,75**	**417832**
41. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	11,6111	2400,00	27867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	11,6111	1217,00	14131
41. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	46,4071	16,00	743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	13,2858	3090,00	41053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	13,2858	1454,00	19318
41. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	71,5272	19,00	1359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**190,84**	**71021**
41. 7	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	256,7835	1712,00	439613
		Итого материалов:				**1181,28**	**439613**
		Накладные расходы	%	72		808,38	300839
		Сметная прибыль	%	8		257,07	95668
		Сметная стоимость:				**3470,44**	**1291524**
42	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**192,7000**		**1863,92**	**359177**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,2138	41,1993	1217,00	50139

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,713	1408,15	1004
		Итого оплата труда:				**265,40**	**51143**
42. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,1349	2400,00	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1349	1217,00	164
42. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,5781	3090,00	1786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,5781	1454,00	841
		Итого эксплуатация машин:				**10,95**	**2110**
42. 5	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	174,7789	1712,00	299221
42. 6	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	770,8	10,00	7708
		Итого материалов:				**1592,78**	**306928**
		Накладные расходы	%	72		191,09	36823
		Сметная прибыль	%	8		164,40	31680
		Сметная стоимость:				**2219,41**	**427680**
43	**223-501-0113 РСНБ РК 2015**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм**	**м**	**192,7000**		**1320,00**	**254364**
		Сметная прибыль	%	8		105,60	20349
		Сметная стоимость:				**1425,60**	**274713**
44	**223-102-0508 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м2**	**8,2400**		**36430,00**	**300183**
		Сметная прибыль	%	8		2914,40	24015
		Сметная стоимость:				**39344,40**	**324198**
45	**223-102-0507 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м2**	**372,1500**		**33050,00**	**12299558**
		Сметная прибыль	%	8		2644,00	983965
		Сметная стоимость:				**35694,00**	**13283523**
46	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство отливов из оцинкованной стали**	**м2 покрытия**	**38,5400**		**3418,26**	**131740**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,972	37,4609	1217,00	45590
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,1041	1451,11	151
		Итого оплата труда:				**1186,85**	**45741**
46. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0771	6226,00	480

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0771	1454,00	112
46. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,027	3090,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,027	1454,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**14,62**	**563**
46. 5	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,6248	105,00	486
46. 6	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	1,5416	348,00	536
46. 7	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,2197	384947,00	84564
		Итого материалов:				**2220,72**	**85587**
		Накладные расходы	%	72		854,53	32934
		Сметная прибыль	%	8		341,82	13174
		Сметная стоимость:				**4614,62**	**177848**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				**18232932**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**16635649**
Материалы -			тенге				**904041**
Всего заработная плата -			тенге				**673953**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**15012010**
Накладные расходы -			тенге				**485247**
Сметная прибыль -			тенге				**1369672**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**18490568**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**534**
Сметная заработная плата -			тенге				**673953**
Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**1597283**
Материалы -			тенге				**11051**
Всего заработная плата -			тенге				**56872**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**1528638**
Накладные расходы -			тенге				**40948**
Сметная прибыль -			тенге				**131059**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**1769290**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**44**
Сметная заработная плата -			тенге				**56872**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				**20259858**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**578**
Сметная заработная плата -			тенге				**730825**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ (л.12,13)							
		1этаж					
		Тип 1					
47	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**27,6263**		**31772,40**	**877752**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	3,66	101,1121	1117,00	112942
		Итого оплата труда:				**4088,22**	**112942**
47. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	13,2606	16,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**212**
47. 3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	8,5641	1791,00	15338
47. 4	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	28,1788	24942,00	702835
47. 5	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	0,0276	34153,00	944
47. 6	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	55,2525	806,00	44534
47. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	9,6692	98,00	948
		Итого материалов:				**27676,50**	**764598**
		Накладные расходы	%	72		2943,52	81318
		Сметная прибыль	%	8		2777,27	76726
		Сметная стоимость:				**37493,19**	**1035796**
48	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**368,3500**		**1657,19**	**610426**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1772)	чел-ч	0,416	153,2336	1772,00	271529
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	3,6098	1359,07	4906
		Итого оплата труда:				**750,47**	**276435**
48. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	22,101	26,00	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	29,6522	702,00	20816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	1,4366	2400,00	3448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,4366	1217,00	1748
48. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	2,1733	3090,00	6715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	2,1733	1454,00	3160
		Итого эксплуатация машин:				**85,66**	**31552**
48. 7	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,12	412,552	238,00	98187
48. 8	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	1,2745	124844,00	159113
48. 9	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,00014	0,0516	229265,00	11823
48.10	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,8418	90,00	166
48.11	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,8509	21265,00	18094
48.12	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,3499	57042,00	19961
		Итого материалов:				**834,38**	**307345**
		Накладные расходы	%	72		540,34	199034
		Сметная прибыль	%	8		175,80	64757
		Сметная стоимость:				**2373,33**	**874216**
49	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**368,3500**		**1011,38**	**372542**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1772)	чел-ч	0,251	92,4558	1772,00	163831
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	2,0628	1356,92	2799
		Итого оплата труда:				**452,37**	**166630**
49. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	16,5757	26,00	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	13,5553	702,00	9516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,8472	2400,00	2033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,8472	1217,00	1031

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	1,2156	3090,00	3756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	1,2156	1454,00	1767
		Итого эксплуатация машин:				**42,72**	**15735**
49. 7	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,12	412,552	238,00	98187
49. 8	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,5562	124844,00	69439
49. 9	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,00006	0,0221	229265,00	5067
49.10	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,3905	21265,00	8303
49.11	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,21	57042,00	11977
		Итого материалов:				**523,89**	**192976**
		Накладные расходы	%	72		325,71	119974
		Сметная прибыль	%	8		106,97	39401
		Сметная стоимость:				**1444,05**	**531917**
50	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**368,3500**		**1887,62**	**695305**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,447	164,6524	1217,00	200382
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	2,2838	1453,30	3319
		Итого оплата труда:				**553,01**	**203701**
50. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	1,6576	13,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,5157	5040,00	2599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,5157	1454,00	750
50. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	1,7681	3090,00	5463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,7681	1454,00	2571
		Итого эксплуатация машин:				**21,95**	**8085**
50. 6	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0028	1,0314	12225,00	12609
50. 7	213-101-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0051	1,8786	60838,00	114289
50. 8	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	0,884	60737,00	53694

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 9	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,23	84,7205	238,00	20163
50.10	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,0125	197429,00	2473
50.11	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	4,3465	64712,00	281273
50.12	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0007	0,2578	98,00	25
50.13	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,016	5,8936	392,00	2310
		Итого материалов:				**1321,67**	**486838**
		Накладные расходы	%	72		398,17	146665
		Сметная прибыль	%	8		182,86	67358
		Сметная стоимость:				**2468,65**	**909327**
51	**1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**368,3500**		**4268,60**	**1572339**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,547	201,4874	1217,00	245211
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	5,2306	1357,02	7098
		Итого оплата труда:				**684,97**	**252309**
51. 3	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	9,9454	49,00	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	3,0205	13,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	2,1364	2400,00	5127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	2,1364	1217,00	2600
51. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	3,0941	3090,00	9561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,0941	1454,00	4499
		Итого эксплуатация машин:				**41,31**	**15216**
51. 7	233-203-0101 РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,0288	10,6085	121992,00	1294150
51. 8	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,123	45,307	392,00	17760
		Итого материалов:				**3561,59**	**1311912**
		Накладные расходы	%	72		493,18	181662
		Сметная прибыль	%	8		380,94	140320

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5142,72**	**1894321**
		Тип2					
52	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**73,6875**		**31772,40**	**2341229**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	3,66	269,6963	1117,00	301251
		Итого оплата труда:				**4088,22**	**301251**
52. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	35,37	16,00	566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**566**
52. 3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	22,8431	1791,00	40912
52. 4	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	75,1612	24942,00	1874672
52. 5	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	0,0737	34153,00	2517
52. 6	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	147,375	806,00	118784
52. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	25,7906	98,00	2527
		Итого материалов:				**27676,50**	**2039412**
		Накладные расходы	%	72		2943,52	216901
		Сметная прибыль	%	8		2777,27	204650
		Сметная стоимость:				**37493,19**	**2762780**
53	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**491,2500**		**1727,75**	**848757**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1772)	чел-ч	0,416	204,36	1772,00	362125
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	4,8143	1359,09	6543
		Итого оплата труда:				**750,47**	**368668**
53. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	29,475	26,00	766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	39,5456	702,00	27761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	1,9159	2400,00	4598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,9159	1217,00	2332
53. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	2,8984	3090,00	8956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	2,8984	1454,00	4214
		Итого эксплуатация машин:				**85,66**	**42080**
53. 7	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	550,2	301,00	165610
53. 8	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	1,6997	124844,00	212200
53. 9	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,00014	0,0688	229265,00	15768
53.10	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,4562	90,00	221
53.11	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	1,1348	21265,00	24131
53.12	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,4667	57042,00	26621
		Итого материалов:				**904,94**	**444552**
		Накладные расходы	%	72		540,34	265441
		Сметная прибыль	%	8		181,45	89136
		Сметная стоимость:				**2449,54**	**1203334**
54	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**491,2500**		**732,88**	**360027**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1058)	чел-ч	0,356	174,885	1058,00	185029
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	6,2389	1217,37	7595
		Итого оплата труда:				**392,11**	**192624**
54. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	6,2389	2400,00	14973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	6,2389	1217,00	7593
54. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	44,5564	16,00	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,93**	**15686**
54. 5	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	10,0215	15729,00	157628
54. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	17,1938	98,00	1685
		Итого материалов:				**324,30**	**159312**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		282,32	138689
		Сметная прибыль	%	8		81,22	39897
		Сметная стоимость:				**1096,42**	**538614**
55	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**491,2500**		**4376,06**	**2149739**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	1,132	555,8985	1265,00	703210
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	14,4428	1268,73	18324
		Итого оплата труда:				**1468,77**	**721534**
55. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	11,2988	2400,00	27117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	11,2988	1217,00	13751
55. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,7685	5040,00	8913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,7685	1454,00	2571
55. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,3755	3090,00	4250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,3755	1454,00	2000
55. 6	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	4,323	123,00	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 7	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	7,6635	150,00	1150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**85,42**	**41963**
55. 8	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,4562	90,00	221
55. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,4913	98,00	48
55.10	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4,5	2210,625	42,00	92846
55.11	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,6	294,75	65,00	19159
55.12	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	49,125	235,00	11544
55.13	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	501,075	2556,00	1280748
		Итого материалов:				**2859,17**	**1404566**
		Накладные расходы	%	72		1057,51	519504
		Сметная прибыль	%	8		434,69	213539

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5868,26**	**2882782**
		Тип 3					
56	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**13,8525**		**31772,40**	**440127**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	3,66	50,7002	1117,00	56632
		Итого оплата труда:				**4088,22**	**56632**
56. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,6492	16,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**106**
56. 3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	4,2943	1791,00	7691
56. 4	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	14,1296	24942,00	352419
56. 5	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	0,0139	34153,00	473
56. 6	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	27,705	806,00	22330
56. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	4,8484	98,00	475
		Итого материалов:				**27676,50**	**383389**
		Накладные расходы	%	72		2943,52	40775
		Сметная прибыль	%	8		2777,27	38472
		Сметная стоимость:				**37493,19**	**519374**
57	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**184,7000**		**1657,19**	**306083**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1772)	чел-ч	0,416	76,8352	1772,00	136152
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,8101	1359,07	2460
		Итого оплата труда:				**750,47**	**138612**
57. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	11,082	26,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	14,8683	702,00	10438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,7203	2400,00	1729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,7203	1217,00	877
57. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,0897	3090,00	3367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,0897	1454,00	1584
		Итого эксплуатация машин:				**85,66**	**15821**
57. 7	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,12	206,864	238,00	49234
57. 8	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,6391	124844,00	79783
57. 9	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,00014	0,0259	229265,00	5928
57.10	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,9235	90,00	83
57.11	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,4267	21265,00	9073
57.12	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,1755	57042,00	10009
		Итого материалов:				**834,38**	**154110**
		Накладные расходы	%	72		540,34	99801
		Сметная прибыль	%	8		175,80	32471
		Сметная стоимость:				**2373,33**	**438354**
58	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**--**		**1011,38**	**--**
59	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**184,7000**		**1887,62**	**348643**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,447	82,5609	1217,00	100477

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	1,1451	1453,10	1664
		Итого оплата труда:				**553,01**	**102141**
59. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,8311	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,2586	5040,00	1303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,2586	1454,00	376
59. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,8866	3090,00	2739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,8866	1454,00	1289
		Итого эксплуатация машин:				**21,95**	**4054**
59. 6	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0028	0,5172	12225,00	6322
59. 7	213-101-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0051	0,942	60838,00	57308
59. 8	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	0,4433	60737,00	26923
59. 9	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,23	42,481	238,00	10110
59.10	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,0063	197429,00	1240
59.11	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	2,1795	64712,00	141037
59.12	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0007	0,1293	98,00	13
59.13	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,016	2,9552	392,00	1158
		Итого материалов:				**1321,67**	**244112**
		Накладные расходы	%	72		398,17	73541
		Сметная прибыль	%	8		182,86	33775
		Сметная стоимость:				**2468,65**	**455959**
60	**1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**184,7000**		**4268,60**	**788410**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,547	101,0309	1217,00	122955
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	2,6227	1356,98	3559
		Итого оплата труда:				**684,97**	**126514**
60. 3	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	4,9869	49,00	244

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	1,5145	13,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	1,0713	2400,00	2571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,0713	1217,00	1304
60. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	1,5515	3090,00	4794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,5515	1454,00	2256
		Итого эксплуатация машин:				**41,31**	**7630**
60. 7	233-203-0101 РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,0288	5,3194	121992,00	648919
60. 8	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,123	22,7181	392,00	8905
		Итого материалов:				**3561,59**	**657825**
		Накладные расходы	%	72		493,18	91090
		Сметная прибыль	%	8		380,94	70360
		Сметная стоимость:				**5142,72**	**949860**
61	**1111-0101-3702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из релина. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**184,7000**		**832,38**	**153741**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1195)	чел-ч	0,424	78,3128	1195,00	93584
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,6254	1356,62	2205
		Итого оплата труда:				**518,62**	**95789**
61. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	0,6649	2400,00	1596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,6649	1217,00	809
61. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,9604	3090,00	2968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,9604	1454,00	1396
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**4564**
61. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,9235	90,00	83
61. 6	236-103-0101 РСНБ РК 2015	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	0,02	3,694	652,00	2408
61. 7	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	92,35	575,00	53101
		Итого материалов:				**300,99**	**55593**
		Накладные расходы	%	72		373,41	68968
		Сметная прибыль	%	8		96,46	17817

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1302,25**	**240526**
62	**233-102-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**184,7000**		**7980,00**	**1473906**
		Сметная прибыль	%	8		638,40	117912
		Сметная стоимость:				**8618,40**	**1591818**
		2 этаж					
		Тип 4					
63	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**665,3900**		**1657,19**	**1102678**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1772)	чел-ч	0,416	276,8022	1772,00	490492
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	6,5208	1359,18	8863
		Итого оплата труда:				**750,47**	**499355**
63. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	39,9234	26,00	1038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	53,5639	702,00	37602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	2,595	2400,00	6228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,595	1217,00	3158
63. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	3,9258	3090,00	12131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	3,9258	1454,00	5708
		Итого эксплуатация машин:				**85,66**	**56997**
63. 7	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,12	745,2368	238,00	177366
63. 8	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	2,3022	124844,00	287422
63. 9	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,00014	0,0932	229265,00	21357
63.10	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	3,327	90,00	299
63.11	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	1,5371	21265,00	32685
63.12	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,6321	57042,00	36057
		Итого материалов:				**834,38**	**555189**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		540,34	359536
		Сметная прибыль	%	8		175,80	116977
		Сметная стоимость:				**2373,33**	**1579191**
64	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**--**		**1011,38**	**--**
65	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**665,3900**		**1887,62**	**1256003**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,447	297,4293	1217,00	361972
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	4,1254	1453,19	5995
		Итого оплата труда:				**553,01**	**367967**
65. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	2,9943	13,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,9315	5040,00	4695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,9315	1454,00	1354
65. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	3,1939	3090,00	9869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	3,1939	1454,00	4644
		Итого эксплуатация машин:				**21,95**	**14605**
65. 6	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0028	1,8631	12225,00	22776
65. 7	213-101-0302 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0051	3,3935	60838,00	206453
65. 8	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	1,5969	60737,00	96993
65. 9	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,23	153,0397	238,00	36423

1	2	3	4	5	6	7	8
65.10	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,0226	197429,00	4466
65.11	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	7,8516	64712,00	508093
65.12	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0007	0,4658	98,00	46
65.13	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,016	10,6462	392,00	4173
		Итого материалов:				**1321,67**	**879426**
		Накладные расходы	%	72		398,17	264936
		Сметная прибыль	%	8		182,86	121675
		Сметная стоимость:				**2468,65**	**1642615**
66	**1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**665,3900**		**4268,60**	**2840284**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,547	363,9683	1217,00	442950
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	9,4485	1357,04	12822
		Итого оплата труда:				**684,97**	**455772**
66. 3	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	17,9655	49,00	880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	5,4562	13,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	3,8593	2400,00	9262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	3,8593	1217,00	4697
66. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	5,5893	3090,00	17271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	5,5893	1454,00	8127
		Итого эксплуатация машин:				**41,31**	**27487**
66. 7	233-203-0101 РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,0288	19,1632	121992,00	2337761
66. 8	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,123	81,843	392,00	32082
		Итого материалов:				**3561,59**	**2369847**
		Накладные расходы	%	72		493,18	328156
		Сметная прибыль	%	8		380,94	253475
		Сметная стоимость:				**5142,72**	**3421915**
		Тип 5					

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**135,9100**		**1727,75**	**234819**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1772)	чел-ч	0,416	56,5386	1772,00	100186
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,3319	1358,94	1810
		Итого оплата труда:				**750,47**	**101996**
67. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	8,1546	26,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	10,9408	702,00	7680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,53	2400,00	1272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,53	1217,00	645
67. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,8019	3090,00	2478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,8019	1454,00	1166
		Итого эксплуатация машин:				**85,66**	**11642**
67. 7	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	152,2192	301,00	45818
67. 8	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,4702	124844,00	58708
67. 9	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,00014	0,019	229265,00	4362
67.10	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,6795	90,00	61
67.11	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,314	21265,00	6676
67.12	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,1291	57042,00	7365
		Итого материалов:				**904,94**	**122991**
		Накладные расходы	%	72		540,34	73437
		Сметная прибыль	%	8		181,45	24660
		Сметная стоимость:				**2449,54**	**332917**
68	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**135,9100**		**732,88**	**99606**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1058)	чел-ч	0,356	48,384	1058,00	51191

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,7261	1217,23	2101
		Итого оплата труда:				**392,11**	**53292**
68. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,7261	2400,00	4143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,7261	1217,00	2101
68. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	12,327	16,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,93**	**4339**
68. 5	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,7726	15729,00	43610
68. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	4,7569	98,00	466
		Итого материалов:				**324,30**	**44076**
		Накладные расходы	%	72		282,32	38370
		Сметная прибыль	%	8		81,22	11038
		Сметная стоимость:				**1096,42**	**149014**
69	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**135,9100**		**4376,06**	**594750**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	1,132	153,7958	1265,00	194551
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,9958	1268,60	5069
		Итого оплата труда:				**1468,77**	**199620**
69. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,1259	2400,00	7502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,1259	1217,00	3804
69. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,4893	5040,00	2466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,4893	1454,00	711
69. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,3805	3090,00	1176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3805	1454,00	553
69. 6	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,196	123,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 7	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	2,1202	150,00	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**85,42**	**11609**

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 8	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,6795	90,00	61
69. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,1359	98,00	13
69.10	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4,5	611,595	42,00	25687
69.11	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,6	81,546	65,00	5300
69.12	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	13,591	235,00	3194
69.13	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	138,6282	2556,00	354334
		Итого материалов:				**2859,17**	**388590**
		Накладные расходы	%	72		1057,51	143727
		Сметная прибыль	%	8		434,69	59078
		Сметная стоимость:				**5868,26**	**797555**
		Плинтусы					
70	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**544,4000**		**363,33**	**197797**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	0,236	128,4784	1432,00	183980
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,3266	1451,14	474
		Итого оплата труда:				**338,82**	**184454**
70. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,3266	3090,00	1009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,3266	1454,00	475
		Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**1008**
70. 4	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,871	14706,00	12810
		Итого материалов:				**23,53**	**12809**
		Накладные расходы	%	72		243,95	132807
		Сметная прибыль	%	8		48,58	26448
		Сметная стоимость:				**655,86**	**357052**
71	**233-202-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**55,0000**		**1797,00**	**98835**
		Сметная прибыль	%	8		143,76	7907
		Сметная стоимость:				**1940,76**	**106742**
72	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**783,0000**		**347,59**	**272163**

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1482)	чел-ч	0,0899	70,3917	1482,00	104319
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,2349	1468,71	345
		Итого оплата труда:				**133,67**	**104664**
72. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,2349	3090,00	726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,2349	1454,00	342
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**729**
72. 4	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	790,83	182,00	143931
72. 5	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,0515	40,3245	575,00	23187
		Итого материалов:				**213,43**	**167115**
		Накладные расходы	%	72		96,24	75358
		Сметная прибыль	%	8		35,51	27802
		Сметная стоимость:				**479,34**	**375322**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге				**20035961**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**20035961**
Материалы -			тенге				**13146581**
Всего заработная плата -			тенге				**5082902**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**1572741**
Накладные расходы -			тенге				**3659690**
Сметная прибыль -			тенге				**1895651**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**25591302**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3775**
Сметная заработная плата -			тенге				**5082902**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге				**25591302**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3775**
Сметная заработная плата -			тенге				**5082902**
РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ(14лист)							
		Утепление чердачного перекрытия (л.4) ==========					
73	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1331,6000**		**255,00**	**339558**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	0,0694	92,413	1265,00	116901
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,7964	1599,94	4474

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**91,15**	**121375**
73. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	1,0653	6226,00	6632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,0653	1454,00	1549
73. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	5,4596	702,00	3833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,6658	5127,00	3414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,6658	2077,00	1383
73. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,0653	3090,00	3292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,0653	1454,00	1549
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**17164**
73. 7	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	665,8	145,00	96541
73. 8	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	1,3316	81820,00	108952
		Итого материалов:				**154,32**	**205493**
		Накладные расходы	%	72		65,63	87390
		Сметная прибыль	%	8		25,65	34156
		Сметная стоимость:				**346,28**	**461104**
74	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1331,6000**		**984,59**	**1311080**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	0,403	536,6348	1432,00	768466
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	11,0523	1603,65	17724
		Итого оплата труда:				**590,41**	**786190**
74. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	4,6606	6226,00	29017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	4,6606	1454,00	6777
74. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	24,5014	702,00	17200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	2,6632	5127,00	13654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,6632	2077,00	5531
74. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3,7285	3090,00	11521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,7285	1454,00	5421

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**53,61**	**71387**
74. 7	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	2676,516	145,00	388095
74. 8	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,3329	124844,00	41561
74. 9	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,7723	53822,00	41568
		Итого материалов:				**353,88**	**471227**
		Накладные расходы	%	72		425,10	566057
		Сметная прибыль	%	8		112,77	150171
		Сметная стоимость:				**1522,46**	**2027308**
75	**234-101-0205 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**205,7322**		**23746,00**	**4885317**
		Сметная прибыль	%	8		1899,68	390825
		Сметная стоимость:				**25645,68**	**5276142**
76	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1331,6000**		**365,68**	**486939**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	0,0694	92,413	1265,00	116901
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,7964	1599,94	4474
		Итого оплата труда:				**91,15**	**121375**
76. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	1,0653	6226,00	6632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,0653	1454,00	1549
76. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	5,4596	702,00	3833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,6658	5127,00	3414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,6658	2077,00	1383
76. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,0653	3090,00	3292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,0653	1454,00	1549
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**17164**
76. 7	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	1464,76	175,00	256333
76. 8	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	665,8	145,00	96541
		Итого материалов:				**265,00**	**352874**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		65,63	87390
		Сметная прибыль	%	8		34,50	45946
		Сметная стоимость:				**465,81**	**620276**
77	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1331,6000**		**638,37**	**850053**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,243	323,5788	1019,00	329731
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	25,833	1454,11	37564
		Итого оплата труда:				**275,83**	**367295**
77. 3	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	31,4258	190,00	5971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	9,0549	6226,00	56376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	9,0549	1454,00	13166
77. 5	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	16,7782	5040,00	84562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	16,7782	1454,00	24396
		Итого эксплуатация машин:				**110,32**	**146902**
77. 6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	40,747	1791,00	72978
77. 7	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	20,3735	13997,00	285168
77. 8	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,044	58,5904	175,00	10253
77. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	51,2666	98,00	5024
		Итого материалов:				**280,43**	**373420**
		Накладные расходы	%	72		198,60	264453
		Сметная прибыль	%	8		66,96	89160
		Сметная стоимость:				**903,93**	**1203666**
78	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**1331,6000**		**252,41**	**336109**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,0009	17,9766	1019,00	18376
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	5,9922	1453,39	8709
		Итого оплата труда:				**20,34**	**27085**
78. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	1,9974	6226,00	12436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,9974	1454,00	2904

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	3,9948	5040,00	20134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	3,9948	1454,00	5808
		Итого эксплуатация машин:				**24,46**	**32571**
78. 5	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	20,3735	13997,00	285168
		Итого материалов:				**214,15**	**285162**
		Накладные расходы	%	72		14,64	19501
		Сметная прибыль	%	8		21,36	28449
		Сметная стоимость:				**288,42**	**384059**
79	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**11,7400**		**113644,09**	**1334182**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1156)	чел-ч	22,1	259,454	1156,00	299929
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	4,3438	1706,57	7413
		Итого оплата труда:				**26179,03**	**307342**
79. 3	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	5,1656	159,00	821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,761	5127,00	9029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,761	2077,00	3658
79. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,5828	3090,00	7981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,5828	1454,00	3755
		Итого эксплуатация машин:				**1518,81**	**17831**
79. 6	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,4461	216199,00	96451
79. 7	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	51,4212	70,00	3599
79. 8	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	1,8784	69870,00	131244
79. 9	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06	0,7044	70707,00	49806
79.10	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	9,7442	69663,00	678810
79.11	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,38	39,6812	238,00	9444

1	2	3	4	5	6	7	8
79.12	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,023	605496,00	13933
79.13	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	84,528	392,00	33135
		Итого материалов:				**86577,68**	**1016422**
		Накладные расходы	%	72		18848,90	221286
		Сметная прибыль	%	8		10599,44	124437
		Сметная стоимость:				**143092,43**	**1679906**
80	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**26,3600**		**113672,43**	**2996405**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1175)	чел-ч	22,5	593,1	1175,00	696892
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	9,4896	1454,01	13798
		Итого оплата труда:				**26960,94**	**710690**
80. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	6,0628	14,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	8,6988	159,00	1383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	9,4896	3090,00	29323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	9,4896	1454,00	13798
		Итого эксплуатация машин:				**1168,09**	**30791**
80. 6	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,0817	216199,00	17667
80. 7	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	24,5148	70707,00	1733368
80. 8	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	3,1632	69663,00	220358
80. 9	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	0,2636	34153,00	9003
80.10	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,45	38,222	238,00	9097
80.11	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,068	80185,00	5453
80.12	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,0793	605496,00	48042

1	2	3	4	5	6	7	8
80.13	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	7,5	197,7	985,00	194735
80.14	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	79,08	392,00	30999
		Итого материалов:				**86066,84**	**2268722**
		Накладные расходы	%	72		19411,88	511697
		Сметная прибыль	%	8		10646,74	280648
		Сметная стоимость:				**143731,05**	**3788750**
81	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1500,0000**		**3316,06**	**4974090**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1241)	чел-ч	1,71	2565	1241,00	3183165
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	29,25	1546,67	45240
		Итого оплата труда:				**2152,27**	**3228405**
81. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	18,15	6226,00	113002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	18,15	1454,00	26390
81. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	4,35	5127,00	22302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	4,35	2077,00	9035
81. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	6,75	3090,00	20858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	6,75	1454,00	9815
		Итого эксплуатация машин:				**104,11**	**156165**
81. 6	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,075	216199,00	16215
81. 7	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,15	309881,00	46482
81. 8	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	8,1	69870,00	565947
81. 9	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	7,5	69663,00	522473
81.10	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,6	384947,00	230968
81.11	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,159	1589156,00	252676
		Итого материалов:				**1089,84**	**1634760**
		Накладные расходы	%	72		1549,63	2324452
		Сметная прибыль	%	8		389,26	583883
		Сметная стоимость:				**5254,95**	**7882425**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**224-103-1016 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**1659,0000**		**4018,00**	**6665862**
		Сметная прибыль	%	8		321,44	533269
		Сметная стоимость:				**4339,44**	**7199131**
83	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**3,0000**		**21365,39**	**64096**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	6,08	18,24	1217,00	22198
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,66	1765,15	1165
		Итого оплата труда:				**7787,77**	**23363**
83. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,48	13,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,33	5127,00	1692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	2077,00	685
83. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,33	3090,00	1020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1454,00	480
		Итого эксплуатация машин:				**905,95**	**2718**
83. 6	215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	0,18	46556,00	8380
83. 7	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,18	60737,00	10933
83. 8	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1	0,3	60737,00	18221
83. 9	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4	4,2	392,00	1646
		Итого материалов:				**13060,08**	**39180**
		Накладные расходы	%	72		5607,19	16822
		Сметная прибыль	%	8		2157,81	6473
		Сметная стоимость:				**29130,39**	**87391**
84	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**18,2000**		**8926,34**	**162459**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1241)	чел-ч	0,78	14,196	1241,00	17617

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,3094	1638,66	507
		Итого оплата труда:				**995,81**	**18124**
84. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,091	5127,00	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,091	2077,00	189
84. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,2184	3090,00	675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,2184	1454,00	318
		Итого эксплуатация машин:				**62,72**	**1142**
84. 5	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0182	70405,00	1281
84. 6	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,0309	74850,00	2316
84. 7	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,1219	1148617,00	140062
84. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,4186	98,00	41
		Итого материалов:				**7895,64**	**143700**
		Накладные расходы	%	72		716,98	13049
		Сметная прибыль	%	8		771,47	14041
		Сметная стоимость:				**10414,79**	**189549**
85	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**27,9000**		**8316,16**	**232021**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	1,88	52,452	1265,00	66352
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,3348	1660,69	556
		Итого оплата труда:				**2398,14**	**66908**
85. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,1116	5127,00	572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,1116	2077,00	232
85. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,2232	3090,00	690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,2232	1454,00	325
		Итого эксплуатация машин:				**45,23**	**1262**
85. 5	261-107-0104 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,1406	20026,00	2816
85. 6	236-202-0605 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	273,42	591,00	161591

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5892,73**	**164407**
		Накладные расходы	%	72		1726,66	48174
		Сметная прибыль	%	8		803,43	22416
		Сметная стоимость:				**10846,25**	**302610**
86	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1500,0000**		**311,16**	**466740**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	0,029	43,5	1265,00	55020
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	1,2	1612,50	1935
		Итого оплата труда:				**37,97**	**56955**
86. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,345	5127,00	1769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,345	2077,00	717
86. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,84	3090,00	2596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,84	1454,00	1221
		Итого эксплуатация машин:				**2,91**	**4365**
86. 5	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,06	70405,00	4224
86. 6	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,09	74850,00	6737
86. 7	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,345	1148617,00	396273
86. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	1,185	98,00	116
		Итого материалов:				**271,57**	**407355**
		Накладные расходы	%	72		27,34	41008
		Сметная прибыль	%	8		27,08	40620
		Сметная стоимость:				**365,58**	**548367**
87	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**208,0000**		**107,96**	**22456**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1289)	чел-ч	0,059	12,272	1289,00	15818
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,8944	1614,49	1444
		Итого оплата труда:				**82,99**	**17262**
87. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,3744	6226,00	2331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3744	1454,00	544

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	3,9312	199,00	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,2288	5127,00	1173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2288	2077,00	475
87. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,2912	3090,00	900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,2912	1454,00	423
		Итого эксплуатация машин:				**24,93**	**5186**
87. 7	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001	207992,00	216
87. 8	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0052	1,0816	1143,00	1236
		Итого материалов:				**6,98**	**1452**
		Накладные расходы	%	72		59,75	12429
		Сметная прибыль	%	8		13,42	2791
		Сметная стоимость:				**181,13**	**37675**
88	**214-208-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**1,0580**		**301324,00**	**318801**
		Сметная прибыль	%	8		24105,92	25504
		Сметная стоимость:				**325429,92**	**344305**
89	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**50,4800**		**95,29**	**4810**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1651)	чел-ч	0,0295	1,4892	1651,00	2458
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0101	1485,74	15
		Итого оплата труда:				**48,99**	**2473**
89. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005	5040,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005	1454,00	7
89. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005	3090,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005	1454,00	7
89. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,5654	166,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,68**	**136**
89. 7	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,0008	287630,00	218
89. 8	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0045	439993,00	1999
		Итого материалов:				**43,91**	**2216**
		Накладные расходы	%	72		35,27	1781
		Сметная прибыль	%	8		10,45	527
		Сметная стоимость:				**141,01**	**7118**
90	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**50,4800**		**162,84**	**8220**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,0213	2,1504	1336,00	2873
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0202	1436,21	29
		Итого оплата труда:				**57,50**	**2902**
90. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0101	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0101	5040,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0101	1454,00	15
90. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0101	3090,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0101	1454,00	15
90. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,6562	166,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,79**	**191**
90. 7	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0014	379074,00	536
90. 8	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0091	508438,00	4620
		Итого материалов:				**102,13**	**5156**
		Накладные расходы	%	72		41,40	2090
		Сметная прибыль	%	8		16,34	825
		Сметная стоимость:				**220,58**	**11135**
91	**1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**343,0000**		**869,84**	**298355**

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,6479	222,2297	1336,00	296897
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,343	1448,98	497
		Итого оплата труда:				**867,04**	**297394**
91. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0488	16,7384	16,00	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,343	3090,00	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,343	1454,00	499
91. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0198	6,7914	19,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,25**	**1457**
		Накладные расходы	%	72		624,27	214124
		Сметная прибыль	%	8		119,53	40998
		Сметная стоимость:				**1613,64**	**553478**
92	**1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**76,0000**		**382,66**	**29082**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,2832	21,5232	1336,00	28755
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0836	1459,33	122
		Итого оплата труда:				**379,96**	**28877**
92. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0836	3090,00	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0836	1454,00	122
92. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0476	3,6176	19,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,30**	**327**
		Накладные расходы	%	72		273,57	20791
		Сметная прибыль	%	8		52,50	3990
		Сметная стоимость:				**708,73**	**53863**
93	**224-106-0103 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**19,0000**		**2006,00**	**38114**
		Сметная прибыль	%	8		160,48	3049
		Сметная стоимость:				**2166,48**	**41163**
94	**224-106-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**76,0000**		**2135,00**	**162260**
		Сметная прибыль	%	8		170,80	12981
		Сметная стоимость:				**2305,80**	**175241**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**224-106-0103 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**38,0000**		**2006,00**	**76228**
		Сметная прибыль	%	8		160,48	6098
		Сметная стоимость:				**2166,48**	**82326**
96	**224-106-0107 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**458,0000**		**805,00**	**368690**
		Сметная прибыль	%	8		64,40	29495
		Сметная стоимость:				**869,40**	**398185**
97	**224-106-0108 РСНБ РК 2015**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**38,0000**		**1047,00**	**39786**
		Сметная прибыль	%	8		83,76	3183
		Сметная стоимость:				**1130,76**	**42969**
98	**224-106-0101 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**343,0000**		**1638,00**	**561834**
		Сметная прибыль	%	8		131,04	44947
		Сметная стоимость:				**1769,04**	**606781**
99	**224-106-0109 РСНБ РК 2015**	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**19,0000**		**837,00**	**15903**
		Сметная прибыль	%	8		66,96	1272
		Сметная стоимость:				**903,96**	**17175**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			тенге				**27049450**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**27049450**
Материалы -			тенге				**7371549**
Всего заработная плата -			тенге				**6184015**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**13132795**
Накладные расходы -			тенге				**4452494**
Сметная прибыль -			тенге				**2520154**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**34022098**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4961**
Сметная заработная плата -			тенге				**6184015**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			тенге				**34022098**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4961**
Сметная заработная плата -			тенге				**6184015**

РАЗДЕЛ 6.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.19)

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1848,3900**		**868,52**	**1605364**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1384)	чел-ч	0,4247	785,0112	1384,00	1086447
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,0332	1518,27	3087
		Итого оплата труда:				**589,45**	**1089534**
100. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,9242	2400,00	2218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,9242	1217,00	1125
100. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,5545	5127,00	2843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,5545	2077,00	1152
100. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,5545	3090,00	1713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,5545	1454,00	806
100. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	17,19	150,00	2579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**9353**
100. 7	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	46,2098	302,00	13955
100. 8	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	5166,25	86,00	444298
100. 9	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	1,4787	300,00	444
100.10	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	216,4465	235,00	50865
		Итого материалов:				**275,68**	**509564**
		Накладные расходы	%	72		424,40	784464
		Сметная прибыль	%	8		103,43	191186
		Сметная стоимость:				**1396,36**	**2581014**
101	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1848,3900**		**850,81**	**1572629**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	0,49	905,7111	1313,00	1189199
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	3,3271	1427,67	4750
		Итого оплата труда:				**645,94**	**1193949**

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,3697	2400,00	887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,3697	1217,00	450
101. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	2,9574	3090,00	9138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	2,9574	1454,00	4300
		Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**10018**
101. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	5,73	90,00	516
101. 6	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	15,5265	170,00	2640
101. 7	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,2754	220158,00	280787
101. 8	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	1016,6145	88,00	89462
		Итого материалов:				**202,02**	**373412**
		Накладные расходы	%	72		465,08	859643
		Сметная прибыль	%	8		105,27	194582
		Сметная стоимость:				**1421,16**	**2626854**
102	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1415,0600**		**1528,64**	**2163117**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1384)	чел-ч	0,7398	1046,8614	1384,00	1448852
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	6,2263	1540,89	9594
		Итого оплата труда:				**1030,66**	**1458446**
102. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	2,5471	2400,00	6113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	2,5471	1217,00	3100
102. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	1,8396	5127,00	9432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,8396	2077,00	3821
102. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	1,8396	3090,00	5684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,8396	1454,00	2675
102. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0376	53,2063	150,00	7981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,64**	**29207**

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 7	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,385	16110,4581	40,00	644418
102. 8	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	5,6602	300,00	1698
102. 9	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	165,7035	235,00	38940
		Итого материалов:				**484,12**	**685058**
		Накладные расходы	%	72		742,08	1050081
		Сметная прибыль	%	8		181,66	257056
		Сметная стоимость:				**2452,37**	**3470254**
103	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1415,0600**		**702,48**	**994051**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	0,39	551,8734	1313,00	724610
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,4056	1423,34	3424
		Итого оплата труда:				**514,49**	**728034**
103. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,283	2400,00	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,283	1217,00	344
103. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	2,1226	3090,00	6559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	2,1226	1454,00	3086
		Итого эксплуатация машин:				**5,12**	**7245**
103. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	4,3867	90,00	395
103. 6	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	11,8865	170,00	2021
103. 7	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,8915	220158,00	196268
103. 8	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	721,6806	88,00	63508
		Итого материалов:				**185,29**	**262196**
		Накладные расходы	%	72		370,43	524185
		Сметная прибыль	%	8		85,83	121459
		Сметная стоимость:				**1158,75**	**1639695**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1607,4600**		**1528,64**	**2457228**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1384)	чел-ч	0,7398	1189,1989	1384,00	1645846
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	7,0728	1540,97	10899
		Итого оплата труда:				**1030,66**	**1656745**
104. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	2,8934	2400,00	6944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	2,8934	1217,00	3521
104. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	2,0897	5127,00	10714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	2,0897	2077,00	4340
104. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	2,0897	3090,00	6457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	2,0897	1454,00	3038
104. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0376	60,4405	150,00	9066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,64**	**33178**
104. 7	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,385	18300,9321	40,00	732037
104. 8	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	6,4298	300,00	1929
104. 9	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	188,2336	235,00	44235
		Итого материалов:				**484,12**	**778204**
		Накладные расходы	%	72		742,08	1192856
		Сметная прибыль	%	8		181,66	292007
		Сметная стоимость:				**2452,37**	**3942091**
105	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1607,4600**		**879,58**	**1413890**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,468	752,2913	1336,00	1005064
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	1,929	1433,42	2765
		Итого оплата труда:				**626,97**	**1007829**
105. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,1607	2400,00	386

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1607	1217,00	196
105. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,7682	3090,00	5464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,7682	1454,00	2571
		Итого эксплуатация машин:				**3,64**	**5851**
105. 5	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,0386	6850,00	264
105. 6	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	4,9831	90,00	448
105. 7	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	13,5027	170,00	2295
105. 8	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,1206	646324,00	77920
105. 9	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	181,643	568,00	103173
105.10	232-501-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	0,51	819,8046	93,00	76242
105.11	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	295,2904	483,00	142625
		Итого материалов:				**250,69**	**402975**
		Накладные расходы	%	72		451,42	725637
		Сметная прибыль	%	8		106,48	171162
		Сметная стоимость:				**1437,48**	**2310689**
106	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**661,5400**		**4814,12**	**3184733**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1360)	чел-ч	2	1323,08	1360,00	1799389
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	5,6892	1230,22	6999
		Итого оплата труда:				**2730,58**	**1806388**
106. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	5,3585	2400,00	12860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	5,3585	1217,00	6521
106. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,3308	5040,00	1667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3308	1454,00	481
		Итого эксплуатация машин:				**21,96**	**14527**
106. 5	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,015	9,9231	18384,00	182426
106. 6	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0004	0,2646	26692,00	7063

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 7	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	3,3077	90,00	298
106. 8	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,6615	3817,00	2525
106. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	3,0762	98,00	301
106.10	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	661,54	1781,00	1178203
		Итого материалов:				**2072,16**	**1370817**
		Накладные расходы	%	72		1966,02	1300599
		Сметная прибыль	%	8		542,41	358827
		Сметная стоимость:				**7322,55**	**4844159**
107	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1218,4400**		**866,52**	**1055803**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,467	569,0115	1336,00	760197
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	1,584	1415,43	2242
		Итого оплата труда:				**625,75**	**762439**
107. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,2437	2400,00	585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,2437	1217,00	297
107. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,3403	3090,00	4141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,3403	1454,00	1949
		Итого эксплуатация машин:				**3,88**	**4728**
107. 5	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,0292	6850,00	200
107. 6	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	3,7772	90,00	340
107. 7	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	10,2349	170,00	1740
107. 8	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	141,339	568,00	80281
107. 9	232-501-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	0,54	657,9576	93,00	61190
107.10	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	304,61	483,00	147127
		Итого материалов:				**238,73**	**290878**
		Накладные расходы	%	72		450,54	548956

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		105,36	128381
		Сметная стоимость:				**1422,42**	**1733140**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			тенге				**14446815**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**14446815**
Материалы -			тенге				**4673104**
Всего заработная плата -			тенге				**9703364**
		Накладные расходы -	тенге				**6986421**
		Сметная прибыль -	тенге				**1714660**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**23147896**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7153**
		Сметная заработная плата -	тенге				**9703364**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**23147896**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7153**
		Сметная заработная плата -	тенге				**9703364**
РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка							
108	**1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1686,9384**		**801,90**	**1352756**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1241)	чел-ч	0,434	732,1313	1241,00	908568
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	24,9667	1454,06	36303
		Итого оплата труда:				**560,11**	**944871**
108. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0148	24,9667	3090,00	77147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	24,9667	1454,00	36302
		Итого эксплуатация машин:				**45,73**	**77144**
108. 4	222-519-0601 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,6242	475775,00	296963
108. 5	261-103-0102 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,1012	31449,00	3183
108. 6	261-601-0202 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	0,012	20,2433	3305,00	66904
		Итого материалов:				**217,58**	**367044**
		Накладные расходы	%	72		403,28	680307
		Сметная прибыль	%	8		96,41	162645
		Сметная стоимость:				**1301,59**	**2195708**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	**1197,5400**		**225,37**	**269890**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,0288	34,4892	1336,00	46081
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00007	0,1198	1102,26	132
		Итого оплата труда:				**38,59**	**46213**
109. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00003	0,0359	2400,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0359	1217,00	44
109. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,024	5127,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,024	2077,00	50
109. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,024	3090,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,024	1454,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**288**
109. 6	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	4838,0616	23,00	111275
109. 7	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	1233,4662	91,00	112245
		Итого материалов:				**186,65**	**223521**
		Накладные расходы	%	72		27,78	33273
		Сметная прибыль	%	8		20,25	24253
		Сметная стоимость:				**273,41**	**327416**
110	**1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**1197,5400**		**3854,36**	**4615750**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	1,637	1960,373	1336,00	2619056
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,9161	1762,47	3377
		Итого оплата труда:				**2189,85**	**2622433**
110. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2408	288,3676	16,00	4614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,958	5127,00	4912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,958	2077,00	1990
110. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,958	3090,00	2960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,958	1454,00	1393

1	2	3	4	5	6	7	8
110. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2254	269,9255	19,00	5129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,71**	**17616**
110. 7	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	958,032	60,00	57482
110. 8	261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	2634,588	266,00	700800
110. 9	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	5987,7	26,00	155680
110.10	261-107-0235 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	3113,604	73,00	227293
110.11	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3,34	3999,7836	14,00	55997
110.12	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4	10059,336	23,00	231365
110.13	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728	87,1809	1313,00	114469
110.14	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	373,6325	1015,00	379237
110.15	217-106-0104 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,04305	51,5541	1101,00	56761
		Итого материалов:				**1652,62**	**1979078**
		Накладные расходы	%	72		1576,69	1888152
		Сметная прибыль	%	8		434,48	520312
		Сметная стоимость:				**5865,54**	**7024214**
111	**1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**601,6000**		**3546,19**	**2133388**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	1,198	720,9574	1336,00	963198
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,6016	1770,28	1065
		Итого оплата труда:				**1602,83**	**964263**
111. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35	210,56	16,00	3369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,3008	5127,00	1542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3008	2077,00	625
111. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,3008	3090,00	929

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3008	1454,00	437
111. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,073	43,9168	19,00	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,10**	**6678**
111. 7	261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1,05	631,68	266,00	168027
111. 8	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,05	30,08	952,00	28636
111. 9	261-107-0605 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	631,68	724,00	457336
111.10	261-107-0608 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	631,68	505,00	318998
111.11	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	187,6992	1015,00	190515
		Итого материалов:				**1934,03**	**1163512**
		Накладные расходы	%	72		1154,04	694269
		Сметная прибыль	%	8		376,02	226213
		Сметная стоимость:				**5076,25**	**3053870**
112	**234-101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м3**	**100,5934**		**16959,00**	**1705963**
		Сметная прибыль	%	8		1356,72	136477
		Сметная стоимость:				**18315,72**	**1842440**
113	**231-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	**1317,2940**		**1345,00**	**1771760**
		Сметная прибыль	%	8		107,60	141741
		Сметная стоимость:				**1452,60**	**1913501**
114	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**235,9000**		**4214,89**	**994293**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1408)	чел-ч	2,7	636,93	1408,00	896797
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	3,1139	1237,04	3852
		Итого оплата труда:				**3817,93**	**900649**
114. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	2,8544	2400,00	6851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	2,8544	1217,00	3474
114. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,2595	5040,00	1308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2595	1454,00	377
		Итого эксплуатация машин:				**34,58**	**8157**

1	2	3	4	5	6	7	8
114. 5	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,02	4,718	18384,00	86736
114. 6	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0004	0,0944	25234,00	2381
114. 7	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,1795	90,00	106
114. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	1,1795	98,00	116
		Итого материалов:				**378,71**	**89339**
		Накладные расходы	%	72		2748,91	648468
		Сметная прибыль	%	8		557,10	131421
		Сметная стоимость:				**7520,90**	**1774182**
115	**231-302-0203 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм**	**м2**	**235,9000**		**3892,00**	**918123**
		Сметная прибыль	%	8		311,36	73450
		Сметная стоимость:				**4203,36**	**991573**
		Крыльцо КР-1					
116	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3763**		**28546,38**	**10743**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	5,88	2,2128	1313,00	2905
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,8317	1731,46	1440
		Итого оплата труда:				**11546,95**	**4345**
116. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,0339	342,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,3312	6754,00	2237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,3312	1738,00	576
116. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,3575	6171,00	2206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,3575	1738,00	621
116. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0564	5127,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0564	2077,00	117
116. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,0866	3090,00	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,0866	1454,00	126
116. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,843	28,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13379,22**	**5035**
116. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0113	70,00	1
116.10	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,007	5245,00	37
116.11	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,0019	474502,00	893
116.12	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,0004	70372,00	27
116.13	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,0015	647579,00	975
116.14	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,7338	295,00	216
116.15	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,222	153,00	34
116.16	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1863700,00	70
116.17	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,0002	211214,00	32
116.18	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0001	439993,00	51
116.19	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0002	651547,00	147
116.20	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0007	434848,00	317
116.21	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0038	392,00	1
		Итого материалов:				**7446,72**	**2803**
		Накладные расходы	%	72		8313,80	3129
		Сметная прибыль	%	8		2948,81	1110
		Сметная стоимость:				**39809,00**	**14981**
117	**214-205-0103 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,3763**		**319202,00**	**120122**
		Сметная прибыль	%	8		25536,16	9610
		Сметная стоимость:				**344738,16**	**129732**
118	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из швеллера 8П,16 П . Монтаж**	**т конструкций**	**1,0780**		**32796,67**	**35356**

1	2	3	4	5	6	7	8
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	14,1	15,2003	1265,00	19228
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	1,7227	2025,31	3489
		Итого оплата труда:				**21072,82**	**22717**
118. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,6253	342,00	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 4	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	1,2829	6917,00	8874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	1,2829	2077,00	2665
118. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,0949	9256,00	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,0949	2482,00	236
118. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,1401	5127,00	719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,1401	2077,00	291
118. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,2048	3090,00	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,2048	1454,00	298
118. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,7223	28,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10516,49**	**11337**
118. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0323	70,00	2
118.10	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,0202	5245,00	106
118.11	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,0001	474502,00	51
118.12	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,0011	70372,00	78
118.13	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,0032	647579,00	2094
118.14	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,539	295,00	159
118.15	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,1617	153,00	25
118.16	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	1863700,00	201
118.17	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0028	211214,00	592

1	2	3	4	5	6	7	8
118.18	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0003	439993,00	147
118.19	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0006	651547,00	421
118.20	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0021	434848,00	909
118.21	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0108	392,00	4
		Итого материалов:				**4443,68**	**4791**
		Накладные расходы	%	72		15172,43	16356
		Сметная прибыль	%	8		3837,53	4137
		Сметная стоимость:				**51806,63**	**55849**
119	**214-203-0201 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	**т**	**0,6052**		**280719,00**	**169883**
		Сметная прибыль	%	8		22457,52	13591
		Сметная стоимость:				**303176,52**	**183474**
120	**214-203-0202 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	**т**	**0,4729**		**320858,00**	**151721**
		Сметная прибыль	%	8		25668,64	12138
		Сметная стоимость:				**346526,64**	**163859**
121	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**80,0000**		**664,93**	**53194**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	0,317	25,36	1265,00	32081
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	2,136	2009,83	4293
		Итого оплата труда:				**454,67**	**36374**
121. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,128	342,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,704	25,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	1,928	14,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 6	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	1,688	6917,00	11676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	1,688	2077,00	3506
121. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,0264	9256,00	244

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,0264	2482,00	66
121. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,016	210,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,168	5127,00	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,168	2077,00	349
121.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,256	3090,00	791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,256	1454,00	372
121.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	1,344	28,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**171,27**	**13702**
121.12	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,032	70,00	2
121.13	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00016	0,0128	5245,00	67
121.14	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,0088	474502,00	4176
121.15	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000013	0,001	70372,00	73
121.16	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022	0,0018	647579,00	1140
121.17	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	1,12	295,00	330
121.18	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0042	0,336	153,00	51
121.19	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,0001	1863700,00	224
121.20	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,0005	211214,00	103
121.21	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,0004	439993,00	165
121.22	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,0001	651547,00	47
121.23	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,0024	434848,00	1033
		Итого материалов:				**92,65**	**7411**
		Накладные расходы	%	72		327,36	26189
		Сметная прибыль	%	8		79,38	6351

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1071,68**	**85734**
122	**224-103-1016 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**80,0000**		**4018,00**	**321440**
		Сметная прибыль	%	8		321,44	25715
		Сметная стоимость:				**4339,44**	**347155**
123	**1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Обшивка потолка металлосайдингом**	**м2 поверхности облицовки**	**80,0000**		**4309,33**	**344746**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	1,069	85,52	1336,00	114254
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,08	1775,00	142
		Итого оплата труда:				**1429,95**	**114396**
123. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2408	19,264	16,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,04	5127,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,04	2077,00	83
123. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,04	3090,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,04	1454,00	58
123. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0584	4,672	19,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,07**	**726**
123. 7	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	64	60,00	3840
123. 8	261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	176	266,00	46816
123. 9	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	400	26,00	10400
123.10	261-107-0235 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	208	73,00	15184
123.11	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728	5,824	1313,00	7647
123.12	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1,1	88	1345,00	118360
123.13	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	24,96	1015,00	25334

1	2	3	4	5	6	7	8
123.14	217-106-0104 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,024805	1,9844	1101,00	2185
		Итого материалов:				**2872,08**	**229766**
		Накладные расходы	%	72		1029,56	82365
		Сметная прибыль	%	8		427,11	34169
		Сметная стоимость:				**5766,01**	**461280**
124	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**7,6200**		**11375,69**	**86683**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	0,85	6,477	1117,00	7235
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	4,1148	1496,06	6156
		Итого оплата труда:				**1757,33**	**13391**
124. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,5052	2906,00	10186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,5052	1454,00	5097
124. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	7,0104	17,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,6096	5283,00	3221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,6096	1738,00	1059
		Итого эксплуатация машин:				**1775,04**	**13526**
124. 6	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	8,763	7510,00	65810
124. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,143	98,00	112
		Итого материалов:				**8651,20**	**65922**
		Накладные расходы	%	72		1265,28	9641
		Сметная прибыль	%	8		1011,28	7706
		Сметная стоимость:				**13652,25**	**104030**
125	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**7,6200**		**46542,01**	**354650**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	11	83,82	1313,00	110056
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,223	9,3177	1643,96	15318
		Итого оплата труда:				**16453,23**	**125374**
125. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	4,0965	702,00	2876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
125. 4	3201-0208-0201 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	1,8936	4367,00	8269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,37275	2,8404	2077,33	5900
125. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	6,477	3090,00	20014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	6,477	1454,00	9418
		Итого эксплуатация машин:				**4089,09**	**31159**
125. 6	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,823	178205,00	146656
125. 7	217-501-0107 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0,0197	0,1501	322578,00	48423
125. 8	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,823	21265,00	17500
125. 9	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,015	57042,00	856
		Итого материалов:				**28009,92**	**213435**
		Накладные расходы	%	72		11846,33	90269
		Сметная прибыль	%	8		4671,07	35594
		Сметная стоимость:				**63059,40**	**480513**
126	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,5675**		**16483,88**	**9355**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1289)	чел-ч	11,6	6,583	1289,00	8485
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,2157	1715,74	370
		Итого оплата труда:				**15604,60**	**8855**
126. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0908	5127,00	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,0908	2077,00	189
126. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,1248	3090,00	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,1248	1454,00	181
		Итого эксплуатация машин:				**1500,12**	**851**
126. 5	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,1589	112,00	18
		Итого материалов:				**31,36**	**19**
		Накладные расходы	%	72		11235,31	6376
		Сметная прибыль	%	8		2217,54	1258
		Сметная стоимость:				**29936,73**	**16989**
127	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,2523**		**296003,00**	**74682**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		23680,24	5975
		Сметная стоимость:				**319683,24**	**80657**
128	**214-402-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**м2**	**0,3152**		**891,00**	**281**
		Сметная прибыль	%	8		71,28	22
		Сметная стоимость:				**962,28**	**303**
129	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0456**		**921794,95**	**42034**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	198	9,0288	1336,00	12062
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0164	1705,65	28
		Итого оплата труда:				**265144,89**	**12090**
129. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0068	5127,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0068	2077,00	14
129. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0096	3090,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0096	1454,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**1417,95**	**65**
129. 5	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0456	655849,00	29907
		Итого материалов:				**655849,00**	**29907**
		Накладные расходы	%	72		190904,32	8705
		Сметная прибыль	%	8		89015,94	4059
		Сметная стоимость:				**1201715,21**	**54798**
130	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**31,2500**		**38769,60**	**1211550**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	3,66	114,375	1117,00	127757
		Итого оплата труда:				**4088,22**	**127757**
130. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	15	16,00	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**240**
130. 3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	9,6875	1791,00	17350
130. 4	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	0,0313	34153,00	1067

1	2	3	4	5	6	7	8
130. 5	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	62,5	806,00	50375
130. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	10,9375	98,00	1072
130. 7	212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	31,875	31802,00	1013689
		Итого материалов:				**34673,70**	**1083553**
		Накладные расходы	%	72		2943,52	91985
		Сметная прибыль	%	8		3337,05	104283
		Сметная стоимость:				**45050,17**	**1407818**
131	**1111-0101-3702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия противоскользящее. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**63,3000**		**832,38**	**52690**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1195)	чел-ч	0,424	26,8392	1195,00	32073
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,557	1357,17	756
		Итого оплата труда:				**518,62**	**32829**
131. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	0,2279	2400,00	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,2279	1217,00	277
131. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,3292	3090,00	1017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,3292	1454,00	479
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**1564**
131. 5	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,3165	90,00	28
131. 6	236-103-0101 РСНБ РК 2015	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	0,02	1,266	652,00	825
131. 7	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	31,65	575,00	18199
		Итого материалов:				**300,99**	**19053**
		Накладные расходы	%	72		373,41	23637
		Сметная прибыль	%	8		96,46	6106
		Сметная стоимость:				**1302,25**	**82433**
132	**233-102-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм**	**м2**	**63,3000**		**6508,00**	**411956**
		Сметная прибыль	%	8		520,64	32957
		Сметная стоимость:				**7028,64**	**444913**
133	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18,6840**		**95,29**	**1780**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1651)	чел-ч	0,0295	0,5512	1651,00	910

1	2	3	4	5	6	7	8
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0037	1338,04	5
		Итого оплата труда:				**48,99**	**915**
133. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0019	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0019	5040,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0019	1454,00	3
133. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0019	3090,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0019	1454,00	3
133. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,2093	166,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,68**	**50**
133. 7	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,0003	287630,00	81
133. 8	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0017	439993,00	740
		Итого материалов:				**43,91**	**820**
		Накладные расходы	%	72		35,27	659
		Сметная прибыль	%	8		10,45	195
		Сметная стоимость:				**141,01**	**2634**
134	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**18,6840**		**162,84**	**3043**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,0213	0,7959	1336,00	1063
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0075	1471,85	11
		Итого оплата труда:				**57,50**	**1074**
134. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0037	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0037	5040,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0037	1454,00	5
134. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0037	3090,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0037	1454,00	5
134. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,2429	166,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,79**	**71**
134. 7	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0005	379074,00	198
134. 8	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0034	508438,00	1710
		Итого материалов:				**102,13**	**1909**
		Накладные расходы	%	72		41,40	774
		Сметная прибыль	%	8		16,34	305
		Сметная стоимость:				**220,58**	**4122**
135	**1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**12,0000**		**869,84**	**10438**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,6479	7,7748	1336,00	10387
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,012	1416,67	17
		Итого оплата труда:				**867,04**	**10404**
135. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0488	0,5856	16,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,012	3090,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	1454,00	17
135. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0198	0,2376	19,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,25**	**51**
		Накладные расходы	%	72		624,27	7491
		Сметная прибыль	%	8		119,53	1434
		Сметная стоимость:				**1613,64**	**19364**
136	**1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**5,3000**		**382,66**	**2028**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,2832	1,501	1336,00	2005
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0058	1372,21	8
		Итого оплата труда:				**379,96**	**2013**
136. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0058	3090,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0058	1454,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0476	0,2523	19,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,30**	**22**
		Накладные расходы	%	72		273,57	1450
		Сметная прибыль	%	8		52,50	278
		Сметная стоимость:				**708,73**	**3756**
137	**224-106-0103 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**2,0000**		**2006,00**	**4012**
		Сметная прибыль	%	8		160,48	321
		Сметная стоимость:				**2166,48**	**4333**
138	**224-106-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**5,3000**		**2135,00**	**11316**
		Сметная прибыль	%	8		170,80	905
		Сметная стоимость:				**2305,80**	**12221**
139	**224-106-0107 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**22,0000**		**805,00**	**17710**
		Сметная прибыль	%	8		64,40	1417
		Сметная стоимость:				**869,40**	**19127**
140	**224-106-0101 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**6,0000**		**1638,00**	**9828**
		Сметная прибыль	%	8		131,04	786
		Сметная стоимость:				**1769,04**	**10614**
141	**224-106-0109 РСНБ РК 2015**	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметроК**	**шт.**	**2,0000**		**837,00**	**1674**
		Сметная прибыль	%	8		66,96	134
		Сметная стоимость:				**903,96**	**1808**
142	**1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**46,0000**		**13218,61**	**608056**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	1,265	58,19	1336,00	77742
		Итого оплата труда:				**1690,04**	**77742**
142. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1142	5,2532	14,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 3	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0264	1,2144	32,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
142. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0659	3,0314	16,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0703	3,2338	19,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,83**	**222**
142. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	0,0046	647579,00	2979
142. 7	222-503-0302 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1	46	11392,00	524032
142. 8	217-105-0101 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,0077	0,3542	78,00	28
142. 9	261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,000021	0,001	3161235,00	3054
		Итого материалов:				**11523,74**	**530092**
		Накладные расходы	%	72		1216,83	55974
		Сметная прибыль	%	8		1154,84	53122
		Сметная стоимость:				**15590,27**	**717153**
		Крыльцо КР-2-4 шт					
143	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,4000**		**11375,69**	**27302**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	0,85	2,04	1117,00	2279
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,296	1496,14	1939
		Итого оплата труда:				**1757,33**	**4218**
143. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,104	2906,00	3208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,104	1454,00	1605
143. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,208	17,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,192	5283,00	1014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,192	1738,00	334
		Итого эксплуатация машин:				**1775,04**	**4260**
143. 6	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	2,76	7510,00	20728
143. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,36	98,00	35
		Итого материалов:				**8651,20**	**20763**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1265,28	3037
		Сметная прибыль	%	8		1011,28	2427
		Сметная стоимость:				**13652,25**	**32766**
144	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**2,4000**		**46542,01**	**111701**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	11	26,4	1313,00	34663
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,223	2,9347	1644,11	4825
		Итого оплата труда:				**16453,23**	**39488**
144. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	1,2902	702,00	906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 4	3201-0208-0201 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	0,5964	4367,00	2604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,37275	0,8946	2077,33	1858
144. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	2,04	3090,00	6304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	2,04	1454,00	2966
		Итого эксплуатация машин:				**4089,09**	**9814**
144. 6	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,2592	178205,00	46191
144. 7	217-501-0107 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0,0197	0,0473	322578,00	15251
144. 8	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,2592	21265,00	5512
144. 9	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,0047	57042,00	270
		Итого материалов:				**28009,92**	**67224**
		Накладные расходы	%	72		11846,33	28431
		Сметная прибыль	%	8		4671,07	11211
		Сметная стоимость:				**63059,40**	**151343**
145	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2592**		**16483,88**	**4273**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1289)	чел-ч	11,6	3,0067	1289,00	3876
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0985	1715,81	169
		Итого оплата труда:				**15604,60**	**4045**
145. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0415	5127,00	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,0415	2077,00	86

1	2	3	4	5	6	7	8
145. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,057	3090,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,057	1454,00	83
		Итого эксплуатация машин:				**1500,12**	**389**
145. 5	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,0726	112,00	8
		Итого материалов:				**31,36**	**8**
		Накладные расходы	%	72		11235,31	2912
		Сметная прибыль	%	8		2217,54	575
		Сметная стоимость:				**29936,73**	**7760**
146	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2592**		**275482,00**	**71405**
		Сметная прибыль	%	8		22038,56	5712
		Сметная стоимость:				**297520,56**	**77117**
147	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**3,3200**		**38769,60**	**128715**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	3,66	12,1512	1117,00	13573
		Итого оплата труда:				**4088,22**	**13573**
147. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,5936	16,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**25**
147. 3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	1,0292	1791,00	1843
147. 4	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	0,0033	34153,00	113
147. 5	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	6,64	806,00	5352
147. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	1,162	98,00	114
147. 7	212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	3,3864	31802,00	107694
		Итого материалов:				**34673,70**	**115117**
		Накладные расходы	%	72		2943,52	9772
		Сметная прибыль	%	8		3337,05	11079
		Сметная стоимость:				**45050,17**	**149566**

1	2	3	4	5	6	7	8
148	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,4000**		**4376,06**	**115528**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	1,132	29,8742	1265,00	37791
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,7762	1269,07	985
		Итого оплата труда:				**1468,77**	**38776**
148. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,6072	2400,00	1457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,6072	1217,00	739
148. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,095	5040,00	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,095	1454,00	138
148. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0739	3090,00	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0739	1454,00	107
148. 6	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,2323	123,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 7	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	0,4118	150,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**85,42**	**2255**
148. 8	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,132	90,00	12
148. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0264	98,00	3
148.10	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4,5	118,8	42,00	4990
148.11	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,6	15,84	65,00	1030
148.12	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,64	235,00	620
148.13	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	26,928	2556,00	68828
		Итого материалов:				**2859,17**	**75482**
		Накладные расходы	%	72		1057,51	27918
		Сметная прибыль	%	8		434,69	11476
		Сметная стоимость:				**5868,26**	**154922**

1	2	3	4	5	6	7	8
149	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1526**		**32796,67**	**5005**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	14,1	2,1517	1265,00	2722
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,2439	2025,80	494
		Итого оплата труда:				**21072,82**	**3216**
149. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,0885	342,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 4	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,1816	6917,00	1256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,1816	2077,00	377
149. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,0134	9256,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,0134	2482,00	33
149. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,0198	5127,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,0198	2077,00	41
149. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,029	3090,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,029	1454,00	42
149. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,1022	28,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10516,49**	**1605**
149. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0046	70,00	0
149.10	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,0029	5245,00	15
149.11	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0	474502,00	7
149.12	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,0002	70372,00	11
149.13	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,0005	647579,00	296
149.14	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0763	295,00	23
149.15	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,0229	153,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
149.16	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1863700,00	28
149.17	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0004	211214,00	84
149.18	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0	439993,00	21
149.19	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0001	651547,00	60
149.20	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0003	434848,00	129
149.21	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0015	392,00	1
		Итого материалов:				**4443,68**	**678**
		Накладные расходы	%	72		15172,43	2315
		Сметная прибыль	%	8		3837,53	586
		Сметная стоимость:				**51806,63**	**7906**
150	**214-205-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,7740**		**324763,00**	**251367**
		Сметная прибыль	%	8		25981,04	20109
		Сметная стоимость:				**350744,04**	**271476**
151	**214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0752**		**273545,00**	**20571**
		Сметная прибыль	%	8		21883,60	1646
		Сметная стоимость:				**295428,60**	**22217**
152	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**16,4000**		**664,93**	**10905**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	0,317	5,1988	1265,00	6577
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	0,4379	2009,68	880
		Итого оплата труда:				**454,67**	**7457**
152. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,0262	342,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,1443	25,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,3952	14,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
152. 6	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,346	6917,00	2394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,346	2077,00	719
152. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,0054	9256,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,0054	2482,00	13
152. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,0033	210,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0344	5127,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0344	2077,00	71
152.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,0525	3090,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0525	1454,00	76
152.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,2755	28,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**171,27**	**2809**
152.12	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,0066	70,00	0
152.13	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00016	0,0026	5245,00	14
152.14	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,0018	474502,00	856
152.15	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000013	0,0002	70372,00	15
152.16	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022	0,0004	647579,00	234
152.17	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,2296	295,00	68
152.18	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0042	0,0689	153,00	11
152.19	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0	1863700,00	46
152.20	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,0001	211214,00	21
152.21	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,0001	439993,00	34
152.22	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0	651547,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
152.23	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,0005	434848,00	212
		Итого материалов:				**92,65**	**1519**
		Накладные расходы	%	72		327,36	5369
		Сметная прибыль	%	8		79,38	1302
		Сметная стоимость:				**1071,68**	**17576**
153	**224-103-1016 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**16,4000**		**4018,00**	**65895**
		Сметная прибыль	%	8		321,44	5272
		Сметная стоимость:				**4339,44**	**71167**
		Отмостка					
154	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**23,5630**		**11375,69**	**268045**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	0,85	20,0285	1117,00	22372
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	12,724	1496,07	19036
		Итого оплата труда:				**1757,33**	**41408**
154. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	10,839	2906,00	31498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	10,839	1454,00	15760
154. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	21,678	17,00	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,885	5283,00	9959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,885	1738,00	3276
		Итого эксплуатация машин:				**1775,04**	**41825**
154. 6	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	27,0974	7510,00	203502
154. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	3,5345	98,00	346
		Итого материалов:				**8651,20**	**203848**
		Накладные расходы	%	72		1265,28	29814
		Сметная прибыль	%	8		1011,28	23829
		Сметная стоимость:				**13652,25**	**321687**
155	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**23,5630**		**24564,48**	**578813**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	1,35	31,8101	1019,00	32414
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	4,272	1453,90	6211

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1639,26**	**38625**
155. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	4,2413	6226,00	26407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	4,2413	1454,00	6167
155. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	11,3102	16,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0306	3090,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0306	1454,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**1132,38**	**26682**
155. 6	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	24,0343	19925,00	478883
155. 7	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	5,8908	6931,00	40829
155. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0471	98,00	5
		Итого материалов:				**22056,45**	**519717**
		Накладные расходы	%	72		1180,27	27811
		Сметная прибыль	%	8		2059,58	48530
		Сметная стоимость:				**27804,33**	**655154**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			тенге				**19542419**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**19427216**
Материалы -			тенге				**6999127**
Всего заработная плата -			тенге				**6185402**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**6099709**
Накладные расходы -			тенге				**4453490**
Сметная прибыль -			тенге				**1910458**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**25791164**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4679**
Сметная заработная плата -			тенге				**6185402**
Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**115203**
Материалы -			тенге				**17201**
Всего заработная плата -			тенге				**74109**
Накладные расходы -			тенге				**53358**
Сметная прибыль -			тенге				**13486**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**182047**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**54**
Сметная заработная плата -			тенге				**74109**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			тенге				**25973211**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4733**
		Сметная заработная плата -	тенге				**6259511**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		тенге				**105010649**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				**32401615**
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				**1564711**
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				**538551**
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				**71044316**
		- перевозка грузов	тенге				**0**
		- оборудование	тенге				**0**
	Накладные расходы		тенге				**23716925**
	ИТОГО:		тенге				**128727574**
	Сметная прибыль		тенге				**10298207**
	ИТОГО по смете:		тенге				**139025781**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"

Наименование объекта - Учебный корпус

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на ООтопление и вентиляция

Основание: ДВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	16440,993
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3169,528
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,337

Составлена в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	**1215-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**460,03**	**27602**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,378	22,68	1217,00	27602
		Итого оплата труда:				**460,03**	**27602**
		Накладные расходы	%	72		331,22	19873
		Сметная прибыль	%	8		63,30	3798
		Сметная стоимость:				**854,55**	**51273**
2	**1215-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопровода**	**268,0000**		**827,04**	**221647**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,653	175,004	1217,00	212980
		Итого оплата труда:				**794,70**	**212980**
2. 2	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	36,448	28,00	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,81**	**1021**
2. 3	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,938	5867,00	5503

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	7,2628	295,00	2143
		Итого материалов:				**28,53**	**7646**
		Накладные расходы	%	72		572,18	153345
		Сметная прибыль	%	8		111,94	29999
		Сметная стоимость:				**1511,16**	**404992**
3	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**82,0000**		**1195,56**	**98036**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=1038)	чел-ч	1,1	90,2	1038,00	93628
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	1,8368	1216,79	2235
		Итого оплата труда:				**1169,06**	**95863**
3. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	1,8368	2400,00	4408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	1,8368	1217,00	2235
		Итого эксплуатация машин:				**53,76**	**4408**
		Накладные расходы	%	72		841,72	69021
		Сметная прибыль	%	8		162,98	13365
		Сметная стоимость:				**2200,27**	**180422**
4	**1215-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром 159 мм.(по 3 м х 3 ряда-16 комп) Разборка**	**м трубопровода**	**144,0000**		**1475,36**	**212452**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	1,178	169,632	1217,00	206443
		Итого оплата труда:				**1433,63**	**206443**
4. 2	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,183	26,352	28,00	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,12**	**737**
4. 3	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0044	0,6336	5867,00	3717
4. 4	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0366	5,2704	295,00	1555
		Итого материалов:				**36,61**	**5272**
		Накладные расходы	%	72		1032,21	148639
		Сметная прибыль	%	8		200,61	28887
		Сметная стоимость:				**2708,18**	**389978**
5	**1215-0102-1604 РСНБ РК 2015**	**Узлы управления. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**14233,14**	**14233**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1289)	чел-ч	11,042	11,042	1289,00	14233
		Итого оплата труда:				**14233,14**	**14233**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		10247,86	10248
		Сметная прибыль	%	8		1958,48	1958
		Сметная стоимость:				**26439,48**	**26439**
6	**1215-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	**шт. арматуры**	**2,0000**		**1165,80**	**2332**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,953	1,906	1217,00	2320
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,005	1200,00	6
		Итого оплата труда:				**1162,84**	**2326**
6. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,005	2400,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,005	1217,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**6,00**	**12**
		Накладные расходы	%	72		837,24	1674
		Сметная прибыль	%	8		160,24	320
		Сметная стоимость:				**2163,29**	**4327**
7	**1215-0102-0202 РСНБ РК 2015**	**Грязевики. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**1935,03**	**3870**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	1,59	3,18	1217,00	3870
		Итого оплата труда:				**1935,03**	**3870**
		Накладные расходы	%	72		1393,22	2786
		Сметная прибыль	%	8		266,26	533
		Сметная стоимость:				**3594,51**	**7189**
8	**1215-0102-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометр, термометр. Снятие**	**шт.**	**4,0000**		**519,37**	**2077**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,418	1,672	1217,00	2035
		Итого оплата труда:				**508,71**	**2035**
8. 2	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,048	320,00	15
8. 3	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,048	568,00	27
8. 4	261-701-0111 РСНБ РК 2015	Краны ГОСТ 28343-89	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**10,66**	**42**
		Накладные расходы	%	72		366,27	1465
		Сметная прибыль	%	8		70,85	283
		Сметная стоимость:				**956,49**	**3825**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**1215-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Вентили , диаметром 25 мм. Снятие**	**шт.**	**4,0000**		**1379,79**	**5519**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	1,03	4,12	1336,00	5504
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0048	1458,33	7
		Итого оплата труда:				**1377,82**	**5511**
9. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0048	3090,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0048	1454,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**3,71**	**15**
9. 4	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		992,03	3968
		Сметная прибыль	%	8		189,75	759
		Сметная стоимость:				**2561,57**	**10246**
10	**1215-0101-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Вентили диаметром 65 мм. Снятие**	**шт.**	**6,0000**		**6114,96**	**36690**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	4,22	25,32	1336,00	33828
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,252	1452,38	366
		Итого оплата труда:				**5698,99**	**34194**
10. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,252	3090,00	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,252	1454,00	366
		Итого эксплуатация машин:				**129,78**	**778**
10. 4	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0021	0,0126	165361,00	2084
10. 5	261-701-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**347,26**	**2084**
		Накладные расходы	%	72		4103,27	24620
		Сметная прибыль	%	8		817,46	4905
		Сметная стоимость:				**11035,69**	**66214**
11	**1215-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Вентили , диаметром до 20 мм. Снятие**	**шт.**	**2,0000**		**1083,70**	**2167**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,81	1,62	1336,00	2164

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,001	1000,00	1
		Итого оплата труда:				**1082,89**	**2165**
11. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,001	3090,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001	1454,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**3**
11. 4	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		779,68	1559
		Сметная прибыль	%	8		149,07	298
		Сметная стоимость:				**2012,45**	**4025**
12	**1215-0102-1501 РСНБ РК 2015**	**Гребенка распределительная диаметром корпуса 159 мм. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**8538,34**	**17077**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1289)	чел-ч	6,624	13,248	1289,00	17077
		Итого оплата труда:				**8538,34**	**17077**
		Накладные расходы	%	72		6147,60	12295
		Сметная прибыль	%	8		1174,88	2350
		Сметная стоимость:				**15860,82**	**31722**
13	**1215-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**2567,15**	**2567**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1195)	чел-ч	2,09	2,09	1195,00	2498
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	0,029	1206,90	35
		Итого оплата труда:				**2532,84**	**2533**
13. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,029	0,029	2400,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,029	1217,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**69,60**	**69**
		Накладные расходы	%	72		1823,64	1824
		Сметная прибыль	%	8		351,26	351
		Сметная стоимость:				**4742,06**	**4742**
		Вентиляция					
14	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 К-0,5**	**Вентилятор ,приточно-вытяжная установка. Демонтаж**	**вентилятор**	**2,0000**		**2907,18**	**5814**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	3,65	3,8324	1454,00	5572
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,105	790,48	83
		Итого оплата труда:				**2827,67**	**5655**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	1,911	61,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021	5127,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	2077,00	44
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,084	3090,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,084	1454,00	122
		Итого эксплуатация машин:				**120,95**	**242**
14. 6	261-302-0150 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		2035,92	4072
		Сметная прибыль	%	8		395,45	791
		Сметная стоимость:				**5338,54**	**10677**
15	**1120-0701-0109 РСНБ РК 2015 К-0,5**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 800 мм. Демонтаж**	**зонт**	**2,0000**		**1023,19**	**2046**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1289)	чел-ч	1,35	1,4176	1289,00	1827
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,063	825,40	52
		Итого оплата труда:				**939,75**	**1879**
15. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,357	0,714	61,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,147	0,294	199,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021	5127,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	2077,00	44
15. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,042	3090,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,042	1454,00	61
		Итого эксплуатация машин:				**84,88**	**169**
15. 7	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,0002	206112,00	49
		Итого материалов:				**24,73**	**50**
		Накладные расходы	%	72		676,62	1353
		Сметная прибыль	%	8		135,98	272
		Сметная стоимость:				**1835,79**	**3671**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**1215-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор канальный. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**6926,91**	**6927**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	5,677	5,677	1217,00	6909
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,0075	1200,00	9
		Итого оплата труда:				**6918,04**	**6918**
16. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,0075	2400,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,0075	1217,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**18,00**	**18**
		Накладные расходы	%	72		4980,99	4981
		Сметная прибыль	%	8		952,63	953
		Сметная стоимость:				**12860,53**	**12861**
17	**1215-0103-0701 РСНБ РК 2015**	**Короб вентиляционный. Разборка**	**м2 поверхности короба**	**10,4000**		**2222,18**	**23111**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	1,5	15,6	1454,00	22682
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,156	1333,33	208
		Итого оплата труда:				**2201,03**	**22890**
17. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,078	2400,00	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,078	1217,00	95
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0075	0,078	3090,00	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,078	1454,00	113
		Итого эксплуатация машин:				**41,18**	**428**
17. 5	261-101-0221 РСНБ РК 2015	Растворы	м3	0,013	0,1352	--	--
17. 6	261-101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты гипсовые и легкобетонные толщиной до 100 мм	м2	1	10,4	--	--
		Итого материалов:				**--**	**1**
		Накладные расходы	%	72		1584,74	16481
		Сметная прибыль	%	8		304,55	3167
		Сметная стоимость:				**4111,48**	**42760**
18	**1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19К-0,5**	**Сплит-системы . Демонтаж**	**1 сплит-система**	**10,0000**		**3401,09**	**34011**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1738)	чел-ч	3,84	19,2	1738,00	33370
		Итого оплата труда:				**3336,96**	**33370**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	0,6	16,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,54	5,4	19,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,61**	**56**
18. 4	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,07	0,7	836,00	585
18. 5	261-302-0154 РСНБ РК 2015	Блок сплит-системы внутренний	комплект	1	10	--	--
18. 6	261-302-0155 РСНБ РК 2015	Блок сплит-системы внешний	комплект	1	10	--	--
18. 7	261-302-0156 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	1	10	--	--
		Итого материалов:				**58,52**	**585**
		Накладные расходы	%	72		2402,61	24026
		Сметная прибыль	%	8		464,30	4643
		Сметная стоимость:				**6268,00**	**62680**
19	**1215-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные. Демонтаж**	**решетка**	**60,0000**		**562,37**	**33742**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,4619	27,714	1217,00	33728
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,006	1166,67	7
		Итого оплата труда:				**562,25**	**33735**
19. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,006	2400,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006	1217,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**14**
19. 4	261-302-0142 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	шт.	1	60	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		404,82	24289
		Сметная прибыль	%	8		77,38	4643
		Сметная стоимость:				**1044,57**	**62674**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**751920**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**710049**
Материалы -			тенге				**15045**
Всего заработная плата -			тенге				**690375**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	тенге				**497068**
		Сметная прибыль -	тенге				**96569**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				**1303686**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**574**
		Сметная заработная плата -	тенге				**690375**
	Стоимость сантехнических работ -		тенге				**41871**
	Материалы -		тенге				**634**
	Всего заработная плата -		тенге				**40904**
	Сдача и испытание -		тенге				**372**
		Накладные расходы -	тенге				**29451**
		Сметная прибыль -	тенге				**5706**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге				**77028**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	тенге				**40904**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**1380714**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**598**
		Сметная заработная плата -	тенге				**731279**
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы					
		Отопление					
20	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**742,0000**		**890,39**	**660669**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1482)	чел-ч	0,553	410,326	1482,00	608106
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	7,8652	1495,32	11761
		Итого оплата труда:				**835,40**	**619867**
20. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,8904	6226,00	5544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,8904	1454,00	1295
20. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,5194	5127,00	2663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,5194	2077,00	1079
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	6,4554	3090,00	19947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	6,4554	1454,00	9386
20. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	136,8248	28,00	3831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,11**	**31988**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00008	0,0594	14706,00	873
20. 8	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	1,484	734,00	1089
20. 9	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	2,3744	5867,00	13931
20.10	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	2,597	295,00	766
20.11	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	13,0592	300,00	3918
		Итого материалов:				**27,73**	**20575**
		Накладные расходы	%	72		601,49	446304
		Сметная прибыль	%	8		119,35	88558
		Сметная стоимость:				**1611,23**	**1195531**
21	**241-102-0103 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**530,4000**		**218,00**	**115627**
		Сметная прибыль	%	8		17,44	9250
		Сметная стоимость:				**235,44**	**124877**
22	**241-102-0109 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 мм**	**м**	**47,8400**		**305,00**	**14591**
		Сметная прибыль	%	8		24,40	1167
		Сметная стоимость:				**329,40**	**15758**
23	**241-102-0114 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм**	**м**	**97,7600**		**398,00**	**38908**
		Сметная прибыль	%	8		31,84	3113
		Сметная стоимость:				**429,84**	**42021**
24	**241-102-0121 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	**м**	**95,6800**		**592,00**	**56643**
		Сметная прибыль	%	8		47,36	4531
		Сметная стоимость:				**639,36**	**61174**
25	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**130,0000**		**893,36**	**116137**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1482)	чел-ч	0,553	71,89	1482,00	106542
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,378	1494,92	2060
		Итого оплата труда:				**835,40**	**108602**
25. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,156	6226,00	971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,156	1454,00	227

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,091	5127,00	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,091	2077,00	189
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	1,131	3090,00	3495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	1,131	1454,00	1644
25. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	23,972	28,00	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,11**	**5604**
25. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00008	0,0104	14706,00	153
25. 8	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	0,26	734,00	191
25. 9	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,416	5867,00	2441
25.10	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,455	295,00	134
25.11	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	3,575	300,00	1073
		Итого материалов:				**30,70**	**3991**
		Накладные расходы	%	72		601,49	78193
		Сметная прибыль	%	8		119,59	15546
		Сметная стоимость:				**1614,44**	**209877**
26	**241-102-0131 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм**	**м**	**135,2000**		**723,00**	**97750**
		Сметная прибыль	%	8		57,84	7820
		Сметная стоимость:				**780,84**	**105570**
27	**1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**176,0000**		**1065,61**	**187547**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1482)	чел-ч	0,655	115,28	1482,00	170845
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	2,1824	1494,23	3261
		Итого оплата труда:				**989,24**	**174106**
27. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,264	6226,00	1644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,264	1454,00	384
27. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,1408	5127,00	722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1408	2077,00	292

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	1,7776	3090,00	5493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,7776	1454,00	2585
27. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	43,8944	28,00	1229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,63**	**9087**
27. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00012	0,0211	14706,00	311
27. 8	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,003	0,528	734,00	388
27. 9	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,7216	5867,00	4234
27.10	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,792	295,00	234
27.11	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	8,1664	300,00	2450
		Итого материалов:				**43,27**	**7615**
		Накладные расходы	%	72		712,25	125356
		Сметная прибыль	%	8		142,23	25032
		Сметная стоимость:				**1920,09**	**337936**
28	**241-102-0142 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм**	**м**	**183,0400**		**899,00**	**164553**
		Сметная прибыль	%	8		71,92	13164
		Сметная стоимость:				**970,92**	**177717**
29	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1215,03**	**72902**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1482)	чел-ч	0,725	43,5	1482,00	64467
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	1,062	1489,64	1582
		Итого оплата труда:				**1100,81**	**66049**
29. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,162	6226,00	1009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,162	1454,00	236
29. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,06	5127,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,06	2077,00	125
29. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,84	3090,00	2596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,84	1454,00	1221

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	20,952	28,00	587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**74,97**	**4499**
29. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00021	0,0126	14706,00	185
29. 8	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	0,3	734,00	220
29. 9	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,366	5867,00	2147
29.10	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,402	295,00	119
29.11	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	4,218	300,00	1265
		Итого материалов:				**65,61**	**3936**
		Накладные расходы	%	72		792,58	47555
		Сметная прибыль	%	8		160,61	9637
		Сметная стоимость:				**2168,22**	**130094**
30	**241-102-0151 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**62,4000**		**1394,00**	**86986**
		Сметная прибыль	%	8		111,52	6959
		Сметная стоимость:				**1505,52**	**93945**
31	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**351,0000**		**1207,99**	**424004**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	0,5497	198,7362	1313,00	260938
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00381	1,3689	1561,11	2137
		Итого оплата труда:				**749,50**	**263075**
31. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001535	0,5387	2400,00	1293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001535	0,5387	1217,00	656
31. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001195	0,4194	5127,00	2150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001195	0,4194	2077,00	871
31. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001195	0,4194	3090,00	1296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001195	0,4194	1454,00	610
31. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,20394	71,5829	19,00	1360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**6099**
31. 7	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	912,6	172,00	156967
31. 8	261-302-0276 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические	кВт	1	351	--	--
		Итого материалов:				**447,20**	**156967**
		Накладные расходы	%	72		539,64	189414
		Сметная прибыль	%	8		139,81	49073
		Сметная стоимость:				**1887,44**	**662491**
32	**245-103-0110 РСНБ РК 2015**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**1800,0000**		**2281,00**	**4105800**
		Сметная прибыль	%	8		182,48	328464
		Сметная стоимость:				**2463,48**	**4434264**
33	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**320,0000**		**2338,64**	**748365**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	1,47	470,4	1336,00	628454
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	3,2	1454,06	4653
		Итого оплата труда:				**1978,46**	**633107**
33. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	112	199,00	22288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	3,2	3090,00	9888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	3,2	1454,00	4653
		Итого эксплуатация машин:				**100,55**	**32176**
33. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0448	206112,00	9234
33. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,64	31711,00	20295
33. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,352	165361,00	58207
33. 8	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	640	--	--
33. 9	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	320	--	--
		Итого материалов:				**274,17**	**87735**
		Накладные расходы	%	72		1424,49	455837
		Сметная прибыль	%	8		301,05	96336
		Сметная стоимость:				**4064,18**	**1300538**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**242-301-0401 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 20-25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**72,0000**		**3052,00**	**219744**
		Сметная прибыль	%	8		244,16	17580
		Сметная стоимость:				**3296,16**	**237324**
35	**242-201-0201 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**68,0000**		**1861,00**	**126548**
		Сметная прибыль	%	8		148,88	10124
		Сметная стоимость:				**2009,88**	**136672**
36	**242-207-3801 РСНБ РК 2015**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**60,0000**		**278,00**	**16680**
		Сметная прибыль	%	8		22,24	1334
		Сметная стоимость:				**300,24**	**18014**
37	**242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**120,0000**		**953,00**	**114360**
		Сметная прибыль	%	8		76,24	9149
		Сметная стоимость:				**1029,24**	**123509**
38	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**120,0000**		**2338,64**	**280637**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	1,47	176,4	1336,00	235670
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,2	1454,17	1745
		Итого оплата труда:				**1978,46**	**237415**
38. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	42	199,00	8358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	3090,00	3708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,2	1454,00	1745
		Итого эксплуатация машин:				**100,55**	**12066**
38. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0168	206112,00	3463
38. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,24	31711,00	7611
38. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,132	165361,00	21828
38. 8	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	240	--	--
38. 9	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	120	--	--
		Итого материалов:				**274,17**	**32901**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1424,49	170939
		Сметная прибыль	%	8		301,05	36126
		Сметная стоимость:				**4064,18**	**487702**
39	**245-510-0302 РСНБ РК 2015**	**Терморегулятор радиаторный ", DN 20**	**шт.**	**220,0000**		**5135,00**	**1129700**
		Сметная прибыль	%	8		410,80	90376
		Сметная стоимость:				**5545,80**	**1220076**
40	**1118-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1,5 м3. Установка**	**бак**	**1,0000**		**54580,60**	**54581**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1289)	чел-ч	11	11,33	1289,00	14604
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,1854	1558,79	289
		Итого оплата труда:				**14893,19**	**14893**
40. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0515	0,0515	6226,00	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,0515	1454,00	75
40. 4	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	0,412	88,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0309	0,0309	5127,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0309	2077,00	64
40. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,103	0,103	3090,00	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,103	1454,00	150
		Итого эксплуатация машин:				**833,59**	**834**
40. 7	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	320,00	13
40. 8	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	568,00	23
40. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,26	1,26	98,00	123
40.10	261-302-0224 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1,5 м3	шт.	1	1	38945,00	38945
40.11	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,08	483,00	39
		Итого материалов:				**39142,64**	**39143**
		Накладные расходы	%	72		10723,10	10723
		Сметная прибыль	%	8		5224,30	5224
		Сметная стоимость:				**70527,99**	**70528**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Узел управления					
41	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**4248,04**	**8496**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	2,6	5,2	1336,00	6947
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	1612,50	129
		Итого оплата труда:				**3537,99**	**7076**
41. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	6226,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1454,00	29
41. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	1,26	199,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	5127,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	2077,00	42
41. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	3090,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1454,00	58
		Итого эксплуатация машин:				**300,70**	**602**
41. 7	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,0007	206112,00	136
41. 8	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00	127
41. 9	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,0041	165361,00	685
41.10	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
41.11	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**473,74**	**947**
		Накладные расходы	%	72		2547,35	5095
		Сметная прибыль	%	8		543,63	1087
		Сметная стоимость:				**7339,02**	**14678**
42	**242-202-0308 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**14281,00**	**28562**
		Сметная прибыль	%	8		1142,48	2285
		Сметная стоимость:				**15423,48**	**30847**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**1118-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**65013,07**	**130026**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1384)	чел-ч	3,58	7,3748	1384,00	10207
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,0824	1759,71	145
		Итого оплата труда:				**5176,10**	**10352**
43. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,442	2,884	199,00	574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0412	5127,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0412	2077,00	86
43. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,0412	3090,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0412	1454,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**456,23**	**912**
43. 6	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00202	0,004	309548,00	1251
43. 7	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,003	0,006	565017,00	3390
43. 8	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,002	206112,00	412
43. 9	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	8	2030,00	16240
43.10	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	60757,00	486
43.11	261-302-0303 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	2	48564,00	97128
		Итого материалов:				**59453,48**	**118907**
		Накладные расходы	%	72		3726,79	7454
		Сметная прибыль	%	8		5499,19	10998
		Сметная стоимость:				**74239,05**	**148478**
44	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2539,71**	**5079**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1510)	чел-ч	0,22	0,4532	1510,00	684
		Итого оплата труда:				**342,17**	**684**
44. 2	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 3	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	568,00	11
44. 4	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2179,00	4358
44. 5	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	483,00	19
		Итого материалов:				**2197,54**	**4395**
		Накладные расходы	%	72		246,36	493
		Сметная прибыль	%	8		222,89	446
		Сметная стоимость:				**3008,95**	**6017**
45	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**520,32**	**1041**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1408)	чел-ч	0,31	0,6386	1408,00	899
		Итого оплата труда:				**449,57**	**899**
45. 2	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,0002	474618,00	104
45. 3	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00	6
45. 4	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	568,00	11
45. 5	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	483,00	19
45. 6	261-302-0288 РСНБ РК 2015	Контрольно-измерительные приборы	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**70,75**	**142**
		Накладные расходы	%	72		323,69	647
		Сметная прибыль	%	8		67,52	135
		Сметная стоимость:				**911,54**	**1823**
46	**245-704-0103 РСНБ РК 2015**	**Регулятор комнатной температуры электронный, 24 В**	**шт.**	**2,0000**		**16156,00**	**32312**
		Сметная прибыль	%	8		1292,48	2585
		Сметная стоимость:				**17448,48**	**34897**
47	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2338,64**	**9355**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	1,47	5,88	1336,00	7856
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	1450,00	58
		Итого оплата труда:				**1978,46**	**7914**

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	199,00	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	3090,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1454,00	58
		Итого эксплуатация машин:				**100,55**	**402**
47. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0006	206112,00	115
47. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00	254
47. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0044	165361,00	728
47. 8	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	8	--	--
47. 9	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**274,17**	**1097**
		Накладные расходы	%	72		1424,49	5698
		Сметная прибыль	%	8		301,05	1204
		Сметная стоимость:				**4064,18**	**16257**
48	**242-303-0701 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"**	**шт.**	**4,0000**		**2586,00**	**10344**
		Сметная прибыль	%	8		206,88	828
		Сметная стоимость:				**2792,88**	**11172**
49	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**4248,04**	**25488**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	2,6	15,6	1336,00	20842
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,24	1608,33	386
		Итого оплата труда:				**3537,99**	**21228**
49. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	6226,00	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1454,00	87
49. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	3,78	199,00	752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	5127,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	2077,00	125

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	3090,00	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	1454,00	174
		Итого эксплуатация машин:				**300,70**	**1804**
49. 7	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,002	206112,00	408
49. 8	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00	381
49. 9	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,0124	165361,00	2054
49.10	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	12	--	--
49.11	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**473,74**	**2842**
		Накладные расходы	%	72		2547,35	15284
		Сметная прибыль	%	8		543,63	3262
		Сметная стоимость:				**7339,02**	**44034**
50	**242-302-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**61804,00**	**370824**
		Сметная прибыль	%	8		4944,32	29666
		Сметная стоимость:				**66748,32**	**400490**
51	**242-202-0303 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2,0000**		**5653,00**	**11306**
		Сметная прибыль	%	8		452,24	904
		Сметная стоимость:				**6105,24**	**12210**
52	**242-301-1201 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**2,0000**		**858,00**	**1716**
		Сметная прибыль	%	8		68,64	137
		Сметная стоимость:				**926,64**	**1853**
53	**261-302-0253 РСНБ РК 2015**	**Гребенки распределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм**	**комплект**	**2,0000**		**11438,00**	**22876**
		Сметная прибыль	%	8		915,04	1830
		Сметная стоимость:				**12353,04**	**24706**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**9490157**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			тенге				**9490157**
Материалы -			тенге				**481194**
Всего заработная плата -			тенге				**2165267**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**6765830**
Сдача и испытание -			тенге				**8598**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	тенге				**1558992**
		Сметная прибыль -	тенге				**883930**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге				**11933079**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1549**
		Сметная заработная плата -	тенге				**2165267**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**11933079**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1549**
		Сметная заработная плата -	тенге				**2165267**
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция					
54	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Приточно-вытяжная установка. Установка**	**комп**	**1,0000**		**66046,35**	**66046**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1360)	чел-ч	40,1	42,105	1360,00	57263
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,5775	1703,90	984
		Итого оплата труда:				**58246,40**	**58247**
54. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,24	13,2405	61,00	808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	1,764	199,00	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	0,231	5127,00	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231	2077,00	480
54. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	0,3465	3090,00	1071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3465	0,3465	1454,00	504
		Итого эксплуатация машин:				**3413,73**	**3414**
54. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00	2720
54. 8	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,001	526783,00	506
54. 9	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	0,0002	736442,00	133
54.10	261-107-0419 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,0004	439294,00	167
54.11	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,15	320,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8
54.12	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,0003	206112,00	70
54.13	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00	1213
54.14	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	0,14	568,00	80
54.15	261-301-0260 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	3	98,00	294
54.16	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,29	483,00	140
54.17	261-101-0221 РСНБ РК 2015	Растворы	м3	0,009	0,009	--	--
54.18	261-701-0132 РСНБ РК 2015	Камеры приточные	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**5369,82**	**5369**
		Накладные расходы	%	72		41937,41	41937
		Сметная прибыль	%	8		8638,70	8639
		Сметная стоимость:				**116622,46**	**116622**
55	**Прайс**	**Приточно-вытяжная установка Gree FHBQ-D8-K,V-600м3/час, N=0,4Вт**	**комп**	**1,0000**		**732960,00**	**732960**
56	**1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**11,5200**		**5099,40**	**58745**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	1,54	18,6278	1265,00	23564
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,1567	1710,58	268
		Итого оплата труда:				**2068,75**	**23832**
56. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,0472	60,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,2165	199,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,0629	5127,00	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,0629	2077,00	131
56. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,0943	3090,00	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,0943	1454,00	137
		Итого эксплуатация машин:				**57,29**	**660**

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00015	0,0017	647579,00	1119
56. 8	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,147	1,6934	652,00	1104
56. 9	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0266	0,3064	4136,00	1267
56.10	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,0001	206112,00	11
56.11	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,9216	446,00	411
56.12	261-302-0115 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	11,52	2657,00	30609
		Итого материалов:				**2996,61**	**34521**
		Накладные расходы	%	72		1489,50	17159
		Сметная прибыль	%	8		527,11	6072
		Сметная стоимость:				**7116,02**	**81976**
57	**1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**8,0000**		**1717,67**	**13741**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	1,07	8,988	1313,00	11801
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,084	1452,38	122
		Итого оплата труда:				**1490,42**	**11923**
57. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	2,268	14,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	1,008	199,00	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,084	3090,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,084	1454,00	122
		Итого эксплуатация машин:				**61,49**	**492**
57. 6	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,08	0,64	743,00	476
57. 7	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,0001	206112,00	16
57. 8	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,16	--	--
57. 9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,0034	277977,00	956
		Итого материалов:				**181,03**	**1448**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1073,10	8585
		Сметная прибыль	%	8		223,26	1786
		Сметная стоимость:				**3014,04**	**24112**
58	**1120-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 800 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**		**8577,42**	**17155**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1289)	чел-ч	1,35	2,835	1289,00	3654
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,063	1666,67	105
		Итого оплата труда:				**1879,50**	**3759**
58. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,357	0,714	61,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,147	0,294	199,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021	5127,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	2077,00	44
58. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,042	3090,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,042	1454,00	61
		Итого эксплуатация машин:				**169,75**	**340**
58. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00071	0,0014	647579,00	920
58. 8	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,0002	206112,00	49
58. 9	261-302-0170 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К800 для вентиляционных шахт, d=800 мм	шт.	1	2	6096,00	12192
		Итого материалов:				**6580,51**	**13161**
		Накладные расходы	%	72		1353,24	2706
		Сметная прибыль	%	8		794,45	1589
		Сметная стоимость:				**10725,11**	**21450**
59	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**5862,98**	**5863**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	3,65	3,8325	1454,00	5572
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,0525	1580,95	83
		Итого оплата труда:				**5655,33**	**5655**
59. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	61,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	5127,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	2077,00	22
59. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	3090,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1454,00	61
		Итого эксплуатация машин:				**241,90**	**242**
59. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0	647579,00	13
59. 7	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00	36
59. 8	261-302-0150 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	1	--	--
		Итого материалов:				**48,63**	**49**
		Накладные расходы	%	72		4071,84	4072
		Сметная прибыль	%	8		794,79	795
		Сметная стоимость:				**10729,61**	**10730**
60	**246-401-0405 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**63954,00**	**63954**
		Сметная прибыль	%	8		5116,32	5116
		Сметная стоимость:				**69070,32**	**69070**
61	**1120-0101-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10,4000**		**7061,17**	**73436**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	0,918	10,0246	1265,00	12681
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0071	0,078	1692,31	132
		Итого оплата труда:				**1232,01**	**12813**
61. 3	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	1,0975	61,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,0218	60,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,1431	199,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00294	0,0306	5127,00	157

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,0306	2077,00	64
61. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,047	3090,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,047	1454,00	68
		Итого эксплуатация машин:				**38,33**	**399**
61. 8	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00008	0,0008	647579,00	539
61. 9	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0708	0,7363	4136,00	3045
61.10	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0	206112,00	7
61.11	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	1,0306	446,00	460
61.12	246-104-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	10,4	5414,00	56306
61.13	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,3	3,12	--	--
		Итого материалов:				**5803,51**	**60356**
		Накладные расходы	%	72		887,05	9225
		Сметная прибыль	%	8		635,86	6613
		Сметная стоимость:				**8584,07**	**89274**
62	**1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**10,0000**		**6831,71**	**68317**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1738)	чел-ч	3,84	38,4	1738,00	66739
		Итого оплата труда:				**6673,92**	**66739**
62. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	0,6	16,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,54	5,4	19,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,22**	**112**
62. 4	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	1,5	587,00	881
62. 5	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,07	0,7	836,00	585
62. 6	261-302-0154 РСНБ РК 2015	Блок сплит-системы внутренний	комплект	1	10	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 7	261-302-0155 РСНБ РК 2015	Блок сплит-системы внешний	комплект	1	10	--	--
62. 8	261-302-0156 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	1	10	--	--
		Итого материалов:				**146,57**	**1466**
		Накладные расходы	%	72		4805,22	48052
		Сметная прибыль	%	8		930,95	9310
		Сметная стоимость:				**12567,89**	**125679**
63	**Прайс**	**Сплит-системы GREE-0,7**	**комп**	**10,0000**		**135500,00**	**1355000**
64	**1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	**решетка**	**60,0000**		**476,54**	**28593**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	0,3326	20,952	1313,00	27512
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,114	1447,37	165
		Итого оплата труда:				**461,29**	**27677**
64. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,09072	5,4432	16,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00189	0,1134	3090,00	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00189	0,1134	1454,00	165
64. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06636	3,9816	19,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,56**	**513**
64. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,678	836,00	567
64. 7	261-107-0897 РСНБ РК 2015	Решетки пластиковые	шт.	1	60	--	--
		Итого материалов:				**9,45**	**568**
		Накладные расходы	%	72		332,13	19928
		Сметная прибыль	%	8		64,69	3882
		Сметная стоимость:				**873,36**	**52402**
65	**246-304-0106 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки , пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм**	**шт.**	**60,0000**		**2149,00**	**128940**
		Сметная прибыль	%	8		171,92	10315
		Сметная стоимость:				**2320,92**	**139255**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**4330,03**	**173201**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1482)	чел-ч	0,725	29	1482,00	42978
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,708	1488,70	1054
		Итого оплата труда:				**1100,81**	**44032**
66. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,108	6226,00	672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,108	1454,00	157
66. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,04	5127,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04	2077,00	83
66. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,56	3090,00	1730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,56	1454,00	814
66. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	13,968	28,00	391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**74,97**	**2998**
66. 7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00021	0,0084	14706,00	124
66. 8	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	0,2	734,00	147
66. 9	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,244	5867,00	1432
66.10	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,268	295,00	79
66.11	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	2,812	300,00	844
66.12	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	40	3115,00	124600
		Итого материалов:				**3180,61**	**127225**
		Накладные расходы	%	72		792,58	31703
		Сметная прибыль	%	8		409,81	16392
		Сметная стоимость:				**5532,42**	**221297**
67	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,7000**		**78757,93**	**55131**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1360)	чел-ч	18,8	13,16	1360,00	17898
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,28	1453,57	407

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**26149,60**	**18305**
67. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,18	0,826	34,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,28	3090,00	865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,28	1454,00	407
		Итого эксплуатация машин:				**1276,12**	**893**
67. 5	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0109	0,0076	132012,00	1007
67. 6	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1	0,77	158,00	122
67. 7	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	2,8	132,00	370
67. 8	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,7224	34710,00	25075
67. 9	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,0273	356123,00	9722
67.10	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0	1589156,00	44
		Итого материалов:				**51913,81**	**36340**
		Накладные расходы	%	72		18827,71	13179
		Сметная прибыль	%	8		7806,85	5465
		Сметная стоимость:				**105392,49**	**73775**
68	**261-105-0190 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0300**		**419709,00**	**12591**
		Сметная прибыль	%	8		33576,72	1007
		Сметная стоимость:				**453285,72**	**13598**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				**2853673**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			тенге				**2087960**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			тенге				**2087960**
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**67722**
Материалы -			тенге				**36340**
Всего заработная плата -			тенге				**18305**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**12591**
Накладные расходы -			тенге				**13179**
Сметная прибыль -			тенге				**6472**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**87373**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	тенге				**18305**
	Стоимость сантехнических работ -		тенге				**697991**
	Материалы -		тенге				**244163**
	Всего заработная плата -		тенге				**254677**
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				**192894**
	Сдача и испытание -		тенге				**7053**
		Накладные расходы -	тенге				**183367**
		Сметная прибыль -	тенге				**70509**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге				**951867**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177**
		Сметная заработная плата -	тенге				**254677**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**3127200**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**190**
		Сметная заработная плата -	тенге				**272982**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		тенге				**13095750**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				**3134993**
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				**124106**
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				**34535**
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				**7748691**
		- перевозка грузов	тенге				**0**
		- оборудование	тенге				**2087960**
	Накладные расходы		тенге				**2282057**
	ИТОГО:		тенге				**15377807**
	Сметная прибыль		тенге				**1063186**
	ИТОГО по смете:		тенге				**16440993**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"

Наименование объекта - Учебный корпус

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Водопровод и канализация

Основание: ДВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	13495,692
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1248,219
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,878

Составлена в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы					
		Столовая					
1	**1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**7,0000**		**1597,71**	**11184**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	0,81	5,67	1454,00	8244
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,147	1374,15	202
		Итого оплата труда:				**1206,62**	**8446**
1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,14	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,049	2400,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,049	1217,00	60
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,098	3090,00	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,098	1454,00	142
		Итого эксплуатация машин:				**60,34**	**422**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0014	187886,00	263
1. 7	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,002	0,014	320,00	4
1. 8	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	0,001	1358578,00	1331
1. 9	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,14	568,00	80
1.10	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,28	459,00	129
1.11	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,252	836,00	211
1.12	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	1,4	357,00	500
1.13	261-301-0509 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	7	--	--
		Итого материалов:				**359,63**	**2518**
		Накладные расходы	%	72		868,77	6081
		Сметная прибыль	%	8		197,32	1381
		Сметная стоимость:				**2663,79**	**18647**
2	**244-102-0501 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**	**шт.**	**7,0000**		**4598,00**	**32186**
		Сметная прибыль	%	8		367,84	2575
		Сметная стоимость:				**4965,84**	**34761**
3	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**2672,26**	**10689**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	1,56	6,24	1454,00	9073
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,108	1342,59	145
		Итого оплата труда:				**2304,42**	**9218**
3. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,08	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,052	2400,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,052	1217,00	63
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,056	3090,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,056	1454,00	81
		Итого эксплуатация машин:				**74,74**	**299**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 6	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,001	0,004	13648,00	55
3. 7	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,052	320,00	17
3. 8	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	0,0006	1358578,00	761
3. 9	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,052	568,00	30
3.10	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,108	459,00	50
3.11	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,144	836,00	120
3.12	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	357,00	286
3.13	261-301-0509 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	4	--	--
		Итого материалов:				**329,28**	**1317**
		Накладные расходы	%	72		1659,18	6637
		Сметная прибыль	%	8		346,52	1386
		Сметная стоимость:				**4677,96**	**18712**
4	**244-102-0602 РСНБ РК 2015**	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм**	**шт.**	**3,0000**		**15633,00**	**46899**
		Сметная прибыль	%	8		1250,64	3752
		Сметная стоимость:				**16883,64**	**50651**
5	**244-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**11,0000**		**785,00**	**8635**
		Сметная прибыль	%	8		62,80	691
		Сметная стоимость:				**847,80**	**9326**
6	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**11,0000**		**1050,61**	**11557**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	0,7	7,7	1454,00	11196
		Итого оплата труда:				**1017,80**	**11196**
6. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,11	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**2**
6. 3	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,143	320,00	46

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,143	568,00	81
6. 5	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,286	459,00	131
6. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,121	836,00	101
6. 7	261-301-0507 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	11	--	--
		Итого материалов:				**32,67**	**359**
		Накладные расходы	%	72		732,82	8061
		Сметная прибыль	%	8		142,67	1569
		Сметная стоимость:				**1926,10**	**21187**
7	**244-104-0401 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	**11,0000**		**3421,00**	**37631**
		Сметная прибыль	%	8		273,68	3010
		Сметная стоимость:				**3694,68**	**40641**
8	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3910,70**	**3911**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	2,22	2,22	1432,00	3179
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	1352,11	96
		Итого оплата труда:				**3274,69**	**3275**
8. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	14,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,032	2400,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,032	1217,00	39
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,039	3090,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,039	1454,00	57
		Итого эксплуатация машин:				**197,59**	**198**
8. 6	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	320,00	1
8. 7	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358578,00	136
8. 8	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00	100
8. 9	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	568,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8
8.10	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	459,00	18
8.11	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00	30
8.12	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	357,00	143
8.13	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,0001	1176898,00	94
8.14	261-301-0509 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--
		Итого материалов:				**534,07**	**534**
		Накладные расходы	%	72		2357,78	2358
		Сметная прибыль	%	8		501,48	501
		Сметная стоимость:				**6769,95**	**6770**
9	**244-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**1,0000**		**8879,00**	**8879**
		Сметная прибыль	%	8		710,32	710
		Сметная стоимость:				**9589,32**	**9589**
10	**244-104-0201 РСНБ РК 2015**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**1,0000**		**1372,00**	**1372**
		Сметная прибыль	%	8		109,76	110
		Сметная стоимость:				**1481,76**	**1482**
11	**1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**11626,11**	**11626**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1408)	чел-ч	7,87	7,87	1408,00	11081
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152	0,152	1500,00	228
		Итого оплата труда:				**11308,60**	**11309**
11. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	0,064	2400,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	0,064	1217,00	78
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	0,035	5127,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,035	2077,00	73
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,053	0,053	3090,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,053	1454,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**496,82**	**497**
11. 6	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,002	0,002	13648,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 7	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	320,00	3
11. 8	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,012	568,00	7
11. 9	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,024	459,00	11
11.10	261-301-0506 РСНБ РК 2015	Приборы нагревательные	комплект	1	1	--	--
		Итого материалов:				**48,33**	**48**
		Накладные расходы	%	72		8142,19	8142
		Сметная прибыль	%	8		1581,46	1581
		Сметная стоимость:				**21349,77**	**21350**
12	**513-106-0106 РСНБ РК 2015**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л**	**комплект**	**1,0000**		**63368,00**	**63368**
		Санузлы					
13	**1117-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Чаши (унитазы) напольные с краном смывным. Установка**	**комплект**	**25,0000**		**27509,98**	**687750**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	2,39	59,75	1432,00	85562
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,108	2,7	1447,41	3908
		Итого оплата труда:				**3578,78**	**89470**
13. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,5	14,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,8	2400,00	1920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,8	1217,00	974
13. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,275	5127,00	1410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,275	2077,00	571
13. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,065	1,625	3090,00	5021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,065	1,625	1454,00	2363
		Итого эксплуатация машин:				**334,33**	**8359**
13. 7	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	0,5	320,00	160
13. 8	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0025	1358578,00	3396
13. 9	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,5	12,5	1252,00	15650

1	2	3	4	5	6	7	8
13.10	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,5	568,00	284
13.11	261-301-0263 РСНБ РК 2015	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	1	25	1224,00	30600
13.12	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,05	1,25	3706,00	4633
13.13	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1	459,00	459
13.14	261-301-0404 РСНБ РК 2015	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	25	21373,00	534325
13.15	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,9	836,00	752
13.16	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	10	357,00	3570
13.17	261-301-0509 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	25	--	--
		Итого материалов:				**23753,17**	**593829**
		Накладные расходы	%	72		2576,72	64418
		Сметная прибыль	%	8		2406,94	60173
		Сметная стоимость:				**32493,64**	**812341**
14	**244-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**25,0000**		**8879,00**	**221975**
		Сметная прибыль	%	8		710,32	17758
		Сметная стоимость:				**9589,32**	**239733**
15	**1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**25,0000**		**1597,71**	**39943**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	0,81	20,25	1454,00	29444
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,525	1375,24	722
		Итого оплата труда:				**1206,62**	**30166**
15. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,5	14,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,175	2400,00	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,175	1217,00	213
15. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,35	3090,00	1082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,35	1454,00	509
		Итого эксплуатация машин:				**60,34**	**1508**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 6	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,005	187886,00	939
15. 7	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,002	0,05	320,00	16
15. 8	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	0,0035	1358578,00	4755
15. 9	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,5	568,00	284
15.10	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1	459,00	459
15.11	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,9	836,00	752
15.12	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	5	357,00	1785
15.13	261-301-0509 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	25	--	--
		Итого материалов:				**359,63**	**8991**
		Накладные расходы	%	72		868,77	21719
		Сметная прибыль	%	8		197,32	4933
		Сметная стоимость:				**2663,79**	**66595**
16	**244-102-0501 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**	**шт.**	**25,0000**		**4598,00**	**114950**
		Сметная прибыль	%	8		367,84	9196
		Сметная стоимость:				**4965,84**	**124146**
17	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**25,0000**		**1050,61**	**26265**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	0,7	17,5	1454,00	25445
		Итого оплата труда:				**1017,80**	**25445**
17. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,25	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**4**
17. 3	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,325	320,00	104
17. 4	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,325	568,00	185
17. 5	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,65	459,00	298

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,275	836,00	230
17. 7	261-301-0507 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	25	--	--
		Итого материалов:				**32,67**	**816**
		Накладные расходы	%	72		732,82	18320
		Сметная прибыль	%	8		142,67	3567
		Сметная стоимость:				**1926,10**	**48152**
18	**244-104-0401 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	**25,0000**		**3421,00**	**85525**
		Сметная прибыль	%	8		273,68	6842
		Сметная стоимость:				**3694,68**	**92367**
19	**244-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**25,0000**		**785,00**	**19625**
		Сметная прибыль	%	8		62,80	1570
		Сметная стоимость:				**847,80**	**21195**
20	**1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**11626,11**	**34878**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1408)	чел-ч	7,87	23,61	1408,00	33243
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152	0,456	1497,81	683
		Итого оплата труда:				**11308,60**	**33926**
20. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	0,192	2400,00	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	0,192	1217,00	234
20. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	0,105	5127,00	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,105	2077,00	218
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,053	0,159	3090,00	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,159	1454,00	231
		Итого эксплуатация машин:				**496,82**	**1491**
20. 6	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,002	0,006	13648,00	82
20. 7	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	320,00	10
20. 8	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,036	568,00	20
20. 9	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,072	459,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8
20.10	261-301-0506 РСНБ РК 2015	Приборы нагревательные	комплект	1	3	--	--
		Итого материалов:				**48,33**	**144**
		Накладные расходы	%	72		8142,19	24427
		Сметная прибыль	%	8		1581,46	4744
		Сметная стоимость:				**21349,77**	**64049**
21	**513-106-0104 РСНБ РК 2015**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**комплект**	**3,0000**		**53724,00**	**161172**
		Класс					
22	**1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**16,0000**		**1597,71**	**25563**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	0,81	12,96	1454,00	18844
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,336	1375,00	462
		Итого оплата труда:				**1206,62**	**19306**
22. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,32	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,112	2400,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,112	1217,00	136
22. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,224	3090,00	692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,224	1454,00	326
		Итого эксплуатация машин:				**60,34**	**965**
22. 6	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0032	187886,00	601
22. 7	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,002	0,032	320,00	10
22. 8	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	0,0022	1358578,00	3043
22. 9	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,32	568,00	182
22.10	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,64	459,00	294
22.11	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,576	836,00	482
22.12	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	3,2	357,00	1142

1	2	3	4	5	6	7	8
22.13	261-301-0509 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	16	--	--
		Итого материалов:				**359,63**	**5754**
		Накладные расходы	%	72		868,77	13900
		Сметная прибыль	%	8		197,32	3157
		Сметная стоимость:				**2663,79**	**42620**
23	**244-101-0102 РСНБ РК 2015**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	**комплект**	**16,0000**		**8000,00**	**128000**
		Сметная прибыль	%	8		640,00	10240
		Сметная стоимость:				**8640,00**	**138240**
		Трубы и фитинги для ХВС					
24	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**50,0000**		**2023,83**	**101192**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	1,362	68,075	1454,00	98981
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00024	0,01	2100,00	21
		Итого оплата труда:				**1980,04**	**99002**
24. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,006	5127,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,006	2077,00	12
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00012	0,006	3090,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,006	1454,00	9
24. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,045	2,25	19,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3591	17,955	71,00	1275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,34**	**1367**
24. 7	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0,513	25,65	28,00	718
24. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003	0,15	836,00	125
24. 9	261-301-0191 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	49,5	--	--
		Итого материалов:				**16,87**	**844**
		Накладные расходы	%	72		1425,63	71281
		Сметная прибыль	%	8		275,96	13798

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3725,42**	**186271**
25	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**32,0000**		**1825,15**	**58405**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	1,232	39,424	1454,00	57323
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,0064	1406,25	9
		Итого оплата труда:				**1791,61**	**57332**
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0026	5127,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0026	2077,00	5
25. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0026	3090,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0026	1454,00	4
25. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	1,7056	19,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	9,6576	71,00	686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,10**	**739**
25. 7	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	19,68	12,00	236
25. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,128	836,00	107
25. 9	261-301-0191 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	31,68	--	--
		Итого материалов:				**10,72**	**343**
		Накладные расходы	%	72		1289,96	41279
		Сметная прибыль	%	8		249,21	7975
		Сметная стоимость:				**3364,32**	**107658**
26	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**110,0000**		**1548,03**	**170283**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	1,046	115,06	1454,00	167297
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,011	1090,91	12
		Итого оплата труда:				**1520,99**	**167309**
26. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0033	5127,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0033	2077,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,0033	3090,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0033	1454,00	5
26. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	9,713	19,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	22,198	71,00	1576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**1787**
26. 7	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	105,6	7,00	739
26. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,55	836,00	460
26. 9	261-301-0191 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	108,9	--	--
		Итого материалов:				**10,90**	**1199**
		Накладные расходы	%	72		1095,11	120462
		Сметная прибыль	%	8		211,45	23260
		Сметная стоимость:				**2854,59**	**314005**
27	**241-201-0407 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм**	**м**	**50,5000**		**309,00**	**15604**
		Сметная прибыль	%	8		24,72	1248
		Сметная стоимость:				**333,72**	**16852**
28	**241-201-0405 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм**	**м**	**50,5000**		**192,00**	**9696**
		Сметная прибыль	%	8		15,36	776
		Сметная стоимость:				**207,36**	**10472**
29	**241-201-0401 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**111,1000**		**92,00**	**10221**
		Сметная прибыль	%	8		7,36	818
		Сметная стоимость:				**99,36**	**11039**
30	**241-208-0304 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм**	**шт.**	**5,0000**		**526,00**	**2630**
		Сметная прибыль	%	8		42,08	210
		Сметная стоимость:				**568,08**	**2840**
31	**241-208-0303 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	**шт.**	**20,0000**		**506,00**	**10120**
		Сметная прибыль	%	8		40,48	810
		Сметная стоимость:				**546,48**	**10930**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**241-208-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**20,0000**		**464,00**	**9280**
		Сметная прибыль	%	8		37,12	742
		Сметная стоимость:				**501,12**	**10022**
33	**241-209-0806 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40x32x40 мм**	**шт.**	**3,0000**		**1049,00**	**3147**
		Сметная прибыль	%	8		83,92	252
		Сметная стоимость:				**1132,92**	**3399**
34	**241-209-0805 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40x20x40 мм**	**шт.**	**10,0000**		**827,00**	**8270**
		Сметная прибыль	%	8		66,16	662
		Сметная стоимость:				**893,16**	**8932**
35	**241-209-0804 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32x32x32 мм**	**шт.**	**10,0000**		**586,00**	**5860**
		Сметная прибыль	%	8		46,88	469
		Сметная стоимость:				**632,88**	**6329**
36	**241-209-0803 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32x20x32 мм**	**шт.**	**80,0000**		**539,00**	**43120**
		Сметная прибыль	%	8		43,12	3450
		Сметная стоимость:				**582,12**	**46570**
37	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**80,0000**		**2338,64**	**187091**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	1,47	117,6	1336,00	157114
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,8	1453,75	1163
		Итого оплата труда:				**1978,46**	**158277**
37. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	28	199,00	5572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,8	3090,00	2472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,8	1454,00	1163
		Итого эксплуатация машин:				**100,55**	**8044**
37. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0112	206112,00	2308
37. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,16	31711,00	5074
37. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,088	165361,00	14552

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 8	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	160	--	--
37. 9	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	80	--	--
		Итого материалов:				**274,17**	**21933**
		Накладные расходы	%	72		1424,49	113959
		Сметная прибыль	%	8		301,05	24084
		Сметная стоимость:				**4064,18**	**325134**
38	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**2369,54**	**14217**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	1,47	8,82	1336,00	11784
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1450,00	174
		Итого оплата труда:				**1993,00**	**11958**
38. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1	199,00	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	3090,00	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	1454,00	174
		Итого эксплуатация машин:				**131,45**	**788**
38. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0008	206112,00	173
38. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00	381
38. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0066	165361,00	1091
38. 8	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	12	--	--
38. 9	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**274,17**	**1645**
		Накладные расходы	%	72		1434,96	8610
		Сметная прибыль	%	8		304,36	1826
		Сметная стоимость:				**4108,86**	**24653**
39	**242-207-3702 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**80,0000**		**1492,00**	**119360**
		Сметная прибыль	%	8		119,36	9549
		Сметная стоимость:				**1611,36**	**128909**
40	**242-207-3704 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**5,0000**		**4879,00**	**24395**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		390,32	1952
		Сметная стоимость:				**5269,32**	**26347**
41	**242-207-3705 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**1,0000**		**7347,00**	**7347**
		Сметная прибыль	%	8		587,76	588
		Сметная стоимость:				**7934,76**	**7935**
42	**СТПРАЙС**	**Питьевой фонтанчик ФП-Школьный с ограничительным кольцом**	**шт**	**4,0000**		**140000,00**	**560000**
		Сметная прибыль	%	8		11200,00	44800
		Сметная стоимость:				**151200,00**	**604800**
		Трубы и фитинги для ГВС					
43	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1825,15**	**36503**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	1,232	24,64	1454,00	35827
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,004	1500,00	6
		Итого оплата труда:				**1791,61**	**35833**
43. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0016	5127,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0016	2077,00	3
43. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0016	3090,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0016	1454,00	2
43. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	1,066	19,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	6,036	71,00	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,10**	**462**
43. 7	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	12,3	12,00	148
43. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,08	836,00	67
43. 9	261-301-0191 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	19,8	--	--
		Итого материалов:				**10,72**	**214**
		Накладные расходы	%	72		1289,96	25799
		Сметная прибыль	%	8		249,21	4984
		Сметная стоимость:				**3364,32**	**67286**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1548,03**	**61921**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	1,046	41,84	1454,00	60835
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,004	1000,00	4
		Итого оплата труда:				**1520,99**	**60839**
44. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0012	5127,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0012	2077,00	2
44. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,0012	3090,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0012	1454,00	2
44. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	3,532	19,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	8,072	71,00	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,25**	**650**
44. 7	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	38,4	7,00	269
44. 8	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,2	836,00	167
44. 9	261-301-0191 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	39,6	--	--
		Итого материалов:				**10,90**	**436**
		Накладные расходы	%	72		1095,11	43805
		Сметная прибыль	%	8		211,45	8458
		Сметная стоимость:				**2854,59**	**114184**
45	**241-205-2101 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	**м**	**40,4000**		**170,00**	**6868**
		Сметная прибыль	%	8		13,60	549
		Сметная стоимость:				**183,60**	**7417**
46	**241-205-2103 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм**	**м**	**20,2000**		**438,00**	**8848**
		Сметная прибыль	%	8		35,04	708
		Сметная стоимость:				**473,04**	**9556**
47	**241-208-0303 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	**шт.**	**20,0000**		**506,00**	**10120**
		Сметная прибыль	%	8		40,48	810

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**546,48**	**10930**
48	**241-208-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**20,0000**		**464,00**	**9280**
		Сметная прибыль	%	8		37,12	742
		Сметная стоимость:				**501,12**	**10022**
49	**241-209-0804 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х32х32 мм**	**шт.**	**10,0000**		**586,00**	**5860**
		Сметная прибыль	%	8		46,88	469
		Сметная стоимость:				**632,88**	**6329**
50	**241-209-0803 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х20х32 мм**	**шт.**	**35,0000**		**539,00**	**18865**
		Сметная прибыль	%	8		43,12	1509
		Сметная стоимость:				**582,12**	**20374**
51	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**35,0000**		**2338,64**	**81852**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	1,47	51,45	1336,00	68737
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,35	1454,29	509
		Итого оплата труда:				**1978,46**	**69246**
51. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	12,25	199,00	2438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,35	3090,00	1082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,35	1454,00	509
		Итого эксплуатация машин:				**100,55**	**3519**
51. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0049	206112,00	1010
51. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,07	31711,00	2220
51. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0385	165361,00	6366
51. 8	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	70	--	--
51. 9	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	35	--	--
		Итого материалов:				**274,17**	**9596**
		Накладные расходы	%	72		1424,49	49857
		Сметная прибыль	%	8		301,05	10537
		Сметная стоимость:				**4064,18**	**142246**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**2369,54**	**11848**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	1,47	7,35	1336,00	9820
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	1450,00	145
		Итого оплата труда:				**1993,00**	**9965**
52. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,75	199,00	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1	3090,00	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1	1454,00	145
		Итого эксплуатация машин:				**131,45**	**657**
52. 5	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0007	206112,00	144
52. 6	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	31711,00	317
52. 7	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0055	165361,00	909
52. 8	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	10	--	--
52. 9	261-701-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	5	--	--
		Итого материалов:				**274,17**	**1371**
		Накладные расходы	%	72		1434,96	7175
		Сметная прибыль	%	8		304,36	1522
		Сметная стоимость:				**4108,86**	**20545**
53	**242-207-3702 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**35,0000**		**1492,00**	**52220**
		Сметная прибыль	%	8		119,36	4178
		Сметная стоимость:				**1611,36**	**56398**
54	**242-207-3704 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**5,0000**		**4879,00**	**24395**
		Сметная прибыль	%	8		390,32	1952
		Сметная стоимость:				**5269,32**	**26347**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**3482401**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			тенге				**224540**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			тенге				**224540**
Стоимость монтажных работ -			тенге				**560000**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**560000**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	тенге				**44800**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	тенге				**604800**
		Стоимость общестроительных работ -	тенге				**358854**
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге				**358854**
		Сметная прибыль -	тенге				**28708**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				**387562**
		Стоимость сантехнических работ -	тенге				**2339007**
		Материалы -	тенге				**651893**
		Всего заработная плата -	тенге				**911518**
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге				**752329**
		Накладные расходы -	тенге				**656290**
		Сметная прибыль -	тенге				**239625**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге				**3234922**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**644**
		Сметная заработная плата -	тенге				**911518**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**4451824**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**644**
		Сметная заработная плата -	тенге				**911518**
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя канализация					
55	**1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**20,0000**		**2250,58**	**45012**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	1,11	22,2	1432,00	31790
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1498	2,996	1231,64	3690
		Итого оплата труда:				**1774,01**	**35480**
55. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1427	2,854	4107,00	11721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1427	2,854	1217,00	3473
55. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,022	6226,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,022	1454,00	32
55. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,016	5127,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,016	2077,00	33
55. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,104	3090,00	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,104	1454,00	151
		Итого эксплуатация машин:				**613,09**	**12262**

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 7	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0031	0,062	1230,00	76
55. 8	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00036	0,0072	3903,00	28
55. 9	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1425	2,85	300,00	855
55.10	261-301-0173 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,996	19,92	--	--
		Итого материалов:				**47,97**	**960**
		Накладные расходы	%	72		1277,29	25546
		Сметная прибыль	%	8		282,23	5645
		Сметная стоимость:				**3810,10**	**76202**
56	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**150,0000**		**885,26**	**132789**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1510)	чел-ч	0,584	87,6	1510,00	132276
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,045	1666,67	75
		Итого оплата труда:				**882,34**	**132351**
56. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,015	6226,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1454,00	22
56. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,015	5127,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	2077,00	31
56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,015	3090,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1454,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**216**
56. 6	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,0018	165361,00	298
56. 7	261-107-0370 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,0039	0,585	--	--
56. 8	261-301-0176 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	149,7	--	--
		Итого материалов:				**1,98**	**297**
		Накладные расходы	%	72		635,28	95293
		Сметная прибыль	%	8		121,64	18247
		Сметная стоимость:				**1642,19**	**246328**
57	**241-205-1309 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**20,2000**		**6180,00**	**124836**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		494,40	9987
		Сметная стоимость:				**6674,40**	**134823**
58	**241-203-0408 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм**	**м**	**50,5000**		**509,00**	**25704**
		Сметная прибыль	%	8		40,72	2056
		Сметная стоимость:				**549,72**	**27760**
59	**241-203-0401 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	**м**	**151,5000**		**232,00**	**35148**
		Сметная прибыль	%	8		18,56	2812
		Сметная стоимость:				**250,56**	**37960**
60	**241-209-3801 РСНБ РК 2015**	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	**шт.**	**10,0000**		**497,00**	**4970**
		Сметная прибыль	%	8		39,76	398
		Сметная стоимость:				**536,76**	**5368**
61	**241-209-3803 РСНБ РК 2015**	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110 мм**	**шт.**	**25,0000**		**1012,00**	**25300**
		Сметная прибыль	%	8		80,96	2024
		Сметная стоимость:				**1092,96**	**27324**
62	**241-209-3802 РСНБ РК 2015**	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	**шт.**	**60,0000**		**842,00**	**50520**
		Сметная прибыль	%	8		67,36	4042
		Сметная стоимость:				**909,36**	**54562**
63	**241-212-0501 РСНБ РК 2015**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**10,0000**		**269,00**	**2690**
		Сметная прибыль	%	8		21,52	215
		Сметная стоимость:				**290,52**	**2905**
64	**241-220-0103 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**5,0000**		**771,00**	**3855**
		Сметная прибыль	%	8		61,68	308
		Сметная стоимость:				**832,68**	**4163**
65	**241-220-0101 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**10,0000**		**319,00**	**3190**
		Сметная прибыль	%	8		25,52	255
		Сметная стоимость:				**344,52**	**3445**
66	**241-213-0704 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**3,0000**		**110,00**	**330**
		Сметная прибыль	%	8		8,80	26
		Сметная стоимость:				**118,80**	**356**
67	**241-213-0701 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**10,0000**		**39,00**	**390**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3,12	31
		Сметная стоимость:				**42,12**	**421**
68	**244-501-0121 РСНБ РК 2015**	**Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 27,8 л/с**	**шт.**	**3,0000**		**2014985,00**	**6044955**
		Сметная прибыль	%	8		161198,80	483596
		Сметная стоимость:				**2176183,80**	**6528551**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**6499689**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			тенге				**6499689**
Материалы -			тенге				**1256**
Всего заработная плата -			тенге				**167831**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**6321888**
Накладные расходы -			тенге				**120839**
Сметная прибыль -			тенге				**529642**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			тенге				**7150170**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**113**
Сметная заработная плата -			тенге				**167831**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**7150170**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**113**
Сметная заработная плата -			тенге				**167831**
РАЗДЕЛ 3.Напорная канализация							
69	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2000**		**503319,82**	**100664**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1360)	чел-ч	247	49,4	1360,00	67184
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	7,648	1245,29	9524
		Итого оплата труда:				**383539,54**	**76708**
69. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	6,86	4107,00	28174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	6,86	1217,00	8349
69. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,104	4544,00	473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,104	1738,00	181
69. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	4	88,00	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,464	1941,00	901

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,464	1454,00	675
69. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,22	3090,00	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,22	1454,00	320
		Итого эксплуатация машин:				**152895,10**	**30579**
69. 8	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,44	0,088	238,00	21
69. 9	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	9,6	300,00	2880
69.10	261-301-0173 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	202	--	--
		Итого материалов:				**14504,72**	**2901**
		Накладные расходы	%	72		276148,47	55230
		Сметная прибыль	%	8		62357,46	12471
		Сметная стоимость:				**841825,75**	**168365**
70	**241-204-0103 РСНБ РК 2015**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**202,0000**		**1836,00**	**370872**
		Сметная прибыль	%	8		146,88	29670
		Сметная стоимость:				**1982,88**	**400542**
71	**241-704-0214 РСНБ РК 2015**	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х273 мм**	**комплект**	**16,0000**		**28421,00**	**454736**
		Сметная прибыль	%	8		2273,68	36379
		Сметная стоимость:				**30694,68**	**491115**
72	**1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка гильзы**	**км трубопровода**	**0,0056**		**1346841,23**	**7542**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1595)	чел-ч	441	2,4696	1595,00	3939
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,86	0,6488	1709,27	1109
		Итого оплата труда:				**901355,47**	**5048**
72. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	70,42	0,3944	5560,00	2193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	70,42	0,3944	1738,00	685
72. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0092	6332,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0092	2077,00	19
72. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,6	0,0762	7295,00	556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6	0,0762	2077,00	158

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	0,231	31,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	0,0847	210,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29,73	0,1665	1941,00	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,73	0,1665	1454,00	242
72. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,0026	3090,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0026	1454,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**564776,28**	**3163**
72.10	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,336	734,00	247
72.11	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,21	0,0012	34153,00	40
72.12	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0007	211214,00	154
72.13	261-301-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	5,6224	--	--
		Итого материалов:				**78669,95**	**440**
		Накладные расходы	%	72		648975,94	3634
		Сметная прибыль	%	8		159665,37	894
		Сметная стоимость:				**2155482,54**	**12070**
73	**241-102-0232 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм**	**м**	**5,6000**		**7167,00**	**40135**
		Сметная прибыль	%	8		573,36	3211
		Сметная стоимость:				**7740,36**	**43346**
74	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**3,7600**		**44726,14**	**168170**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	13,869	52,1474	1336,00	69669
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	8,9563	1947,79	17445
		Итого оплата труда:				**23168,63**	**87114**
74. 3	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,1128	267,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 4	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,0564	1941,00	109

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,0564	1454,00	82
74. 5	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,0677	5040,00	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,0677	1454,00	98
74. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	7,0989	5127,00	36396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,888	7,0989	2077,00	14744
74. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	1,7334	3090,00	5356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,461	1,7334	1454,00	2520
		Итого эксплуатация машин:				**11232,11**	**42233**
74. 8	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,16	0,6016	1791,00	1077
74. 9	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41	1,5416	29243,00	45081
74.10	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,077	0,2895	14706,00	4258
74.11	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0008	0,003	26692,00	80
74.12	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,0064	903027,00	5772
74.13	261-101-0220 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,0451	--	--
		Итого материалов:				**14965,05**	**56268**
		Накладные расходы	%	72		16681,41	62722
		Сметная прибыль	%	8		4912,60	18471
		Сметная стоимость:				**66320,16**	**249364**
75	**225-101-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**6,0000**		**16150,00**	**96900**
		Сметная прибыль	%	8		1292,00	7752
		Сметная стоимость:				**17442,00**	**104652**
76	**225-101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**2,0000**		**11378,00**	**22756**
		Сметная прибыль	%	8		910,24	1820
		Сметная стоимость:				**12288,24**	**24576**
77	**225-101-0606 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**8,0000**		**11224,00**	**89792**
		Сметная прибыль	%	8		897,92	7183
		Сметная стоимость:				**12121,92**	**96975**
78	**225-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**8,0000**		**14751,00**	**118008**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1180,08	9441
		Сметная стоимость:				**15931,08**	**127449**
79	**225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**8,0000**		**3889,00**	**31112**
		Сметная прибыль	%	8		311,12	2489
		Сметная стоимость:				**4200,12**	**33601**
80	**244-201-0302 РСНБ РК 2015**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**комплект**	**8,0000**		**5144,00**	**41152**
		Сметная прибыль	%	8		411,52	3292
		Сметная стоимость:				**5555,52**	**44444**
81	**СТПРАЙС**	**Пластиковый резервуар накопительный РТВ-50**	**комп**	**2,0000**		**45000,00**	**90000**
		Сметная прибыль	%	8		3600,00	7200
		Сметная стоимость:				**48600,00**	**97200**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				**1631839**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			тенге				**90000**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**90000**
Сметная прибыль -			тенге				**7200**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			тенге				**97200**
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**634944**
Материалы -			тенге				**59611**
Всего заработная плата -			тенге				**168870**
Местные материалы -			тенге				**358568**
Накладные расходы -			тенге				**121586**
Сметная прибыль -			тенге				**60521**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**817051**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**121**
Сметная заработная плата -			тенге				**168870**
Стоимость сантехнических работ -			тенге				**906895**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**906895**
Сметная прибыль -			тенге				**72552**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			тенге				**979447**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				**1893698**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**121**
Сметная заработная плата -			тенге				**168870**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			тенге				**11613929**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			тенге				**1207887**
- затраты на эксплуатацию машин			тенге				**120211**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				**40332**
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				**10061294**
		- перевозка грузов	тенге				**0**
		- оборудование	тенге				**224540**
	Накладные расходы		тенге				**898715**
	ИТОГО:		тенге				**12512644**
	Сметная прибыль		тенге				**983048**
	ИТОГО по смете:		тенге				**13495692**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"

Наименование объекта - Учебный корпус

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Электроснабжение

Основание: ДВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	14061,269
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2133,687
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,629

Составлена в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы							
1	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**3500,0000**		**98,47**	**344645**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,0964	337,4	1019,00	343805
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,35	1200,00	420
		Итого оплата труда:				**98,35**	**344225**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,35	2400,00	840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,35	1217,00	426
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**840**
		Накладные расходы	%	72		70,81	247842
		Сметная прибыль	%	8		13,54	47399
		Сметная стоимость:				**182,82**	**639886**
2	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**190,0000**		**59,51**	**11307**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,0584	11,096	1019,00	11307
		Итого оплата труда:				**59,51**	**11307**
		Накладные расходы	%	72		42,85	8141

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8,19	1556
		Сметная стоимость:				**110,55**	**21004**
3	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**186,0000**		**65,12**	**12112**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,0632	11,7552	1019,00	11978
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0558	1236,56	69
		Итого оплата труда:				**64,77**	**12047**
3. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0558	2400,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0558	1217,00	68
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**134**
		Накладные расходы	%	72		46,63	8674
		Сметная прибыль	%	8		8,94	1663
		Сметная стоимость:				**120,69**	**22449**
4	**1217-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**ВРУ. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**314,69**	**315**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,2572	0,2572	1217,00	313
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0007	1428,57	1
		Итого оплата труда:				**313,86**	**314**
4. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0007	2400,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0007	1217,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**2**
		Накладные расходы	%	72		225,98	226
		Сметная прибыль	%	8		43,25	43
		Сметная стоимость:				**583,92**	**584**
5	**1217-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Щитки распределительные. Демонтаж**	**шт.**	**8,0000**		**314,69**	**2518**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,2572	2,0576	1217,00	2504
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0056	1250,00	7
		Итого оплата труда:				**313,86**	**2511**
5. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0056	2400,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1217,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**14**
		Накладные расходы	%	72		225,98	1808
		Сметная прибыль	%	8		43,25	346

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**583,92**	**4672**
6	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробки. Демонтаж**	**шт.**	**269,0000**		**59,51**	**16008**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,0584	15,7096	1019,00	16008
		Итого оплата труда:				**59,51**	**16008**
		Накладные расходы	%	72		42,85	11526
		Сметная прибыль	%	8		8,19	2203
		Сметная стоимость:				**110,55**	**29737**
7	**1217-0101-2102 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные. Демонтаж**	**шт.**	**15,0000**		**2376,30**	**35644**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	1,633	24,495	1454,00	35616
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,012	1250,00	15
		Итого оплата труда:				**2375,35**	**35631**
7. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,012	2400,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,012	1217,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**1,92**	**29**
7. 4	261-303-0108 РСНБ РК 2015	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	1	15	--	--
		Итого материалов:				**--**	**-1**
		Накладные расходы	%	72		1710,25	25654
		Сметная прибыль	%	8		326,92	4904
		Сметная стоимость:				**4413,48**	**66202**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**422549**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**422549**
Всего заработная плата -			тенге				**422043**
Накладные расходы -			тенге				**303871**
Сметная прибыль -			тенге				**58114**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**784534**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**402**
Сметная заработная плата -			тенге				**422043**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**784534**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**402**
Сметная заработная плата -			тенге				**422043**

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**25884,55**	**25885**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1510)	чел-ч	3	3	1510,00	4530
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	0,66	1765,15	1165
		Итого оплата труда:				**5695,23**	**5695**
8. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	0,33	5500,00	1815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	2077,00	685
8. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,29	1,29	199,00	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,33	3090,00	1020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	1454,00	480
		Итого эксплуатация машин:				**3091,41**	**3091**
8. 6	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	0,03	600359,00	18011
8. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00026	0,0003	647579,00	168
8. 8	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,0003	234305,00	59
8. 9	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00005	0,0001	508438,00	25
		Итого материалов:				**18263,14**	**18264**
		Накладные расходы	%	72		4100,57	4101
		Сметная прибыль	%	8		2398,81	2399
		Сметная стоимость:				**32383,92**	**32384**
9	**515-301-0303 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	**шт.**	**1,0000**		**603186,00**	**603186**
10	**1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**7861,60**	**15723**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1595)	чел-ч	3	6	1595,00	9570
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1775,00	71
		Итого оплата труда:				**4820,31**	**9641**
10. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	14,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	5500,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	2077,00	42
10. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	199,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	3090,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1454,00	29
10. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,32	0,64	28,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**121,29**	**243**
10. 8	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,003	0,006	600359,00	3602
10. 9	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000576	0,0012	647579,00	746
10.10	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	450,00	13
10.11	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,018	0,036	713,00	26
10.12	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,007	0,014	304,00	4
10.13	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	0,008	1075,00	9
10.14	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,066	0,132	652,00	86
10.15	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0001	234305,00	33
10.16	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	636,00	1272
10.17	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,026	0,052	186,00	10
10.18	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	1092,00	44
10.19	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000066	0,0001	508438,00	67
		Итого материалов:				**2955,31**	**5910**
		Накладные расходы	%	72		3470,62	6941
		Сметная прибыль	%	8		906,58	1813
		Сметная стоимость:				**12238,80**	**24477**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**247-204-3313 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 37 3Р 315А 35кА**	**шт.**	**2,0000**		**34928,00**	**69856**
		Сметная прибыль	%	8		2794,24	5588
		Сметная стоимость:				**37722,24**	**75444**
12	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2,0000**		**626,21**	**1252**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1510)	чел-ч	0,34	0,68	1510,00	1027
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1775,00	71
		Итого оплата труда:				**548,71**	**1098**
12. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	5500,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	2077,00	42
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	3090,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1454,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**85,90**	**172**
12. 5	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	0,06	897,00	54
		Итого материалов:				**26,91**	**53**
		Накладные расходы	%	72		395,07	790
		Сметная прибыль	%	8		81,70	163
		Сметная стоимость:				**1102,98**	**2206**
13	**247-301-0304 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**2,0000**		**21993,00**	**43986**
		Сметная прибыль	%	8		1759,44	3519
		Сметная стоимость:				**23752,44**	**47505**
14	**1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**4221,94**	**25332**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	2	12	1454,00	17448
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,6	1655,00	993
		Итого оплата труда:				**3073,58**	**18441**
14. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,24	5500,00	1320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,24	2077,00	498
14. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,02	0,12	4089,00	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	1217,00	146

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,24	3090,00	742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,24	1454,00	349
		Итого эксплуатация машин:				**425,38**	**2552**
14. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00039	0,0023	647579,00	1515
14. 7	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	6	636,00	3816
		Итого материалов:				**888,56**	**5332**
		Накладные расходы	%	72		2212,98	13278
		Сметная прибыль	%	8		514,79	3089
		Сметная стоимость:				**6949,71**	**41699**
15	**247-302-0208 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 300/5А 10ВА**	**шт.**	**6,0000**		**4567,00**	**27402**
		Сметная прибыль	%	8		365,36	2192
		Сметная стоимость:				**4932,36**	**29594**
16	**1308-0303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**2,0000**		**1912,11**	**3824**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1651)	чел-ч	1	2	1651,00	3302
		Итого оплата труда:				**1651,00**	**3302**
16. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,12	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,4	28,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,44**	**13**
16. 4	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00024	0,0005	647579,00	311
16. 5	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,01	0,02	713,00	14
16. 6	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	304,00	2
16. 7	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1075,00	4
16. 8	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,08	652,00	52
16. 9	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,04	186,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8
16.10	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	1092,00	44
16.11	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000073	0,0001	508438,00	74
		Итого материалов:				**254,67**	**509**
		Накладные расходы	%	72		1188,72	2377
		Сметная прибыль	%	8		248,07	496
		Сметная стоимость:				**3348,90**	**6698**
17	**247-205-0107 РСНБ РК 2015**	**Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А31240-400А**	**шт.**	**2,0000**		**11571,00**	**23142**
		Сметная прибыль	%	8		925,68	1851
		Сметная стоимость:				**12496,68**	**24993**
18	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**5169,02**	**31014**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	2	12	1432,00	17184
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1766,67	212
		Итого оплата труда:				**2899,31**	**17396**
18. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	14,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	5500,00	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	2077,00	125
18. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78	199,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	3090,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1454,00	87
18. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	1,2	28,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**117,93**	**708**
18. 8	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	0,012	600359,00	7204
18. 9	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00038	0,0023	647579,00	1476
18.10	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	450,00	38

1	2	3	4	5	6	7	8
18.11	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,054	713,00	39
18.12	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,024	304,00	7
18.13	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,012	1075,00	13
18.14	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,216	652,00	141
18.15	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0004	234305,00	98
18.16	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	6	636,00	3816
18.17	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,084	186,00	16
18.18	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	1092,00	131
18.19	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000047	0,0003	508438,00	143
		Итого материалов:				**2187,09**	**13122**
		Накладные расходы	%	72		2087,50	12525
		Сметная прибыль	%	8		580,52	3483
		Сметная стоимость:				**7837,05**	**47022**
19	**247-204-0615 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**2,0000**		**622,00**	**1244**
		Сметная прибыль	%	8		49,76	100
		Сметная стоимость:				**671,76**	**1344**
20	**247-204-0659 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**2,0000**		**1965,00**	**3930**
		Сметная прибыль	%	8		157,20	314
		Сметная стоимость:				**2122,20**	**4244**
21	**247-204-3416 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 80А 35кА**	**шт.**	**2,0000**		**18426,00**	**36852**
		Сметная прибыль	%	8		1474,08	2948
		Сметная стоимость:				**19900,08**	**39800**
22	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**5169,02**	**5169**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	2	2	1432,00	2864
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1750,00	35
		Итого оплата труда:				**2899,31**	**2899**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5500,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	2077,00	21
22. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	199,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	3090,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1454,00	15
22. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**117,93**	**118**
22. 8	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	0,002	600359,00	1201
22. 9	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00038	0,0004	647579,00	246
22.10	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00	6
22.11	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	713,00	6
22.12	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00	1
22.13	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00	2
22.14	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652,00	23
22.15	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0001	234305,00	16
22.16	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	636,00	636
22.17	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	186,00	3
22.18	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1092,00	22
22.19	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000047	0	508438,00	24
		Итого материалов:				**2187,09**	**2187**
		Накладные расходы	%	72		2087,50	2088

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		580,52	581
		Сметная стоимость:				**7837,05**	**7837**
23	**247-204-3417 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА**	**шт.**	**1,0000**		**18252,00**	**18252**
		Сметная прибыль	%	8		1460,16	1460
		Сметная стоимость:				**19712,16**	**19712**
24	**1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**6133,53**	**6134**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1595)	чел-ч	2	2	1595,00	3190
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1750,00	35
		Итого оплата труда:				**3225,31**	**3225**
24. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5500,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	2077,00	21
24. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	199,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	3090,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1454,00	15
24. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	0,23	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**118,77**	**118**
24. 8	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,003	0,003	600359,00	1801
24. 9	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000431	0,0004	647579,00	279
24.10	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00	6
24.11	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	713,00	6
24.12	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00	1
24.13	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
24.14	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	0,042	652,00	27
24.15	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0001	234305,00	16
24.16	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	636,00	636
24.17	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	0,016	186,00	3
24.18	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1092,00	22
24.19	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000047	0	508438,00	24
		Итого материалов:				**2824,76**	**2826**
		Накладные расходы	%	72		2322,22	2322
		Сметная прибыль	%	8		676,46	676
		Сметная стоимость:				**9132,21**	**9133**
25	**247-204-3419 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА**	**шт.**	**1,0000**		**18252,00**	**18252**
		Сметная прибыль	%	8		1460,16	1460
		Сметная стоимость:				**19712,16**	**19712**
26	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**9,0000**		**13198,10**	**118783**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1510)	чел-ч	2	18	1510,00	27180
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,8	1765,56	3178
		Итого оплата труда:				**3373,10**	**30358**
26. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,9	5500,00	4950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,9	2077,00	1869
26. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	6,93	199,00	1379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,9	3090,00	2781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,9	1454,00	1309
		Итого эксплуатация машин:				**1012,23**	**9110**
26. 6	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,135	600359,00	81048
26. 7	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00017	0,0015	647579,00	991

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 8	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0014	234305,00	316
26. 9	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00003	0,0003	508438,00	137
		Итого материалов:				**9165,87**	**82493**
		Накладные расходы	%	72		2428,63	21858
		Сметная прибыль	%	8		1250,14	11251
		Сметная стоимость:				**16876,87**	**151892**
27	**247-201-0213 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**9,0000**		**8383,00**	**75447**
		Сметная прибыль	%	8		670,64	6036
		Сметная стоимость:				**9053,64**	**81483**
28	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**101,0000**		**2803,96**	**283200**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	1	101	1432,00	144632
		Итого оплата труда:				**1432,00**	**144632**
28. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	4,04	14,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	13,13	199,00	2613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26,43**	**2669**
28. 4	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,101	600359,00	60636
28. 5	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000049	0,0049	647579,00	3205
28. 6	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	1,414	450,00	636
28. 7	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,606	713,00	432
28. 8	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,101	304,00	31
28. 9	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,101	1075,00	109
28.10	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	1,212	652,00	790
28.11	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0071	234305,00	1657

1	2	3	4	5	6	7	8
28.12	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	101	636,00	64236
28.13	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,606	186,00	113
28.14	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2,02	1092,00	2206
28.15	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000036	0,0036	508438,00	1849
		Итого материалов:				**1345,53**	**135899**
		Накладные расходы	%	72		1031,04	104135
		Сметная прибыль	%	8		306,80	30987
		Сметная стоимость:				**4141,80**	**418322**
29	**247-204-0659 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6,0000**		**1965,00**	**11790**
		Сметная прибыль	%	8		157,20	943
		Сметная стоимость:				**2122,20**	**12733**
30	**247-204-0613 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**52,0000**		**622,00**	**32344**
		Сметная прибыль	%	8		49,76	2588
		Сметная стоимость:				**671,76**	**34932**
31	**247-204-2810 РСНБ РК 2015**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**37,0000**		**5358,00**	**198246**
		Сметная прибыль	%	8		428,64	15860
		Сметная стоимость:				**5786,64**	**214106**
32	**247-204-2914 РСНБ РК 2015**	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА**	**шт.**	**2,0000**		**5671,00**	**11342**
		Сметная прибыль	%	8		453,68	907
		Сметная стоимость:				**6124,68**	**12249**
33	**247-204-0681 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**4,0000**		**3510,00**	**14040**
		Сметная прибыль	%	8		280,80	1123
		Сметная стоимость:				**3790,80**	**15163**
34	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**7,0000**		**5169,02**	**36183**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	2	14	1432,00	20048
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,14	1764,29	247
		Итого оплата труда:				**2899,31**	**20295**
34. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,28	14,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,07	5500,00	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	2077,00	145
34. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,91	199,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,07	3090,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	1454,00	102
34. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	1,4	28,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**117,93**	**825**
34. 8	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	0,014	600359,00	8405
34. 9	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00038	0,0027	647579,00	1723
34.10	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,098	450,00	44
34.11	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,063	713,00	45
34.12	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,028	304,00	9
34.13	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,014	1075,00	15
34.14	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,252	652,00	164
34.15	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0005	234305,00	115
34.16	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	7	636,00	4452
34.17	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,098	186,00	18
34.18	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,14	1092,00	153
34.19	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000047	0,0003	508438,00	167
		Итого материалов:				**2187,09**	**15310**
		Накладные расходы	%	72		2087,50	14613
		Сметная прибыль	%	8		580,52	4064
		Сметная стоимость:				**7837,05**	**54859**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**247-204-0660 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**3,0000**		**2030,00**	**6090**
		Сметная прибыль	%	8		162,40	487
		Сметная стоимость:				**2192,40**	**6577**
36	**247-204-2918 РСНБ РК 2015**	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 30 мА**	**шт.**	**4,0000**		**6403,00**	**25612**
		Сметная прибыль	%	8		512,24	2049
		Сметная стоимость:				**6915,24**	**27661**
37	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**4,0000**		**27865,56**	**111462**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	13	52	1454,00	75608
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	6,4	1765,47	11299
		Итого оплата труда:				**21726,80**	**86907**
37. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	3,2	5500,00	17600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	3,2	2077,00	6646
37. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8	3,2	3090,00	9888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	3,2	1454,00	4653
		Итого эксплуатация машин:				**6872,00**	**27488**
37. 5	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00077	0,0031	647579,00	1995
37. 6	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	0,0192	1755,00	34
37. 7	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,064	376,00	24
37. 8	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	8,16	462,00	3770
37. 9	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	4	636,00	2544
		Итого материалов:				**2091,56**	**8366**
		Накладные расходы	%	72		15643,30	62573
		Сметная прибыль	%	8		3480,71	13923
		Сметная стоимость:				**46989,56**	**187958**
38	**247-201-0134 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41**	**шт.**	**3,0000**		**1462,00**	**4386**
		Сметная прибыль	%	8		116,96	351
		Сметная стоимость:				**1578,96**	**4737**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**247-204-2534 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 32 А**	**шт.**	**3,0000**		**2968,00**	**8904**
		Сметная прибыль	%	8		237,44	712
		Сметная стоимость:				**3205,44**	**9616**
40	**1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**424,0000**		**2494,95**	**1057859**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	0,8693	368,5832	1313,00	483949
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	1,696	1764,74	2993
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**486942**
40. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,848	5127,00	4348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,848	2077,00	1761
40. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,848	3090,00	2620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,848	1454,00	1233
		Итого эксплуатация машин:				**16,43**	**6966**
40. 5	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000031	0,0134	23567,00	315
40. 6	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	1,272	652,00	829
40. 7	261-107-0646 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	2,04	864,96	649,00	561359
40. 8	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	11,872	374,00	4440
		Итого материалов:				**1337,13**	**566944**
		Накладные расходы	%	72		826,88	350599
		Сметная прибыль	%	8		265,75	112677
		Сметная стоимость:				**3587,58**	**1521134**
41	**247-101-0106 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА**	**шт.**	**295,0000**		**6009,00**	**1772655**
		Сметная прибыль	%	8		480,72	141812
		Сметная стоимость:				**6489,72**	**1914467**
42	**247-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65**	**шт.**	**46,0000**		**17423,00**	**801458**
		Сметная прибыль	%	8		1393,84	64117
		Сметная стоимость:				**18816,84**	**865575**
43	**247-101-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002**	**шт.**	**80,0000**		**4138,00**	**331040**
		Сметная прибыль	%	8		331,04	26483

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4469,04**	**357523**
44	**247-101-0108 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65**	**шт.**	**3,0000**		**11201,00**	**33603**
		Сметная прибыль	%	8		896,08	2688
		Сметная стоимость:				**12097,08**	**36291**
45	**1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**	**шт.**	**104,0000**		**2952,09**	**307017**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	1,211	125,9648	1313,00	165392
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,624	1764,42	1101
		Итого оплата труда:				**1600,90**	**166493**
45. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003	0,312	5127,00	1600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,312	2077,00	648
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,312	3090,00	964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,312	1454,00	454
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**2563**
45. 5	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,0033	23567,00	77
45. 6	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,312	652,00	203
45. 7	261-107-0646 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	2,04	212,16	649,00	137692
45. 8	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	2,912	374,00	1089
		Итого материалов:				**1337,13**	**139062**
		Накладные расходы	%	72		1152,65	119875
		Сметная прибыль	%	8		328,38	34151
		Сметная стоимость:				**4433,12**	**461044**
46	**247-101-0119 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma**	**шт.**	**79,0000**		**5649,00**	**446271**
		Сметная прибыль	%	8		451,92	35702
		Сметная стоимость:				**6100,92**	**481973**
47	**247-101-0120 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma**	**шт.**	**1,0000**		**9667,00**	**9667**
		Сметная прибыль	%	8		773,36	773
		Сметная стоимость:				**10440,36**	**10440**
48	**247-101-0127 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe**	**шт.**	**21,0000**		**13506,00**	**283626**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1080,48	22690
		Сметная стоимость:				**14586,48**	**306316**
49	**247-101-0122 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe**	**шт.**	**3,0000**		**15653,00**	**46959**
		Сметная прибыль	%	8		1252,24	3757
		Сметная стоимость:				**16905,24**	**50716**
50	**1121-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 4. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1805,02**	**10830**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	1,345	8,0706	1313,00	10597
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,036	1777,78	64
		Итого оплата труда:				**1776,71**	**10661**
50. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003	0,018	5127,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,018	2077,00	37
50. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,018	3090,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,018	1454,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**148**
50. 5	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,0002	23567,00	4
50. 6	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,018	652,00	12
50. 7	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0,1854	374,00	69
		Итого материалов:				**14,25**	**85**
		Накладные расходы	%	72		1279,23	7675
		Сметная прибыль	%	8		246,74	1480
		Сметная стоимость:				**3330,99**	**19986**
51	**247-101-0110 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65**	**шт.**	**4,0000**		**21378,00**	**85512**
		Сметная прибыль	%	8		1710,24	6841
		Сметная стоимость:				**23088,24**	**92353**
52	**247-101-0112 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65**	**шт.**	**2,0000**		**27419,00**	**54838**
		Сметная прибыль	%	8		2193,52	4387
		Сметная стоимость:				**29612,52**	**59225**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**4,0000**		**321,70**	**1287**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	0,2033	0,8132	1432,00	1165
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0004	--	--
		Итого оплата труда:				**291,25**	**1165**
53. 3	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0004	1784,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	1217,00	0
53. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0763	0,3052	16,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0763	0,3052	19,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,85**	**11**
53. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0168	0,0672	836,00	56
53. 7	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,014	0,056	977,00	55
		Итого материалов:				**27,72**	**111**
		Накладные расходы	%	72		209,70	839
		Сметная прибыль	%	8		42,51	170
		Сметная стоимость:				**573,91**	**2296**
54	**247-202-0409 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм**	**шт.**	**4,0000**		**574,00**	**2296**
		Сметная прибыль	%	8		45,92	184
		Сметная стоимость:				**619,92**	**2480**
55	**1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий**	**шт.**	**40,0000**		**6668,57**	**266743**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1623)	чел-ч	1,28	51,2	1623,00	83098
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,49	19,6	1740,26	34109
		Итого оплата труда:				**2930,16**	**117207**
55. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,8	5500,00	4400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,8	2077,00	1662

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 4	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,45	18	5203,00	93654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	18	1738,00	31284
55. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,8	3090,00	2472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,8	1454,00	1163
		Итого эксплуатация машин:				**2513,15**	**100526**
55. 6	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,4	652,00	261
55. 7	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,48	319,00	153
55. 8	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,4	374,00	150
55. 9	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,01429	0,5716	144429,00	82556
		Итого материалов:				**2077,98**	**83119**
		Накладные расходы	%	72		2109,72	84389
		Сметная прибыль	%	8		702,26	28091
		Сметная стоимость:				**9480,55**	**379222**
56	**247-105-0208 РСНБ РК 2015**	**Светильник подвесной уличный типа SICHEM/G250 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55**	**шт.**	**40,0000**		**18253,00**	**730120**
		Сметная прибыль	%	8		1460,24	58410
		Сметная стоимость:				**19713,24**	**788530**
57	**1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**24,0000**		**26973,60**	**647366**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1360)	чел-ч	12	288	1360,00	391680
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	56,16	1656,93	93053
		Итого оплата труда:				**20197,19**	**484733**
57. 3	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	39,6	4544,00	179942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	39,6	1738,00	68825
57. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,24	7662,00	1839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,24	2077,00	498
57. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	16,32	3090,00	50429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	16,32	1454,00	23729
		Итого эксплуатация машин:				**9675,42**	**232211**

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 6	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014	0,336	69870,00	23476
57. 7	211-201-0307 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,51	12,24	--	--
		Итого материалов:				**978,18**	**23475**
		Накладные расходы	%	72		14541,98	349007
		Сметная прибыль	%	8		3321,25	79710
		Сметная стоимость:				**44836,82**	**1076083**
58	**247-306-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А**	**шт.**	**24,0000**		**41594,00**	**998256**
		Сметная прибыль	%	8		3327,52	79860
		Сметная стоимость:				**44921,52**	**1078116**
59	**1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прожектор с лампой мощностью до 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле**	**шт.**	**8,0000**		**3853,81**	**30830**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1510)	чел-ч	1,57	12,56	1510,00	18966
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0566	0,4528	1764,58	799
		Итого оплата труда:				**2470,63**	**19765**
59. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,2264	5500,00	1245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,2264	2077,00	470
59. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,064	199,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0283	0,2264	3090,00	700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,2264	1454,00	329
		Итого эксплуатация машин:				**269,56**	**2156**
59. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00038	0,003	647579,00	1969
59. 7	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,04	652,00	26
59. 8	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,0004	234305,00	97
59. 9	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	1,65	13,2	536,00	7075
59.10	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0102	0,0816	4263,00	348

1	2	3	4	5	6	7	8
59.11	261-201-0348 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0003	603465,00	193
		Итого материалов:				**1213,55**	**9708**
		Накладные расходы	%	72		1778,85	14231
		Сметная прибыль	%	8		450,61	3605
		Сметная стоимость:				**6083,28**	**48666**
60	**247-103-0901 РСНБ РК 2015**	**Прожектор типа ГО42-1000-01 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**8,0000**		**93755,00**	**750040**
		Сметная прибыль	%	8		7500,40	60003
		Сметная стоимость:				**101255,40**	**810043**
61	**247-306-0305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4,0000**		**7885,00**	**31540**
		Сметная прибыль	%	8		630,80	2523
		Сметная стоимость:				**8515,80**	**34063**
62	**1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**4,0000**		**26973,60**	**107894**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1360)	чел-ч	12	48	1360,00	65280
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	9,36	1656,94	15509
		Итого оплата труда:				**20197,19**	**80789**
62. 3	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	6,6	4544,00	29990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	6,6	1738,00	11471
62. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,04	7662,00	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	2077,00	83
62. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2,72	3090,00	8405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,72	1454,00	3955
		Итого эксплуатация машин:				**9675,42**	**38702**
62. 6	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014	0,056	69870,00	3913
62. 7	211-201-0307 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,51	2,04	--	--
		Итого материалов:				**978,18**	**3912**
		Накладные расходы	%	72		14541,98	58168
		Сметная прибыль	%	8		3321,25	13285
		Сметная стоимость:				**44836,82**	**179347**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**247-306-0107 РСНБ РК 2015**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б**	**шт.**	**4,0000**		**99900,00**	**399600**
		Сметная прибыль	%	8		7992,00	31968
		Сметная стоимость:				**107892,00**	**431568**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**11105571**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			тенге				**603186**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			тенге				**603186**
Стоимость монтажных работ -			тенге				**8371419**
Материалы -			тенге				**383209**
Всего заработная плата -			тенге				**482026**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**7408598**
Накладные расходы -			тенге				**347060**
Сметная прибыль -			тенге				**697477**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			тенге				**9415956**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**320**
Сметная заработная плата -			тенге				**482026**
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**2130966**
Материалы -			тенге				**733480**
Всего заработная плата -			тенге				**1229618**
Накладные расходы -			тенге				**885324**
Сметная прибыль -			тенге				**241303**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**3257593**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**907**
Сметная заработная плата -			тенге				**1229618**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**13276735**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1227**
Сметная заработная плата -			тенге				**1711644**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			тенге				**11528120**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			тенге				**1968241**
- затраты на эксплуатацию машин			тенге				**431409**
- в том числе зарплата машинистов			тенге				**165446**
- материалов, изделий и конструкций			тенге				**8525287**
- перевозка грузов			тенге				**0**
- оборудование			тенге				**603186**
Накладные расходы			тенге				**1536255**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		тенге				**13064375**
	Сметная прибыль		тенге				**996894**
	ИТОГО по смете:		тенге				**14061269**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"

Наименование объекта - Учебный корпус

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Пожарная сигнализация

Основание: ДВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	9373,071
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3492,611
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,518

Составлена в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы пожарной сигнализации							
1	**1310-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Приборы приемно-контрольные. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**2,0000**		**8613,55**	**17227**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1595)	чел-ч	18	10,8	1595,00	17226
		Итого оплата труда:				**8613,00**	**17226**
1. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,039	0,078	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,55**	**1**
		Накладные расходы	%	72		6201,36	12403
		Сметная прибыль	%	8		1185,19	2370
		Сметная стоимость:				**16000,10**	**32000**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,4, Кэм=0,4**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени эксплуатации машин - 0,4, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**1,0000**		**7143,84**	**7144**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1738)	чел-ч	9	3,6	1738,00	6257
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,176	0,176	1454,55	256
		Итого оплата труда:				**6512,70**	**6513**
2. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,176	0,176	5040,00	887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	0,176	1454,00	256
		Итого эксплуатация машин:				**887,04**	**887**
		Накладные расходы	%	72		4689,14	4689
		Сметная прибыль	%	8		946,64	947
		Сметная стоимость:				**12779,62**	**12780**
3	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**112,0000**		**436,45**	**48882**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	1	33,6	1454,00	48854
		Итого оплата труда:				**436,20**	**48854**
3. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,018	2,016	14,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,25**	**28**
		Накладные расходы	%	72		314,06	35175
		Сметная прибыль	%	8		60,04	6725
		Сметная стоимость:				**810,56**	**90782**
4	**1310-0701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки.Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**14,0000**		**420,73**	**5890**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1623)	чел-ч	0,8615	3,6176	1623,00	5872
		Итого оплата труда:				**419,50**	**5873**
4. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,02001	0,2801	16,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,0004	3090,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0004	1454,00	1
4. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,045	0,63	19,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,27**	**18**
		Накладные расходы	%	72		302,04	4229
		Сметная прибыль	%	8		57,82	810
		Сметная стоимость:				**780,60**	**10928**
5	**1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Световой табло внутренней установки. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**18,0000**		**245,37**	**4417**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,6087	3,2868	1336,00	4391
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0054	1481,48	8
		Итого оплата труда:				**244,41**	**4399**
5. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,012	0,216	16,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0054	3090,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0054	1454,00	8
5. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,015	0,27	19,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,40**	**25**
		Накладные расходы	%	72		175,97	3168
		Сметная прибыль	%	8		33,71	607
		Сметная стоимость:				**455,05**	**8191**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прибор оповещателей. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**54,0000**		**4891,15**	**264122**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1482)	чел-ч	11	178,2	1482,00	264092
		Итого оплата труда:				**4890,60**	**264092**
6. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,039	2,106	14,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,55**	**30**
		Накладные расходы	%	72		3521,23	190147
		Сметная прибыль	%	8		672,99	36341
		Сметная стоимость:				**9085,37**	**490610**
7	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19К-0,3**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж**	**м**	**21,0000**		**70,67**	**1484**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	0,1629	1,0269	1432,00	1470
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0021	476,19	1
		Итого оплата труда:				**70,02**	**1471**
7. 3	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0021	1784,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0021	1217,00	3
7. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	1,2768	16,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	1,2768	19,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,69**	**15**
		Накладные расходы	%	72		50,41	1059
		Сметная прибыль	%	8		9,69	203
		Сметная стоимость:				**130,77**	**2746**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Примен.К-0,3**	**Демонтаж кабельного канала**	**м**	**960,0000**		**79,57**	**76387**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	0,12	34,56	1454,00	50250
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	2,304	436,20	1005
		Итого оплата труда:				**53,39**	**51255**
8. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0024	2,304	3090,00	7119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	2,304	1454,00	3350
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**2137**
8. 4	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	97,92	245,00	23990
8. 5	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0096	1092,00	10
		Итого материалов:				**25,00**	**24000**
		Накладные расходы	%	72		38,44	36904
		Сметная прибыль	%	8		9,44	9063
		Сметная стоимость:				**127,45**	**122354**
9	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**2420,0000**		**98,47**	**238297**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,0964	233,288	1019,00	237717
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,242	1198,35	290
		Итого оплата труда:				**98,35**	**238007**
9. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,242	2400,00	581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,242	1217,00	295
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**580**
		Накладные расходы	%	72		70,81	171365
		Сметная прибыль	%	8		13,54	32773
		Сметная стоимость:				**182,82**	**442435**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**663850**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			тенге				**425553**
Материалы -			тенге				**24000**
Всего заработная плата -			тенге				**399683**
Накладные расходы -			тенге				**287774**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	тенге				**57066**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	тенге				**770393**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**272**
		Сметная заработная плата -	тенге				**399683**
		Стоимость общестроительных работ -	тенге				**238297**
		Всего заработная плата -	тенге				**238007**
		Накладные расходы -	тенге				**171365**
		Сметная прибыль -	тенге				**32773**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				**442435**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**233**
		Сметная заработная плата -	тенге				**238007**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**1212828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**505**
		Сметная заработная плата -	тенге				**637690**
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж пожарной сигнализации					
10	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**35722,25**	**178611**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1538)	чел-ч	23	115	1538,00	176870
		Итого оплата труда:				**35374,00**	**176870**
10. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,8	14,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**11**
10. 3	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000006	0	1196715,00	34
10. 4	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	0,0003	4805116,00	1345
10. 5	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	0,42	836,00	351
		Итого материалов:				**346,01**	**1730**
		Накладные расходы	%	72		25469,28	127346
		Сметная прибыль	%	8		4895,32	24477
		Сметная стоимость:				**66086,85**	**330434**
11	**248-303-0221 РСНБ РК 2015**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD**	**шт.**	**5,0000**		**17594,00**	**87970**
		Сметная прибыль	%	8		1407,52	7038
		Сметная стоимость:				**19001,52**	**95008**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**19252,72**	**19253**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1738)	чел-ч	9	9	1738,00	15642
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	1454,55	640
		Итого оплата труда:				**16281,76**	**16282**
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	5040,00	2218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,44	1454,00	640
		Итого эксплуатация машин:				**2217,60**	**2218**
12. 4	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	23567,00	7
12. 5	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	0,0003	647579,00	194
12. 6	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0	1196715,00	12
12. 7	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	652,00	13
12. 8	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,0001	4805116,00	288
12. 9	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	614,00	49
12.10	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0	220158,00	4
12.11	252-207-0441 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	10	27,00	270
12.12	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	0,02	160,00	3
12.13	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	0,1	3706,00	371
12.14	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	186,00	6
12.15	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,21	0,21	836,00	176
		Итого материалов:				**1393,12**	**1393**
		Накладные расходы	%	72		11722,87	11723
		Сметная прибыль	%	8		2478,05	2478
		Сметная стоимость:				**33453,63**	**33454**
13	**248-306-0305 РСНБ РК 2015**	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**1,0000**		**19116,00**	**19116**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1529,28	1529
		Сметная стоимость:				**20645,28**	**20645**
14	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**126,0000**		**1494,21**	**188270**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	1	126	1454,00	183204
		Итого оплата труда:				**1454,00**	**183204**
14. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	7,56	14,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**106**
14. 3	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00001	0,0013	23567,00	30
14. 4	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0	1196715,00	30
14. 5	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,0003	4805116,00	1211
14. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,021	2,646	836,00	2212
14. 7	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,005	0,63	2345,00	1477
		Итого материалов:				**39,37**	**4960**
		Накладные расходы	%	72		1046,88	131907
		Сметная прибыль	%	8		203,29	25614
		Сметная стоимость:				**2744,38**	**345791**
15	**248-302-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М**	**шт.**	**112,0000**		**2291,00**	**256592**
		Сметная прибыль	%	8		183,28	20527
		Сметная стоимость:				**2474,28**	**277119**
16	**248-302-0501 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**14,0000**		**1052,00**	**14728**
		Сметная прибыль	%	8		84,16	1178
		Сметная стоимость:				**1136,16**	**15906**
17	**1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**18,0000**		**828,77**	**14918**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,6087	10,9566	1336,00	14638
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,018	1444,44	26
		Итого оплата труда:				**814,67**	**14664**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04	0,72	16,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,018	3090,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,018	1454,00	26
17. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05	0,9	19,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,68**	**84**
17. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,013	0,234	836,00	196
		Итого материалов:				**10,87**	**196**
		Накладные расходы	%	72		586,56	10558
		Сметная прибыль	%	8		113,23	2038
		Сметная стоимость:				**1528,56**	**27514**
18	**248-304-0106 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель световой модели ОПОП 1-8**	**шт.**	**18,0000**		**1240,00**	**22320**
		Сметная прибыль	%	8		99,20	1786
		Сметная стоимость:				**1339,20**	**24106**
19	**1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**54,0000**		**16455,46**	**888595**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1482)	чел-ч	11	594	1482,00	880308
		Итого оплата труда:				**16302,00**	**880308**
19. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	7,02	14,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**98**
19. 3	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	0,0011	23567,00	25
19. 4	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,0001	1196715,00	129
19. 5	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,0011	4805116,00	5190
19. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	3,402	836,00	2844
		Итого материалов:				**151,64**	**8189**
		Накладные расходы	%	72		11737,44	633822
		Сметная прибыль	%	8		2255,43	121793

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30448,33**	**1644210**
20	**248-304-0304 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель звуковой (настенный громкоговоритель)АС-4-2**	**шт.**	**54,0000**		**5761,00**	**311094**
		Сметная прибыль	%	8		460,88	24888
		Сметная стоимость:				**6221,88**	**335982**
21	**1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**828,77**	**829**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,6087	0,6087	1336,00	813
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,001	1000,00	1
		Итого оплата труда:				**814,67**	**814**
21. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04	0,04	16,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	3090,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	1454,00	1
21. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05	0,05	19,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,68**	**4**
21. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,013	0,013	836,00	11
		Итого материалов:				**10,87**	**12**
		Накладные расходы	%	72		586,56	587
		Сметная прибыль	%	8		113,23	113
		Сметная стоимость:				**1528,56**	**1529**
22	**248-303-0607 РСНБ РК 2015**	**Прибор управления оповещением модели Рокот-4**	**шт.**	**1,0000**		**11665,00**	**11665**
		Сметная прибыль	%	8		933,20	933
		Сметная стоимость:				**12598,20**	**12598**
23	**1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**21,0000**		**321,70**	**6756**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	0,2033	4,2693	1432,00	6114
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0021	1428,57	3
		Итого оплата труда:				**291,25**	**6117**
23. 3	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0021	1784,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0021	1217,00	3
23. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0763	1,6023	16,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0763	1,6023	19,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,85**	**60**
23. 6	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0168	0,3528	836,00	295
23. 7	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,014	0,294	977,00	287
		Итого материалов:				**27,72**	**582**
		Накладные расходы	%	72		209,70	4404
		Сметная прибыль	%	8		42,51	893
		Сметная стоимость:				**573,91**	**12052**
24	**247-202-0506 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная КРТП 10х2**	**шт.**	**3,0000**		**246,00**	**738**
		Сметная прибыль	%	8		19,68	59
		Сметная стоимость:				**265,68**	**797**
25	**247-202-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная УК-2П**	**шт.**	**18,0000**		**171,00**	**3078**
		Сметная прибыль	%	8		13,68	246
		Сметная стоимость:				**184,68**	**3324**
26	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Примен.**	**Прокладка кабельного канала**	**м**	**1060,0000**		**206,90**	**219314**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	0,12	127,2	1454,00	184949
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	2,544	1454,01	3699
		Итого оплата труда:				**177,97**	**188648**
26. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0024	2,544	3090,00	7861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	2,544	1454,00	3699
		Итого эксплуатация машин:				**7,42**	**7865**
26. 4	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	108,12	245,00	26489
26. 5	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0106	1092,00	12
		Итого материалов:				**25,00**	**26500**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		128,14	135827
		Сметная прибыль	%	8		26,80	28411
		Сметная стоимость:				**361,84**	**383552**
27	**243-907-0110 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**280,0000**		**310,00**	**86800**
		Сметная прибыль	%	8		24,80	6944
		Сметная стоимость:				**334,80**	**93744**
28	**243-907-0102 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**780,0000**		**55,00**	**42900**
		Сметная прибыль	%	8		4,40	3432
		Сметная стоимость:				**59,40**	**46332**
29	**1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**2520,0000**		**316,86**	**798487**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	0,1	252	1454,00	366408
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	79,884	1289,59	103018
		Итого оплата труда:				**186,28**	**469426**
29. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	5,292	5500,00	29106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	5,292	2077,00	10991
29. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	69,3	4089,00	283368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	69,3	1217,00	84338
29. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	69,3	16,00	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	5,292	3090,00	16352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	5,292	1454,00	7695
		Итого эксплуатация машин:				**130,93**	**329944**
29. 7	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,001	2,52	317,00	799
29. 8	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000006	0,0156	1813594,00	28336
29. 9	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,6174	1755,00	1084
29.10	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,0066	5897974,00	38644
29.11	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,018	45,36	245,00	11113

1	2	3	4	5	6	7	8
29.12	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,5242	380,00	199
29.13	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	18,144	910,00	16511
29.14	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	2,52	1092,00	2752
29.15	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0011	2,772	977,00	2708
		Итого материалов:				**40,53**	**102135**
		Накладные расходы	%	72		134,12	337986
		Сметная прибыль	%	8		36,08	90918
		Сметная стоимость:				**487,06**	**1227391**
30	**243-301-0140 РСНБ РК 2015**	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,5-315**	**км**	**0,0600**		**196093,00**	**11766**
		Сметная прибыль	%	8		15687,44	941
		Сметная стоимость:				**211780,44**	**12707**
31	**243-305-0111 РСНБ РК 2015**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80**	**км**	**2,4600**		**80369,00**	**197708**
		Сметная прибыль	%	8		6429,52	15817
		Сметная стоимость:				**86798,52**	**213525**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**3381508**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			тенге				**3183800**
Материалы -			тенге				**145698**
Всего заработная плата -			тенге				**1936333**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**868767**
Накладные расходы -			тенге				**1394160**
Сметная прибыль -			тенге				**366236**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			тенге				**4944196**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1322**
Сметная заработная плата -			тенге				**1936333**
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**197708**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**197708**
Сметная прибыль -			тенге				**15817**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**213525**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**5157721**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1322**
Сметная заработная плата -			тенге				**1936333**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы слаботочные сети							
32	**1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К-0,3**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж**	**камера**	**22,0000**		**1595,79**	**35107**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1707)	чел-ч	3,11	20,526	1707,00	35038
		Итого оплата труда:				**1592,63**	**35038**
32. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35	7,7	16,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,26	5,72	19,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**70**
		Накладные расходы	%	72		1146,69	25227
		Сметная прибыль	%	8		219,40	4827
		Сметная стоимость:				**2961,89**	**65161**
33	**1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5**	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм.Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**1,0000**		**1375,60**	**1376**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	2	1	1336,00	1336
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1500,00	15
		Итого оплата труда:				**1350,54**	**1351**
33. 3	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3960,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1454,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**39,60**	**40**
		Накладные расходы	%	72		972,39	972
		Сметная прибыль	%	8		187,84	188
		Сметная стоимость:				**2535,83**	**2536**
34	**1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Розетки. Смена**	**шт.**	**25,0000**		**321,98**	**8050**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,241	6,025	1336,00	8050

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**321,98**	**8050**
34. 2	261-303-0121 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1	25	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		231,83	5796
		Сметная прибыль	%	8		44,30	1108
		Сметная стоимость:				**598,11**	**14953**
35	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Примен.К-0,3**	**Демонтаж кабельного канала**	**м**	**360,0000**		**79,57**	**28645**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	0,12	12,96	1454,00	18844
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,864	436,34	377
		Итого оплата труда:				**53,39**	**19221**
35. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0024	0,864	3090,00	2670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,864	1454,00	1256
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**801**
35. 4	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	36,72	245,00	8996
35. 5	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0036	1092,00	4
		Итого материалов:				**25,00**	**9000**
		Накладные расходы	%	72		38,44	13839
		Сметная прибыль	%	8		9,44	3399
		Сметная стоимость:				**127,45**	**45883**
36	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К-0,3**	**Труба гофрированные. Демонтаж**	**м**	**110,0000**		**94,22**	**10365**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1408)	чел-ч	0,22	7,26	1408,00	10222
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,121	438,02	53
		Итого оплата труда:				**93,41**	**10275**
36. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,121	3090,00	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,121	1454,00	176
36. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	5,324	19,00	101

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**143**
		Накладные расходы	%	72		67,25	7398
		Сметная прибыль	%	8		12,92	1421
		Сметная стоимость:				**174,40**	**19184**
37	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**2180,0000**		**98,47**	**214665**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,0964	210,152	1019,00	214141
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,218	1201,83	262
		Итого оплата труда:				**98,35**	**214403**
37. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,218	2400,00	523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,218	1217,00	265
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**524**
		Накладные расходы	%	72		70,81	154370
		Сметная прибыль	%	8		13,54	29523
		Сметная стоимость:				**182,82**	**398558**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				**298208**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			тенге				**75493**
Материалы -			тенге				**9000**
Всего заработная плата -			тенге				**65885**
Накладные расходы -			тенге				**47436**
Сметная прибыль -			тенге				**9835**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			тенге				**132764**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**43**
Сметная заработная плата -			тенге				**65885**
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**222715**
Всего заработная плата -			тенге				**222453**
Накладные расходы -			тенге				**160166**
Сметная прибыль -			тенге				**30631**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**413512**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**216**
Сметная заработная плата -			тенге				**222453**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				**546276**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**259**
Сметная заработная плата -			тенге				**288338**

РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы слаботочным сетям

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения. Монтаж**	**камера**	**22,0000**		**4563,46**	**100396**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1707)	чел-ч	2,67	58,74	1707,00	100269
		Итого оплата труда:				**4557,69**	**100269**
38. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,23	5,06	16,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,11	2,42	19,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,77**	**127**
		Накладные расходы	%	72		3281,54	72194
		Сметная прибыль	%	8		627,60	13807
		Сметная стоимость:				**8472,60**	**186397**
39	**СТПРАЙС**	**Камеры видеонаблюдения купольная HD-NV1скамера DS-2CE56F7T-AITZ**	**шт**	**10,0000**		**20000,00**	**200000**
		Сметная прибыль	%	8		1600,00	16000
		Сметная стоимость:				**21600,00**	**216000**
40	**СТПРАЙС**	**Камеры видеонаблюдения купольная по периметру HD-NV1скамера DS-2CE56F7T-AITZ с кронштейном DS-1273ZJ-130B**	**шт**	**12,0000**		**22000,00**	**264000**
		Сметная прибыль	%	8		1760,00	21120
		Сметная стоимость:				**23760,00**	**285120**
41	**СТПРАЙС**	**Сборка сетевого шкафа, видеорегистратор,коммутатор, источник питания, аккумлятор, сетевой фильтр на 6 розеток**	**комп**	**1,0000**		**72000,00**	**72000**
		Сметная прибыль	%	8		5760,00	5760
		Сметная стоимость:				**77760,00**	**77760**
42	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**25,0000**		**557,73**	**13943**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1510)	чел-ч	0,36	9	1510,00	13590
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,02	1750,00	35
		Итого оплата труда:				**545,01**	**13625**
42. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	1,6	14,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,01	5500,00	55

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01	2077,00	21
42. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01	3090,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01	1454,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**4,33**	**108**
42. 6	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,255	450,00	115
42. 7	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0275	652,00	18
42. 8	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0046	0,115	977,00	112
		Итого материалов:				**9,80**	**245**
		Накладные расходы	%	72		392,41	9810
		Сметная прибыль	%	8		76,01	1900
		Сметная стоимость:				**1026,15**	**25653**
43	**247-214-0203 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная**	**шт.**	**25,0000**		**400,00**	**10000**
		Сметная прибыль	%	8		32,00	800
		Сметная стоимость:				**432,00**	**10800**
44	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17Примен.**	**Прокладка кабельного канала**	**м**	**360,0000**		**206,90**	**74484**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	0,12	43,2	1454,00	62813
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,864	1453,70	1256
		Итого оплата труда:				**177,97**	**64069**
44. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0024	0,864	3090,00	2670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,864	1454,00	1256
		Итого эксплуатация машин:				**7,42**	**2671**
44. 4	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	36,72	245,00	8996
44. 5	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0036	1092,00	4
		Итого материалов:				**25,00**	**9000**
		Накладные расходы	%	72		128,14	46130
		Сметная прибыль	%	8		26,80	9649
		Сметная стоимость:				**361,84**	**130263**
45	**243-907-0110 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**360,0000**		**310,00**	**111600**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		24,80	8928
		Сметная стоимость:				**334,80**	**120528**
46	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**110,0000**		**499,65**	**54962**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1408)	чел-ч	0,29	31,9	1408,00	44915
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,726	1765,84	1282
		Итого оплата труда:				**419,97**	**46197**
46. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,363	5500,00	1996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,363	2077,00	754
46. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,97	199,00	591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,363	3090,00	1122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,363	1454,00	528
46. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	7,656	19,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,04**	**3855**
46. 7	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,021	2,31	317,00	732
46. 8	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,0011	234305,00	247
46. 9	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	1,98	1527,00	3023
46.10	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	7,37	227,00	1673
46.11	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	19,8	12,00	238
46.12	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	1,1	159,00	175
46.13	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,44	234,00	103
		Итого материалов:				**56,29**	**6192**
		Накладные расходы	%	72		302,38	33262
		Сметная прибыль	%	8		64,16	7058
		Сметная стоимость:				**866,19**	**95281**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**241-207-0104 РСНБ РК 2015**	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**110,0000**		**362,00**	**39820**
		Сметная прибыль	%	8		28,96	3186
		Сметная стоимость:				**390,96**	**43006**
48	**1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**2180,0000**		**316,86**	**690755**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	0,1	218	1454,00	316972
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	69,106	1289,58	89118
		Итого оплата труда:				**186,28**	**406090**
48. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	4,578	5500,00	25179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	4,578	2077,00	9509
48. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	59,95	4089,00	245136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	59,95	1217,00	72959
48. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	59,95	16,00	959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	4,578	3090,00	14146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	4,578	1454,00	6656
		Итого эксплуатация машин:				**130,93**	**285427**
48. 7	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,001	2,18	317,00	691
48. 8	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000006	0,0135	1813594,00	24513
48. 9	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000245	0,5341	1755,00	937
48.10	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,0057	5897974,00	33430
48.11	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,018	39,24	245,00	9614
48.12	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,4534	380,00	172
48.13	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	15,696	910,00	14283
48.14	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	2,18	1092,00	2381

1	2	3	4	5	6	7	8
48.15	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0011	2,398	977,00	2343
		Итого материалов:				**40,53**	**88356**
		Накладные расходы	%	72		134,12	292385
		Сметная прибыль	%	8		36,08	78651
		Сметная стоимость:				**487,06**	**1061791**
49	**243-503-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КВК--2 2Х0,75,U/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52**	**км**	**2,1800**		**86496,00**	**188561**
		Сметная прибыль	%	8		6919,68	15085
		Сметная стоимость:				**93415,68**	**203646**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге				**1820521**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			тенге				**1780701**
Материалы -			тенге				**103792**
Всего заработная плата -			тенге				**630250**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**846161**
Накладные расходы -			тенге				**453781**
Сметная прибыль -			тенге				**178758**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			тенге				**2413240**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**432**
Сметная заработная плата -			тенге				**630250**
Стоимость сантехнических работ -			тенге				**39820**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**39820**
Сметная прибыль -			тенге				**3186**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			тенге				**43006**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге				**2456246**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**432**
Сметная заработная плата -			тенге				**630250**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			тенге				**6164087**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			тенге				**3291265**
- затраты на эксплуатацию машин			тенге				**637877**
- в том числе зарплата машинистов			тенге				**201346**
- материалов, изделий и конструкций			тенге				**2234946**
- перевозка грузов			тенге				**0**
- оборудование			тенге				**0**
Накладные расходы			тенге				**2514682**
ИТОГО:			тенге				**8678769**
Сметная прибыль			тенге				**694302**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		тенге				**9373071**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"

Наименование объекта - Котельная

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на Общестроительные работы

Основание: АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	2177,006
Сметная заработная плата, тыс. тенге	337,406
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,255

Составлена в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**34,8100**		**884,88**	**30803**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	0,6987	24,3217	1217,00	29600
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,5013	1216,92	610
		Итого оплата труда:				**867,84**	**30210**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,5013	2400,00	1203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,5013	1217,00	610
		Итого эксплуатация машин:				**34,56**	**1203**
		Накладные расходы	%	72		624,84	21751
		Сметная прибыль	%	8		120,78	4204
		Сметная стоимость:				**1630,50**	**56758**
2	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из профнастила.Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**42,5000**		**106,96**	**4546**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,1049	4,4582	1019,00	4543
		Итого оплата труда:				**106,89**	**4543**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,1062	28,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**3**
		Накладные расходы	%	72		76,96	3271
		Сметная прибыль	%	8		14,71	625
		Сметная стоимость:				**198,63**	**8442**
3	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**1,8900**		**1841,97**	**3481**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	2,012	2,2814	1265,00	2886
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00966	0,0183	1581,85	29
		Итого оплата труда:				**1542,27**	**2915**
3. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,07315	0,1383	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00511	0,0097	32,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00315	0,006	2400,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00315	0,006	1217,00	7
3. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00322	0,0061	5127,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00322	0,0061	2077,00	13
3. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00329	0,0062	3090,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00329	0,0062	1454,00	9
3. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03976	0,0751	19,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,18**	**68**
3. 9	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000215	0,0004	34153,00	14
3.10	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,12	0,2268	1712,00	388

1	2	3	4	5	6	7	8
3.11	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,21035	0,3976	314,00	125
		Итого материалов:				**278,83**	**527**
		Накладные расходы	%	72		1110,43	2099
		Сметная прибыль	%	8		236,19	446
		Сметная стоимость:				**3188,59**	**6026**
4	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2,0000**		**1498,55**	**2997**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	1,287	2,5746	1117,00	2876
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,043	1372,09	59
		Итого оплата труда:				**1467,51**	**2935**
4. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,014	2400,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,014	1217,00	17
4. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,029	2906,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,029	1454,00	42
4. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,0578	59,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**121**
		Накладные расходы	%	72		1056,61	2113
		Сметная прибыль	%	8		204,41	409
		Сметная стоимость:				**2759,57**	**5519**
5	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**2,8800**		**518,92**	**1494**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1077)	чел-ч	0,4611	1,328	1077,00	1430
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,0268	1232,08	33
		Итого оплата труда:				**507,92**	**1463**
5. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,0268	2400,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,0268	1217,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**22,32**	**65**
		Накладные расходы	%	72		365,70	1053
		Сметная прибыль	%	8		70,77	204
		Сметная стоимость:				**955,39**	**2751**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**43321**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	тенге				**39840**
		Всего заработная плата -	тенге				**39151**
		Накладные расходы -	тенге				**28188**
		Сметная прибыль -	тенге				**5442**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				**73470**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	тенге				**39151**
		Стоимость металломонтажных работ -	тенге				**3481**
		Материалы -	тенге				**527**
		Всего заработная плата -	тенге				**2915**
		Накладные расходы -	тенге				**2099**
		Сметная прибыль -	тенге				**446**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге				**6026**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	тенге				**2915**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**79496**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**
		Сметная заработная плата -	тенге				**42066**
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ (л.18)					
		Двери					
6	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,8900**		**3154,28**	**5962**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	2,012	3,8023	1265,00	4810
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,0261	1571,97	41
		Итого оплата труда:				**2566,79**	**4851**
6. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,1975	14,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,0138	32,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,0085	2400,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0085	1217,00	10
6. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,0087	5127,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0087	2077,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,0089	3090,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0089	1454,00	13
6. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,1074	19,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,68**	**97**
6. 9	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00043	0,0008	34153,00	28
6.10	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	1712,00	777
6.11	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	0,7951	314,00	250
		Итого материалов:				**557,67**	**1055**
		Накладные расходы	%	72		1848,09	3493
		Сметная прибыль	%	8		400,19	756
		Сметная стоимость:				**5402,56**	**10211**
7	**223-207-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**1,8900**		**40727,00**	**76974**
		Сметная прибыль	%	8		3258,16	6158
		Сметная стоимость:				**43985,16**	**83132**
		Окна					
8	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**2,8800**		**3175,93**	**9147**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	1,112	3,2028	1265,00	4052
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,1927	1344,25	259
		Итого оплата труда:				**1496,69**	**4311**
8. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,0899	2400,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,0899	1217,00	109
8. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,5651	16,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,1028	3090,00	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,1028	1454,00	149
8. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	0,8706	19,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**194,08**	**559**
8. 7	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	2,6496	1712,00	4536
		Итого материалов:				**1575,04**	**4536**
		Накладные расходы	%	72		1077,62	3104
		Сметная прибыль	%	8		340,28	980
		Сметная стоимость:				**4593,83**	**13231**
9	**223-102-0508 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м2**	**2,8800**		**36430,00**	**104918**
		Сметная прибыль	%	8		2914,40	8393
		Сметная стоимость:				**39344,40**	**113311**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**197001**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**114065**
Материалы -			тенге				**4536**
Всего заработная плата -			тенге				**4311**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**104918**
Накладные расходы -			тенге				**3104**
Сметная прибыль -			тенге				**9373**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**126542**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3**
Сметная заработная плата -			тенге				**4311**
Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**82936**
Материалы -			тенге				**1054**
Всего заработная плата -			тенге				**4851**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**76974**
Накладные расходы -			тенге				**3493**
Сметная прибыль -			тенге				**6914**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**93343**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4**
Сметная заработная плата -			тенге				**4851**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**219885**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7**
Сметная заработная плата -			тенге				**9162**

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ (л.12,13)

1этаж

Тип 1

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**5,2215**		**31772,40**	**165900**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	3,66	19,1107	1117,00	21347
		Итого оплата труда:				**4088,22**	**21347**
10. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,5063	16,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**40**
10. 3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	1,6187	1791,00	2899
10. 4	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,3259	24942,00	132839
10. 5	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	0,0052	34153,00	178
10. 6	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	10,443	806,00	8417
10. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	1,8275	98,00	179
		Итого материалов:				**27676,50**	**144513**
		Накладные расходы	%	72		2943,52	15370
		Сметная прибыль	%	8		2777,27	14502
		Сметная стоимость:				**37493,19**	**195771**
11	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**34,8100**		**1727,75**	**60143**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1772)	чел-ч	0,416	14,481	1772,00	25660
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,3411	1360,15	464
		Итого оплата труда:				**750,47**	**26124**
11. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	2,0886	26,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	2,8022	702,00	1967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,1358	2400,00	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1358	1217,00	165

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,2054	3090,00	635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,2054	1454,00	299
		Итого эксплуатация машин:				**85,66**	**2982**
11. 7	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	38,9872	301,00	11735
11. 8	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,1204	124844,00	15037
11. 9	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30	т	0,00014	0,0049	229265,00	1117
11.10	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,1741	90,00	16
11.11	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,0804	21265,00	1710
11.12	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,0331	57042,00	1886
		Итого материалов:				**904,94**	**31501**
		Накладные расходы	%	72		540,34	18809
		Сметная прибыль	%	8		181,45	6316
		Сметная стоимость:				**2449,54**	**85268**
12	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**34,8100**		**732,88**	**25512**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1058)	чел-ч	0,356	12,3924	1058,00	13111
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,4421	1216,96	538
		Итого оплата труда:				**392,11**	**13649**
12. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,4421	2400,00	1061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,4421	1217,00	538
12. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,1573	16,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,93**	**1111**
12. 5	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,7101	15729,00	11170
12. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,2184	98,00	119
		Итого материалов:				**324,30**	**11290**
		Накладные расходы	%	72		282,32	9828
		Сметная прибыль	%	8		81,22	2827
		Сметная стоимость:				**1096,42**	**38167**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**34,8100**		**4376,06**	**152331**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	1,132	39,391	1265,00	49829
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,0234	1268,30	1298
		Итого оплата труда:				**1468,77**	**51127**
13. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,8006	2400,00	1922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,8006	1217,00	974
13. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,1253	5040,00	632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,1253	1454,00	182
13. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0975	3090,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0975	1454,00	142
13. 6	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,3063	123,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 7	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	0,543	150,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**85,42**	**2973**
13. 8	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,1741	90,00	16
13. 9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0348	98,00	3
13.10	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4,5	156,645	42,00	6579
13.11	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,6	20,886	65,00	1358
13.12	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3,481	235,00	818
13.13	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	35,5062	2556,00	90754
		Итого материалов:				**2859,17**	**99529**
		Накладные расходы	%	72		1057,51	36812
		Сметная прибыль	%	8		434,69	15131
		Сметная стоимость:				**5868,26**	**204274**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				**403886**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		тенге				**403886**
	Материалы -		тенге				**286831**
	Всего заработная плата -		тенге				**112247**
		Накладные расходы -	тенге				**80819**
		Сметная прибыль -	тенге				**38776**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				**523481**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**
		Сметная заработная плата -	тенге				**112247**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**523481**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**
		Сметная заработная плата -	тенге				**112247**
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ(14лист)					
14	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**42,4000**		**255,00**	**10812**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	0,0694	2,9426	1265,00	3722
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,089	1594,79	142
		Итого оплата труда:				**91,15**	**3864**
14. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0339	6226,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0339	1454,00	49
14. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,1738	702,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0212	5127,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0212	2077,00	44
14. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0339	3090,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0339	1454,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**546**
14. 7	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	21,2	145,00	3074
14. 8	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	0,0424	81820,00	3469
		Итого материалов:				**154,32**	**6544**
		Накладные расходы	%	72		65,63	2783

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25,65	1088
		Сметная стоимость:				**346,28**	**14682**
15	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**42,4000**		**984,59**	**41747**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	0,403	17,0872	1432,00	24469
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,3519	1602,64	564
		Итого оплата труда:				**590,41**	**25033**
15. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,1484	6226,00	924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1484	1454,00	216
15. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,7802	702,00	548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0848	5127,00	435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0848	2077,00	176
15. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,1187	3090,00	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1187	1454,00	173
		Итого эксплуатация машин:				**53,61**	**2273**
15. 7	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	85,224	145,00	12357
15. 8	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,0106	124844,00	1323
15. 9	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,0246	53822,00	1324
		Итого материалов:				**353,88**	**15005**
		Накладные расходы	%	72		425,10	18024
		Сметная прибыль	%	8		112,77	4782
		Сметная стоимость:				**1522,46**	**64553**
16	**234-101-0205 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**6,5508**		**23746,00**	**155555**
		Сметная прибыль	%	8		1899,68	12444
		Сметная стоимость:				**25645,68**	**167999**
17	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**42,4000**		**365,68**	**15505**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	0,0694	2,9426	1265,00	3722
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,089	1594,79	142
		Итого оплата труда:				**91,15**	**3864**
17. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0339	6226,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0339	1454,00	49
17. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,1738	702,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0212	5127,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0212	2077,00	44
17. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0339	3090,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0339	1454,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**546**
17. 7	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	46,64	175,00	8162
17. 8	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	21,2	145,00	3074
		Итого материалов:				**265,00**	**11237**
		Накладные расходы	%	72		65,63	2783
		Сметная прибыль	%	8		34,50	1463
		Сметная стоимость:				**465,81**	**19751**
18	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**42,4000**		**664,93**	**28193**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	0,317	13,4408	1265,00	17003
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	1,1321	2009,58	2275
		Итого оплата труда:				**454,67**	**19278**
18. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,0678	342,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,3731	25,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	1,0218	14,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 6	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,8946	6917,00	6188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,8946	2077,00	1858
18. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,014	9256,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,014	2482,00	35
18. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,0085	210,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,089	5127,00	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,089	2077,00	185
18.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,1357	3090,00	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,1357	1454,00	197
18.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,7123	28,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**171,27**	**7262**
18.12	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,017	70,00	1
18.13	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00016	0,0068	5245,00	36
18.14	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,0047	474502,00	2213
18.15	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000013	0,0006	70372,00	39
18.16	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000022	0,0009	647579,00	604
18.17	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,5936	295,00	175
18.18	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0042	0,1781	153,00	27
18.19	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,0001	1863700,00	119
18.20	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,0003	211214,00	55
18.21	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,0002	439993,00	88
18.22	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0	651547,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8
18.23	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00003	0,0013	434848,00	548
		Итого материалов:				**92,65**	**3928**
		Накладные расходы	%	72		327,36	13880
		Сметная прибыль	%	8		79,38	3366
		Сметная стоимость:				**1071,68**	**45439**
19	**224-103-0223 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**42,4000**		**3023,00**	**128175**
		Сметная прибыль	%	8		241,84	10254
		Сметная стоимость:				**3264,84**	**138429**
20	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**42,4000**		**411,80**	**17460**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1289)	чел-ч	0,299	12,6776	1289,00	16341
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,1314	1696,59	223
		Итого оплата труда:				**390,67**	**16564**
20. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	1,785	14,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0509	5127,00	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0509	2077,00	106
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,0806	3090,00	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0806	1454,00	117
		Итого эксплуатация машин:				**12,61**	**535**
20. 6	261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,0001	3005629,00	382
20. 7	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,0001	1589156,00	202
		Итого материалов:				**13,78**	**584**
		Накладные расходы	%	72		281,28	11926
		Сметная прибыль	%	8		55,45	2351
		Сметная стоимость:				**748,53**	**31737**
21	**224-102-0202 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**м2**	**42,4000**		**1571,00**	**66610**
		Сметная прибыль	%	8		125,68	5329
		Сметная стоимость:				**1696,68**	**71939**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**6,5000**		**869,84**	**5654**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,6479	4,2113	1336,00	5626
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0065	1384,62	9
		Итого оплата труда:				**867,04**	**5635**
22. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0488	0,3172	16,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0065	3090,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0065	1454,00	9
22. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0198	0,1287	19,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,25**	**27**
		Накладные расходы	%	72		624,27	4058
		Сметная прибыль	%	8		119,53	777
		Сметная стоимость:				**1613,64**	**10489**
23	**1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**1,0000**		**382,66**	**383**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,2832	0,2832	1336,00	378
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0011	1818,18	2
		Итого оплата труда:				**379,96**	**380**
23. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0011	3090,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0011	1454,00	2
23. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0476	0,0476	19,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,30**	**5**
		Накладные расходы	%	72		273,57	274
		Сметная прибыль	%	8		52,50	52
		Сметная стоимость:				**708,73**	**709**
24	**224-106-0103 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**2,0000**		**2006,00**	**4012**
		Сметная прибыль	%	8		160,48	321
		Сметная стоимость:				**2166,48**	**4333**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**224-106-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**1,0000**		**2135,00**	**2135**
		Сметная прибыль	%	8		170,80	171
		Сметная стоимость:				**2305,80**	**2306**
26	**224-106-0103 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2006,00**	**2006**
		Сметная прибыль	%	8		160,48	160
		Сметная стоимость:				**2166,48**	**2166**
27	**224-106-0107 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**9,0000**		**805,00**	**7245**
		Сметная прибыль	%	8		64,40	580
		Сметная стоимость:				**869,40**	**7825**
28	**224-106-0108 РСНБ РК 2015**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**3,0000**		**1047,00**	**3141**
		Сметная прибыль	%	8		83,76	251
		Сметная стоимость:				**1130,76**	**3392**
29	**224-106-0101 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**6,5000**		**1638,00**	**10647**
		Сметная прибыль	%	8		131,04	852
		Сметная стоимость:				**1769,04**	**11499**
30	**224-106-0109 РСНБ РК 2015**	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**1,0000**		**837,00**	**837**
		Сметная прибыль	%	8		66,96	67
		Сметная стоимость:				**903,96**	**904**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге				**500117**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**454464**
Материалы -			тенге				**32784**
Всего заработная плата -			тенге				**38776**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**380363**
Накладные расходы -			тенге				**27922**
Сметная прибыль -			тенге				**38591**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**520977**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**27**
Сметная заработная плата -			тенге				**38776**
Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**45653**
Материалы -			тенге				**4512**
Всего заработная плата -			тенге				**35842**
Накладные расходы -			тенге				**25806**
Сметная прибыль -			тенге				**5717**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	тенге				**77176**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	тенге				**35842**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**598153**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	тенге				**74618**
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка					
31	**1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	**64,8300**		**225,37**	**14611**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	0,0288	1,8671	1336,00	2495
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00007	0,0065	1079,75	7
		Итого оплата труда:				**38,59**	**2502**
31. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00003	0,0019	2400,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0019	1217,00	2
31. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,0013	5127,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,0013	2077,00	3
31. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,0013	3090,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,0013	1454,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**15**
31. 6	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	261,9132	23,00	6024
31. 7	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	66,7749	91,00	6077
		Итого материалов:				**186,65**	**12101**
		Накладные расходы	%	72		27,78	1801
		Сметная прибыль	%	8		20,25	1313
		Сметная стоимость:				**273,41**	**17725**
32	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**64,8300**		**984,59**	**63831**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	0,403	26,1265	1432,00	37413
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,5381	1603,82	863
		Итого оплата труда:				**590,41**	**38276**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,2269	6226,00	1413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,2269	1454,00	330
32. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	1,1929	702,00	837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,1297	5127,00	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1297	2077,00	269
32. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,1815	3090,00	561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1815	1454,00	264
		Итого эксплуатация машин:				**53,61**	**3476**
32. 7	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	130,3083	145,00	18895
32. 8	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	0,0162	124844,00	2023
32. 9	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,0376	53822,00	2024
		Итого материалов:				**353,88**	**22942**
		Накладные расходы	%	72		425,10	27559
		Сметная прибыль	%	8		112,77	7311
		Сметная стоимость:				**1522,46**	**98701**
33	**234-101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м3**	**6,8072**		**16959,00**	**115442**
		Сметная прибыль	%	8		1356,72	9235
		Сметная стоимость:				**18315,72**	**124677**
34	**1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**129,6600**		**411,80**	**53394**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1289)	чел-ч	0,299	38,7683	1289,00	49972
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,4019	1696,75	682
		Итого оплата труда:				**390,67**	**50654**
34. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	5,4587	14,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,1556	5127,00	798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,1556	2077,00	323
34. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,2464	3090,00	761

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,2464	1454,00	358
		Итого эксплуатация машин:				**12,61**	**1635**
34. 6	261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,0004	3005629,00	1169
34. 7	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,0004	1589156,00	618
		Итого материалов:				**13,78**	**1787**
		Накладные расходы	%	72		281,28	36471
		Сметная прибыль	%	8		55,45	7189
		Сметная стоимость:				**748,53**	**97054**
35	**224-103-0223 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**64,8300**		**3023,00**	**195981**
		Сметная прибыль	%	8		241,84	15678
		Сметная стоимость:				**3264,84**	**211659**
36	**224-102-0202 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**м2**	**64,8300**		**1571,00**	**101848**
		Сметная прибыль	%	8		125,68	8148
		Сметная стоимость:				**1696,68**	**109996**
		Отмостка					
37	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,3200**		**11375,69**	**26392**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	0,85	1,972	1117,00	2203
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,2528	1495,85	1874
		Итого оплата труда:				**1757,33**	**4077**
37. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,0672	2906,00	3101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,0672	1454,00	1552
37. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,1344	17,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1856	5283,00	981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1856	1738,00	323
		Итого эксплуатация машин:				**1775,04**	**4118**
37. 6	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	2,668	7510,00	20037
37. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,348	98,00	34
		Итого материалов:				**8651,20**	**20071**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1265,28	2935
		Сметная прибыль	%	8		1011,28	2346
		Сметная стоимость:				**13652,25**	**31674**
38	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,3200**		**24564,48**	**56990**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	1,35	3,132	1019,00	3192
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,4206	1455,01	612
		Итого оплата труда:				**1639,26**	**3804**
38. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4176	6226,00	2600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4176	1454,00	607
38. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,1136	16,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003	3090,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003	1454,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1132,38**	**2628**
38. 6	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,3664	19925,00	47151
38. 7	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,58	6931,00	4020
38. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0046	98,00	0
		Итого материалов:				**22056,45**	**51170**
		Накладные расходы	%	72		1180,27	2738
		Сметная прибыль	%	8		2059,58	4778
		Сметная стоимость:				**27804,33**	**64506**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			тенге				**628489**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**575095**
Материалы -			тенге				**106285**
Всего заработная плата -			тенге				**48659**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**413271**
Накладные расходы -			тенге				**35033**
Сметная прибыль -			тенге				**48809**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**658937**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**35**
Сметная заработная плата -			тенге				**48659**
Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**53394**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		тенге				**1787**
	Всего заработная плата -		тенге				**50654**
		Накладные расходы -	тенге				**36471**
		Сметная прибыль -	тенге				**7189**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		тенге				**97054**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	тенге				**50654**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**755991**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**74**
		Сметная заработная плата -	тенге				**99313**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		тенге				**1772814**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				**326680**
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				**32288**
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				**10726**
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				**1413842**
		- перевозка грузов	тенге				**0**
		- оборудование	тенге				**0**
	Накладные расходы		тенге				**242935**
	ИТОГО:		тенге				**2015749**
	Сметная прибыль		тенге				**161257**
	ИТОГО по смете:		тенге				**2177006**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад Егиндибулак" отдела образования района Байтерек" по адресу:ЗКО,район Байтерек"

Наименование объекта - Генплан

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-1

на Благоустройство

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	33286,052
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3817,011
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,053

Составлена в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**227,5200**		**50,88**	**11576**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,6165	1738,21	4548
		Итого оплата труда:				**19,99**	**4548**
1. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,6165	4424,00	11575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	2,6165	1738,00	4547
		Итого эксплуатация машин:				**50,88**	**11576**
		Накладные расходы	%	72		14,39	3275
		Сметная прибыль	%	8		5,22	1188
		Сметная стоимость:				**70,49**	**16039**
2	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**227,5200**		**43,53**	**9904**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	2,2297	1745,08	3891
		Итого оплата труда:				**17,10**	**3891**
2. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	2,2388	4424,00	9904

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	2,2388	1738,00	3891
		Итого эксплуатация машин:				**43,53**	**9904**
		Накладные расходы	%	72		12,31	2801
		Сметная прибыль	%	8		4,47	1016
		Сметная стоимость:				**60,31**	**13722**
3	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**259,0500**		**241,28**	**62504**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,00774	1,9947	1019,00	2044
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0219	5,6732	2077,14	11784
		Итого оплата труда:				**53,38**	**13828**
3. 3	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,01671	4,3287	12440,00	53849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01671	4,3287	2077,00	8991
3. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00519	1,3445	4916,00	6609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00519	1,3445	2077,00	2793
		Итого эксплуатация машин:				**233,39**	**60459**
3. 5	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,0311	--	--
		Итого материалов:				**--**	**1**
		Накладные расходы	%	72		38,43	9956
		Сметная прибыль	%	8		22,38	5797
		Сметная стоимость:				**302,09**	**78257**
4	**412-101-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**4533,3750**		**40,00**	**181335**
		Сметная прибыль	%	8		3,20	14507
		Сметная стоимость:				**43,20**	**195842**
5	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**486,5700**		**21,42**	**10422**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,00332	1,6057	1019,00	1645
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	1,8003	2056,87	3703
		Итого оплата труда:				**10,99**	**5348**
5. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,0389	3621,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0389	1454,00	57
5. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	1,7565	4916,00	8635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	1,7565	2077,00	3648

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18,04**	**8778**
5. 5	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00004	0,0195	--	--
		Итого материалов:				**--**	**-1**
		Накладные расходы	%	72		7,91	3850
		Сметная прибыль	%	8		2,35	1142
		Сметная стоимость:				**31,68**	**15414**
6	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**486,5700**		**70,30**	**34206**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	6,958	2076,90	14451
		Итого оплата труда:				**29,70**	**14451**
6. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	6,958	4916,00	34205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	6,958	2077,00	14452
		Итого эксплуатация машин:				**70,30**	**34206**
		Накладные расходы	%	72		21,38	10405
		Сметная прибыль	%	8		7,33	3569
		Сметная стоимость:				**99,02**	**48180**
7	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**5074,4300**		**1,55**	**7865**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	2,0298	1524,80	3095
		Итого оплата труда:				**0,61**	**3095**
7. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	1,7761	4424,00	7857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	1,7761	1738,00	3087
		Итого эксплуатация машин:				**1,55**	**7865**
		Накладные расходы	%	72		0,44	2229
		Сметная прибыль	%	8		0,16	808
		Сметная стоимость:				**2,15**	**10901**
				Озеленение			
8	**1147-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**33,0000**		**686,81**	**22665**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	0,674	22,242	1019,00	22665
		Итого оплата труда:				**686,81**	**22665**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		494,50	16319
		Сметная прибыль	%	8		94,51	3119
		Сметная стоимость:				**1275,82**	**42102**
9	**1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**33,0000**		**1486,59**	**49057**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	0,821	27,093	1454,00	39393
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,891	1454,55	1296
		Итого оплата труда:				**1232,99**	**40689**
9. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,891	6482,00	5775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,891	1454,00	1296
		Итого эксплуатация машин:				**175,01**	**5776**
9. 4	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,495	6931,00	3431
9. 5	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,0006	240103,00	135
9. 6	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	3,3	98,00	323
9. 7	261-501-0109 РСНБ РК 2015	Колья	шт.	1	33	--	--
9. 8	261-501-0119 РСНБ РК 2015	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,033	--	--
		Итого материалов:				**117,85**	**3888**
		Накладные расходы	%	72		887,75	29296
		Сметная прибыль	%	8		189,95	6268
		Сметная стоимость:				**2564,29**	**84621**
10	**254-102-0703 РСНБ РК 2015**	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м**	**шт.**	**16,0000**		**1844,00**	**29504**
		Сметная прибыль	%	8		147,52	2360
		Сметная стоимость:				**1991,52**	**31864**
11	**254-102-2203 РСНБ РК 2015**	**Клен ясенелистый Н свыше 2,5 м до 3 м**	**шт.**	**17,0000**		**2300,00**	**39100**
		Сметная прибыль	%	8		184,00	3128
		Сметная стоимость:				**2484,00**	**42228**
12	**1147-0102-0411 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**27,0000**		**4403,10**	**118884**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	4,321	116,667	1019,00	118884
		Итого оплата труда:				**4403,10**	**118884**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		3170,23	85596
		Сметная прибыль	%	8		605,87	16358
		Сметная стоимость:				**8179,20**	**220839**
13	**1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка**	**шт.**	**27,0000**		**7472,33**	**201753**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	3,878	104,706	1454,00	152242
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,293	7,911	1811,28	14329
		Итого оплата труда:				**6169,30**	**166571**
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,168	4,536	5127,00	23256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,168	4,536	2077,00	9421
13. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,125	3,375	6482,00	21877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	3,375	1454,00	4907
		Итого эксплуатация машин:				**1671,59**	**45133**
13. 5	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,405	6931,00	2807
13. 6	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,0008	240103,00	194
13. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,52	14,04	98,00	1376
13. 8	261-501-0109 РСНБ РК 2015	Колья	шт.	2	54	--	--
13. 9	261-501-0119 РСНБ РК 2015	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,027	--	--
		Итого материалов:				**162,13**	**4378**
		Накладные расходы	%	72		4441,90	119931
		Сметная прибыль	%	8		953,14	25735
		Сметная стоимость:				**12867,36**	**347419**
14	**254-101-0503 РСНБ РК 2015**	**Можжевельник Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м**	**шт.**	**27,0000**		**6505,00**	**175635**
		Сметная прибыль	%	8		520,40	14051
		Сметная стоимость:				**7025,40**	**189686**
15	**1147-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**1730,0000**		**41,91**	**72504**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=989)	чел-ч	0,0406	70,238	989,00	69460
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,865	1460,12	1263
		Итого оплата труда:				**40,88**	**70723**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,865	3521,00	3046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,865	1454,00	1258
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**3045**
		Накладные расходы	%	72		29,43	50920
		Сметная прибыль	%	8		5,71	9874
		Сметная стоимость:				**77,05**	**133298**
16	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**1730,0000**		**307,55**	**532062**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1195)	чел-ч	0,0525	90,825	1195,00	108540
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	47,402	1454,01	68923
		Итого оплата труда:				**102,58**	**177463**
16. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	47,402	6482,00	307260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	47,402	1454,00	68923
		Итого эксплуатация машин:				**177,61**	**307265**
16. 4	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,02	34,6	2870,00	99302
16. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	173	98,00	16954
		Итого материалов:				**67,20**	**116257**
		Накладные расходы	%	72		73,86	127774
		Сметная прибыль	%	8		30,51	52787
		Сметная стоимость:				**411,92**	**712622**
17	**1147-0113-0102 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см**	**м2**	**76,2000**		**713,67**	**54382**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=955)	чел-ч	0,7473	56,9443	955,00	54382
		Итого оплата труда:				**713,67**	**54382**
		Накладные расходы	%	72		513,84	39155
		Сметная прибыль	%	8		98,20	7483
		Сметная стоимость:				**1325,71**	**101020**
18	**1147-0113-0201 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	**м2**	**76,2000**		**657,09**	**50070**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1058)	чел-ч	0,467	35,5854	1058,00	37650
		Итого оплата труда:				**494,09**	**37650**
18. 2	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2	15,24	815,00	12421

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**163,00**	**12420**
		Накладные расходы	%	72		355,74	27108
		Сметная прибыль	%	8		81,03	6174
		Сметная стоимость:				**1093,86**	**83352**
19	**1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**м2**	**76,2000**		**2202,31**	**167816**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1175)	чел-ч	1,35	102,8776	1175,00	120881
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	6,256	1453,96	9096
		Итого оплата труда:				**1705,74**	**129977**
19. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0821	6,256	6482,00	40552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	6,256	1454,00	9096
		Итого эксплуатация машин:				**532,17**	**40551**
19. 4	215-204-0504 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00008	0,0061	51175,00	312
19. 5	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,0006	240103,00	146
19. 6	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	0,02	1,524	2418,00	3685
19. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,3	22,86	98,00	2240
19. 8	261-501-0121 РСНБ РК 2015	Цветы	1000 шт.	0,0168	1,2802	--	--
		Итого материалов:				**83,77**	**6384**
		Накладные расходы	%	72		1228,13	93584
		Сметная прибыль	%	8		274,44	20912
		Сметная стоимость:				**3704,88**	**282312**
20	**254-105-0101 РСНБ РК 2015**	**Петуния**	**шт.**	**1219,2000**		**48,00**	**58522**
		Сметная прибыль	%	8		3,84	4682
		Сметная стоимость:				**51,84**	**63204**
						Малые архитектурные формы	
21	**8601-0106-0112 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Навес"**	**комплект**	**2,0000**		**170349,00**	**340698**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	11,93	23,86	1454,00	29346
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	0,24	1416,67	340
		Итого оплата труда:				**14843,00**	**29686**
		Накладные расходы	%	72		12089,00	24178

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14595,00	29190
		Сметная стоимость:				**197033,00**	**394066**
22	**8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**7,0000**		**51058,00**	**357406**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	4,83	33,81	1454,00	43652
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,28	1425,00	399
		Итого оплата труда:				**6293,00**	**44051**
		Накладные расходы	%	72		5471,00	38297
		Сметная прибыль	%	8		4522,00	31654
		Сметная стоимость:				**61051,00**	**427357**
23	**8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"**	**комплект**	**6,0000**		**232434,00**	**1394604**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	5,95	35,7	1454,00	43596
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,3	1580,00	474
		Итого оплата труда:				**7345,00**	**44070**
		Накладные расходы	%	72		6010,00	36060
		Сметная прибыль	%	8		19076,00	114456
		Сметная стоимость:				**257520,00**	**1545120**
24	**8601-0303-0203 УСН РК 8.02-03-2020 00**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)**	**шт.**	**7,0000**		**28823,00**	**201761**
		Итого материалов:				**28823,00**	**201761**
		Сметная прибыль	%	8		2306,00	16142
		Сметная стоимость:				**31129,00**	**217903**
25	**8601-0302-0406 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская с деревянным сидением**	**шт.**	**4,0000**		**22197,00**	**88788**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	1,77	7,08	1454,00	8808
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,12	1533,33	184
		Итого оплата труда:				**2248,00**	**8992**
		Накладные расходы	%	72		2352,00	9408
		Сметная прибыль	%	8		1964,00	7856
		Сметная стоимость:				**26513,00**	**106052**
26	**8601-0301-0102 УСН РК 8.02-03-2020 00**	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)**	**шт.**	**2,0000**		**80893,00**	**161786**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**80893,00**	**161786**
		Сметная прибыль	%	8		6471,00	12942
		Сметная стоимость:				**87364,00**	**174728**
27	**8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические**	**комплект**	**6,0000**		**136837,00**	**821022**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	7,88	47,28	1454,00	56484
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,3	1440,00	432
		Итого оплата труда:				**9486,00**	**56916**
		Накладные расходы	%	72		8453,00	50718
		Сметная прибыль	%	8		11623,00	69738
		Сметная стоимость:				**156913,00**	**941478**
28	**8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"**	**комплект**	**4,0000**		**112860,00**	**451440**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	6,69	26,76	1454,00	31832
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16	1625,00	260
		Итого оплата труда:				**8023,00**	**32092**
		Накладные расходы	%	72		6740,00	26960
		Сметная прибыль	%	8		9568,00	38272
		Сметная стоимость:				**129168,00**	**516672**
29	**8601-0103-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"**	**шт.**	**2,0000**		**99323,00**	**198646**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1454)	чел-ч	5,51	11,02	1454,00	13536
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	1625,00	130
		Итого оплата труда:				**6833,00**	**13666**
		Накладные расходы	%	72		6004,00	12008
		Сметная прибыль	%	8		8426,00	16852
		Сметная стоимость:				**113753,00**	**227506**
30	**8601-0104-0202 УСН РК 8.02-03-2020 00**	**Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Ванька-встанька"**	**шт.**	**6,0000**		**123136,00**	**738816**
		Итого материалов:				**123136,00**	**738816**
		Сметная прибыль	%	8		9851,00	59106
		Сметная стоимость:				**132987,00**	**797922**
РАЗДЕЛ 1.Проезды,тротуары и площадки							
		Покрытия дороги и парковки					

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**193,0400**		**69,37**	**13391**
31. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	2,7026	2045,10	5527
		Итого оплата труда:				**28,63**	**5527**
31. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,2413	782,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,2413	4610,00	1112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,2413	1738,00	419
31. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	2,4593	4916,00	12090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	2,4593	2077,00	5108
		Итого эксплуатация машин:				**69,37**	**13391**
		Накладные расходы	%	72		20,61	3979
		Сметная прибыль	%	8		7,20	1390
		Сметная стоимость:				**97,18**	**18760**
32	**1101-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**193,0400**		**5,45**	**1052**
32. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00101	0,193	1761,29	340
		Итого оплата труда:				**1,76**	**340**
32. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	0,195	782,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	0,195	4610,00	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	0,195	1738,00	339
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**1052**
		Накладные расходы	%	72		1,27	245
		Сметная прибыль	%	8		0,54	104
		Сметная стоимость:				**7,25**	**1400**
33	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**48,2600**		**3197,56**	**154314**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1077)	чел-ч	0,144	6,9494	1077,00	7485
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	6,5489	1850,24	12117
		Итого оплата труда:				**406,16**	**19602**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 3	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,4168	9229,00	31534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,4168	2077,00	7097
33. 4	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,748	10362,00	7751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,748	2077,00	1554
33. 5	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,0704	5040,00	10435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	2,0704	1454,00	3010
33. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,3137	6482,00	2033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,3137	1454,00	456
		Итого эксплуатация машин:				**1072,37**	**51753**
33. 7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	53,086	1791,00	95077
		Итого материалов:				**1970,10**	**95076**
		Накладные расходы	%	72		292,44	14113
		Сметная прибыль	%	8		279,20	13474
		Сметная стоимость:				**3769,19**	**181901**
34	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**482,6000**		**1821,02**	**878824**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	0,033	15,9258	1117,00	17789
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04038	19,497	1942,09	37865
		Итого оплата труда:				**115,32**	**55654**
34. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	5,1156	5142,00	26304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	5,1156	1738,00	8891
34. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	11,5341	6840,00	78894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	11,5341	2077,00	23956
34. 5	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,2751	7496,00	2062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,2751	1738,00	478
34. 6	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,1341	4916,00	5575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,1341	2077,00	2356
34. 7	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,1737	10362,00	1800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,1737	2077,00	361

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,2548	6482,00	8133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,2548	1454,00	1824
		Итого эксплуатация машин:				**254,39**	**122769**
34. 9	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,015	7,239	8549,00	61886
34.10	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	91,2114	7400,00	674964
34.11	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,03	14,478	98,00	1419
		Итого материалов:				**1529,77**	**738266**
		Накладные расходы	%	72		83,03	40070
		Сметная прибыль	%	8		152,32	73512
		Сметная стоимость:				**2056,37**	**992406**
35	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**482,6000**		**-516,35**	**-249191**
35. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	4,0538	-1903,63	-7717
		Итого оплата труда:				**-15,99**	**-7717**
35. 2	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	2,0752	-5142,00	-10671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	2,0752	-1738,00	-3607
35. 3	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	1,9787	-6840,00	-13534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	1,9787	-2077,00	-4110
		Итого эксплуатация машин:				**-50,15**	**-24203**
35. 4	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	30,4038	-7400,00	-224988
		Итого материалов:				**-466,20**	**-224988**
		Накладные расходы	%	72		-11,51	-5556
		Сметная прибыль	%	8		-42,23	-20380
		Сметная стоимость:				**-570,09**	**-275127**
36	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2413**		**114744,25**	**27688**
36. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,14	1736,28	243
		Итого оплата труда:				**1008,04**	**243**
36. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,07	7097,00	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,14	1738,00	243

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2058,13**	**496**
36. 3	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,2485	109404,00	27191
		Итого материалов:				**112686,12**	**27192**
		Накладные расходы	%	72		725,79	175
		Сметная прибыль	%	8		9237,60	2229
		Сметная стоимость:				**124707,64**	**30092**
37	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**482,6000**		**2425,43**	**1170513**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1360)	чел-ч	0,018	8,6868	1360,00	11814
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01364	6,5634	1943,36	12755
		Итого оплата труда:				**50,91**	**24569**
37. 3	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	0,0483	1354,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	0,0145	120,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0019	0,9169	14124,00	12951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,9169	1738,00	1594
37. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	2,7508	14464,00	39788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	2,7508	2077,00	5713
37. 7	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0019	0,9169	8062,00	7392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,9169	2077,00	1904
37. 8	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	0,5791	2906,00	1683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,5791	1454,00	842
37. 9	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0008	0,3861	6482,00	2503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,3861	1454,00	561
37.10	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,00004	0,0193	3561,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0193	1738,00	34
37.11	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	1,0135	30155,00	30561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,0135	2077,00	2105

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**196,88**	**95014**
37.12	212-501-0104 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0959	46,2813	22982,00	1063638
37.13	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,4826	98,00	47
37.14	261-107-0110 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,0052	--	--
		Итого материалов:				**2204,07**	**1063685**
		Накладные расходы	%	72		36,66	17690
		Сметная прибыль	%	8		196,97	95056
		Сметная стоимость:				**2659,05**	**1283259**
38	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**482,6000**		**1066,44**	**514664**
38. 1	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,3282	120,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**39**
38. 2	212-501-0104 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0464	22,3926	22982,00	514628
38. 3	261-107-0110 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,0027	--	--
		Итого материалов:				**1066,36**	**514625**
		Сметная прибыль	%	8		85,32	41173
		Сметная стоимость:				**1151,76**	**555837**
39	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**482,6000**		**2607,00**	**1258138**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1360)	чел-ч	0,018	8,6868	1360,00	11814
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01364	6,5634	1895,52	12441
		Итого оплата труда:				**50,26**	**24255**
39. 3	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	0,0483	1354,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	0,0145	120,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	1,8339	14124,00	25902

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	1,8339	1738,00	3187
39. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	2,7508	14464,00	39788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	2,7508	2077,00	5713
39. 7	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	0,5791	2906,00	1683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,5791	1454,00	842
39. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0008	0,3861	6482,00	2503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,3861	1454,00	561
39. 9	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,00004	0,0193	3561,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0193	1738,00	34
39.10	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	1,0135	30155,00	30561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,0135	2077,00	2105
		Итого эксплуатация машин:				**208,40**	**100573**
39.11	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	47,1018	24324,00	1145703
39.12	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,4826	98,00	47
39.13	261-107-0110 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000011	0,0052	--	--
		Итого материалов:				**2374,12**	**1145751**
		Накладные расходы	%	72		36,19	17464
		Сметная прибыль	%	8		211,45	102048
		Сметная стоимость:				**2854,64**	**1377650**
40	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**757,0000**		**2662,76**	**2015709**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1195)	чел-ч	0,698	528,386	1195,00	631421
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	4,9205	2038,41	10030
		Итого оплата труда:				**847,36**	**641451**
40. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	4,6177	5127,00	23675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	4,6177	2077,00	9591
40. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,3028	3090,00	936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,3028	1454,00	440
		Итого эксплуатация машин:				**32,51**	**24610**

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 5	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	44,663	29243,00	1306080
40. 6	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	0,4542	14706,00	6679
40. 7	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	1,2869	34153,00	43951
40. 8	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	7,57	392,00	2967
40. 9	261-101-0341 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	757	--	--
		Итого материалов:				**1796,14**	**1359678**
		Накладные расходы	%	72		610,10	461845
		Сметная прибыль	%	8		261,83	198204
		Сметная стоимость:				**3534,69**	**2675758**
41	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**34,0650**		**59773,00**	**2036167**
		Сметная прибыль	%	8		4781,84	162893
		Сметная стоимость:				**64554,84**	**2199060**
		Покрытия из брусчатки					
42	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**425,9200**		**69,37**	**29546**
42. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	5,9629	2044,98	12194
		Итого оплата труда:				**28,63**	**12194**
42. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,5324	782,00	416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,5324	4610,00	2454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,5324	1738,00	925
42. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	5,4262	4916,00	26675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	5,4262	2077,00	11270
		Итого эксплуатация машин:				**69,37**	**29546**
		Накладные расходы	%	72		20,61	8780
		Сметная прибыль	%	8		7,20	3066
		Сметная стоимость:				**97,18**	**41392**
43	**1101-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**425,9200**		**5,45**	**2321**
43. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00101	0,4259	1760,89	750

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1,76**	**750**
43. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	0,4302	782,00	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	0,4302	4610,00	1983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	0,4302	1738,00	748
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**2322**
		Накладные расходы	%	72		1,27	540
		Сметная прибыль	%	8		0,54	229
		Сметная стоимость:				**7,25**	**3090**
44	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1064,8000**		**1821,02**	**1939022**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	0,033	35,1384	1117,00	39249
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04038	43,0179	1942,07	83544
		Итого оплата труда:				**115,32**	**122793**
44. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	11,2869	5142,00	58037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	11,2869	1738,00	19617
44. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	25,4487	6840,00	174069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	25,4487	2077,00	52857
44. 5	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,6069	7496,00	4550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,6069	1738,00	1055
44. 6	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	2,5023	4916,00	12301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	2,5023	2077,00	5197
44. 7	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,3833	10362,00	3972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,3833	2077,00	796
44. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	2,7685	6482,00	17945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	2,7685	1454,00	4025
		Итого эксплуатация машин:				**254,39**	**270874**
44. 9	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,015	15,972	8549,00	136545
44.10	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	201,2472	7400,00	1489229

1	2	3	4	5	6	7	8
44.11	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,03	31,944	98,00	3131
		Итого материалов:				**1529,77**	**1628899**
		Накладные расходы	%	72		83,03	88411
		Сметная прибыль	%	8		152,32	162195
		Сметная стоимость:				**2056,37**	**2189627**
45	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**1064,8000**		**-516,35**	**-549809**
45. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	8,9443	-1903,55	-17026
		Итого оплата труда:				**-15,99**	**-17026**
45. 2	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	4,5786	-5142,00	-23543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	4,5786	-1738,00	-7958
45. 3	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	4,3657	-6840,00	-29861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	4,3657	-2077,00	-9068
		Итого эксплуатация машин:				**-50,15**	**-53400**
45. 4	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	67,0824	-7400,00	-496410
		Итого материалов:				**-466,20**	**-496409**
		Накладные расходы	%	72		-11,51	-12259
		Сметная прибыль	%	8		-42,23	-44965
		Сметная стоимость:				**-570,09**	**-607033**
46	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**53,2400**		**3202,46**	**170499**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1077)	чел-ч	0,144	7,6666	1077,00	8257
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	7,2247	1850,19	13367
		Итого оплата труда:				**406,16**	**21624**
46. 3	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,7694	9229,00	34788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,7694	2077,00	7829
46. 4	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,8252	10362,00	8551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,8252	2077,00	1714
46. 5	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,284	5040,00	11511

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	2,284	1454,00	3321
46. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,3461	6482,00	2243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,3461	1454,00	503
		Итого эксплуатация машин:				**1072,37**	**57093**
46. 7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	58,564	1791,00	104888
46. 8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	2,662	98,00	261
		Итого материалов:				**1975,00**	**105149**
		Накладные расходы	%	72		292,44	15569
		Сметная прибыль	%	8		279,59	14885
		Сметная стоимость:				**3774,49**	**200954**
47	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 РС295530)**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**1064,8000**		**467,05**	**497315**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	0,381	405,6888	1117,00	453158
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	10,435	1714,32	17889
		Итого оплата труда:				**442,38**	**471047**
47. 3	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	54,6242	34,00	1857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,1065	5040,00	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1065	1454,00	155
47. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	4,3657	5127,00	22383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	4,3657	2077,00	9068
47. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	5,9629	3090,00	18425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	5,9629	1454,00	8670
		Итого эксплуатация машин:				**40,57**	**43199**
47. 7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0005	0,5324	1791,00	954
47. 8	261-101-0344 РСНБ РК 2015	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	1064,8	--	--
		Итого материалов:				**0,90**	**958**
		Накладные расходы	%	72		318,51	339153
		Сметная прибыль	%	8		62,85	66917
		Сметная стоимость:				**848,41**	**903386**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**211-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**895,4968**		**1791,00**	**1603835**
		Сметная прибыль	%	8		143,28	128307
		Сметная стоимость:				**1934,28**	**1732142**
49	**216-101-0401 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент сульфатостойкий бездобавочный ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д0**	**т**	**169,3032**		**31458,00**	**5325940**
		Сметная прибыль	%	8		2516,64	426075
		Сметная стоимость:				**33974,64**	**5752015**
50	**255-102-0310 РСНБ РК 2015**	**Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм (лазурно-синяя, черная, зеленая, красная, бежево-коричневая, светло-серая) ГОСТ 17608- 2017**	**м2**	**1064,8000**		**--**	**--**
51	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**128,0000**		**2421,21**	**309915**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1195)	чел-ч	0,698	89,344	1195,00	106766
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,832	2038,46	1696
		Итого оплата труда:				**847,36**	**108462**
51. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,7808	5127,00	4003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,7808	2077,00	1622
51. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0512	3090,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0512	1454,00	74
		Итого эксплуатация машин:				**32,51**	**4161**
51. 5	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	6,4947	29243,00	189925
51. 6	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	0,0768	14706,00	1129
51. 7	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	0,2176	34153,00	7432
51. 8	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	1,28	392,00	502
51. 9	261-101-0341 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	128	--	--
		Итого материалов:				**1554,59**	**198988**
		Накладные расходы	%	72		610,10	78093
		Сметная прибыль	%	8		242,50	31041

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3273,81**	**419048**
52	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,0480**		**59773,00**	**122415**
		Сметная прибыль	%	8		4781,84	9793
		Сметная стоимость:				**64554,84**	**132208**
				ОГРАЖДЕНИЕ			
53	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов . Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,5680**		**2853,20**	**50125**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1019)	чел-ч	2,8	49,1904	1019,00	50125
		Итого оплата труда:				**2853,20**	**50125**
		Накладные расходы	%	72		2054,30	36090
		Сметная прибыль	%	8		392,60	6897
		Сметная стоимость:				**5300,10**	**93112**
54	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,3920**		**11375,69**	**49962**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1117)	чел-ч	0,85	3,7332	1117,00	4170
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,3717	1495,99	3548
		Итого оплата труда:				**1757,33**	**7718**
54. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,0203	2906,00	5871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,0203	1454,00	2938
54. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,0406	17,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,3514	5283,00	1856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,3514	1738,00	611
		Итого эксплуатация машин:				**1775,04**	**7796**
54. 6	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	5,0508	7510,00	37932
54. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,6588	98,00	65
		Итого материалов:				**8651,20**	**37996**
		Накладные расходы	%	72		1265,28	5557
		Сметная прибыль	%	8		1011,28	4442
		Сметная стоимость:				**13652,25**	**59961**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**4,3920**		**46542,01**	**204413**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1313)	чел-ч	11	48,312	1313,00	63434
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,223	5,3705	1643,97	8829
		Итого оплата труда:				**16453,23**	**72263**
55. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	2,3611	702,00	1658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	3201-0208-0201 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	1,0914	4367,00	4766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,37275	1,6371	2077,33	3401
55. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	3,7332	3090,00	11536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	3,7332	1454,00	5428
		Итого эксплуатация машин:				**4089,09**	**17959**
55. 6	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,4743	178205,00	84529
55. 7	217-501-0107 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0,0197	0,0865	322578,00	27910
55. 8	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,4743	21265,00	10087
55. 9	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,0087	57042,00	494
		Итого материалов:				**28009,92**	**123020**
		Накладные расходы	%	72		11846,33	52029
		Сметная прибыль	%	8		4671,07	20515
		Сметная стоимость:				**63059,40**	**276957**
56	**1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**27,8160**		**38004,17**	**1057124**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1408)	чел-ч	7,46	207,5074	1408,00	292170
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47	13,0735	1454,01	19009
		Итого оплата труда:				**11187,06**	**311179**
56. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	11,6827	6226,00	72737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	11,6827	1454,00	16987
56. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	1,3908	3090,00	4298

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	1,3908	1454,00	2022
		Итого эксплуатация машин:				**2769,42**	**77034**
56. 5	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,22	6,1195	16207,00	99179
56. 6	213-102-0202 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,404	11,2377	45051,00	506268
56. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	1,3908	98,00	136
56. 8	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01	0,2782	296003,00	82336
		Итого материалов:				**24731,07**	**687920**
		Накладные расходы	%	72		8054,68	224049
		Сметная прибыль	%	8		3684,71	102494
		Сметная стоимость:				**49743,56**	**1383667**
57	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,4640**		**900,08**	**1318**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1432)	чел-ч	0,212	0,3104	1432,00	444
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0029	1366,12	4
		Итого оплата труда:				**306,49**	**448**
57. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0285	702,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0029	3090,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0029	1454,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**19,87**	**29**
57. 5	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0002	178205,00	42
57. 6	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0004	53822,00	19
57. 7	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,5136	223,00	784
		Итого материалов:				**576,63**	**845**
		Накладные расходы	%	72		220,67	323
		Сметная прибыль	%	8		89,66	131
		Сметная стоимость:				**1210,41**	**1772**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонирование стоек**	**м3**	**2,9280**		**34229,24**	**100223**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1217)	чел-ч	4,9	14,3472	1217,00	17461
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,5768	1477,07	852
		Итого оплата труда:				**6254,35**	**18313**
58. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,8538	44,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,5156	6226,00	3210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,5156	1454,00	750
58. 5	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0079	5040,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0079	1454,00	11
58. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,0217	5127,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,0217	2077,00	45
58. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,0316	3090,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,0316	1454,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**1194,15**	**3496**
58. 8	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,9866	24942,00	74491
58. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	2,2311	70,00	156
58.10	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,007	0,0205	60737,00	1245
58.11	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00082	0,0024	21028,00	50
58.12	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,2196	6931,00	1522
58.13	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,0124	98,00	1
58.14	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,9061	764,00	1456
58.15	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3	0,8784	392,00	344
		Итого материалов:				**27071,79**	**79266**
		Накладные расходы	%	72		4503,13	13185

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3098,59	9073
		Сметная стоимость:				**41830,96**	**122481**
59	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж металлоконструкций**	**т конструкций**	**7,3700**		**95989,10**	**707436**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1265)	чел-ч	56,5	416,4027	1265,00	526749
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	26,5908	1752,48	46600
		Итого оплата труда:				**77795,40**	**573349**
59. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,737	342,00	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	23,6576	6171,00	145991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	23,6576	1738,00	41117
59. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,6486	9256,00	6003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,6486	2482,00	1610
59. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,8844	5127,00	4534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,8844	2077,00	1837
59. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,4003	3090,00	4327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,4003	1454,00	2036
59. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	10,7601	28,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21900,86**	**161409**
59. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,2211	70,00	15
59.10	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,1378	5245,00	723
59.11	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,0015	474502,00	699
59.12	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,0076	70372,00	534
59.13	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,0032	647579,00	2100
59.14	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	8,844	295,00	2609

1	2	3	4	5	6	7	8
59.15	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	2,6532	153,00	406
59.16	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0007	1863700,00	1374
59.17	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,0032	211214,00	685
59.18	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0023	439993,00	1005
59.19	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0044	651547,00	2881
59.20	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,0143	434848,00	6217
59.21	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,0737	392,00	29
		Итого материалов:				**2615,74**	**19278**
		Накладные расходы	%	72		56012,69	412811
		Сметная прибыль	%	8		12160,14	89620
		Сметная стоимость:				**164161,93**	**1209867**
60	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**4,8278**		**264048,00**	**1274780**
		Сметная прибыль	%	8		21123,84	101982
		Сметная стоимость:				**285171,84**	**1376762**
61	**241-102-0120 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**934,9000**		**455,00**	**425380**
		Сметная прибыль	%	8		36,40	34030
		Сметная стоимость:				**491,40**	**459410**
62	**1134-0101-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Металлоконструкции. Окраска в два слоя эмалью**	**т металлоконструкций**	**7,3700**		**34193,00**	**252001**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1336)	чел-ч	20,66	152,2634	1336,00	203424
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	1,9162	1453,93	2786
		Итого оплата труда:				**27979,80**	**206210**
62. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	5,13	37,8079	28,00	1059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5,13	37,8079	32,00	1210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	1,9162	3090,00	5921

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	1,9162	1454,00	2786
62. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	5,13	37,8079	166,00	6276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1962,78**	**14465**
62. 7	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,61	4,4957	90,00	405
62. 8	236-203-0107 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,006	0,0442	762260,00	33707
		Итого материалов:				**4628,46**	**34112**
		Накладные расходы	%	72		20145,46	148471
		Сметная прибыль	%	8		4347,08	32038
		Сметная стоимость:				**58685,53**	**432510**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**21395030**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**20262214**
Материалы -			тенге				**7120025**
Всего заработная плата -			тенге				**2150024**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**6600720**
Местные материалы -			тенге				**3762417**
Накладные расходы -			тенге				**1548016**
Сметная прибыль -			тенге				**1744818**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**23555048**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1707**
Сметная заработная плата -			тенге				**2150024**
Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**707436**
Материалы -			тенге				**19278**
Всего заработная плата -			тенге				**573349**
Накладные расходы -			тенге				**412811**
Сметная прибыль -			тенге				**89620**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			тенге				**1209867**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**443**
Сметная заработная плата -			тенге				**573349**
Стоимость сантехнических работ -			тенге				**425380**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**425380**
Сметная прибыль -			тенге				**34030**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			тенге				**459410**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**25224325**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2150**
Сметная заработная плата -			тенге				**2723373**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		тенге				**28039763**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				**3400770**
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				**1564091**
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				**416241**
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				**22893565**
		- перевозка грузов	тенге				**181335**
		- оборудование	тенге				**0**
	Накладные расходы		тенге				**2780655**
	ИТОГО:		тенге				**30820418**
	Сметная прибыль		тенге				**2465634**
	ИТОГО по смете:		тенге				**33286052**