SANA 2015 Версия 1[illegible] 4 [illegible]

Цены региона: Павлодарская обл.

Приложение 3.1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница"управления здравохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район с. Коктюбе ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА 12 БИН 010140002289

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Respect Stroy Project LTD» г.Павлодар, п.з.Восточная, 158 БИН 071040022144

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт в фельдшерского -акушерского пункта в с. Майское Майского района .

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт в фельдшерского -акушерского пункта в с. Майское Майского района .

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 85 от 28.04. 2022г.

Акт № 1
приемки выполненных работ от 29.07.2022 года

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы.										
			1.1 Полы.										
1	1	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	129	99,1	2,63	12784	339	–	9083	23616	Казахстан

					96,47	1,32	12445	170	–	1749		
2	2 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	52,97	736,21	29,13	38997	1543	–	27523	71842	Казахстан
					707,08	14,57	37454	772	–	5322		
3	3 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	129	64,96	–	8380	–	–	6034	15567	Казахстан
					64,96	–	8380	–	–	1153		
4	4 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	118,13	31,93	–	3772	–	–	2716	7007	Казахстан
					31,93	–	3772	–	–	519		
5	5 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,39368	516		2267		–		2448	Казахстан
6	6 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,39368	173		760		–		821	Казахстан
		1.2 Оконные и дверные проемы.							–	61		
7	7 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	24,84	1664,94	156,56	41357	3889	–	28378	75314	Казахстан
					1508,37	78,34	37468	1946	–	5579		
8	8 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов . Разборка НР = 72 %	м2	5,15	987,77	156,5	5087	806	–	3372	9136	Казахстан
					831,26	78,25	4281	403	–	677		
9	9 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,5	516		258		–		279	Казахстан
10	10 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,5	173		87		–		94	Казахстан
		1.3 Кровля.							–	7		

11	11 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	205,1	88,92	0,07	18237	14	–	13121	33867	Казахстан
					88,85	–	18223	–	–	2509		
12	12 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	205,1	152,12	18,71	31200	3838	–	20523	55861	Казахстан
					133,41	5,57	27362	1142	–	4138		
13	13 1204-0101-0301	Потолки. Разборка подшивки досок НР = 72 %	м2 подшивки	21,58	245,41	16,17	5296	349	–	3688	9703	Казахстан
					229,24	8,11	4947	175	–	719		
14	14 1110-0102-0204	Стены. Демонтаж фронтонов НР = 72 % ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	16,58	572,38	21,83	9490	362	–	6694	17479	Казахстан
					550,54	10,19	9128	169	–	1295		
15	15 1208-0101-0206	Кровли деревянного свеса . Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	24,42	174,57	13,96	4263	341	–	2940	7779	Казахстан
					160,61	6,59	3922	161	–	576		
16	16 1110-0109-0104	Козырьки. Демонтаж НР = 72 % ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м2 горизонтальной проекции	6,5	4400,62	41,54	28604	270	–	20491	53023	Казахстан
					4359,08	19,38	28334	126	–	3928		
17	17 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,99703	516	–	3094	–	–	–	3342	Казахстан
						–		–	–	–		
18	18 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5,99703	173		1037		–		1120	Казахстан

		1.4 Стены, перегородки и потолки.								–	83	
19	19 1203-0101-0107	Стены деревянные перегородки. Разборка НР = 72 %	м2 стен	10,94	1842,05	357,59	20152	3912	–	12711	35492	Казахстан
					1484,46	129,25	16240	1414	–	2629		
20	20 1203-0101-0106	Стены деревянные панели . Разборка НР = 72 %	м2 стен	1,8	1564,44	302,78	2816	545	–	1777	4960	Казахстан
					1261,67	109,44	2271	197	–	367		
21	21 1146-0201-0801	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей НР = 72 %	м2	308	250,04	–	77011	–	–	55448	143056	Казахстан
					250,04	–	77011	–	–	10597		
22	22 1146-0201-0801	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей откосы НР = 72 %	м2	21,74	250,05	–	5436	–	–	3914	10098	Казахстан
					250,05	–	5436	–	–	748		
23	23 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	5,4	694,81	52,78	3752	285	–	2587	6846	Казахстан
					642,04	23,33	3467	126	–	507		
24	24 1212-0104-0502	Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой . НР = 72 %	м2	138,32	188,88	–	26126	–	–	18811	48532	Казахстан
					188,88	–	26126	–	–	3595		
25	25 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,08878	516		1594		–		1722	Казахстан
26	26 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,08878	173		534		–		577	Казахстан
									–	43		
		1.6 Печь.										

27	27 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Демонтаж НР = 72 % ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м3 кладки	2,41	6264,73	1690,46	15098	4074	–	8542	25531	Казахстан
					4574,27	348,55	11024	840	–	1891		
28	28 1215-0101-0103	Труба печная диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	5,5	801,27	6,91	4407	38	332	2917	7910	Казахстан
					734	2,55	4037	14	–	586		
29	29 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,99066	516		2575		–	–	2781	Казахстан
					–		–		–	206		
30	30 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,99066	173		863		–	–	932	Казахстан
		1.7 Благоустройство.			–		–		–	69		
31	31 1218-0101-2602	Заборы деревянные штакетные. Разборка НР = 72 %	м2 забора	76,3	495,71	–	37823	–	–	27233	70260	Казахстан
					495,71	–	37823	–	–	5204		
32	32 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,35861	516		185		–	–	200	Казахстан
					–		–		–			
33	33 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,35861	173		62		–	–	67	Казахстан
					–		–		–	5		
		Раздел 2 Оконные и дверные блоки										
34	36 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	13,0973	2730,41	163,93	35761	2147	18291	11738	51299	Казахстан

						1169,94	74,82	15323	980	–	3800	
35	38 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	16	1118,31	4,69	17893	75	14387	2496	22020 Казахстан	
					214,44	2,19	3431	35	–	1631		
36	39 2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	16	1377		22032		22032	–	23795 Казахстан	
										1763		
37	40 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	3,36	2422,92	48,51	8141	163	1362	4810	13987 Казахстан	
					1969,05	19,05	6616	64	–	1036		
38	41 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,89	2668,25	45,5	5043	86	957	2905	8584 Казахстан	
					2116,4	18,52	4000	35	–	636		
39	42 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,36	47539		159731		159731	–	172509 Казахстан	
					–		–		–	12778		
40	43 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52097		98463		98463	–	106340 Казахстан	
					–		–		–	7877		
		Раздел 3 Отделочные работы.										
41	52 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,7895	1095,66	67,16	29351	1799	8189	14982	47879 Казахстан	
					722,78	53,84	19363	1442	–	3546		

42	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	206,3	376,5	1,5	77672	309	35694	30107	116401	Казахстан
					201,98	0,71	41669	146	–	8622		
43	54 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	88,5	4164,86	22,51	368591	1991	214323	110714	517649	Казахстан
					1720,64	16,86	152277	1492	–	38344		
44	56 1115-0403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	138,3	415,5	1,5	57464	207	26995	21859	85669	Казахстан
					218,81	0,71	30262	98	–	6346		
45	57 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,4	2973,13	41,67	39840	558	11674	20079	64713	Казахстан
					2060,3	20,84	27608	279	–	4794		
46	58 1115-0203-0601	Откосы . Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,4	997,79	18,4	13370	247	1713	8269	23370	Казахстан
					851,58	5,66	11410	75	–	1731		
47	59 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,4	481,83	2,76	6458	38	3040	2446	9616	Казахстан

					252,25	1,29	3380	17	–	712	
		Раздел 4 Полы.									
48	62 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	62,9	229,48	30,11	14434	1894	8351	3498	19367 Казахстан
					66,6	10,64	4189	669	–	1435	
49	63 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	5,032	22362,88	7,15	112530	36	95384	12319	134837 Казахстан
					3400,24	–	17110	–	–	9988	
50	64 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	62,9	4163,56	122,16	261888	7684	193626	46076	332601 Казахстан
					963,08	54,32	60578	3417	–	24637	
51	65 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	64,22	295,83	0,78	18998	50	11829	5142	26071 Казахстан
					110,85	0,36	7119	23	–	1931	
		4.2 тип 2									
52	66 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	55,11	229,49	30,12	12647	1660	7317	3065	16969 Казахстан
					66,59	10,65	3670	587	–	1257	
53	67 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	4,4088	22363,23	7,26	98595	32	83572	10794	118140 Казахстан
					3400,24	–	14991	–	–	8751	
54	69 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	24,41	295,82	0,78	7221	19	4496	1955	9910 Казахстан
					110,86	0,37	2706	9	–	734	

		4.3 тип 3									
55	70 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	10,98	229,51	30,15	2520	331	1458	611	3381 Казахстан
					66,58	10,66	731	117	–	250	
56	71 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,6588	22363,39	7,59	14733	5	12488	1613	17654 Казахстан
					3400,12	–	2240	–	–	1308	
57	72 1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	10,98	3065,48	76,5	33659	840	13075	14632	52154 Казахстан
					1798,18	52,64	19744	578	–	3863	
58	74 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	7,5	295,73	0,8	2218	6	1381	600	3043 Казахстан
					110,8	0,4	831	3	–	225	
		4.4 тип 4									
59	75 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,0932	22360,52	10,73	2084	1	1766	228	2497 Казахстан
					3401,29	–	317	–	–	185	
60	77 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	11,24	546,09	1,51	6138	17	2962	2280	9091 Казахстан
					281,05	0,71	3159	8	–	673	

Раздел 8 Кровля.

61	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	205,1	7144,72	96,56	1465382	19804	1083634	264306	1868063	Казахстан
					1764,72	25,1	361944	5148	–	138375		
62	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,6	1441		25362		25362	–	27391	Казахстан
					–		–		–	2029		
63	84 2110-0102-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7	926		6482		6482	–	7001	Казахстан
					–		–		–	519		
64	85 2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7	926		6482		6482	–	7001	Казахстан
					–		–		–	519		
65	86 2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	351		702		702	–	758	Казахстан
					–		–		–	56		
66	88 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29,2	1006		29375		29375	–	31725	Казахстан
					–		–		–	2350		
67	89 2110-0102-0303	Заглушка торцевой планки круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6	1624		9744		9744	–	10524	Казахстан

					–		–		–	780	
68	90 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2,2	2813,64	13,64	6190	30	3996	1563	8373 Казахстан
					983,64	3,18	2164	7	–	620	
69	93 2110-0404-0201	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	205,1	137		28099		28099	–	30347 Казахстан
					–		–		–	2248	
70	95 1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство НР = 72 %	м2	8,28	700,48	17,03	5800	141	3531	1581	7971 Казахстан
					257	8,21	2128	68	–	590	
71	96 1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство НР = 72 %	м2	17,82	330,42	3,7	5888	66	3173	1930	8443 Казахстан
					148,65	1,74	2649	31	–	625	
72	97 1208-0101-1401	Обрешетка контр обрешетка сплошная из досок. Устройство НР = 72 %	м2	0,325	704,62	18,46	229	6	139	62	314 Казахстан
					258,46	6,15	84	2	–	23	
73	98 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,252	82063,49	1361,11	20680	343	14985	3948	26598 Казахстан
					21238,1	523,81	5352	132	–	1970	

74	99	1110-0102-0204										
		Стены. Устройство фронтонов НР = 72 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	16,58	3275,09	27,26	54301	452	42439	8367	67681	Казахстан
					688,18	12,73	11410	211	–	5013		
75	100	1110-0115-0201										
		Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	26,425	304,45	2,54	8045	67	7172	601	9338	Казахстан
					30,5	1,1	806	29	–	692		
76	101	1110-0115-0101										
		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,252	8753,97	55,56	2206	14	1989	150	2544	Казахстан
					805,56	23,81	203	6	–	188		
		Раздел 10 Отмостка.										
77	124	1101-0107-1802										
		Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	45,58	130,54	–	5950	–	–	4284	11053	Казахстан
					130,54	–	5950	–	–	819		
78	125	1108-0101-0202										
		Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	4,56	5441,23	1654,82	24812	7546	13665	4800	31981	Казахстан
					789,69	672,37	3601	3066	–	2369		
79	126	1106-0101-0119										
		Отмостка ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	6,84	23521,78	1303,51	160889	8916	132067	15690	190705	Казахстан
					2910,23	275,58	19906	1885	–	14126		

Раздел 11 Крыльцо.

80	127	1201-0101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР = 72 %	яма	2	2246,5	–	4493	–	–	3235	8346 Казахстан
						2246,5	–	4493	–	–	618	
81	128	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,038	82684,21	20947,37	3142	796	87	1770	5305 Казахстан
						59447,37	5263,16	2259	200	–	393	
82	129	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,038	258237		9813		9813	–	10598 Казахстан
						–		–		–	785	
83	130	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,004	645250	1250	2581	5	1695	636	3474 Казахстан
						220250	500	881	2	–	257	
84	131	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	3,9	7144,87	96,41	27865	376	20607	5026	35522 Казахстан
						1764,62	25,13	6882	98	–	2631	
85	132	2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,67	1006		2686		2686	–	2901 Казахстан
						–		–		–	215	
86	133	2110-0102-0107	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,67	910		2430		2430	–	2624 Казахстан

						–		–		–		
87	134	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	33		528		528	–	570 Казахстан
						–		–		–		
88	135	1141-0204-0402	Пояса распределительные. Окраска эмалью ПФ-115 в два слоя НР = 72 %	т	5,9	2417,97	124,41	14266	734	10806	2146	17725 Казахстан
						462,03	43,05	2726	254	–	1313	
89	136	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	5,9	77,97	2,37	460	14	207	174	685 Казахстан
						40,51	0,34	239	2	–	51	
			Итого					**5 192 369**				
			в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 265 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 870
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 516 783
- перевозка грузов, тенге	13 316
Накладные расходы, тенге	931 988
Сметная прибыль (8 %), тенге	384 618
Всего	**5 192 367**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	62 308
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**105 094**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 359 769**
Договорной коэфицент К=0,95	5 091 780,55
НДС (12 %)	611 013,67
Итого	**5 702 794,22**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственноговедения "Майская районная больница"управления здравохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район с. Коктюбе , ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА 12

БИН 010140002289.

И.о руководителя _____ Жангазинов Е.Б.

Технический надзор:
ИП Слямбеков Серик Максутович

Эксперт технического надзора

_____ Туткышев А.Р.

Подрядчик:

ТОО «Respect Stroy Project LTD»

БИН 071040022144

Руководитель _____ Шатаев Ж.П.

Авторский надзор:БИН/ ИИН070700000453

ТОО"ИРГЕ ТАС ПВ"

Руководитель _____ Таукилова З.К.