Ахмадияр

Товарищество с ограниченной ответственностью
Государственная лицензия № 16018332

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"

Заказ № А-36-21

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт ограждений кладбищ в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области.

ТОМ 3

Альбом

Рабочие чертежи
марки ГП

2021 год.

Ахмадияр

Товарищество с ограниченной ответственностью
Государственная лицензия № 16018332

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"

Заказ № А-36-21

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт ограждений кладбищ в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области.

Директор: Рахметкалиев Н.

ГИП : Рахметкалиев Н.

2021 год.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГП

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ситуационный план - 4 аул.	
3	Разбивочный план - 4 аул, М1:1000	
4	План ограждения - 4 аул, М1:1000	
5	Ситуационный план - 9 аул.	
6	Разбивочный план - 9 аул, М1:1000	
7	План ограждения - 9 аул, М1:1000	
8	Ситуационный план - "Кульсары Ата".	
9	Разбивочный план -"Кульсары Ата", М1:1000	
10	План ограждения - "Кульсары Ата", М1:1000	
11	Ситуационный план - Мамык Ата.	
12	Разбивочный план -"Мамык Ата", М1:1000	
13	План ограждения - "Мамык Ата", М1:1000	
14	Ситуационный план - Дияр Ата.	
15	Разбивочный план -"Дияр Ата", М1:1000	
16	План ограждения - "Дияр Ата", М1:1000	
17	Ситуационный план - Кумбез Ата.	
18	Разбивочный план -"Кумбез Ата", М1:1000	
19	План ограждения - "Кумбез Ата", М1:1000	

Общие указания

1. Исходные данные.

Проект разработан на основании задания на проектирование выданного заказчиком ГУ "Аппарат акима г.Кульсары районного значения" Атырауская область, Жылыойский района, г.Кульсары.

Генеральный план разработан на основе плана геодезической съемки в масштабе 1:1000, выполненный в 2020 году ТОО "ЖылыойГеоСтройИзыскания" (г.Кульсары).

2. Характеристика района строительства.

Площадки под проектируемые ограждение расположены на територии Жылыойского района, г.Кульсары., в черте города на отдельных участках. Месторасположение характеризуется следующими природно-климатическими характеристиками:

Климатический подрайон - IV Г;
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -26,6°С
Температура воздуха наиболее холодных суток - 28,9 С°
Абсолютная максимальная температура воздуха + 44,7°С
Нормативная снеговая нагрузка -80 кг/м2.
Нормативная ветровая нагрузка -77 кг/м2.
Средняя скорость ветра, м/с -3,7 м/сек
Сейсмичность - 5 баллов

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарных, гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами.

Главный инженер проекта Рахметкалиев Н.

3. Планировочные решения.

Проектом предусматривается капитальный ремонт ограждений кладбищ на нескольких участках в г.Кульсары с демонтажем ветхих металлических решетчатых и сетчатых ограждений, и монтажом железобетонных ограждений Серии 3.017-3 высотой 2,55 м. " ТУ 1510 РК 38669094-2005. ЗПБ 40.20. (П6В), Фундаментов Ф12.7.5. (ИФ10), металлических решетчатых ворот L=3,6 м., h=2,0 м. и калиток размерами L= 1,6 м., h=2,0.

Привязка условной границы проектируемого объекта дана по координатам WGS-84 . Все отметки и размеры даны в метрах. На чертежах генерального плана разработаны раздивки проектируемых ограждений, разработанных на основании планов существующих участков.

Благоустройство проектом не предусмотрено. Перед началом строительства на местах возведения ограждений по периметру участков необходимо снять всю растительную землю.

Организация рельефа не предусмотрена. По существующим рельефам и конструктивным особенностям ограждений, территории не нуждаются в вертикальной планировке.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов ГП

Обозначения	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СН РК 1.02-03-2011	Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство	
СН РК 3.01-01-2013	Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений	

Основные показатели по генеральному плану

Найменование участка	Площадь земельного участка, га	Общая протяженность ограждений, п.м.
4 аул	1,22	418,0
9 аул	0,92	389,0
Кульсары Ата	1,62	468,0
Мамык Ата	2,43	556,0
Дияр Ата	7,35	1116,0
Кумбез Ата	9,38	936,0
Всего:	22,93	3883,0

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначения	Наименование	Примечание
ГП	Генеральный план	
АС	Архитектурно-строительные решения	

Примечание:

1. Проект выполнен на основнии задания на проектирование, выданным ГУ "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"
2. Система высот - Балтийская
3. Система координат - WGS-84

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	А-36-21 -ГП			
						Капитальный ремонт ограждений кладбищ в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области.			
ГИП		Рахметкалиев Н.			12.2018	Генеральный план	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	
Разраб		Галым А.			12.2018				
						Общие данные	ТОО "Ахмадияр"		

Ситуационный план - 4 аул

Отведенная территория - 1,224 га

						А-36-21 -ГП		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт ограждений кладбищ в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области.		
ГИП		Рахметкалиев Н.			12.2018	Генеральный план	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Галым А.			12.2018		РП	2	19
						Ситуационный план - 4 аул.	ТОО "Ахмадияр"		