«ШҚО, Аягөз қаласы, Барақ батыр көшесінің бойындағы көпірді реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
01.07.2022 ж. № 01-0297/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Аягөз ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Инжиниринг Проект 2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Нұр-Сұлтан қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0297/22 от 01.07.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Реконструкция моста по ул. Барак батыра, города Аягоз, ВКО"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Аягозского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Проект 2050"

г. Нур-Султан

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: "Реконструкция моста по ул. Барак батыра, города Аягоз, ВКО".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 20.04.2022 г. № 210240023693/220039/00 (30)
Дополнительное соглашение от 21.06.2022 г. № 1

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Аягозского района"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Проект 2050", лицензия от 08.07.2020г. № ГСЛ №009457

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
техническому заданию от 01 ноября 2021года;
дополнение к техническому заданию от 08 июня 2022года;
Архитектурно-планировочное задание от 27 декабря 2021 года № KZ06VUA00580128, выданное ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства и строительства Аягозского района";
распоряжение о предоставлении постоянного землепользования Акимата города Аягоз Восточно-Казахстанской области от 04 июня 2021 года №277-Ө;
акт на земельный участок площадью 0,008 га, кадастровый номер 05-251-003-571, от 30 ноября 2017 года;
акт на земельный участок площадью 0,4 га, кадастровый номер 05-251-020-006, от 16 июня 2022 года;
акт выбора и обследования земельных участков, от 09 июня 2022 года;
акт обследования улицы, утверждённая заказчиком от 06 октября 2021 года;
акт обследования моста, утверждённая заказчиком от 21 октября 2021 года;
ведомость демонтажных работ, утверждённая заказчиком от 10 июня 2022 года;
письмо заказчика о том, что строительно-монтажные работы в зимнее время проводится не будут, от 7 июня 2022 года №02-12/729;
письмо заказчика о начале строительства, от 7 июня 2022 года №02-12/725, срок начала строительства июнь 2023 года;
письмо заказчика о финансирование, от 7 июня 2022 года №02-12/727;
письмо заказчика о расстояние до полигона ТБО, от 7 июня 2022 года №02-12/726;
письмо заказчика о характеристиках грунта для отсыпки насыпи, от 8 июня 2022 года №02-02/798;
письмо заказчика о том, что проект освещения и вынос существующих воздушных линий будет рассмотрено отдельным проектом, от 1 июня 2022 года №02-12/780;
письмо заказчика о отсутствие зеленых насаждений, попадающих под снос, от 10 июня 2022 года №02-12/750;
письмо заказчика о исключение из проекта освещения, от 24 декабря 2021 года №02-12/1192;

Отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям выполнены в 2021 года архивный номер 07-21 ТОО «Amanat Story KZ» лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 0031207, выданная Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области". Акимат Павлодарской области. от 11 ноября 2016 года приложение на двух страницах;

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнены в 2021 года архивный номер CGC81/1/2021 ТОО «ЦентрГеоКонсалтинг» лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 17010655, выданная Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области". Акимат Восточно-Казахстанской области. от 12 июня 2017 года приложение на двух страницах;

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполнен в 2021 года архивный номер 05/1/2021 ТОО «ЦентрГеоКонсалтинг» лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 17010655, выданная Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области". Акимат Восточно-Казахстанской области. от 12 июня 2017 года приложение на двух страницах;

Отчет по обследованию выполнен в 2022 года ТОО «ЛУЧЕЗА» лицензия на деятельность ГСЛ № KZ64VWC00003711, действует до 18 января 2023, аттестаты экспертов Мойтанов Куантай Даулетбекович №KZ16VJE00061116, Сембаев Бакытбек Багдатович №KZ75VJE00061121, Чубаров Станислав Владимирович №KZ32VJE00061119.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозкого района», согласование проектных решений №02-12/724 от 07 июня 2022 года;

ГУ «Отдел полиции Аягозского района Департамента полиции ВКО МВД РК» - согласование плана организации дорожного движения от 01 июня 2022 года;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозкого района» - согласование Схемы и Ведомости источников получения и способов транспортировки основных ДСМ от 01 июня 2022 года;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аягозкого района», ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозкого района» согласование листов 4.1, 4.2, 4.3 «Общий вид моста»;

РГУ «Балхаш - Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» – согласование рабочего проекта моста от 06 июня 2022 года № KZ71VRC00013724;

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района» - согласование поперечного профиля от 01 июня 2022 года;

ГУ «Отдел полиции Аягозского района Департамента полиции ВКО МВД РК» - согласование схемы объезда на время строительства от 01 июня 2022 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Восточно-Казахстанская область, Аягозский р-н, мост через реку Малый Аягоз по улице Барак батыра в городе Аягоз

Сейсмичность района: меньше, либо = 6

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства с учетом замечаний экспертов требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
3	Проект организации строительства	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
5	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Койшебаева Г.С.		Соответствует
6	Обустройство дороги, организация движения	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
7	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
8	Конструктивные решения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ким А.П.	KZ73VJE00029826	Соответствует
10	Сметный раздел	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория улиц:	-	Улицы местного значения в жилой застройке	
2	Строительная длина	км	0,304	0,304
3	Габарит, м	м	Г-8+2х1, 5	Г-9+2х1, 5
4	Схема мостового сооружения	м	1х18	1х18
5	Длина мостового сооружения	м	22,1	22,1
6	Ширина проезжей части	м	6	7
7	Число полос движения	шт	2	2
8	Ширина полосы движения	м	3	3,5
9	Ширина полос безопасности на сооружении, м	м	2×1,0	2×1,0
10	Тип дорожной одежды		Капитальный, нежесткого типа	
11	Вид покрытия		асфальтобетонное	
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2023г.г., в том числе:	млн. тенге	322,292	262,074
12.1	СМР	млн. тенге	254,273	207,059
12.2	прочие затраты	млн. тенге	68,019	55,015
13	В ценах по годам строительства			
13.1	В ценах 2022 года (ПИР и Экспертиза)	млн. тенге		18,671
13.2	В ценах 2023 года	млн. тенге		243,403
14	Продолжительность строительства	мес.	4	4

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Реконструкция моста по ул. Барак батыра, города Аягоз, ВКО" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке, со следующими технико-экономическими показателями, указанными в таблице 2.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. До начала строительства подрядной организации предоставить протоколы испытаний на эффективную удельную активность радионуклидов в строительных материалах, в случае превышений допустимых уровней гамма-излучения природных радионуклидов внести корректировку в рабочий проект, с учетом требований пункта 235 главы 4 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-275/2020.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «ШҚО, Аягөз қаласы, Барақ батыр көшесінің бойындағы көпірді реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен 2-кестеде көрсетілген келесі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Құрылыс басталғанға дейін мердігер ұйым құрылыс материалдарындағы радионуклидтердің тиімді үлестік белсенділігіне сынақ хаттамаларын ұсынсын, табиғи радионуклидтердің гамма-сәулеленуінің рұқсат етілген дейгейінен асқан жағдайда 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 4-тарауы 235-тармағының талаптарын ескере отырып, жұмыс жобасына түзету енгізсін.

Ссылка на окончательную редакцию документации

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код).

Жексенбай А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Асанова Г.З.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Бегишева С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Койшебаева Г.С.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Ким А.П.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Шарапова Г.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"