**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
**«MG Design Incorporated»**

Лицензия: ГСЛ №18009611 от 14.05.2018г.

Заказчик:

# Р А Б О Ч И Й  П Р О Е К Т

## КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К СЕЛУ ЧИРОВО, РАЙОНА БАЙТЕРЕК, ЗКО

## ТОМ III

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

## Книга 1

Объект № MG-344-2021
Экз. № __

**Директор ТОО «MG Design Incorporated»** **Баянов Р.Я.**

**Главный инженер** **Селькин Е.Д.**

**г. Уральск-2021г.**

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**Сметная документация на объект: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Чирово, района Байтерек, ЗКО", разработана согласно Договора в соответствии с «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» и Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве в Республике Казахстан, на основании рабочего проекта.**

**Текущая сметная стоимость определена в ценах III квартала 2021г., для 7-го территориального района.**

**Нормативы накладных расходов определены по видам строительно-монтажных работ.**

**В сметном расчете стоимости строительства приняты затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-2015, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.**

- **Временные здания и сооружения, прочие затраты учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-05-2015. табл.1 п.35 в - 1,3%х0,8=1,04%**
- **Затраты на зимние удорожания учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-06-2015. табл.3 п.VIII.1г - 2,2%х0,9=1,98%**

Технико-экономические показатели:

**Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Чирово, района Байтерек, ЗКО:**

**Стоимость строительства 2022г.**

| | |
|---|---|
| **Общая** | **879727,706 тыс. тенге;** |
| **в том числе СМР** | **746551,981 тыс. тенге.** |

**Специалист**
**сметной группы**: **Селькин Е.Д.**

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 879727,706 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 94256,54 тыс.тенге

*(ссылка на документ о согласовании)*

"____"_____ 20 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Чирово, района Байтерек, ЗКО

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование расчетов, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | **Раздел I. Проектирование** | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет) | Проектные работы | | | 5145,302 | 5145,302 |
| 2 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 501,869 | 501,869 |
| | | **Итого по разделу I** | | | **5647,171** | **5647,171** |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 3 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 746551,981 | 0,000 | 692,170 | 747244,151 |
| 4 | | в том числе в текущих ценах на 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | в том числе в текущих ценах на 2022 | 746551,981 | 0,000 | 692,170 | 747244,151 |
| | | **Раздел III. Инжиниринговые услуги** | | | | |
| 6 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 0.3,24% = 0 | | | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 747244,151.3,24% = 24210,71 | | | 24210,710 | 24210,710 |
| 9 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 0.1,12% = 0 | | | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 747244,151.1,12% = 8369,134 | | | 8369,134 | 8369,134 |
| | | **Итого по разделу III** | | | **32579,844** | **32579,844** |
| | | **Итого по сводному сметному расчету** | **746551,981** | **0,000** | **38919,185** | **785471,166** |
| | | В том числе: | | | | |
| | | В 2021 году | | | | |
| | | Стоимость работ по разделу 1: | | | | 5647,171 |
| | | Сметная стоимость подрядных работ на 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. | | | | 0,000 |
| | | Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. | | | | 0,000 |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г. | | | | 677,661 |
| | | Всего в 2021 году | | | | 6324,832 |
| | | В 2022 году | | | | |
| | | Сметная стоимость подрядных работ на 2022 | 746551,981 | 0,000 | 692,170 | 747244,151 |
| | | Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. | | | | 24210,710 |
| | | Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. | | | | 8369,134 |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г. | | | | 93578,879 |
| | | Всего в 2022 году | | | | 873402,874 |
| | | **Всего по годам** | **746551,981** | **0,000** | **38919,185** | **785471,166** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 94256,540 | 94256,540 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **746551,981** | **0,000** | **133175,725** | **879727,706** |

Директор ТОО "MG Design Incorporated" _____ Р.Я. Баянов

Главный инженер _____ Е. Д Селькин

Начальник сметного отдела _____ Е. Д Селькин

Форма 2

Заказчик _____

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 836913,449 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 89669,298 тыс.тнг.

_____

*(ссылка на документ об утверждении)*

"____"_____ 20 г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Чирово, района Байтерек, ЗКО

*(наименование стройки)*

в текущих ценах 3 квартала 2021г

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | | | |
| 1 | 01-01 | Подготовительные работы | -- | -- | 659,177 | 659,177 |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **659,177** | **659,177** |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 2 | 02-01 | Автомобильная дорога | 676458,218 | -- | -- | 676458,218 |
| | | **Всего по главе** | **676458,218** | **--** | **--** | **676458,218** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **676458,218** | **--** | **659,177** | **677117,395** |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,04% | 7035,165 | -- | -- | 7035,165 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по главе** | **7035,165** | **--** | **--** | **7035,165** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **683493,383** | **--** | **659,177** | **684152,56** |

| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98% | 13533,169 | -- | -- | 13533,169 |
| | | **Всего по главе** | **13533,169** | **--** | **--** | **13533,169** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **697026,552** | **--** | **659,177** | **697685,729** |
| 5 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 13940,531 | -- | -- | 13940,531 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **710967,084** | **--** | **659,177** | **711626,261** |
| 6 | | в том числе на 2021 год - 0 % | -- | -- | -- | -- |
| 7 | | в том числе на 2022 год - 100 % | 710967,084 | -- | 659,177 | 711626,261 |
| 8 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | | НДС на 2021 год, - 12 % | -- | -- | -- | -- |
| 10 | | Итого в текущих ценах на 2021 год | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514 | 746551,981 | -- | 692,17 | 747244,151 |
| 12 | | НДС на 2022 год, - 12 % | -- | -- | 89669,298 | 89669,298 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | Итого в текущих ценах на 2022 год | 746551,981 | -- | 90361,468 | 836913,449 |
| 14 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 89669,298 | 89669,298 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **746551,981** | **--** | **90361,468** | **836913,449** |

Директор ТОО "MG Design Incorporated" Р.Я. Баянов

Главный инженер Е. Д Селькин

Начальник сметного отдела Е. Д Селькин

# ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

## РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

| Уровень | № документа п/п | Страница | Шифр | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| Стройка | | | MG-344-2021 | Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Чирово, района Байтерек, ЗКО |
| Объект | | | 01-01 | Подготовительные работы |
| Смета | | | 01-01 | Подготовительные работы |
| Документ | 1 | 2 | К9 | Локальная смета Казахстана |
| Объект | | | 02-01 | Автомобильная дорога |
| Смета | | | 02-01 | Автомобильная дорога |
| Документ | 2 | 11 | К9 | Локальная смета Казахстана |

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Чирово, района Байтерек, ЗКО
Шифр стройки MG-344-2021
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 01-01

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01
## (Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Основание: MG-344-2021-АД

Сметная стоимость 659,177 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах III квартала 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **ТСЦИ РК 8.03-04-2020 Таблица 1601-0204-20 п.1** | **Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности** | **км** | **12,47** | | **52861,00** | **--** | **659177** | **--** | **--** | **--** | **659177** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **659177** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **659177** | | |

Составил Селькин Е.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Чирово, района Байтерек, ЗКО
Шифр стройки MG-344-2021
Наименование объекта - Автомобильная дорога
Шифр объекта 02-01

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
## (Локальный сметный расчет)

на Автомобильная дорога
*(наименование работ и затрат)*

Основание: MG-344-2021-АД

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 676458,218 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 29144,810 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 18,424 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в ценах III квартала 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подраздел 1. Дорожная одежда тип I** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 99210 | | 6,94 | 6,94 | 688517 | 688518 | -- | 147148 | 902519 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 2,06 | -- | 204373 | | 66853 | |
| 2 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО** | м3 грунта | 14882 | | 33,48 | 33,48 | 498249 | 498249 | -- | 151511 | 701740 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 14,14 | -- | 210431 | | 51981 | |
| 3 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунт уплотняемый. Полив водой** | м3 уплотненного грунта | 39685 | | 99,27 | 79,08 | 3939530 | 3138290 | 388913 | 803764 | 5122758 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,39 | 17,74 | 412327 | 704012 | | 379464 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 217-603-0104 | **Вода техническая** | м3 | 0,1 | 3968,5 | 98,00 | | | | 388913 | | |
| 4 | 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см** | м3 уплотненного грунта | 39685 | | 46,39 | 46,39 | 1840987 | 1840987 | -- | 560320 | 2593412 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 19,61 | -- | 778223 | | 192105 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0201-0310<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | 39685 | 9,61 | 9,61 | 381373 | 381373 | -- | 116293 | 537479 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 4,07 | -- | 161518 | | 39813 | |
| 6 | 1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) | м3 грунта | 14882 | 241,28 | 233,39 | 3590729 | 3473310 | -- | 571969 | 4495714 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,89 | 45,49 | 117419 | 676982 | | 333016 | |
| 7 | 412-102-0205<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт) | т·км | 130217,5 | 47,00 | -- | 6120222 | -- | | -- | 6609840 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 489618 | |
| 8 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 17370 | 1274,86 | 1112,91 | 22144318 | 19331246 | 119159 | 7818626 | 32359980 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 155,09 | 261,69 | 2693913 | 4545555 | | 2397036 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,07 1215,9 | 98,00 | | | | 119158 | | |
| 9 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 4342,5 | 1274,86 | 1112,91 | 5536080 | 4832812 | 29790 | 1954657 | 8089995 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 155,09 | 261,69 | 673478 | 1136389 | | 599259 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,07 303,975 | 98,00 | | | | 29790 | | |
| 10 | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 21192 | 2378,00 | -- | 50394576 | -- | 50394576 | -- | 54426142 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4031566 | |
| | | | | Погрузка, транспортировка суглинка | | | | | | | |
| 11 | 1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК) | м3 грунта | 5645 | 241,28 | 233,39 | 1362026 | 1317486 | -- | 216958 | 1705302 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,89 | 45,49 | 44539 | 256791 | | 126319 | |
| 12 | 412-102-0205<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК) | т·км | 49393,75 | 47,00 | -- | 2321506 | -- | | -- | 2507227 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 185721 | |
| 13 | 1127-0602-1102<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами | т сухих добавок | 2171,25 | 3700,41 | 3398,12 | 8034515 | 7378168 | -- | 2275868 | 11135213 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 302,29 | 668,25 | 656347 | 1450938 | | 824831 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 216-101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 2171,25 | | 27765,00 | -- | 60284756 | -- | 60284756 | -- | 65107537 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4822781 | |
| 15 | ТПРАЙС | Стабилизатор грунтов и органоминеральный смесей "ANT" | л | 3039,75 | | 20946,43 | -- | 63671911 | -- | 63671911 | -- | 68765664 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5093753 | |
| 16 | 1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прим. | м2 покрытия | 86850 | | 617,16 | 595,05 | 53600346 | 51680092 | 42557 | 6843502 | 65279356 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 21,62 | 51,34 | 1877697 | 4458879 | | 4835508 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,00496 | 430,776 | 98,00 | | | | 42216 | | |
| 17 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 21712,5 | | 77,69 | 77,69 | 1686844 | 1686844 | -- | 501507 | 2363419 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 32,08 | -- | 696537 | | 175068 | |
| 18 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 21712,5 | | 29,55 | 29,55 | 641604 | 641604 | -- | 148826 | 853665 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 9,52 | -- | 206703 | | 63234 | |
| 19 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 59,6 | | 119549,20 | 2058,13 | 7125132 | 122664 | 7002468 | 64886 | 7765219 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1008,04 | -- | 60079 | | 575201 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 216-201-0801 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 1,03 | 61,388 | 114069,00 | | | | 7002468 | | |
| 20 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 74500 | | 2608,23 | 208,40 | 194313135 | 15525800 | 176963575 | 4043920 | 214225619 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 24,48 | 25,78 | 1823760 | 1920610 | | 15868564 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,0976 | 7271,2 | 24324,00 | | | | 176864669 | | |
| 5.2 | 216-201-0801 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,000011 | 0,8046 | 114069,00 | | | | 91780 | | |
| 5.3 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 74,5 | 98,00 | | | | 7301 | | |
| 21 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 74500 | | 1186,61 | 0,09 | 88402445 | 6705 | 87755040 | 691956 | 96221953 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 8,60 | -- | 640700 | -- | | 7127552 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,0484 | 3605,8 | 24324,00 | | | | 87707479 | | |
| 21.2 | 216-201-0801 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,000006 | 0,4172 | 114069,00 | | | | 47590 | | |
| | | **Укрепление обочин из ГПС** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1101-0105-0306<br>РСНБ РК 2015 | **Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 5933 | 198,71 | 194,81 | 1178946 | 1155808 | -- | 285482 | 1581582 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,90 | 62,93 | 23139 | 373364 | | 117154 | |
| 23 | 1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)** | м3 грунта | 5933 | 241,28 | 233,39 | 1431514 | 1384703 | -- | 228027 | 1792304 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,89 | 45,49 | 46811 | 269892 | | 132763 | |
| 24 | 412-102-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)** | т·км | 51913,75 | 47,00 | -- | 2439946 | -- | | -- | 2635142 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 195196 | |
| 25 | 1127-0801-0111<br>РСНБ РК 2015 | **Обочины. Укрепление толщиной 15 см** | м2 покрытия обочин | 12360 | 206,17 | 170,07 | 2548261 | 2102065 | 8528 | 1121433 | 3963269 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 35,41 | 48,60 | 437668 | 600696 | | 293576 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25.1 | 217-603-0104 | **Вода техническая** | м3 | 0,007 86,52 | 98,00 | | | | 8479 | | |
| 26 | 1127-1001-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере** | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 1854 | 752,40 | 676,57 | 1394950 | 1254361 | 19801 | 564354 | 2116048 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 65,15 | 216,70 | 120788 | 401762 | | 156744 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26.1 | 217-603-0104 | **Вода техническая** | м3 | 0,109 202,086 | 98,00 | | | | 19804 | | |
| 27 | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2015 | **Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | м3 | 1112,4 | 3091,00 | -- | 3438428 | -- | 3438428 | -- | 3713502 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 275074 | |
| 28 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Песок природный ГОСТ 8736-93** | м3 | 556,2 | 1791,00 | -- | 996154 | -- | 996154 | -- | 1075846 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79692 | |
| 29 | 211-102-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Глина** | м3 | 185,4 | 2077,00 | -- | 385076 | -- | 385076 | -- | 415882 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30806 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 9568586 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 118441085 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 19113734 | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 451500730 | | |
| | | Перевозка грузов | Тенге | | | | 10881674 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 29111007 | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 49560246 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | | | | 669063329 |
| | | | | | | | | | | | |

## Подраздел 2. Дорожная одежда тип I СЪЕЗДЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1101-0203-0102<br>РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 880 | 6,94 | 6,94 | 6107 | 6107 | -- | 1305 | 8005 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 2,06 | -- | 1813 | | 593 | |
| 31 | 1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 352 | 99,27 | 79,08 | 34943 | 27836 | 3450 | 7129 | 45438 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,39 | 17,74 | 3657 | 6244 | | 3366 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,1 35,2 | 98,00 | | | | 3450 | | |
| 32 | 1101-0201-0304<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | 352 | 46,39 | 46,39 | 16329 | 16330 | -- | 4970 | 23003 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 19,61 | -- | 6903 | | 1704 | |
| 33 | 1101-0201-0310<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | 352 | 9,61 | 9,61 | 3383 | 3383 | -- | 1032 | 4768 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 4,07 | -- | 1433 | | 353 | |
| 34 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 154 | 1274,86 | 1112,91 | 196328 | 171388 | 1056 | 69319 | 286899 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 155,09 | 261,69 | 23884 | 40300 | | 21252 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,07 10,78 | 98,00 | | | | 1056 | | |
| 35 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 38,5 | 1274,86 | 1112,91 | 49082 | 42847 | 264 | 17330 | 71725 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 155,09 | 261,69 | 5971 | 10075 | | 5313 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,07 2,695 | 98,00 | | | | 264 | | |
| 36 | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 187 | 2378,00 | -- | 444686 | -- | 444686 | -- | 480261 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35575 | |
| | | **Погрузка, транспортировка суглинка** | | | | | | | | | |
| 37 | 1101-0102-0326<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК) | м3 грунта | 50 | 241,28 | 233,39 | 12064 | 11669 | -- | 1922 | 15105 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,89 | 45,49 | 394 | 2274 | | 1119 | |
| 38 | 412-102-0205<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК) | т·км | 437,5 | 47,00 | -- | 20562 | -- | | -- | 22207 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1645 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1127-0602-1102<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами | т сухих добавок | 19,25 | | 3700,41 | 3398,12 | 71233 | 65414 | -- | 20178 | 98723 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 302,29 | 668,25 | 5819 | 12864 | | 7313 | |
| 40 | 216-101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 19,25 | | 27765,00 | -- | 534476 | -- | 534476 | -- | 577234 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 42758 | |
| 41 | ТПРАЙС | Стабилизатор грунтов и органоминеральный смесей "ANT" | л | 26,95 | | 20946,43 | -- | 564506 | -- | 564506 | -- | 609667 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 45161 | |
| 42 | 1127-0302-0505<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прим. | м2 покрытия | 770 | | 617,16 | 595,05 | 475213 | 458189 | 377 | 60674 | 578757 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 21,62 | 51,34 | 16647 | 39532 | | 42871 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,00496 | 3,8192 | 98,00 | | | | 374 | | |
| 43 | 1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 192,5 | | 77,69 | 77,69 | 14955 | 14955 | -- | 4446 | 20953 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 32,08 | -- | 6175 | | 1552 | |
| 44 | 1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 192,5 | | 29,55 | 29,55 | 5688 | 5689 | -- | 1319 | 7568 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 9,52 | -- | 1833 | | 561 | |
| 45 | 1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,528 | | 119549,20 | 2058,13 | 63122 | 1086 | 62036 | 575 | 68793 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1008,04 | -- | 532 | | 5096 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 45.1 | 216-201-0801 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 1,03 | 0,54384 | 114069,00 | | | | 62035 | | |
| 46 | 1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 660 | | 2608,23 | 208,40 | 1721432 | 137544 | 1567731 | 35825 | 1897838 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 24,48 | 25,78 | 16157 | 17015 | | 140581 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 46.1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,0976 | 64,416 | 24324,00 | | | | 1566855 | | |
| 46.2 | 216-201-0801 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,000011 | 0,007128 | 114069,00 | | | | 813 | | |
| 46.3 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,66 | 98,00 | | | | 65 | | |
| 47 | 1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 20<br>К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 660 | | 1186,61 | 0,09 | 783163 | 59 | 777428 | 6130 | 852436 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 8,60 | -- | 5676 | -- | | 63143 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 47.1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,0484 | 31,944 | 24324,00 | | | | 777006 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 | 216-201-0801 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,000006 | 0,003696 | 114069,00 | | | | 422 | | |
| | | **Укрепление обочин из ПГС** | | | | | | | | | | |
| 48 | 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015 | Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 53 | | 198,71 | 194,81 | 10532 | 10325 | -- | 2550 | 14129 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3,90 | 62,93 | 207 | 3335 | | 1047 | |
| 49 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК) | м3 грунта | 53 | | 241,28 | 233,39 | 12788 | 12370 | -- | 2037 | 16011 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 7,89 | 45,49 | 418 | 2411 | | 1186 | |
| 50 | 412-102-0205 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК) | т·км | 463,75 | | 47,00 | -- | 21796 | -- | | -- | 23540 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1744 | |
| 51 | 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 | Обочины. Укрепление толщиной 15 см | м2 покрытия обочин | 110 | | 206,17 | 170,07 | 22679 | 18708 | 76 | 9980 | 35272 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 35,41 | 48,60 | 3895 | 5346 | | 2613 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 51.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,007 | 0,77 | 98,00 | | | | 75 | | |
| 52 | 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015 | Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере | м3 смеси (в рыхлом состоянии) | 16,5 | | 752,40 | 676,57 | 12415 | 11164 | 176 | 5023 | 18833 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 65,15 | 216,70 | 1075 | 3576 | | 1395 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 52.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,109 | 1,7985 | 98,00 | | | | 176 | | |
| 53 | 211-301-0404 РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 9,9 | | 3091,00 | -- | 30601 | -- | 30601 | -- | 33049 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2448 | |
| 54 | 211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | 4,95 | | 1791,00 | -- | 8865 | -- | 8865 | -- | 9574 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 709 | |
| 55 | 211-102-0101 РСНБ РК 2015 | Глина | м3 | 1,65 | | 2077,00 | -- | 3427 | -- | 3427 | -- | 3701 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 274 | |
| | | **Призмы** | | | | | | | | | | |
| 56 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы | м3 материала основания в плотном теле | 36,4 | | 1854,65 | 1610,84 | 67509 | 58635 | 249 | 24591 | 99468 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 236,95 | 388,59 | 8625 | 14145 | | 7368 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 56.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,07 | 2,548 | 98,00 | | | | 250 | | |
| 57 | 211-201-0706 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 41,86 | | 7097,00 | -- | 297080 | -- | 297080 | -- | 320846 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23766 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 92425 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1073698 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 175806 | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 4296483 | | |
| | | Перевозка грузов | Тенге | | | | 42358 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 276335 | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 462506 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | | 6243805 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОДД** | | | | | | | | | |
| | | **Дорожные знаки** | | | | | | | | | |
| 58 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | м3 | 2,4 | 39846,38 | 1194,15 | 95631 | 2866 | 78453 | 13660 | 118034 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5963,30 | 291,05 | 14312 | 699 | | 8743 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 58.1 | 212-101-0517 | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2** | м3 | 1,02 2,448 | 30449,00 | | | | 74539 | | |
| 59 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | шт. | 25 | 5200,87 | 823,47 | 130022 | 20587 | 12075 | 112959 | 262420 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3894,40 | 289,27 | 97360 | 7232 | | 19438 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 59.1 | 217-101-0107 | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный** | т | 0,00048 0,012 | 647579,00 | | | | 7771 | | |
| 59.2 | 261-201-0303 | **Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003** | т | 0,000193 0,004837 | 523700,00 | | | | 2533 | | |
| 60 | 251-102-0705 РСНБ РК 2015 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40** | шт. | 25 | 7250,00 | -- | 181250 | -- | 181250 | -- | 195750 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14500 | |
| 61 | 251-101-0103 РСНБ РК 2015 | **Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** | шт. | 25 | 7227,00 | -- | 180675 | -- | 180675 | -- | 195129 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14454 | |
| 62 | 261-102-0129 РСНБ РК 2015 | **Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг** | кг | 3,5 | 239,00 | -- | 836 | -- | 836 | -- | 903 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| 63 | 217-101-0107 РСНБ РК 2015 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,0011 | 647579,00 | -- | 712 | -- | 712 | -- | 769 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| | | **Разметка** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **64** | **1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | **км линии** | **0,24** | **43779,88** | **10412,24** | **10507** | **2499** | **7253** | **1595** | **13070** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **3145,02** | **3009,68** | **755** | **722** | | **968** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **64.1** | **251-103-0101** | **Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая** | **кг** | **42 10,08** | **708,00** | | | | **7137** | | |
| **65** | **1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** | **км линии** | **11,65** | **21477,88** | **10412,24** | **250217** | **121303** | **92275** | **77438** | **353868** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **3145,02** | **3009,68** | **36639** | **35063** | | **26212** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **65.1** | **251-103-0101** | **Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая** | **кг** | **10,5 122,325** | **708,00** | | | | **86606** | | |
| **66** | **1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** | **км линии** | **0,24** | **36345,88** | **10412,24** | **8723** | **2499** | **5469** | **1595** | **11144** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **3145,02** | **3009,68** | **755** | **722** | | **825** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **14.1** | **251-103-0101** | **Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая** | **кг** | **31,5 7,56** | **708,00** | | | | **5352** | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **858573** | **149754** | **456356214** | **29594589** | **676458218** |
| | | | | | | | **149821** | **44438** | **--** | **50108018** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **858573** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **195525** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **194259** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **363473** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **207247** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **85264** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1151084** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **157** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **194259** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1151084** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **157** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **194259** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **676458218** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **9810832** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **119664537** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **19333978** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **456356211** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **10924032** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **29594589** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **50108016** | |

Составил Селькин Е.