Бекітемін
"Мемсараптама" РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалы
Директор
Д.С. Рахимов

«СҚО Петропавл қаласындағы 4-ші Линия көшесі бойында СҚО ДБ СҚО әкімдігінің «Облыстық туберкулезге қарсы диспансер» КМҚК аумағында бактериологиялық зертханасының қос еңісті шатырын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
14.04.2017 ж. № 12-0220/17
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Солтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық туберкулезге қарсы диспансер" КМҚК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«К.А.К.» ЖШС («ПГС Компания» ЖШС болып қайта рәсімделді)

Петропавл қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«СҚО Петропавл қаласындағы 4-ші Линия көшесі бойында СҚО ДБ СҚО әкімдігінің «Облыстық туберкулезге қарсы диспансер» КМҚК аумағында бактериологиялық зертханасының қос еңісті шатырын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша осы жинақтау қорытындысы
«Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

Бұл жинақтау қорытындыны «Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю
Директор
Филиал по Северному региону РГП "Госэкспертиза"
Рахимов Д.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0220/17 от 14.04.2017 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт кровли двухскатной крыши бактериологической лаборатории на территории КГКП «Областной противотуберкулезный диспансер» акимата СКО УЗ СКО по ул. 4-я Линия, 2 в г. Петропавловске СКО»

ЗАКАЗЧИК:
КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо-Казахстанской области управления здравоохранения Северо-Казахстанской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «К.А.К.» (переоформлено в ТОО «ПГС Компания»)

г. Петропавловск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту
«Капитальный ремонт кровли двухскатной крыши бактериологической лаборатории на территории КГКП «Областной противотуберкулезный диспансер» акимата СКО УЗ СКО по ул. 4-я Линия, 2 в г. Петропавловске СКО»
выдано филиалом по Северному региону РГП «Госэкспертиза».

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала по Северному региону РГП «Госэкспертиза».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт кровли двухскатной крыши бактериологической лаборатории на территории КГКП «Областной противотуберкулезный диспансер» акимата СКО УЗ СКО по ул. 4-я Линия, 2 в г. Петропавловске СКО».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором на экспертизу рабочего проекта от 08 февраля 2017 года № 951240001014/170194/00 (53), заключенным между РГП «Госэкспертиза» и КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо-Казахстанской области управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.

2. ЗАКАЗЧИК: КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо-Казахстанской области управления здравоохранения Северо-Казахстанской области

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «К.А.К.» (переоформлено в ТОО «ПГС Компания») (государственная лицензия ГСЛ № 016912 от 08 декабря 2004 года, II категория, дата выдачи приложения к лицензии – 10 июля 2012 года).

ГИП – Авхадов Х.А., приказ от 24 сентября 2016 года б/н.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции, выделяемые в рамках программы 033015423015 (Капитальные расходы медицинских организаций) из местного бюджета

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком 23 сентября 2016 года;

решение ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Петропавловска» от 30 ноября 2016 года №16.3.1-36/1381 о капитальном ремонте существующего объекта;

акт на право собственности на земельный участок, право постоянного землепользования общей площадью 3,4646 га, кадастровый номер 15-234-010-194, изготовленный областным комитетом по управлению земельными ресурсами 19 июня 2000 года №3150;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 19 января 2017 года №16.3.1-15/27, утвержденное руководителем КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата г.Петропавловска»;

перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата СКО УЗ СКО 28 марта 2017 года;

техническое заключение от 25 ноября 2016 года о техническом состоянии строительных конструкций здания бактериологической лаборатории КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо-Казахстанской области управления здравоохранения Северо-Казахстанской области, выполненное ТОО «Авенти» (свидетельство об аккредитации №00043 от 23 мая 2016 года, аттестат эксперта АДСЖКХ №01838 от 18 мая 2012 года);

дефектный акт на проведение капитального ремонта, утвержденный заказчиком 20 января 2017 года №01-16/142;

справка о государственной перерегистрации юридического лица КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо-Казахстанской области

управления здравоохранения Северо-Казахстанской области, выданная Управлением Юстиции города Петропавловска 30 декабря 2015 года;

устав КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо-Казахстанской области управления здравоохранения Северо-Казахстанской области, утвержденный постановлением акимата Северо-Казахстанской области 20 ноября 2015 года №455;

договор на разработку проектно-сметной документации от 23 сентября 2016 года №315, заключенный между заказчиком и ТОО «К.А.К»;

письмо заказчика от 25 января 2017 года №01-16/172 о технических показателях бактериологической лаборатории;

письмо заказчика от 20 января 2017 года №01-16/141 сроки выполнения работ;

письмо заказчика от 06 января 2017 года №01-16/011 направление на экспертизу;

письмо заказчика от 20 января 2017 года №01-16/145 о том, что ранее работы не производились;

письмо заказчика от 20 января 2017 года №01-16/140 программа финансирования;

заключение по энергоаудиту здания Баклаборатории КГКП «Областной противотуберкулезный диспансер» акимата Северо-Казахстанской области управления здравоохранения Северо-Казахстанской области, выданное ТОО «Центр-Энерго» в 2015 году;

письмо генпроектировщика от 02 февраля 2017 года №2 о переименовании ТОО «К.А.К.» в ТОО «ПГС Компания» с приложением справки о государственной перерегистрации юридического лица от 31 января 2017 года.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

письмо РГУ «Петропавловское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» от 01 февраля 2017 года № ses/Т147-03/00022/3 о том, что рабочий проект не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе, выдача санитарно-эпидемиологического заключения по данному рабочему проекту не производится;

письмо КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области» от 31 января 2017 года № eco/Т3-03/00048/3 о том, что прохождение государственной экологической экспертизы для данного рабочего проекта не требуется (объект IV категории).

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1. Общая пояснительная записка.
Том 2. Рабочие чертежи:
Альбом. Архитектурно-строительные решения.
Том 3.Сметная документация.
Том 4. Проект организации строительства.
Книги основных и альтернативных прайс-листов.
Технический паспорт здания

5.4 Цель и назначение объекта строительства:

Необходимость капитального ремонта бактериологической лаборатории вызвана неудовлетворительным состоянием отдельных конструктивных элементов крыши здания, ремонт выполняется с целью восстановления их работоспособности и дальнейшего использования по функциональному назначению.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Отдельно стоящее здание бактериологической лаборатории, подлежащее капитальному ремонту, размещается за обособленным ограждением на территории областного противотуберкулезного диспансера находящегося на северо-восточной окраине г. Петропавловска Северо-Казахстанской области, по ул. 4-я Линия, 2.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район строительства – 1, подрайон – 1В;
средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 36°С;
вес снегового покрова – 0,70 кПа;
скоростной напор ветра – 0,30 кПа;
нормативная глубина промерзания грунтов основания – 190 см;
господствующее направление ветров – юго-западное.

6.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусматривается замена кровли, обрешетки, водосточной системы и ограждения на крыше здания бактериологической лаборатории.

6.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Рабочий проект капитального ремонта здания выполнен на основании задания на проектирование в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли» и СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

Здание бактериологической лаборатории 2006 года постройки, двухэтажное с подвалом, в плане прямоугольное, с габаритными размерами 43,8х13,65м. Высота этажей 3,3м.

Основные показатели здания по техническому паспорту:

площадь застройки - 616,7 м^2
общая площадь - 923,5 м^2
строительный объем - 5441,0 м^3

6.2.2 Конструктивные решения

Конструктивная схема - здание лаборатории бескаркасное с несущими наружными и внутренними стенами. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой несущих наружных и внутренних стен с горизонтальными дисками перекрытий.

Уровень ответственности здания - II.
Степень огнестойкости здания - II.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1.
Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков и железобетонных плит.
Наружные стены – толщиной 640мм из керамического кирпича.
Внутренние стены – из керамического кирпича толщиной 380 мм.
Перегородки – кирпичные толщиной 120мм.
Перемычки – сборные железобетонные брусковые.
Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных плит.
Окна – деревянные.

Двери – наружные из ПВХ профилей, внутренние – деревянные.

Крыша – чердачная стропильной системы из деревянных элементов, с покрытием из асбестоцементных волнистых листов.

Водосток - наружный, организованный.

Наружная отделка – облицовка лицевым керамическим кирпичом с расшивкой швов.

Рабочим проектом предусмотрено выполнение следующих видов ремонтно-строительных работ:

Демонтаж металлического ограждения по периметру крыши, кровельного покрытия из волнистых асбестоцементных листов, обрешетки, слуховых окон, желобов и труб водосточной системы.

Укладка обрешетки из досок сечением 100х32мм с шагом 350мм и металлочерепицы толщиной 0,7мм, установка слуховых окон, металлического ограждения, устройство карнизов, примыканий, наружной водосточной системы из оцинкованной стали.

Устройство металлической наружной пожарной лестницы-стремянки из металлических уголков сечением 75х6мм и арматурных стержней диаметром 20мм. Устройство по серии 1.450.3-7-94 металлических стационарных лестниц выхода из чердака на кровлю через слуховые окна.

Прочие сопутствующие ремонтно-строительные работы.

Антикоррозийная защита

Защита строительных конструкций производится в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Деревянные элементы крыши выполняются из пиломатериалов хвойных пород II категории, влажностью не более 20% , 1-го и 2-го сортов по ГОСТ 8486-86.

Деревянные конструкции крыши антисептируются и подвергаются глубокой пропитке антипиренами.

Металлические элементы защищаются от коррозии покраской эмалью БТ-177 по ГОСТ 5631-79 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости здания – II.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1.

Для обеспечения пожарной безопасности бактериологической лаборатории предусмотрена огнезащитная обработка деревянных элементов крыши. Выход на кровлю осуществляется через слуховые окна по стационарным стремянкам, установленным в чердаке.

Для подъезда пожарных машин к зданию имеются проезды с твёрдым покрытием.

Противопожарные мероприятия предусмотрены на основании требований технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утверждённого ПП РК №14 от 16 января 2009 г., СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли».

6.4 Охрана окружающей среды

Ввиду отсутствия вредных технологических выбросов, вызывающих загрязнения участка, а также воздушного и водного бассейнов, специальные мероприятия по защите окружающей среды не предусматриваются.

На период проведения строительных работ выполняется завоз строительных материалов.

В процессе ремонтных работ происходит образование бытового и строительного мусора, который не является токсичным.

Сбор мусора осуществляется в металлические контейнеры с последующим вывозом на существующий полигон твердых бытовых отходов для утилизации.

6.5 Организация строительства

В основу организации работ по капитальному ремонту приняты СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и другие нормативные документы, действующие на территории Республики Казахстан.

Расчет продолжительности капитального ремонта выполнен согласно СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II.

Нормативная продолжительность капитального ремонта составляет 1,0 месяц. Согласно письму заказчика КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо Казахстанской области управления здравоохранения Северо Казахстанской области №01-16/141 от 20.01.2017г. выполнение работ предусмотрено в 2017 году.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса САНА-2015 (версия 17.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 1 квартала 2017 года.

При составлении смет использовано:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-7);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-7);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-7);

сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2016 (1 квартал 2017 года);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2016 (1 квартал 2017 года);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2016 (1 квартал 2017 года);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2016 (1 квартал 2017 года);

сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2016.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2016 - 2017 годов.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2016г.) разработчиком рабочего проекта установлен II (второй) технически сложный уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по пожарной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта.

По рабочему проекту получены:

письмо РГУ «Петропавловское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан» от 01 февраля 2017 года № ses/Т147-03/00022/3 о том, что рабочий проект не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе, выдача санитарно-эпидемиологического заключения по данному рабочему проекту не производится;

письмо КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области» от 31 января 2017 года № eco/Т3-03/00048/3 о том, что прохождение государственной экологической экспертизы для данного рабочего проекта не требуется (объект IV категории).

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала по Северному региону РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект «Капитальный ремонт кровли двухскатной крыши бактериологической лаборатории на территории КГКП «Областной противотуберкулезный диспансер» акимата СКО УЗ СКО по ул. 4-я Линия, 2 в г. Петропавловске СКО» внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно- планировочные решения

1. Откорректирована порода древесины применяемого пиломатериала и его сорт.
2. В акте технического обследования здания лаборатории приведена информация об утеплителе чердачного перекрытия, его состоянии и толщине слоя.
3. В задании на проектирование приведен в соответствие материал, применяемый для устройства кровли – металлочерепица толщиной 0.7мм.
4. Предусмотрено устройство обрешетки из досок сечением 100х32мм с шагом 350мм.
5. Приведены указания по защите утеплителя и помещений ремонтируемой лаборатории от возможного воздействия атмосферных осадков в период производства кровельных работ.
6. Указана ширина сплошного настила в карнизной части крыши, уточнена толщина досок настила.
7. Откорректированы чертежи на устройство наружной пожарной лестницы, расход металла на ее изготовление и на элементы крепления к стене здания.
8. Предусмотрено крепление ограждения на кровле к сплошному настилу гвоздями без применения швеллеров и болтов.
9. Для выхода из чердачного пространства на кровлю через слуховые окна предусмотрены стационарные металлические лестницы.
10. Представлены чертежи на устройство слуховых окон.

Проект организации строительства

11. ПОС разработан согласно нормативов.
12. Продолжительности капитального ремонта выполнен согласно СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014, часть 2.

Сметная документация

13. Сметная документация приведена в соответствие откорректированному рабочему проекту.
14. Откорректированы затраты на ПИР и услуги экспертизы.
15. Откорректированы затраты на временные здания и сооружения, и зимние удорожания.
16. Сметная документация пересчитана в цены 1 квартала 2017 года.
17. Откорректированы не корректно принятые расценки и ресурсы.
18. Откорректированы не корректно принятые объемы и виды работ.

Мониторинг цен

19. Стоимости оборудования, материалов, конструкций и изделий откорректированы в соответствии с уточнёнными прайс-листами заводов-изготовителей и официально их представляющих дистрибьюторов.

Таблица №1

Основные стоимостные показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателей		Примечание (+ увеличение, - уменьшение)
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость капитального ремонта в ценах 2016 года и 1 квартала 2017 года, всего в т. ч. СМР прочие затраты	млн. тенге	9,446 7,823 1,623	8,986 7,400 1,586	- 0,460 - 0,423 - 0,037
	В том числе 2016 год (ПИР и экспертиза) 2017 год (СМР)	млн. тенге		0,332 8,654	
2	Нормативная продолжительность выполнения работ	мес.	1,0	1,0	-

Примечание: снижение сметной стоимости возникло в связи с приведением в соответствие сметной документации откорректированному проекту.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт кровли двухскатной крыши бактериологической лаборатории на территории КГКП «Областной противотуберкулезный диспансер» акимата СКО УЗ СКО по ул. 4-я Линия, 2 в г. Петропавловске СКО» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими стоимостными показателями:

общая сметная стоимость капитального ремонта
в ценах 2016 года и 1 квартала 2017 года, всего – 8,986 млн. тенге,
в том числе:
СМР – 7,400 млн. тенге,
прочие затраты – 1,586 млн. тенге;
нормативная продолжительность выполнения работ – 1,0 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо-Казахстанской области управления здравоохранения Северо-Казахстанской области в соответствии с условиями договора от 08 февраля 2017 года № 951240001014/170194/00 (53).

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при капитальном ремонте максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «СҚО Петропавл қаласындағы 4-ші Линия көшесі бойында СҚО ДБ СҚО әкімдігінің «Облыстық туберкулезге қарсы диспансер» КМҚК аумағында бактериологиялық зертханасының қос еңісті шатырын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесі құндық көрсеткіштерімен бекітуге ұсынылады:

2016 жылғы және 2017 жылғы 1 тоқсандағы ағымдағы бағада күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны, барлығы – 8,986 млн.теңге,
соның ішінде:
ҚМЖ – 7,400 млн. теңге,
басқа шығындар – 1,586 млн. теңге;
жұмыстарды орындаудың нормативтік ұзақтығы – 1,0 ай.

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2017 жылғы 08 ақпандағы №951240001014/170194/00 (53) шарттың талаптарына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Солтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық туберкулезге қарсы диспансер" КМҚК кепілдік етеді.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

4. Тапсырыс беруші күрделі жөндеу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Радченко Л.В.

Заместитель директора

Галай Е.А.

Главный специалист

Шершнев А.Д.

Эксперт

Черепанов В.А.

Эксперт

Байтурганова А.Т.

Ведущий специалист