Дополнительное соглашение №1
к договору субподряда
№КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

г. Нур-Султан «24» 05 **2019 года**

Строительный консорциум CHINA XINXING GROUP Co., Ltd (Филиал ТОО «Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин» в Республике Казахстан) и ТОО «СП КазГерСтрой», в лице участника **ТОО «СП КазГерСтрой»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Генерального директора Касымбаева М.М., действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **ТОО «ОСК Стройсервис»,** именуемым в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора Генхузова Д.Х. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к договору субподряда (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1.1. Внести в Договор следующие изменения:

1.2. Пункт 2.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции :

1.3. «2.1. На условиях настоящего Договора Субподрядчик обязуется выполнить работы по строительству путепровода на транспортной развязке на пересечении с пр. Кабанбай батыра на ПК 0+00 – ПК 13+00 в рамках объекта «Строительство автомобильной дороги «Юго-Западный обход г.Астана», км 0-34,4» согласно Приложения №1-1, строго в соответствии с проектно-сметной документацией ТОО «ПИИ КазДорПроект», своими силами, своей техникой и механизмами, а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы Субподрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором. Виды работ указаны в Спецификации №1-1 в Приложении №1-1 к настоящему Договору.

1.4. Заменить Приложение №1 (Спецификацию №1) к Договору на Приложение №1-1 (Спецификацию №1-1) Дополнительного соглашения.

1.5. Пункт 3.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции :

1.6. «3.1.Сумма настоящего Договора составляет 1 250 643 393 (один миллиард двести пятьдесят миллионов шестьсот сорок три тысячи триста девяносто три) тенге, в том числе НДС, согласно Приложений № 2 , №2-1, №2-2 к Договору. Сумма аванса предоставляется на сумму предоставления банковской гарантии, но не более 30% от общей суммы договора. При этом сумма авансового платежа будет удерживаться пропорционально объему выполненных работ.

1.7. Дополнительно приложить к Договору Приложения №2-1, №2-2 Дополнительного соглашения

1.8. Пункт 4.3 Договора изменить и изложить в следующей редакции :

1.9. «4.3.Субподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее «01» сентября 2019 года согласно Приложения №3 и №3-1.»

1.10. Дополнительно приложить к Договору Приложение №3-1 Дополнительного соглашения

1.11. Остальное, что не указано в настоящем Дополнительном соглашении №1, читать в редакции Договора субподряда №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

1.12. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подрядчик **ТОО «СП КазГерСтрой»** **Генеральный директор** _____ **Касымбаев М.М.**	**Субподрядчик** **ТОО «ОСК-Стройсервис»** **Генеральный директор** _____ **Генхузов Д.Х.**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приложение №2

к дополнительному соглашению №1

к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

Приложение №2-1

к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

Наименование стройки: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.

Наименование объекта: Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра. ПК0+00-ПК13+00

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

На устройство крайних опор

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	44	5398,3		66,01	237525		2904	10195	1,35		59	
		м3		195,75		24,93	8613		1097	105	0,12		5	
2	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитного ростверка	472	8566,28		532,08	4043282		251144	291247	2,55		1204	
		м3		434,25		131,85	204966		62233	109	0,43		205	
3	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	49,99308	8299,96		-	414941		-	438937	48,4		2420	
		т		8055		-	402694		-	109	-		-	
4	С12041-77 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	37,2036	56200		-	2090842		-	-	-		-	
				-		-	-		-	-	-		-	

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т							
5	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,38852	61200 -	- -	268577 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	5,46612	56200 -	- -	307196 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,34684	58700 -	- -	137760 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,588	53577 -	- -	31503 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,90912	70437,87 9675	304,24 114,75	64036 8796	277 104	9345 105	58 0,56	53 1
10	Е0130-11-1	-Бетонирование тела опор №1 м3	238,6	11568,71 645,75	1512 442,99	2760294 154076	360763 105697	283153 109	4,13 1,76	985 421
11	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	12,7617	8299,96 8055	- -	105922 102795	- -	112047 109	48,4 -	618 -
12	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	12,1384	61200 -	- -	742870 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,8256	52154 -	- -	43058 -	- -	- -	- -	- -

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

14	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40026	52241 -	- -	20910 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	53577 -	- -	450 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	1,88636	64092,87 3330	304,24 114,75	120902 6282	574 216	6823 105	20 0,56	38 1
17	Е0130-11-1	-Бетонирование тела опор №3	1т	242,5	11568,71 645,75	1512 442,99	2805412 156594	366660 107425	287781 109	4,13 1,76	1002 428
18	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	м3	13,23656	8299,96 8055	- -	109863 106620	- -	116216 109	48,4 -	641 -
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	12,0092	61200 -	- -	734963 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8256	52154 -	- -	43058 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40176	52241 -	- -	20988 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	1,84128	70437,87 9675	304,24 114,75	129696 17814	560 211	18927 105	58 0,56	107 1
23	Е0130-13-1	-Бетонирование ригелей береговых опор №1 и №3	1т	89,68	9345,33 918	937,34 275,85	838089 82326	84061 24738	116700 109	4,88 1,1	438 98
24	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	м3	3,82832	52235 -	- -	199972 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК	т	0,02796	52241 -	- -	1461 -	- -	- -	- -	- -

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

		2591-2014							
		т							
26	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	4,6385	52154 --- -	- --- -	241916 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
		т								
27	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	2,83824	53299 --- -	- --- -	151275 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
		т								
33	Е0130-13-1	-Бетонирование подуклонки опор	19,92	9277,13 --- 918	937,34 --- 275,85	184800 --- 18287	18672 --- 5495	25922 --- 109	4,88 --- 1,1	97 --- 22
		м3								
34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,43856	67700 --- -	- --- -	97391 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
		т								
35	Е0130-7-1 прим.	-Устройство слива из бетона В15	0,2	6903,68 --- 434,25	532,08 --- 131,85	1381 --- 87	106 --- 26	123 --- 109	2,55 --- 0,43	1 --- -
		м3								

Итого прямые затраты по смете	16950333
Накладные расходы	1717416
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1120065
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	19787814
ИТОГО в текущих ценах	66350393
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	7108971
ВСЕГО по смете в текущих ценах	**66 350 393**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "СП КазГерСтрой"

Касымбаев М.М.

СУБПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "ОСК Стройсервис"

Генхузов Д.Х.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приложение №2

к дополнительному соглашению №1

к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

Приложение №2-2

к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

Наименование стройки: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.
Наименование объекта: Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра. ПК0+00-ПК13+00

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

На устройство промежуточных опор

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	22	5398,3	66,01	118763	1452	5098	1,35	30				
				195,75	24,93	4307	548	105	0,12	3				
2	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитного ростверка м3	236	8566,28	532,08	2021641	125572	145623	2,55	602				
				434,25	131,85	102483	31116	109	0,43	102				
3	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в	21,53778	8299,96	-	178763	-	189101	48,4	1042				

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

		монолитных фундаментах		---	---	---	---	---	---
				8055	-	173487	-	109	-	-
		т							
4	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	18,6018	56200	-	1045421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,18566	61200	-	72562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,45632	52235	-	76071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,294	53577	-	15752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,45456	70437,87	304,24	32018	138	4673	58	26
				9675	114,75	4398	52	105	0,56	-
		1т								
9	Е0130-11-1	-Бетонирование тела опоры	223,42	11568,71	1512	2584681	337811	265138	4,13	923
				645,75	442,99	144273	98973	109	1,76	394
		м3								
10	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	11,3244	8299,96	-	93992	-	99428	48,4	548
				8055	-	91218	-	109	-	-
		т								
11	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	11,2164	61200	-	686444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,108	52241	-	5642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,72896	70437,87	304,24	121784	526	17772	58	100
				9675	114,75	16728	198	105	0,56	1
		1т								

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

14	Е0130-13-1	-Бетонирование ригеля опоры	52,11	9345,33	937,34	486985	48845	67811	4,88	254
		м3		918	275,85	47837	14375	109	1,1	57
15	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,77604	52235	-	92771	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,77796	52154	-	40574	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,51662	53299	-	80834	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0130-13-1	-Бетонирование подуклонки опоры	22,72	9331,21	937,34	212005	21296	29565	4,88	111
		м3		918	275,85	20857	6267	109	1,1	25
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5026	67700	-	34026	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0216	53999	-	1166	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,08218	64092,87	304,24	5267	25	297	20	2
		1т		3330	114,75	274	9	105	0,56	-
22	Е0130-7-1 прим.	-Устройство слива из бетона В15	0,2	6903,68	532,08	1381	106	123	2,55	1
		м3		434,25	131,85	87	26	109	0,43	-

Итого прямые затраты по смете	8008543
Накладные расходы	824629
Ненормируемые и непредвиденные затраты	529990
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	9363162

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ИТОГО в текущих ценах	31395560
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	3363810
ВСЕГО по смете в текущих ценах	**31 395 560**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "СП КазГерСтрой"

Касымбаев М.М.

СУБПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "ОСК-Стройсервис"

Генкузов Д.Х.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приложение №3

к дополнительному соглашению №1

к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

Приложение №3-1

к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

График производства работ на 2019 год

по объекту "Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астана", ПК 0+00 - ПК 80+00.
Путепрвод на транспортной развязке на пересечении с пр. Кабанбай батыра на ПК 0+00 - ПК 13+00"

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	2019 год		
				27.05-5.06	5.06-13.06	13.06-20.06
2	**Промежуточная опора №2**					
1.2	Бетонная подготовка	м3	22	22		
			633 356		633 356	
1.2	Бетонирование ростверков опор	м3	236,0	236		
			14 513 265		14 513 265	
1.3	Бетонирование тела опор	м3	223,4	111,71	112	
			12 744 150		12 744 150	
1.4	Бетонирование ригеля опор	м3	52,1		26,055	26,055
			2 558 519			2558519
1.6	Бетонирование подуклонки опор	м3	22,7			22,7
			921 231			921 231
1.7	Слив из бетона	м3	0,2			0,2
			25 039			25 039

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

1	**Крайняя опора №1**					
1.2	Бетонная подготовка	м3	22	22		
			866 719	866 719		
1.2	Бетонирование ростверков опор	м3	236,0	236		
			13 424 774	13 424 774		
1.3	Бетонирование тела опор	м3	238,6	119,3	119,3	
			13 845 636	6 922 818	6 922 818	
1.4	Бетонирование ригеля опор	м3	89,68		89,68	
			4 385 228		4385228	
1.6	Бетонирование подуклонки опор	м3	19,92			19,92
			517 372			517 372
1.7	Слив из бетона	м3	0,2			0,2
			7 039			7 039
3	**Крайняя опора №3**					
3.2	Бетонирование ростверков опор	м3	236,0	236		
			13 444 774		13 444 774	
3.3	Бетонирование тела опор	м3	242,5	121,25	121,25	
			14 046 529		14 046 529	
3.4	Бетонирование ригеля опор	м3	89,68		44,84	44,84
			5 247 912			5 247 912
3.6	Бетонирование подуклонки опор	м3	19,92			19,92
			537 372			537 372
3.7	Слив из бетона	м3	0,2			0,2
			27 039			27 039
	Итого		**97 745 953**	**21 214 311**	**66 690 120**	**9 841 522**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "ЄЦ КазГерСтрой"

Касымбаев М.М.

СУБПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "ОСК-Стройсервис"

Генхузов Д.Х.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Дополнительное соглашение №2
к договору субподряда
№КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

г. Нур-Султан **«18» июня 2019 года**

Строительный консорциум CHINA XINXING GROUP Co., Ltd (Филиал ТОО «Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин» в Республике Казахстан) и ТОО «СП КазГерСтрой», в лице участника **ТОО «СП КазГерСтрой»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Генерального директора Касымбаева М.М., действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **ТОО «ОСК Стройсервис»,** именуемым в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора Генхузова Д.Х. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение №2 к договору субподряда (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1.1. Внести в Договор следующие изменения:

1.2. Пункт 3.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции :

1.3. «3.1.Сумма настоящего Договора составляет 1 370 230 254 (один миллиард триста семьдесят миллионов двести тридцать тысяч двести пятьдесят четыре) тенге, в том числе НДС, согласно Приложений № 2 , №2-1-1, №2-2-1,№2-3, №2-4, №2-5, №2-6 к Договору. Сумма аванса предоставляется на сумму предоставления банковской гарантии, но не более 30% от общей суммы договора. При этом сумма авансового платежа будет удерживаться пропорционально объему выполненных работ.

1.4. Заменить Приложение №2-1 на Приложение №2-1-1, Приложение №2-2 на Приложение №2-2-1, дополнительно приложить Приложения №2-3, №2-4, №2-5, №2-6

1.5. Остальное, что не указано в настоящем Дополнительном соглашении №2, читать в редакции Договора субподряда №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

1.6. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «СП КазГерСтрой»	**ТОО «ОСК-Стройсервис»**
Генеральный директор	**Генеральный директор**
Касымбаев М.М.	**Генхузов Д.Х.**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приложение №2-1-1
к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "ОСК-Стройсервис"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.4.2-1

на Крайние опоры(индивидуальной конструкции)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Крайние опоры								
1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки** м3	33	5398,30	66,01	178144	2178	7647	1,35	45
				195,75	24,93	6460	823	105	0,12	4
2	Е0130-16-2 прим.	**Срубка шлама** м3	13,55	11208,89	6945,14	151880	94107	100730	24,34	330
				4263,75	2556,36	57774	34639	109	12,49	169
3	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	32,55	27,10	--	882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А34-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 34 км, класс груза 1 /на свалку/** т	32,55	232,65	--	7573	--	--	--	--
				46,53	--	1515	--	--	--	--
5	Е0130-7-1	**Бетонирование монолитного ростверка** м3	354	8566,28	532,08	3032462	188358	218435	2,55	903
				434,25	131,85	153725	46675	109	0,43	154
6	Е0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах** т	38,82655	8299,96	--	322259	--	340895	48,40	1879
				8055,00	--	312748	--	109	--	--

7	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	27,90271	56200,00	--	1568132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,291	61200,00	--	201409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,99085	56200,00	--	280486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,05361	58700,00	--	120547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,588	53577,00	--	31503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,66285	70437,87	304,24	46690	202	6814	58,00	38
		1т		9675,00	114,75	6413	76	105	0,56	--
13	Е0130-11-1	Бетонирование тела опор №1	238,6	11568,71	1512,00	2760294	360763	283153	4,13	985
		м3		645,75	442,99	154076	105697	109	1,76	421
14	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	12,7617	8299,96	--	105922	--	112047	48,40	618
		т		8055,00	--	102795	--	109	--	--
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	12,1384	61200,00	--	742870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,8256	52154,00	--	43058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

17	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,40026	52241,00	--	20910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0084	53577,00	--	450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,88636	64092,87	304,24	120902	574	6823	20,00	38
		1т		3330,00	114,75	6282	216	105	0,56	1
20	Е0130-11-1	Бетонирование тела опор №3	242,5	11568,71	1512,00	2805412	366660	287781	4,13	1002
		м3		645,75	442,99	156594	107425	109	1,76	428
21	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	13,23656	8299,96	--	109863	--	116216	48,40	641
		т		8055,00	--	106620	--	109	--	--
22	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	12,0092	61200,00	--	734963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,8256	52154,00	--	43058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,40176	52241,00	--	20988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,84128	70437,87	304,24	129696	560	18927	58,00	107
		1т		9675,00	114,75	17814	211	105	0,56	1
26	Е0130-13-1	Бетонирование ригелей береговых опор №1 и №3 бетон В30	89,68	9432,72	937,34	845926	84061	116700	4,88	438
		м3		918,00	275,85	82326	24738	109	1,10	98
27	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,82832	52235,00	--	199972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

28	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			0,02796	52241,00	--	1461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014									
			4,6385	52154,00	--	241916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			2,83824	53299,00	--	151275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0130-13-1 прим.	Бетонирование шкафных стенок Бетон В30									
			43	9432,72	937,34	405607	40306	55956	4,88	210
		м3		918,00	275,85	39474	11862	109	1,10	47
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			0,37344	65900,00	--	24610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014									
			0,22172	52235,00	--	11582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			1,34442	52241,00	--	70234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			0,2665	53577,00	--	14278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0130-13-1	Бетонирование подуклонки опор Бетон В30									
			19,92	9568,36	937,34	190602	18672	25922	4,88	97
		м3		918,00	275,85	18287	5495	109	1,10	22
37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
			1,43856	67700,00	--	97391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0130-7-1 прим.	Устройство слива из бетона В15									
			0,2	6903,68	532,08	1381	106	123	2,55	1
		м3		434,25	131,85	87	26	109	0,43	--

39	Е0130-78-3	Обмазка подземной части опор битумом за 2 раза	460	318,37	13,70	146451	6302	54086	0,61	278
		м2		102,83	5,04	47302	2318	109	0,02	11
40	Е0130-83-1 прим	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	980	39,04	4,71	38259	4616	33819	0,16	156
		м2		29,93	1,73	29331	1695	109	0,01	8
41	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	980	100,46	14,71	98447	14416	45452	0,21	201
		м2		37,13	5,42	36387	5312	109	0,03	26
42	СПРАЙС ТОО "AKS KAzAKHsTAn"	Антикоррозийный грунт Эмлак праймер 41	196	463,15	--	90778	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС ТОО "AKS KAzAKHsTAn"	Декоративное покрытие Эмакоут 1320	323,5	484,86	--	156854	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок	16	278,66	5,48	4458	88	2341	0,73	12
		1м шва		137,25	2,07	2196	33	105	0,01	--
45	С Прайс ТОО	Стоимость гидроизоляционной шпонки "Аквастоп" ДО-	16	1034,37	--	16550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-37-1ПРИМ.	Температурный шов из просмоленного материала	8,5	1334,61	5,48	11344	47	1243	0,73	6
		1м шва		137,25	2,07	1167	18	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16399730	1182014			7983
			Тенге			1339373	347259			1391
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16399730				
		Материалы -	Тенге			1843270				
		Всего заработная плата -	Тенге				1686632			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4886158				
		Местные материалы -	Тенге			7142857				
		Транспортные расходы -	Тенге			7573				
		Накладные расходы -	Тенге			1835110				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							918
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				275266			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1094090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19328930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10291
		Сметная заработная плата -	Тенге				1961899			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19328930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10291
		Сметная заработная плата -	Тенге				1961899			

Итого в текущих ценах	Тенге	**64 288 021**

ПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК

Приложение №2-2-1
к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "ОСК-Стройсервис"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.4.2-2

на Промежуточная опора(индивидуальной конструкции)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	22	5398,30	66,01	118763	1452	5098	1,35	30		
		м3		195,75	24,93	4307	548	105	0,12	3		
2	E0130-16-2 прим.	**Срубка шлама**	15,37	11208,89	6945,14	172281	106747	114259	24,34	374		
		м3		4263,75	2556,36	65534	39291	109	12,49	192		
3	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	36,89	27,10	--	1000	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	C010333-A34-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 34 км, класс груза 1 /на свалку/**	36,89	232,65	--	8582	--	--	--	--		
		т		46,53	--	1716	--	--	--	--		
5	E0130-7-1	**Бетонирование монолитного ростверка**	236	8566,28	532,08	2021641	125572	145623	2,55	602		
		м3		434,25	131,85	102483	31116	109	0,43	102		
6	E0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**	21,53778	8299,96	--	178763	--	189101	48,40	1042		
		т		8055,00	--	173487	--	109	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	18,6018	56200,00	--	1045421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,18566	61200,00	--	72562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
			1,45632	52235,00	--	76071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,294	53577,00	--	15752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,45456	70437,87	304,24	32018	138	4673	58,00	26
		1т		9675,00	114,75	4398	52	105	0,56	--
12	Е0130-11-1	Бетонирование тела опоры	223,42	11568,71	1512,00	2584681	337811	265138	4,13	923
		м3		645,75	442,99	144273	98973	109	1,76	394
13	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	11,3244	8299,96	--	93992	--	99428	48,40	548
		т		8055,00	--	91218	--	109	--	--
14	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	11,2164	61200,00	--	686444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,108	52241,00	--	5642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,72896	70437,87	304,24	121784	526	17772	58,00	100
		1т		9675,00	114,75	16728	198	105	0,56	1
17	Е0130-13-1	Бетонирование ригеля опоры	52,11	9432,72	937,34	491539	48845	67811	4,88	254
		м3		918,00	275,85	47837	14375	109	1,10	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,77604	52235,00	--	92771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,77796	52154,00	--	40574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,51662	53299,00	--	80834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0130-13-1	Бетонирование подуклонки опоры бетон В30	22,72	9418,60	937,34	213991	21296	29565	4,88	111
		м3		918,00	275,85	20857	6267	109	1,10	25
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5026	67700,00	--	34026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0216	53999,00	--	1166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,08218	64092,87	304,24	5267	25	297	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	274	9	105	0,56	--
25	Е0130-7-1 прим.	Устройство слива из бетона В15	0,2	6903,68	532,08	1381	106	123	2,55	1
		м3		434,25	131,85	87	26	109	0,43	--
26	Е0130-78-3	Обмазка ростверка битумом за 2 раза	300	318,37	13,70	95512	4110	35273	0,61	182
		м2		102,83	5,04	30849	1512	109	0,02	7
27	Е0130-83-1 прим	Покраска опор	730	39,04	4,71	28499	3438	25192	0,16	116
		м2		29,93	1,73	21849	1263	109	0,01	6
28	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	730	100,46	14,71	73333	10738	33857	0,21	150
		м2		37,13	5,42	27105	3957	109	0,03	19
29	СПРАЙС ТОО "AKS KAzAKHsTAn"	Антикоррозийный грунт Эмлак праймер 41	146	463,15	--	67621	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	**СПРАЙС ТОО "AKS KAzAKHsTAn"**	**Декоративное покрытие Эмакоут 1320**	**241**	**484,86**	**--**	**116852**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Е0106-37-1ПРИМ.**	**Температурный шов из просмоленного материала**	**11**	**1297,49**	**5,48**	**14272**	**60**	**1609**	**0,73**	**8**
		1м шва		**137,25**	**2,07**	**1510**	**23**	**105**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8593035**	**660866**			**4468**
			Тенге			**754511**	**197611**			**807**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8593035**				
	Материалы -		Тенге			**950453**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**952122**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2336736**				
	Местные материалы -		Тенге			**3883604**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8582**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1034820**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**517**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**155223**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**577671**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10205527**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5793**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1107345**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10205527**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5793**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1107345**			

Итого в текущих ценах Тенге **33 943 583**

ПОДРЯДЧИК **СУБПОДРЯДЧИК**

Приложение №2-3
к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "ОСК-Стройсервис"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.4.2-3

на Пролетные строения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0130-88-2	**Монтаж траверсы**	2	10294,03	1400,51	20588	2801	13083	32,20	64
		т		5670,00	331,29	11340	663	109	1,12	2
2	E0130-88-3	**Демонтаж траверсы**	2	3206,48	1676,48	6413	3353	4175	9,30	19
		т		1530,00	385,02	3060	770	109	1,24	2
3	C01031-A18-1	**Погрузка траверсы**	2	247,10	--	494	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
4	C01031-A18-2	**Разгрузка траверсы**	2	234,30	--	469	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
5	C010332-A40-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 /на базу/**	2	254,98	--	510	--	--	--	--
		т		51,00	--	102	--	--	--	--
6	E0130-18-1	**Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта**	192	106,14	--	20379	--	21660	0,59	113
		шт		103,50	--	19872	--	109	--	--

1	Е0130-88-2	Монтаж траверсы	2	10294,03	1400,51	20588	2801	13083	32,20	64
7	Е0130-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	92	10967,76	6217,92	1009034	572049	391721	12,47	1147
		шт		2349,00	1557,27	216108	143269	109	5,30	488
8	Е0130-13-1	Монолитная плита усиления бетонВ35	161,81	9158,23	937,34	1481893	151671	210563	4,88	790
		м3		918,00	275,85	148542	44635	109	1,10	177
9	Е0130-13-1	Монолитная плита усиления бетон В30	161,81	9066,68	937,34	1467079	151671	210563	4,88	790
		м3		918,00	275,85	148542	44635	109	1,10	177
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,69608	65900,00	--	638972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,30048	62000,00	--	266630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,10024	68800,00	--	75697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,2696	64500,00	--	81889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,968	52154,00	--	50485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,47379	70437,87	304,24	103811	448	15149	58,00	85
		1т		9675,00	114,75	14259	169	105	0,56	1
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,10944	93997,62	304,24	10287	33	3814	198,00	22
		1т		33075,00	114,75	3620	13	105	0,56	--
17	Е0130-13-1	Омоноличивание плит между собой	95,04	9817,56	937,34	933061	89085	123675	4,88	464

1	Е0130-88-2	**Монтаж траверсы**		2	10294,03	1400,51	20588	2801	13083	32,20	64
			м3		918,00	275,85	87247	26217	109	1,10	104
18	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**		3,1374	64092,87	304,24	201085	955	11348	20,00	63
			1т		3330,00	114,75	10448	360	105	0,56	2
19	Е0130-83-1	**Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками**		2070	96,46	4,71	199672	9750	71434	0,16	329
			м2		29,93	1,73	61955	3581	109	0,01	18
20	Е0130-83-2	**Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками**		2070	100,46	14,71	207944	30450	96006	0,21	424
			м2		37,13	5,42	76859	11219	109	0,03	55
21	Е0130-80-2	**Устройство деформационного шва**		97	3420,92	889,07	331829	86239	148616	6,06	588
			м		1093,50	312,12	106070	30276	109	1,47	143
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**7108218**	**1098504**			**4898**
				Тенге			**908022**	**305807**			**1169**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7081217**				
		Материалы -		Тенге			**971556**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1197996**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1114635**				
		Местные материалы -		Тенге			**3008647**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**510**				
		Накладные расходы -		Тенге			**1304550**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							652
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**195682**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**503146**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8888913**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**6631**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**1393678**			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27001**				
		Материалы -		Тенге			**6447**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**15833**			
		Накладные расходы -		Тенге			**17258**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**2589**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**2656**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**46914**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**96**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**18421**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**8935827**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**6727**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**1412100**			

1	E0130-88-2	Монтаж траверсы	2	10294,03	1400,51	20588	2801	13083	32,20	64
		Итого в текущих ценах	Тенге			29 720 561				

ПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК

Приложение №2-4
к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "ОСК-Стройсервис"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.4.2-5

на Устройство сопряжения путепровода с насыпью длиной 8м

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-35-6	**Укладка переходных сборных плит, длиной св. 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью**	246,8	1692,22	326,42	417640	80561	151922	2,84	701
		м3		486,00	78,74	119945	19433	109	0,28	69
2	С143023-117 Изм. и доп. вып. 25	**Плита переходная железобетонная П800.98.40 СТ РК 937-92**	80	77846,00	--	6227680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	С143023-118 Изм. и доп. вып. 25	**Плита переходная железобетонная П800.124.40 СТ РК 937-92**	4	97972,00	--	391888	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-13-1	**Объединение переходных плит**	10,05	9817,56	937,34	98666	9420	13078	4,88	49
		м3		918,00	275,85	9226	2772	109	1,10	11
5	Е0130-13-1	**Объединение переходных плит бетон В35**	10,05	9909,11	937,34	99587	9420	13078	4,88	49
		м3		918,00	275,85	9226	2772	109	1,10	11
6	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	1,2688	52154,00	--	66173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	702	321,14	13,70	225440	9617	82540	0,61	425
		м2		102,83	5,04	72187	3538	109	0,02	17
8	Е0127-44-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Нарезка штраб	99	586,80	548,92	58093	54344	12162	0,07	7
		м		10,80	81,57	1069	8075	133	0,33	33
9	С11011-403	Мастика битумно-полимерная	65,5	36,00	--	2358	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0130-13-1	Монолитная плита усиления	105,22	9817,56	937,34	1033003	98627	136922	4,88	513
		м3		918,00	275,85	96592	29025	109	1,10	115
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,1886	65900,00	--	144229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6882	62000,00	--	42668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,7104	61300,00	--	43548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,21128	68800,00	--	83336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,40712	64500,00	--	90759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0408	53577,00	--	2186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4108288	93997,62	304,24	38617	125	14317	198,00	81
		1т		33075,00	114,75	13588	47	105	0,56	--
18	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,61152	70437,87	304,24	43074	186	6286	58,00	35
		1т		9675,00	114,75	5916	70	105	0,56	--
19	Е0130-78-2	Устройство мостопласта Техноэласт МОСТ Б	340,5	309,05	20,67	105232	7038	61280	0,91	310
		м2		157,50	7,61	53629	2591	109	0,31	105
20	Е0130-13-1	Защитный слой из бетона Н=40мм	10,5	10630,84	937,34	111624	9842	13664	4,88	51
		м3		918,00	275,85	9639	2896	109	1,10	12
21	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,56472	67553,00	--	38149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9363949	279181			2222
			Тенге			391017	71221			373
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9363949				
	Материалы -		Тенге			495904				
	Всего заработная плата -		Тенге				462238			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			513405				
	Местные материалы -		Тенге			7684442				
		Накладные расходы -	Тенге			505249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			592152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10461350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2848
		Сметная заработная плата -	Тенге				538025			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10461350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2848
		Сметная заработная плата -	Тенге				538025			
		Итого в текущих ценах	Тенге			**34 794 450**				

ПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК

Приложение №2-5
к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "ОСК-Стройсервис"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.4.2-7

на Проезжая часть под путепроводом

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0130-13-1**	**Бетонирование монолитного основания**	600	9419,24	937,34	5651542	562403	780778	4,88	2928
		м3		918,00	275,85	550800	165510	109	1,10	658
2	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	51,77232	61200,00	--	3168466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	**С12041-25 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,5888	51575,00	--	30367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	**Е0106-37-1ПРИМ.**	**Температурный шов из просмоленного материала**	222,05	1098,63	5,48	243951	1217	32483	0,73	162
		1м шва		137,25	2,07	30476	460	105	0,01	2
5	**Е0130-78-2**	**Устройство мостопласта Техноэласт МОСТ Б**	1657	309,05	20,67	512096	34250	298210	0,91	1508
		м2		157,50	7,61	260978	12610	109	0,31	509
6	**Е0130-13-1**	**Выравнивающий слой из бетона Н=83мм**	125	10630,84	937,34	1328855	117167	162662	4,88	610
		м3		918,00	275,85	114750	34481	109	1,10	137
7	**Е0130-13-1**	**Защитный слой из бетона Н=40мм**	60,23	10630,84	937,34	640295	56456	78377	4,88	294
		м3		918,00	275,85	55291	16614	109	1,10	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	3,24933	67553,00	--	219502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-44-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Нарезка штраб	197	586,80	548,92	115599	108138	24202	0,07	15
		м		10,80	81,57	2128	16069	133	0,33	65
10	С11011-403	Мастика битумно-полимерная	130	36,00	--	4680	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11915353	879632			5517
			Тенге			1014423	245744			1437
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11915353				
	Материалы -		Тенге			741506				
	Всего заработная плата -		Тенге				1260167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3423015				
	Местные материалы -		Тенге			5856777				
		Накладные расходы -	Тенге			1376712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							688
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				206507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			797524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14089588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7642
		Сметная заработная плата -	Тенге				1466674			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14089588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7642
		Сметная заработная плата -	Тенге				1466674			
с		Итого в текущих ценах	Тенге			46 861 970				

ПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК

Приложение №2-6
к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "ОСК-Стройсервис"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.4.2-4

на Установку покрытия проезжей части

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда на проезжей части								
1	**Е0130-78-2**	**Устройство мостопласта Техноэласт МОСТ Б**	**2071**	**309,05**	**20,67**	**640043**	**42808**	**372718**	**0,91**	**1885**
		м2		**157,50**	**7,61**	**326183**	**15760**	**109**	**0,31**	**636**
2	**Е0130-13-1**	**Защитный слой из бетона Н=40мм**	**62,28**	**10629,73**	**937,34**	**662020**	**58377**	**81045**	**4,88**	**304**
		м3		**918,00**	**275,85**	**57173**	**17180**	**109**	**1,10**	**68**
3	**С12041-40 Изм. и доп. вып. 27**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	**3,35748**	**67553,00**	**--**	**226808**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Е0127-44-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002**	**Нарезка штраб**	**284**	**586,80**	**548,92**	**166650**	**155895**	**34890**	**0,07**	**21**
		м		**10,80**	**81,57**	**3067**	**23166**	**133**	**0,33**	**94**
5	**С11011-403**	**Мастика битумно-полимерная**	**187,5**	**36,00**	**--**	**6750**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1702270**	**257080**			**2210**
			Тенге			**386423**	**56106**			**798**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1702270**				
	Материалы -		Тенге			**301561**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				442529			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233558				
	Местные материалы -		Тенге			523649				
		Накладные расходы -	Тенге			488652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2322378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3252
		Сметная заработная плата -	Тенге				515827			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2322378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3252
		Сметная заработная плата -	Тенге				515827			

Итого в текущих ценах Тенге **7 724 229**

ПОДРЯДЧИК **СУБПОДРЯДЧИК**

Дополнительное соглашение №3
к договору субподряда
№КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

г. Нур-Султан
года

«___» сентября 2019

Строительный консорциум CHINA XINXING GROUP Co., Ltd (Филиал ТОО «Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин» в Республике Казахстан) и ТОО «СП КазГерСтрой», в лице участника **ТОО «СП КазГерСтрой»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Генерального директора Мамреева Е.Т., действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **ТОО «ОСК Стройсервис»,** именуемым в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора Генхузова Д.Х. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение №3 к договору субподряда (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1.1. Внести в Договор следующие изменения:

1.2. Пункт 3.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции :

«3.1.Сумма настоящего Договора составляет 1 658 393 618 (один миллиард шестьсот пятьдесят восемь миллионов триста девяносто три тысячи шестьсот восемнадцать) тенге, в том числе НДС, согласно Приложений №2-1-1, №2-2-1,№2-3, №2-4, №2-5, №2-6, № 2-7 к Договору. Сумма аванса предоставляется на сумму предоставления банковской гарантии, но не более 30% от общей суммы договора. При этом сумма авансового платежа будет удерживаться пропорционально объему выполненных работ.

1.3. Заменить Приложение №2 на Приложение №2-7

1.4. Пункт 3.8. Договора изменить и изложить в следующей редакции :

« 3.8. В счет формирования гарантийного фонда Подрядчик удерживает из каждого платежа, денежные средства в размере 5 (пяти) % от стоимости выполненных работ, до завершения всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, из которых 2,5% выплачиваются Субподрядчику в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию и регистрации его в уполномоченном органе (ГАСК). Оплата оставшихся 2,5% производится Подрядчиком в течение 30 (тридцати) дней после предъявления Субподрядчиком банковской гарантии на гарантийный срок, указанного в п. 9.1. Договора.

1.5. Пункт 4.3 Договора изменить и изложить в следующей редакции :

« 4.3. Субподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее «20» ноября 2019 года»»

1.6. Остальное, что не указано в настоящем Дополнительном соглашении №3, читать в редакции Договора субподряда №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

1.7. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подрядчик
ТОО «СП КазГерСтрой»

Генеральный директор

_____ **Мамреев Е.Т.**

Субподрядчик
ТОО «ОСК-Стройсервис»

Генеральный директор

_____ **Генхузов Д.Х.**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приложение №2-7
к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "ОСК-Стройсервис"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.4.2-8

(Локальный сметный расчет)

на Рамповые и подпорные стены

Основание: СВОР

Сметная стоимость	477166,443	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	390428	чел.-ч
Сметная заработная плата	79680,744	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	**Е0130-77-6**	**Бетонирование монолитных рамповых стен основной дороги**										
		м3	**10631,63**	**18207,85** **2430,00**	**6949,73** **1744,82**	**193579112** **25834861**	**73886958** **18550281**	**48379804** **109**	**14,90** **5,99**	**158411** **63683**		
2	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**										
		т	**0,6519**	**62000,00** --	-- --	**40418** --	-- --	-- --	-- --	-- --		

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

3	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм								
		т	6,98858	55000,00 --	-- --	384372 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,00525	67700,00 --	-- --	355 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	123,08656	65900,00 --	-- --	8111404 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	359,81512	61200,00 --	-- --	22020685 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	20,4633	58700,00 --	-- --	1201196 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	97,20682	56200,00 --	-- --	5463023 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	2,04288	93997,62 33075,00	304,24 114,75	192026 67568	622 234	71193 105	198,00 0,56	404 1
10	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
		1т	0,41667	64092,87 3330,00	304,24 114,75	26706 1388	127 48	1507 105	20,00 0,56	8 --

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

11	Е0130-77-6	Бетонирование монолитных рамповых стен съездов	м3	3061,6	18207,85 2430,00	6949,73 1744,82	55745150 7439688	21277293 5341941	13931976 109	14,90 5,99	45618 18339
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,5298	62000,00 --	-- --	280848 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	1,5912	55000,00 --	-- --	87516 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	46,22976	65900,00 --	-- --	3046541 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	141,09243	61200,00 --	-- --	8634857 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	69,17	56200,00 --	-- --	3887354 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,14912	93997,62 33075,00	304,24 114,75	108015 38007	350 132	40046 105	198,00 0,56	228 1
18	Е0130-77-6	Бетонирование монолитных подпорной стен съездов	м3	215,24	18207,85 2430,00	6949,73 1744,82	3919057 523033	1495860 375555	979461 109	14,90 5,99	3207 1289

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

19	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,2598	62000,00 --	-- --	16108 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм								
		т	9,11754	55000,00 --	-- --	501465 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	11,01967	65900,00 --	-- --	726196 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,22496	93997,62 33075,00	304,24 114,75	21146 7441	68 26	7840 105	198,00 0,56	45 --
23	Е0106-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок								
		1м шва	1768	278,66 137,25	5,48 2,07	492663 242658	9689 3660	258634 105	0,73 0,01	1291 18
24	С Прайс ТОО "Гидротэкс-Казахстан"	Стоимость гидроизоляционной шпонки "Аквастоп" ДО-320/20-6/25								
		м	1768	970,22 --	-- --	1715352 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0106-37-1ПРИМ.	Температурный шов из просмоленного материала								
		1м шва	61	387,36 137,25	5,48 2,07	23629 8372	334 126	8923 105	0,73 0,01	45 1
26	Е0130-13-1	Выравнивающий слой из бетона								
		м3	4000,3	10175,32 918,00	937,34 275,85	40704317 3672275	3749637 1103483	5205577 109	4,88 1,10	19521 4386
27	Е0130-13-1	Защитный слой из бетона								
		м3	804,1	10175,32 918,00	937,34 275,85	8181972 738164	753714 221811	1046373 109	4,88 1,10	3924 882
28	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80								
		т	43,38031	67553,00 --	-- --	2930470 --	-- --	-- --	-- --	-- --

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

29	Е0130-78-2	Устройство мостопласта Техноэласт МОСТ Б								
		м2	26133	309,05	20,67	8076404	540169	4703153	0,91	23781
				157,50	7,61	4115948	198872	109	0,31	8028
30	Прайс ТОО"ТехноНиколь-Казахстан"	Стоимость мостопласта Техноэласт МОСТ Б								
		м2	13849,5	390,21	--	5404180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			375522536	101714821			256483
			Тенге			42689403	25796169			96628
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			375522536				
	Материалы -		Тенге			29047096				
	Всего заработная плата -		Тенге				68485571			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64452340				
	Местные материалы -		Тенге			137618877				
		Накладные расходы -	Тенге			74634486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11195173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27009421				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			477166443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390428
		Сметная заработная плата -	Тенге				79680744			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			477166443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390428
		Сметная заработная плата -	Тенге				79680744			
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**1 441 060 804**				

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СП КазГерСтрой"

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "ОСК-Стройсервис"

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Дополнительное соглашение №4
к договору субподряда
№КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

г. Нур-Султан **«___» апреля 2020 года**

Строительный консорциум CHINA XINXING GROUP Co., Ltd (Филиал ТОО «Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин» в Республике Казахстан) и ТОО «СП КазГерСтрой», в лице участника **ТОО «СП КазГерСтрой»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице И.о. Генерального директора Койлибаева М.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **ТОО «ОСК Стройсервис»,** именуемым в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора Генхузова Д.Х. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к договору субподряда (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1.1. Внести в Договор следующие изменения:

1.2. Пункт 3.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции :

«3.1.Сумма настоящего Договора составляет 1 667 241 186 (один миллиард шестьсот шестьдесят семь миллионов двести сорок одна тысяча сто восемьдесят шесть) тенге, в том числе НДС, согласно Приложений №2-1-1, №2-2-1,№2-3, №2-4, №2-5, №2-6, № 2-7, № 2-8, №2-9, №2-10, №2-11 к Договору. Сумма аванса предоставляется на сумму предоставления банковской гарантии, но не более 30% от общей суммы договора. При этом сумма авансового платежа будет удерживаться пропорционально объему выполненных работ.

1.3. Дополнительно приложить Приложения №2-8,№2-9,№2-10,№2-11

1.4. Пункт 4.3 Договора изменить и изложить в следующей редакции :

« 4.3. Субподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее «20» июня 2020 года»

1.5. Остальное, что не указано в настоящем Дополнительном соглашении №4, читать в редакции Договора субподряда №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

1.6. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДРЯДЧИК:
Строительный консорциум
в лице участника
ТОО «СП КазГерСтрой»
г.Нур – Султан, район Алматы,
ул. Байырқұм, здание 23/1
БИН 040 540 005 719
ИИК KZ278 560 000 003 089 636
БИК KCJB KZ KX
ФАО «Банк ЦентрКредит» в г. Астана
Филиал ТОО «Китайская Компания
по строительству и развитию Синьсин»
в Республике Казахстан
БИН151241001558
ИИК KZ9493000008991
АО «Торгово - промышленный Банк Китая
в г. Алматы»
SWIFT:ICBKKZKX

И.о. генерального директора
_____Койлибаев М.Е.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «ОСК Стройсервис»
г.Нур-Султан, жилой массив Ондирис
ул.Аксай 1/3
БИН 030840001884
ИИК KZ42914012203KZ007N
БИК SABRKZKA
РНН 320 200 229 118
тел.факс. 8 7172-41-59-68

Генеральный директор
_____Генхузов Д.Х.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приложение № 2-8
к Договору № КГС-ОСКСС/СМР/100419/ЮГЗ

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"
Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.4.2-7

на Проезжая часть под путепроводом

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Прайс ТОО"ТехноНикоЛь-Казахстан"**	**Стоимость мостопласта Технозласт МОСТ Б** м2	1657	**415,67**	--	**688768**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**688 768**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**688 768**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**688 768**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41 326**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**730 095**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**730 095**				

Всего по смете в текущих ценах: **2 428 296**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СП КазГерСтрой"

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ОСК-Стройсервис"

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приложение № 2-9
к Договору № КГС-ОСКСС/СМР/100419/ЮГЗ

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"
Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.4.2-4

на Установка покрытия проезжей части, установка перильного ограждения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда на проезжей части								
1	**Прайс ТОО"ТехноНиколь-Казахстан"**	**Стоимость мостопласта Техноэласт МОСТ Б**	50%							
		м2	**2071**	**390,21**	--	**808120**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**808 120**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**808 120**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**808 120**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**48 487**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**856 607**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**856 607**				

Всего по смете в текущих ценах: **2 849 075**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СП КазГерСтрой"

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ОСК-Стройсервис"

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приложение № 2-10
к Договору № КГС-ОСКСС/СМР/100419/ЮГЗ

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"
Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.4.2-5

на Устройство сопряжения путепровода с насыпью длиной 8м

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Прайс ТОО"ТехноНиколь-Казахстан"**	**Стоимость мостопласта Техноэласт МОСТ Б**								
		м2	340,5	390,21	--	132866	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**132 866**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**132 866**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**132 866**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7 972**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**140 838**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**140 838**				

Всего по смете в текущих ценах: **468 427**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СП КазГерСтрой"

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ОСК-Стройсервис"

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приложение № 2-11
к Договору № КГС-ОСКСС/СМР/100419/ЮГЗ

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"
Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.4.2-8

на Рамповые и подпорные стены

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Прайс ТОО"ТехноНиколь-Казахстан"**	**Стоимость мостопласта Техноэласт МОСТ Б**								
		м2	**2483,5**	**390,21**	--	**969081**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**969 081**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**969 081**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**969 081**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**58 145**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1 027 225**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1 027 225**				

Всего по смете в текущих ценах: **3 102 220**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СП КазГерСтрой"

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ОСК-Стройсервис"

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Дополнительное соглашение №5
к договору субподряда
№КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

г. Нур-Султан

«___» марта 2019 года

Строительный консорциум CHINA XINXING GROUP Co., Ltd (Филиал ТОО «Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин» в Республике Казахстан) и ТОО «СП КазГерСтрой», в лице участника **ТОО «СП КазГерСтрой»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице И.О. Генерального директора Койлибаева М.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **ТОО «ОСК Стройсервис»,** именуемым в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора Генхузова Д.Х. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение №5 к договору субподряда (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1.1. Внести в Договор следующие изменения:

1.2. Пункт 3.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции :

«3.1.Сумма настоящего Договора составляет 1 670 885 826 (один миллиард шестьсот семьдесят миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать шесть) тенге, в том числе НДС, согласно Приложений №2-1-1, №2-2-1,№2-3, №2-4, №2-5, №2-6,№ 2-7, №2-8, №2-9, №2-10, №2-11,№2-12 к Договору. Сумма аванса предоставляется на сумму предоставления банковской гарантии, но не более 30% от общей суммы договора. При этом сумма авансового платежа будет удерживаться пропорционально объему выполненных работ.

1.3. Дополнительно приложить Приложение №2-12

1.4. Остальное, что не указано в настоящем Дополнительном соглашении №5, читать в редакции Договора субподряда №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

1.5. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДРЯДЧИК:
Строительный консорциум
в лице участника
ТОО «СП КазГерСтрой»
г.Нур – Султан, район Алматы,
ул. Байырқұм, здание 23/1
БИН 040 540 005 719
ИИК KZ278 560 000 003 089 636
БИК KCJB KZ KX
ФАО «Банк ЦентрКредит» в г. Астана

Филиал ТОО «Китайская Компания
по строительству и развитию Синьсин»
в Республике Казахстан
БИН151241001558
ИИК KZ9493000008991
АО «Торгово - промышленный Банк Китая
в г. Алматы»
SWIFT:ICBKKZKX

И.О. Генерального директора
_____Койлибаев М.Е.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «ОСК Стройсервис»
г.Нур-Султан, жилой массив Ондирис
ул.Аксай 1/3
БИН 030840001884
ИИК KZ42914012203KZ007N
БИК SABRKZKA
РНН 320 200 229 118
тел.факс. 8 7172-41-59-68

Генеральный директор
_____Генхузов Д.Х.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"
Субподрядчик: ТОО "ОСК Стройсервис"

Приложение №2-12
к Договору №КГС-ОСКСС/СМР/10042019/ЮГЗ от 10.04.2019г.

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00 - ПК80+00

Наименование объекта - Инженерные сети. Транспортная развязка на пересечени с Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.5.8.6-5

на Насосная станция дождевых стоков

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитный лоток Л-1								
1	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** м3	1,5	**1652,54**	**100,89**	**2479**	**151**	**287**	**0,85**	**1**
				123,75	**38,25**	**186**	**57**	**118**	**0,18**	**--**
2	**Е0106-35-1**	**Устройство лотков в емкостных сооружениях** м3	5,3	**13740,20**	**1731,70**	**72823**	**9178**	**29612**	**24,40**	**129**
				4727,25	**593,87**	**25054**	**3148**	**105**	**2,22**	**12**
3	**С СН РК 0802-01-2002г**	**Надбавка к стоимости бетона на введение добавок** м3	5,3	**40,00**	**--**	**212**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С Прайс ТОО"Центр Строительных Защитных технологий"**	**Битрон марка 10 "Концентрат жидкий"** л	31,8	**465,63**	**--**	**14807**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	5,3795	**70,00**	**--**	**377**	**--**	**--**	**--**	**--**

			м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2		5,3795	465,00	--	2501	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм		0,17312	54600,00	--	9452	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм		1,3872	64400,00	--	89336	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,018	53577,00	--	964	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014		0,70648	52154,00	--	36846	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		22,2	245,44	3,82	5449	85	1016	0,21	5
			м2		37,35	1,44	829	32	118	0,01	--
		Монолитный лоток Л-2									
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		1,5	1652,54	100,89	2479	151	287	0,85	1
			м3		123,75	38,25	186	57	118	0,18	--
13	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях		6,8	13740,20	1731,70	93433	11776	37993	24,40	166
			м3		4727,25	593,87	32145	4038	105	2,22	15
14	С СН РК 0802-01-2002г	Надбавка к стоимости бетона на введение добавок		6,8	40,00	--	272	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

15	С Прайс ТОО"Центр Строительных Защитных технологий"	Битрон марка 10 "Концентрат жидкий"	40,8	465,63	--	18998	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,902	70,00	--	483	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,902	465,00	--	3209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,17312	54600,00	--	9452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,3872	64400,00	--	89336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,018	53577,00	--	964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,95068	52154,00	--	49582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,2	245,44	3,82	7412	115	1382	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1128	43	118	0,01	--

Монолитный лоток Л-3

23	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,5	1652,54	100,89	2479	151	287	0,85	1
					123,75	38,25	186	57	118	0,18	--
24	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	м3	6,8	13740,20	1731,70	93433	11776	37993	24,40	166
					4727,25	593,87	32145	4038	105	2,22	15
25	С СН РК 0802-01-2002г	Надбавка к стоимости бетона на введение добавок	м3	6,8	40,00	--	272	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	С Прайс ТОО"Центр Строительных Защитных технологий"	Битрон марка 10 "Концентрат жидкий"	л	40,8	465,63	--	18998	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,902	70,00	--	483	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	6,902	465,00	--	3209	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,17312	54600,00	--	9452	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,3872	64400,00	--	89336	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	53577,00	--	964	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

32	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,95068	52154,00	--	49582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,2	245,44	3,82	7412	115	1382	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1128	43	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			786488	33499			482
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			92987	11515			43
		Материалы -	Тенге			786488				
		Всего заработная плата -	Тенге			42926				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				104502			
		Местные материалы -	Тенге			488825				
		Накладные расходы -	Тенге			128251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			110239				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							55
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				16536			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			950530				
		Сметная заработная плата -	Тенге							581
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				121038			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			950530				
		Сметная заработная плата -	Тенге							581
		Итого в текущих ценах	Тенге				121038			
							3 644 640			

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СП КазГерСтрой"

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "ОСК-Стройсервис"