«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
ГУ «Городской отделЖКХ,пассажирского транспорта иавтомобильных дорог»
_____ А.Муханбеталиев
«24» мая 2022 г.

Задание на проектирование

для разработки проектно-сметной документации
по «Благоустройству дворовых территорий в г.Атырау (дома в мкр.Алмагуль)».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	**Заказчик**	ГУ «Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» г.Атырау
2	**Генеральная проектная организация**	ТОО «ЛМ Транспроект»
3	**Основание для разработки рабочего проекта**	Бюджетная программа по специфике 018--159
4	**Адрес объекта:**	- дворовые территории домов в мкр. Алмагуль №№1,3, 7-22,27-33; - дворовые территории домов ул.Аманшина №72, 74, ул.Абдрахманова, 39; - общая площадь 11,023га. (уточнить при проектировании).
5	**Стадийность проектирования**	Рабочий проект
6	**Вид работ**	Благоустройство
7	**Срок начала строительства**	III квартал 2022 года
8	**Источник финансирования**	Государственные инвестиции.
9	**Основные нормативные документы**	СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;СП РК 3.01-105-2013 «Благоустройство территорий населенных пунктов» и другие действующие НТД Республики Казахстан.
10	**Проектные решения**	Принятые проектные решения согласоватьс Заказчиком
11	**Инженерные изыскания и исходные данные для проектирования**	Выполнить необходимый комплекс инженерно-геодезических изысканий дворовых территорий. По результатам инженерно-геодезических изысканий совместно с Заказчиком составить дефектные акты на работы, которые необходимо учесть при проведении благоустройства дворовых территорий. Исходные данные для проектирования, в т.ч. ТУ и АПЗ предоставляются Заказчиком.
12	**Дополнительные требования**	Предусмотреть в проекте: -расширение автомобильных парковок; -устройство детских и спортивных площадок с МАФ; -устройство ограждений; - устройство(замену) светодиодного освещения; - перенос и защита инженерных коммуникаций (согласно ТУ, выданных Заказчиком) при необходимости; - применение конструкций, обеспечивающих

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
		минимальные сроки строительства; -устройство тротуаров; - устройство мусорных площадок с контейнерами.
13	**Сметная документация**	Сметную документацию выполнить ресурсным методом всоответствии с Государственным нормативом поопределению сметной стоимости строительства в РК(Правил определения сметной стоимости строительстваобъектов за счет государственных инвестиций и средствсубъектов квазигосударственного сектора (Приказ №707 от 20 ноября 2015 г). Предусмотреть затраты на авторский надзор и технологическое сопровождение. Учесть стесненные условия городской застройки.
14	**Расстояние перевозки**	- щебень всех фракций – 692 км (ж/д перевозки от ст.Биршогыр, Актюбинская область); - ГПС – 676 км (ж/д перевозки от ст.Каратогай); - а/б и битум – 30 км; - свалка строительного мусора – 20 км; - грунт для земляного полотна – 30 км.
15	**Согласование и заключение экспертизы**	Рабочий проект согласовать в установленном порядке и подготовить Заказчику для дальнейшего прохождения экспертизы в установленном Законодательством РК порядке.
16	**Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий**	В соответствии с требованиями действующего в РК законодательства по охране окружающей среды
17	**Состав и содержание ПСД**	Принять в соответствии с СН РК 1.02-03-2011
18	**Количество экземпляров проектной документации, представляемой Заказчику**	- 1 экземпляр ПСД на электронном носителе(CD) для прохождения экспертизы; - 4 экземпляра ПСД на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе (CD), откорректированные по замечаниям экспертизы.

Заведующий сектора ГЗ и БП **Хамидуллаев Б.**