ТОО «ЛМ Транспроект»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий в городе Атырау (мкр.Алмагуль, ул.Аманшина, ул.Абдрахманова)»

Том 4. Сметная документация

Книга 1. Локальные сметы

Откорректировано по замечаниям экспертизы

г. Атырау, 2022 г.

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

«Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий в городе Атырау (мкр.Алмагуль, ул.Аманшина, ул.Абдрахманова)»

Том 4. Сметная документация

Книга 1. Локальные сметы

Заказчик: ГУ «Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Исполнитель: ТОО «ЛМ Транспроект», г.Алматы

Директор Лукьянов С.А.

г.Атырау, 2022 г.

Состав проекта

103-РП-АД-88

Том 1 Основные проектные решения

Книга 1 Пояснительная записка
Книга 2 Чертежи

Том 2. Охрана окружающей среды

Том 3. Наружное электроосвещение

Том 4. Сметная документация

Книга 1 Локальные сметы
Книга 2 Сводный сметный расчет

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-2-1

НА мкр. Алмагуль дом 1

Составлена в текущих ценах 2022г.

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подготовительные работы (Демонтаж)			9329461				9329461	1277	1931379		7,41
2	Благоустройство дворовых территорий			53031917				53031917	2135	3385393		42,1
3	Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика	м	1015	5098933				5098933			5024	4,05
4	Установка МАФ на игровых и спортивных площадках			31026475				31026475	568	891798		24,63
5	Устройство покрытий детских и спортивных площадок			27478973				27478973	1293	2174617		21,81
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			125965759				125965759	5273	8383187		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15940'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И-''6.1'''''*
 2 Ю''Разработка проектно сметной документации на благоус
       тройства дворовых территорий в г.Атырау'103-РП-АД-
       88'Глава 2'Благоустройство дворовых территорий в г
       .Атырау (дома в мкр. Алмагуль)''2'2-2-1'мкр. Алмаг
       уль дом 1'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''в текущих ценах
        2022г.*
 3 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
 4 (РС295854РС249132)*
 5 #*
 6 Х613=Ф1*
 7 L-Ф1 Длина демонтируемого бордюра*
 8 Х237=Ф2*
 9 L-Ф2 Длина демонтируемого поребрика*
10 Х3695=Ф3*
11 L-Ф3 Площадь фрезерования существующего покрытия*
12 Х152=Ф4*
13 L-Ф4 Площадь демонтажа покрытия тротуаров*
14 Х0,7=Ф7*
15 L-Ф7 Вес демонтируемых МАФ*
16 Х12=Ф8*
17 L-Ф8 Количество люков*
18 Х3=Ф25*
19 L-Ф25 Количество деревьев для санобрезки*
20 Х52=Ф30*
21 L-Ф30 Площадь бетонирования мусорных площадок*
22 Х3700=Ф10*
23 L-Ф10 Площадь покрытия проездов*
24 Х615=Ф11*
25 L-Ф11 Длина нового бордюра ГП1*
26 Х150=Ф12*
27 L-Ф12 Площадь покрытия тротуаров и бельевых*
28 Х400=Ф13*
29 L-Ф13 Длина нового поребрика ГП4*
30 Х3=Ф14*
31 L-Ф14 Количество парковок*
32 Х46=Ф15*
33 L-Ф15 Количество парковочных мест*
34 Х4=Ф16*
35 L-Ф16 Количество мест для инвалидов*
36 Х666=Ф17*
37 L-Ф17 Площадь резинового покрытия детских и спортивных
        площадок*
38 Х500=Ф18*
39 L-Ф18 Площадь покрытия из брусчатки*
40 РПодготовительные работы (Демонтаж)*
41 #*
42 П2Демонтаж бордюров и поребриков*
43 Е11-270302-0201'Ф1''Камни бортовые на бетонном основан
       ии. Разборка'м*
44 Е11-270302-0202'Ф2''Камни бортовые на щебеночном основ
       ании. Разборка'м*
45 С3414-101-0701'Ф1.0,12+Ф2.0,04=Ф9''Грузы неупакованные
        (железобетонные изделия и конструкции от разборки
       ) до 3 т. Погрузка'т*
46 С3412-102-0216'Ф9.20''Перевозка строительных грузов са
       мосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность
        свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 к
       м (на свалку)'т·км*
47 #*
48 П2Разборка существующих покрытий*
49 Е11-270302-0402(РС249133РС249132)'Ф3''Покрытие асфальт
       обетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование са
       моходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1
       000 мм'м2 покрытия*
50 Е11-270302-0104'Ф4.0,05''Покрытия и основания асфальто
       бетонные. Разборка'м3 конструкции*
51 Е11-090305-0302(РС295605)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'Ф7
       ''Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж'т констру
       кций*
52 С3414-104-0601'Ф4.0,05.1,8+Ф7''Мусор строительный (руч
       ная). Погрузка'т*
53 С3412-102-0216'((Ф3.0,07+Ф4.0,05).1,8+Ф7).20''Перевозк
       а строительных грузов самосвалами вне населенных п
       унктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние пе
       ревозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
54 #*
55 П2Подъем существующих люков до проектной отметки*
56 Е11-231201-0101(Н53=0)(Н5.0,6)(Н4.0,6)(Н3.0,6)(РС31327
       4)'Ф8''Люки. Демонтаж'шт.*
57 С3414-104-0501'Ф8.0,1''Погрузка демонтированных люков
       при автомобильных перевозках'т*
58 С3412-102-0216'Ф8.0,1.20''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн
       ость свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до
       20 км (на свалку)'т·км*
59 Е11-070101-0101(РС295547)'Ф8.3''Укладка ж/б подкладок
       ПК-1 для поднятия люков'шт*
60 С1222-102-0108'Ф8.0,016''Железобетонные подкладки ПК-1
       'м3*
61 Е11-230601-0105(РС295484)'Ф8.0,275''Укладка сборных же
       лезобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5
        м.'м3*
62 С1225-101-0609'Ф8''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м
       арки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
63 Е11-231201-0101(РС313274)'Ф8''Люки. Установка'шт.*
64 С1244-202-0105'Ф8''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниро
       м и замком, тип Л (А15)'комплект*
65 Е11-060101-0101(РС100463РС279235)'Ф8.0,16''Омоноличива
       ние люков бетоном В15 F200 W6'м3*
66 Е12-180101-1501(РС293027РС144655)(РС295487РС102736)(РС
       295913)'Ф8.0,8''Покрытие дорог асфальтобетонное од
       нослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2'
       м2*
67 #*
68 П2Санитарная обрезка деревьев*
69 Е11-470120-0101'Ф25''Кроны деревьев. Обрезка и прорежи
       вание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов
        15-20'1 дерево*
70 С3414-104-0601'Ф25.0,75''Мусор строительный (ручная).
       Погрузка'т*
```

71 С3412-102-0216'Ф25.0,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
72 #*
73 П2Устройство площадок для мусорных баков*
74 Е11-010205-0202(Н5.1,2)(Н5.1,3)'Ф30.1,02.0,5=Ф200''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м'м3 грунта*
75 Е11-010205-1302'Ф200''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
76 С3412-102-0216'Ф200.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
77 Е11-010102-0602'Ф200''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
78 Е11-010201-0102'Ф200:0,5.0,3=Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
79 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
80 Е11-010201-0601'Ф201''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф30.0,15.1,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
82 Е11-110101-0204'Ф30.0,15''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
83 Е11-061301-0104(РС100533РС279323)'Ф30.0,15=Ф203''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м3*
84 С1261-102-0251'Ф30.0,011''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
85 У86-010307-0104'2''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.'шт.*
86 С1222-509-1501'6''Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004'комплект*
87 #*
88 РБлагоустройство дворовых территорий*
89 П2Устройство асфальтобетонных покрытий*
90 Е11-010104-0106'Ц((Ф10-Ф3).1,02.0,5)=Ф100''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
91 Е11-010102-0326'Ф100''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
92 С3412-102-0216'Ф100.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
93 Е11-010102-0602'Ф100''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
94 Е11-010201-0102'Ц(Ф10-Ф3).1,02.0,3=Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
95 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
96 Е11-010201-0601'Ф101''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
97 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'(Ф10-Ф3).0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
98 Е11-270403-0101(РС2450РС3462)(РС2447РС3462)(РС1602РС3462)(РС249133РС249132)'Ф10-Ф3''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
99 Е11-270602-0901'Ф10.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
100 Е11-270602-0312(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
101 Е11-270602-0412(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)(Н5.6)(Н52.6)(Н53=6)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0312'м2 покрытия*
102 Е11-270602-0901'Ф10.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
103 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
105 #*
106 П2Установка дорожного бордюра*
107 Е11-010205-0302'Ф11.0,5.0,5''Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра'м3*
108 Е11-270401-0102'Ф11.0,5.0,15''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*

109 E11-270201-1004(РС100533РС279235)(РС295527)'Ф11''Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6'м*
110 L - доставка гранитного бордюра 1ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 9944 тенге*
111 С1255-201-0101'Ф11'9944'Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
112 #*
113 П2Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках*
114 E11-010104-0702'Ф12.1,05''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
115 E11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
116 E11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
117 E11-270602-0901'Ф12.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
118 E11-270701-0101(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
119 E11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.4)(Н4.4)(Н3.4)(Н53=4)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
120 #*
121 П2Установка тротуарного бордюра*
122 E11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф13.0,15.0,1''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
123 E11-270201-1004(П-1127009)(РС100533)(РС295527)'Ф13''Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4'м*
124 L - доставка гранитного бордюра 4ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 6871 тенге*
125 С1255-201-0104'Ф13'6871'Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
126 #*
127 П2Дорожные знаки*
128 E11-010205-0402'(Ф14+Ф16.2).1,35''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
129 E11-010205-0502'(Ф14+Ф16.2).0,75''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
130 E11-010205-1302'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75)''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
131 С3412-102-0216'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75).1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
132 E11-080101-0201'(Ф14+Ф16.2).0,17''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
133 E11-300102-0101(РС295549)'(Ф14+Ф16.2).0,35''Фундаменты сборные. Устройство'м3 сборных конструкций*
134 С1261-101-0383'(Ф14+Ф16.2).0,35''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
135 E11-270902-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(РС295892)'8''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
136 E11-270902-0201(РС295892)'4''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
137 С1251-102-0715'4''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40'шт.*
138 С1251-102-0720'4''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40'шт.*
139 С1251-101-0213'4''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
140 С1251-101-0216'4''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
141 С1251-101-0227'4''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
142 E11-060101-0101(РС100463РС100533)'(Ф14+Ф16.2).0,08''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
143 #*
144 П2Дорожная разметка*
145 E11-270903-0201'Ф15.3:1000''Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
146 E11-270903-0107(РС249565=6,25)'Ф16.1,95''Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м2 разметки*
147 #*
148 РТранспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика'м'Ф11+Ф13*
149 L - доставка гранитного бордюра и поребрика с ближайше

```
й территориальной зоны 09.03 (Карагандинская облас
ть, г.Балхаш) ж/д транспортом. Расстояние по ж/д о
т ст.Балхаш до ст.Атырау - 2704 км*
150 С3414-101-0701'Ф11.0,12+Ф13.0,05=Ф44''Грузы неупакован
ные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.
 Погрузка'т*
151 С3421-203-0815'Ф44''Провозная плата за перевозку желез
обетонных изделий и конструкций, кровельных матери
алов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и
деталей из древесины, кирпича строительного в унив
ерсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны),
 расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка
 вагона 15 т'т*
152 С3414-101-0702'Ф44''Грузы неупакованные (железобетонны
е изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка'т*
153 #*
154 РУстановка МАФ на игровых и спортивных площадках*
155 У86-010303-0401'25''Конструкции урн из мраморного камн
я, поставляемые в готовом виде, с подразделением п
о типам (видам): Урна из мраморного камня, модель:
 Artem'шт.*
156 #*
157 У86-010302-0501'8''Модульные конструкции скамеек из мр
амора с подразделением по типам (видам): Скамейка
из мраморного камня с деревянным настилом, модель:
 Оригами 1'комплект*
158 #*
159 У86-010302-0502'17''Модульные конструкции скамеек из м
рамора с подразделением по типам (видам): Скамейка
 из мраморного камня с деревянным настилом, модель
: Оригами 2'комплект*
160 #*
161 У86-010104-0103'3''Модульные конструкции качалок - бал
ансиров с подразделением по типам (видам): Качалка
-балансир "Средняя"'комплект*
162 #*
163 У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с под
разделением по типам (видам): Качели подвесные дво
йные, сиденья со спинкой'комплект*
164 #*
165 У86-010104-0511'1''Модульные конструкции качалок на пр
ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
на пружине "Кабриолет"'комплект*
166 #*
167 У86-010104-0512'1''Модульные конструкции качалок на пр
ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
на пружине "Самолет"'комплект*
168 #*
169 У86-010109-0311'2''Модульные деревянные конструкции пе
сочниц с подразделением по типам (видам): Песочный
 дворик со счетами, без входной арки'комплект*
170 #*
171 У86-010402-0201'2''Конструкции грибков, поставляемые в
 готовом виде, с подразделением по типам (видам):
Грибок для песочницы, тип ГДП-003'шт.*
172 #*
173 У86-010106-0101'1''Модульные конструкции домиков с под
разделением по типам (видам): Домик-беседка с счет
ами'комплект*
174 #*
175 У86-010201-0110'1''Модульные конструкции гимнастически
х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
дам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м
х 2,2 м)'комплект*
176 #*
177 У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692
м)'комплект*
178 #*
179 У86-010113-0111'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353
м)'комплект*
180 #*
181 У86-010113-0107'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700
м)'комплект*
182 #*
183 У86-010101-0106'1''Модульные конструкции каруселей с п
одразделением по типам (видам): Карусель с рулем'к
омплект*
184 #*
185 У86-010102-0111'1''Модульные конструкции горок, скатов
 с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок
-2"'комплект*
186 #*
187 У86-010602-0501'150:2''Конструкции ограждения газонов,
 поставляемые в готовом виде, с подразделением по
типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 ст
олбом'секция*
188 #*
189 П2Тренажеры и комплексы для воркаута*
190 У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
 "Твистер"'комплект*
191 #*
192 У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
 "Тяга верхняя"'комплект*
193 #*
194 У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
 "Лыжный ход"'комплект*
195 #*
196 У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастически
х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
дам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,60
0 м)'комплект*
197 #*
198 У86-010216-0101'1''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
 "Жим ногами"'комплект*
```

199 #*
200 У86-010203-0104'1''Модульные конструкции рукоходов с п
одразделением по типоразмерам и видам: Рукоход дву
хуровневый с турником'комплект*
201 #*
202 РУстройство покрытий детских и спортивных площадок*
203 П2Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных п
лощадок*
204 Е11-010104-0107'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка б
ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ
ении грунта до 10 м'м3 грунта*
205 Е11-010104-0115'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка б
ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять
на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 г
рунта*
206 Е11-010102-0327'Ф17.0,5''Грунты 3 группы в карьерах. Р
азработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экск
аваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью
0,65 м3'м3 грунта*
207 С3412-102-0216'Ф17.0,5.1,75.20''Перевозка строительных
грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоп
одъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше
15 до 20 км (на свалку)'т·км*
208 Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф17.0,5''Грунты 2-3 групп
ы. Работа на отвале'м3 грунта*
209 Е11-010201-0102'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными
катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотне
нного грунта*
210 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнени
е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.
На каждый последующий проход по одному следу при т
олщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
211 Е11-270403-1204'Ф17''Прослойка из нетканого синтетичес
кого материала (НСМ) сплошная. Устройство в землян
ом полотне'м2 поверхности*
212 С1217-203-0304'Ф17.1,07''Геотекстиль иглопробивной пов
ерхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка
9,5 кН/м'м2*
213 Е11-010201-0601'Ф17.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. По
лив водой'м3 уплотненного грунта*
214 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)(РС249133РС249132)'Ф17.0
,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие и
з песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 м
атериала основания в плотном теле*
215 Е11-270602-0901'Ф17.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущи
х материалов'т*
216 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф1
7''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон
ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к
аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок
рытия*
217 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5
.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф17''Покрытия из горячих асфальт
обетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключ
ать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к
нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
218 Е11-271301-0101(РС276168)'Ф17''Покрытия спортивные тол
щиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 п
окрытия*
219 С1233-102-0302(А1.1,5)'Ф17.1,02''Покрытие рулонное на
основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
220 #*
221 П2Устройство покрытия из брусчатки*
222 Е11-010201-0102'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными
катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотне
нного грунта*
223 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнени
е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.
На каждый последующий проход по одному следу при т
олщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
224 Е11-010201-0601'Ф18.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. По
лив водой'м3 уплотненного грунта*
225 Е11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249
132)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или
известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'
м2 покрытия*
226 Е11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н
3.3)(Н53=3)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичн
ого или известнякового щебня. Устройство. Добавлят
ь или исключать на каждый 1 см изменения толщины к
нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
227 Е11-270403-1204'Ф18''Прослойка из нетканого синтетичес
кого материала (НСМ) сплошная. Устройство в землян
ом полотне'м2 поверхности*
228 С1217-203-0304'Ф18.1,07''Геотекстиль иглопробивной пов
ерхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка
9,5 кН/м'м2*
229 Е11-270401-0101(РС100328РС100399=1,1)'Ф18.0,05''Слои о
снований подстилающие и выравнивающие из песка. Ус
тройство'м3 материала основания в плотном теле*
230 Е11-270501-0202(РС295529)(РС295930)'Ф18''Мостовые моза
иковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство
с заполнением швов цементным раствором'м2 мостовой
*
231 С1255-102-0610'Ф18''Плита бетонная фигурная толщиной 8
0 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
232 #*
233 К'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно сметной документации на благоустройства дворовых территорий в г.Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство дворовых территорий в г.Атырау (дома в мкр. Алмагуль)

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

НА мкр. Алмагуль дом 1

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость	125965,759 тыс.тенге
Сметная заработная плата	8383,187 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,273 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы (Демонтаж)												
		Демонтаж бордюров и поребриков												
1.	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	613	1298,41	--	795925	--	--	859598	1787967			
					1298,41	--	795925	--	--	132445				
2.	1127-0302-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	237	956,45	--	226679	--	--	244814	509211			
					956,45	--	226679	--	--	37719				
3.	414-101-0 701 РСНБ	Грузы неупакованные (железобетонные изделия	т	83,04	933	--	77476	--	--	--	83674			
					--	--	--	--	--	6198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка СП - 8%									
4.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	1660,8	27 -- --	-- -- --	44842 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 3587	48429
		Разборка существующих покрытий									
5.	1127-0302 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3695	242,17 7,89	234,14 27,4	894818 29154	865147 101243	517 --	140816 82842	1118476
6.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	7,6	4975,91 2816,42	2159,49 901,38	37817 21405	16412 6850	-- --	30516 5467	73799
7.	1109-0305 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,7	61750,06 57210,05	1782,89 507,37	43225 40047	1248 355	1930 --	27878 5688	76791
8.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	14,38	924 -- --	-- -- --	13287 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 1063	14350
9.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	9599	27 -- --	-- -- --	259173 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 20734	279907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%									
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
10.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	12	2004,6 1569,39	435,21 180,82	24055 18833	5223 2170	-- --	20793 3588	48435
11.	414-104-0501 РСНБ РК 2022	-Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках СП - 8%	т	1,2	170 --	-- --	204 --	-- --	-- --	-- 16	220
12.	412-102-0216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	24	27 --	-- --	648 --	-- --	-- --	-- 52	700
13.	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков НР - 118%; СП - 8%	шт	36	2764,23 1296,46	1467,77 578,84	99512 46673	52839 20838	-- --	79663 14334	193509
14.	222-102-0108 РСНБ РК 2022	-Железобетонные подкладки ПК-1 СП - 8%	м3	0,192	168590 --	-- --	32369 --	-- --	32369 --	-- 2590	34959
15.	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м. НР - 99%; СП - 8%	м3	3,3	56455,77 20277,64	11786,42 5000,11	186304 66916	38895 16500	80493 --	82582 21511	290397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	25668	--	308016	--	308016	--	332657
					--	--	--	--	--	24641	
		СП - 8%									
17.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Установка	шт.	12	3807,23	725,35	45687	8704	5595	34654	86769
					2615,65	301,37	31388	3616	--	6427	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.	244-202-0 105 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	12	46788	--	561456	--	561456	--	606372
					--	--	--	--	--	44916	
		СП - 8%									
19.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	1,92	40918,18	1823,31	78563	3500	70913	4500	89708
					2161,27	414,32	4150	795	--	6645	
		НР - 91%; СП - 8%									
20.	1218-0101 -1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	9,6	5365,36	417,05	51507	4004	30365	13446	70149
					1785,18	160,09	17138	1537	--	5196	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
21.	1147-0120 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	3	2294,17	--	6883	--	--	6057	13975
					2294,17	--	6883	--	--	1035	
		НР - 88%; СП - 8%									
22.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,25	924	--	2079	--	--	--	2245
					--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
23.				45	27	--	1215	--	--	--	1312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	97	
		Устройство площадок для мусорных баков									
24.				26,52	6712,94	--	178027	--	--	128180	330703
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					6712,94	--	178027	--	--	24497	
25.				26,52	913,27	--	24220	--	--	17438	44991
	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					913,27	--	24220	--	--	3333	
26.				928,2	27	--	25061	--	--	--	27066
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2005	
27.				26,52	46,7	40,95	1238	1086	11	330	1694
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					5,32	11,97	141	317	--	125	
28.				15,912	153,45	153,45	2442	2441	--	516	3194
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	45,01	--	716	--	237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				15,912	72,69	72,69	1157	1156	--	274	1545
	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	380	--	114	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				15,912	136,16	111,82	2167	1780	127	507	2887
	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	260	444	--	214	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				8,58	13584,09	1662,98	116551	14269	100190	6071	132432
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	2092	3530	--	9810	
		НР - 108%; СП - 8%									
32.				7,8	23981,8	2950,16	187058	23012	121338	49020	254964
	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		5475,43	1210,35	42708	9441	--	18886	
		НР - 94%; СП - 8%									
33.				7,8	62257,21	4806,33	485606	37489	335733	115711	649423
	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		14408,22	1893,75	112384	14771	--	48105	
		НР - 91%; СП - 8%									
34.				0,572	354275	--	202645	--	202645	--	218857
	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	16212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
35.				2	417154,5	16117,25	834309	32234	730694	75396	982482
	8601-0307 -0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	-Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.		35690,25	5736,2	71381	11472	--	72776	
		НР - 91%; СП - 8%									
36.				6	141236	--	847416	--	847416	--	915209
	222-509-1 501 РСНБ РК 2022	-Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект		--	--	--	--	--	67793	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	6699637	1109439	3429808	1938760	9329458
			Тенге		--	--	1736404	194975	--	691064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6656412				
	Материалы		Тенге				1475979				
	Всего заработная плата		Тенге					1890977			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1951902				
	Транспортные расходы		Тенге				423985				
	Накладные расходы		Тенге				1910882				
	Сметная прибыль		Тенге				685376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9252670				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1253
	Сметная заработная плата		Тенге					1890977			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43225				
	Материалы		Тенге				1930				
	Всего заработная плата		Тенге					40402			
	Накладные расходы		Тенге				27878				
	Сметная прибыль		Тенге				5688				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76791				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					40402			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				9329461				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1277
	Сметная заработная плата		Тенге					1931379			
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
37.				2	76,47	76,47	153	152	--	32	200
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2022	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении	м3 грунта		--	22,24	--	44	--	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%									
38.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2	299,42 12,4	285,73 71,51	599 25	571 143	3 --	121 58	777
39.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	70	27 --	-- --	1890 --	-- --	-- --	-- 151	2041
40.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2	46,7 5,32	40,95 11,97	93 11	82 24	-- --	25 9	127
41.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,53	153,45 --	153,45 45,01	235 --	235 69	-- --	50 23	307
42.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,53	72,69 --	72,69 23,9	111 --	112 37	-- --	26 11	148
43.	1101-0201 -0601 РСНБ РК	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	1,53	136,16 16,34	111,82 27,88	208 25	171 43	12 --	49 21	277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	НР - 72%; СП - 8%	грунта								
44.				0,75	13584,09	1662,98	10188	1248	8757	531	11576
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	183	309	--	857	
		НР - 108%; СП - 8%									
45.				5	2702,4	402,99	13512	2015	11207	980	15652
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		57,91	123,64	290	618	--	1159	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				2,96	207459,41	3477,18	614080	10293	603787	5064	668675
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1584,07	--	4689	--	49532	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				3700	2722,19	279,51	10072103	1034187	8895540	315721	11218844
	1127-0602 -0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		38,48	40,53	142376	149961	--	831020	
		НР - 108%; СП - 8%									
48.				3700	1800,28	0,15	6661036	555	6585223	81289	7281711
	1127-0602 -0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия		20,34	--	75258	--	--	539386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26	покрытия к нормам 1127-0602-0312 НР - 108%; СП - 8%									
49.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,11	207459,41 --	3477,18 1584,07	230280 --	3859 1758	226421 --	1899 18574	250753
50.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3700	2800,51 38,48	279,66 40,53	10361887 142376	1034742 149961	9184769 --	315721 854219	11531827
51.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3700	622,35 6,78	0,06 --	2302695 25086	222 --	2277387 --	27084 186369	2516148
		Установка дорожного бордюра									
52.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	153,75	2844,16 2844,16	-- --	437290 437290	-- --	-- --	314849 60172	812311
53.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	46,125	13584,09 243,77	1662,98 411,37	626566 11244	76705 18974	538617 --	32636 52736	711938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 25										
54.	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6 НР - 108%; СП - 8%	м	615	4058,48 1817,05	50,4 20,83	2495965 1117486	30996 12810	1347483 --	1220720 297334	4014019
55.	255-201-0101 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м	615	9944 --	-- --	6115560 --	-- --	6115560 --	-- 489245	6604805
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
56.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	157,5	2,59 --	2,59 0,75	408 --	408 118	-- --	85 39	532
57.	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	150	2094,59 456,34	236,04 72,53	314189 68451	35407 10880	210331 --	85677 31989	431855
58.	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	150	1105,46 30,4	24,6 6,87	165819 4560	3691 1031	157568 --	6038 13749	185606
59.	1127-0602-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12	207459,41 --	3477,18 1584,07	24895 --	417 190	24478 --	205 2008	27108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	НР - 108%; СП - 8%									
60.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	150	2347,81 313,34	5,03 1,79	352172 47001	755 269	304416 --	51051 32258	435481
61.	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	150	1475,55 201,95	-- --	221333 30293	-- --	191040 --	32717 20324	274373
		Установка тротуарного бордюра									
62.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	6	13584,09 243,77	1662,98 411,37	81505 1463	9978 2468	70064 --	4245 6860	92610
63.	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4 НР - 108%; СП - 8%	м	400	2041,54 1817,05	50,4 20,83	816616 726820	20160 8332	69636 --	793964 128848	1739428
	ТЧ 27 табл. 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.9 Кмр=0,33										
64.				400	6871	--	2748400	--	2748400	--	2968272
	255-201-0 104 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м		--	--	--	--	--	219872	
		СП - 8%									
		Дорожные знаки									
65.				14,85	4482,63	--	66567	--	--	47928	123655
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4482,63	--	66567	--	--	9160	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.				8,25	1484,89	--	12250	--	--	8820	22756
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1484,89	--	12250	--	--	1686	
		НР - 72%; СП - 8%									
67.				6,6	913,27	--	6028	--	--	4340	11197
	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта		913,27	--	6028	--	--	829	
		НР - 72%; СП - 8%									
68.				231	27	--	6237	--	--	--	6736
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км		--	--	--	--	--	499	
		СП - 8%									
69.				1,87	15594,97	1719,21	29163	3215	23388	3595	35379
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		1368,86	698,41	2560	1306	--	2621	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				3,85	15293,75	7362,3	58881	28345	11507	23227	88677
	1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты сборные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		4942,71	2239,54	19029	8622	--	6569	
71.				3,85	68826	--	264980	--	264980	--	286178
	261-101-0383 РСНБ РК 2022	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	21198	
72.				8	9521,35	1584,69	76171	12678	4735	68173	155891
	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.		7344,69	545,69	58758	4366	--	11548	
73.				4	1457,24	--	5829	--	550	5701	12453
	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.		1319,75	--	5279	--	--	922	
74.				4	18023	--	72092	--	72092	--	77859
	251-102-0715 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5767	
75.				4	28457	--	113828	--	113828	--	122934
	251-102-0720 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	9106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.	251-101-0 213 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм СП - 8%	шт.	4	12936 --	-- --	51744 --	-- --	51744 --	-- 4140	55884
77.	251-101-0 216 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм СП - 8%	шт.	4	10522 --	-- --	42088 --	-- --	42088 --	-- 3367	45455
78.	251-101-0 227 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм СП - 8%	шт.	4	7131 --	-- --	28524 --	-- --	28524 --	-- 2282	30806
79.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,88	39584,02 2161,27	1823,31 414,32	34834 1902	1605 365	31327 --	2063 2952	39848
		Дорожная разметка									
80.	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2022	-Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных	км линии	0,138	278621,28 5678,88	11416,47 4047,19	38450 784	1576 559	36090 --	1450 3192	43092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%									
81.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	7,8 519,45	8426,59 --	40,16 --	65727 4052	313 --	61362 --	4376 5608	75711
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		--	--	45643181 3007447	2314693 377946	40312914 --	3460452 3928284	53031912
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45643181				
	Материалы		Тенге				30875705				
	Всего заработная плата		Тенге					3385393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9437216				
	Транспортные расходы		Тенге				8127				
	Накладные расходы		Тенге				3460452				
	Сметная прибыль		Тенге				3928284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53031917				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2135
	Сметная заработная плата		Тенге					3385393			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				53031917				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2135
	Сметная заработная плата		Тенге					3385393			
		РАЗДЕЛ 3. Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика									
82.	414-101-0 701 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	т	93,8	933 --	--	87515 --	--	--	-- 7001	94516
83.	421-203-0 815 РСНБ РК 2022	-Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и	т	93,8	48467 --	--	4546205 --	--	--	-- 363696	4909901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т СП - 8%									
84.	414-101-0 702 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	93,8	933 --	-- --	87515 --	-- --	-- --	-- 7001	94516
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	4721235 --	-- --	-- --	-- 377698	5098933
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4721235				
Транспортные расходы			Тенге				4721235				
Сметная прибыль			Тенге				377698				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5098933				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5098933				
		РАЗДЕЛ 4. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
85.	8601-0303 -0401 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem СП - 8%	шт.	25	150934 --	-- --	3773350 --	-- --	3773350 --	-- 301868	4075218
86.	8601-0302 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1 СП - 8%	комплект	8	379783 --	-- --	3038264 --	-- --	3038264 --	-- 243061	3281325
87.				17	278877	--	4740909	--	4740909	--	5120182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8601-0302 -0502 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	379273	
88.				3	161713,25	281,75	485140	845	449553	31860	558360
	8601-0104 -0103 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя" НР - 91%; СП - 8%	комплект		11580,5	89,7	34742	269	--	41360	
89.				2	281224,45	624,45	562449	1249	496662	59044	671212
	8601-0104 -0407 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР - 91%; СП - 8%	комплект		32269	172,5	64538	345	--	49719	
90.				1	196798,95	416,3	196799	417	183972	11410	224866
	8601-0104 -0511 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект		12409,65	128,8	12410	129	--	16657	
91.				1	158672,3	400,2	158672	401	149101	8454	180496
	8601-0104 -0512 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект		9170,1	119,6	9170	120	--	13370	
92.				2	513217,95	1191,4	1026436	2383	924240	91577	1207454
	8601-0109 -0311 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без	комплект		49906,55	410,55	99813	821	--	89441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		входной арки НР - 91%; СП - 8%									
93.	8601-0402 -0201 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР - 91%; СП - 8%	шт.	2	102818,6 2998,05	134,55 36,8	205637 5996	270 74	199371 --	5523 16893	228053
94.	8601-0106 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	613758,8 24657,15	725,65 255,3	613759 24657	725 255	588377 --	22670 50914	687344
95.	8601-0201 -0110 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	551213,55 23838,35	768,2 285,2	551214 23838	768 285	526608 --	21952 45853	619020
96.	8601-0113 -0114 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	3000015 92023	2760 984,4	3000015 92023	2760 984	2905232 --	84637 246772	3331424
97.	8601-0113 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731	комплект	1	840068,4 39856,7	1055,7 370,3	840068 39857	1055 370	799156 --	36607 70134	946809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м х 2,895 м х 3,353 м) НР - 91%; СП - 8%									
98.				1	2432862,2	3121,1	2432862	3122	2316403	104146	2739968
	8601-0113 -0107 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект		113337,1	1108,6	113337	1109	--	202961	
99.				1	427800,05	6833,3	427800	6833	403320	13849	476981
	8601-0101 -0106 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем НР - 69%; СП - 8%	комплект		17646,75	2424,2	17647	2424	--	35332	
100.				1	752249,45	777,4	752249	777	717884	30825	845720
	8601-0102 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2" НР - 91%; СП - 8%	комплект		33588,05	285,2	33588	285	--	62646	
101.				75	28261	102,35	2119575	7677	1966049	136097	2436126
	8601-0602 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом НР - 91%; СП - 8%	секция		1944,65	49,45	145849	3709	--	180454	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
102.				1	193702,4	2480,55	193702	2480	175537	15041	225443
	8601-0216 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект		15684,85	844,1	15685	844	--	16700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
103.				1	245623,95	2991,15	245624	2991	227117	15056	281534
	8601-0216 -0105 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект		15515,8	1029,25	15516	1029	--	20854	
		НР - 91%; СП - 8%									
104.				1	263203,35	4235,45	263203	4235	243896	15085	300551
	8601-0216 -0106 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект		15071,9	1505,35	15072	1505	--	22263	
		НР - 91%; СП - 8%									
105.				1	1125059	12710,95	1125059	12711	1066225	46072	1264822
	8601-0201 -0119 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект		46123,05	4505,7	46123	4506	--	93690	
		НР - 91%; СП - 8%									
106.				1	220715,35	3103,85	220715	3104	202879	14379	253901
	8601-0216 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект		14731,5	1069,5	14732	1070	--	18808	
		НР - 91%; СП - 8%									
107.				1	947597,3	13060,55	947597	13061	892095	42835	1069667
	8601-0203 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект		42440,75	4631,05	42441	4631	--	79235	
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	27921098	67864	26986200	807119	31026476
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	867034	24764	--	2298258	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27921098				
		Материалы	Тенге				26986205				
		Всего заработная плата	Тенге					891798			
		Накладные расходы	Тенге				807119				
		Сметная прибыль	Тенге				2298258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31026475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					891798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				31026475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					891798			
		РАЗДЕЛ 5. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
108.				333	87,03	87,03	28981	28981	--	6067	37852
	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	25,3	--	8425	--	2804	
		НР - 72%; СП - 8%									
109.				333	62,89	62,89	20942	20942	--	4382	27349
	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	18,28	--	6087	--	2025	
		НР - 72%; СП - 8%									
110.				333	391,55	373,82	130386	124482	499	26320	169244
	1101-0102 -0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		16,23	93,55	5405	31152	--	12537	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.				11655	27	--	314685	--	--	--	339860
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км		--	--	--	--	--	25175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
112.				333	46,7	40,95	15551	13636	143	4146	21272
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5,32	11,97	1772	3986	--	1575	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.				199,8	153,45	153,45	30659	30659	--	6476	40106
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	8993	--	2971	
		НР - 72%; СП - 8%									
114.				199,8	72,69	72,69	14523	14523	--	3439	19398
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	4775	--	1437	
		НР - 72%; СП - 8%									
115.				666	88,24	42,13	58768	28059	26	41951	108778
	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		46,07	12,25	30683	8159	--	8059	
		НР - 108%; СП - 8%									
116.				712,62	413	--	294312	--	294312	--	317857
	217-203-0 304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		--	--	--	--	--	23545	
		СП - 8%									
117.				199,8	136,16	111,82	27205	22341	1599	6362	36252
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	3265	5570	--	2685	
		НР - 72%; СП - 8%									
118.				99,9	13584,09	1662,98	1357051	166132	1166566	70684	1541954
	1127-0401	-Слои оснований	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	материала основания в плотном теле		243,77	411,37	24353	41096	--	114219	
119.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,5328	207459,41 --	3477,18 1584,07	110534 --	1853 844	108681 --	912 8916	120361
120.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	666	2800,51 38,48	279,66 40,53	1865140 25628	186254 26993	1653258 --	56830 153759	2075729
121.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	666	622,35 6,78	0,06 --	414485 4515	40 --	409930 --	4875 33546	452907
122.	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	666	5734,29 1122,99	36,69 13,94	3819037 747911	24436 9284	3046690 --	817768 370942	5007747
123.	233-102-0 302 РСНБ РК 2022	-Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм СП - 8%	м2	679,32	13084,5 --	-- --	8888563 --	-- --	8888563 --	-- 711085	9599648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия из брусчатки									
124.				150	153,45	153,45	23018	23018	--	4862	30110
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	6752	--	2231	
		НР - 72%; СП - 8%									
125.				150	72,69	72,69	10904	10904	--	2582	14564
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	3585	--	1079	
		НР - 72%; СП - 8%									
126.				150	136,16	111,82	20424	16773	1200	4776	27216
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	2451	4182	--	2016	
		НР - 72%; СП - 8%									
127.				500	2094,59	236,04	1047295	118020	701105	285590	1439515
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		456,34	72,53	228170	36265	--	106630	
		НР - 108%; СП - 8%									
128.				500	1105,46	24,6	552730	12300	525230	20125	618685
	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		30,4	6,87	15200	3435	--	45830	
		НР - 108%; СП - 8%									
129.				500	88,24	42,13	44120	21065	20	31495	81665
	1127-0403 -1204 РСНБ РК	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ)	м2 поверхности		46,07	12,25	23035	6125	--	6050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%									
130.	217-203-0 304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м СП - 8%	м2	535	413 --	-- --	220955 --	-- --	220955 --	-- 17676	238631
131.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	25	14191,46 243,77	1600,59 394,68	354787 6094	40015 9867	308678 --	17238 29762	401787
132.	1127-0501 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 108%; СП - 8%	м2 мостовой	500	2629,11 1617,88	167,89 43,24	1314555 808940	83945 21620	421670 --	897005 176925	2388485
133.	255-102-0 610 РСНБ РК 2022	-Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2	500	4300 --	-- --	2150000 --	-- --	2150000 --	-- 172000	2322000
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	23129610 1927422	988378 247195	19899125 --	2313885 2035479	27478972
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23129610				
	Материалы		Тенге				8345297				
	Всего заработная плата		Тенге					2174617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11553830				
	Транспортные расходы		Тенге				314685				
	Накладные расходы		Тенге				2313884				
	Сметная прибыль		Тенге				2035479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27478973				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1293
	Сметная заработная плата		Тенге					2174617			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге				27478973				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1293
	Сметная заработная плата		Тенге					2174617			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								125965759
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				7538307				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				4480374				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					844880			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				90628064				
	Перевозка грузов		Тенге				5468032				
	Накладные расходы		Тенге				8520215				
	Сметная прибыль		Тенге				9330783				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-1

Составлена в текущих ценах 2022г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20302Т	005-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1275,26076	1463 -	- -	- -	1865706
2	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	723,0872	1512 -	- -	- -	1093308
3	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	783,566974	1363 -	- -	- -	1068002
4	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	453,95	1782 -	- -	- -	808939
5	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	413,799513	1487 -	- -	- -	615320
6	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	180,6784	1721 -	- -	- -	310948
7	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,06612	1782 -	- -	- -	112384
8	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	53,761	1947 -	- -	- -	104673
9	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	44,5623132	1752 -	- -	- -	78073
10	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по раз-	чел.-ч	57,339592	1289	-	-	73911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			работке грунта и устройству земляных конструкций			-	-	-	
11	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,57195	1691 -	-	-	66916
12	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	41,5824	1540 -	-	-	64037
13	20297Т	005-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40,1104	1339 -	-	-	53708
14	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,9872	1570 -	-	-	50220
15	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	29,1528	1601 -	-	-	46674
16	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,225	1413 -	-	-	42708
17	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,68247	1691 -	-	-	40047
18	20006Т	001-0115 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	25,5024	1186 -	-	-	30246
19	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,667425	1631 -	-	-	19030
20	20527Т	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,71392	1463 -	-	-	17137
21	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	9,9594	1230 -	-	-	12250
22	20396Т	006-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,1299	2199 -	-	-	6883
23	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,69476	1289 -	-	-	6052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,5820784	1079 -	- -	- -	6023
25	20309Т	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,43906	1661 -	- -	- -	4051
26	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,811656	1413 -	- -	- -	2560
27	20300Т	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,205	1413 -	- -	- -	290
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	6600093
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	4362,0897				
			Трудовые ресурсы						
28	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	299,87888172	2696,57 -	- -	- -	(808644)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	6599885
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 79,1502% при пороге 80%)						
29	2107С	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	49,654296	14754 -	- -	2629 130541,14	732599
30	2114С	321-205-0201 РСНБ РК 2022	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	17,55864	37130 -	- -	3141 55151,69	651952
31	3462С	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	18,29871	34401 -	- -	2629 48107,31	629494
32	2106С	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	33,102864	15194 -	- -	2199 72793,2	502965
33	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	25,23752953	7379 -	- -	1840 46437,05	186228
34	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой	маш.-ч	16,95312211	9042 -	- -	2629 44569,76	153290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			свыше 8,5 до 14 т						
35	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	14,24944872	10755 - -	- - -	2629 - 37461,8	153253
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,6987% при пороге 15%)						
36	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	22,58761464	6604 - -	- - -	1840 - 41561,21	149169
37	2469С	332-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	13,9671	6552 - -	- - -	2199 - 30713,65	91512
38	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	7,9014204	10959 - -	- - -	2629 - 20772,83	86592
39	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	17,799924	4044 - -	- - -	1840 - 32751,86	71983
40	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	12,673584	5538 - -	- - -	2199 - 27869,21	70186
41	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	10,8441504	6390 - -	- - -	2629 - 28509,27	69294
42	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	9,5312592	6109 - -	- - -	2199 - 20959,24	58226
			Строительные машины и механизмы (затрат 5,151% при пороге 5%)						
43	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	11,1488411	3990 - -	- - -	1840 - 20513,87	44484
44	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,2312115	12645 - -	- - -	2629 - 8494,86	40859
45	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,40956	7229 - -	- - -	2199 - 7497,62	24648
46	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,9662136	5849 - -	- - -	2199 - 8721,7	23198
47	1239С	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,47918096	9654 - -	- - -	4398 - 6505,44	14280
48	2473С	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,2844656	9736 - -	- - -	2629 - 3376,86	12506
49	1069С	311-601-0901 РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью	маш.-ч	1,14048	8054 - -	- - -	2629 -	9185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			85 кВт (115 л.с.)			-	-	2998,32	
50	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,5184	8511 - -	- - -	2629 - -	4412
51	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,54432	- 8087 -	- - -	1362,87 1840 1001,55	4402
52	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	40,99896	91 - -	- - -	- - -	3731
53	618С	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	3,9662136	840 - -	- - -	- - -	3332
54	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,3484512	5263 - -	- - -	2199 - -	1834
55	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,35964	- 3994 -	- - -	766,24 1840 661,74	1436
56	659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,300192	3932 - -	- - -	1840 - -	1180
57	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,161568	- 6619 -	- - -	552,35 2199 355,29	1069
58	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,12906	7836 - -	- - -	2629 - -	1011
59	1240С	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	6,0347592	- 120 -	- - -	339,3 - -	724
60	2110С	321-211-0101 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика	маш.-ч	0,08104795	8797 - -	- - -	2629 - -	713
61	1045С	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	0,471528	- 1153 -	- - -	213,08 - -	544
62	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,756384	67 - -	- - -	- - -	453
63	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,950856	- 96 -	- - -	- - -	379
64	3409С	321-211-0105 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,5197608	524 - -	- - -	- - -	272
65	470С	321-211-0106 РСНБ РК 2022	Котлы для разогрева термопластика	маш.-ч	0,07472866	- 3520 -	- - -	1840 - -	263
66	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,59308	78 - -	- - -	137,5 - -	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	162С	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,03123533	4189 - -	- - -	1840 57,47 -	131
68	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,847288	13 - -	- - -	- - -	115
69	2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,046332	2445 - -	- - -	1840 85,25 -	113
70	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,227744	79 - -	- - -	- - -	97
71	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,10176	926 - -	- - -	- - -	94
72	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,95256	77 - -	- - -	- - -	73
73	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,0756024	16 - -	- - -	- - -	49
74	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,245184	13 - -	- - -	- - -	42
75	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,45152	15 - -	- - -	- - -	22
76	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	2,085912	4 - -	- - -	- - -	8
77	1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,092664	86 - -	- - -	- - -	8
78	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,216972	13 - -	- - -	- - -	3
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				701841	3802618

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 79,3149% при пороге 80%)

79	102749С	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	600,14	25775 - -	23730 - -	- - -	15468608
80	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	532,9212	25416 - -	24137 - -	- - -	13544725
81		255-201-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с	м	615	9944 - -	- - -	- - -	6115560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)			-	-	-	
82	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	679,32	8723	8538	-	5925708
						-	-	-	
83	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	363,3831	9567	8131	-	3476486
						-	-	-	
84	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	679,32	4441	4352	-	3016860
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,9459% при пороге 15%)						
85		255-201-0104 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	400	6871	-	-	2748400
						-	-	-	
86	116654С	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	500	4300	3999	-	2150000
						-	-	-	
87	279235С	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	38,2434	33972	30858	-	1299205
						-	-	-	
88	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,871204	198041	192388	-	964698
						-	-	-	
89	129234С	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	6	141236	130948	-	847416
						-	-	-	
90	187624С	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	12	46788	45736	-	561456
						-	-	-	
91		217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1247,62	413	404	-	515267
						-	-	-	
92	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17,97	26314	23898	-	472863
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 4,7391% при пороге 5%)						
93	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	9,4	39881	36003	-	374881
						-	-	-	
94	279323С	212-101-1111 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	7,917	39601	36377	-	313521
						-	-	-	
95	100399С	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	27,5	11221	10348	-	308578
						-	-	-	
96	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	25668	24400	-	308016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
97	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,85	68826	65727	-	264980
						-	-	-	
98	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,572	354275	345098	-	202645
						-	-	-	
99	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,7255	94880	92210	-	163715
						-	-	-	
100	280054С	251-102-0720 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	4	28457	27844	-	113828
						-	-	-	
101	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6136	32664	28928	-	85371
						-	-	-	
102	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,8613208	10744	9946	-	84462
						-	-	-	
103	280049С	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	4	18023	17628	-	72092
						-	-	-	
104	249565С	251-103-0202 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК с 20% содержанием стеклошариков	кг	48,75	1164	1139	-	56745
						-	-	-	
105	239618С	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	4	12936	12677	-	51744
						-	-	-	
106	100330С	211-401-0103 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	4,6	9689	8846	-	44569
						-	-	-	
107	239621С	251-101-0216 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	4	10522	10311	-	42088
						-	-	-	
108	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,2855	11359	10484	-	37320
						-	-	-	
109	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	86,25	405	395	-	34931
						-	-	-	
110	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,2204176	156377	151541	-	34468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
111		222-102-0108 РСНБ РК 2022	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,192	168590	162491	-	32369
						-	-	-	
112	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,04662	639881	624235	-	29831
						-	-	-	
113	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,262	12675	11818	-	28671
						-	-	-	
114	239637С	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	4	7131	6988	-	28524
						-	-	-	
115	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,8148	31329	27876	-	25527
						-	-	-	
116	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3311	32990	29505	-	10923
						-	-	-	
117	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00627	1668129	1549820	-	10459
						-	-	-	
118	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,945	10846	10046	-	10249
						-	-	-	
119	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	13,8975	659	644	-	9158
						-	-	-	
120	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,702	12494	11649	-	8771
						-	-	-	
121	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	106,181502	80	80	-	8495
						-	-	-	
122	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,4492	3285	3182	-	8046
						-	-	-	
123	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07176	93036	90402	-	6676
						-	-	-	
124	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,7	9128	8940	-	6390
						-	-	-	
125	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	6,388407	622	607	-	3974
						-	-	-	
126	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00454	813201	795366	-	3692
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,4	308 -	300 -	-	2587
128	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0234	59186 -	56442 -	-	1385
129	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01248	93036 -	90402 -	-	1161
130	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	3,45	336 -	327 -	-	1159
131	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001548	690431 -	673794 -	-	1069
132	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003666	274757 -	267140 -	-	1007
133	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,075	12614 -	11766 -	-	946
134	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,010286	73026 -	69297 -	-	751
135	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,8105	93 -	90 -	-	726
136	249573С	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	2,0124	320 -	312 -	-	644
137	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00207158	286428 -	278921 -	-	593
138	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	758 -	741 -	-	584
139	147342С	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001638	285359 -	277534 -	-	467
140	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	289955 -	282039 -	-	406
141	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0004496	835900 -	815605 -	-	376
142	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000679	545661 -	533072 -	-	370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004804	623062 -	607746 -	- -	299
144	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,008034	34159 -	32050 -	- -	274
145	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6825	289 -	260 -	- -	197
146	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000035	2453940 -	2403915 -	- -	86
147	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00231	29927 -	27240 -	- -	69
148	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001085	467116 -	454857 -	- -	51
149	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0003605	139141 -	135603 -	- -	50
150	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,006545	5414 -	5307 -	- -	35
151	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2065	149 -	142 -	- -	31
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	59948289
			Транспортные расходы						
152		421-203-0815 РСНБ РК 2022	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т	т	93,8	48467 -	- -	48467 4546205	4546205
153		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км	23284,8	27 -	- -	27 628695,21	628690
154		414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3	т	93,8	933 -	- -	933 -	87515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			т. Разгрузка			-	-	87515	
155		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	93,8	933 -	-	933 87515	87515
						-	-	87515	
156		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка	т	83,04	933 -	-	933 77476	77476
						-	-	77476	
157		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	928,2	27 -	-	27 25061	25061
						-	-	25061	
158		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	16,63	924 -	-	923,99 15365,98	15366
						-	-	15365,98	
159		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	1,2	170 -	-	170 204	204
						-	-	204	
		Всего транспортные расходы		тенге				5468037	5468033
			Прочие внересурсные затраты						
160		8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2	комплект	17	278877 -	-	-	4740909
						-	-	-	
161		8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem	шт.	25	150934 -	-	-	3773350
						-	-	-	
162		8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	8	379783 -	-	-	3038264
						-	-	-	
163		8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)	комплект	1	3000015 -	-	-	3000015
						-	-	-	
164		8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1	2432862,2 -	-	-	2432862
						-	-	-	
165		8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	75	28261 -	-	-	2119575
						-	-	-	
166		8601-0201-0119	Модульные конструкции гимнасти-	комплект	1	1125059	-	-	1125059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСН РК 8.02-03 -2021	ческих комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)			-	-	-	
167		8601-0109-0311 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	2	513217,95 -	- -	- -	1026436
168		8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	947597,3 -	- -	- -	947597
169		8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	840068,4 -	- -	- -	840068
170		8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	2	417154,5 -	- -	- -	834309
171		8601-0102-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2"	комплект	1	752249,45 -	- -	- -	752249
172		8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	613758,8 -	- -	- -	613759
173		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	281224,45 -	- -	- -	562449
174		8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	551213,55 -	- -	- -	551214
175		8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	3	161713,25 -	- -	- -	485140
176		8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	427800,05 -	- -	- -	427800
177		8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	263203,35 -	- -	- -	263203
178		8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	245623,95 -	- -	- -	245624
179		8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по	комплект	1	220715,35 -	- -	- -	220715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-2021	типам (видам): Тренажер "Жим ногами"			-	-	-	
180		8601-0402-0201	Конструкции грибков, поставляемые	шт.	2	102818,6	-	-	205637
		УСН РК 8.02-03	в готовом виде, с подразделением						
		-2021	по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003			-	-	-	
181		8601-0104-0511	Модульные конструкции качалок на	комплект	1	196798,95	-	-	196799
		УСН РК 8.02-03	пружинах с подразделением по ти-						
		-2021	пам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"			-	-	-	
182		8601-0216-0104	Модульные конструкции уличных	комплект	1	193702,4	-	-	193702
		УСН РК 8.02-03	тренажеров, с подразделением по						
		-2021	типам (видам): Тренажер "Твистер"			-	-	-	
183		8601-0104-0512	Модульные конструкции качалок на	комплект	1	158672,3	-	-	158672
		УСН РК 8.02-03	пружинах с подразделением по ти-						
		-2021	пам (видам): Качалка на пружине "Самолет"			-	-	-	
		Всего прочие внересурсные затраты		тенге				--	28755409

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-2-2

НА мкр. Алмагуль дом 3

Составлена в текущих ценах 2022г.

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подготовительные работы (Демонтаж)			5206359				5206359	979	1438289		4,24
2	Благоустройство дворовых территорий			43482918				43482918	2277	3529353		35,4
3	Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика	м	1210	5838224				5838224			4825	4,75
4	Установка МАФ на игровых и спортивных площадках			35147806				35147806	709	1114631		28,62
5	Устройство покрытий детских и спортивных площадок			33153406				33153406	1588	2666283		26,99
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			122828713				122828713	5553	8748556		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15950'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И-''6.1'''''*
 2 Ю''Разработка проектно сметной документации на благоус
       тройства дворовых территорий в г.Атырау'103-РП-АД-
       88'Глава 2'Благоустройство дворовых территорий в г
       .Атырау (дома в мкр. Алмагуль)''2'2-2-2'мкр. Алмаг
       уль дом 3'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''в текущих ценах
        2022г.*
 3 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
 4 (РС295854РС249132)*
 5 #*
 6 Х512=Ф1*
 7 L-Ф1 Длина демонтируемого бордюра*
 8 Х365=Ф2*
 9 L-Ф2 Длина демонтируемого поребрика*
10 Х2315=Ф3*
11 L-Ф3 Площадь фрезерования существующего покрытия*
12 Х266=Ф4*
13 L-Ф4 Площадь демонтажа покрытия тротуаров*
14 Х1,3=Ф7*
15 L-Ф7 Вес демонтируемых МАФ*
16 Х11=Ф8*
17 L-Ф8 Количество люков*
18 Х3=Ф25*
19 L-Ф25 Количество деревьев для санобрезки*
20 Х2320=Ф10*
21 L-Ф10 Площадь покрытия проездов*
22 Х670=Ф11*
23 L-Ф11 Длина нового бордюра ГП1*
24 Х234=Ф12*
25 L-Ф12 Площадь покрытия тротуаров и бельевых*
26 Х540=Ф13*
27 L-Ф13 Длина нового поребрика ГП4*
28 Х2=Ф14*
29 L-Ф14 Количество парковок*
30 Х21=Ф15*
31 L-Ф15 Количество парковочных мест*
32 Х2=Ф16*
33 L-Ф16 Количество мест для инвалидов*
34 Х790=Ф17*
35 L-Ф17 Площадь резинового покрытия детских и спортивных
        площадок*
36 Х630=Ф18*
37 L-Ф18 Площадь покрытия из брусчатки*
38 РПодготовительные работы (Демонтаж)*
39 #*
40 П2Демонтаж бордюров и поребриков*
41 Е11-270302-0201'Ф1''Камни бортовые на бетонном основан
       ии. Разборка'м*
42 Е11-270302-0202'Ф2''Камни бортовые на щебеночном основ
       ании. Разборка'м*
43 С3414-101-0701'Ф1.0,12+Ф2.0,04=Ф9''Грузы неупакованные
        (железобетонные изделия и конструкции от разборки
       ) до 3 т. Погрузка'т*
44 С3412-102-0216'Ф9.20''Перевозка строительных грузов са
       мосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность
        свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 к
       м (на свалку)'т·км*
45 #*
46 П2Разборка существующих покрытий*
47 Е11-270302-0402(РС249133РС249132)'Ф3''Покрытие асфальт
       обетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование са
       моходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1
       000 мм'м2 покрытия*
48 Е11-270302-0104'Ф4.0,05''Покрытия и основания асфальто
       бетонные. Разборка'м3 конструкции*
49 Е11-090305-0302(РС295605)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'Ф7
       ''Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж'т констру
       кций*
50 С3414-104-0601'Ф4.0,05.1,8+Ф7''Мусор строительный (руч
       ная). Погрузка'т*
51 С3412-102-0216'((Ф3.0,07+Ф4.0,05).1,8+Ф7).20''Перевозк
       а строительных грузов самосвалами вне населенных п
       унктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние пе
       ревозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
52 #*
53 П2Подъем существующих люков до проектной отметки*
54 Е11-231201-0101(Н53=0)(Н5.0,6)(Н4.0,6)(Н3.0,6)(РС31327
       4)'Ф8''Люки. Демонтаж'шт.*
55 С3414-104-0501'Ф8.0,1''Погрузка демонтированных люков
       при автомобильных перевозках'т*
56 С3412-102-0216'Ф8.0,1.20''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн
       ость свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до
       20 км (на свалку)'т·км*
57 Е11-070101-0101(РС295547)'Ф8.3''Укладка ж/б подкладок
       ПК-1 для поднятия люков'шт*
58 С1222-102-0108'Ф8.0,016''Железобетонные подкладки ПК-1
       'м3*
59 Е11-230601-0105(РС295484)'Ф8.0,275''Укладка сборных же
       лезобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5
        м.'м3*
60 С1225-101-0609'Ф8''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м
       арки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
61 Е11-231201-0101(РС313274)'Ф8''Люки. Установка'шт.*
62 С1244-202-0105'Ф8''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниро
       м и замком, тип Л (А15)'комплект*
63 Е11-060101-0101(РС100463РС279235)'Ф8.0,16''Омоноличива
       ние люков бетоном В15 F200 W6'м3*
64 Е12-180101-1501(РС293027РС144655)(РС295487РС102736)(РС
       295913)'Ф8.0,8''Покрытие дорог асфальтобетонное од
       нослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2'
       м2*
65 #*
66 П2Санитарная обрезка деревьев*
67 Е11-470120-0101'Ф25''Кроны деревьев. Обрезка и прореж
       вание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов
        15-20'1 дерево*
68 С3414-104-0601'Ф25.0,75''Мусор строительный (ручная).
       Погрузка'т*
69 С3412-102-0216'Ф25.0,75.20''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъе
```

мность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 д
о 20 км (на свалку)'т·км*
#*
РБлагоустройство дворовых территорий*
П2Устройство асфальтобетонных покрытий*
Е11-010104-0106'Ц((Ф10-Ф3).1,02.0,5)=Ф100''Грунты 2 гр
уппы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (10
8 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
Е11-010102-0326'Ф100''Грунты 2 группы в карьерах. Разр
аботка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскава
торами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,6
5 м3'м3 грунта*
С3412-102-0216'Ф100.1,75.20''Перевозка строительных гр
узов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъ
емность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15
до 20 км (на свалку)'т·км*
Е11-010102-0602'Ф100''Грунты 2-3 группы. Работа на отв
але'м3 грунта*
Е11-010201-0102'Ц(Ф10-Ф3).1,02.0,3=Ф101''Грунт. Уплотн
ение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25
т. Первый проход по одному следу при толщине слоя
30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф101''Грунт. Уплотнение п
рицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На
каждый последующий проход по одному следу при толщ
ине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0601'Ф101''Грунт насыпей уплотняемый. Полив
водой'м3 уплотненного грунта*
Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'(Ф10-Ф3).0,15''Слои
оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-
гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала о
снования в плотном теле*
Е11-270403-0101(РС2450РС3462)(РС2447РС3462)(РС1602РС34
62)(РС249133РС249132)'Ф10-Ф3''Основания из щебня ф
ракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м
2 основания*
Е11-270602-0901'Ф10.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущи
х материалов'т*
Е11-270602-0312(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)'Ф1
0''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон
ных смесей высокопористых мелкозернистых, плотност
ь каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2
покрытия*
Е11-270602-0412(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)(Н5
.6)(Н52.6)(Н53=6)'Ф10''Покрытия из горячих асфальт
обетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключ
ать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к
нормам 1127-0602-0312'м2 покрытия*
Е11-270602-0901'Ф10.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущи
х материалов'т*
Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф1
0''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон
ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к
аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок
рытия*
Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5
.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф10''Покрытия из горячих асфальт
обетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключ
ать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к
нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
#*
П2Установка дорожного бордюра*
Е11-010205-0302'Ф11.0,5.0,5''Грунты 2 группы. Устройст
во корыта вручную для установки бордюра'м3*
Е11-270401-0102'Ф11.0,5.0,15''Устройство подстилающего
слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
Е11-270201-1004(РС100533РС279235)(РС295527)'Ф11''Камни
бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200
W6'м*
L - доставка гранитного бордюра 1ГП с ближайшей террит
ориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Ба
лхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускна
я цена 9944 тенге*
С1255-201-0101'Ф11'9944'Камни бортовые из гранита марк
и 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской о
бласти, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
#*
П2Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадка
х*
Е11-010104-0702'Ф12.1,05''Площади. Планировка бульдозе
рами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной
поверхности за проход бульдозера*
Е11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249
132)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или
известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'
м2 покрытия*
Е11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н
3.3)(Н53=3)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичн
ого или известнякового щебня. Устройство. Добавлят
ь или исключать на каждый 1 см изменения толщины к
нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
Е11-270602-0901'Ф12.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущи
х материалов'т*
Е11-270701-0101(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'Ф1
2''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные о
днослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонно
й смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
Е11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.4)(Н4.4)(Н3.4)(Н5
3=4)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобет
онные однослойные из литой мелкозернистой асфальто
бетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см измен
ения толщины добавлять или исключать к нормам 1127
-0701-0101'м2 покрытия*
#*
П2Установка тротуарного бордюра*
Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф13.0,15.0,1''Устрой
ство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гра
вийной смеси'м3*
Е11-270201-1004(П-1127009)(РС100533)(РС295527)'Ф13''Ка
мни бортовые природные. Установка гранитного пореб
рика ГП-4'м*
L - доставка гранитного бордюра 4ГП с ближайшей террит

ориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Ба
лхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускна
я цена 6871 тенге*
108 С1255-201-0104'Ф13'6871'Камни бортовые из гранита марк
и 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской о
бласти, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
109 #*
110 П2Дорожные знаки*
111 Е11-010205-0402'(Ф14+Ф16.2).1,35''Ямы для стоек и стол
бов. Копание вручную без креплений без откосов глу
биной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
112 Е11-010205-0502'(Ф14+Ф16.2).0,75''Траншеи, пазухи котл
ованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3
грунта*
113 Е11-010205-1302'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75)''Грунт неуплот
ненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в т
ранспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
114 С3412-102-0216'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75).1,75.20''Перево
зка строительных грузов самосвалами вне населенных
пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние
перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
115 Е11-080101-0201'(Ф14+Ф16.2).0,17''Основание под фундам
енты песчаное. Устройство'м3 основания*
116 Е11-300102-0101(РС295549)'(Ф14+Ф16.2).0,35''Фундаменты
сборные. Устройство'м3 сборных конструкций*
117 С1261-101-0383'(Ф14+Ф16.2).0,35''Блоки и плиты фундаме
нтные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и по
дпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бето
на класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 2
4476-80)'м3*
118 Е11-270902-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(РС295892)'Ф14+Ф16''Зн
аки дорожные на металлических стойках. Установка'ш
т.*
119 Е11-270902-0201(РС295892)'Ф14''Щитки дополнительные. У
становка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
120 С1251-102-0715'Ф14''Стойка круглая металлическая для д
орожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40'шт.*
121 С1251-102-0720'Ф16''Стойка круглая металлическая для д
орожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40'шт.*
122 С1251-101-0213'Ф14''Знак дорожный односторонний со све
товозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квад
ратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-
5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2
-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.
4а, В=700 мм'шт.*
123 С1251-101-0216'Ф16''Знак дорожный односторонний со све
товозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квад
ратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
124 С1251-101-0227'Ф16''Знак дорожный односторонний со све
товозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прям
оугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7
.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм'
шт.*
125 Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'(Ф14+Ф16.2).0,08''По
дготовка бетонная. Устройство'м3*
126 #*
127 П2Дорожная разметка*
128 Е11-270903-0201'Ф15.3:1000''Проезжая часть. Разметка т
ермопластиком с применением стеклянных светоотража
ющих микрошариков дорожной разметочной машиной мар
ки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная'км
линии*
129 Е11-270903-0107(РС249565=6,25)'Ф16.1,95''Проезжая част
ь. Разметка краской стрел, островков безопасности,
букв, цифр и прочих символов'м2 разметки*
130 #*
131 РТранспортные расходы по доставке гранитного бордюра и
поребрика'м'Ф11+Ф13*
132 L - доставка гранитного бордюра и поребрика с ближайше
й территориальной зоны 09.03 (Карагандинская облас
ть, г.Балхаш) ж/д транспортом. Расстояние по ж/д о
т ст.Балхаш до ст.Атырау - 2704 км*
133 С3414-101-0701'Ф11.0,12+Ф13.0,05=Ф44''Грузы неупакован
ные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.
Погрузка'т*
134 С3421-203-0815'Ф44''Провозная плата за перевозку желез
обетонных изделий и конструкций, кровельных матери
алов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и
деталей из древесины, кирпича строительного в унив
ерсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны),
расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка
вагона 15 т'т*
135 С3414-101-0702'Ф44''Грузы неупакованные (железобетонны
е изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка'т*
136 #*
137 РУстановка МАФ на игровых и спортивных площадках*
138 У86-010303-0401'26''Конструкции урн из мраморного камн
я, поставляемые в готовом виде, с подразделением п
о типам (видам): Урна из мраморного камня, модель:
Artem'шт.*
139 #*
140 У86-010302-0501'7''Модульные конструкции скамеек из мр
амора с подразделением по типам (видам): Скамейка
из мраморного камня с деревянным настилом, модель:
Оригами 1'комплект*
141 #*
142 У86-010302-0502'19''Модульные конструкции скамеек из м
рамора с подразделением по типам (видам): Скамейка
из мраморного камня с деревянным настилом, модель
: Оригами 2'комплект*
143 #*
144 У86-010104-0103'2''Модульные конструкции качалок - бал
ансиров с подразделением по типам (видам): Качалка
-балансир "Средняя"'комплект*
145 #*
146 У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с под
разделением по типам (видам): Качели подвесные дво
йные, сиденья со спинкой'комплект*
147 #*
148 У86-010104-0511'2''Модульные конструкции качалок на пр
ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
на пружине "Кабриолет"'комплект*
149 #*
150 У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пр

ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"'комплект*
151 #*
152 У86-010109-0311'4''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки'комплект*
153 #*
154 У86-010402-0201'4''Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003'шт.*
155 #*
156 У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами'комплект*
157 #*
158 У86-010201-0110'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)'комплект*
159 #*
160 У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
161 #*
162 У86-010113-0111'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)'комплект*
163 #*
164 У86-010113-0107'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)'комплект*
165 #*
166 У86-010208-0101'4''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки'комплект*
167 #*
168 У86-010102-0111'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2"'комплект*
169 #*
170 У86-010602-0501'160:2''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция*
171 #*
172 П2Тренажеры и комплексы для воркаута*
173 У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"'комплект*
174 #*
175 У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
176 #*
177 У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
178 #*
179 У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
180 #*
181 У86-010216-0101'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
182 #*
183 У86-010203-0104'1''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником'комплект*
184 #*
185 РУстройство покрытий детских и спортивных площадок*
186 П2Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок*
187 Е11-010104-0107'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
188 Е11-010104-0115'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
189 Е11-010102-0327'Ф17.0,5''Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
190 С3412-102-0216'Ф17.0,5.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
191 Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф17.0,5''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
192 Е11-010201-0102'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
193 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
194 Е11-270403-1204'Ф17''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
195 С1217-203-0304'Ф17.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
196 Е11-010201-0601'Ф17.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
197 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)(РС249133РС249132)'Ф17.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*

```
198 Е11-270602-0901'Ф17.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущи
        х материалов'т*
199 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф1
        7''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон
        ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к
        аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок
        рытия*
200 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5
        .2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф17''Покрытия из горячих асфальт
        обетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключ
        ать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к
        нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
201 Е11-271301-0101(РС276168)'Ф17''Покрытия спортивные тол
        щиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 п
        окрытия*
202 С1233-102-0302(А1.1,5)'Ф17.1,02''Покрытие рулонное на
        основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
203 #*
204 П2Устройство покрытия из брусчатки*
205 Е11-010201-0102'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными
        катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
         по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотне
        нного грунта*
206 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнени
        е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.
        На каждый последующий проход по одному следу при т
        олщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
207 Е11-010201-0601'Ф18.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. По
        лив водой'м3 уплотненного грунта*
208 Е11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249
        132)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или
         известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'
        м2 покрытия*
209 Е11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н
        3.3)(Н53=3)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичн
        ого или известнякового щебня. Устройство. Добавлят
        ь или исключать на каждый 1 см изменения толщины к
         нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
210 Е11-270403-1204'Ф18''Прослойка из нетканого синтетичес
        кого материала (НСМ) сплошная. Устройство в землян
        ом полотне'м2 поверхности*
211 С1217-203-0304'Ф18.1,07''Геотекстиль иглопробивной пов
        ерхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка
        9,5 кН/м'м2*
212 Е11-270401-0101(РС100328РС100399=1,1)'Ф18.0,05''Слои о
        снований подстилающие и выравнивающие из песка. Ус
        тройство'м3 материала основания в плотном теле*
213 Е11-270501-0202(РС295529)(РС295930)'Ф18''Мостовые моза
        иковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство
        с заполнением швов цементным раствором'м2 мостовой
        *
214 С1255-102-0610'Ф18''Плита бетонная фигурная толщиной 8
        0 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
215 #*
216 К'*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно сметной документации на благоустройства дворовых территорий в г.Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство дворовых территорий в г.Атырау (дома в мкр. Алмагуль)

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-2
(Локальный сметный расчет)

НА мкр. Алмагуль дом 3

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость	122828,713 тыс.тенге
Сметная заработная плата	8748,556 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,553 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы (Демонтаж)												
		Демонтаж бордюров и поребриков												
1.	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	512	1298,41 1298,41	-- --	664786 664786	-- --	-- --	717967 110623	1493376			
		НР - 108%; СП - 8%												
2.	1127-0302 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	365	956,45 956,45	-- --	349104 349104	-- --	-- --	377034 58090	784228			
		НР - 108%; СП - 8%												
3.	414-101-0 701 РСНБ	Грузы неупакованные (железобетонные изделия	т	76,04	933 --	-- --	70945 --	-- --	-- --	-- 5676	76621			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка СП - 8%									
4.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	1520,8	27 -- --	-- -- --	41062 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 3285	44347
		Разборка существующих покрытий									
5.	1127-0302 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2315	242,17 7,89	234,14 27,4	560624 18265	542034 63431	325 --	88225 51902	700751
6.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	13,3	4975,91 2816,42	2159,49 901,38	66180 37458	28721 11988	-- --	53402 9567	129149
7.	1109-0305 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,3	61750,06 57210,05	1782,89 507,37	80275 74373	2318 660	3584 --	51773 10564	142611
8.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	25,24	924 -- --	-- -- --	23322 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 1866	25188
9.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	6338,6	27 -- --	-- -- --	171142 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 13691	184833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%									
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
10.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	11	2004,6 1569,39	435,21 180,82	22051 17263	4787 1989	-- --	19060 3289	44400
11.	414-104-0501 РСНБ РК 2022	-Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках СП - 8%	т	1,1	170 --	-- --	187 --	-- --	-- --	-- 15	202
12.	412-102-0216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	22	27 --	-- --	594 --	-- --	-- --	-- 48	642
13.	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков НР - 118%; СП - 8%	шт	33	2764,23 1296,46	1467,77 578,84	91220 42783	48437 19102	-- --	73024 13140	177384
14.	222-102-0108 РСНБ РК 2022	-Железобетонные подкладки ПК-1 СП - 8%	м3	0,176	168590 --	-- --	29672 --	-- --	29672 --	-- 2374	32046
15.	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м. НР - 99%; СП - 8%	м3	3,025	56455,77 20277,64	11786,42 5000,11	170779 61340	35654 15125	73785 --	75701 19718	266198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	25668	--	282348	--	282348	--	304936
					--	--	--	--	--	22588	
		СП - 8%									
17.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Установка	шт.	11	3807,23	725,35	41880	7979	5129	31766	79538
		НР - 99%; СП - 8%			2615,65	301,37	28772	3315	--	5892	
18.	244-202-0 105 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	11	46788	--	514668	--	514668	--	555841
					--	--	--	--	--	41173	
		СП - 8%									
19.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	1,76	40918,18	1823,31	72016	3209	65003	4125	82232
		НР - 91%; СП - 8%			2161,27	414,32	3804	729	--	6091	
20.	1218-0101 -1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	8,8	5365,36	417,05	47215	3670	27835	12325	64303
		НР - 72%; СП - 8%			1785,18	160,09	15710	1409	--	4763	
		Санитарная обрезка деревьев									
21.	1147-0120 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	3	2294,17	--	6883	--	--	6057	13975
		НР - 88%; СП - 8%			2294,17	--	6883	--	--	1035	
22.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,25	924	--	2079	--	--	--	2245
					--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
23.				45	27	--	1215	--	--	--	1312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км		--	--	--	--	--	97	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3310247	676809	1002349	1510459	5206358
			Тенге		--	--	1320541	117748	--	385653	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3229972				
	Материалы		Тенге				172077				
	Всего заработная плата		Тенге					1363256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				826688				
	Транспортные расходы		Тенге				310546				
	Накладные расходы		Тенге				1458686				
	Сметная прибыль		Тенге				375089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5063747				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								935
	Сметная заработная плата		Тенге					1363256			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80275				
	Материалы		Тенге				3584				
	Всего заработная плата		Тенге					75033			
	Накладные расходы		Тенге				51773				
	Сметная прибыль		Тенге				10564				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				142612				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								44
	Сметная заработная плата		Тенге					75033			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5206359				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								979
	Сметная заработная плата		Тенге					1438289			

РАЗДЕЛ 2. Благоустройство дворовых территорий

Устройство асфальтобетонных покрытий

24.			м3	2	76,47	76,47	153	152	--	32	200
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	грунта		--	22,24	--	44	--	15	
25.			м3	2	299,42	285,73	599	571	3	121	777
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная	грунта		12,4	71,51	25	143	--	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,08	лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%									
26.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	70	27 --	-- --	1890 --	-- --	-- --	-- 151	2041
27.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2	46,7 5,32	40,95 11,97	93 11	82 24	-- --	25 9	127
28.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,53	153,45 --	153,45 45,01	235 --	235 69	-- --	50 23	307
29.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,53	72,69 --	72,69 23,9	111 --	112 37	-- --	26 11	148
30.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,53	136,16 16,34	111,82 27,88	208 25	171 43	12 --	49 21	277
31.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3 материала основани	0,75	13584,09 243,77	1662,98 411,37	10188 183	1248 309	8757 --	531 857	11576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
32.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	5	2702,4 57,91	402,99 123,64	13512 290	2015 618	11207 --	980 1159	15652
33.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,856	207459,41 --	3477,18 1584,07	385045 --	6454 2940	378591 --	3175 31058	419278
34.	1127-0602-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2320	2722,19 38,48	279,51 40,53	6315481 89274	648464 94030	5577743 --	197966 521072	7034519
35.	1127-0602-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0312 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2320	1800,28 20,34	0,15 --	4176650 47189	348 --	4129113 --	50970 338210	4565830
36.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,696	207459,41 --	3477,18 1584,07	144392 --	2421 1103	141971 --	1191 11647	157229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26									
37.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2320	2800,51 38,48	279,66 40,53	6497183 89274	648812 94030	5759097 --	197966 535618	7230767
38.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2320	622,35 6,78	0,06 --	1443852 15730	139 --	1427983 --	16982 116858	1577693
		Установка дорожного бордюра									
39.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	167,5	2844,16 2844,16	-- --	476397 476397	-- --	-- --	343007 65553	884956
40.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	50,25	13584,09 243,77	1662,98 411,37	682601 12249	83564 20671	586788 --	35554 57452	775608
41.	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6 НР - 108%; СП - 8%	м	670	4058,48 1817,05	50,4 20,83	2719182 1217424	33768 13956	1467990 --	1329890 323925	4372997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.				670	9944	--	6662480	--	6662480	--	7195478
	255-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м		--	--	--	--	--	532998	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
43.				245,7	2,59	2,59	636	636	--	133	830
	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,75	--	184	--	61	
44.				234	2094,59	236,04	490134	55233	328117	133656	673693
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		456,34	72,53	106784	16972	--	49903	
45.				234	1105,46	24,6	258678	5757	245807	9419	289545
	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,4	6,87	7114	1608	--	21448	
46.				0,1872	207459,41	3477,18	38836	651	38185	320	42289
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1584,07	--	297	--	3133	
47.				234	2347,81	5,03	549388	1177	474889	79640	679349
	1127-0701	-Покрытия дорожек и	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	покрытия		313,34	1,79	73322	419	--	50322	
48.	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	234	1475,55 201,95	-- --	345279 47256	-- --	298023 --	51038 31705	428021
		Установка тротуарного бордюра									
49.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	8,1	13584,09 243,77	1662,98 411,37	110031 1975	13470 3332	94586 --	5731 9261	125023
50.	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4 НР - 108%; СП - 8%	м	540	2041,54 1817,05	50,4 20,83	1102432 981207	27216 11248	94009 --	1071851 173945	2348228
51.	255-201-0 104 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	540	6871 --	-- --	3710340 --	-- --	3710340 --	-- 296827	4007167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Дорожные знаки									
52.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,1	4482,63 4482,63	-- --	36309 36309	-- --	-- --	26143 4996	67448
		НР - 72%; СП - 8%									
53.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5	1484,89 1484,89	-- --	6682 6682	-- --	-- --	4811 919	12412
		НР - 72%; СП - 8%									
54.	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	913,27 913,27	-- --	3288 3288	-- --	-- --	2367 452	6108
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км	126	27 --	-- --	3402 --	-- --	-- --	-- 272	3674
		СП - 8%									
56.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,02	15594,97 1368,86	1719,21 698,41	15907 1396	1753 712	12758 --	1961 1429	19297
		НР - 93%; СП - 8%									
57.	1130-0102 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	2,1	15293,75 4942,71	7362,3 2239,54	32117 10380	15461 4703	6276 --	12669 3583	48369
		НР - 84%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.				2,1	68826	--	144535	--	144535	--	156098
	261-101-0 383 РСНБ РК 2022	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	11563	
		СП - 8%									
59.				4	9521,35	1584,69	38085	6339	2367	34086	77945
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		7344,69	545,69	29379	2183	--	5774	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.				2	1457,24	--	2914	--	274	2851	6226
	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.		1319,75	--	2640	--	--	461	
		НР - 108%; СП - 8%									
61.				2	18023	--	36046	--	36046	--	38930
	251-102-0 715 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.		--	--	--	--	--	2884	
		СП - 8%									
62.				2	28457	--	56914	--	56914	--	61467
	251-102-0 720 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.		--	--	--	--	--	4553	
		СП - 8%									
63.				2	12936	--	25872	--	25872	--	27942
	251-101-0 213 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13,	шт.		--	--	--	--	--	2070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм СП - 8%									
64.	251-101-0 216 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм СП - 8%	шт.	2	10522 -- --	-- -- --	21044 -- --	-- -- --	21044 -- --	-- 1684 --	22728
65.	251-101-0 227 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм СП - 8%	шт.	2	7131 -- --	-- -- --	14262 -- --	-- -- --	14262 -- --	-- 1141 --	15403
66.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	39584,02 2161,27 --	1823,31 414,32 --	19000 1037 --	875 199 --	17088 -- --	1125 1610 --	21735
		Дорожная разметка									
67.	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,063	278621,28 5678,88 --	11416,47 4047,19 --	17553 358 --	719 255 --	16476 -- --	662 1457 --	19672
68.				3,9	8426,59	40,16	32864	157	30681	2188	37856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	519,45	--	2026	--	--	2804	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	36642800	1558000	31820284	3619166	43482915
		Тенге		--	--	3259224	270129	--	3220952	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				36642800				
	Материалы	Тенге				21148796				
	Всего заработная плата	Тенге					3529353			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10671493				
	Транспортные расходы	Тенге				5292				
	Накладные расходы	Тенге				3619166				
	Сметная прибыль	Тенге				3220952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43482918				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2277
	Сметная заработная плата	Тенге					3529353			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43482918				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2277
	Сметная заработная плата	Тенге					3529353			
	РАЗДЕЛ 3. Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика									
69.	414-101-0 701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	т	107,4	933 --	-- --	100204 --	-- --	-- --	-- 8016	108220
70.	421-203-0 815 РСНБ РК 2022	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т	т	107,4	48467 --	-- --	5205356 --	-- --	-- --	-- 416428	5621784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
71.	414-101-0 702 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	107,4	933	--	100204	--	--	--	108220
					--	--	--	--	--	8016	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	5405764	--	--	--	5838224
			Тенге								
					--	--	--	--	--	432460	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5405764				
	Транспортные расходы		Тенге				5405764				
	Сметная прибыль		Тенге				432460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5838224				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				5838224				
		РАЗДЕЛ 4. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
72.	8601-0303 -0401 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem	шт.	26	150934	--	3924284	--	3924284	--	4238227
					--	--	--	--	--	313943	
		СП - 8%									
73.	8601-0302 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	7	379783	--	2658481	--	2658481	--	2871159
					--	--	--	--	--	212678	
		СП - 8%									
74.	8601-0302 -0502 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2	комплект	19	278877	--	5298663	--	5298663	--	5722556
					--	--	--	--	--	423893	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.				2	161713,25	281,75	323427	563	299703	21240	372240
	8601-0104 -0103 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект		11580,5	89,7	23161	179	--	27573	
		НР - 91%; СП - 8%									
76.				2	281224,45	624,45	562449	1249	496662	59044	671212
	8601-0104 -0407 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект		32269	172,5	64538	345	--	49719	
		НР - 91%; СП - 8%									
77.				2	196798,95	416,3	393598	833	367946	22820	449731
	8601-0104 -0511 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект		12409,65	128,8	24819	258	--	33313	
		НР - 91%; СП - 8%									
78.				2	158672,3	400,2	317345	800	298205	16907	360992
	8601-0104 -0512 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект		9170,1	119,6	18340	239	--	26740	
		НР - 91%; СП - 8%									
79.				4	513217,95	1191,4	2052872	4765	1848481	183154	2414908
	8601-0109 -0311 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект		49906,55	410,55	199626	1642	--	178882	
		НР - 91%; СП - 8%									
80.				4	102818,6	134,55	411274	538	398744	11047	456107
	8601-0402 -0201 УСН РК 8.02-03-2	-Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	шт.		2998,05	36,8	11992	147	--	33786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	021 0	Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР - 91%; СП - 8%									
81.	8601-0106 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	613758,8 24657,15	725,65 255,3	1227518 49314	1452 511	1176752 --	45341 101829	1374687
82.	8601-0201 -0110 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м x 1,52 м x 2,2 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	551213,55 23838,35	768,2 285,2	551214 23838	768 285	526608 --	21952 45853	619020
83.	8601-0113 -0114 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	3000015 92023	2760 984,4	3000015 92023	2760 984	2905232 --	84637 246772	3331424
84.	8601-0113 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	840068,4 39856,7	1055,7 370,3	840068 39857	1055 370	799156 --	36607 70134	946809
85.	8601-0113 -0107 УСН РК	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с	комплект	1	2432862,2 113337,1	3121,1 1108,6	2432862 113337	3122 1109	2316403 --	104146 202961	2739968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.02-03-2 021 0	подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м) НР - 91%; СП - 8%									
86.				4	193650,6	561,2	774602	2245	715887	52132	892873
	8601-0208 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки НР - 91%; СП - 8%	комплект		14117,4	204,7	56470	819	--	66139	
87.				2	752249,45	777,4	1504499	1554	1435769	61649	1691440
	8601-0102 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2" НР - 91%; СП - 8%	комплект		33588,05	285,2	67176	570	--	125292	
88.				80	28261	102,35	2260880	8188	2097120	145170	2598534
	8601-0602 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом НР - 91%; СП - 8%	секция		1944,65	49,45	155572	3956	--	192484	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
89.				1	193702,4	2480,55	193702	2480	175537	15041	225443
	8601-0216 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" НР - 91%; СП - 8%	комплект		15684,85	844,1	15685	844	--	16700	
90.				1	245623,95	2991,15	245624	2991	227117	15056	281534
	8601-0216 -0105 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект		15515,8	1029,25	15516	1029	--	20854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
91.	8601-0216 -0106 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	263203,35 15071,9	4235,45 1505,35	263203 15072	4235 1505	243896 --	15085 22263	300551
		НР - 91%; СП - 8%									
92.	8601-0201 -0119 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1125059 46123,05	12710,95 4505,7	1125059 46123	12711 4506	1066225 --	46072 93690	1264822
		НР - 91%; СП - 8%									
93.	8601-0216 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	220715,35 14731,5	3103,85 1069,5	220715 14732	3104 1070	202879 --	14379 18808	253901
		НР - 91%; СП - 8%									
94.	8601-0203 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	947597,3 42440,75	13060,55 4631,05	947597 42441	13061 4631	892095 --	42835 79235	1069667
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	31529951 1089632	68474 24999	30371845 --	1014314 2603541	35147805

Стоимость общестроительных работ	Тенге	31529951
Материалы	Тенге	30371844
Всего заработная плата	Тенге	1114631
Накладные расходы	Тенге	1014314
Сметная прибыль	Тенге	2603541
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	35147806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								709
		Сметная заработная плата	Тенге					1114631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35147806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								709
		Сметная заработная плата	Тенге					1114631			

РАЗДЕЛ 5. Устройство покрытий детских и спортивных площадок

Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок

95.				395	87,03	87,03	34377	34377	--	7197	44900
	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	25,3	--	9994	--	3326	
		НР - 72%; СП - 8%									
96.				395	62,89	62,89	24842	24842	--	5198	32442
	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	18,28	--	7221	--	2402	
		НР - 72%; СП - 8%									
97.				395	391,55	373,82	154662	147659	592	31221	200755
	1101-0102 -0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		16,23	93,55	6411	36952	--	14872	
		НР - 72%; СП - 8%									
98.				13825	27	--	373275	--	--	--	403137
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км		--	--	--	--	--	29862	
		СП - 8%									
99.				395	46,7	40,95	18447	16175	171	4918	25233
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5,32	11,97	2101	4728	--	1868	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.				237	153,45	153,45	36368	36367	--	7681	47573
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	10667	--	3524	
		НР - 72%; СП - 8%									
101.				237	72,69	72,69	17228	17227	--	4079	23011
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	5664	--	1704	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.				790	88,24	42,13	69710	33283	32	49762	129031
	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		46,07	12,25	36395	9678	--	9559	
		НР - 108%; СП - 8%									
103.				845,3	413	--	349109	--	349109	--	377038
	217-203-0 304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		--	--	--	--	--	27929	
		СП - 8%									
104.				237	136,16	111,82	32270	26502	1895	7546	43001
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	3873	6608	--	3185	
		НР - 72%; СП - 8%									
105.				118,5	13584,09	1662,98	1609715	197063	1383765	83845	1829044
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	28887	48747	--	135485	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.				0,632	207459,41	3477,18	131114	2197	128917	1081	142771
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1584,07	--	1001	--	10576	
		НР - 108%; СП - 8%									
107.				790	2800,51	279,66	2212403	220932	1961072	67411	2462201
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		38,48	40,53	30399	32019	--	182387	
		НР - 108%; СП - 8%									
108.				790	622,35	0,06	491657	47	486254	5783	537232
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		6,78	--	5356	--	--	39792	
		НР - 108%; СП - 8%									
109.				790	5734,29	36,69	4530089	28986	3613941	970025	5940121
	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		1122,99	13,94	887162	11013	--	440006	
		НР - 108%; СП - 8%									
110.				805,8	13084,5	--	10543490	--	10543490	--	11386969
	233-102-0 302 РСНБ РК 2022	-Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2		--	--	--	--	--	843479	
		СП - 8%									
		Устройство покрытия из брусчатки									
111.				189	153,45	153,45	29002	29002	--	6125	37938
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	8507	--	2810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,08	толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%									
112.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	189	72,69 -- --	72,69 23,9 --	13738 -- --	13738 4517 --	-- -- --	3253 1359 --	18350
113.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	189	136,16 16,34 --	111,82 27,88 --	25734 3088 --	21134 5269 --	1512 -- --	6018 2540 --	34292
114.	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	630	2094,59 456,34 --	236,04 72,53 --	1319592 287494 --	148705 45694 --	883393 -- --	359843 134354 --	1813789
115.	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	630	1105,46 30,4 --	24,6 6,87 --	696440 19152 --	15498 4328 --	661790 -- --	25358 57746 --	779543
116.	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности	630	88,24 46,07 --	42,13 12,25 --	55591 29024 --	26542 7718 --	25 -- --	39684 7623 --	102898
117.	217-203-0304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность	м2	674,1	413 -- --	-- -- --	278403 -- --	-- -- --	278403 -- --	-- 22272 --	300675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м СП - 8%									
118.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	31,5	14191,46 243,77	1600,59 394,68	447031 7679	50418 12432	388934 --	21720 37500	506251
119.	1127-0501 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 108%; СП - 8%	м2 мостовой	630	2629,11 1617,88	167,89 43,24	1656339 1019264	105771 27241	531304 --	1130226 222926	3009491
120.	255-102-0 610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2	630	4300 --	-- --	2709000 --	-- --	2709000 --	-- 216720	2925720
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	27859626 2366285	1196465 299998	23923599 --	2837974 2455806	33153406
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27859626				
	Материалы		Тенге				10043597				
	Всего заработная плата		Тенге					2666283			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13880002				
	Транспортные расходы		Тенге				373275				
	Накладные расходы		Тенге				2837974				
	Сметная прибыль		Тенге				2455806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33153406				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1588
	Сметная заработная плата		Тенге					2666283			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				33153406				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1588
	Сметная заработная плата		Тенге					2666283			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								122828713
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				8035682				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				3499748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					712874			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				87118081				
		Перевозка грузов	Тенге				6094877				
		Накладные расходы	Тенге				8981913				
		Сметная прибыль	Тенге				9098412				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-2

Составлена в текущих ценах 2022г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20302Т	005-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1528,42383	1463 -	- -	- -	2236084
2	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	876,8926	1512 -	- -	- -	1325862
3	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	781,23878	1363 -	- -	- -	1064828
4	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	571,977	1782 -	- -	- -	1019263
5	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	320,37725	1487 -	- -	- -	476401
6	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	121,632	1721 -	- -	- -	209329
7	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	69,0236082	1752 -	- -	- -	120929
8	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	43,98173	1691 -	- -	- -	74373
9	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	35,013	1947 -	- -	- -	68170
10	20297Т	005-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные	чел.-ч	48,848	1339	-	-	65407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений			-	-	-	
11	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,2742875	1691 - -	- - -	- - -	61340
12	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,3216	1570 - -	- - -	- - -	46035
13	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	34,79246	1289 - -	- - -	- - -	44847
14	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,7234	1601 - -	- - -	- - -	42784
15	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,7912	1540 - -	- - -	- - -	32018
16	20527Т	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,73776	1463 - -	- - -	- - -	15709
17	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,36405	1631 - -	- - -	- - -	10380
18	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,498456	1079 - -	- - -	- - -	7012
19	20396Т	006-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,1299	2199 - -	- - -	- - -	6883
20	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,4324	1230 - -	- - -	- - -	6682
21	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,755808	1289 - -	- - -	- - -	4841
22	20006Т	001-0115 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,772	1186 - -	- - -	- - -	3288
23	20309Т	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы	чел.-ч	1,21953	1661 - -	- - -	- - -	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			по устройству линейных сооружений						
24	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,988176	1413 -	- -	- -	1396
25	20300Т	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,205	1413 -	- -	- -	290
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	6946178
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	4586,4138				
			Трудовые ресурсы						
26	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	257,46005708	2671,76 -	- -	- -	(687873)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	6946046
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 80,2856% при пороге 80%)						
27	2107С	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	33,42708	14754 -	- -	2629 87879,79	493183
28	3462С	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	12,320262	34401 -	- -	2629 32389,97	423829
29	2114С	321-205-0201 РСНБ РК 2022	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	11,00088	37130 -	- -	3141 34553,76	408463
30	2106С	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	22,28472	15194 -	- -	2199 49004,1	338594
31	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	26,435890008	7379 -	- -	1840 48642,04	195070
32	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	19,982066	9042 -	- -	2629 52532,85	180678
33	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	26,6512788	6604 -	- -	1840 49038,35	176005
34	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	15,9886224	10755 -	- -	2629 42034,09	171958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,2768% при пороге 15%)						
35	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	9,3658356	10959 - -	- - -	2629 24622,78 30754,26	102640
36	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	12,5068176	6109 - -	- - -	2199 27502,49 19242,79	76404
37	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	11,6980848	6390 - -	- - -	2629 30754,26 23475,59	74751
38	2469С	332-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	8,7507	6552 - -	- - -	2199 19242,79 9715,95	57335
39	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	12,758472	4044 - -	- - -	1840 23475,59 20702,23	51595
40	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,6956844	12645 - -	- - -	2629 9715,95 14577,26	46732
41	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	11,25121086	3990 - -	- - -	1840 20702,23 10153,5	44892
			Строительные машины и механизмы (затрат 4,4376% при пороге 5%)						
42	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	6,62904	5538 - -	- - -	2199 14577,26 4112,47	36712
43	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,617324	5849 - -	- - -	2199 10153,5 4089,61	27007
44	2473С	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,564272	9736 - -	- - -	2629 4112,47 4643,67	15230
45	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,85976	7229 - -	- - -	2199 4089,61 1499,16	13444
46	1239С	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,05585984	9654 - -	- - -	4398 4643,67 -	10193
47	1069С	311-601-0901 РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,57024	8054 - -	- - -	2629 1499,16 -	4593
48	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	48,6324	91 - -	- - -	- - -	4426
49	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,4752	8511 - -	- - -	2629 1249,3 -	4044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	618С	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	4,617324	840 -	- -	- -	3879
51	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,435456	8087 -	- -	1840 801,24	3522
52	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,4266	3994 -	- -	1840 784,94	1704
53	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,234576	5263 -	- -	2199 515,83	1235
54	659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,275176	3932 -	- -	1840 506,32	1082
55	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,12906	7836 -	- -	2629 339,3	1011
56	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,323352	67 -	- -	- -	759
57	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,088128	6619 -	- -	2199 193,79	583
58	1240С	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	3,940812	120 -	- -	- -	473
59	1045С	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	0,33588	1153 -	- -	- -	387
60	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,81572	78 -	- -	- -	376
61	2110С	321-211-0101 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика	маш.-ч	0,03700015	8797 -	- -	2629 97,27	325
62	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,280096	79 -	- -	- -	180
63	162С	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0343008	4189 -	- -	1840 63,11	144
64	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,76904	77 -	- -	- -	136
65	3409С	321-211-0105 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,2598804	524 -	- -	- -	136
66	470С	321-211-0106 РСНБ РК 2022	Котлы для разогрева термопластика	маш.-ч	0,03411526	3520 -	- -	1840 62,77	120
67	2349С	315-101-0101	Электростанции передвижные мощ-	маш.-ч	0,042471	2445	-	1840	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	ностью до 4 кВт			-	-	78,15	
68	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,09328	926	-	-	86
						-	-	-	
69	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,974752	13	-	-	39
						-	-	-	
70	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,161216	15	-	-	17
						-	-	-	
71	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,87966	13	-	-	11
						-	-	-	
72	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	2,47428	4	-	-	10
						-	-	-	
73	1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,084942	86	-	-	7
						-	-	-	
74	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,402948	13	-	-	5
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				595859	2974109

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 76,92% при пороге 80%)

75	102749С	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	376,304	25775	23730	-	9699236
						-	-	-	
76	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	379,8452	25416	24137	-	9654146
						-	-	-	
77	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	805,8	8723	8538	-	7028993
						-	-	-	
78		255-201-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	670	9944	-	-	6662480
						-	-	-	
79	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	438,0288	9567	8131	-	4190622
						-	-	-	
80		255-201-0104 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	540	6871	-	-	3710340
						-	-	-	

Строительные материалы и конструкции (затрат 15,8348% при пороге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			15%)						
81	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	805,8	4441 - -	4352 - -	- - -	3578558
82	116654С	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	630	4300 - -	3999 - -	- - -	2709000
83	279235С	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	41,3252	33972 - -	30858 - -	- - -	1403900
84	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	28,0332	26314 - -	23898 - -	- - -	737666
			Строительные материалы и конструкции (затрат 7,2453% при пороге 5%)						
85	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,478496	198041 - -	192388 - -	- - -	688885
86		217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1519,4	413 - -	404 - -	- - -	627512
87	187624С	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	11	46788 - -	45736 - -	- - -	514668
88	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	11,844	39881 - -	36003 - -	- - -	472351
89	100399С	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	34,65	11221 - -	10348 - -	- - -	388808
90	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	25668 - -	24400 - -	- - -	282348
91	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,057	94880 - -	92210 - -	- - -	195168
92	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,1	68826 - -	65727 - -	- - -	144535
93	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0626	32664 - -	28928 - -	- - -	67373
94	280054С	251-102-0720 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	2	28457 - -	27844 - -	- - -	56914
95	100330С	211-401-0103 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	5,796	9689 - -	8846 - -	- - -	56157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	280049С	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	2	18023 -	17628 -	- -	36046
97	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,22724	156377 -	151541 -	- -	35535
98	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,0553	639881 -	624235 -	- -	35385
99	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,730625	11359 -	10484 -	- -	31017
100		222-102-0108 РСНБ РК 2022	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,176	168590 -	162491 -	- -	29672
101	249565С	251-103-0202 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК с 20% содержанием стеклошариков	кг	24,375	1164 -	1139 -	- -	28372
102	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,84497	31329 -	27876 -	- -	26472
103	239618С	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	12936 -	12677 -	- -	25872
104	239621С	251-101-0216 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	2	10522 -	10311 -	- -	21044
105	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	39,375	405 -	395 -	- -	15947
106	239637С	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	7131 -	6988 -	- -	14262
107	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,945	10846 -	10046 -	- -	10249
108	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0057475	1668129 -	1549820 -	- -	9588
109	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	118,79373	80 -	80 -	- -	9504
110	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,1065	659	644	-	7978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1806	32990 -	29505 -	-	5958
112	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,56	9128 -	8940 -	-	5112
113	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00322	813201 -	795366 -	-	2619
114	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,7	308 -	300 -	-	2372
115	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	3,1941945	622 -	607 -	-	1987
116	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,075	12614 -	11766 -	-	946
117	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,07142	10744 -	9946 -	-	767
118	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	289955 -	282039 -	-	754
119	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001261	545661 -	533072 -	-	688
120	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000774	690431 -	673794 -	-	534
121	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	1,575	336 -	327 -	-	529
122	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0064496	73026 -	69297 -	-	471
123	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2675	289 -	260 -	-	366
124	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0011446	286428 -	278921 -	-	328
125	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0005252	623062 -	607746 -	-	327
126	249573С	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1,0062	320 -	312 -	-	322
127	147090С	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,42	758	741	-	318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022				-	-	-	
128	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0002248	835900 -	815605 -	- -	188
129	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000065	2453940 -	2403915 -	- -	160
130	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002015	467116 -	454857 -	- -	94
131	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0006695	139141 -	135603 -	- -	93
132	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,012155	5414 -	5307 -	- -	66
133	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0021175	29927 -	27240 -	- -	63
134	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3835	149 -	142 -	- -	57
135	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0195	93 -	90 -	- -	2
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	53231722
			Транспортные расходы						
136		421-203-0815 РСНБ РК 2022	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т	т	107,4	48467 -	- -	48467 5205356	5205356
137		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км	21947,4	27 -	- -	27 592585,57	592580
138		414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3	т	107,4	933 -	- -	933 -	100204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			т. Разгрузка			-	-	100204	
139		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	107,4	933 - -	- - -	933 100204	100204
						-	-	100204	
140		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка	т	76,04	933 - -	- - -	933 70945	70945
						-	-	70945	
141		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	27,49	924 - -	- - -	924,01 25401	25401
						-	-	25401,02	
142		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	1,1	170 - -	- - -	170 187	187
						-	-	187	
		Всего транспортные расходы		тенге				6094883	6094877
			Прочие внересурсные затраты						
143		8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2	комплект	19	278877 - -	- - -	- -	5298663
144		8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem	шт.	26	150934 - -	- - -	- -	3924284
145		8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)	комплект	1	3000015 - -	- - -	- -	3000015
146		8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	7	379783 - -	- - -	- -	2658481
147		8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)	комплект	1	2432862,2 - -	- - -	- -	2432862
148		8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	80	28261 - -	- - -	- -	2260880
149		8601-0109-0311 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	4	513217,95 - -	- - -	- -	2052872
150		8601-0102-0111 УСН РК 8.02-03	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам	комплект	2	752249,45 - -	- - -	- -	1504499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-2021	(видам): Горка "Теремок-2"			-	-	-	
151		8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	2	613758,8 -	- -	- -	1227518
152		8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1125059 -	- -	- -	1125059
153		8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	947597,3 -	- -	- -	947597
154		8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	840068,4 -	- -	- -	840068
155		8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	4	193650,6 -	- -	- -	774602
156		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	281224,45 -	- -	- -	562449
157		8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	551213,55 -	- -	- -	551214
158		8601-0402-0201 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	4	102818,6 -	- -	- -	411274
159		8601-0104-0511 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	2	196798,95 -	- -	- -	393598
160		8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	161713,25 -	- -	- -	323426
161		8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	2	158672,3 -	- -	- -	317345
162		8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	263203,35 -	- -	- -	263203
163		8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга	комплект	1	245623,95 -	- -	- -	245624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			верхняя"						
164		8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	220715,35 -	- -	- -	220715
165		8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	193702,4 -	- -	- -	193702
		Всего прочие внересурсные затраты		тенге				--	31529952

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-2-3

НА мкр. Алмагуль дом 7,8,9

Составлена в текущих ценах 2022г.

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подготовительные работы (Демонтаж)			14668168				14668168	2189	3291513		8,89
2	Благоустройство дворовых территорий			88165629				88165629	3929	6191343		53,45
3	Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика	м	1844	9327027				9327027			5058	5,65
4	Установка МАФ на игровых и спортивных площадках			25602246				25602246	510	810068		15,52
5	Устройство покрытий детских и спортивных площадок			27189846				27189846	1488	2526468		16,48
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			164952916				164952916	8116	12819392		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15960'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И-''6.1'''''*
 2 Ю''Разработка проектно сметной документации на благоус
       тройства дворовых территорий в г.Атырау'103-РП-АД-
       88'Глава 2'Благоустройство дворовых территорий в г
       .Атырау (дома в мкр. Алмагуль)''2'2-2-3'мкр. Алмаг
       уль дом 7,8,9'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''в текущих ц
       енах 2022г.*
 3 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
 4 (РС295854РС249132)*
 5 #*
 6 Х1080=Ф1*
 7 L-Ф1 Длина демонтируемого бордюра*
 8 Х480=Ф2*
 9 L-Ф2 Длина демонтируемого поребрика*
10 Х5558=Ф3*
11 L-Ф3 Площадь фрезерования существующего покрытия*
12 Х649=Ф4*
13 L-Ф4 Площадь демонтажа покрытия тротуаров*
14 Х2=Ф7*
15 L-Ф7 Вес демонтируемых МАФ*
16 Х27=Ф8*
17 L-Ф8 Количество люков*
18 Х3=Ф25*
19 L-Ф25 Количество деревьев для санобрезки*
20 Х52=Ф30*
21 L-Ф30 Площадь бетонирования мусорных площадок*
22 Х5565=Ф10*
23 L-Ф10 Площадь покрытия проездов*
24 Х1134=Ф11*
25 L-Ф11 Длина нового бордюра ГП1*
26 Х560=Ф12*
27 L-Ф12 Площадь покрытия тротуаров и бельевых*
28 Х710=Ф13*
29 L-Ф13 Длина нового поребрика ГП4*
30 Х4=Ф14*
31 L-Ф14 Количество парковок*
32 Х59=Ф15*
33 L-Ф15 Количество парковочных мест*
34 Х6=Ф16*
35 L-Ф16 Количество мест для инвалидов*
36 Х540=Ф17*
37 L-Ф17 Площадь резинового покрытия детских и спортивных
        площадок*
38 Х730=Ф18*
39 L-Ф18 Площадь покрытия из брусчатки*
40 РПодготовительные работы (Демонтаж)*
41 #*
42 П2Демонтаж бордюров и поребриков*
43 Е11-270302-0201'Ф1''Камни бортовые на бетонном основан
       ии. Разборка'м*
44 Е11-270302-0202'Ф2''Камни бортовые на щебеночном основ
       ании. Разборка'м*
45 С3414-101-0701'Ф1.0,12+Ф2.0,04=Ф9''Грузы неупакованные
        (железобетонные изделия и конструкции от разборки
       ) до 3 т. Погрузка'т*
46 С3412-102-0216'Ф9.20''Перевозка строительных грузов са
       мосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность
        свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 к
       м (на свалку)'т·км*
47 #*
48 П2Разборка существующих покрытий*
49 Е11-270302-0402(РС249133РС249132)'Ф3''Покрытие асфальт
       обетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование са
       моходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1
       000 мм'м2 покрытия*
50 Е11-270302-0104'Ф4.0,05''Покрытия и основания асфальто
       бетонные. Разборка'м3 конструкции*
51 Е11-090305-0302(РС295605)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'Ф7
       ''Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж'т констру
       кций*
52 С3414-104-0601'Ф4.0,05.1,8+Ф7''Мусор строительный (руч
       ная). Погрузка'т*
53 С3412-102-0216'((Ф3.0,07+Ф4.0,05).1,8+Ф7).20''Перевозк
       а строительных грузов самосвалами вне населенных п
       унктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние пе
       ревозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
54 #*
55 П2Подъем существующих люков до проектной отметки*
56 Е11-231201-0101(Н53=0)(Н5.0,6)(Н4.0,6)(Н3.0,6)(РС31327
       4)'Ф8''Люки. Демонтаж'шт.*
57 С3414-104-0501'Ф8.0,1''Погрузка демонтированных люков
       при автомобильных перевозках'т*
58 С3412-102-0216'Ф8.0,1.20''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн
       ость свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до
       20 км (на свалку)'т·км*
59 Е11-070101-0101(РС295547)'Ф8.3''Укладка ж/б подкладок
       ПК-1 для поднятия люков'шт*
60 С1222-102-0108'Ф8.0,016''Железобетонные подкладки ПК-1
       'м3*
61 Е11-230601-0105(РС295484)'Ф8.0,275''Укладка сборных же
       лезобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5
        м.'м3*
62 С1225-101-0609'Ф8''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м
       арки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
63 Е11-231201-0101(РС313274)'Ф8''Люки. Установка'шт.*
64 С1244-202-0105'Ф8''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниро
       м и замком, тип Л (А15)'комплект*
65 Е11-060101-0101(РС100463РС279235)'Ф8.0,16''Омоноличива
       ние люков бетоном В15 F200 W6'м3*
66 Е12-180101-1501(РС293027РС144655)(РС295487РС102736)(РС
       295913)'Ф8.0,8''Покрытие дорог асфальтобетонное од
       нослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2'
       м2*
67 #*
68 П2Санитарная обрезка деревьев*
69 Е11-470120-0101'Ф25''Кроны деревьев. Обрезка и прорежи
       вание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов
        15-20'1 дерево*
70 С3414-104-0601'Ф25.0,75''Мусор строительный (ручная).
       Погрузка'т*
```

71 С3412-102-0216'Ф25.0,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
72 #*
73 П2Устройство площадок для мусорных баков*
74 Е11-010205-0202(Н5.1,2)(Н5.1,3)'Ф30.1,02.0,5=Ф200''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м'м3 грунта*
75 Е11-010205-1302'Ф200''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
76 С3412-102-0216'Ф200.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
77 Е11-010102-0602'Ф200''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
78 Е11-010201-0102'Ф200:0,5.0,3=Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
79 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
80 Е11-010201-0601'Ф201''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф30.0,15.1,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
82 Е11-110101-0204'Ф30.0,15''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
83 Е11-061301-0104(РС100533РС279323)'Ф30.0,15=Ф203''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м3*
84 С1261-102-0251'Ф30.0,011''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
85 У86-010307-0104'2''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.'шт.*
86 С1222-509-1501'6''Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004'комплект*
87 #*
88 РБлагоустройство дворовых территорий*
89 П2Устройство асфальтобетонных покрытий*
90 Е11-010104-0106'Ц((Ф10-Ф3).1,02.0,5)=Ф100''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
91 Е11-010102-0326'Ф100''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
92 С3412-102-0216'Ф100.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
93 Е11-010102-0602'Ф100''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
94 Е11-010201-0102'Ц(Ф10-Ф3).1,02.0,3=Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
95 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
96 Е11-010201-0601'Ф101''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
97 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'(Ф10-Ф3).0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
98 Е11-270403-0101(РС2450РС3462)(РС2447РС3462)(РС1602РС3462)(РС249133РС249132)'Ф10-Ф3''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
99 Е11-270602-0901'Ф10.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
100 Е11-270602-0312(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
101 Е11-270602-0412(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)(Н5.6)(Н52.6)(Н53=6)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0312'м2 покрытия*
102 Е11-270602-0901'Ф10.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
103 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
105 #*
106 П2Установка дорожного бордюра*
107 Е11-010205-0302'Ф11.0,5.0,5''Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра'м3*
108 Е11-270401-0102'Ф11.0,5.0,15''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*

109 E11-270201-1004(РС100533РС279235)(РС295527)'Ф11''Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6'м*
110 L - доставка гранитного бордюра 1ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 9944 тенге*
111 С1255-201-0101'Ф11'9944'Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
112 #*
113 П2Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках*
114 E11-010104-0702'Ф12.1,05''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
115 E11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
116 E11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
117 E11-270602-0901'Ф12.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
118 E11-270701-0101(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
119 E11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.4)(Н4.4)(Н3.4)(Н53=4)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
120 #*
121 П2Установка тротуарного бордюра*
122 E11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф13.0,15.0,1''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
123 E11-270201-1004(П-1127009)(РС100533)(РС295527)'Ф13''Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4'м*
124 L - доставка гранитного бордюра 4ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 6871 тенге*
125 С1255-201-0104'Ф13'6871'Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
126 #*
127 П2Дорожные знаки*
128 E11-010205-0402'(Ф14+Ф16.2).1,35''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
129 E11-010205-0502'(Ф14+Ф16.2).0,75''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
130 E11-010205-1302'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75)''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
131 С3412-102-0216'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75).1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
132 E11-080101-0201'(Ф14+Ф16.2).0,17''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
133 E11-300102-0101(РС295549)'(Ф14+Ф16.2).0,35''Фундаменты сборные. Устройство'м3 сборных конструкций*
134 С1261-101-0383'(Ф14+Ф16.2).0,35''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
135 E11-270902-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(РС295892)'12''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
136 E11-270902-0201(РС295892)'6''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
137 С1251-102-0715'6''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40'шт.*
138 С1251-102-0720'6''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40'шт.*
139 С1251-101-0213'6''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
140 С1251-101-0216'6''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
141 С1251-101-0227'6''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
142 E11-060101-0101(РС100463РС100533)'(Ф14+Ф16.2).0,08''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
143 #*
144 П2Дорожная разметка*
145 E11-270903-0201'Ф15.3:1000''Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
146 E11-270903-0107(РС249565=6,25)'Ф16.1,95''Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м2 разметки*
147 #*
148 РТранспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика'м'Ф11+Ф13*
149 L - доставка гранитного бордюра и поребрика с ближайше

й территориальной зоны 09.03 (Карагандинская облас
ть, г.Балхаш) ж/д транспортом. Расстояние по ж/д о
т ст.Балхаш до ст.Атырау - 2704 км*
150 С3414-101-0701'Ф11.0,12+Ф13.0,05=Ф44''Грузы неупакован
ные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.
Погрузка'т*
151 С3421-203-0815'Ф44''Провозная плата за перевозку желез
обетонных изделий и конструкций, кровельных матери
алов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и
деталей из древесины, кирпича строительного в унив
ерсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны),
расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка
вагона 15 т'т*
152 С3414-101-0702'Ф44''Грузы неупакованные (железобетонны
е изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка'т*
153 #*
154 РУстановка МАФ на игровых и спортивных площадках*
155 У86-010303-0401'16''Конструкции урн из мраморного камн
я, поставляемые в готовом виде, с подразделением п
о типам (видам): Урна из мраморного камня, модель:
Artem'шт.*
156 #*
157 У86-010302-0501'6''Модульные конструкции скамеек из мр
амора с подразделением по типам (видам): Скамейка
из мраморного камня с деревянным настилом, модель:
Оригами 1'комплект*
158 #*
159 У86-010302-0502'10''Модульные конструкции скамеек из м
рамора с подразделением по типам (видам): Скамейка
из мраморного камня с деревянным настилом, модель
: Оригами 2'комплект*
160 #*
161 У86-010104-0103'2''Модульные конструкции качалок - бал
ансиров с подразделением по типам (видам): Качалка
-балансир "Средняя"'комплект*
162 #*
163 У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с под
разделением по типам (видам): Качели подвесные дво
йные, сиденья со спинкой'комплект*
164 #*
165 У86-010104-0511'1''Модульные конструкции качалок на пр
ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
на пружине "Кабриолет"'комплект*
166 #*
167 У86-010104-0512'1''Модульные конструкции качалок на пр
ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
на пружине "Самолет"'комплект*
168 #*
169 У86-010109-0311'2''Модульные деревянные конструкции пе
сочниц с подразделением по типам (видам): Песочный
дворик со счетами, без входной арки'комплект*
170 #*
171 У86-010402-0201'2''Конструкции грибков, поставляемые в
готовом виде, с подразделением по типам (видам):
Грибок для песочницы, тип ГДП-003'шт.*
172 #*
173 У86-010106-0101'1''Модульные конструкции домиков с под
разделением по типам (видам): Домик-беседка с счет
ами'комплект*
174 #*
175 У86-010201-0110'2''Модульные конструкции гимнастически
х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
дам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м
х 2,2 м)'комплект*
176 #*
177 У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692
м)'комплект*
178 #*
179 У86-010113-0111'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353
м)'комплект*
180 #*
181 У86-010301-0102'4''Конструкции столов, поставляемые в
готовом виде, с подразделением по типам (видам): С
толик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)'шт.*
182 #*
183 У86-010208-0101'2''Модульные конструкции комплексов дл
я настольного тенниса с подразделением по типам (в
идам): Теннисный стол без сетки'комплект*
184 #*
185 У86-010102-0111'1''Модульные конструкции горок, скатов
с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок
-2"'комплект*
186 #*
187 У86-010113-0107'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700
м)'комплект*
188 #*
189 У86-010602-0501'110:2''Конструкции ограждения газонов,
поставляемые в готовом виде, с подразделением по
типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 ст
олбом'секция*
190 #*
191 П2Тренажеры и комплексы для воркаута*
192 У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
"Твистер"'комплект*
193 #*
194 У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
"Тяга верхняя"'комплект*
195 #*
196 У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
"Лыжный ход"'комплект*
197 #*
198 У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастически
х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
дам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,60
0 м)'комплект*

199 #*
200 РУстройство покрытий детских и спортивных площадок*
201 П2Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок*
202 Е11-010104-0107'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
203 Е11-010104-0115'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
204 Е11-010102-0327'Ф17.0,5''Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
205 С3412-102-0216'Ф17.0,5.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
206 Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф17.0,5''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
207 Е11-010201-0102'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
208 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
209 Е11-270403-1204'Ф17''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
210 С1217-203-0304'Ф17.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
211 Е11-010201-0601'Ф17.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
212 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)(РС249133РС249132)'Ф17.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
213 Е11-270602-0901'Ф17.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
214 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф17''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
215 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф17''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
216 Е11-271301-0101(РС276168)'Ф17''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
217 С1233-102-0302(А1.1,5)'Ф17.1,02''Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
218 #*
219 П2Устройство покрытия из брусчатки*
220 Е11-010201-0102'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
221 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
222 Е11-010201-0601'Ф18.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
223 Е11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
224 Е11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
225 Е11-270403-1204'Ф18''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
226 С1217-203-0304'Ф18.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
227 Е11-270401-0101(РС100328РС100399=1,1)'Ф18.0,05''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
228 Е11-270501-0202(РС295529)(РС295930)'Ф18''Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором'м2 мостовой*
229 С1255-102-0610'Ф18''Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
230 #*
231 К'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно сметной документации на благоустройства дворовых территорий в г.Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство дворовых территорий в г.Атырау (дома в мкр. Алмагуль)

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-3
(Локальный сметный расчет)

НА мкр. Алмагуль дом 7,8,9

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость	164952,916 тыс.тенге
Сметная заработная плата	12819,392 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,116 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	1080	1298,41	--	1402283	--	--	1514462	3150090			
					1298,41	--	1402283	--	--	233345				
2.	1127-0302 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	480	956,45	--	459096	--	--	495826	1031314			
					956,45	--	459096	--	--	76392				
3.	414-101-0 701 РСНБ	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия	т	148,8	933	--	138830	--	--	--	149936			
					--	--	--	--	--	11106				

РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы (Демонтаж)

Демонтаж бордюров и поребриков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка СП - 8%									
4.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	2976	27 -- --	-- -- --	80352 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 6428	86780
		Разборка существующих покрытий									
5.	1127-0302 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	5558	242,17 7,89	234,14 27,4	1345981 43853	1301350 152289	778 --	211815 124610	1682407
6.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	32,45	4975,91 2816,42	2159,49 901,38	161468 91393	70076 29250	-- --	130294 23341	315103
7.	1109-0305 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	2	61750,06 57210,05	1782,89 507,37	123500 114420	3566 1015	5514 --	79650 16252	219402
8.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	60,41	924 -- --	-- -- --	55819 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 4466	60285
9.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	15214,36	27 -- --	-- -- --	410788 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 32863	443651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%									
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
10.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	27	2004,6 1569,39	435,21 180,82	54124 42374	11751 4882	-- --	46783 8072	108980
11.	414-104-0501 РСНБ РК 2022	-Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках СП - 8%	т	2,7	170 --	-- --	459 --	-- --	-- --	-- 37	496
12.	412-102-0216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	54	27 --	-- --	1458 --	-- --	-- --	-- 117	1575
13.	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков НР - 118%; СП - 8%	шт	81	2764,23 1296,46	1467,77 578,84	223903 105013	118889 46886	-- --	179241 32252	435396
14.	222-102-0108 РСНБ РК 2022	-Железобетонные подкладки ПК-1 СП - 8%	м3	0,432	168590 --	-- --	72831 --	-- --	72831 --	-- 5826	78657
15.	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м. НР - 99%; СП - 8%	м3	7,425	56455,77 20277,64	11786,42 5000,11	419184 150561	87514 37126	181109 --	185810 48400	653394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	27	25668	--	693036	--	693036	--	748479
					--	--	--	--	--	55443	
		СП - 8%									
17.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Установка	шт.	27	3807,23	725,35	102795	19584	12588	77972	195228
		НР - 99%; СП - 8%			2615,65	301,37	70623	8137	--	14461	
18.	244-202-0 105 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	27	46788	--	1263276	--	1263276	--	1364338
					--	--	--	--	--	101062	
		СП - 8%									
19.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	4,32	40918,18	1823,31	176767	7877	159553	10125	201844
		НР - 91%; СП - 8%			2161,27	414,32	9337	1790	--	14951	
20.	1218-0101 -1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	21,6	5365,36	417,05	115892	9008	68324	30253	157836
					1785,18	160,09	38560	3458	--	11692	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
21.	1147-0120 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	3	2294,17	--	6883	--	--	6057	13975
					2294,17	--	6883	--	--	1035	
		НР - 88%; СП - 8%									
22.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,25	924	--	2079	--	--	--	2245
					--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
23.				45	27	--	1215	--	--	--	1312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	97	
		Устройство площадок для мусорных баков									
24.				26,52	6712,94	--	178027	--	--	128180	330703
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					6712,94	--	178027	--	--	24497	
25.				26,52	913,27	--	24220	--	--	17438	44991
	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					913,27	--	24220	--	--	3333	
26.				928,2	27	--	25061	--	--	--	27066
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2005	
27.				26,52	46,7	40,95	1238	1086	11	330	1694
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					5,32	11,97	141	317	--	125	
28.				15,912	153,45	153,45	2442	2441	--	516	3194
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	45,01	--	716	--	237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,912	72,69 --	72,69 23,9	1157 --	1156 380	-- --	274 114	1545
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	15,912	136,16 16,34	111,82 27,88	2167 260	1780 444	127 --	507 214	2887
31.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	8,58	13584,09 243,77	1662,98 411,37	116551 2092	14269 3530	100190 --	6071 9810	132432
32.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	7,8	23981,8 5475,43	2950,16 1210,35	187058 42708	23012 9441	121338 --	49020 18886	254964
33.	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,8	62257,21 14408,22	4806,33 1893,75	485606 112384	37489 14771	335733 --	115711 48105	649423
34.	261-102-0251 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,572	354275 --	-- --	202645 --	-- --	202645 --	-- 16212	218857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
35.				2	417154,5	16117,25	834309	32234	730694	75396	982482
	8601-0307 -0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	-Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.		35690,25	5736,2	71381	11472	--	72776	
		НР - 91%; СП - 8%									
36.				6	141236	--	847416	--	847416	--	915209
	222-509-1 501 РСНБ РК 2022	-Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект		--	--	--	--	--	67793	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	10219916	1743082	4795163	3361731	14668170
			Тенге		--	--	2965609	325904	--	1086521	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10096416				
	Материалы		Тенге				1710446				
	Всего заработная плата		Тенге					3176078			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3079204				
	Транспортные расходы		Тенге				716061				
	Накладные расходы		Тенге				3282081				
	Сметная прибыль		Тенге				1070269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14448766				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2121
	Сметная заработная плата		Тенге					3176078			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				123500				
	Материалы		Тенге				5514				
	Всего заработная плата		Тенге					115435			
	Накладные расходы		Тенге				79650				
	Сметная прибыль		Тенге				16252				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				219402				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								68
	Сметная заработная плата		Тенге					115435			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				14668168				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2189
	Сметная заработная плата		Тенге					3291513			
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
37.				3	76,47	76,47	229	230	--	48	299
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2022	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении	м3 грунта		--	22,24	--	67	--	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%									
38.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3	299,42 12,4	285,73 71,51	898 37	858 215	3 --	181 86	1166
39.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	105	27 --	-- --	2835 --	-- --	-- --	-- 227	3062
40.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3	46,7 5,32	40,95 11,97	140 16	123 36	1 --	37 14	192
41.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2,142	153,45 --	153,45 45,01	329 --	328 96	-- --	69 32	430
42.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2,142	72,69 --	72,69 23,9	156 --	156 51	-- --	37 15	208
43.	1101-0201 -0601 РСНБ РК	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	2,142	136,16 16,34	111,82 27,88	292 35	240 60	17 --	68 29	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	НР - 72%; СП - 8%	грунта								
44.				1,05	13584,09	1662,98	14263	1746	12261	743	16206
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	256	432	--	1200	
		НР - 108%; СП - 8%									
45.				7	2702,4	402,99	18917	2820	15692	1372	21913
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		57,91	123,64	405	865	--	1623	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				4,452	207459,41	3477,18	923609	15480	908129	7616	1005724
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1584,07	--	7052	--	74498	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				5565	2722,19	279,51	15148987	1555473	13379373	474861	16873747
	1127-0602 -0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		38,48	40,53	214141	225549	--	1249899	
		НР - 108%; СП - 8%									
48.				5565	1800,28	0,15	10018558	835	9904531	122263	10952087
	1127-0602 -0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия		20,34	--	113192	--	--	811266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26	покрытия к нормам 1127-0602-0312 НР - 108%; СП - 8%									
49.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,6695	207459,41 --	3477,18 1584,07	346353 --	5806 2645	340547 --	2856 27937	377146
50.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	5565	2800,51 38,48	279,66 40,53	15584838 214141	1556307 225549	13814390 --	474861 1284792	17344491
51.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	5565	622,35 6,78	0,06 --	3463378 37731	334 --	3425313 --	40736 280309	3784423
		Установка дорожного бордюра									
52.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	283,5	2844,16 2844,16	-- --	806319 806319	-- --	-- --	580551 110951	1497821
53.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	85,05	13584,09 243,77	1662,98 411,37	1155327 20733	141436 34987	993158 --	60177 97240	1312744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 25										
54.				1134	4058,48	50,4	4602316	57153	2484628	2250888	7401459
	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6 НР - 108%; СП - 8%	м		1817,05	20,83	2060535	23621	--	548255	
55.				1134	9944	--	11276496	--	11276496	--	12178616
	255-201-0101 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м		--	--	--	--	--	902120	
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
56.				588	2,59	2,59	1523	1523	--	318	1988
	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,75	--	441	--	147	
57.				560	2094,59	236,04	1172970	132183	785237	319861	1612256
	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		456,34	72,53	255550	40617	--	119426	
58.				560	1105,46	24,6	619058	13776	588258	22540	692928
	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,4	6,87	17024	3847	--	51330	
59.				0,448	207459,41	3477,18	92942	1558	91384	766	101205
	1127-0602-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1584,07	--	710	--	7497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 НР - 108%; СП - 8%									
60.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	560	2347,81 313,34	5,03 1,79	1314774 175470	2816 1002	1136488 --	190590 120428	1625792
61.	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	560	1475,55 201,95	-- --	826308 113092	-- --	713216 --	122142 75874	1024324
		Установка тротуарного бордюра									
62.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	10,65	13584,09 243,77	1662,98 411,37	144671 2596	17711 4381	124364 --	7535 12176	164383
63.	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4 НР - 108%; СП - 8%	м	710	2041,54 1817,05	50,4 20,83	1449493 1290106	35784 14789	123603 --	1409286 228705	3087484
		ТЧ 27 табл. 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.9 Кмр=0,33										
64.	255-201-0 104 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м	710	6871 --	-- --	4878410 --	-- --	4878410 --	-- 390273	5268683
		Дорожные знаки									
65.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,6	4482,63 4482,63	-- --	96825 96825	-- --	-- --	69714 13323	179862
66.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12	1484,89 1484,89	-- --	17819 17819	-- --	-- --	12829 2452	33100
67.	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,6	913,27 913,27	-- --	8767 8767	-- --	-- --	6312 1206	16286
68.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	336	27 --	-- --	9072 --	-- --	-- --	-- 726	9798
69.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	2,72	15594,97 1368,86	1719,21 698,41	42418 3723	4677 1900	34018 --	5229 3812	51459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				5,6	15293,75	7362,3	85645	41228	16738	33785	128985
	1130-0102 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты сборные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		4942,71	2239,54	27679	12541	--	9554	
71.				5,6	68826	--	385426	--	385426	--	416260
	261-101-0 383 РСНБ РК 2022	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	30834	
72.				12	9521,35	1584,69	114256	19016	7104	102259	233837
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.		7344,69	545,69	88136	6548	--	17321	
73.				6	1457,24	--	8743	--	824	8552	18679
	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.		1319,75	--	7919	--	--	1384	
74.				6	18023	--	108138	--	108138	--	116789
	251-102-0 715 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	8651	
75.				6	28457	--	170742	--	170742	--	184401
	251-102-0 720 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	13659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.				6	12936	--	77616	--	77616	--	83825
	251-101-0 213 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.		--	--	--	--	--	6209	
		СП - 8%									
77.				6	10522	--	63132	--	63132	--	68183
	251-101-0 216 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.		--	--	--	--	--	5051	
		СП - 8%									
78.				6	7131	--	42786	--	42786	--	46209
	251-101-0 227 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.		--	--	--	--	--	3423	
		СП - 8%									
79.				1,28	39584,02	1823,31	50668	2334	45568	3000	57961
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		2161,27	414,32	2766	530	--	4293	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Дорожная разметка									
80.				0,177	278621,28	11416,47	49316	2020	46291	1859	55269
	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2022	-Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных	км линии		5678,88	4047,19	1005	716	--	4094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%									
81.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	11,7	8426,59 519,45	40,16 --	98591 6078	470 --	92043 --	6564 8412	113567
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	--	75294349 5582096	3614421 609247	66085925 --	6340505 6530775	88165636
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75294349				
	Материалы		Тенге				49083179				
	Всего заработная плата		Тенге					6191343			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17002746				
	Транспортные расходы		Тенге				11907				
	Накладные расходы		Тенге				6340505				
	Сметная прибыль		Тенге				6530775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88165629				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3929
	Сметная заработная плата		Тенге					6191343			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				88165629				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3929
	Сметная заработная плата		Тенге					6191343			
		РАЗДЕЛ 3. Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика									
82.	414-101-0 701 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	т	171,58	933 --	--	160084 --	-- --	-- --	-- 12807	172891
83.	421-203-0 815 РСНБ РК 2022	-Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и	т	171,58	48467 --	--	8315968 --	-- --	-- --	-- 665277	8981245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т СП - 8%									
84.	414-101-0 702 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	171,58	933 --	--	160084 --	--	--	-- 12807	172891
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	--	8636136 --	--	--	-- 690891	9327027
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8636136				
Транспортные расходы			Тенге				8636136				
Сметная прибыль			Тенге				690891				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9327027				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9327027				
		РАЗДЕЛ 4. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
85.	8601-0303 -0401 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem СП - 8%	шт.	16	150934 --	--	2414944 --	--	2414944 --	-- 193196	2608140
86.	8601-0302 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1 СП - 8%	комплект	6	379783 --	--	2278698 --	--	2278698 --	-- 182296	2460994
87.				10	278877	--	2788770	--	2788770	--	3011872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8601-0302 -0502 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	223102	
88.				2	161713,25	281,75	323427	563	299703	21240	372240
	8601-0104 -0103 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя" НР - 91%; СП - 8%	комплект		11580,5	89,7	23161	179	--	27573	
89.				2	281224,45	624,45	562449	1249	496662	59044	671212
	8601-0104 -0407 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР - 91%; СП - 8%	комплект		32269	172,5	64538	345	--	49719	
90.				1	196798,95	416,3	196799	417	183972	11410	224866
	8601-0104 -0511 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект		12409,65	128,8	12410	129	--	16657	
91.				1	158672,3	400,2	158672	401	149101	8454	180496
	8601-0104 -0512 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект		9170,1	119,6	9170	120	--	13370	
92.				2	513217,95	1191,4	1026436	2383	924240	91577	1207454
	8601-0109 -0311 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без	комплект		49906,55	410,55	99813	821	--	89441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		входной арки НР - 91%; СП - 8%									
93.	8601-0402 -0201 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР - 91%; СП - 8%	шт.	2	102818,6 2998,05	134,55 36,8	205637 5996	270 74	199371 --	5523 16893	228053
94.	8601-0106 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	613758,8 24657,15	725,65 255,3	613759 24657	725 255	588377 --	22670 50914	687344
95.	8601-0201 -0110 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	551213,55 23838,35	768,2 285,2	1102427 47677	1536 570	1053214 --	43905 91707	1238038
96.	8601-0113 -0114 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	3000015 92023	2760 984,4	3000015 92023	2760 984	2905232 --	84637 246772	3331424
97.	8601-0113 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731	комплект	1	840068,4 39856,7	1055,7 370,3	840068 39857	1055 370	799156 --	36607 70134	946809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м х 2,895 м х 3,353 м) НР - 91%; СП - 8%									
98.	8601-0301 -0102 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м) СП - 8%	шт.	4	125541 -- --	-- -- --	502164 -- --	-- -- --	502164 -- --	-- 40173 --	542337
99.	8601-0208 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	193650,6 14117,4	561,2 204,7	387301 28235	1122 409	357944 --	26066 33069	446437
100.	8601-0102 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2" НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	752249,45 33588,05	777,4 285,2	752249 33588	777 285	717884 --	30825 62646	845720
101.	8601-0113 -0107 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	2432862,2 113337,1	3121,1 1108,6	2432862 113337	3122 1109	2316403 --	104146 202961	2739968
102.	8601-0602 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	55	28261 1944,65	102,35 49,45	1554355 106956	5630 2720	1441769 --	99805 132333	1786492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
103.				1	193702,4	2480,55	193702	2480	175537	15041	225443
	8601-0216 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект		15684,85	844,1	15685	844	--	16700	
		НР - 91%; СП - 8%									
104.				1	245623,95	2991,15	245624	2991	227117	15056	281534
	8601-0216 -0105 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект		15515,8	1029,25	15516	1029	--	20854	
		НР - 91%; СП - 8%									
105.				1	263203,35	4235,45	263203	4235	243896	15085	300551
	8601-0216 -0106 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект		15071,9	1505,35	15072	1505	--	22263	
		НР - 91%; СП - 8%									
106.				1	1125059	12710,95	1125059	12711	1066225	46072	1264822
	8601-0201 -0119 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект		46123,05	4505,7	46123	4506	--	93690	
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	22968620	44427	22130379	737163	25602246
			Тенге		--	--	793814	16254	--	1896463	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	22968620	
Материалы	Тенге	22130382	
Всего заработная плата	Тенге		810068
Накладные расходы	Тенге	737163	
Сметная прибыль	Тенге	1896463	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	25602246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									510
	Сметная заработная плата	Тенге						810068			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					25602246				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									510
	Сметная заработная плата	Тенге						810068			

РАЗДЕЛ 5. Устройство покрытий детских и спортивных площадок

Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок

107.			270	87,03	87,03	23498	23498	--	4919	30691
1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	25,3	--	6831	--	2273	
	НР - 72%; СП - 8%										
108.			270	62,89	62,89	16980	16981	--	3553	22175
1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	18,28	--	4936	--	1642	
	НР - 72%; СП - 8%										
109.			270	391,55	373,82	105719	100932	405	21341	137225
1101-0102 -0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		16,23	93,55	4382	25259	--	10166	
	НР - 72%; СП - 8%										
110.			9450	27	--	255150	--	--	--	275562
412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км		--	--	--	--	--	20412	
	СП - 8%										
111.			270	46,7	40,95	12609	11057	116	3362	17248
1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5,32	11,97	1436	3232	--	1277	
	НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.				162	153,45	153,45	24859	24859	--	5250	32518
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	7292	--	2409	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.				162	72,69	72,69	11776	11776	--	2788	15729
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	3872	--	1165	
		НР - 72%; СП - 8%									
114.				540	88,24	42,13	47650	22750	22	34015	88199
	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		46,07	12,25	24878	6615	--	6534	
		НР - 108%; СП - 8%									
115.				577,8	413	--	238631	--	238631	--	257722
	217-203-0304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		--	--	--	--	--	19091	
		СП - 8%									
116.				162	136,16	111,82	22058	18115	1296	5158	29393
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	2647	4517	--	2177	
		НР - 72%; СП - 8%									
117.				81	13584,09	1662,98	1100311	134701	945865	57312	1250232
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	19745	33321	--	92610	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.				0,432	207459,41	3477,18	89622	1502	88120	739	97590
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1584,07	--	684	--	7229	
		НР - 108%; СП - 8%									
119.				540	2800,51	279,66	1512275	151016	1340480	46078	1683023
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		38,48	40,53	20779	21886	--	124670	
		НР - 108%; СП - 8%									
120.				540	622,35	0,06	336069	32	332376	3953	367222
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		6,78	--	3661	--	--	27200	
		НР - 108%; СП - 8%									
121.				540	5734,29	36,69	3096517	19813	2470289	663055	4060336
	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		1122,99	13,94	606415	7528	--	300764	
		НР - 108%; СП - 8%									
122.				550,8	13084,5	--	7206943	--	7206943	--	7783498
	233-102-0 302 РСНБ РК 2022	-Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2		--	--	--	--	--	576555	
		СП - 8%									
		Устройство покрытия из брусчатки									
123.				219	153,45	153,45	33606	33605	--	7098	43960
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	9857	--	3257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,08	толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%									
124.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	219	72,69 -- --	72,69 23,9 --	15919 -- --	15919 5234 --	-- -- --	3769 1575 --	21263
125.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	219	136,16 16,34 --	111,82 27,88 --	29819 3578 --	24489 6106 --	1752 -- --	6973 2943 --	39735
126.	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	730	2094,59 456,34 --	236,04 72,53 --	1529051 333128 --	172309 52947 --	1023614 -- --	416961 155680 --	2101692
127.	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	730	1105,46 30,4 --	24,6 6,87 --	806986 22192 --	17958 5015 --	766836 -- --	29383 66912 --	903280
128.	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности	730	88,24 46,07 --	42,13 12,25 --	64415 33631 --	30755 8943 --	29 -- --	45983 8833 --	119231
129.	217-203-0 304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность	м2	781,1	413 -- --	-- -- --	322594 -- --	-- -- --	322594 -- --	-- 25808 --	348402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м СП - 8%									
130.				36,5	14191,46	1600,59	517988	58422	450668	25168	586608
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		243,77	394,68	8898	14406	--	43453	
131.				730	2629,11	167,89	1919250	122560	615638	1309627	3487188
	1127-0501 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 108%; СП - 8%	м2 мостовой		1617,88	43,24	1181052	31565	--	258311	
132.				730	4300	--	3139000	--	3139000	--	3390120
	255-102-0 610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	251120	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	22479295	1013049	18944674	2696485	27189842
			Тенге		--	--	2266422	260046	--	2014066	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				22479295				
Материалы			Тенге				8037505				
Всего заработная плата			Тенге					2526468			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				10907168				
Транспортные расходы			Тенге				255150				
Накладные расходы			Тенге				2696485				
Сметная прибыль			Тенге				2014066				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				27189846				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1488
Сметная заработная плата			Тенге					2526468			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				27189846				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1488
Сметная заработная плата			Тенге					2526468			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								164952916
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				11607941				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				6414979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1211451			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				111956144				
		Перевозка грузов	Тенге				9619254				
		Накладные расходы	Тенге				13135884				
		Сметная прибыль	Тенге				12218716				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-3

Составлена в текущих ценах 2022г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20302Т	005-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2352,717495	1463 -	- -	- -	3442026
2	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1405,466004	1363 -	- -	- -	1915650
3	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	845,2106	1512 -	- -	- -	1277958
4	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	662,767	1782 -	- -	- -	1181051
5	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	661,972338	1487 -	- -	- -	984353
6	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	261,408	1721 -	- -	- -	449883
7	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	165,2697278	1752 -	- -	- -	289553
8	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	79,2435	1947 -	- -	- -	154287
9	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	89,0368875	1691 -	- -	- -	150561
10	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ус-	чел.-ч	67,6642	1691 -	- -	- -	114420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			тройству несущих и ограждающих конструкций			-	-	-	
11	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	71,9712	1570 -	- -	- -	112995
12	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,06612	1782 -	- -	- -	112384
13	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	65,5938	1601 -	- -	- -	105016
14	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	79,774992	1289 -	- -	- -	102830
15	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	62,3736	1540 -	- -	- -	96055
16	20297Т	005-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	43,688	1339 -	- -	- -	58498
17	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,225	1413 -	- -	- -	42708
18	20527Т	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	26,35632	1463 -	- -	- -	38559
19	20006Т	001-0115 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	27,8124	1186 -	- -	- -	32986
20	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16,9708	1631 -	- -	- -	27679
21	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	14,4864	1230 -	- -	- -	17818
22	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,38952	1289 -	- -	- -	12103
23	20396Т	006-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,1299	2199 -	- -	- -	6883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,0656208	1079 -	- -	- -	6545
25	20309Т	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,65859	1661 -	- -	- -	6077
26	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,635136	1413 -	- -	- -	3723
27	20300Т	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,287	1413 -	- -	- -	406
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	10743007
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	7118,2402				
			Трудовые ресурсы						
28	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	442,942868	2672,41 -	- -	- -	(1183725)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	10742747
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 79,3121% при пороге 80%)						
29	2107С	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	71,84052	14754 -	- -	2629 188868,73	1059935
30	2114С	321-205-0201 РСНБ РК 2022	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	26,411616	37130 -	- -	3141 82958,89	980663
31	3462С	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	26,4745908	34401 -	- -	2629 69601,7	910752
32	2106С	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	47,89368	15194 -	- -	2199 105318,2	727697
33	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	36,24189674	7379 -	- -	1840 66685,09	267429
34	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	35,18447544	6604 -	- -	1840 64739,43	232358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	17,03847312	10755	-	2629	183249
						-	-	44794,15	
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,6727% при пороге 15%)						
36	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	16,18747758	9042	-	2629	146367
						-	-	42556,88	
37	2469С	332-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	21,00924	6552	-	2199	137653
						-	-	46199,32	
38	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	21,3390072	6390	-	2629	136356
						-	-	56100,25	
39	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	32,868678	4044	-	1840	132921
						-	-	60478,37	
40	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	21,713184	5538	-	2199	120248
						-	-	47747,29	
41	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	18,9747792	6109	-	2199	115917
						-	-	41725,54	
42	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	18,17503402	3990	-	1840	72518
						-	-	33442,06	
			Строительные машины и механизмы (затрат 5,0152% при пороге 5%)						
43	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	6,4314324	10959	-	2629	70482
						-	-	16908,24	
44	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	4,2067998	12645	-	2629	53195
						-	-	11059,68	
45	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	4,95936	7229	-	2199	35851
						-	-	10905,63	
46	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,3097832	5849	-	2199	25208
						-	-	9477,21	
47	1239С	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	2,1928698	9654	-	4398	21170
						-	-	9644,24	
48	1069С	311-601-0901 РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	1,71072	8054	-	2629	13778
						-	-	4497,48	
49	2473С	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,399032	9736	-	2629	13621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	3678,06	
50	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,1664	8511	-	2629	9927
						-	-	3066,47	
51	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,08864	8087	-	1840	8804
						-	-	2003,1	
52	618С	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	4,3097832	840	-	-	3620
						-	-	-	
53	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	33,2424	91	-	-	3025
						-	-	-	
54	659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,675432	3932	-	1840	2656
						-	-	1242,79	
55	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,504144	5263	-	2199	2653
						-	-	1108,61	
56	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	27,635364	67	-	-	1852
						-	-	-	
57	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,235008	6619	-	2199	1556
						-	-	516,78	
58	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,180684	7836	-	2629	1416
						-	-	475,02	
59	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,2916	3994	-	1840	1165
						-	-	536,54	
60	1240С	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	8,882136	120	-	-	1066
						-	-	-	
61	2110С	321-211-0101 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика	маш.-ч	0,10395281	8797	-	2629	914
						-	-	273,29	
62	1045С	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	0,65934	1153	-	-	760
						-	-	-	
63	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,4088	78	-	-	578
						-	-	-	
64	3409С	321-211-0105 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,7796412	524	-	-	409
						-	-	-	
65	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,950856	96	-	-	379
						-	-	-	
66	470С	321-211-0106 РСНБ РК 2022	Котлы для разогрева термопластика	маш.-ч	0,09584762	3520	-	1840	337
						-	-	176,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,50784	79 - -	- - -	- - -	277
68	2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,104247	2445 - -	- - -	1840 191,81	255
69	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,22896	926 - -	- - -	- - -	212
70	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,7216	77 - -	- - -	- - -	210
71	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	9,801468	13 - -	- - -	- - -	127
72	162С	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,02587853	4189 - -	- - -	1840 47,62	108
73	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,301664	13 - -	- - -	- - -	95
74	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,0756024	16 - -	- - -	- - -	49
75	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,90304	15 - -	- - -	- - -	44
76	1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,208494	86 - -	- - -	- - -	18
77	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,61992	13 - -	- - -	- - -	8
78	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	1,69128	4 - -	- - -	- - -	7
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1027025	5499895
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 79,0449% при пороге 80%)						
79	102749С	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	902,643	25775 - -	23730 - -	- - -	23265623
80	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	746,1594	25416 - -	24137 - -	- - -	18964387
81		255-201-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с	м	1134	9944 - -	- - -	- - -	11276496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)			-	-	-	
82	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	557,8206	9567	8131	-	5336670
						-	-	-	
83		255-201-0104 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	710	6871	-	-	4878410
						-	-	-	
84	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	550,8	8723	8538	-	4804628
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,3588% при пороге 15%)						
85	116654С	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	730	4300	3999	-	3139000
						-	-	-	
86	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	550,8	4441	4352	-	2446103
						-	-	-	
87	279235С	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	71,3124	33972	30858	-	2422625
						-	-	-	
88	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	67,088	26314	23898	-	1765354
						-	-	-	
89	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	7,226665	198041	192388	-	1431176
						-	-	-	
90	187624С	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	27	46788	45736	-	1263276
						-	-	-	
91	129234С	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	6	141236	130948	-	847416
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 5,5963% при пороге 5%)						
92	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	27	25668	24400	-	693036
						-	-	-	
93		217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1358,9	413	404	-	561226
						-	-	-	
94	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	13,724	39881	36003	-	547327
						-	-	-	
95	100399С	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	40,15	11221	10348	-	450523
						-	-	-	
96	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; баш-	м3	5,6	68826	65727	-	385426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			маки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)			-	-	-	
97	279323С	212-101-1111 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	7,917	39601 -	36377 -	- -	313521
98	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,1348	94880 -	92210 -	- -	297430
99	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,572	354275 -	345098 -	- -	202645
100	280054С	251-102-0720 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	6	28457 -	27844 -	- -	170742
101	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1666	32664 -	28928 -	- -	168762
102	280049С	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	6	18023 -	17628 -	- -	108138
103	249565С	251-103-0202 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК с 20% содержанием стеклошариков	кг	73,125	1164 -	1139 -	- -	85118
104	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,8501408	10744 -	9946 -	- -	84342
105	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,525876	156377 -	151541 -	- -	82235
106	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,868625	11359 -	10484 -	- -	78021
107	239618С	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	6	12936 -	12677 -	- -	77616
108		222-102-0108 РСНБ РК 2022	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,432	168590 -	162491 -	- -	72831
109	100330С	211-401-0103 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	6,716	9689 -	8846 -	- -	65071
110	239621С	251-101-0216 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный	шт.	6	10522 -	10311 -	- -	63132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.31.4, 1.31.5, В=600 мм						
111	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,64583	31329 -	27876 -	- -	51562
112	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	110,625	405 -	395 -	- -	44803
113	239637С	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	6	7131 -	6988 -	- -	42786
114	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,262	12675 -	11818 -	- -	28671
115	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,0378	639881 -	624235 -	- -	24188
116	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0141075	1668129 -	1549820 -	- -	23533
117	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4816	32990 -	29505 -	- -	15888
118	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	22,194	659 -	644 -	- -	14626
119	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,323	10846 -	10046 -	- -	14349
120	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,4	9128 -	8940 -	- -	12779
121	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	144,308302	80 -	80 -	- -	11545
122	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,702	12494 -	11649 -	- -	8771
123	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,4492	3285 -	3182 -	- -	8046
124	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07176	93036 -	90402 -	- -	6676
125	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00776	813201 -	795366 -	- -	6310
126	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	9,5825655	622 -	607 -	- -	5960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	18,9	308 -	300 -	-	5821
128	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002322	690431 -	673794 -	-	1603
129	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	4,425	336 -	327 -	-	1487
130	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0234	59186 -	56442 -	-	1385
131	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,105	12614 -	11766 -	-	1324
132	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01248	93036 -	90402 -	-	1161
133	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	289955 -	282039 -	-	1160
134	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0154707	73026 -	69297 -	-	1130
135	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	545661 -	533072 -	-	1059
136	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003666	274757 -	267140 -	-	1007
137	249573С	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	3,0186	320 -	312 -	-	966
138	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0030451	286428 -	278921 -	-	872
139	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,12	758 -	741 -	-	849
140	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,83	93 -	90 -	-	728
141	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0010056	623062 -	607746 -	-	627
142	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0006744	835900 -	815605 -	-	564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	289 -	260 -	- -	564
144	147342С	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001638	285359 -	277534 -	- -	467
145	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,008034	34159 -	32050 -	- -	274
146	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	2453940 -	2403915 -	- -	245
147	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0051975	29927 -	27240 -	- -	156
148	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	467116 -	454857 -	- -	145
149	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	139141 -	135603 -	- -	143
150	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	5414 -	5307 -	- -	101
151	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	149 -	142 -	- -	88
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	86692724
			Транспортные расходы						
152		421-203-0815 РСНБ РК 2022	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т	т	171,58	48467 -	- -	48467 8315968	8315968
153		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км	28180,36	27 -	- -	27 760869,72	760870
154		414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3	т	171,58	933 -	- -	933 -	160084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			т. Разгрузка			-	-	160084	
155		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	171,58	933	-	933	160084
						-	-	160084	
156		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка	т	148,8	933	-	933	138830
						-	-	138830	
157		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	62,66	924	-	924	57898
						-	-	57898,01	
158		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	928,2	27	-	27	25061
						-	-	25061	
159		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	2,7	170	-	170	459
						-	-	459	
		Всего транспортные расходы		тенге				9619254	9619254
			Прочие внересурсные затраты						
160		8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)	комплект	1	3000015	-	-	3000015
						-	-	-	
161		8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2	комплект	10	278877	-	-	2788770
						-	-	-	
162		8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)	комплект	1	2432862,2	-	-	2432862
						-	-	-	
163		8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem	шт.	16	150934	-	-	2414944
						-	-	-	
164		8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	6	379783	-	-	2278698
						-	-	-	
165		8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	55	28261	-	-	1554355
						-	-	-	
166		8601-0201-0119	Модульные конструкции гимнасти-	комплект	1	1125059	-	-	1125059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСН РК 8.02-03 -2021	ческих комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)			-	-	-	
167		8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	2	551213,55 - -	-	-	1102427
168		8601-0109-0311 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	2	513217,95 - -	-	-	1026436
169		8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	840068,4 - -	-	-	840068
170		8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	2	417154,5 - -	-	-	834309
171		8601-0102-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2"	комплект	1	752249,45 - -	-	-	752249
172		8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	613758,8 - -	-	-	613759
173		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	281224,45 - -	-	-	562449
174		8601-0301-0102 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	4	125541 - -	-	-	502164
175		8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	2	193650,6 - -	-	-	387301
176		8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	161713,25 - -	-	-	323426
177		8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	263203,35 - -	-	-	263203
178		8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	245623,95 - -	-	-	245624
179		8601-0402-0201	Конструкции грибков, поставляемые	шт.	2	102818,6	-	-	205637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСН РК 8.02-03 -2021	в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003			-	-	-	
180		8601-0104-0511 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	196798,95 -	- -	- -	196799
181		8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	193702,4 -	- -	- -	193702
182		8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	158672,3 -	- -	- -	158672
		Всего прочие внересурсные затраты		тенге				--	23802931

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-2-4

НА мкр. Алмагуль дом 12,13

Составлена в текущих ценах 2022г.

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подготовительные работы (Демонтаж)			5229369				5229369	1098	1626799		3,24
2	Благоустройство дворовых территорий			48479007				48479007	2584	4039656		30,08
3	Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика	м	1270	5658838				5658838			4456	3,51
4	Установка МАФ на игровых и спортивных площадках			45143152				45143152	1382	2265246		28,01
5	Устройство покрытий детских и спортивных площадок			56652601				56652601	2879	5569381		35,15
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			161162967				161162967	7943	13501082		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15970'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И-''6.1'''''*
 2 Ю''Разработка проектно сметной документации на благоус
       тройства дворовых территорий в г.Атырау'103-РП-АД-
       88'Глава 2'Благоустройство дворовых территорий в г
       .Атырау (дома в мкр. Алмагуль)''2'2-2-4'мкр. Алмаг
       уль дом 12,13'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''в текущих ц
       енах 2022г.*
 3 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
 4 (РС295854РС249132)*
 5 #*
 6 Х570=Ф1*
 7 L-Ф1 Длина демонтируемого бордюра*
 8 Х330=Ф2*
 9 L-Ф2 Длина демонтируемого поребрика*
10 Х2455=Ф3*
11 L-Ф3 Площадь фрезерования существующего покрытия*
12 Х380=Ф4*
13 L-Ф4 Площадь демонтажа покрытия тротуаров*
14 Х4,72=Ф7*
15 L-Ф7 Вес демонтируемых МАФ*
16 Х7=Ф8*
17 L-Ф8 Количество люков*
18 Х3=Ф25*
19 L-Ф25 Количество деревьев для санобрезки*
20 Х2460=Ф10*
21 L-Ф10 Площадь покрытия проездов*
22 Х580=Ф11*
23 L-Ф11 Длина нового бордюра ГП1*
24 Х650=Ф12*
25 L-Ф12 Площадь покрытия тротуаров и бельевых*
26 Х690=Ф13*
27 L-Ф13 Длина нового поребрика ГП4*
28 Х1=Ф14*
29 L-Ф14 Количество парковок*
30 Х25=Ф15*
31 L-Ф15 Количество парковочных мест*
32 Х2=Ф16*
33 L-Ф16 Количество мест для инвалидов*
34 Х900=Ф17*
35 L-Ф17 Площадь резинового покрытия детских и спортивных
        площадок*
36 Х820=Ф18*
37 L-Ф18 Площадь покрытия из брусчатки*
38 Х520=Ф19*
39 L-Ф19 Площадь покрытия футбольного поля*
40 РПодготовительные работы (Демонтаж)*
41 #*
42 П2Демонтаж бордюров и поребриков*
43 Е11-270302-0201'Ф1''Камни бортовые на бетонном основан
       ии. Разборка'м*
44 Е11-270302-0202'Ф2''Камни бортовые на щебеночном основ
       ании. Разборка'м*
45 С3414-101-0701'Ф1.0,12+Ф2.0,04=Ф9''Грузы неупакованные
        (железобетонные изделия и конструкции от разборки
       ) до 3 т. Погрузка'т*
46 С3412-102-0216'Ф9.20''Перевозка строительных грузов са
       мосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность
        свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 к
       м (на свалку)'т·км*
47 #*
48 П2Разборка существующих покрытий*
49 Е11-270302-0402(РС249133РС249132)'Ф3''Покрытие асфальт
       обетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование са
       моходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1
       000 мм'м2 покрытия*
50 Е11-270302-0104'Ф4.0,05''Покрытия и основания асфальто
       бетонные. Разборка'м3 конструкции*
51 Е11-090305-0302(РС295605)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'Ф7
       ''Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж'т констру
       кций*
52 С3414-104-0601'Ф4.0,05.1,8+Ф7''Мусор строительный (руч
       ная). Погрузка'т*
53 С3412-102-0216'((Ф3.0,07+Ф4.0,05).1,8+Ф7).20''Перевозк
       а строительных грузов самосвалами вне населенных п
       унктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние пе
       ревозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
54 #*
55 П2Подъем существующих люков до проектной отметки*
56 Е11-231201-0101(Н53=0)(Н5.0,6)(Н4.0,6)(Н3.0,6)(РС31327
       4)'Ф8''Люки. Демонтаж'шт.*
57 С3414-104-0501'Ф8.0,1''Погрузка демонтированных люков
       при автомобильных перевозках'т*
58 С3412-102-0216'Ф8.0,1.20''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн
       ость свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до
       20 км (на свалку)'т·км*
59 Е11-070101-0101(РС295547)'Ф8.3''Укладка ж/б подкладок
       ПК-1 для поднятия люков'шт*
60 С1222-102-0108'Ф8.0,016''Железобетонные подкладки ПК-1
       'м3*
61 Е11-230601-0105(РС295484)'Ф8.0,275''Укладка сборных же
       лезобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5
        м.'м3*
62 С1225-101-0609'Ф8''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м
       арки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
63 Е11-231201-0101(РС313274)'Ф8''Люки. Установка'шт.*
64 С1244-202-0105'Ф8''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниро
       м и замком, тип Л (А15)'комплект*
65 Е11-060101-0101(РС100463РС279235)'Ф8.0,16''Омоноличива
       ние люков бетоном В15 F200 W6'м3*
66 Е12-180101-1501(РС293027РС144655)(РС295487РС102736)(РС
       295913)'Ф8.0,8''Покрытие дорог асфальтобетонное од
       нослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2'
       м2*
67 #*
68 П2Санитарная обрезка деревьев*
69 Е11-470120-0101'Ф25''Кроны деревьев. Обрезка и прорежи
       вание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов
        15-20'1 дерево*
70 С3414-104-0601'Ф25.0,75''Мусор строительный (ручная).
       Погрузка'т*
```

71 С3412-102-0216'Ф25.0,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
72 #*
73 РБлагоустройство дворовых территорий*
74 П2Устройство асфальтобетонных покрытий*
75 Е11-010104-0106'Ц((Ф10-Ф3).1,02.0,5)=Ф100''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
76 Е11-010102-0326'Ф100''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
77 С3412-102-0216'Ф100.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
78 Е11-010102-0602'Ф100''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
79 Е11-010201-0102'Ц(Ф10-Ф3).1,02.0,3=Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
80 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-010201-0601'Ф101''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'(Ф10-Ф3).0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
83 Е11-270403-0101(РС2450РС3462)(РС2447РС3462)(РС1602РС3462)(РС249133РС249132)'Ф10-Ф3''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
84 Е11-270602-0901'Ф10.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-270602-0312(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
86 Е11-270602-0412(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)(Н5.6)(Н52.6)(Н53=6)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0312'м2 покрытия*
87 Е11-270602-0901'Ф10.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
88 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
89 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
90 #*
91 П2Установка дорожного бордюра*
92 Е11-010205-0302'Ф11.0,5.0,5''Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра'м3*
93 Е11-270401-0102'Ф11.0,5.0,15''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
94 Е11-270201-1004(РС100533РС279235)(РС295527)'Ф11''Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6'м*
95 L - доставка гранитного бордюра 1ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 9944 тенге*
96 С1255-201-0101'Ф11'9944'Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
97 #*
98 П2Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках*
99 Е11-010104-0702'Ф12.1,05''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
100 Е11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
101 Е11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
102 Е11-270602-0901'Ф12.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
103 Е11-270701-0101(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.4)(Н4.4)(Н3.4)(Н53=4)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
105 #*
106 П2Установка тротуарного бордюра*
107 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф13.0,15.0,1''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
108 Е11-270201-1004(П-1127009)(РС100533)(РС295527)'Ф13''Камни бортовые природные. Установка гранитного пореб

рика ГП-4'м*
L - доставка гранитного бордюра 4ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 6871 тенге*
C1255-201-0104'Ф13'6871'Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
#*
П2Дорожные знаки*
E11-010205-0402'(Ф14+Ф16.2).1,35''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
E11-010205-0502'(Ф14+Ф16.2).0,75''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
E11-010205-1302'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75)''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
C3412-102-0217'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75).1,75.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км 'т·км*
E11-080101-0201'(Ф14+Ф16.2).0,17''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
E11-300102-0101(РС295549)'(Ф14+Ф16.2).0,35''Фундаменты сборные. Устройство'м3 сборных конструкций*
C1261-101-0383'(Ф14+Ф16.2).0,35''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
E11-270902-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(РС295892)'4''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
E11-270902-0201(РС295892)'2''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
C1251-102-0715'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40'шт.*
C1251-102-0720'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40'шт.*
C1251-101-0213'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
C1251-101-0216'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
C1251-101-0227'2''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
E11-060101-0101(РС100463РС100533)'(Ф14+Ф16.2).0,08''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
#*
П2Дорожная разметка*
E11-270903-0201'Ф15.3:1000''Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
E11-270903-0107(РС249565=6,25)'Ф16.1,95''Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м2 разметки*
#*
РТранспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика'м'Ф11+Ф13*
L - доставка гранитного бордюра и поребрика с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. Расстояние по ж/д от ст.Балхаш до ст.Атырау - 2704 км*
C3414-101-0701'Ф11.0,12+Ф13.0,05=Ф44''Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка'т*
C3421-203-0815'Ф44''Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т'т*
C3414-101-0702'Ф44''Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка'т*
#*
РУстановка МАФ на игровых и спортивных площадках*
У86-010303-0401'28''Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem'шт.*
#*
У86-010302-0501'8''Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1'комплект*
#*
У86-010302-0502'20''Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2'комплект*
#*
У86-010104-0103'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"'комплект*
#*
У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
#*
У86-010104-0511'2''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"'комплект*
#*

152 У86-010104-0512'1''Модульные конструкции качалок на пр
ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
на пружине "Самолет"'комплект*
153 #*
154 У86-010109-0311'4''Модульные деревянные конструкции пе
сочниц с подразделением по типам (видам): Песочный
дворик со счетами, без входной арки'комплект*
155 #*
156 У86-010402-0201'4''Конструкции грибков, поставляемые в
готовом виде, с подразделением по типам (видам):
Грибок для песочницы, тип ГДП-003'шт.*
157 #*
158 У86-010106-0101'1''Модульные конструкции домиков с под
разделением по типам (видам): Домик-беседка с счет
ами'комплект*
159 #*
160 У86-010201-0110'1''Модульные конструкции гимнастически
х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
дам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м
х 2,2 м)'комплект*
161 #*
162 У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692
м)'комплект*
163 #*
164 У86-010113-0111'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353
м)'комплект*
165 #*
166 У86-010113-0107'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700
м)'комплект*
167 #*
168 У86-010101-0106'1''Модульные конструкции каруселей с п
одразделением по типам (видам): Карусель с рулем'к
омплект*
169 #*
170 У86-010102-0111'1''Модульные конструкции горок, скатов
с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок
-2"'комплект*
171 #*
172 У86-010208-0101'3''Модульные конструкции комплексов дл
я настольного тенниса с подразделением по типам (в
идам): Теннисный стол без сетки'комплект*
173 #*
174 У86-010602-0501'180:2''Конструкции ограждения газонов,
поставляемые в готовом виде, с подразделением по
типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 ст
олбом'секция*
175 #*
176 П2Тренажеры и комплексы для воркаута*
177 У86-010216-0104'2''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
"Твистер"'комплект*
178 #*
179 У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
"Тяга верхняя"'комплект*
180 #*
181 У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
"Лыжный ход"'комплект*
182 #*
183 У86-010201-0119'2''Модульные конструкции гимнастически
х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
дам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,60
0 м)'комплект*
184 #*
185 У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
"Жим ногами"'комплект*
186 #*
187 У86-010203-0104'1''Модульные конструкции рукоходов с п
одразделением по типоразмерам и видам: Рукоход дву
хуровневый с турником'комплект*
188 #*
189 П2Ограждения спортивных площадок*
190 У86-010602-0601'94''Конструкции ограждений из панелей
с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразд
елением по типам (видам): Ограждение из панелей с
прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, разм
еры секции 2,5 м х 2,03 м'секция*
191 #*
192 У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из се
тчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с под
разделением по типоразмерам (видам): Калитка распа
шная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м
х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект*
193 #*
194 У86-010805-0101'2''Конструкции ворот футбольных, поста
вляемые в готовом виде, с подразделением по типора
змерам и видам: Ворота футбольные игровые'комплект
*
195 РУстройство покрытий детских и спортивных площадок*
196 П2Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных п
лощадок*
197 Е11-010104-0107'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка б
ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ
ении грунта до 10 м'м3 грунта*
198 Е11-010104-0115'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка б
ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять
на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 г
рунта*
199 Е11-010102-0327'Ф17.0,5''Грунты 3 группы в карьерах. Р
азработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экск
аваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью
0,65 м3'м3 грунта*
200 С3412-102-0216'Ф17.0,5.1,75.20''Перевозка строительных
грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоп
одъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше
15 до 20 км (на свалку)'т·км*

201 Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф17.0,5''Грунты 2-3 групп
ы. Работа на отвале'м3 грунта*
202 Е11-010201-0102'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными
катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотне
нного грунта*
203 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнени
е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.
На каждый последующий проход по одному следу при т
олщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
204 Е11-270403-1204'Ф17''Прослойка из нетканого синтетичес
кого материала (НСМ) сплошная. Устройство в землян
ом полотне'м2 поверхности*
205 С1217-203-0304'Ф17.1,07''Геотекстиль иглопробивной пов
ерхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка
9,5 кН/м'м2*
206 Е11-010201-0601'Ф17.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. По
лив водой'м3 уплотненного грунта*
207 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)(РС249133РС249132)'Ф17.0
,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие и
з песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 м
атериала основания в плотном теле*
208 Е11-270602-0901'Ф17.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущи
х материалов'т*
209 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф1
7''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон
ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к
аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок
рытия*
210 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5
.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф17''Покрытия из горячих асфальт
обетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключ
ать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к
нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
211 Е11-271301-0101(РС276168)'Ф17''Покрытия спортивные тол
щиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 п
окрытия*
212 С1233-102-0302(А1.1,5)'Ф17.1,02''Покрытие рулонное на
основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
213 #*
214 П2Устройство покрытия из брусчатки*
215 Е11-010201-0102'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными
катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотне
нного грунта*
216 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнени
е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.
На каждый последующий проход по одному следу при т
олщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
217 Е11-010201-0601'Ф18.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. По
лив водой'м3 уплотненного грунта*
218 Е11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249
132)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или
известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'
м2 покрытия*
219 Е11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н
3.3)(Н53=3)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичн
ого или известнякового щебня. Устройство. Добавлят
ь или исключать на каждый 1 см изменения толщины к
нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
220 Е11-270403-1204'Ф18''Прослойка из нетканого синтетичес
кого материала (НСМ) сплошная. Устройство в землян
ом полотне'м2 поверхности*
221 С1217-203-0304'Ф18.1,07''Геотекстиль иглопробивной пов
ерхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка
9,5 кН/м'м2*
222 Е11-270401-0101(РС100328РС100399=1,1)'Ф18.0,05''Слои о
снований подстилающие и выравнивающие из песка. Ус
тройство'м3 материала основания в плотном теле*
223 Е11-270501-0202(РС295529)(РС295930)'Ф18''Мостовые моза
иковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство
с заполнением швов цементным раствором'м2 мостовой
*
224 С1255-102-0610'Ф18''Плита бетонная фигурная толщиной 8
0 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
225 #*
226 #*
227 П2Устройство футбольного поля*
228 Е11-010104-0107'Ф19.0,3''Грунты 3 группы. Разработка б
ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ
ении грунта до 10 м'м3 грунта*
229 Е11-010104-0115'Ф19.0,3''Грунты 3 группы. Разработка б
ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять
на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 г
рунта*
230 Е11-010102-0327'Ф19.0,3''Грунты 3 группы в карьерах. Р
азработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экск
аваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью
0,65 м3'м3 грунта*
231 С3412-102-0216'Ф19.0,3.1,75.20''Перевозка строительных
грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоп
одъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше
15 до 20 км (на свалку)'т·км*
232 Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф19.0,3''Грунты 2-3 групп
ы. Работа на отвале'м3 грунта*
233 Е11-010201-0102'Ф19.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными
катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотне
нного грунта*
234 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф19.0,3''Грунт. Уплотнени
е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.
На каждый последующий проход по одному следу при т
олщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
235 Е11-270403-1204'Ф19''Прослойка из нетканого синтетичес
кого материала (НСМ) сплошная. Устройство в землян
ом полотне'м2 поверхности*
236 С1217-203-0304'Ф19.1,07''Геотекстиль иглопробивной пов
ерхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка
9,5 кН/м'м2*
237 Е11-010201-0601'Ф19.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. По
лив водой'м3 уплотненного грунта*
238 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'Ф19.0,15''Слои основани
й подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийно
й смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания

в плотном теле*
239 Е11-270602-0901'Ф19.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущи
х материалов'т*
240 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф1
9''Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетон
ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к
аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок
рытия*
241 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5
.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф19''Покрытия из горячих асфальт
обетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключ
ать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к
нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
242 Е11-271301-0101(РС276168)'Ф19''Покрытия спортивные тол
щиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 п
окрытия*
243 У86-010703-0101(А1.2,25)'Ф19.1,02''Модульные изделия (
Искусственные покрытия) с подразделением по типам
(видам): Покрытие из искусственной травы монофилам
ентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по п
одготовке основания)'м2*
244 Е11-270903-0107'270.0,1''Проезжая часть. Разметка крас
кой стрел, островков безопасности, букв, цифр и пр
очих символов'м2 разметки*
245 К'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно сметной документации на благоустройства дворовых территорий в г.Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство дворовых территорий в г.Атырау (дома в мкр. Алмагуль)

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-4
(Локальный сметный расчет)

НА мкр. Алмагуль дом 12,13

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость 161162,967 тыс.тенге
Сметная заработная плата 13501,082 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7,943 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	570	1298,41	--	740094	--	--	799300	1662548			
					1298,41	--	740094	--	--	123154				
		НР - 108%; СП - 8%												
2.	1127-0302 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	330	956,45	--	315629	--	--	340880	709029			
					956,45	--	315629	--	--	52520				
		НР - 108%; СП - 8%												
3.	414-101-0 701 РСНБ	Грузы неупакованные (железобетонные изделия	т	81,6	933	--	76133	--	--	--	82224			
					--	--	--	--	--	6091				

РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы (Демонтаж)

Демонтаж бордюров и поребриков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка СП - 8%									
4.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	1632	27 -- --	-- -- --	44064 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 3525	47589
		Разборка существующих покрытий									
5.	1127-0302 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2455	242,17 7,89	234,14 27,4	594527 19370	574814 67267	343 --	93560 55041	743128
6.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	19	4975,91 2816,42	2159,49 901,38	94542 53512	41030 17126	-- --	76289 13667	184498
7.	1109-0305 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	4,72	61750,06 57210,05	1782,89 507,37	291460 270031	8415 2395	13014 --	187974 38355	517789
8.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	38,92	924 -- --	-- -- --	35962 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 2877	38839
9.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	6965	27 -- --	-- -- --	188055 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 15044	203099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%									
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
10.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	7	2004,6 1569,39	435,21 180,82	14032 10986	3047 1266	-- --	12129 2093	28254
11.	414-104-0501 РСНБ РК 2022	-Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках СП - 8%	т	0,7	170 --	-- --	119 --	-- --	-- --	-- 10	129
12.	412-102-0216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	14	27 --	-- --	378 --	-- --	-- --	-- 30	408
13.	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков НР - 118%; СП - 8%	шт	21	2764,23 1296,46	1467,77 578,84	58049 27226	30824 12156	-- --	46470 8362	112880
14.	222-102-0108 РСНБ РК 2022	-Железобетонные подкладки ПК-1 СП - 8%	м3	0,112	168590 --	-- --	18882 --	-- --	18882 --	-- 1511	20393
15.	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м. НР - 99%; СП - 8%	м3	1,925	56455,77 20277,64	11786,42 5000,11	108677 39034	22689 9625	46954 --	48173 12548	169398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.				7	25668	--	179676	--	179676	--	194050
	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		--	--	--	--	--	14374	
		СП - 8%									
17.				7	3807,23	725,35	26651	5078	3263	20215	50615
	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Установка	шт.		2615,65	301,37	18310	2110	--	3749	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.				7	46788	--	327516	--	327516	--	353717
	244-202-0 105 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект		--	--	--	--	--	26201	
		СП - 8%									
19.				1,12	40918,18	1823,31	45828	2042	41365	2625	52329
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3		2161,27	414,32	2421	464	--	3876	
		НР - 91%; СП - 8%									
20.				5,6	5365,36	417,05	30046	2336	17713	7843	40920
	1218-0101 -1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2		1785,18	160,09	9997	897	--	3031	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
21.				3	2294,17	--	6883	--	--	6057	13975
	1147-0120 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево		2294,17	--	6883	--	--	1035	
		НР - 88%; СП - 8%									
22.				2,25	924	--	2079	--	--	--	2245
	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т		--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
23.				45	27	--	1215	--	--	--	1312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км		--	--	--	--	--	97	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3200497	690275	648726	1641515	5229368
			Тенге		--	--	1513493	113306	--	387357	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2909037				
	Материалы		Тенге				109642				
	Всего заработная плата		Тенге					1354373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				526074				
	Транспортные расходы		Тенге				348005				
	Накладные расходы		Тенге				1453541				
	Сметная прибыль		Тенге				349002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4711580				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								937
	Сметная заработная плата		Тенге					1354373			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				291460				
	Материалы		Тенге				13014				
	Всего заработная плата		Тенге					272426			
	Накладные расходы		Тенге				187974				
	Сметная прибыль		Тенге				38355				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				517789				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								161
	Сметная заработная плата		Тенге					272426			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5229369				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1098
	Сметная заработная плата		Тенге					1626799			

РАЗДЕЛ 2. Благоустройство дворовых территорий

Устройство асфальтобетонных покрытий

24.			м3	2	76,47	76,47	153	152	--	32	200
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	грунта		--	22,24	--	44	--	15	
25.			м3	2	299,42	285,73	599	571	3	121	777
	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная	грунта		12,4	71,51	25	143	--	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,08	лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%									
26.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	70	27 --	-- --	1890 --	-- --	-- --	-- 151	2041
27.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2	46,7 5,32	40,95 11,97	93 11	82 24	-- --	25 9	127
28.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,53	153,45 --	153,45 45,01	235 --	235 69	-- --	50 23	307
29.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,53	72,69 --	72,69 23,9	111 --	112 37	-- --	26 11	148
30.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,53	136,16 16,34	111,82 27,88	208 25	171 43	12 --	49 21	277
31.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3 материала основани	0,75	13584,09 243,77	1662,98 411,37	10188 183	1248 309	8757 --	531 857	11576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
32.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	5	2702,4 57,91	402,99 123,64	13512 290	2015 618	11207 --	980 1159	15652
33.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,968	207459,41 --	3477,18 1584,07	408280 --	6843 3117	401437 --	3367 32932	444579
34.	1127-0602-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2460	2722,19 38,48	279,51 40,53	6696587 94661	687595 99704	5914331 --	209912 552516	7459015
35.	1127-0602-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0312 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2460	1800,28 20,34	0,15 --	4428689 50036	369 --	4378284 --	54046 358619	4841354
36.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,738	207459,41 --	3477,18 1584,07	153105 --	2566 1169	150539 --	1263 12349	166717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26									
37.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2460	2800,51 38,48	279,66 40,53	6889255 94661	687964 99704	6106630 --	209912 567940	7667107
38.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2460	622,35 6,78	0,06 --	1530981 16679	148 --	1514154 --	18007 123910	1672898
		Установка дорожного бордюра									
39.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	145	2844,16 2844,16	-- --	412403 412403	-- --	-- --	296931 56747	766081
40.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	43,5	13584,09 243,77	1662,98 411,37	590908 10604	72340 17895	507964 --	30778 49735	671421
41.	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6 НР - 108%; СП - 8%	м	580	4058,48 1817,05	50,4 20,83	2353918 1053889	29232 12081	1270797 --	1151248 280413	3785578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.				580	9944	--	5767520	--	5767520	--	6228922
	255-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м		--	--	--	--	--	461402	
		СП - 8%									
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
43.				682,5	2,59	2,59	1768	1768	--	369	2307
	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,75	--	512	--	171	
		НР - 72%; СП - 8%									
44.				650	2094,59	236,04	1361484	153427	911436	371267	1871370
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		456,34	72,53	296621	47145	--	138619	
		НР - 108%; СП - 8%									
45.				650	1105,46	24,6	718549	15991	682798	26163	804291
	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		30,4	6,87	19760	4466	--	59579	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				0,52	207459,41	3477,18	107879	1808	106071	890	117470
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1584,07	--	824	--	8701	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				650	2347,81	5,03	1526077	3270	1319136	221221	1887081
	1127-0701	-Покрытия дорожек и	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	покрытия		313,34	1,79	203671	1164	--	139783	
48.			м2	650	1475,55	--	959108	--	827840	141772	1188948
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	покрытия		201,95	--	131268	--	--	88069	
		Установка тротуарного бордюра									
49.				10,35	13584,09	1662,98	140595	17212	120860	7323	159752
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3		243,77	411,37	2523	4258	--	11833	
50.				690	2041,54	50,4	1408663	34776	120122	1369588	3000514
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	-Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4 НР - 108%; СП - 8%	м		1817,05	20,83	1253765	14373	--	222263	
51.				690	6871	--	4740990	--	4740990	--	5120269
	255-201-0 104 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м		--	--	--	--	--	379279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Дорожные знаки									
52.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,75	4482,63 4482,63	-- --	30258 30258	-- --	-- --	21786 4163	56207
		НР - 72%; СП - 8%									
53.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,75	1484,89 1484,89	-- --	5568 5568	-- --	-- --	4009 766	10343
		НР - 72%; СП - 8%									
54.	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	913,27 913,27	-- --	2740 2740	-- --	-- --	1973 377	5090
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	157,5	24 --	-- --	3780 --	-- --	-- --	-- 302	4082
		СП - 8%									
56.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,85	15594,97 1368,86	1719,21 698,41	13256 1164	1462 594	10630 --	1634 1191	16081
		НР - 93%; СП - 8%									
57.	1130-0102 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	1,75	15293,75 4942,71	7362,3 2239,54	26764 8650	12884 3919	5230 --	10558 2986	40308
		НР - 84%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.				1,75	68826	--	120446	--	120446	--	130082
	261-101-0 383 РСНБ РК 2022	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	9636	
		СП - 8%									
59.				4	9521,35	1584,69	38085	6339	2367	34086	77945
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		7344,69	545,69	29379	2183	--	5774	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.				2	1457,24	--	2914	--	274	2851	6226
	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.		1319,75	--	2640	--	--	461	
		НР - 108%; СП - 8%									
61.				2	18023	--	36046	--	36046	--	38930
	251-102-0 715 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.		--	--	--	--	--	2884	
		СП - 8%									
62.				2	28457	--	56914	--	56914	--	61467
	251-102-0 720 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.		--	--	--	--	--	4553	
		СП - 8%									
63.				2	12936	--	25872	--	25872	--	27942
	251-101-0 213 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13,	шт.		--	--	--	--	--	2070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм СП - 8%									
64.	251-101-0 216 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм СП - 8%	шт.	2	10522 -- --	-- -- --	21044 -- --	-- -- --	21044 -- --	-- 1684 --	22728
65.	251-101-0 227 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм СП - 8%	шт.	2	7131 -- --	-- -- --	14262 -- --	-- -- --	14262 -- --	-- 1141 --	15403
66.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	39584,02 2161,27 --	1823,31 414,32 --	15834 865 --	730 166 --	14239 -- --	938 1342 --	18113
		Дорожная разметка									
67.	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,075	278621,28 5678,88 --	11416,47 4047,19 --	20897 426 --	857 304 --	19614 -- --	788 1735 --	23420
68.				3,9	8426,59	40,16	32864	157	30681	2188	37856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	519,45	--	2026	--	--	2804	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	--	--	40691292	1742324	35218507	4196682	48479002
			Тенге	--	--	3724791	314865	--	3591033	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			40691292				
	Материалы		Тенге			24435423				
	Всего заработная плата		Тенге				4039656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			10783094				
	Транспортные расходы		Тенге			5670				
	Накладные расходы		Тенге			4196682				
	Сметная прибыль		Тенге			3591033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			48479007				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							2584
	Сметная заработная плата		Тенге				4039656			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			48479007				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							2584
	Сметная заработная плата		Тенге				4039656			
		РАЗДЕЛ 3. Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика								
69.	414-101-0 701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	т	104,1	933	--	97125	--	--	--	104895
					--	--	--	--	--	7770	
70.	421-203-0 815 РСНБ РК 2022	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т	т	104,1	48467	--	5045415	--	--	--	5449048
					--	--	--	--	--	403633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
71.	414-101-0 702 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	104,1	933 -- --	-- -- --	97125 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 7770 --	104895
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	5239665 --	-- --	-- --	-- 419173	5658838
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5239665				
Транспортные расходы			Тенге				5239665				
Сметная прибыль			Тенге				419173				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5658838				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5658838				
		РАЗДЕЛ 4. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
72.	8601-0303 -0401 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem СП - 8%	шт.	28	150934 -- --	-- -- --	4226152 -- --	-- -- --	4226152 -- --	-- 338092 --	4564244
73.	8601-0302 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1 СП - 8%	комплект	8	379783 -- --	-- -- --	3038264 -- --	-- -- --	3038264 -- --	-- 243061 --	3281325
74.	8601-0302 -0502 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2 СП - 8%	комплект	20	278877 -- --	-- -- --	5577540 -- --	-- -- --	5577540 -- --	-- 446203 --	6023743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.				2	161713,25	281,75	323427	563	299703	21240	372240
	8601-0104 -0103 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект		11580,5	89,7	23161	179	--	27573	
		НР - 91%; СП - 8%									
76.				2	281224,45	624,45	562449	1249	496662	59044	671212
	8601-0104 -0407 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект		32269	172,5	64538	345	--	49719	
		НР - 91%; СП - 8%									
77.				2	196798,95	416,3	393598	833	367946	22820	449731
	8601-0104 -0511 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект		12409,65	128,8	24819	258	--	33313	
		НР - 91%; СП - 8%									
78.				1	158672,3	400,2	158672	401	149101	8454	180496
	8601-0104 -0512 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект		9170,1	119,6	9170	120	--	13370	
		НР - 91%; СП - 8%									
79.				4	513217,95	1191,4	2052872	4765	1848481	183154	2414908
	8601-0109 -0311 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект		49906,55	410,55	199626	1642	--	178882	
		НР - 91%; СП - 8%									
80.				4	102818,6	134,55	411274	538	398744	11047	456107
	8601-0402 -0201 УСН РК 8.02-03-2	-Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	шт.		2998,05	36,8	11992	147	--	33786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	021 0	Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР - 91%; СП - 8%									
81.				1	613758,8	725,65	613759	725	588377	22670	687344
	8601-0106 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами НР - 91%; СП - 8%	комплект		24657,15	255,3	24657	255	--	50914	
82.				1	551213,55	768,2	551214	768	526608	21952	619020
	8601-0201 -0110 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект		23838,35	285,2	23838	285	--	45853	
83.				1	3000015	2760	3000015	2760	2905232	84637	3331424
	8601-0113 -0114 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект		92023	984,4	92023	984	--	246772	
84.				1	840068,4	1055,7	840068	1055	799156	36607	946809
	8601-0113 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект		39856,7	370,3	39857	370	--	70134	
85.				1	2432862,2	3121,1	2432862	3122	2316403	104146	2739968
	8601-0113 -0107 УСН РК	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с	комплект		113337,1	1108,6	113337	1109	--	202961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.02-03-2 021 0	подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) НР - 91%; СП - 8%									
86.				1	427800,05	6833,3	427800	6833	403320	13849	476981
	8601-0101 -0106 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем НР - 69%; СП - 8%	комплект		17646,75	2424,2	17647	2424	--	35332	
87.				1	752249,45	777,4	752249	777	717884	30825	845720
	8601-0102 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2" НР - 91%; СП - 8%	комплект		33588,05	285,2	33588	285	--	62646	
88.				3	193650,6	561,2	580952	1684	536916	39099	669655
	8601-0208 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки НР - 91%; СП - 8%	комплект		14117,4	204,7	42352	614	--	49604	
89.				90	28261	102,35	2543490	9212	2359259	163317	2923351
	8601-0602 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом НР - 91%; СП - 8%	секция		1944,65	49,45	175019	4451	--	216545	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
90.				2	193702,4	2480,55	387405	4961	351074	30083	450887
	8601-0216 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект		15684,85	844,1	31370	1688	--	33399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
91.	8601-0216 -0105 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	245623,95 15515,8	2991,15 1029,25	491248 31032	5983 2059	454233 --	30112 41709	563069
		НР - 91%; СП - 8%									
92.	8601-0216 -0106 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	263203,35 15071,9	4235,45 1505,35	526407 30144	8471 3011	487792 --	30171 44526	601104
		НР - 91%; СП - 8%									
93.	8601-0201 -0119 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	2	1125059 46123,05	12710,95 4505,7	2250118 92246	25422 9011	2132450 --	92144 187381	2529643
		НР - 91%; СП - 8%									
94.	8601-0216 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	2	220715,35 14731,5	3103,85 1069,5	441431 29463	6208 2139	405760 --	28758 37615	507804
		НР - 91%; СП - 8%									
95.	8601-0203 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	947597,3 42440,75	13060,55 4631,05	947597 42441	13061 4631	892095 --	42835 79235	1069667
		НР - 91%; СП - 8%									
		Ограждения спортивных площадок									
96.				94	59101,95	10036,05	5555583	943389	3943487	945837	7021534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8601-0602 -0601 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР - 91%; СП - 8%	секция		7113,9	3943,35	668707	370675	--	520113	
97.				1	144473,65	223,1	144474	223	126751	16002	173314
	8601-0605 -0403 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками НР - 91%; СП - 8%	комплект		17499,55	85,1	17500	85	--	12838	
98.				2	255668,35	2412,7	511337	4825	488271	18157	571853
	8601-0805 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые НР - 91%; СП - 8%	комплект		9120,65	855,6	18241	1711	--	42359	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	39742257	1047828	36837661	2056960	45143153
			Тенге		--	--	1856768	408478	--	3343935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39742257				
	Материалы		Тенге				36837662				
	Всего заработная плата		Тенге					2265246			
	Накладные расходы		Тенге				2056960				
	Сметная прибыль		Тенге				3343935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45143152				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1382
	Сметная заработная плата		Тенге					2265246			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				45143152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1382
	Сметная заработная плата		Тенге					2265246			
		РАЗДЕЛ 5. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
99.				450	87,03	87,03	39164	39164	--	8199	51152
	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	25,3	--	11385	--	3789	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.				450	62,89	62,89	28301	28301	--	5922	36959
	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	18,28	--	8226	--	2736	
		НР - 72%; СП - 8%									
101.				450	391,55	373,82	176198	168219	675	35568	228709
	1101-0102 -0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		16,23	93,55	7304	42098	--	16943	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.				15750	27	--	425250	--	--	--	459270
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км		--	--	--	--	--	34020	
		СП - 8%									
103.				450	46,7	40,95	21015	18428	193	5603	28746
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5,32	11,97	2394	5387	--	2129	
		НР - 72%; СП - 8%									
104.				270	153,45	153,45	41432	41432	--	8751	54198
	1101-0201	-Грунт. Уплотнение	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного грунта		--	45,01	--	12153	--	4015	
		НР - 72%; СП - 8%									
105.				270	72,69	72,69	19626	19626	--	4647	26214
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	6453	--	1941	
		НР - 72%; СП - 8%									
106.				900	88,24	42,13	79416	37917	36	56691	146997
	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		46,07	12,25	41463	11025	--	10890	
		НР - 108%; СП - 8%									
107.				963	413	--	397719	--	397719	--	429537
	217-203-0304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		--	--	--	--	--	31818	
		СП - 8%									
108.				270	136,16	111,82	36763	30192	2159	8597	48989
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	4412	7528	--	3629	
		НР - 72%; СП - 8%									
109.				135	13584,09	1662,98	1833852	224502	1576441	95519	2083721
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	32909	55535	--	154350	
		НР - 108%; СП - 8%									
110.				0,72	207459,41	3477,18	149371	2504	146867	1232	162651
	1127-0602 -0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1584,07	--	1141	--	12048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	НР - 108%; СП - 8%									
111.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	900	2800,51 38,48	279,66 40,53	2520459 34632	251694 36477	2234133 --	76797 207783	2805039
112.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	900	622,35 6,78	0,06 --	560115 6102	54 --	553959 --	6588 45333	612036
113.	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	900	5734,29 1122,99	36,69 13,94	5160861 1010691	33021 12546	4117149 --	1105092 501273	6767226
114.	233-102-0302 РСНБ РК 2022	-Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм СП - 8%	м2	918	13084,5 --	-- --	12011571 --	-- --	12011571 --	-- 960926	12972497
		Устройство покрытия из брусчатки									
115.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	246	153,45 --	153,45 45,01	37749 --	37748 11072	-- --	7973 3658	49380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.				246	72,69	72,69	17882	17881	--	4234	23884
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	5879	--	1769	
117.				246	136,16	111,82	33495	27507	1968	7833	44634
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	4020	6858	--	3306	
118.				820	2094,59	236,04	1717564	193553	1149812	468368	2360805
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		456,34	72,53	374199	59475	--	174873	
119.				820	1105,46	24,6	906477	20172	861377	33005	1014643
	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,4	6,87	24928	5633	--	75161	
120.				820	88,24	42,13	72357	34547	33	51652	133931
	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности		46,07	12,25	37777	10045	--	9922	
121.				877,4	413	--	362366	--	362366	--	391355
	217-203-0304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		--	--	--	--	--	28989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
122.				41	14191,46	1600,59	581850	65624	506231	28271	658930
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	394,68	9995	16182	--	48810	
		НР - 108%; СП - 8%									
123.				820	2629,11	167,89	2155870	137670	691538	1471088	3917115
	1127-0501 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 мостовой		1617,88	43,24	1326662	35457	--	290157	
		НР - 108%; СП - 8%									
124.				820	4300	--	3526000	--	3526000	--	3808080
	255-102-0610 РСНБ РК 2022	-Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	282080	
		СП - 8%									
		Устройство футбольного поля									
125.				156	87,03	87,03	13577	13577	--	2842	17733
	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	25,3	--	3947	--	1314	
		НР - 72%; СП - 8%									
126.				156	62,89	62,89	9811	9811	--	2053	12812
	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	18,28	--	2852	--	948	
		НР - 72%; СП - 8%									
127.				156	391,55	373,82	61082	58316	234	12330	79286
	1101-0102 -0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом	м3 грунта		16,23	93,55	2532	14594	--	5873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%									
128.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	5460	27 --	-- --	147420 --	-- --	-- --	-- 11794	159214
129.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	156	46,7 5,32	40,95 11,97	7285 830	6388 1867	67 --	1942 738	9965
130.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	156	153,45 --	153,45 45,01	23938 --	23939 7022	-- --	5056 2320	31314
131.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	156	72,69 --	72,69 23,9	11340 --	11339 3728	-- --	2685 1122	15146
132.	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности	520	88,24 46,07	42,13 12,25	45885 23956	21908 6370	21 --	32755 6292	84932
133.	217-203-0 304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	556,4	413 --	-- --	229793 --	-- --	229793 --	-- 18383	248176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
134.				156	136,16	111,82	21241	17444	1248	4967	28305
	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	2549	4349	--	2097	
135.				78	13584,09	1662,98	1059559	129713	910832	55189	1203928
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	19014	32087	--	89180	
136.				0,416	207459,41	3477,18	86303	1447	84856	712	93976
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1584,07	--	659	--	6961	
137.				520	2800,51	279,66	1456265	145424	1290831	44372	1620689
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		38,48	40,53	20010	21076	--	120052	
138.				520	622,35	0,06	323622	31	320065	3806	353621
	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		6,78	--	3526	--	--	26192	
139.				520	5734,29	36,69	2981831	19079	2378797	638498	3909953
	1127-1301	-Покрытия спортивные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	покрытия		1122,99	13,94	583955	7249	--	289624	
140.	8601-0703 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по подготовке основания) НР - 94%; СП - 8%	м2	530,4	13754,02 2610,79	716,73 245,81	7295132 1384763	380154 130378	5530215 --	1424230 697550	9416912
141.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	27	1151,59 519,45	40,16 --	31093 14025	1084 --	15984 --	15147 3699	49940
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	46717900 4972648	2269410 596733	38903170 --	5738214 4196487	56652600
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46717900				
	Материалы		Тенге				22375727				
	Всего заработная плата		Тенге					5569381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16527449				
	Транспортные расходы		Тенге				572670				
	Накладные расходы		Тенге				5738214				
	Сметная прибыль		Тенге				4196487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56652601				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2879
	Сметная заработная плата		Тенге					5569381			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				56652601				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2879
	Сметная заработная плата		Тенге					5569381			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								161162967
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				12067700				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				5749837				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					1433382			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				111608085				
	Перевозка грузов		Тенге				6166010				
	Накладные расходы		Тенге				13633371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				11937985				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-4

Составлена в текущих ценах 2022г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20302Т	005-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1613,9169	1463 -	- -	- -	2361160
2	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1540,593	1512 -	- -	- -	2329377
3	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	744,478	1782 -	- -	- -	1326660
4	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	829,72068	1363 -	- -	- -	1130909
5	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	277,3415	1487 -	- -	- -	412407
6	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	191,408105	1752 -	- -	- -	335347
7	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	159,687512	1691 -	- -	- -	270032
8	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	142,016	1721 -	- -	- -	244410
9	20297Т	005-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	77,056	1339 -	- -	- -	103178
10	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные	чел.-ч	39,164	1947	-	-	76252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений			-	-	-	
11	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	33,6214	1289 -	- -	- -	43338
12	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,0836375	1691 -	- -	- -	39034
13	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,7912	1540 -	- -	- -	32018
14	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,6592	1570 -	- -	- -	29295
15	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,0058	1601 -	- -	- -	27226
16	20309Т	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,66243	1661 -	- -	- -	16049
17	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	10,237656	1079 -	- -	- -	11046
18	20527Т	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,83312	1463 -	- -	- -	9997
19	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,303375	1631 -	- -	- -	8650
20	20396Т	006-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,1299	2199 -	- -	- -	6883
21	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,527	1230 -	- -	- -	5568
22	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,548584	1289 -	- -	- -	3285
23	20006Т	001-0115 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству	чел.-ч	2,31	1186 -	- -	- -	2740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			земляных конструкций						
24	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,82348	1413 - -	- - -	- - -	1164
25	20300Т	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,205	1413 - -	- - -	- - -	290
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	8826315
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	5774,1235				
			Трудовые ресурсы						
26	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	336,1135558	2661,36 - -	- - -	- - -	(894518)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	8826160
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 79,7106% при пороге 80%)						
27	2107С	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	39,02904	14754 - -	- - -	2629 - 102607,35	575834
28	3462С	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	14,384142	34401 - -	- - -	2629 - 37815,91	494829
29	2114С	321-205-0201 РСНБ РК 2022	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	11,66616	37130 - -	- - -	3141 - 36643,41	433165
30	2106С	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	26,01936	15194 - -	- - -	2199 - 57216,57	395338
31	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	31,11691378	9042 - -	- - -	2629 - 81806,37	281359
32	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	37,247284 0	7379 - -	- - -	1840 - 68535	274848
33	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	41,0512968	6604 - -	- - -	1840 - 75534,39	271103
34	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	23,5967904	10755 - -	- - -	2629 - 62035,96	253783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные машины и механизмы (затрат 14,7515% при пороге 15%)						
35	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	14,3495712	10959 - -	- - -	2629 - 37725,02	157257
36	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	20,8990512	6109 - -	- - -	2199 - 45957,01	127672
37	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	11,198844	6390 - -	- - -	2629 - 29441,76	71561
38	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5,445036	12645 - -	- - -	2629 - 14315	68852
39	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	16,170192	4044 - -	- - -	1840 - 29753,15	65392
40	2469С	332-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	9,2799	6552 - -	- - -	2199 - 20406,5	60802
			Строительные машины и механизмы (затрат 5,5379% при пороге 5%)						
41	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	13,98466328	3990 - -	- - -	1840 - 25731,78	55799
42	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,274124	5849 - -	- - -	2199 - 15995,8	42546
43	2473С	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2,467584	9736 - -	- - -	2629 - 6487,28	24024
44	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	4,21848	5538 - -	- - -	2199 - 9276,44	23362
45	1239С	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,3661784	9654 - -	- - -	4398 - 6008,45	13189
46	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,5498	7229 - -	- - -	2199 - 3408,01	11204
47	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	87,4152	91 - -	- - -	- - -	7955
48	618С	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	7,274124	840 - -	- - -	- - -	6110
49	1069С	311-601-0901 РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,57024	8054 - -	- - -	2629 - 1499,16	4593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,7668	3994 -	- -	1840 1410,91	3063
51	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,3024	8511 -	- -	2629 795,01	2574
52	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,295488	8087 -	- -	1840 543,7	2390
53	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,273888	5263 -	- -	2199 602,28	1441
54	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	17,484768	78 -	- -	- -	1364
55	3409С	321-211-0105 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	2,0590524	524 -	- -	- -	1079
56	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	15,740224	67 -	- -	- -	1055
57	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,12906	7836 -	- -	2629 339,3	1011
58	659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,175112	3932 -	- -	1840 322,21	689
59	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,2785024	79 -	- -	- -	654
60	1240С	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,423896	120 -	- -	- -	531
61	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,422976	77 -	- -	- -	495
62	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,07344	6619 -	- -	2199 161,49	486
63	1045С	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	0,41904	1153 -	- -	- -	483
64	2110С	321-211-0101 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика	маш.-ч	0,0440478	8797 -	- -	2629 115,8	387
65	162С	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0525312	4189 -	- -	1840 96,66	220
66	470С	321-211-0106 РСНБ РК 2022	Котлы для разогрева термопластика	маш.-ч	0,0406134	3520 -	- -	1840 74,73	143
67	2349С	315-101-0101	Электростанции передвижные мощ-	маш.-ч	0,027027	2445	-	1840	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	ностью до 4 кВт			-	-	49,73	
68	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,05936	926 -	-	-	55
69	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,893024	13 -	-	-	25
70	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,4630112	13 -	-	-	19
71	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	4,44744	4 -	-	-	18
72	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,787968	15 -	-	-	12
73	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,650916	13 -	-	-	8
74	1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,054054	86 -	-	-	5
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				772712	3738849

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 75,4896% при пороге 80%)

75	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	473,2504	25416 -	24137 -	-	12028132
76	102749С	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	399,012	25775 -	23730 -	-	10284534
77	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	918	8723 -	8538 -	-	8007714
78	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	703,086	9567 -	8131 -	-	6726424
79	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1448,4	4441 -	4352 -	-	6432344
80		255-201-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	580	9944 -	-	-	5767520

Строительные материалы и конструкции (затрат 15,8134% при пороге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			15%)						
81		255-201-0104 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	690	6871 -	- -	- -	4740990
82	116654С	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	820	4300 -	3999 -	- -	3526000
83	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	77,87	26314 -	23898 -	- -	2049071
			Строительные материалы и конструкции (затрат 8,697% при пороге 5%)						
84	279235С	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	35,3624	33972 -	30858 -	- -	1201331
85		217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	2396,8	413 -	404 -	- -	989878
86	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,49678	198041 -	192388 -	- -	890547
87	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	15,416	39881 -	36003 -	- -	614806
88	100399С	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	45,1	11221 -	10348 -	- -	506067
89	187624С	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	7	46788 -	45736 -	- -	327516
90	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,159	94880 -	92210 -	- -	204846
91	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	25668 -	24400 -	- -	179676
92	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,75	68826 -	65727 -	- -	120446
93	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,49	156377 -	151541 -	- -	76625
94	100330С	211-401-0103 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	7,544	9689 -	8846 -	- -	73094
95	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,0994	639881 -	624235 -	- -	63604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
96	280054С	251-102-0720 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	2	28457	27844	-	56914
						-	-	-	
97	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,464125	11359	10484	-	50708
						-	-	-	
98	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,409	32664	28928	-	46024
						-	-	-	
99	280049С	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	2	18023	17628	-	36046
						-	-	-	
100	249565С	251-103-0202 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК с 20% содержанием стеклошариков	кг	24,375	1164	1139	-	28372
						-	-	-	
101	239618С	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	12936	12677	-	25872
						-	-	-	
102	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,69847	31329	27876	-	21882
						-	-	-	
103	239621С	251-101-0216 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	2	10522	10311	-	21044
						-	-	-	
104	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	46,875	405	395	-	18984
						-	-	-	
105		222-102-0108 РСНБ РК 2022	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,112	168590	162491	-	18882
						-	-	-	
106	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	25,3072125	622	607	-	15741
						-	-	-	
107	239637С	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	7131	6988	-	14262
						-	-	-	
108	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	173,96179	80	80	-	13917
						-	-	-	
109	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,945	10846	10046	-	10249
						-	-	-	
110	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,7236	659	644	-	8385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022				-	-	-	
111	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0036575	1668129 -	1549820 -	-	6101
112	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00664	813201 -	795366 -	-	5400
113	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1505	32990 -	29505 -	-	4965
114	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,38	9128 -	8940 -	-	3469
115	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00944	289955 -	282039 -	-	2737
116	249573С	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	7,9722	320 -	312 -	-	2551
117	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0045784	545661 -	533072 -	-	2498
118	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,9	308 -	300 -	-	1509
119	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,602	289 -	260 -	-	1330
120	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,1094	10744 -	9946 -	-	1175
121	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0015512	623062 -	607746 -	-	966
122	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,075	12614 -	11766 -	-	946
123	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	1,875	336 -	327 -	-	630
124	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000236	2453940 -	2403915 -	-	579
125	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000774	690431 -	673794 -	-	534
126	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0068388	73026 -	69297 -	-	499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0012512	286428 -	278921 -	- -	358
128	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007316	467116 -	454857 -	- -	342
129	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0024308	139141 -	135603 -	- -	338
130	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,35	758 -	741 -	- -	265
131	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,044132	5414 -	5307 -	- -	239
132	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,3924	149 -	142 -	- -	207
133	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0002248	835900 -	815605 -	- -	188
134	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0013475	29927 -	27240 -	- -	40
135	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0708	93 -	90 -	- -	7
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	65236324
			Транспортные расходы						
136		421-203-0815 РСНБ РК 2022	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т	т	104,1	48467 -	- -	48467 5045415	5045415
137		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км	29936	27 -	- -	27 808272	808272
138		414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетон-	т	104,1	933	-	933	97125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	ные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка			-	-	97125	
139		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	104,1	933 -	-	933 97125	97125
						-	-	97125	
140		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка	т	81,6	933 -	-	933 76133	76133
						-	-	76133	
141		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	41,17	924 -	-	924 38041	38041
						-	-	38041	
142		412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	157,5	24 -	-	24 3780	3780
						-	-	3780	
143		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,7	170 -	-	170 119	119
						-	-	119	
		Всего транспортные расходы		тенге				6166010	6166010
			Прочие внересурсные затраты						
144		8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	530,4	13754,02 -	-	-	7295132
						-	-	-	
145		8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2	комплект	20	278877 -	-	-	5577540
						-	-	-	
146		8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	94	59101,95 -	-	-	5555583
						-	-	-	
147		8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem	шт.	28	150934 -	-	-	4226152
						-	-	-	
148		8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	8	379783 -	-	-	3038264
						-	-	-	
149		8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением	комплект	1	3000015 -	-	-	3000015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-2021	по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)			-	-	-	
150		8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	90	28261 -	- -	- -	2543490
151		8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1	2432862,2 -	- -	- -	2432862
152		8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	2	1125059 -	- -	- -	2250118
153		8601-0109-0311 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	4	513217,95 -	- -	- -	2052872
154		8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	947597,3 -	- -	- -	947597
155		8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	840068,4 -	- -	- -	840068
156		8601-0102-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2"	комплект	1	752249,45 -	- -	- -	752249
157		8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	613758,8 -	- -	- -	613759
158		8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	3	193650,6 -	- -	- -	580952
159		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	281224,45 -	- -	- -	562449
160		8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	551213,55 -	- -	- -	551214
161		8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	263203,35 -	- -	- -	526407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162		8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	255668,35 - -	- - -	- - -	511337
163		8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	245623,95 - -	- - -	- - -	491248
164		8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	2	220715,35 - -	- - -	- - -	441431
165		8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	427800,05 - -	- - -	- - -	427800
166		8601-0402-0201 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	4	102818,6 - -	- - -	- - -	411274
167		8601-0104-0511 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	2	196798,95 - -	- - -	- - -	393598
168		8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	2	193702,4 - -	- - -	- - -	387405
169		8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	161713,25 - -	- - -	- - -	323426
170		8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	158672,3 - -	- - -	- - -	158672
171		8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	144473,65 - -	- - -	- - -	144474
		Всего прочие внересурсные затраты		тенге				--	47037388

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-2-5

НА мкр. Алмагуль дом 14,15,16

Составлена в текущих ценах 2022г.

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подготовительные работы (Демонтаж)			9125060				9125060	1497	2244254		6,98
2	Благоустройство дворовых территорий			47972923				47972923	2367	3705905		36,7
3	Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика	м	1170	5976843				5976843			5108	4,57
4	Установка МАФ на игровых и спортивных площадках			33481949				33481949	895	1467680		25,61
5	Устройство покрытий детских и спортивных площадок			34172361				34172361	1476	2462534		26,14
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			130729136				130729136	6235	9880373		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15980'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И-''6.1'''''*
 2 Ю''Разработка проектно сметной документации на благоус
       тройства дворовых территорий в г.Атырау'103-РП-АД-
       88'Глава 2'Благоустройство дворовых территорий в г
       .Атырау (дома в мкр. Алмагуль)''2'2-2-5'мкр. Алмаг
       уль дом 14,15,16'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''в текущи
       х ценах 2022г.*
 3 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
 4 (РС295854РС249132)*
 5 #*
 6 Х730=Ф1*
 7 L-Ф1 Длина демонтируемого бордюра*
 8 Х270=Ф2*
 9 L-Ф2 Длина демонтируемого поребрика*
10 Х2455=Ф3*
11 L-Ф3 Площадь фрезерования существующего покрытия*
12 Х290=Ф4*
13 L-Ф4 Площадь демонтажа покрытия тротуаров*
14 Х4,92=Ф7*
15 L-Ф7 Вес демонтируемых МАФ*
16 Х7=Ф8*
17 L-Ф8 Количество люков*
18 Х3=Ф25*
19 L-Ф25 Количество деревьев для санобрезки*
20 Х52=Ф30*
21 L-Ф30 Площадь бетонирования мусорных площадок*
22 Х2625=Ф10*
23 L-Ф10 Площадь покрытия проездов*
24 Х735=Ф11*
25 L-Ф11 Длина нового бордюра ГП1*
26 Х300=Ф12*
27 L-Ф12 Площадь покрытия тротуаров и бельевых*
28 Х435=Ф13*
29 L-Ф13 Длина нового поребрика ГП4*
30 Х3=Ф14*
31 L-Ф14 Количество парковок*
32 Х22=Ф15*
33 L-Ф15 Количество парковочных мест*
34 Х2=Ф16*
35 L-Ф16 Количество мест для инвалидов*
36 Х905=Ф17*
37 L-Ф17 Площадь резинового покрытия детских и спортивных
        площадок*
38 Х470=Ф18*
39 L-Ф18 Площадь покрытия из брусчатки*
40 РПодготовительные работы (Демонтаж)*
41 #*
42 П2Демонтаж бордюров и поребриков*
43 Е11-270302-0201'Ф1''Камни бортовые на бетонном основан
       ии. Разборка'м*
44 Е11-270302-0202'Ф2''Камни бортовые на щебеночном основ
       ании. Разборка'м*
45 С3414-101-0701'Ф1.0,12+Ф2.0,04=Ф9''Грузы неупакованные
        (железобетонные изделия и конструкции от разборки
       ) до 3 т. Погрузка'т*
46 С3412-102-0216'Ф9.20''Перевозка строительных грузов са
       мосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность
        свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 к
       м (на свалку)'т·км*
47 #*
48 П2Разборка существующих покрытий*
49 Е11-270302-0402(РС249133РС249132)'Ф3''Покрытие асфальт
       обетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование са
       моходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1
       000 мм'м2 покрытия*
50 Е11-270302-0104'Ф4.0,05''Покрытия и основания асфальто
       бетонные. Разборка'м3 конструкции*
51 Е11-090305-0302(РС295605)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'Ф7
       ''Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж'т констру
       кций*
52 С3414-104-0601'Ф4.0,05.1,8+Ф7''Мусор строительный (руч
       ная). Погрузка'т*
53 С3412-102-0216'((Ф3.0,07+Ф4.0,05).1,8+Ф7).20''Перевозк
       а строительных грузов самосвалами вне населенных п
       унктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние пе
       ревозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
54 #*
55 П2Подъем существующих люков до проектной отметки*
56 Е11-231201-0101(Н53=0)(Н5.0,6)(Н4.0,6)(Н3.0,6)(РС31327
       4)'Ф8''Люки. Демонтаж'шт.*
57 С3414-104-0501'Ф8.0,1''Погрузка демонтированных люков
       при автомобильных перевозках'т*
58 С3412-102-0216'Ф8.0,1.20''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн
       ость свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до
       20 км (на свалку)'т·км*
59 Е11-070101-0101(РС295547)'Ф8.3''Укладка ж/б подкладок
       ПК-1 для поднятия люков'шт*
60 С1222-102-0108'Ф8.0,016''Железобетонные подкладки ПК-1
       'м3*
61 Е11-230601-0105(РС295484)'Ф8.0,275''Укладка сборных же
       лезобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5
        м.'м3*
62 С1225-101-0609'Ф8''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м
       арки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
63 Е11-231201-0101(РС313274)'Ф8''Люки. Установка'шт.*
64 С1244-202-0105'Ф8''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниро
       м и замком, тип Л (А15)'комплект*
65 Е11-060101-0101(РС100463РС279235)'Ф8.0,16''Омоноличива
       ние люков бетоном В15 F200 W6'м3*
66 Е12-180101-1501(РС293027РС144655)(РС295487РС102736)(РС
       295913)'Ф8.0,8''Покрытие дорог асфальтобетонное од
       нослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2'
       м2*
67 #*
68 П2Санитарная обрезка деревьев*
69 Е11-470120-0101'Ф25''Кроны деревьев. Обрезка и прорежи
       вание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов
        15-20'1 дерево*
70 С3414-104-0601'Ф25.0,75''Мусор строительный (ручная).
       Погрузка'т*
```

71 С3412-102-0216'Ф25.0,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
72 #*
73 П2Устройство площадок для мусорных баков*
74 Е11-010205-0202(Н5.1,2)(Н5.1,3)'Ф30.1,02.0,5=Ф200''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м'м3 грунта*
75 Е11-010205-1302'Ф200''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
76 С3412-102-0216'Ф200.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
77 Е11-010102-0602'Ф200''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
78 Е11-010201-0102'Ф200:0,5.0,3=Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
79 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
80 Е11-010201-0601'Ф201''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф30.0,15.1,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
82 Е11-110101-0204'Ф30.0,15''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
83 Е11-061301-0104(РС100533РС279323)'Ф30.0,15=Ф203''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м3*
84 С1261-102-0251'Ф30.0,011''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
85 У86-010307-0104'2''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.'шт.*
86 С1222-509-1501'6''Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004'комплект*
87 #*
88 РБлагоустройство дворовых территорий*
89 П2Устройство асфальтобетонных покрытий*
90 Е11-010104-0106'Ц((Ф10-Ф3).1,02.0,5)=Ф100''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
91 Е11-010102-0326'Ф100''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
92 С3412-102-0216'Ф100.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
93 Е11-010102-0602'Ф100''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
94 Е11-010201-0102'Ц(Ф10-Ф3).1,02.0,3=Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
95 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
96 Е11-010201-0601'Ф101''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
97 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'(Ф10-Ф3).0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
98 Е11-270403-0101(РС2450РС3462)(РС2447РС3462)(РС1602РС3462)(РС249133РС249132)'Ф10-Ф3''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
99 Е11-270602-0901'Ф10.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
100 Е11-270602-0312(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
101 Е11-270602-0412(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)(Н5.6)(Н52.6)(Н53=6)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0312'м2 покрытия*
102 Е11-270602-0901'Ф10.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
103 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
105 #*
106 П2Установка дорожного бордюра*
107 Е11-010205-0302'Ф11.0,5.0,5''Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра'м3*
108 Е11-270401-0102'Ф11.0,5.0,15''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*

109 E11-270201-1004(РС100533РС279235)(РС295527)'Ф11''Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6'м*
110 L - доставка гранитного бордюра 1ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 9944 тенге*
111 С1255-201-0101'Ф11'9944'Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
112 #*
113 П2Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках*
114 E11-010104-0702'Ф12.1,05''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
115 E11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
116 E11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
117 E11-270602-0901'Ф12.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
118 E11-270701-0101(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
119 E11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.4)(Н4.4)(Н3.4)(Н53=4)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
120 #*
121 П2Установка тротуарного бордюра*
122 E11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф13.0,15.0,1''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
123 E11-270201-1004(П-1127009)(РС100533)(РС295527)'Ф13''Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4'м*
124 L - доставка гранитного бордюра 4ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 6871 тенге*
125 С1255-201-0104'Ф13'6871'Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
126 #*
127 П2Дорожные знаки*
128 E11-010205-0402'(Ф14+Ф16.2).1,35''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
129 E11-010205-0502'(Ф14+Ф16.2).0,75''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
130 E11-010205-1302'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75)''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
131 С3412-102-0216'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75).1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
132 E11-080101-0201'(Ф14+Ф16.2).0,17''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
133 E11-300102-0101(РС295549)'(Ф14+Ф16.2).0,35''Фундаменты сборные. Устройство'м3 сборных конструкций*
134 С1261-101-0383'(Ф14+Ф16.2).0,35''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
135 E11-270902-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(РС295892)'4''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
136 E11-270902-0201(РС295892)'2''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
137 С1251-102-0715'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40'шт.*
138 С1251-102-0720'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40'шт.*
139 С1251-101-0213'2''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
140 С1251-101-0216'2''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
141 С1251-101-0227'2''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
142 E11-060101-0101(РС100463РС100533)'(Ф14+Ф16.2).0,08''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
143 #*
144 П2Дорожная разметка*
145 E11-270903-0201'Ф15.3:1000''Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
146 E11-270903-0107(РС249565=6,25)'Ф16.1,95''Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м2 разметки*
147 #*
148 РТранспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика'м'Ф11+Ф13*
149 L - доставка гранитного бордюра и поребрика с ближайше

й территориальной зоны 09.03 (Карагандинская облас
ть, г.Балхаш) ж/д транспортом. Расстояние по ж/д о
т ст.Балхаш до ст.Атырау - 2704 км*
150 С3414-101-0701'Ф11.0,12+Ф13.0,05=Ф44''Грузы неупакован
ные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.
Погрузка'т*
151 С3421-203-0815'Ф44''Провозная плата за перевозку желез
обетонных изделий и конструкций, кровельных матери
алов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и
деталей из древесины, кирпича строительного в унив
ерсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны),
расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка
вагона 15 т'т*
152 С3414-101-0702'Ф44''Грузы неупакованные (железобетонны
е изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка'т*
153 #*
154 РУстановка МАФ на игровых и спортивных площадках*
155 У86-010303-0401'20''Конструкции урн из мраморного камн
я, поставляемые в готовом виде, с подразделением п
о типам (видам): Урна из мраморного камня, модель:
Artem'шт.*
156 #*
157 У86-010302-0501'7''Модульные конструкции скамеек из мр
амора с подразделением по типам (видам): Скамейка
из мраморного камня с деревянным настилом, модель:
Оригами 1'комплект*
158 #*
159 У86-010302-0502'13''Модульные конструкции скамеек из м
рамора с подразделением по типам (видам): Скамейка
из мраморного камня с деревянным настилом, модель
: Оригами 2'комплект*
160 #*
161 У86-010104-0103'3''Модульные конструкции качалок - бал
ансиров с подразделением по типам (видам): Качалка
-балансир "Средняя"'комплект*
162 #*
163 У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с под
разделением по типам (видам): Качели подвесные дво
йные, сиденья со спинкой'комплект*
164 #*
165 У86-010104-0511'1''Модульные конструкции качалок на пр
ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
на пружине "Кабриолет"'комплект*
166 #*
167 У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пр
ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
на пружине "Самолет"'комплект*
168 #*
169 У86-010109-0311'4''Модульные деревянные конструкции пе
сочниц с подразделением по типам (видам): Песочный
дворик со счетами, без входной арки'комплект*
170 #*
171 У86-010402-0201'4''Конструкции грибков, поставляемые в
готовом виде, с подразделением по типам (видам):
Грибок для песочницы, тип ГДП-003'шт.*
172 #*
173 У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с под
разделением по типам (видам): Домик-беседка с счет
ами'комплект*
174 #*
175 У86-010201-0110'2''Модульные конструкции гимнастически
х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
дам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м
х 2,2 м)'комплект*
176 #*
177 У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692
м)'комплект*
178 #*
179 У86-010113-0111'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353
м)'комплект*
180 #*
181 У86-010102-0111'1''Модульные конструкции горок, скатов
с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок
-2"'комплект*
182 #*
183 У86-010209-0101'2''Модульные конструкции для комплексо
в для баскетбола с подразделением по типоразмерам
и видам: Стойка баскетбольная со щитом'комплект*
184 #*
185 У86-010602-0501'130:2''Конструкции ограждения газонов,
поставляемые в готовом виде, с подразделением по
типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 ст
олбом'секция*
186 #*
187 П2Тренажеры и комплексы для воркаута*
188 У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
"Твистер"'комплект*
189 #*
190 У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
"Тяга верхняя"'комплект*
191 #*
192 У86-010216-0106'3''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
"Лыжный ход"'комплект*
193 #*
194 У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастически
х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
дам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,60
0 м)'комплект*
195 #*
196 У86-010203-0104'1''Модульные конструкции рукоходов с п
одразделением по типоразмерам и видам: Рукоход дву
хуровневый с турником'комплект*
197 #*
198 П2Ограждения спортивных площадок*
199 У86-010602-0601'25''Конструкции ограждений из панелей
с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразд
елением по типам (видам): Ограждение из панелей с

прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м'секция*
#*
У86-010602-0201'25''Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м'секция*
#*
У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект*
#*
РУстройство покрытий детских и спортивных площадок*
П2Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок*
Е11-010104-0107'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
Е11-010104-0115'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
Е11-010102-0327'Ф17.0,5''Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
С3412-102-0216'Ф17.0,5.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф17.0,5''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
Е11-010201-0102'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-270403-1204'Ф17''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
С1217-203-0304'Ф17.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
Е11-010201-0601'Ф17.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
Е11-270401-0102(РС100414=1,22)(РС249133РС249132)'Ф17.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
Е11-270602-0901'Ф17.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф17''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф17''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
Е11-271301-0101(РС276168)'Ф17''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
С1233-102-0302(А1.1,5)'Ф17.1,02''Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
#*
П2Устройство покрытия из брусчатки*
Е11-010201-0102'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0601'Ф18.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
Е11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
Е11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
Е11-270403-1204'Ф18''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
С1217-203-0304'Ф18.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
Е11-270401-0101(РС100328РС100399=1,1)'Ф18.0,05''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
Е11-270501-0202(РС295529)(РС295930)'Ф18''Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором'м2 мостовой*
С1255-102-0610'Ф18''Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
#*
К'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно сметной документации на благоустройства дворовых территорий в г.Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство дворовых территорий в г.Атырау (дома в мкр. Алмагуль)

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-5
(Локальный сметный расчет)

НА мкр. Алмагуль дом 14,15,16

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость	130729,136 тыс.тенге
Сметная заработная плата	9880,373 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,235 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы (Демонтаж)											
		Демонтаж бордюров и поребриков											
1.	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	730	1298,41	--	947839	--	--	1023664	2129227		
					1298,41	--	947839	--	--	157724			
		НР - 108%; СП - 8%											
2.	1127-0302 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	270	956,45	--	258242	--	--	278902	580114		
					956,45	--	258242	--	--	42971			
		НР - 108%; СП - 8%											
3.	414-101-0 701 РСНБ	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия	т	98,4	933	--	91807	--	--	--	99152		
					--	--	--	--	--	7345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка СП - 8%									
4.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	1968	27 -- --	-- -- --	53136 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 4251	57387
		Разборка существующих покрытий									
5.	1127-0302 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2455	242,17 7,89	234,14 27,4	594527 19370	574814 67267	343 --	93560 55041	743128
6.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	14,5	4975,91 2816,42	2159,49 901,38	72151 40838	31313 13070	-- --	58221 10430	140801
7.	1109-0305 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	4,92	61750,06 57210,05	1782,89 507,37	303810 281473	8772 2496	13565 --	195939 39980	539729
8.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	31,02	924 -- --	-- -- --	28662 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 2293	30955
9.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	6807	27 -- --	-- -- --	183789 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 14703	198492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%									
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
10.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	7	2004,6 1569,39	435,21 180,82	14032 10986	3047 1266	-- --	12129 2093	28254
11.	414-104-0501 РСНБ РК 2022	-Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках СП - 8%	т	0,7	170 --	-- --	119 --	-- --	-- --	-- 10	129
12.	412-102-0216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	14	27 --	-- --	378 --	-- --	-- --	-- 30	408
13.	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков НР - 118%; СП - 8%	шт	21	2764,23 1296,46	1467,77 578,84	58049 27226	30824 12156	-- --	46470 8362	112880
14.	222-102-0108 РСНБ РК 2022	-Железобетонные подкладки ПК-1 СП - 8%	м3	0,112	168590 --	-- --	18882 --	-- --	18882 --	-- 1511	20393
15.	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м. НР - 99%; СП - 8%	м3	1,925	56455,77 20277,64	11786,42 5000,11	108677 39034	22689 9625	46954 --	48173 12548	169398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.				7	25668	--	179676	--	179676	--	194050
	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		--	--	--	--	--	14374	
		СП - 8%									
17.				7	3807,23	725,35	26651	5078	3263	20215	50615
	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Установка	шт.		2615,65	301,37	18310	2110	--	3749	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.				7	46788	--	327516	--	327516	--	353717
	244-202-0 105 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект		--	--	--	--	--	26201	
		СП - 8%									
19.				1,12	40918,18	1823,31	45828	2042	41365	2625	52329
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3		2161,27	414,32	2421	464	--	3876	
		НР - 91%; СП - 8%									
20.				5,6	5365,36	417,05	30046	2336	17713	7843	40920
	1218-0101 -1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2		1785,18	160,09	9997	897	--	3031	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
21.				3	2294,17	--	6883	--	--	6057	13975
	1147-0120 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево		2294,17	--	6883	--	--	1035	
		НР - 88%; СП - 8%									
22.				2,25	924	--	2079	--	--	--	2245
	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т		--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
23.				45	27	--	1215	--	--	--	1312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	97 --	
		Устройство площадок для мусорных баков									
24.				26,52	6712,94	--	178027	--	--	128180	330703
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6712,94	--	178027	--	--	24497	
25.				26,52	913,27	--	24220	--	--	17438	44991
	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		913,27	--	24220	--	--	3333	
26.				928,2	27	--	25061	--	--	--	27066
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2005 --	
27.				26,52	46,7	40,95	1238	1086	11	330	1694
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		5,32	11,97	141	317	--	125	
28.				15,912	153,45	153,45	2442	2441	--	516	3194
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		-- --	45,01 --	-- --	716 --	-- --	237 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,912	72,69 --	72,69 23,9	1157 --	1156 380	-- --	274 114	1545
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	15,912	136,16 16,34	111,82 27,88	2167 260	1780 444	127 --	507 214	2887
31.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	8,58	13584,09 243,77	1662,98 411,37	116551 2092	14269 3530	100190 --	6071 9810	132432
32.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	7,8	23981,8 5475,43	2950,16 1210,35	187058 42708	23012 9441	121338 --	49020 18886	254964
33.	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,8	62257,21 14408,22	4806,33 1893,75	485606 112384	37489 14771	335733 --	115711 48105	649423
34.	261-102-0251 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,572	354275 --	-- --	202645 --	-- --	202645 --	-- 16212	218857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
35.				2	417154,5	16117,25	834309	32234	730694	75396	982482
	8601-0307 -0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	-Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.		35690,25	5736,2	71381	11472	--	72776	
		НР - 91%; СП - 8%									
36.				6	141236	--	847416	--	847416	--	915209
	222-509-1 501 РСНБ РК 2022	-Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект		--	--	--	--	--	67793	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	6261891	794382	2987431	2187241	9125057
			Тенге		--	--	2093832	150422	--	675928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5958081				
	Материалы		Тенге				1397737				
	Всего заработная плата		Тенге					1960285			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1576135				
	Транспортные расходы		Тенге				386246				
	Накладные расходы		Тенге				1991302				
	Сметная прибыль		Тенге				635948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8585331				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1330
	Сметная заработная плата		Тенге					1960285			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				303810				
	Материалы		Тенге				13565				
	Всего заработная плата		Тенге					283969			
	Накладные расходы		Тенге				195939				
	Сметная прибыль		Тенге				39980				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				539729				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								167
	Сметная заработная плата		Тенге					283969			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				9125060				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1497
	Сметная заработная плата		Тенге					2244254			
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
37.				86	76,47	76,47	6576	6577	--	1377	8589
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2022	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении	м3 грунта		--	22,24	--	1913	--	636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%									
38.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	86	299,42 12,4	285,73 71,51	25750 1066	24573 6150	111 --	5196 2476	33422
39.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	3010	27 --	-- --	81270 --	-- --	-- --	-- 6502	87772
40.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	86	46,7 5,32	40,95 11,97	4016 458	3521 1029	37 --	1071 407	5493
41.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	52,02	153,45 --	153,45 45,01	7982 --	7982 2341	-- --	1686 774	10442
42.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	52,02	72,69 --	72,69 23,9	3781 --	3781 1243	-- --	895 374	5050
43.	1101-0201 -0601 РСНБ РК	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	52,02	136,16 16,34	111,82 27,88	7083 850	5817 1450	416 --	1656 699	9438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	НР - 72%; СП - 8%	грунта								
44.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	25,5	13584,09 243,77	1662,98 411,37	346394 6216	42406 10490	297772 --	18043 29155	393591
45.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	170	2702,4 57,91	402,99 123,64	459408 9845	68509 21019	381054 --	33332 39420	532160
46.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	2,1	207459,41 --	3477,18 1584,07	435665 --	7303 3327	428362 --	3593 35141	474398
47.	1127-0602 -0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2625	2722,19 38,48	279,51 40,53	7145749 101010	733714 106391	6311025 --	223991 589575	7959315
48.	1127-0602 -0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия	2625	1800,28 20,34	0,15 --	4725735 53393	394 --	4671948 --	57671 382673	5166079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26	покрытия к нормам 1127-0602-0312 НР - 108%; СП - 8%									
49.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,7875	207459,41 -- 1584,07	3477,18 -- 1247	163374 -- --	2738 -- --	160636 -- --	1347 -- 13178	177899
50.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2625	2800,51 38,48	279,66 40,53	7351339 101010	734107 106391	6516222 --	223991 606034	8181364
51.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2625	622,35 6,78	0,06 --	1633669 17798	158 --	1615713 --	19215 132221	1785105
		Установка дорожного бордюра									
52.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	183,75	2844,16 2844,16	-- --	522614 522614	-- --	-- --	376283 71912	970810
53.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	55,125	13584,09 243,77	1662,98 411,37	748823 13438	91672 22677	643713 --	39004 63026	850853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 25										
54.	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6 НР - 108%; СП - 8%	м	735	4058,48 1817,05	50,4 20,83	2982983 1335532	37044 15310	1610407 --	1458909 355350	4797242
55.	255-201-0101 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м	735	9944 --	-- --	7308840 --	-- --	7308840 --	-- 584707	7893547
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
56.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	315	2,59 --	2,59 0,75	816 --	816 236	-- --	170 79	1065
57.	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	300	2094,59 456,34	236,04 72,53	628377 136902	70812 21759	420663 --	171354 63978	863709
58.	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	300	1105,46 30,4	24,6 6,87	331638 9120	7380 2061	315138 --	12075 27498	371211
59.	1127-0602-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24	207459,41 --	3477,18 1584,07	49790 --	834 380	48956 --	411 4016	54217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	НР - 108%; СП - 8%									
60.				300	2347,81	5,03	704343	1509	608832	102102	870960
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		313,34	1,79	94002	537	--	64515	
		НР - 108%; СП - 8%									
61.				300	1475,55	--	442665	--	382080	65433	548745
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		201,95	--	60585	--	--	40647	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Установка тротуарного бордюра									
62.				6,525	13584,09	1662,98	88636	10851	76194	4617	100713
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3		243,77	411,37	1591	2684	--	7460	
		НР - 108%; СП - 8%									
63.				435	2041,54	50,4	888070	21924	75729	863436	1891628
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4	м		1817,05	20,83	790417	9061	--	140122	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ТЧ 27 табл. 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.9 Кмр=0,33										
64.				435	6871	--	2988885	--	2988885	--	3227996
	255-201-0 104 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м		--	--	--	--	--	239111	
		СП - 8%									
		Дорожные знаки									
65.				9,45	4482,63	--	42361	--	--	30500	78690
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4482,63	--	42361	--	--	5829	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.				5,25	1484,89	--	7796	--	--	5613	14482
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1484,89	--	7796	--	--	1073	
		НР - 72%; СП - 8%									
67.				4,2	913,27	--	3836	--	--	2762	7126
	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта		913,27	--	3836	--	--	528	
		НР - 72%; СП - 8%									
68.				147	27	--	3969	--	--	--	4287
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км		--	--	--	--	--	318	
		СП - 8%									
69.				1,19	15594,97	1719,21	18558	2046	14883	2288	22514
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		1368,86	698,41	1629	831	--	1668	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				2,45	15293,75	7362,3	37470	18038	7322	14781	56431
	1130-0102 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты сборные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		4942,71	2239,54	12110	5487	--	4180	
71.				2,45	68826	--	168624	--	168624	--	182114
	261-101-0 383 РСНБ РК 2022	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	13490	
72.				4	9521,35	1584,69	38085	6339	2367	34086	77945
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.		7344,69	545,69	29379	2183	--	5774	
73.				2	1457,24	--	2914	--	274	2851	6226
	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.		1319,75	--	2640	--	--	461	
74.				2	18023	--	36046	--	36046	--	38930
	251-102-0 715 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2884	
75.				2	28457	--	56914	--	56914	--	61467
	251-102-0 720 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.				2	12936	--	25872	--	25872	--	27942
	251-101-0 213 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.		--	--	--	--	--	2070	
		СП - 8%									
77.				2	10522	--	21044	--	21044	--	22728
	251-101-0 216 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.		--	--	--	--	--	1684	
		СП - 8%									
78.				2	7131	--	14262	--	14262	--	15403
	251-101-0 227 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.		--	--	--	--	--	1141	
		СП - 8%									
79.				0,56	39584,02	1823,31	22167	1021	19936	1313	25358
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		2161,27	414,32	1210	232	--	1878	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Дорожная разметка									
80.				0,066	278621,28	11416,47	18389	753	17261	693	20609
	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2022	-Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных	км линии		5678,88	4047,19	375	267	--	1527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%									
81.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	3,9	8426,59 519,45	40,16 --	32864 2026	157 --	30681 --	2188 2804	37856
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	--	40635442 3359209	1912776 346696	35278219 --	3783933 3553548	47972921
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40635442				
	Материалы		Тенге				24657738				
	Всего заработная плата		Тенге					3705905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10620487				
	Транспортные расходы		Тенге				85239				
	Накладные расходы		Тенге				3783933				
	Сметная прибыль		Тенге				3553548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47972923				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2367
	Сметная заработная плата		Тенге					3705905			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				47972923				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2367
	Сметная заработная плата		Тенге					3705905			
		РАЗДЕЛ 3. Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика									
82.	414-101-0 701 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	т	109,95	933 --	--	102583 --	-- --	-- --	-- 8207	110790
83.	421-203-0 815 РСНБ РК 2022	-Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и	т	109,95	48467 --	--	5328947 --	-- --	-- --	-- 426316	5755263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т СП - 8%									
84.	414-101-0 702 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	109,95	933 -- --	-- -- --	102583 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 8207 --	110790
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- -- --	-- -- --	5534113 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 442730 --	5976843
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5534113				
Транспортные расходы			Тенге				5534113				
Сметная прибыль			Тенге				442730				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5976843				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5976843				
		РАЗДЕЛ 4. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
85.	8601-0303 -0401 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem СП - 8%	шт.	20	150934 -- --	-- -- --	3018680 -- --	-- -- --	3018680 -- --	-- 241494 --	3260174
86.	8601-0302 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1 СП - 8%	комплект	7	379783 -- --	-- -- --	2658481 -- --	-- -- --	2658481 -- --	-- 212678 --	2871159
87.				13	278877	--	3625401	--	3625401	--	3915433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8601-0302 -0502 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	290032	
88.				3	161713,25	281,75	485140	845	449553	31860	558360
	8601-0104 -0103 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя" НР - 91%; СП - 8%	комплект		11580,5	89,7	34742	269	--	41360	
89.				2	281224,45	624,45	562449	1249	496662	59044	671212
	8601-0104 -0407 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР - 91%; СП - 8%	комплект		32269	172,5	64538	345	--	49719	
90.				1	196798,95	416,3	196799	417	183972	11410	224866
	8601-0104 -0511 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект		12409,65	128,8	12410	129	--	16657	
91.				2	158672,3	400,2	317345	800	298205	16907	360992
	8601-0104 -0512 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект		9170,1	119,6	18340	239	--	26740	
92.				4	513217,95	1191,4	2052872	4765	1848481	183154	2414908
	8601-0109 -0311 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без	комплект		49906,55	410,55	199626	1642	--	178882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		входной арки НР - 91%; СП - 8%									
93.	8601-0402 -0201 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР - 91%; СП - 8%	шт.	4	102818,6 2998,05	134,55 36,8	411274 11992	538 147	398744 --	11047 33786	456107
94.	8601-0106 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	613758,8 24657,15	725,65 255,3	1227518 49314	1452 511	1176752 --	45341 101829	1374687
95.	8601-0201 -0110 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	551213,55 23838,35	768,2 285,2	1102427 47677	1536 570	1053214 --	43905 91707	1238038
96.	8601-0113 -0114 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	3000015 92023	2760 984,4	3000015 92023	2760 984	2905232 --	84637 246772	3331424
97.	8601-0113 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731	комплект	1	840068,4 39856,7	1055,7 370,3	840068 39857	1055 370	799156 --	36607 70134	946809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м х 2,895 м х 3,353 м) НР - 91%; СП - 8%									
98.				1	752249,45	777,4	752249	777	717884	30825	845720
	8601-0102 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2"	комплект		33588,05	285,2	33588	285	--	62646	
		НР - 91%; СП - 8%									
99.				2	233611,55	3367,2	467223	6735	431717	21469	527787
	8601-0209 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект		14385,35	1171,85	28771	2344	--	39095	
		НР - 69%; СП - 8%									
100.				65	28261	102,35	1836965	6653	1703910	117951	2111309
	8601-0602 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция		1944,65	49,45	126402	3214	--	156393	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
101.				1	193702,4	2480,55	193702	2480	175537	15041	225443
	8601-0216 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект		15684,85	844,1	15685	844	--	16700	
		НР - 91%; СП - 8%									
102.				2	245623,95	2991,15	491248	5983	454233	30112	563069
	8601-0216 -0105 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект		15515,8	1029,25	31032	2059	--	41709	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.				3	263203,35	4235,45	789610	12706	731688	45256	901655
	8601-0216 -0106 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект		15071,9	1505,35	45216	4516	--	66789	
		НР - 91%; СП - 8%									
104.				1	1125059	12710,95	1125059	12711	1066225	46072	1264822
	8601-0201 -0119 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект		46123,05	4505,7	46123	4506	--	93690	
		НР - 91%; СП - 8%									
105.				1	947597,3	13060,55	947597	13061	892095	42835	1069667
	8601-0203 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект		42440,75	4631,05	42441	4631	--	79235	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Ограждения спортивных площадок									
106.				25	59101,95	10036,05	1477549	250902	1048799	251553	1867430
	8601-0602 -0601 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция		7113,9	3943,35	177848	98584	--	138328	
		НР - 91%; СП - 8%									
107.				25	77956,65	3007,25	1948916	75181	1697900	187716	2307563
	8601-0602 -0201 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам	секция		7033,4	1217,85	175835	30446	--	170931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР - 91%; СП - 8%									
108.				1	144473,65	223,1	144474	223	126751	16002	173314
	8601-0605 -0403 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками НР - 91%; СП - 8%	комплект		17499,55	85,1	17500	85	--	12838	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	29673061 1310960	402829 156720	27959272 --	1328744 2480144	33481948
Стоимость общестроительных работ			Тенге				29673061				
Материалы			Тенге				27959275				
Всего заработная плата			Тенге					1467680			
Накладные расходы			Тенге				1328744				
Сметная прибыль			Тенге				2480144				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				33481949				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								895
Сметная заработная плата			Тенге					1467680			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				33481949				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								895
Сметная заработная плата			Тенге					1467680			
		РАЗДЕЛ 5. Устройство покрытий детских и спортивных площадок ========== Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
109.				452,5	87,03	87,03	39381	39381	--	8245	51436
	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		-- --	25,3 --	-- --	11448 --	-- --	3810 --	
110.				452,5	62,89	62,89	28458	28458	--	5955	37164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		-- 18,28	-- 8272	-- 2751				
111.				452,5	391,55	373,82	177176	169153	679	35766	229978
	1101-0102 -0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		16,23	93,55	7344	42331	--	17037	
112.				15837,5	27	--	427613	--	--	--	461822
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км		--	--	--	--	--	34209	
113.				452,5	46,7	40,95	21132	18529	196	5634	28906
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		5,32	11,97	2407	5416	--	2140	
114.				271,5	153,45	153,45	41662	41661	--	8799	54499
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	12220	--	4037	
115.				271,5	72,69	72,69	19735	19735	--	4673	26360
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	6489	--	1952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
116.				905	88,24	42,13	79857	38127	37	57006	147813
	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		46,07	12,25	41693	11086	--	10951	
		НР - 108%; СП - 8%									
117.				968,35	413	--	399929	--	399929	--	431923
	217-203-0 304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		--	--	--	--	--	31994	
		СП - 8%									
118.				271,5	136,16	111,82	36967	30359	2172	8645	49261
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	4436	7569	--	3649	
		НР - 72%; СП - 8%									
119.				135,75	13584,09	1662,98	1844040	225749	1585199	96050	2095297
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	33092	55843	--	155207	
		НР - 108%; СП - 8%									
120.				0,724	207459,41	3477,18	150201	2518	147683	1239	163555
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1584,07	--	1147	--	12115	
		НР - 108%; СП - 8%									
121.				905	2800,51	279,66	2534462	253093	2246545	77224	2820623
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		38,48	40,53	34824	36680	--	208937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		26 НР - 108%; СП - 8%									
122.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	905	622,35 6,78	0,06 --	563227 6136	54 --	557037 --	6625 45585	615436
123.	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	905	5734,29 1122,99	36,69 13,94	5189532 1016306	33205 12616	4140021 --	1111231 504058	6804821
124.	233-102-0302 РСНБ РК 2022	-Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм СП - 8%	м2	923,1	13084,5 --	-- --	12078302 --	-- --	12078302 --	-- 966264	13044566
		Устройство покрытия из брусчатки									
125.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	141	153,45 --	153,45 45,01	21636 --	21636 6346	-- --	4570 2097	28302
126.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	141	72,69 --	72,69 23,9	10249 --	10249 3370	-- --	2427 1014	13689
127.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	141	136,16 16,34	111,82 27,88	19199 2304	15767 3931	1128 --	4489 1895	25583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кэм=1,08									
128.				470	2094,59	236,04	984457	110939	659038	268455	1353144
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		456,34	72,53	214480	34089	--	100232	
129.				470	1105,46	24,6	519566	11562	493716	18918	581564
	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,4	6,87	14288	3229	--	43080	
130.				470	88,24	42,13	41473	19802	18	29605	76765
	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности		46,07	12,25	21653	5758	--	5687	
131.				502,9	413	--	207698	--	207698	--	224314
	217-203-0 304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	16616	
132.				23,5	14191,46	1600,59	333499	37614	290156	16204	377679
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		243,77	394,68	5729	9275	--	27976	
133.				470	2629,11	167,89	1235682	78909	396369	843185	2245176
	1127-0501 -0202 РСНБ РК 2022	-Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов	м2 мостовой		1617,88	43,24	760404	20323	--	166310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	цементным раствором НР - 108%; СП - 8%									
134.	255-102-0 610 РСНБ РК 2022	-Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2	470	4300	--	2021000	--	2021000	--	2182680
					--	--	--	--	--	161680	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	29026133	1206500	25226923	2614945	34172356
			Тенге		--	--	2165096	297438	--	2531283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29026133				
	Материалы		Тенге				10519997				
	Всего заработная плата		Тенге					2462534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14706929				
	Транспортные расходы		Тенге				427613				
	Накладные расходы		Тенге				2614945				
	Сметная прибыль		Тенге				2531283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34172361				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1476
	Сметная заработная плата		Тенге					2462534			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				34172361				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1476
	Сметная заработная плата		Тенге					2462534			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								130729136
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				8929097				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				4316487				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					951276			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				91451863				
	Перевозка грузов		Тенге				6433211				
	Накладные расходы		Тенге				9914863				
	Сметная прибыль		Тенге				9683633				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-5

Составлена в текущих ценах 2022г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20302Т	005-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1481,05395	1463 - -	- - -	- - -	2166782
2	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	932,7725	1512 - -	- - -	- - -	1410352
3	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	930,447424	1363 - -	- - -	- - -	1268200
4	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	426,713	1782 - -	- - -	- - -	760403
5	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	471,180513	1487 - -	- - -	- - -	700645
6	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	166,453932	1691 - -	- - -	- - -	281474
7	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	137,872	1721 - -	- - -	- - -	237278
8	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	88,4439324	1752 - -	- - -	- - -	154954
9	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,06612	1782 - -	- - -	- - -	112384
10	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные	чел.-ч	39,655	1947	-	-	77208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений			-	-	-	
11	20297Т	005-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	47,3	1339 -	-	-	63335
12	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	41,707002	1289 -	-	-	53760
13	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,225	1413 -	-	-	42708
14	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,0836375	1691 -	-	-	39034
15	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,7912	1540 -	-	-	32018
16	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,6592	1570 -	-	-	29295
17	20006Т	001-0115 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	23,6544	1186 -	-	-	28054
18	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,0058	1601 -	-	-	27226
19	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,424725	1631 -	-	-	12110
20	20527Т	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,83312	1463 -	-	-	9997
21	20300Т	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,97	1413 -	-	-	9849
22	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,3025664	1079 -	-	-	7879
23	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,3378	1230 -	-	-	7795
24	20396Т	006-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Специальные ра-	чел.-ч	3,1299	2199 -	-	-	6883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			боты в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб			-	-	-	
25	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,816856	1289 -	- -	- -	3631
26	20309Т	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,21953	1661 -	- -	- -	2026
27	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,152872	1413 -	- -	- -	1629
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	7546909
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	5003,272				
			Трудовые ресурсы						
28	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	291,6055048	2685,43 -	- -	- -	(783085)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	7546751
			Строительные машины и механизмы			Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 79,0793% при пороге 80%)						
29	2107С	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	37,89018	14754 -	- -	2629 99613,28	559032
30	3462С	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	14,130288	34401 -	- -	2629 37148,53	486096
31	2114С	321-205-0201 РСНБ РК 2022	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	11,66616	37130 -	- -	3141 36643,41	433165
32	2106С	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	25,26012	15194 -	- -	2199 55547	383802
33	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	24,01725695	9042 -	- -	2629 63141,37	217164
34	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	19,49679072	10755	-	2629	209688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	51257,06	
35	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	25,98392347	7379	-	1840	191735
						-	-	47810,42	
36	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	27,41089464	6604	-	1840	181022
						-	-	50436,05	
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,5788% при пороге 15%)						
37	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	12,2398938	10959	-	2629	134137
						-	-	32178,68	
38	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	12,9599712	6109	-	2199	79172
						-	-	28498,98	
39	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	17,916564	4044	-	1840	72455
						-	-	32966,48	
40	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	10,5838488	6390	-	2629	67631
						-	-	27824,94	
41	2469С	332-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	9,2799	6552	-	2199	60802
						-	-	20406,5	
42	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	4,4813412	12645	-	2629	56667
						-	-	11781,45	
43	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	9,660384	5538	-	2199	53499
						-	-	21243,18	
			Строительные машины и механизмы (затрат 5,3419% при пороге 5%)						
44	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	10,79993185	3990	-	1840	43092
						-	-	19871,87	
45	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	4,38804	7836	-	2629	34385
						-	-	11536,16	
46	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,1886656	5849	-	2199	30349
						-	-	11409,88	
47	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,16972	7229	-	2199	15685
						-	-	4771,21	
48	2473С	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,5147	9736	-	2629	14747
						-	-	3982,15	
49	1239С	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,2062898	9654	-	4398	11646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	5305,26	
50	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	55,7118	91	-	-	5070
						-	-	-	
51	1069С	311-601-0901 РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,57024	8054	-	2629	4593
						-	-	1499,16	
52	618С	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	5,1886656	840	-	-	4358
						-	-	-	
53	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,326592	8087	-	1840	2641
						-	-	600,93	
54	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,3024	8511	-	2629	2574
						-	-	795,01	
55	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,4887	3994	-	1840	1952
						-	-	899,21	
56	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	18,225648	78	-	-	1422
						-	-	-	
57	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,265896	5263	-	2199	1399
						-	-	584,71	
58	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,095224	67	-	-	810
						-	-	-	
59	659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,175112	3932	-	1840	689
						-	-	322,21	
60	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,6292864	79	-	-	682
						-	-	-	
61	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,102816	6619	-	2199	681
						-	-	226,09	
62	1240С	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,463586	120	-	-	536
						-	-	-	
63	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,695136	77	-	-	516
						-	-	-	
64	1045С	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	0,38124	1153	-	-	440
						-	-	-	
65	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,950856	96	-	-	379
						-	-	-	
66	2110С	321-211-0101 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика	маш.-ч	0,03876206	8797	-	2629	341
						-	-	101,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	162С	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,04881773	4189 - -	- - -	1840 89,82 -	204
68	3409С	321-211-0105 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,2598804	524 - -	- - -	- - -	136
69	470С	321-211-0106 РСНБ РК 2022	Котлы для разогрева термопластика	маш.-ч	0,03573979	3520 - -	- - -	1840 65,76 -	126
70	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,3493	13 - -	- - -	- - -	109
71	2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,027027	2445 - -	- - -	1840 49,73 -	66
72	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,05936	926 - -	- - -	- - -	55
73	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,0756024	16 - -	- - -	- - -	49
74	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,893024	13 - -	- - -	- - -	25
75	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,5250032	13 - -	- - -	- - -	20
76	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,870912	15 - -	- - -	- - -	13
77	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	2,83446	4 - -	- - -	- - -	11
78	1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,054054	86 - -	- - -	- - -	5
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				678608	3365868
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 78,2634% при пороге 80%)						
79	102749С	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	425,775	25775 - -	23730 - -	- - -	10974351
80	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	430,6204	25416 - -	24137 - -	- - -	10944648
81	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	923,1	8723 - -	8538 - -	- - -	8052201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
82		255-201-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	735	9944	-	-	7308840
						-	-	-	
83	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	479,6796	9567	8131	-	4589095
						-	-	-	
84	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	923,1	4441	4352	-	4099487
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,4956% при пороге 15%)						
85		255-201-0104 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	435	6871	-	-	2988885
						-	-	-	
86	116654С	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	470	4300	3999	-	2021000
						-	-	-	
87	279235С	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	44,5074	33972	30858	-	1512005
						-	-	-	
88	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	35,94	26314	23898	-	945725
						-	-	-	
89	129234С	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	6	141236	130948	-	847416
						-	-	-	
90	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,970965	198041	192388	-	786414
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 6,241% при пороге 5%)						
91		217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1471,25	413	404	-	607626
						-	-	-	
92	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	8,836	39881	36003	-	352389
						-	-	-	
93	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	32,13	10846	10046	-	348482
						-	-	-	
94	187624С	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	7	46788	45736	-	327516
						-	-	-	
95	279323С	212-101-1111 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	7,917	39601	36377	-	313521
						-	-	-	
96	100399С	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ	м3	25,85	11221	10348	-	290063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	31424-2010 фракция 0-5			-	-	-	
97	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,572	354275 -	345098 -	- -	202645
98	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,989	94880 -	92210 -	- -	188716
99	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	25668 -	24400 -	- -	179676
100	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,45	68826 -	65727 -	- -	168624
101	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,8962708	10744 -	9946 -	- -	84838
102	280054С	251-102-0720 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	2	28457 -	27844 -	- -	56914
103	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5722	32664 -	28928 -	- -	51354
104	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,278408	156377 -	151541 -	- -	43537
105	100330С	211-401-0103 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	4,324	9689 -	8846 -	- -	41895
106	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,06335	639881 -	624235 -	- -	40536
107	280049С	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	2	18023 -	17628 -	- -	36046
108	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,088125	11359 -	10484 -	- -	35078
109	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,55	12614 -	11766 -	- -	32166
110	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,262	12675 -	11818 -	- -	28671
111	249565С	251-103-0202 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК с 20% содержанием стеклошариков	кг	24,375	1164 -	1139 -	- -	28372
112	239618С	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со	шт.	2	12936	12677	-	25872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм			-	-	-	
113	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,74098	31329 -	27876 -	- -	23214
114	239621С	251-101-0216 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	2	10522 -	10311 -	- -	21044
115		222-102-0108 РСНБ РК 2022	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,112	168590 -	162491 -	- -	18882
116	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	41,25	405 -	395 -	- -	16706
117	239637С	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	7131 -	6988 -	- -	14262
118	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,4686	659 -	644 -	- -	10194
119	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	123,834012	80 -	80 -	- -	9907
120	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,702	12494 -	11649 -	- -	8771
121	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,4492	3285 -	3182 -	- -	8046
122	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2107	32990 -	29505 -	- -	6951
123	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07176	93036 -	90402 -	- -	6676
124	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0036575	1668129 -	1549820 -	- -	6101
125	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00684	813201 -	795366 -	- -	5562
126	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,42	9128 -	8940 -	- -	3834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00984	289955 -	282039 -	-	2853
128	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0047724	545661 -	533072 -	-	2604
129	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	3,194199	622 -	607 -	-	1987
130	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,9	308 -	300 -	-	1509
131	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,797	289 -	260 -	-	1386
132	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0234	59186 -	56442 -	-	1385
133	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01248	93036 -	90402 -	-	1161
134	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003666	274757 -	267140 -	-	1007
135	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0016112	623062 -	607746 -	-	1004
136	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,8738	93 -	90 -	-	732
137	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000246	2453940 -	2403915 -	-	604
138	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	1,65	336 -	327 -	-	554
139	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000774	690431 -	673794 -	-	534
140	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0072975	73026 -	69297 -	-	533
141	147342С	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001638	285359 -	277534 -	-	467
142	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,49	758 -	741 -	-	371
143	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ	т	0,0007626	467116 -	454857 -	-	356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	РК ГОСТ Р 51693-2003			-	-	-	
144	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0025338	139141 -	135603 -	- -	353
145	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00113875	286428 -	278921 -	- -	326
146	249573С	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1,0062	320 -	312 -	- -	322
147	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,008034	34159 -	32050 -	- -	274
148	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,046002	5414 -	5307 -	- -	249
149	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,4514	149 -	142 -	- -	216
150	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0002248	835900 -	815605 -	- -	188
151	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0013475	29927 -	27240 -	- -	40
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	58735773
			Транспортные расходы						
152		421-203-0815 РСНБ РК 2022	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т	т	109,95	48467 -	- -	48467 5328947	5328947
153		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км	27828,5	27 -	- -	27 751369,5	751370
154		414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3	т	109,95	933 -	- -	933 -	102583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			т. Разгрузка			-	-	102583	
155		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	109,95	933 - 933	- - -	933 - 102583	102583
156		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка	т	98,4	933 - 933	- - -	933 - 91807	91807
157		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	33,27	924 - 924	- - -	923,98 - 30740,97	30741
158		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	928,2	27 - 27	- - -	27 - 25061	25061
159		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,7	170 - 170	- - -	170 - 119	119
		Всего транспортные расходы		тенге				6433210	6433212
			Прочие внересурсные затраты						
160		8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2	комплект	13	278877 - -	- - -	- - -	3625401
161		8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem	шт.	20	150934 - -	- - -	- - -	3018680
162		8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)	комплект	1	3000015 - -	- - -	- - -	3000015
163		8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	7	379783 - -	- - -	- - -	2658481
164		8601-0109-0311 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	4	513217,95 - -	- - -	- - -	2052872
165		8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	25	77956,65 - -	- - -	- - -	1948916
166		8601-0602-0501	Конструкции ограждения газонов,	секция	65	28261	-	-	1836965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСН РК 8.02-03 -2021	поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом			-	-	-	
167		8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	25	59101,95 -	- -	- -	1477549
168		8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	2	613758,8 -	- -	- -	1227518
169		8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1125059 -	- -	- -	1125059
170		8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	2	551213,55 -	- -	- -	1102427
171		8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	947597,3 -	- -	- -	947597
172		8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	840068,4 -	- -	- -	840068
173		8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	2	417154,5 -	- -	- -	834309
174		8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	3	263203,35 -	- -	- -	789610
175		8601-0102-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2"	комплект	1	752249,45 -	- -	- -	752249
176		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	281224,45 -	- -	- -	562449
177		8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	245623,95 -	- -	- -	491248
178		8601-0104-0103	Модульные конструкции качалок -	комплект	3	161713,25	-	-	485140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСН РК 8.02-03 -2021	балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"			-	-	-	
179		8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	233611,55 -	-	-	467223
180		8601-0402-0201 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	4	102818,6 -	-	-	411274
181		8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	2	158672,3 -	-	-	317345
182		8601-0104-0511 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	196798,95 -	-	-	196799
183		8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	193702,4 -	-	-	193702
184		8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	144473,65 -	-	-	144474
		Всего прочие внересурсные затраты		тенге				--	30507370

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-2-6

НА мкр. Алмагуль дом 17,18

Составлена в текущих ценах 2022г.

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подготовительные работы (Демонтаж)			9814627				9814627	1359	2083141		5,22
2	Благоустройство дворовых территорий			45945061				45945061	2311	3587059		24,43
3	Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика	м	1260	5479452				5479452			4349	2,91
4	Установка МАФ на игровых и спортивных площадках			61060632				61060632	1408	2383123		32,46
5	Устройство покрытий детских и спортивных площадок			65783034				65783034	3386	6602895		34,98
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			188082806				188082806	8464	14656218		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э15990'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И-''6.1'''''*
 2 Ю''Разработка проектно сметной документации на благоус
       тройства дворовых территорий в г.Атырау'103-РП-АД-
       88'Глава 2'Благоустройство дворовых территорий в г
       .Атырау (дома в мкр. Алмагуль)''2'2-2-6'мкр. Алмаг
       уль дом 17,18'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''в текущих ц
       енах 2022г.*
 3 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
 4 (РС295854РС249132)(РС295822РС144655)*
 5 #*
 6 Х534=Ф1*
 7 L-Ф1 Длина демонтируемого бордюра*
 8 Х230=Ф2*
 9 L-Ф2 Длина демонтируемого поребрика*
10 Х2648=Ф3*
11 L-Ф3 Площадь фрезерования существующего покрытия*
12 Х226=Ф4*
13 L-Ф4 Площадь демонтажа покрытия тротуаров*
14 Х3,96=Ф7*
15 L-Ф7 Вес демонтируемых МАФ*
16 Х17=Ф8*
17 L-Ф8 Количество люков*
18 Х3=Ф25*
19 L-Ф25 Количество деревьев для санобрезки*
20 Х52=Ф30*
21 L-Ф30 Площадь бетонирования мусорных площадок*
22 Х2655=Ф10*
23 L-Ф10 Площадь покрытия проездов*
24 Х540=Ф11*
25 L-Ф11 Длина нового бордюра ГП1*
26 Х150=Ф12*
27 L-Ф12 Площадь покрытия тротуаров и бельевых*
28 Х720=Ф13*
29 L-Ф13 Длина нового поребрика ГП4*
30 Х3=Ф14*
31 L-Ф14 Количество парковок*
32 Х39=Ф15*
33 L-Ф15 Количество парковочных мест*
34 Х4=Ф16*
35 L-Ф16 Количество мест для инвалидов*
36 Х990=Ф17*
37 L-Ф17 Площадь резинового покрытия детских и спортивных
        площадок*
38 Х960=Ф18*
39 L-Ф18 Площадь покрытия из брусчатки*
40 Х650=Ф19*
41 L-Ф19 Площадь покрытия футбольного поля*
42 РПодготовительные работы (Демонтаж)*
43 #*
44 П2Демонтаж бордюров и поребриков*
45 Е11-270302-0201'Ф1''Камни бортовые на бетонном основан
       ии. Разборка'м*
46 Е11-270302-0202'Ф2''Камни бортовые на щебеночном основ
       ании. Разборка'м*
47 С3414-101-0701'Ф1.0,12+Ф2.0,04=Ф9''Грузы неупакованные
       (железобетонные изделия и конструкции от разборки
       ) до 3 т. Погрузка'т*
48 С3412-102-0216'Ф9.20''Перевозка строительных грузов са
       мосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность
        свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 к
       м (на свалку)'т·км*
49 #*
50 П2Разборка существующих покрытий*
51 Е11-270302-0402(РС249133РС249132)'Ф3''Покрытие асфальт
       обетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование са
       моходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1
       000 мм'м2 покрытия*
52 Е11-270302-0104'Ф4.0,05''Покрытия и основания асфальто
       бетонные. Разборка'м3 конструкции*
53 Е11-090305-0302(РС295605)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'Ф7
       ''Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж'т констру
       кций*
54 С3414-104-0601'Ф4.0,05.1,8+Ф7''Мусор строительный (руч
       ная). Погрузка'т*
55 С3412-102-0216'((Ф3.0,07+Ф4.0,05).1,8+Ф7).20''Перевозк
       а строительных грузов самосвалами вне населенных п
       унктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние пе
       ревозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
56 #*
57 П2Подъем существующих люков до проектной отметки*
58 Е11-231201-0101(Н53=0)(Н5.0,6)(Н4.0,6)(Н3.0,6)(РС31327
       4)'Ф8''Люки. Демонтаж'шт.*
59 С3414-104-0501'Ф8.0,1''Погрузка демонтированных люков
       при автомобильных перевозках'т*
60 С3412-102-0216'Ф8.0,1.20''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн
       ость свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до
       20 км (на свалку)'т·км*
61 Е11-070101-0101(РС295547)'Ф8.3''Укладка ж/б подкладок
       ПК-1 для поднятия люков'шт*
62 С1222-102-0108'Ф8.0,016''Железобетонные подкладки ПК-1
       'м3*
63 Е11-230601-0105(РС295484)'Ф8.0,275''Укладка сборных же
       лезобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5
        м.'м3*
64 С1225-101-0609'Ф8''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м
       арки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
65 Е11-231201-0101(РС313274)'Ф8''Люки. Установка'шт.*
66 С1244-202-0105'Ф8''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниро
       м и замком, тип Л (А15)'комплект*
67 Е11-060101-0101(РС100463РС279235)'Ф8.0,16''Омоноличива
       ние люков бетоном В15 F200 W6'м3*
68 Е12-180101-1501(РС293027РС144655)(РС295487РС102736)(РС
       295913)'Ф8.0,8''Покрытие дорог асфальтобетонное од
       нослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2'
       м2*
69 #*
70 П2Санитарная обрезка деревьев*
71 Е11-470120-0101'Ф25''Кроны деревьев. Обрезка и прорежи
       вание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов
        15-20'1 дерево*
```

72 С3414-104-0601'Ф25.0,75''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
73 С3412-102-0216'Ф25.0,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
74 #*
75 П2Устройство площадок для мусорных баков*
76 Е11-010205-0202(Н5.1,2)(Н5.1,3)'Ф30.1,02.0,5=Ф200''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м'м3 грунта*
77 Е11-010205-1302'Ф200''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
78 С3412-102-0216'Ф200.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
79 Е11-010102-0602'Ф200''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
80 Е11-010201-0102'Ф200:0,5.0,3=Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-010201-0601'Ф201''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
83 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф30.0,15.1,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
84 Е11-110101-0204'Ф30.0,15''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
85 Е11-061301-0104(РС100533РС279323)'Ф30.0,15=Ф203''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м3*
86 С1261-102-0251'Ф30.0,011''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
87 У86-010307-0104'2''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.'шт.*
88 С1222-509-1501'6''Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004'комплект*
89 #*
90 РБлагоустройство дворовых территорий*
91 П2Устройство асфальтобетонных покрытий*
92 Е11-010104-0106'Ц((Ф10-Ф3).1,02.0,5)=Ф100''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
93 Е11-010102-0326'Ф100''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
94 С3412-102-0216'Ф100.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
95 Е11-010102-0602'Ф100''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
96 Е11-010201-0102'Ц(Ф10-Ф3).1,02.0,3=Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
97 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
98 Е11-010201-0601'Ф101''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
99 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'(Ф10-Ф3).0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
100 Е11-270403-0101(РС2450РС3462)(РС2447РС3462)(РС1602РС3462)(РС249133РС249132)'Ф10-Ф3''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
101 Е11-270602-0901'Ф10.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-270602-0312(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
103 Е11-270602-0412(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)(Н5.6)(Н52.6)(Н53=6)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0312'м2 покрытия*
104 Е11-270602-0901'Ф10.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
105 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
106 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
107 #*
108 П2Установка дорожного бордюра*
109 Е11-010205-0302'Ф11.0,5.0,5''Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра'м3*

110 E11-270401-0102'Ф11.0,5.0,15''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
111 E11-270201-1004(РС100533РС279235)(РС295527)'Ф11''Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6'м*
112 L - доставка гранитного бордюра 1ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 9944 тенге*
113 С1255-201-0101'Ф11'9944'Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
114 #*
115 П2Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках*
116 E11-010104-0702'Ф12.1,05''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
117 E11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
118 E11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
119 E11-270602-0901'Ф12.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
120 E11-270701-0101(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
121 E11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.4)(Н4.4)(Н3.4)(Н53=4)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
122 #*
123 П2Установка тротуарного бордюра*
124 E11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф13.0,15.0,1''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
125 E11-270201-1004(П-1127009)(РС100533)(РС295527)'Ф13''Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4'м*
126 L - доставка гранитного бордюра 4ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 6871 тенге*
127 С1255-201-0104'Ф13'6871'Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
128 #*
129 П2Дорожные знаки*
130 E11-010205-0402'(Ф14+Ф16.2).1,35''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
131 E11-010205-0502'(Ф14+Ф16.2).0,75''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
132 E11-010205-1302'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75)''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
133 С3412-102-0216'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75).1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
134 E11-080101-0201'(Ф14+Ф16.2).0,17''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
135 E11-300102-0101(РС295549)'(Ф14+Ф16.2).0,35''Фундаменты сборные. Устройство'м3 сборных конструкций*
136 С1261-101-0383'(Ф14+Ф16.2).0,35''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
137 E11-270902-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(РС295892)'8''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
138 E11-270902-0201(РС295892)'4''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
139 С1251-102-0715'4''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40'шт.*
140 С1251-102-0720'4''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40'шт.*
141 С1251-101-0213'4''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
142 С1251-101-0216'4''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
143 С1251-101-0227'4''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
144 E11-060101-0101(РС100463РС100533)'(Ф14+Ф16.2).0,08''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
145 #*
146 П2Дорожная разметка*
147 E11-270903-0201'Ф15.3:1000''Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
148 E11-270903-0107(РС249565=6,25)'Ф16.1,95''Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м2 разметки*
149 #*
150 РТранспортные расходы по доставке гранитного бордюра и

```
        поребрика'м'Ф11+Ф13*
151 L - доставка гранитного бордюра и поребрика с ближайше
        й территориальной зоны 09.03 (Карагандинская облас
        ть, г.Балхаш) ж/д транспортом. Расстояние по ж/д о
        т ст.Балхаш до ст.Атырау - 2704 км*
152 С3414-101-0701'Ф11.0,12+Ф13.0,05=Ф44''Грузы неупакован
        ные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.
         Погрузка'т*
153 С3421-203-0815'Ф44''Провозная плата за перевозку желез
        обетонных изделий и конструкций, кровельных матери
        алов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и
        деталей из древесины, кирпича строительного в унив
        ерсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны),
         расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка
         вагона 15 т'т*
154 С3414-101-0702'Ф44''Грузы неупакованные (железобетонны
        е изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка'т*
155 #*
156 РУстановка МАФ на игровых и спортивных площадках*
157 У86-010303-0401'60''Конструкции урн из мраморного камн
        я, поставляемые в готовом виде, с подразделением п
        о типам (видам): Урна из мраморного камня, модель:
         Artem'шт.*
158 #*
159 У86-010302-0501'10''Модульные конструкции скамеек из м
        рамора с подразделением по типам (видам): Скамейка
         из мраморного камня с деревянным настилом, модель
        : Оригами 1'комплект*
160 #*
161 У86-010302-0502'50''Модульные конструкции скамеек из м
        рамора с подразделением по типам (видам): Скамейка
         из мраморного камня с деревянным настилом, модель
        : Оригами 2'комплект*
162 #*
163 У86-010104-0103'3''Модульные конструкции качалок - бал
        ансиров с подразделением по типам (видам): Качалка
        -балансир "Средняя"'комплект*
164 #*
165 У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с под
        разделением по типам (видам): Качели подвесные дво
        йные, сиденья со спинкой'комплект*
166 #*
167 У86-010104-0511'2''Модульные конструкции качалок на пр
        ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
        на пружине "Кабриолет"'комплект*
168 #*
169 У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пр
        ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
        на пружине "Самолет"'комплект*
170 #*
171 У86-010109-0311'2''Модульные деревянные конструкции пе
        сочниц с подразделением по типам (видам): Песочный
         дворик со счетами, без входной арки'комплект*
172 #*
173 У86-010402-0201'2''Конструкции грибков, поставляемые в
         готовом виде, с подразделением по типам (видам):
        Грибок для песочницы, тип ГДП-003'шт.*
174 #*
175 У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с под
        разделением по типам (видам): Домик-беседка с счет
        ами'комплект*
176 #*
177 У86-010201-0110'3''Модульные конструкции гимнастически
        х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
        дам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м
        х 2,2 м)'комплект*
178 #*
179 У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игров
        ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
        тский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692
        м)'комплект*
180 #*
181 У86-010113-0111'1''Модульные конструкции детских игров
        ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
        тский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353
        м)'комплект*
182 #*
183 У86-010113-0107'1''Модульные конструкции детских игров
        ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
        тский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700
        м)'комплект*
184 #*
185 У86-010208-0101'2''Модульные конструкции комплексов дл
        я настольного тенниса с подразделением по типам (в
        идам): Теннисный стол без сетки'комплект*
186 #*
187 У86-010102-0111'2''Модульные конструкции горок, скатов
         с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок
        -2"'комплект*
188 #*
189 У86-010805-0101'2''Конструкции ворот футбольных, поста
        вляемые в готовом виде, с подразделением по типора
        змерам и видам: Ворота футбольные игровые'комплект
        *
190 #*
191 У87-070303-0101'2''Вертикальные металлические лестницы
        . Лестница ЛМ-1'лестница*
192 #*
193 У86-010602-0501'120:2''Конструкции ограждения газонов,
         поставляемые в готовом виде, с подразделением по
        типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 ст
        олбом'секция*
194 #*
195 П2Тренажеры и комплексы для воркаута*
196 У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных трена
        жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
         "Твистер"'комплект*
197 #*
198 У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных трена
        жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
         "Тяга верхняя"'комплект*
199 #*
200 У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных трена
        жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
```

"Лыжный ход"'комплект*
#*
У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
#*
У86-010203-0104'3''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником'комплект*
#*
П2Ограждения спортивных площадок*
У86-010602-0601'110''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м'секция*
#*
У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект*
#*
РУстройство покрытий детских и спортивных площадок*
П2Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок*
Е11-010104-0107'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
Е11-010104-0115'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
Е11-010102-0327'Ф17.0,5''Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
С3412-102-0216'Ф17.0,5.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф17.0,5''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
Е11-010201-0102'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-270403-1204'Ф17''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
С1217-203-0304'Ф17.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
Е11-010201-0601'Ф17.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
Е11-270401-0102(РС100414=1,22)(РС249133РС249132)'Ф17.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
Е11-270602-0901'Ф17.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф17''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф17''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
Е11-271301-0101(РС276168)'Ф17''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
С1233-102-0302(А1.1,5)'Ф17.1,02''Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
#*
П2Устройство покрытия из брусчатки*
Е11-010201-0102'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0601'Ф18.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
Е11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
Е11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
Е11-270403-1204'Ф18''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
С1217-203-0304'Ф18.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
Е11-270401-0101(РС100328РС100399=1,1)'Ф18.0,05''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
Е11-270501-0202(РС295529)(РС295930)'Ф18''Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором'м2 мостовой*

240 С1255-102-0610'Ф18''Плита бетонная фигурная толщиной 8
0 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
241 #*
242 П2Устройство футбольного поля*
243 Е11-010104-0107'Ф19.0,3''Грунты 3 группы. Разработка б
ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ
ении грунта до 10 м'м3 грунта*
244 Е11-010104-0115'Ф19.0,3''Грунты 3 группы. Разработка б
ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять
на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 г
рунта*
245 Е11-010102-0327'Ф19.0,3''Грунты 3 группы в карьерах. Р
азработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экск
аваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью
0,65 м3'м3 грунта*
246 С3412-102-0216'Ф19.0,3.1,75.20''Перевозка строительных
грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоп
одъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше
15 до 20 км (на свалку)'т·км*
247 Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф19.0,3''Грунты 2-3 групп
ы. Работа на отвале'м3 грунта*
248 Е11-010201-0102'Ф19.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными
катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотне
нного грунта*
249 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф19.0,3''Грунт. Уплотнени
е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.
На каждый последующий проход по одному следу при т
олщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
250 Е11-270403-1204'Ф19''Прослойка из нетканого синтетичес
кого материала (НСМ) сплошная. Устройство в землян
ом полотне'м2 поверхности*
251 С1217-203-0304'Ф19.1,07''Геотекстиль иглопробивной пов
ерхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка
9,5 кН/м'м2*
252 Е11-010201-0601'Ф19.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. По
лив водой'м3 уплотненного грунта*
253 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'Ф19.0,15''Слои основани
й подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийно
й смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания
в плотном теле*
254 Е11-270602-0901'Ф19.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущи
х материалов'т*
255 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф1
9''Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетон
ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к
аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок
рытия*
256 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5
.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф19''Покрытия из горячих асфальт
обетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключ
ать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к
нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
257 Е11-271301-0101(РС276168)'Ф19''Покрытия спортивные тол
щиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 п
окрытия*
258 У86-010703-0101(А1.2,25)'Ф19.1,02''Модульные изделия (
Искусственные покрытия) с подразделением по типам
(видам): Покрытие из искусственной травы монофилам
ентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по п
одготовке основания)'м2*
259 Е11-270903-0107'270.0,1''Проезжая часть. Разметка крас
кой стрел, островков безопасности, букв, цифр и пр
очих символов'м2 разметки*
260 К'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно сметной документации на благоустройства дворовых территорий в г.Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство дворовых территорий в г.Атырау (дома в мкр. Алмагуль)

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-6
(Локальный сметный расчет)

НА мкр. Алмагуль дом 17,18

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость 188082,806 тыс.тенге
Сметная заработная плата 14656,218 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 8,464 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы (Демонтаж)											
		Демонтаж бордюров и поребриков											
1.	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	534	1298,41	--	693351	--	--	748818	1557545		
					1298,41	--	693351	--	--	115376			
		НР - 108%; СП - 8%											
2.	1127-0302 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	230	956,45	--	219984	--	--	237583	494172		
					956,45	--	219984	--	--	36605			
		НР - 108%; СП - 8%											
3.	414-101-0 701 РСНБ	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия	т	73,28	933	--	68370	--	--	--	73840		
					--	--	--	--	--	5470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка СП - 8%									
4.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	1465,6	27 -- --	-- -- --	39571 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 3166	42737
		Разборка существующих покрытий									
5.	1127-0302 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2648	242,17 7,89	234,14 27,4	641266 20893	620003 72555	370 --	100915 59368	801549
6.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	11,3	4975,91 2816,42	2159,49 901,38	56228 31826	24403 10186	-- --	45372 8128	109728
7.	1109-0305 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,96	61750,06 57210,05	1782,89 507,37	244530 226552	7060 2009	10918 --	157707 32179	434416
8.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	24,3	924 -- --	-- -- --	22453 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 1796	24249
9.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	7158,96	27 -- --	-- -- --	193292 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 15463	208755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%									
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
10.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	17	2004,6 1569,39	435,21 180,82	34078 26680	7399 3074	-- --	29456 5083	68617
11.	414-104-0501 РСНБ РК 2022	-Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках СП - 8%	т	1,7	170 --	-- --	289 --	-- --	-- --	-- 23	312
12.	412-102-0216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	34	27 --	-- --	918 --	-- --	-- --	-- 73	991
13.	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков НР - 118%; СП - 8%	шт	51	2764,23 1296,46	1467,77 578,84	140976 66119	74856 29521	-- --	112855 20307	274138
14.	222-102-0108 РСНБ РК 2022	-Железобетонные подкладки ПК-1 СП - 8%	м3	0,272	168590 --	-- --	45856 --	-- --	45856 --	-- 3669	49525
15.	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м. НР - 99%; СП - 8%	м3	4,675	56455,77 20277,64	11786,42 5000,11	263931 94798	55102 23376	114031 --	116992 30474	411397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.				17	25668	--	436356	--	436356	--	471264
	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		--	--	--	--	--	34908	
		СП - 8%									
17.				17	3807,23	725,35	64723	12331	7926	49093	122922
	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Установка	шт.		2615,65	301,37	44466	5123	--	9105	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.				17	46788	--	795396	--	795396	--	859028
	244-202-0 105 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект		--	--	--	--	--	63632	
		СП - 8%									
19.				2,72	40918,18	1823,31	111297	4959	100459	6375	127086
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3		2161,27	414,32	5879	1127	--	9414	
		НР - 91%; СП - 8%									
20.				13,6	5365,36	417,05	72969	5672	43019	19048	99378
	1218-0101 -1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2		1785,18	160,09	24278	2177	--	7361	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
21.				3	2294,17	--	6883	--	--	6057	13975
	1147-0120 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево		2294,17	--	6883	--	--	1035	
		НР - 88%; СП - 8%									
22.				2,25	924	--	2079	--	--	--	2245
	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т		--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
23.				45	27	--	1215	--	--	--	1312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	97 --	
		Устройство площадок для мусорных баков									
24.				26,52	6712,94	--	178027	--	--	128180	330703
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6712,94	--	178027	--	--	24497	
25.				26,52	913,27	--	24220	--	--	17438	44991
	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		913,27	--	24220	--	--	3333	
26.				928,2	27	--	25061	--	--	--	27066
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2005 --	
27.				26,52	46,7	40,95	1238	1086	11	330	1694
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		5,32	11,97	141	317	--	125	
28.				15,912	153,45	153,45	2442	2441	--	516	3194
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		-- --	45,01 --	-- --	716 --	-- --	237 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,912	72,69 --	72,69 23,9	1157 --	1156 380	-- --	274 114	1545
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	15,912	136,16 16,34	111,82 27,88	2167 260	1780 444	127 --	507 214	2887
31.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	8,58	13584,09 243,77	1662,98 411,37	116551 2092	14269 3530	100190 --	6071 9810	132432
32.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	7,8	23981,8 5475,43	2950,16 1210,35	187058 42708	23012 9441	121338 --	49020 18886	254964
33.	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,8	62257,21 14408,22	4806,33 1893,75	485606 112384	37489 14771	335733 --	115711 48105	649423
34.	261-102-0251 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,572	354275 --	-- --	202645 --	-- --	202645 --	-- 16212	218857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
35.				2	417154,5	16117,25	834309	32234	730694	75396	982482
	8601-0307 -0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	-Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.		35690,25	5736,2	71381	11472	--	72776	
		НР - 91%; СП - 8%									
36.				6	141236	--	847416	--	847416	--	915209
	222-509-1 501 РСНБ РК 2022	-Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект		--	--	--	--	--	67793	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	7063908	925252	3892485	2023714	9814628
			Тенге		--	--	1892922	190219	--	727005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6819378				
	Материалы		Тенге				1553901				
	Всего заработная плата		Тенге					1854580			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2327669				
	Транспортные расходы		Тенге				353248				
	Накладные расходы		Тенге				1866007				
	Сметная прибыль		Тенге				694826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9380211				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1224
	Сметная заработная плата		Тенге					1854580			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				244530				
	Материалы		Тенге				10918				
	Всего заработная плата		Тенге					228561			
	Накладные расходы		Тенге				157707				
	Сметная прибыль		Тенге				32179				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				434416				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								135
	Сметная заработная плата		Тенге					228561			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				9814627				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1359
	Сметная заработная плата		Тенге					2083141			
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
37.				3	76,47	76,47	229	230	--	48	299
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2022	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении	м3 грунта		--	22,24	--	67	--	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%									
38.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3	299,42 12,4	285,73 71,51	898 37	858 215	3 --	181 86	1166
39.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	105	27 --	-- --	2835 --	-- --	-- --	-- 227	3062
40.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3	46,7 5,32	40,95 11,97	140 16	123 36	1 --	37 14	192
41.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2,142	153,45 --	153,45 45,01	329 --	328 96	-- --	69 32	430
42.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2,142	72,69 --	72,69 23,9	156 --	156 51	-- --	37 15	208
43.	1101-0201 -0601 РСНБ РК	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	2,142	136,16 16,34	111,82 27,88	292 35	240 60	17 --	68 29	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	НР - 72%; СП - 8%	грунта								
44.				1,05	13584,09	1662,98	14263	1746	12261	743	16206
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	256	432	--	1200	
		НР - 108%; СП - 8%									
45.				7	2702,4	402,99	18917	2820	15692	1372	21913
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		57,91	123,64	405	865	--	1623	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				2,124	207459,41	3477,18	440644	7386	433258	3634	479820
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1584,07	--	3365	--	35542	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				2655	2722,19	279,51	7227414	742099	6383151	226551	8050278
	1127-0602 -0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		38,48	40,53	102164	107607	--	596313	
		НР - 108%; СП - 8%									
48.				2655	1800,28	0,15	4779743	398	4725342	58330	5225119
	1127-0602 -0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия		20,34	--	54003	--	--	387046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26	покрытия к нормам 1127-0602-0312 НР - 108%; СП - 8%									
49.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,7965	207459,41 ---	3477,18 1584,07	165241 ---	2770 1262	162471 ---	1363 13328	179932
50.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2655	2800,51 38,48	279,66 40,53	7435354 102164	742497 107607	6590693 ---	226551 612960	8274865
51.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2655	622,35 6,78	0,06 ---	1652339 18001	159 ---	1634179 ---	19435 133732	1805506
		Установка дорожного бордюра									
52.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	135	2844,16 2844,16	--- ---	383962 383962	--- ---	--- ---	276453 52834	713249
53.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	40,5	13584,09 243,77	1662,98 411,37	550156 9873	67350 16660	472933 ---	28656 46305	625117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 25										
54.	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6 НР - 108%; СП - 8%	м	540	4058,48 1817,05	50,4 20,83	2191579 981207	27216 11248	1183156 --	1071851 261074	3524504
55.	255-201-0101 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м	540	9944 --	-- --	5369760 --	-- --	5369760 --	-- 429581	5799341
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
56.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	157,5	2,59 --	2,59 0,75	408 --	408 118	-- --	85 39	532
57.	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	150	2094,59 456,34	236,04 72,53	314189 68451	35407 10880	210331 --	85677 31989	431855
58.	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	150	1105,46 30,4	24,6 6,87	165819 4560	3691 1031	157568 --	6038 13749	185606
59.	1127-0602-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12	207459,41 --	3477,18 1584,07	24895 --	417 190	24478 --	205 2008	27108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	НР - 108%; СП - 8%									
60.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	150 313,34	2347,81 1,79	5,03 47001	352172 269	755 --	304416 32258	51051	435481
61.	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	150 201,95	1475,55 --	-- 30293	221333 --	-- --	191040 20324	32717	274373
		Установка тротуарного бордюра									
62.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	10,8 243,77	13584,09 411,37	1662,98 2633	146708 4443	17960 --	126115 12348	7642	166698
63.	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4 НР - 108%; СП - 8%	м	720 1817,05	2041,54 20,83	50,4 1308276	1469909 14998	36288 --	125345 231926	1429135	3130971
	ТЧ 27 табл. 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.9 Кмр=0,33										
64.	255-201-0 104 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м	720	6871 --	-- --	4947120 --	-- --	4947120 --	-- 395770	5342890
		Дорожные знаки									
65.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,85	4482,63 4482,63	-- --	66567 66567	-- --	-- --	47928 9160	123655
66.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,25	1484,89 1484,89	-- --	12250 12250	-- --	-- --	8820 1686	22756
67.	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,6	913,27 913,27	-- --	6028 6028	-- --	-- --	4340 829	11197
68.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	231	27 --	-- --	6237 --	-- --	-- --	-- 499	6736
69.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,87	15594,97 1368,86	1719,21 698,41	29163 2560	3215 1306	23388 --	3595 2621	35379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				3,85	15293,75	7362,3	58881	28345	11507	23227	88677
	1130-0102 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты сборные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		4942,71	2239,54	19029	8622	--	6569	
71.				3,85	68826	--	264980	--	264980	--	286178
	261-101-0 383 РСНБ РК 2022	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	21198	
72.				8	9521,35	1584,69	76171	12678	4735	68173	155891
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.		7344,69	545,69	58758	4366	--	11548	
73.				4	1457,24	--	5829	--	550	5701	12453
	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.		1319,75	--	5279	--	--	922	
74.				4	18023	--	72092	--	72092	--	77859
	251-102-0 715 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5767	
75.				4	28457	--	113828	--	113828	--	122934
	251-102-0 720 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	9106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.				4	12936	--	51744	--	51744	--	55884
	251-101-0 213 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.		--	--	--	--	--	4140	
		СП - 8%									
77.				4	10522	--	42088	--	42088	--	45455
	251-101-0 216 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.		--	--	--	--	--	3367	
		СП - 8%									
78.				4	7131	--	28524	--	28524	--	30806
	251-101-0 227 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.		--	--	--	--	--	2282	
		СП - 8%									
79.				0,88	39584,02	1823,31	34834	1605	31327	2063	39848
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		2161,27	414,32	1902	365	--	2952	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Дорожная разметка									
80.				0,117	278621,28	11416,47	32599	1336	30599	1229	36534
	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2022	-Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных	км линии		5678,88	4047,19	664	474	--	2706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%									
81.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	7,8	8426,59 519,45	40,16 --	65727 4052	313 --	61362 --	4376 5608	75711
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		--	--	38844346 3290426	1738794 296633	33806054 --	3697381 3403334	45945063
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38844346				
	Материалы		Тенге				22915921				
	Всего заработная плата		Тенге					3587059			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10890136				
	Транспортные расходы		Тенге				9072				
	Накладные расходы		Тенге				3697381				
	Сметная прибыль		Тенге				3403334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45945061				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2311
	Сметная заработная плата		Тенге					3587059			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				45945061				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2311
	Сметная заработная плата		Тенге					3587059			
		РАЗДЕЛ 3. Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика									
82.	414-101-0 701 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	т	100,8	933 --	-- --	94046 --	-- --	-- --	-- 7524	101570
83.	421-203-0 815 РСНБ РК 2022	-Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и	т	100,8	48467 --	-- --	4885474 --	-- --	-- --	-- 390838	5276312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т СП - 8%									
84.	414-101-0 702 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	100,8	933 --	-- --	94046 --	-- --	-- --	-- 7524	101570
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	5073566 --	-- --	-- --	-- 405886	5479452
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5073566				
Транспортные расходы			Тенге				5073566				
Сметная прибыль			Тенге				405886				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5479452				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5479452				
		РАЗДЕЛ 4. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
85.	8601-0303 -0401 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem СП - 8%	шт.	60	150934 --	-- --	9056040 --	-- --	9056040 --	-- 724483	9780523
86.	8601-0302 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1 СП - 8%	комплект	10	379783 --	-- --	3797830 --	-- --	3797830 --	-- 303826	4101656
87.				50	278877	--	13943850	--	13943850	--	15059358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8601-0302 -0502 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	1115508	
88.				3 161713,25	281,75	485140	845	449553	31860	558360	
	8601-0104 -0103 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя" НР - 91%; СП - 8%	комплект	11580,5	89,7	34742	269	--	41360		
89.				2 281224,45	624,45	562449	1249	496662	59044	671212	
	8601-0104 -0407 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР - 91%; СП - 8%	комплект	32269	172,5	64538	345	--	49719		
90.				2 196798,95	416,3	393598	833	367946	22820	449731	
	8601-0104 -0511 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект	12409,65	128,8	24819	258	--	33313		
91.				2 158672,3	400,2	317345	800	298205	16907	360992	
	8601-0104 -0512 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект	9170,1	119,6	18340	239	--	26740		
92.				2 513217,95	1191,4	1026436	2383	924240	91577	1207454	
	8601-0109 -0311 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без	комплект	49906,55	410,55	99813	821	--	89441		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		входной арки НР - 91%; СП - 8%									
93.	8601-0402 -0201 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР - 91%; СП - 8%	шт.	2	102818,6 2998,05	134,55 36,8	205637 5996	270 74	199371 --	5523 16893	228053
94.	8601-0106 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	613758,8 24657,15	725,65 255,3	1227518 49314	1452 511	1176752 --	45341 101829	1374687
95.	8601-0201 -0110 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	3	551213,55 23838,35	768,2 285,2	1653641 71515	2305 856	1579821 --	65857 137560	1857058
96.	8601-0113 -0114 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	3000015 92023	2760 984,4	3000015 92023	2760 984	2905232 --	84637 246772	3331424
97.	8601-0113 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731	комплект	1	840068,4 39856,7	1055,7 370,3	840068 39857	1055 370	799156 --	36607 70134	946809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м х 2,895 м х 3,353 м) НР - 91%; СП - 8%									
98.	8601-0113 -0107 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	2432862,2 113337,1	3121,1 1108,6	2432862 113337	3122 1109	2316403 --	104146 202961	2739968
99.	8601-0208 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	193650,6 14117,4	561,2 204,7	387301 28235	1122 409	357944 --	26066 33069	446437
100.	8601-0102 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2" НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	752249,45 33588,05	777,4 285,2	1504499 67176	1554 570	1435769 --	61649 125292	1691440
101.	8601-0805 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	255668,35 9120,65	2412,7 855,6	511337 18241	4825 1711	488271 --	18157 42359	571853
102.	8707-0303 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Вертикальные металлические лестницы. Лестница ЛМ-1 НР - 69%; СП - 8%	лестница	2	222003,65 24754,9	17669,75 2282,75	444007 49510	35340 4566	359157 --	37312 38506	519825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.				60	28261	102,35	1695660	6141	1572840	108878	1948901
	8601-0602 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом НР - 91%; СП - 8%	секция		1944,65	49,45	116679	2967	--	144363	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
104.				1	193702,4	2480,55	193702	2480	175537	15041	225443
	8601-0216 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" НР - 91%; СП - 8%	комплект		15684,85	844,1	15685	844	--	16700	
105.				1	245623,95	2991,15	245624	2991	227117	15056	281534
	8601-0216 -0105 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" НР - 91%; СП - 8%	комплект		15515,8	1029,25	15516	1029	--	20854	
106.				2	263203,35	4235,45	526407	8471	487792	30171	601104
	8601-0216 -0106 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" НР - 91%; СП - 8%	комплект		15071,9	1505,35	30144	3011	--	44526	
107.				2	220715,35	3103,85	441431	6208	405760	28758	507804
	8601-0216 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" НР - 91%; СП - 8%	комплект		14731,5	1069,5	29463	2139	--	37615	
108.				3	947597,3	13060,55	2842792	39182	2676288	128506	3209002
	8601-0203 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с	комплект		42440,75	4631,05	127322	13893	--	237704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		турником НР - 91%; СП - 8%									
		Ограждения спортивных площадок									
109.				110	59101,95	10036,05	6501215	1103966	4614720	1106831	8216689
	8601-0602 -0601 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР - 91%; СП - 8%	секция		7113,9	3943,35	782529	433769	--	608643	
110.				1	144473,65	223,1	144474	223	126751	16002	173314
	8601-0605 -0403 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками НР - 91%; СП - 8%	комплект		17499,55	85,1	17500	85	--	12838	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	54380878	1229577	51239007	2156746	61060631
			Тенге		--	--	1912294	470829	--	4523008	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				54380878				
Материалы			Тенге				51239007				
Всего заработная плата			Тенге					2383123			
Накладные расходы			Тенге				2156746				
Сметная прибыль			Тенге				4523008				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				61060632				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1408
Сметная заработная плата			Тенге					2383123			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				61060632				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1408
Сметная заработная плата			Тенге					2383123			

РАЗДЕЛ 5. Устройство покрытий детских и спортивных площадок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
111.	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	495 -- --	87,03 -- 25,3	87,03 -- --	43080 -- 12524	43080 -- --	-- -- --	9019 -- 4168	56267
112.	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	495 -- --	62,89 -- 18,28	62,89 -- --	31131 -- 9049	31131 -- --	-- -- --	6514 -- 3010	40655
113.	1101-0102 -0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	495 -- --	391,55 16,23 93,55	373,82 8034 46307	193817 -- --	185041 -- --	742 -- --	39125 -- 18637	251579
114.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	17325 -- --	27 -- --	-- -- --	467775 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 37422	505197
115.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	495 -- --	46,7 5,32 11,97	40,95 2633 5925	23117 -- --	20270 -- --	214 -- --	6163 -- 2341	31621
116.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при	м3 уплотненного грунта	297 -- --	153,45 -- 45,01	153,45 -- --	45575 -- 13368	45575 -- --	-- -- --	9626 -- 4416	59617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,08	толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%									
117.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	297	72,69 -- 23,9	72,69 -- 23,9	21589 -- 7098	21589 -- 7098	-- -- --	5111 -- 2135	28836
118.	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности	990	88,24 46,07	42,13 12,25	87358 45609	41709 12128	40 --	62360 11979	161697
119.	217-203-0304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м СП - 8%	м2	1059,3	413 --	-- --	437491 --	-- --	437491 --	-- 34999	472490
120.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	297	136,16 16,34	111,82 27,88	40440 4853	33210 8280	2377 --	9456 3992	53888
121.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	148,5	13584,09 243,77	1662,98 411,37	2017237 36200	246952 61088	1734085 --	105071 169785	2292093
122.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,792	207459,41 --	3477,18 1584,07	164308 --	2754 1255	161554 --	1355 13253	178916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26										
123.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	990	2800,51 38,48	279,66 40,53	2772505 38095	276864 40125	2457546 --	84477 228561	3085543
124.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	990	622,35 6,78	0,06 --	616127 6712	59 --	609356 --	7247 49866	673240
125.	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	990	5734,29 1122,99	36,69 13,94	5676947 1111760	36324 13801	4528863 --	1215601 551400	7443949
126.	233-102-0302 РСНБ РК 2022	-Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм СП - 8%	м2	1009,8	13084,5 --	-- --	13212728 --	-- --	13212728 --	-- 1057018	14269746
		Устройство покрытия из брусчатки									
127.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	288	153,45 --	153,45 45,01	44194 --	44194 12963	-- --	9334 4283	57811
128.	1101-0201-0108 РСНБ РК	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25	м3 уплотненного	288	72,69 --	72,69 23,9	20935 --	20935 6883	-- --	4956 2071	27962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	грунта								
129.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	288	136,16 16,34	111,82 27,88	39214 4706	32204 8029	2304 --	9170 3871	52255
130.	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	960	2094,59 456,34	236,04 72,53	2010806 438086	226599 69629	1346121 --	548333 204730	2763868
131.	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	960	1105,46 30,4	24,6 6,87	1061242 29184	23616 6595	1008442 --	38640 87994	1187876
132.	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности	960	88,24 46,07	42,13 12,25	84710 44227	40445 11760	38 --	60470 11616	156796
133.	217-203-0304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м СП - 8%	м2	1027,2	413 --	-- --	424234 --	-- --	424234 --	-- 33939	458173
134.	1127-0401 -0101	-Слои оснований подстилающие и	м3 материал	48	14191,46 243,77	1600,59 394,68	681190 11701	76829 18945	592660 --	33097 57143	771430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	выравнивающие из песка. Устройство основания в плотном теле НР - 108%; СП - 8%	а								
135.	1127-0501 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 108%; СП - 8%	м2 мостовой	960	2629,11 1617,88	167,89 43,24	2523946 1553165	161174 41510	809607 --	1722250 339696	4585892
136.	255-102-0 610 РСНБ РК 2022	-Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2	960	4300 --	-- --	4128000 --	-- --	4128000 --	-- 330240	4458240
		Устройство футбольного поля									
137.	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	195	87,03 --	87,03 25,3	16971 --	16971 4934	-- --	3553 1642	22166
138.	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	195	62,89 --	62,89 18,28	12264 --	12264 3565	-- --	2566 1186	16016
139.	1101-0102 -0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	195	391,55 16,23	373,82 93,55	76352 3165	72895 18242	292 --	15413 7342	99107
140.	412-102-0	-Перевозка строительных	т·км	6825	27	--	184275	--	--	--	199017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	216 РСНБ РК 2022	грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)			--	--	--	--	--	14742	
		СП - 8%									
141.				195	46,7	40,95	9107	7985	85	2428	12457
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5,32	11,97	1037	2334	--	922	
		НР - 72%; СП - 8%									
142.				195	153,45	153,45	29923	29923	--	6320	39143
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	8777	--	2900	
		НР - 72%; СП - 8%									
143.				195	72,69	72,69	14175	14175	--	3356	18933
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	4661	--	1402	
		НР - 72%; СП - 8%									
144.				650	88,24	42,13	57356	27385	25	40944	106165
	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		46,07	12,25	29946	7963	--	7865	
		НР - 108%; СП - 8%									
145.				695,5	413	--	287242	--	287242	--	310221
	217-203-0304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		--	--	--	--	--	22979	
		СП - 8%									
146.				195	136,16	111,82	26551	21805	1560	6209	35381
	1101-0201 -0601	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив	м3 уплотнен		16,34	27,88	3186	5437	--	2621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	водой НР - 72%; СП - 8%	ного грунта								
147.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	97,5	13584,09 243,77	1662,98 411,37	1324449 23768	162141 40109	1138540 --	68986 111475	1504910
148.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,52	207459,41 --	3477,18 1584,07	107879 --	1808 824	106071 --	890 8701	117470
149.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	650	2800,51 38,48	279,66 40,53	1820332 25012	181780 26345	1613540 --	55465 150066	2025862
150.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	650	622,35 6,78	0,06 --	404528 4407	39 --	400082 --	4758 32741	442027
151.	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	650	5734,29 1122,99	36,69 13,94	3727289 729944	23849 9061	2973496 --	798122 362031	4887442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.				663	13754,02	716,73	9118915	475192	6912769	1780288	11771140
	8601-0703 -0101 УСН РК	-Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2		2610,79	245,81	1730954	162972	--	871938	
	8.02-03-2021 0	НР - 94%; СП - 8%									
153.				27	1151,59	40,16	31093	1084	15984	15147	49940
	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки		519,45	--	14025	--	--	3699	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	54118397	2659850	44906088	6791820	65783034
			Тенге		--	--	5900409	702486	--	4872817	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54118397				
	Материалы		Тенге				26416397				
	Всего заработная плата		Тенге					6602895			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18489695				
	Транспортные расходы		Тенге				652050				
	Накладные расходы		Тенге				6791820				
	Сметная прибыль		Тенге				4872817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65783034				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3386
	Сметная заработная плата		Тенге					6602895			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				65783034				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3386
	Сметная заработная плата		Тенге					6602895			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								188082806
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				12996051				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				6553473				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					1660167			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				133843644				
	Перевозка грузов		Тенге				6087936				
	Накладные расходы		Тенге				14669661				
	Сметная прибыль		Тенге				13932050				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-6

Составлена в текущих ценах 2022г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1589,1066	1512 -	- -	- -	2402729
2	20302Т	005-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1586,67363	1463 -	- -	- -	2321304
3	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	871,584	1782 -	- -	- -	1553163
4	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	733,540884	1363 -	- -	- -	999816
5	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	377,936388	1487 -	- -	- -	561991
6	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	155,68	1721 -	- -	- -	267925
7	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	133,975116	1691 -	- -	- -	226552
8	20297Т	005-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	89,44	1339 -	- -	- -	119760
9	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,06612	1782 -	- -	- -	112384
10	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ус-	чел.-ч	56,0602625	1691	-	-	94798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			тройству внутренних и наружных инженерных систем			-	-	-	
11	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	42,6445	1947 -	- -	- -	83029
12	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	63,315192	1289 -	- -	- -	81613
13	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	44,4942438	1752 -	- -	- -	77954
14	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	45,3152	1570 -	- -	- -	71145
15	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,2998	1601 -	- -	- -	66121
16	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	41,5824	1540 -	- -	- -	64037
17	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,225	1413 -	- -	- -	42708
18	20006Т	001-0115 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	25,5024	1186 -	- -	- -	30246
19	20527Т	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	16,59472	1463 -	- -	- -	24278
20	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,667425	1631 -	- -	- -	19030
21	20309Т	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,88196	1661 -	- -	- -	18075
22	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	12,1304208	1079 -	- -	- -	13089
23	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	9,9594	1230 -	- -	- -	12250
24	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ус-	чел.-ч	6,03612	1289	-	-	7781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			тройству несущих и ограждающих конструкций			-	-	-	
25	20396Т	006-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,1299	2199 -	- -	- -	6883
26	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,811656	1413 -	- -	- -	2560
27	20300Т	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,287	1413 -	- -	- -	406
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	9281625
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	6063,9403				
			Трудовые ресурсы						
28	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	382,1702874	2655,59 -	- -	- -	(1014887)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	9281420
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 77,9082% при пороге 80%)						
29	2107С	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	42,7842	14754 -	- -	2629 112479,66	631238
30	3462С	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	15,7696308	34401 -	- -	2629 41458,36	542491
31	2114С	321-205-0201 РСНБ РК 2022	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	12,583296	37130 -	- -	3141 39524,13	467218
32	2106С	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	28,5228	15194 -	- -	2199 62721,64	433375
33	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	35,95865418	9042 -	- -	2629 94535,3	325138
34	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	40,09642754	7379	-	1840	295872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	73777,43	
35	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	27,13936752	10755	-	2629	291884
						-	-	71349,4	
36	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	40,38414624	6604	-	1840	266697
						-	-	74306,83	
			Строительные машины и механизмы (затрат 14,7165% при пороге 15%)						
37	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	16,3516644	10959	-	2629	179198
						-	-	42988,53	
38	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	16,1575632	6109	-	2199	98707
						-	-	35530,48	
39	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	14,315292	6390	-	2629	91475
						-	-	37634,9	
40	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	15,686784	5538	-	2199	86873
						-	-	34495,24	
41	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	20,34225074	3990	-	1840	81166
						-	-	37429,74	
42	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	6,1075026	12645	-	2629	77229
						-	-	16056,62	
			Строительные машины и механизмы (затрат 7,3754% при пороге 5%)						
43	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	17,899068	4044	-	1840	72384
						-	-	32934,29	
44	2469С	332-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	10,00944	6552	-	2199	65582
						-	-	22010,76	
45	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,6189832	5849	-	2199	50412
						-	-	18953,14	
46	2473С	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2,86416	9736	-	2629	27885
						-	-	7529,88	
47	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,40956	7229	-	2199	24648
						-	-	7497,62	
48	1239С	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,363203	9654	-	4398	13160
						-	-	5995,37	
49	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	100,9584	91	-	-	9187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
50	1069С	311-601-0901 РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	1,14048	8054	-	2629	9185
						-	-	2998,32	
51	618С	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	8,6189832	840	-	-	7240
						-	-	-	
52	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,7344	8511	-	2629	6250
						-	-	1930,74	
53	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,69984	8087	-	1840	5660
						-	-	1287,71	
54	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,8856	3994	-	1840	3537
						-	-	1629,5	
55	659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,425272	3932	-	1840	1672
						-	-	782,5	
56	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,30024	5263	-	2199	1580
						-	-	660,23	
57	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,180684	7836	-	2629	1416
						-	-	475,02	
58	3409С	321-211-0105 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	2,3189328	524	-	-	1215
						-	-	-	
59	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14,669424	78	-	-	1144
						-	-	-	
60	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,161568	6619	-	2199	1069
						-	-	355,29	
61	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	10,003544	67	-	-	670
						-	-	-	
62	2110С	321-211-0101 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика	маш.-ч	0,06871457	8797	-	2629	604
						-	-	180,65	
63	1240С	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,819824	120	-	-	578
						-	-	-	
64	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,9455232	79	-	-	549
						-	-	-	
65	1045С	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	0,46386	1153	-	-	535
						-	-	-	
66	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,388768	77	-	-	415
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,950856	96 - -	- - -	- - -	379
68	162С	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,06216653	4189 - -	- - -	1840 114,39	260
69	470С	321-211-0106 РСНБ РК 2022	Котлы для разогрева термопластика	маш.-ч	0,0633569	3520 - -	- - -	1840 116,58	223
70	2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,065637	2445 - -	- - -	1840 120,77	160
71	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,14416	926 - -	- - -	- - -	133
72	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	9,036828	13 - -	- - -	- - -	117
73	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,597344	13 - -	- - -	- - -	60
74	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,0756024	16 - -	- - -	- - -	49
75	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,86624	15 - -	- - -	- - -	28
76	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	5,13648	4 - -	- - -	- - -	21
77	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,2274416	13 - -	- - -	- - -	16
78	1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,131274	86 - -	- - -	- - -	11
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				879861	4176599

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 74,1912% при пороге 80%)

79	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	524,7494	25416 - -	24137 - -	- - -	13337031
80	102749С	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	430,641	25775 - -	23730 - -	- - -	11099772
81	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1009,8	8723 - -	8538 - -	- - -	8808485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
82	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1672,8	4441	4352	-	7428905
						-	-	-	
83	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	658,8366	9567	8131	-	6303090
						-	-	-	
84		255-201-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	540	9944	-	-	5369760
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 14,5297% при пороге 15%)						
85		255-201-0104 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	720	6871	-	-	4947120
						-	-	-	
86	116654С	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	960	4300	3999	-	4128000
						-	-	-	
87	279235С	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	34,6344	33972	30858	-	1176600
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 11,279% при пороге 5%)						
88		217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	2782	413	404	-	1148966
						-	-	-	
89	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,492595	198041	192388	-	889718
						-	-	-	
90	129234С	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	6	141236	130948	-	847416
						-	-	-	
91	187624С	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	17	46788	45736	-	795396
						-	-	-	
92	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	18,048	39881	36003	-	719772
						-	-	-	
93	100399С	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	52,8	11221	10348	-	592469
						-	-	-	
94	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17,97	26314	23898	-	472863
						-	-	-	
95	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	17	25668	24400	-	436356
						-	-	-	
96	279323С	212-101-1111 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	7,917	39601	36377	-	313521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
97	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,85	68826	65727	-	264980
						-	-	-	
98	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,142	94880	92210	-	203233
						-	-	-	
99	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,572	354275	345098	-	202645
						-	-	-	
100	280054С	251-102-0720 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	4	28457	27844	-	113828
						-	-	-	
101	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3286	32664	28928	-	108725
						-	-	-	
102	100330С	211-401-0103 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	8,832	9689	8846	-	85573
						-	-	-	
103	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,9257408	10744	9946	-	85154
						-	-	-	
104	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,1148	639881	624235	-	73458
						-	-	-	
105	280049С	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	4	18023	17628	-	72092
						-	-	-	
106	249565С	251-103-0202 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК с 20% содержанием стеклошариков	кг	48,75	1164	1139	-	56745
						-	-	-	
107	239618С	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	4	12936	12677	-	51744
						-	-	-	
108		222-102-0108 РСНБ РК 2022	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,272	168590	162491	-	45856
						-	-	-	
109	239621С	251-101-0216 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	4	10522	10311	-	42088
						-	-	-	
110	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,484875	11359	10484	-	39585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
111	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,199388	156377	151541	-	31180
						-	-	-	
112	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,98591	31329	27876	-	30888
						-	-	-	
113	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной размет- ки ТР-АК	кг	73,125	405	395	-	29616
						-	-	-	
114	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,262	12675	11818	-	28671
						-	-	-	
115	239637С	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	4	7131	6988	-	28524
						-	-	-	
116	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	28,5013755	622	607	-	17728
						-	-	-	
117	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	192,446302	80	80	-	15396
						-	-	-	
118	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0088825	1668129	1549820	-	14817
						-	-	-	
119	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,323	10846	10046	-	14349
						-	-	-	
120	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3311	32990	29505	-	10923
						-	-	-	
121	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	16,3638	659	644	-	10784
						-	-	-	
122	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,702	12494	11649	-	8771
						-	-	-	
123	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,9	9128	8940	-	8215
						-	-	-	
124	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,4492	3285	3182	-	8046
						-	-	-	
125	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород дли- ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07176	93036	90402	-	6676
						-	-	-	
126	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0078	813201	795366	-	6343
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,9	308 -	300 -	- -	3665
128	249573С	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	8,9784	320 -	312 -	- -	2873
129	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00792	289955 -	282039 -	- -	2296
130	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0038412	545661 -	533072 -	- -	2096
131	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0234	59186 -	56442 -	- -	1385
132	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,105	12614 -	11766 -	- -	1324
133	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01248	93036 -	90402 -	- -	1161
134	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,861	289 -	260 -	- -	1116
135	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001548	690431 -	673794 -	- -	1069
136	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003666	274757 -	267140 -	- -	1007
137	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	2,925	336 -	327 -	- -	983
138	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0014584	623062 -	607746 -	- -	909
139	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,8594	93 -	90 -	- -	731
140	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002258	286428 -	278921 -	- -	647
141	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	758 -	741 -	- -	584
142	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0073809	73026 -	69297 -	- -	539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000198	2453940 -	2403915 -	- -	486
144	147342С	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001638	285359 -	277534 -	- -	467
145	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0004496	835900 -	815605 -	- -	376
146	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006138	467116 -	454857 -	- -	287
147	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0020394	139141 -	135603 -	- -	284
148	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,008034	34159 -	32050 -	- -	274
149	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,037026	5414 -	5307 -	- -	200
150	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,1682	149 -	142 -	- -	174
151	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0032725	29927 -	27240 -	- -	98
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	70556903
			Транспортные расходы						
152		421-203-0815 РСНБ РК 2022	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т	т	100,8	48467 -	- -	48467 4885474	4885474
153		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км	33189,56	27 -	- -	27 896113,59	896118
154		414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3	т	100,8	933	-	933	94046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			т. Разгрузка			-	-	94046	
155		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	100,8	933	-	933	94046
						-	-	94046	
156		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка	т	73,28	933	-	933	68370
						-	-	68370	
157		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	928,2	27	-	27	25061
						-	-	25061	
158		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	26,55	924	-	923,99	24532
						-	-	24531,98	
159		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	1,7	170	-	170	289
						-	-	289	
		Всего транспортные расходы		тенге				6087932	6087937
			Прочие внересурсные затраты						
160		8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2	комплект	50	278877	-	-	13943850
						-	-	-	
161		8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	663	13754,02	-	-	9118915
						-	-	-	
162		8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem	шт.	60	150934	-	-	9056040
						-	-	-	
163		8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	110	59101,95	-	-	6501214
						-	-	-	
164		8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	10	379783	-	-	3797830
						-	-	-	
165		8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой	комплект	1	3000015	-	-	3000015
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)						
166		8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	3	947597,3 -	- -	- -	2842792
167		8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1	2432862,2 -	- -	- -	2432862
168		8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	60	28261 -	- -	- -	1695660
169		8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	3	551213,55 -	- -	- -	1653641
170		8601-0102-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2"	комплект	2	752249,45 -	- -	- -	1504499
171		8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	2	613758,8 -	- -	- -	1227518
172		8601-0109-0311 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	2	513217,95 -	- -	- -	1026436
173		8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	840068,4 -	- -	- -	840068
174		8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	2	417154,5 -	- -	- -	834309
175		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	281224,45 -	- -	- -	562449
176		8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	263203,35 -	- -	- -	526407
177		8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	255668,35 -	- -	- -	511337
178		8601-0104-0103	Модульные конструкции качалок -	комплект	3	161713,25	-	-	485140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСН РК 8.02-03 -2021	балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"			-	-	-	
179		8707-0303-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Вертикальные металлические лестницы. Лестница ЛМ-1	лестница	2	222003,65 -	- -	- -	444007
180		8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	2	220715,35 -	- -	- -	441431
181		8601-0104-0511 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	2	196798,95 -	- -	- -	393598
182		8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	2	193650,6 -	- -	- -	387301
183		8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	2	158672,3 -	- -	- -	317345
184		8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	245623,95 -	- -	- -	245624
185		8601-0402-0201 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	2	102818,6 -	- -	- -	205637
186		8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	193702,4 -	- -	- -	193702
187		8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	144473,65 -	- -	- -	144474
		Всего прочие внересурсные затраты		тенге				--	64334100

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-2-7

НА мкр. Алмагуль дом 19,20

Составлена в текущих ценах 2022г.

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подготовительные работы (Демонтаж)			10830826				10830826	1470	2243228		7,69
2	Благоустройство дворовых территорий			52065237				52065237	2319	3641243		36,99
3	Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика	м	1190	5745813				5745813			4828	4,08
4	Установка МАФ на игровых и спортивных площадках			46156603				46156603	630	982207		32,79
5	Устройство покрытий детских и спортивных площадок			25962510				25962510	1291	2178203		18,44
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			140760989				140760989	5710	9044881		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э16000'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И-''6.1'''''*
 2 Ю''Разработка проектно сметной документации на благоус
       тройства дворовых территорий в г.Атырау'103-РП-АД-
       88'Глава 2'Благоустройство дворовых территорий в г
       .Атырау (дома в мкр. Алмагуль)''2'2-2-7''мкр. Алмаг
       уль дом 19,20'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''в текущих ц
       енах 2022г.*
 3 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
 4 (РС295854РС249132)*
 5 #*
 6 Х655=Ф1*
 7 L-Ф1 Длина демонтируемого бордюра*
 8 Х222=Ф2*
 9 L-Ф2 Длина демонтируемого поребрика*
10 Х3328=Ф3*
11 L-Ф3 Площадь фрезерования существующего покрытия*
12 Х194=Ф4*
13 L-Ф4 Площадь демонтажа покрытия тротуаров*
14 Х2,5=Ф7*
15 L-Ф7 Вес демонтируемых МАФ*
16 Х21=Ф8*
17 L-Ф8 Количество люков*
18 Х3=Ф25*
19 L-Ф25 Количество деревьев для санобрезки*
20 Х52=Ф30*
21 L-Ф30 Площадь бетонирования мусорных площадок*
22 Х3335=Ф10*
23 L-Ф10 Площадь покрытия проездов*
24 Х660=Ф11*
25 L-Ф11 Длина нового бордюра ГП1*
26 Х200=Ф12*
27 L-Ф12 Площадь покрытия тротуаров и бельевых*
28 Х530=Ф13*
29 L-Ф13 Длина нового поребрика ГП4*
30 Х2=Ф14*
31 L-Ф14 Количество парковок*
32 Х27=Ф15*
33 L-Ф15 Количество парковочных мест*
34 Х2=Ф16*
35 L-Ф16 Количество мест для инвалидов*
36 Х590=Ф17*
37 L-Ф17 Площадь резинового покрытия детских и спортивных
        площадок*
38 Х550=Ф18*
39 L-Ф18 Площадь покрытия из брусчатки*
40 РПодготовительные работы (Демонтаж)*
41 #*
42 П2Демонтаж бордюров и поребриков*
43 Е11-270302-0201'Ф1''Камни бортовые на бетонном основан
       ии. Разборка'м*
44 Е11-270302-0202'Ф2''Камни бортовые на щебеночном основ
       ании. Разборка'м*
45 С3414-101-0701'Ф1.0,12+Ф2.0,04=Ф9''Грузы неупакованные
        (железобетонные изделия и конструкции от разборки
       ) до 3 т. Погрузка'т*
46 С3412-102-0216'Ф9.20''Перевозка строительных грузов са
       мосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность
        свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 к
       м (на свалку)'т·км*
47 #*
48 П2Разборка существующих покрытий*
49 Е11-270302-0402(РС249133РС249132)'Ф3''Покрытие асфальт
       обетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование са
       моходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1
       000 мм'м2 покрытия*
50 Е11-270302-0104'Ф4.0,05''Покрытия и основания асфальто
       бетонные. Разборка'м3 конструкции*
51 Е11-090305-0302(РС295605)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'Ф7
       ''Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж'т констру
       кций*
52 С3414-104-0601'Ф4.0,05.1,8+Ф7''Мусор строительный (руч
       ная). Погрузка'т*
53 С3412-102-0216'((Ф3.0,07+Ф4.0,05).1,8+Ф7).20''Перевозк
       а строительных грузов самосвалами вне населенных п
       унктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние пе
       ревозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
54 #*
55 П2Подъем существующих люков до проектной отметки*
56 Е11-231201-0101(Н53=0)(Н5.0,6)(Н4.0,6)(Н3.0,6)(РС31327
       4)'Ф8''Люки. Демонтаж'шт.*
57 С3414-104-0501'Ф8.0,1''Погрузка демонтированных люков
       при автомобильных перевозках'т*
58 С3412-102-0216'Ф8.0,1.20''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн
       ость свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до
       20 км (на свалку)'т·км*
59 Е11-070101-0101(РС295547)'Ф8.3''Укладка ж/б подкладок
       ПК-1 для поднятия люков'шт*
60 С1222-102-0108'Ф8.0,016''Железобетонные подкладки ПК-1
       'м3*
61 Е11-230601-0105(РС295484)'Ф8.0,275''Укладка сборных же
       лезобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5
        м.'м3*
62 С1225-101-0609'Ф8''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м
       арки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
63 Е11-231201-0101(РС313274)'Ф8''Люки. Установка'шт.*
64 С1244-202-0105'Ф8''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниро
       м и замком, тип Л (А15)'комплект*
65 Е11-060101-0101(РС100463РС279235)'Ф8.0,16''Омоноличива
       ние люков бетоном В15 F200 W6'м3*
66 Е12-180101-1501(РС293027РС144655)(РС295487РС102736)(РС
       295913)'Ф8.0,8''Покрытие дорог асфальтобетонное од
       нослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2'
       м2*
67 #*
68 П2Санитарная обрезка деревьев*
69 Е11-470120-0101'Ф25''Кроны деревьев. Обрезка и прорежи
       вание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов
        15-20'1 дерево*
70 С3414-104-0601'Ф25.0,75''Мусор строительный (ручная).
       Погрузка'т*
```

71 С3412-102-0216'Ф25.0,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
72 #*
73 П2Устройство площадок для мусорных баков*
74 Е11-010205-0202(Н5.1,2)(Н5.1,3)'Ф30.1,02.0,5=Ф200''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м'м3 грунта*
75 Е11-010205-1302'Ф200''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
76 С3412-102-0216'Ф200.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
77 Е11-010102-0602'Ф200''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
78 Е11-010201-0102'Ф200:0,5.0,3=Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
79 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
80 Е11-010201-0601'Ф201''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф30.0,15.1,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
82 Е11-110101-0204'Ф30.0,15''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
83 Е11-061301-0104(РС100533РС279323)'Ф30.0,15=Ф203''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м3*
84 С1261-102-0251'Ф30.0,011''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
85 У86-010307-0104'2''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.'шт.*
86 С1222-509-1501'6''Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004'комплект*
87 #*
88 РБлагоустройство дворовых территорий*
89 П2Устройство асфальтобетонных покрытий*
90 Е11-010104-0106'Ц((Ф10-Ф3).1,02.0,5)=Ф100''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
91 Е11-010102-0326'Ф100''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
92 С3412-102-0216'Ф100.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
93 Е11-010102-0602'Ф100''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
94 Е11-010201-0102'Ц(Ф10-Ф3).1,02.0,3=Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
95 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
96 Е11-010201-0601'Ф101''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
97 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'(Ф10-Ф3).0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
98 Е11-270403-0101(РС2450РС3462)(РС2447РС3462)(РС1602РС3462)(РС249133РС249132)'Ф10-Ф3''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
99 Е11-270602-0901'Ф10.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
100 Е11-270602-0312(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
101 Е11-270602-0412(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)(Н5.6)(Н52.6)(Н53=6)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0312'м2 покрытия*
102 Е11-270602-0901'Ф10.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
103 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
105 #*
106 П2Установка дорожного бордюра*
107 Е11-010205-0302'Ф11.0,5.0,5''Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра'м3*
108 Е11-270401-0102'Ф11.0,5.0,15''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*

109 E11-270201-1004(РС100533РС279235)(РС295527)'Ф11''Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6'м*
110 L - доставка гранитного бордюра 1ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 9944 тенге*
111 С1255-201-0101'Ф11'9944'Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
112 #*
113 П2Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках*
114 E11-010104-0702'Ф12.1,05''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
115 E11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
116 E11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
117 E11-270602-0901'Ф12.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
118 E11-270701-0101(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
119 E11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.4)(Н4.4)(Н3.4)(Н53=4)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
120 #*
121 П2Установка тротуарного бордюра*
122 E11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф13.0,15.0,1''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
123 E11-270201-1004(П-1127009)(РС100533)(РС295527)'Ф13''Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4'м*
124 L - доставка гранитного бордюра 4ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 6871 тенге*
125 С1255-201-0104'Ф13'6871'Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
126 #*
127 П2Дорожные знаки*
128 E11-010205-0402'(Ф14+Ф16.2).1,35''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
129 E11-010205-0502'(Ф14+Ф16.2).0,75''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
130 E11-010205-1302'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75)''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
131 С3412-102-0217'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75).1,75.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км 'т·км*
132 E11-080101-0201'(Ф14+Ф16.2).0,17''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
133 E11-300102-0101(РС295549)'(Ф14+Ф16.2).0,35''Фундаменты сборные. Устройство'м3 сборных конструкций*
134 С1261-101-0383'(Ф14+Ф16.2).0,35''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
135 E11-270902-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(РС295892)'4''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
136 E11-270902-0201(РС295892)'4''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
137 С1251-102-0715'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40'шт.*
138 С1251-102-0720'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40'шт.*
139 С1251-101-0213'2''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
140 С1251-101-0216'2''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
141 С1251-101-0227'2''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
142 E11-060101-0101(РС100463РС100533)'(Ф14+Ф16.2).0,08''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
143 #*
144 П2Дорожная разметка*
145 E11-270903-0201'Ф15.3:1000''Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
146 E11-270903-0107(РС249565=6,25)'Ф16.1,95''Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м2 разметки*
147 #*
148 РТранспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика'м'Ф11+Ф13*
149 L - доставка гранитного бордюра и поребрика с ближайше

```
й территориальной зоны 09.03 (Карагандинская облас
ть, г.Балхаш) ж/д транспортом. Расстояние по ж/д о
т ст.Балхаш до ст.Атырау - 2704 км*
150 С3414-101-0701'Ф11.0,12+Ф13.0,05=Ф44''Грузы неупакован
ные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.
 Погрузка'т*
151 С3421-203-0815'Ф44''Провозная плата за перевозку желез
обетонных изделий и конструкций, кровельных матери
алов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и
деталей из древесины, кирпича строительного в унив
ерсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны),
 расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка
 вагона 15 т'т*
152 С3414-101-0702'Ф44''Грузы неупакованные (железобетонны
е изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка'т*
153 #*
154 РУстановка МАФ на игровых и спортивных площадках*
155 У86-010303-0401'55''Конструкции урн из мраморного камн
я, поставляемые в готовом виде, с подразделением п
о типам (видам): Урна из мраморного камня, модель:
 Artem'шт.*
156 #*
157 У86-010302-0501'8''Модульные конструкции скамеек из мр
амора с подразделением по типам (видам): Скамейка
из мраморного камня с деревянным настилом, модель:
 Оригами 1'комплект*
158 #*
159 У86-010302-0502'47''Модульные конструкции скамеек из м
рамора с подразделением по типам (видам): Скамейка
 из мраморного камня с деревянным настилом, модель
: Оригами 2'комплект*
160 #*
161 У86-010104-0103'2''Модульные конструкции качалок - бал
ансиров с подразделением по типам (видам): Качалка
-балансир "Средняя"'комплект*
162 #*
163 У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с под
разделением по типам (видам): Качели подвесные дво
йные, сиденья со спинкой'комплект*
164 #*
165 У86-010104-0511'2''Модульные конструкции качалок на пр
ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
на пружине "Кабриолет"'комплект*
166 #*
167 У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пр
ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
на пружине "Самолет"'комплект*
168 #*
169 У86-010109-0311'3''Модульные деревянные конструкции пе
сочниц с подразделением по типам (видам): Песочный
 дворик со счетами, без входной арки'комплект*
170 #*
171 У86-010402-0201'3''Конструкции грибков, поставляемые в
 готовом виде, с подразделением по типам (видам):
Грибок для песочницы, тип ГДП-003'шт.*
172 #*
173 У86-010106-0101'3''Модульные конструкции домиков с под
разделением по типам (видам): Домик-беседка с счет
ами'комплект*
174 #*
175 У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692
м)'комплект*
176 #*
177 У86-010113-0111'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353
м)'комплект*
178 #*
179 У86-010113-0107'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700
м)'комплект*
180 #*
181 У86-010208-0101'2''Модульные конструкции комплексов дл
я настольного тенниса с подразделением по типам (в
идам): Теннисный стол без сетки'комплект*
182 #*
183 У86-010602-0501'160:2''Конструкции ограждения газонов,
 поставляемые в готовом виде, с подразделением по
типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 ст
олбом'секция*
184 #*
185 П2Тренажеры и комплексы для воркаута*
186 У86-010216-0104'2''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
 "Твистер"'комплект*
187 #*
188 У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
 "Тяга верхняя"'комплект*
189 #*
190 У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
 "Лыжный ход"'комплект*
191 #*
192 У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастически
х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
дам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,60
0 м)'комплект*
193 #*
194 У86-010216-0101'1''Модульные конструкции уличных трена
жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
 "Жим ногами"'комплект*
195 #*
196 У86-010203-0104'1''Модульные конструкции рукоходов с п
одразделением по типоразмерам и видам: Рукоход дву
хуровневый с турником'комплект*
197 #*
198 РУстройство покрытий детских и спортивных площадок*
199 П2Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных п
лощадок*
200 Е11-010104-0107'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка б
```

ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ
ении грунта до 10 м'м3 грунта*
201 Е11-010104-0115'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка б
ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять
на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 г
рунта*
202 Е11-010102-0327'Ф17.0,5''Грунты 3 группы в карьерах. Р
азработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экск
аваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью
0,65 м3'м3 грунта*
203 С3412-102-0216'Ф17.0,5.1,75.20''Перевозка строительных
грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоп
одъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше
15 до 20 км (на свалку)'т·км*
204 Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф17.0,5''Грунты 2-3 групп
ы. Работа на отвале'м3 грунта*
205 Е11-010201-0102'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными
катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотне
нного грунта*
206 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнени
е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.
На каждый последующий проход по одному следу при т
олщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
207 Е11-270403-1204'Ф17''Прослойка из нетканого синтетичес
кого материала (НСМ) сплошная. Устройство в землян
ом полотне'м2 поверхности*
208 С1217-203-0304'Ф17.1,07''Геотекстиль иглопробивной пов
ерхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка
9,5 кН/м'м2*
209 Е11-010201-0601'Ф17.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. По
лив водой'м3 уплотненного грунта*
210 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)(РС249133РС249132)'Ф17.0
,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие и
з песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 м
атериала основания в плотном теле*
211 Е11-270602-0901'Ф17.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущи
х материалов'т*
212 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф1
7''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон
ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к
аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок
рытия*
213 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5
.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф17''Покрытия из горячих асфальт
обетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключ
ать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к
нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
214 Е11-271301-0101(РС276168)'Ф17''Покрытия спортивные тол
щиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 п
окрытия*
215 С1233-102-0302(А1.1,5)'Ф17.1,02''Покрытие рулонное на
основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
216 #*
217 П2Устройство покрытия из брусчатки*
218 Е11-010201-0102'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными
катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход
по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотне
нного грунта*
219 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнени
е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.
На каждый последующий проход по одному следу при т
олщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
220 Е11-010201-0601'Ф18.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. По
лив водой'м3 уплотненного грунта*
221 Е11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249
132)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или
известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'
м2 покрытия*
222 Е11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н
3.3)(Н53=3)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичн
ого или известнякового щебня. Устройство. Добавлят
ь или исключать на каждый 1 см изменения толщины к
нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
223 Е11-270403-1204'Ф18''Прослойка из нетканого синтетичес
кого материала (НСМ) сплошная. Устройство в землян
ом полотне'м2 поверхности*
224 С1217-203-0304'Ф18.1,07''Геотекстиль иглопробивной пов
ерхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка
9,5 кН/м'м2*
225 Е11-270401-0101(РС100328РС100399=1,1)'Ф18.0,05''Слои о
снований подстилающие и выравнивающие из песка. Ус
тройство'м3 материала основания в плотном теле*
226 Е11-270501-0202(РС295529)(РС295930)'Ф18''Мостовые моза
иковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство
с заполнением швов цементным раствором'м2 мостовой
*
227 С1255-102-0610'Ф18''Плита бетонная фигурная толщиной 8
0 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
228 #*
229 К'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно сметной документации на благоустройства дворовых территорий в г.Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство дворовых территорий в г.Атырау (дома в мкр. Алмагуль)

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-7
(Локальный сметный расчет)

НА мкр. Алмагуль дом 19,20

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость	140760,989 тыс.тенге
Сметная заработная плата	9044,881 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,71 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы (Демонтаж)												
		Демонтаж бордюров и поребриков												
1.	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	655	1298,41	--	850459	--	--	918493	1910472			
					1298,41	--	850459	--	--	141519				
2.	1127-0302 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	222	956,45	--	212332	--	--	229319	476983			
					956,45	--	212332	--	--	35331				
3.	414-101-0 701 РСНБ	Грузы неупакованные (железобетонные изделия	т	87,48	933	--	81619	--	--	--	88149			
					--	--	--	--	--	6530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка СП - 8%									
4.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	1749,6	27 -- --	-- -- --	47239 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 3779	51018
		Разборка существующих покрытий									
5.	1127-0302 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3328	242,17 7,89	234,14 27,4	805942 26258	779218 91187	466 --	126830 74614	1007386
6.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	9,7	4975,91 2816,42	2159,49 901,38	48266 27319	20947 8743	-- --	38948 6977	94191
7.	1109-0305 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	2,5	61750,06 57210,05	1782,89 507,37	154375 143025	4457 1268	6893 --	99563 20315	274253
8.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	19,96	924 -- --	-- -- --	18443 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 1475	19918
9.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	8785,76	27 -- --	-- -- --	237216 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 18977	256193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%									
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
10.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	21	2004,6 1569,39	435,21 180,82	42097 32957	9139 3797	-- --	36387 6279	84762
11.	414-104-0501 РСНБ РК 2022	-Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках СП - 8%	т	2,1	170 --	-- --	357 --	-- --	-- --	-- 29	386
12.	412-102-0216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	42	27 --	-- --	1134 --	-- --	-- --	-- 91	1225
13.	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков НР - 118%; СП - 8%	шт	63	2764,23 1296,46	1467,77 578,84	174146 81677	92470 36467	-- --	139410 25085	338640
14.	222-102-0108 РСНБ РК 2022	-Железобетонные подкладки ПК-1 СП - 8%	м3	0,336	168590 --	-- --	56646 --	-- --	56646 --	-- 4532	61178
15.	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м. НР - 99%; СП - 8%	м3	5,775	56455,77 20277,64	11786,42 5000,11	326032 117103	68067 28876	140862 --	144519 37644	508195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	21	25668	--	539028	--	539028	--	582150
					--	--	--	--	--	43122	
		СП - 8%									
17.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Установка	шт.	21	3807,23	725,35	79952	15233	9790	60645	151845
					2615,65	301,37	54929	6329	--	11248	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.	244-202-0 105 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	21	46788	--	982548	--	982548	--	1061152
					--	--	--	--	--	78604	
		СП - 8%									
19.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	3,36	40918,18	1823,31	137485	6126	124097	7875	156989
					2161,27	414,32	7262	1392	--	11629	
		НР - 91%; СП - 8%									
20.	1218-0101 -1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	16,8	5365,36	417,05	90138	7007	53140	23530	122761
					1785,18	160,09	29991	2690	--	9094	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
21.	1147-0120 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	3	2294,17	--	6883	--	--	6057	13975
					2294,17	--	6883	--	--	1035	
		НР - 88%; СП - 8%									
22.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,25	924	--	2079	--	--	--	2245
					--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
23.				45	27	--	1215	--	--	--	1312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км		---	---	---	---	---	97	
		Устройство площадок для мусорных баков									
24.				26,52	6712,94	--	178027	--	--	128180	330703
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6712,94	--	178027	--	--	24497	
25.				26,52	913,27	--	24220	--	--	17438	44991
	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		913,27	--	24220	--	--	3333	
26.				928,2	27	--	25061	--	--	--	27066
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км		---	---	---	---	---	2005	
27.				26,52	46,7	40,95	1238	1086	11	330	1694
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		5,32	11,97	141	317	--	125	
28.				15,912	153,45	153,45	2442	2441	--	516	3194
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		---	45,01	---	716	--	237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				15,912	72,69	72,69	1157	1156	--	274	1545
	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	380	--	114	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				15,912	136,16	111,82	2167	1780	127	507	2887
	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	260	444	--	214	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				8,58	13584,09	1662,98	116551	14269	100190	6071	132432
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	2092	3530	--	9810	
		НР - 108%; СП - 8%									
32.				7,8	23981,8	2950,16	187058	23012	121338	49020	254964
	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		5475,43	1210,35	42708	9441	--	18886	
		НР - 94%; СП - 8%									
33.				7,8	62257,21	4806,33	485606	37489	335733	115711	649423
	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		14408,22	1893,75	112384	14771	--	48105	
		НР - 91%; СП - 8%									
34.				0,572	354275	--	202645	--	202645	--	218857
	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	16212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
35.				2	417154,5	16117,25	834309	32234	730694	75396	982482
	8601-0307 -0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.		35690,25	5736,2	71381	11472	--	72776	
		НР - 91%; СП - 8%									
36.				6	141236	--	847416	--	847416	--	915209
	222-509-1 501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект		--	--	--	--	--	67793	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	7803528	1116131	4251624	2225019	10830825
			Тенге		--	--	2021408	221820	--	802279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7649153				
	Материалы		Тенге				1616452				
	Всего заработная плата		Тенге					2098935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2628283				
	Транспортные расходы		Тенге				414363				
	Накладные расходы		Тенге				2125456				
	Сметная прибыль		Тенге				781964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10556573				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1384
	Сметная заработная плата		Тенге					2098935			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				154375				
	Материалы		Тенге				6893				
	Всего заработная плата		Тенге					144293			
	Накладные расходы		Тенге				99563				
	Сметная прибыль		Тенге				20315				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				274253				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								86
	Сметная заработная плата		Тенге					144293			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				10830826				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1470
	Сметная заработная плата		Тенге					2243228			
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
37.				3	76,47	76,47	229	230	--	48	299
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении	м3 грунта		--	22,24	--	67	--	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%									
38.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3	299,42 12,4	285,73 71,51	898 37	858 215	3 --	181 86	1166
39.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	105	27 --	-- --	2835 --	-- --	-- --	-- 227	3062
40.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3	46,7 5,32	40,95 11,97	140 16	123 36	1 --	37 14	192
41.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2,142	153,45 --	153,45 45,01	329 --	328 96	-- --	69 32	430
42.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2,142	72,69 --	72,69 23,9	156 --	156 51	-- --	37 15	208
43.	1101-0201 -0601 РСНБ РК	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	2,142	136,16 16,34	111,82 27,88	292 35	240 60	17 --	68 29	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	НР - 72%; СП - 8%	грунта								
44.				1,05	13584,09	1662,98	14263	1746	12261	743	16206
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	256	432	--	1200	
		НР - 108%; СП - 8%									
45.				7	2702,4	402,99	18917	2820	15692	1372	21913
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		57,91	123,64	405	865	--	1623	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				2,668	207459,41	3477,18	553502	9277	544225	4564	602712
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1584,07	--	4226	--	44645	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				3335	2722,19	279,51	9078504	932166	8018007	284576	10112121
	1127-0602 -0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		38,48	40,53	128331	135168	--	749041	
		НР - 108%; СП - 8%									
48.				3335	1800,28	0,15	6003934	500	5935600	73270	6563380
	1127-0602 -0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия		20,34	--	67834	--	--	486176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26	покрытия к нормам 1127-0602-0312 НР - 108%; СП - 8%									
49.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,0005	207459,41 --	3477,18 1584,07	207563 --	3479 1585	204084 --	1712 16742	226017
50.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3335	2800,51 38,48	279,66 40,53	9339701 128331	932667 135168	8278703 --	284576 769951	10394228
51.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3335	622,35 6,78	0,06 --	2075537 22611	200 --	2052726 --	24412 167984	2267933
		Установка дорожного бордюра									
52.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	165	2844,16 2844,16	-- --	469286 469286	-- --	-- --	337887 64574	871747
53.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	49,5	13584,09 243,77	1662,98 411,37	672412 12067	82318 20363	578027 --	35024 56595	764031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 25										
54.	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6 НР - 108%; СП - 8%	м	660	4058,48 1817,05	50,4 20,83	2678597 1199253	33264 13748	1446080 --	1310041 319090	4307728
55.	255-201-0101 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м	660	9944 --	-- --	6563040 --	-- --	6563040 --	-- 525043	7088083
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
56.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	210	2,59 --	2,59 0,75	544 --	544 158	-- --	113 53	710
57.	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	200	2094,59 456,34	236,04 72,53	418918 91268	47208 14506	280442 --	114236 42652	575806
58.	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	200	1105,46 30,4	24,6 6,87	221092 6080	4920 1374	210092 --	8050 18332	247474
59.	1127-0602-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,16	207459,41 --	3477,18 1584,07	33194 --	556 253	32638 --	274 2677	36145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	НР - 108%; СП - 8%									
60.				200	2347,81	5,03	469562	1006	405888	68068	580640
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		313,34	1,79	62668	358	--	43010	
		НР - 108%; СП - 8%									
61.				200	1475,55	--	295110	--	254720	43622	365830
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		201,95	--	40390	--	--	27098	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Установка тротуарного бордюра									
62.				7,95	13584,09	1662,98	107994	13220	92836	5625	122708
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3		243,77	411,37	1938	3270	--	9089	
		НР - 108%; СП - 8%									
63.				530	2041,54	50,4	1082016	26712	92267	1052002	2304742
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4	м		1817,05	20,83	963037	11040	--	170724	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ТЧ 27 табл. 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.9 Кмр=0,33										
64.	255-201-0 104 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м	530	6871 --	-- --	3641630 --	-- --	3641630 --	-- 291330	3932960
		Дорожные знаки									
65.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,1	4482,63 4482,63	-- --	36309 36309	-- --	-- --	26143 4996	67448
66.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,5	1484,89 1484,89	-- --	6682 6682	-- --	-- --	4811 919	12412
67.	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,6	913,27 913,27	-- --	3288 3288	-- --	-- --	2367 452	6108
68.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	189	24 --	-- --	4536 --	-- --	-- --	-- 363	4899
69.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,02	15594,97 1368,86	1719,21 698,41	15907 1396	1753 712	12758 --	1961 1429	19297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				2,1	15293,75	7362,3	32117	15461	6276	12669	48369
	1130-0102 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты сборные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		4942,71	2239,54	10380	4703	--	3583	
71.				2,1	68826	--	144535	--	144535	--	156098
	261-101-0 383 РСНБ РК 2022	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	11563	
72.				4	9521,35	1584,69	38085	6339	2367	34086	77945
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.		7344,69	545,69	29379	2183	--	5774	
73.				4	1457,24	--	5829	--	550	5701	12453
	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.		1319,75	--	5279	--	--	922	
74.				2	18023	--	36046	--	36046	--	38930
	251-102-0 715 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2884	
75.				2	28457	--	56914	--	56914	--	61467
	251-102-0 720 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.				2	12936	--	25872	--	25872	--	27942
	251-101-0 213 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.		--	--	--	--	--	2070	
		СП - 8%									
77.				2	10522	--	21044	--	21044	--	22728
	251-101-0 216 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.		--	--	--	--	--	1684	
		СП - 8%									
78.				2	7131	--	14262	--	14262	--	15403
	251-101-0 227 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.		--	--	--	--	--	1141	
		СП - 8%									
79.				0,48	39584,02	1823,31	19000	875	17088	1125	21735
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		2161,27	414,32	1037	199	--	1610	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Дорожная разметка									
80.				0,081	278621,28	11416,47	22568	925	21183	851	25292
	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2022	-Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных	км линии		5678,88	4047,19	460	328	--	1874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%									
81.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	3,9 519,45	8426,59 --	40,16 --	32864 2026	157 --	30681 --	2188 2804	37856
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		--	--	44466053 3290079	2120048 351164	39048555 --	3742509 3856675	52065242
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44466053				
	Материалы		Тенге				28545214				
	Всего заработная плата		Тенге					3641243			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10503343				
	Транспортные расходы		Тенге				7371				
	Накладные расходы		Тенге				3742509				
	Сметная прибыль		Тенге				3856675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52065237				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2319
	Сметная заработная плата		Тенге					3641243			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				52065237				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2319
	Сметная заработная плата		Тенге					3641243			
		РАЗДЕЛ 3. Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика									
82.	414-101-0 701 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	т	105,7	933 --	--	98618 --	--	--	--	106507
83.	421-203-0 815 РСНБ РК 2022	-Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и	т	105,7	48467 --	--	5122962 --	--	--	--	5532799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т СП - 8%									
84.	414-101-0 702 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	105,7	933 --	-- --	98618 --	-- --	-- --	-- 7889	106507
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	5320198 --	-- --	-- --	-- 425615	5745813
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5320198				
Транспортные расходы			Тенге				5320198				
Сметная прибыль			Тенге				425615				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5745813				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5745813				
		РАЗДЕЛ 4. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
85.	8601-0303 -0401 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem СП - 8%	шт.	55	150934 --	-- --	8301370 --	-- --	8301370 --	-- 664110	8965480
86.	8601-0302 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1 СП - 8%	комплект	8	379783 --	-- --	3038264 --	-- --	3038264 --	-- 243061	3281325
87.				47	278877	--	13107219	--	13107219	--	14155797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8601-0302 -0502 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	1048578	
88.	8601-0104 -0103 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя" НР - 91%; СП - 8%	комплект	2 11580,5	161713,25 89,7	281,75 23161	323427 179	563 --	299703 27573	21240	372240
89.	8601-0104 -0407 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР - 91%; СП - 8%	комплект	2 32269	281224,45 172,5	624,45 64538	562449 345	1249 --	496662 49719	59044	671212
90.	8601-0104 -0511 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект	2 12409,65	196798,95 128,8	416,3 24819	393598 258	833 --	367946 33313	22820	449731
91.	8601-0104 -0512 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект	2 9170,1	158672,3 119,6	400,2 18340	317345 239	800 --	298205 26740	16907	360992
92.	8601-0109 -0311 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без	комплект	3 49906,55	513217,95 410,55	1191,4 149720	1539654 1232	3575 --	1386359 134162	137366	1811181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		входной арки НР - 91%; СП - 8%									
93.	8601-0402 -0201 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР - 91%; СП - 8%	шт.	3	102818,6 2998,05	134,55 36,8	308456 8994	403 110	299059 --	8285 25339	342080
94.	8601-0106 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами НР - 91%; СП - 8%	комплект	3	613758,8 24657,15	725,65 255,3	1841276 73971	2177 766	1765128 --	68011 152743	2062030
95.	8601-0113 -0114 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	3000015 92023	2760 984,4	3000015 92023	2760 984	2905232 --	84637 246772	3331424
96.	8601-0113 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	840068,4 39856,7	1055,7 370,3	840068 39857	1055 370	799156 --	36607 70134	946809
97.	8601-0113 -0107 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770	комплект	1	2432862,2 113337,1	3121,1 1108,6	2432862 113337	3122 1109	2316403 --	104146 202961	2739968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м х 3,260 м х 2,700 м) НР - 91%; СП - 8%									
98.				2	193650,6	561,2	387301	1122	357944	26066	446437
	8601-0208 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки НР - 91%; СП - 8%	комплект		14117,4	204,7	28235	409	--	33069	
99.				80	28261	102,35	2260880	8188	2097120	145170	2598534
	8601-0602 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом НР - 91%; СП - 8%	секция		1944,65	49,45	155572	3956	--	192484	
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
100.				2	193702,4	2480,55	387405	4961	351074	30083	450887
	8601-0216 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" НР - 91%; СП - 8%	комплект		15684,85	844,1	31370	1688	--	33399	
101.				1	245623,95	2991,15	245624	2991	227117	15056	281534
	8601-0216 -0105 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" НР - 91%; СП - 8%	комплект		15515,8	1029,25	15516	1029	--	20854	
102.				1	263203,35	4235,45	263203	4235	243896	15085	300551
	8601-0216 -0106 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" НР - 91%; СП - 8%	комплект		15071,9	1505,35	15072	1505	--	22263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.				1	1125059	12710,95	1125059	12711	1066225	46072	1264822
	8601-0201 -0119 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект		46123,05	4505,7	46123	4506	--	93690	
		НР - 91%; СП - 8%									
104.				1	220715,35	3103,85	220715	3104	202879	14379	253901
	8601-0216 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект		14731,5	1069,5	14732	1070	--	18808	
		НР - 91%; СП - 8%									
105.				1	947597,3	13060,55	947597	13061	892095	42835	1069667
	8601-0203 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект		42440,75	4631,05	42441	4631	--	79235	
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	41843787	66910	40819056	893809	46156602
			Тенге		--	--	957821	24386	--	3419007	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				41843787				
Материалы			Тенге				40819057				
Всего заработная плата			Тенге					982207			
Накладные расходы			Тенге				893809				
Сметная прибыль			Тенге				3419007				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				46156603				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								630
Сметная заработная плата			Тенге					982207			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				46156603				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								630
Сметная заработная плата			Тенге					982207			

РАЗДЕЛ 5. Устройство покрытий детских и спортивных площадок

Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок

106.				295	87,03	87,03	25674	25674	--	5375	33533
	1101-0104	-Грунты 3 группы.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	грунта		--	25,3	--	7464	--	2484	
		НР - 72%; СП - 8%									
107.	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	295	62,89 --	62,89 18,28	18553 --	18553 5393	-- --	3882 1794	24229
		НР - 72%; СП - 8%									
108.	1101-0102 -0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	295	391,55 16,23	373,82 93,55	115507 4788	110277 27597	442 --	23317 11107	149931
		НР - 72%; СП - 8%									
109.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км	10325	27 --	-- --	278775 --	-- --	-- --	-- 22302	301077
		СП - 8%									
110.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	295	46,7 5,32	40,95 11,97	13777 1569	12080 3531	128 --	3673 1395	18845
		НР - 72%; СП - 8%									
111.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	177	153,45 --	153,45 45,01	27161 --	27161 7967	-- --	5737 2632	35530
		НР - 72%; СП - 8%									
112.	1101-0201	-Грунт. Уплотнение	м3	177	72,69	72,69	12866	12866	--	3046	17185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	уплотнен ного грунта		--	23,9	--	4230	--	1273	
113.				590	88,24	42,13	52062	24857	24	37164	96365
	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхно сти		46,07	12,25	27181	7228	--	7139	
114.				631,3	413	--	260727	--	260727	--	281585
	217-203-0 304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	20858	
115.				177	136,16	111,82	24100	19792	1416	5636	32115
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен ного грунта		16,34	27,88	2892	4935	--	2379	
116.				88,5	13584,09	1662,98	1202192	147173	1033445	62618	1365995
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материал а основани я в плотном теле		243,77	411,37	21574	36406	--	101185	
117.				0,472	207459,41	3477,18	97921	1642	96279	807	106627
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1584,07	--	748	--	7898	
118.				590	2800,51	279,66	1652301	165000	1464598	50345	1838859
	1127-0602	-Покрытия толщиной 4 см	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство покрытия НР - 108%; СП - 8%			38,48	40,53	22703	23913	--	136213	
119.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	590	622,35 6,78	0,06 --	367187 4000	35 --	363152 --	4319 29718	401224
120.	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	590	5734,29 1122,99	36,69 13,94	3383231 662564	21648 8225	2699019 --	724449 328612	4436293
121.	233-102-0 302 РСНБ РК 2022	-Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм СП - 8%	м2	601,8	13084,5 --	-- --	7874252 --	-- --	7874252 --	-- 629940	8504192
		Устройство покрытия из брусчатки									
122.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	165	153,45 --	153,45 45,01	25319 --	25320 7427	-- --	5348 2454	33120
123.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	165	72,69 --	72,69 23,9	11994 --	11993 3943	-- --	2840 1186	16020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
124.				165	136,16	111,82	22466	18450	1320	5254	29937
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	2696	4600	--	2218	
		НР - 72%; СП - 8%									
125.				550	2094,59	236,04	1152025	129823	771215	314149	1583467
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		456,34	72,53	250987	39892	--	117293	
		НР - 108%; СП - 8%									
126.				550	1105,46	24,6	608003	13531	577752	22138	680554
	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		30,4	6,87	16720	3779	--	50413	
		НР - 108%; СП - 8%									
127.				550	88,24	42,13	48532	23172	21	34645	89832
	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		46,07	12,25	25339	6738	--	6655	
		НР - 108%; СП - 8%									
128.				588,5	413	--	243051	--	243051	--	262495
	217-203-0304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		--	--	--	--	--	19444	
		СП - 8%									
129.				27,5	14191,46	1600,59	390265	44017	339544	18962	441965
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	394,68	6704	10854	--	32738	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 25									
130.	1127-0501 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 мостовой	550	2629,11 1617,88	167,89 43,24	1446011 889834	92340 23782	463837 --	986706 194618	2627334
		Изм. и доп. вып. 25	НР - 108%; СП - 8%								
131.	255-102-0 610 РСНБ РК 2022	-Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	550	4300 --	-- --	2365000 --	-- --	2365000 --	-- 189200	2554200
			СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	21718952 1939551	945404 238652	18555222 --	2320410 1923148	25962509
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21718952				
	Материалы		Тенге				7812197				
	Всего заработная плата		Тенге					2178203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10743030				
	Транспортные расходы		Тенге				278775				
	Накладные расходы		Тенге				2320410				
	Сметная прибыль		Тенге				1923148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25962510				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1291
	Сметная заработная плата		Тенге					2178203			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				25962510				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1291
	Сметная заработная плата		Тенге					2178203			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								140760989
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				8208859				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				4248493				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					836022			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				102674469				
	Перевозка грузов		Тенге				6020707				
	Накладные расходы		Тенге				9181747				
	Сметная прибыль		Тенге				10426724				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-7

Составлена в текущих ценах 2022г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20302Т	005-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1496,65347	1463 -	- -	- -	2189604
2	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	812,465104	1363 -	- -	- -	1107390
3	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	696,9236	1512 -	- -	- -	1053748
4	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	499,345	1782 -	- -	- -	889833
5	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	435,317388	1487 -	- -	- -	647317
6	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	162,624	1721 -	- -	- -	279876
7	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	84,58025	1691 -	- -	- -	143025
8	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	69,2509125	1691 -	- -	- -	117103
9	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,06612	1782 -	- -	- -	112384
10	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные	чел.-ч	59,0825534	1752	-	-	103513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений			-	-	-	
11	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	48,4215	1947 -	-	-	94277
12	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	55,9776	1570 -	-	-	87885
13	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,0174	1601 -	-	-	81679
14	20297Т	005-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	39,216	1339 -	-	-	52510
15	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	33,244892	1289 -	-	-	42853
16	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,225	1413 -	-	-	42708
17	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	22,5052	1540 -	-	-	34658
18	20527Т	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	20,49936	1463 -	-	-	29991
19	20006Т	001-0115 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	23,1924	1186 -	-	-	27506
20	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,36405	1631 -	-	-	10380
21	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,438528	1289 -	-	-	8299
22	20396Т	006-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,1299	2199 -	-	-	6883
23	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,4324	1230 -	-	-	6682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,4728208	1079 -	- -	- -	5905
25	20309Т	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,21953	1661 -	- -	- -	2026
26	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,988176	1413 -	- -	- -	1396
27	20300Т	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,287	1413 -	- -	- -	406
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	7179835
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	4732,9402				
			Трудовые ресурсы						
28	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	299,5330118	2671,36 -	- -	- -	(800160)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	7179657
			Строительные машины и механизмы			Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 80,7553% при пороге 80%)						
29	2107С	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	44,69256	14754 -	- -	2629 117496,74	659394
30	2114С	321-205-0201 РСНБ РК 2022	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	15,814656	37130 -	- -	3141 49673,83	587198
31	3462С	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	16,4727108	34401 -	- -	2629 43306,76	566678
32	2106С	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	29,79504	15194 -	- -	2199 65519,29	452706
33	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	25,50202574	7379 -	- -	1840 46923,73	188179
34	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	24,43350744	6604 -	- -	1840 44957,65	161359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	13,99902912	10755 - 36803,45	-	2629	150560
36	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	15,84414558	9042 - 41654,26	-	2629	143263
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,3914% при пороге 15%)						
37	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	18,097344	5538 - 39796,06	-	2199	100223
38	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	14,93350564	6390 - 39260,19	-	2629	95425
39	2469С	332-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	12,57984	6552 - 27663,07	-	2199	82423
40	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	7,02192239	10959 - 18460,63	-	2629	76953
41	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	17,49763199	4044 - 32195,64	-	1840	70760
42	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	11,21916959	6109 - 24670,95	-	2199	68538
43	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	15,08223941	3990 - 27751,32	-	1840	60178
			Строительные машины и механизмы (затрат 3,8533% при пороге 5%)						
44	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,20723277	12645 - 8431,82	-	2629	40555
45	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,88858317	5849 - 8550,99	-	2199	22744
46	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,85976	7229 - 4089,61	-	2199	13444
47	1239С	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,34691657	9654 - 5923,74	-	4398	13003
48	2473С	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,255824	9736 - 3301,56	-	2629	12227
49	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,9072	8511	-	2629	7721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	2385,03	
50	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,746496	8087	-	1840	6037
						-	-	1373,55	
51	1069С	311-601-0901 РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,57024	8054	-	2629	4593
						-	-	1499,16	
52	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	36,3204	91	-	-	3305
						-	-	-	
53	618С	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	3,8885832	840	-	-	3266
						-	-	-	
54	659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,525336	3932	-	1840	2066
						-	-	966,62	
55	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,313632	5263	-	2199	1651
						-	-	689,68	
56	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,180684	7836	-	2629	1416
						-	-	475,02	
57	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,3186	3994	-	1840	1272
						-	-	586,22	
58	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,261	78	-	-	722
						-	-	-	
59	1240С	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	5,4351	120	-	-	652
						-	-	-	
60	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,907672	67	-	-	597
						-	-	-	
61	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,088128	6619	-	2199	583
						-	-	193,79	
62	1045С	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	0,4239	1153	-	-	489
						-	-	-	
63	2110С	321-211-0101 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика	маш.-ч	0,04757162	8797	-	2629	418
						-	-	125,07	
64	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,950856	96	-	-	379
						-	-	-	
65	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,3848	79	-	-	346
						-	-	-	
66	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,402	77	-	-	262
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,081081	2445	-	1840	198
						-	-	149,19	
68	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,17808	926	-	-	165
						-	-	-	
69	470С	321-211-0106 РСНБ РК 2022	Котлы для разогрева термопластика	маш.-ч	0,04386247	3520	-	1840	154
						-	-	80,71	
70	3409С	321-211-0105 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,2598804	524	-	-	136
						-	-	-	
71	162С	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,02803853	4189	-	1840	117
						-	-	51,59	
72	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,8029	13	-	-	114
						-	-	-	
73	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,679072	13	-	-	74
						-	-	-	
74	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,0756024	16	-	-	49
						-	-	-	
75	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,990656	15	-	-	30
						-	-	-	
76	1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,162162	86	-	-	14
						-	-	-	
77	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,7749	13	-	-	10
						-	-	-	
78	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	1,84788	4	-	-	7
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				695007	3602658
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 77,3545% при пороге 80%)						
79	102749С	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	540,937	25775	23730	-	13942651
						-	-	-	
80	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	480,0642	25416	24137	-	12201312
						-	-	-	
81		255-201-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с	м	660	9944	-	-	6563040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)			-	-	-	
82	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	601,8	8723	8538	-	5249501
						-	-	-	
83	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	381,9576	9567	8131	-	3654188
						-	-	-	
84		255-201-0104 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	530	6871	-	-	3641630
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,7033% при пороге 15%)						
85	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	601,8	4441	4352	-	2672594
						-	-	-	
86	116654С	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	550	4300	3999	-	2365000
						-	-	-	
87	279235С	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	42,3672	33972	30858	-	1439299
						-	-	-	
88	187624С	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	21	46788	45736	-	982548
						-	-	-	
89	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,441275	198041	192388	-	879555
						-	-	-	
90	129234С	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	6	141236	130948	-	847416
						-	-	-	
			Строительные материалы и конструкции (затрат 6,9422% при пороге 5%)						
91	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	23,96	26314	23898	-	630483
						-	-	-	
92	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	21	25668	24400	-	539028
						-	-	-	
93		217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1219,8	413	404	-	503777
						-	-	-	
94	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	10,34	39881	36003	-	412370
						-	-	-	
95	100399С	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	30,25	11221	10348	-	339435
						-	-	-	
96	279323С	212-101-1111 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	7,917	39601	36377	-	313521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
97	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,572	354275	345098	-	202645
						-	-	-	
98	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,023	94880	92210	-	191942
						-	-	-	
99	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,1	68826	65727	-	144535
						-	-	-	
100	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4926	32664	28928	-	114082
						-	-	-	
101	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,8546408	10744	9946	-	84390
						-	-	-	
102	280054С	251-102-0720 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	2	28457	27844	-	56914
						-	-	-	
103		222-102-0108 РСНБ РК 2022	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,336	168590	162491	-	56646
						-	-	-	
104	100330С	211-401-0103 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	5,06	9689	8846	-	49026
						-	-	-	
105	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,237412	156377	151541	-	37126
						-	-	-	
106	280049С	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	2	18023	17628	-	36046
						-	-	-	
107	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,14249	31329	27876	-	35793
						-	-	-	
108	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,959375	11359	10484	-	33616
						-	-	-	
109	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,262	12675	11818	-	28671
						-	-	-	
110	249565С	251-103-0202 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК с 20% содержанием стеклошариков	кг	24,375	1164	1139	-	28372
						-	-	-	
111	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,0413	639881	624235	-	26427
						-	-	-	
112	239618С	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2	шт.	2	12936	12677	-	25872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм			-	-	-	
113	239621С	251-101-0216 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2	шт.	2	10522	10311	-	21044
			СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм			-	-	-	
114	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	50,625	405	395	-	20503
						-	-	-	
115	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0109725	1668129	1549820	-	18304
						-	-	-	
116	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,323	10846	10046	-	14349
						-	-	-	
117	239637С	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2	шт.	2	7131	6988	-	14262
			СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм			-	-	-	
118	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,6565	659	644	-	10318
						-	-	-	
119	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,702	12494	11649	-	8771
						-	-	-	
120	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,96	9128	8940	-	8763
						-	-	-	
121	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	108,444782	80	80	-	8676
						-	-	-	
122	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,4492	3285	3182	-	8046
						-	-	-	
123	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07176	93036	90402	-	6676
						-	-	-	
124	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1806	32990	29505	-	5958
						-	-	-	
125	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	14,7	308	300	-	4528
						-	-	-	
126	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00442	813201	795366	-	3594
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	3,1942215	622 -	607 -	-	1987
128	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,005	289955 -	282039 -	-	1450
129	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0234	59186 -	56442 -	-	1385
130	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,105	12614 -	11766 -	-	1324
131	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,002425	545661 -	533072 -	-	1323
132	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01248	93036 -	90402 -	-	1161
133	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003666	274757 -	267140 -	-	1007
134	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,8375	93 -	90 -	-	729
135	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,4375	289 -	260 -	-	704
136	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	2,025	336 -	327 -	-	680
137	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0092713	73026 -	69297 -	-	677
138	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0020682	286428 -	278921 -	-	592
139	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0008852	623062 -	607746 -	-	552
140	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000774	690431 -	673794 -	-	534
141	147342С	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001638	285359 -	277534 -	-	467
142	249573С	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1,0062	320 -	312 -	-	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,42	758 - -	741 - -	- - -	318
144	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000125	2453940 - -	2403915 - -	- - -	307
145	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,008034	34159 - -	32050 - -	- - -	274
146	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0002248	835900 - -	815605 - -	- - -	188
147	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003875	467116 - -	454857 - -	- - -	181
148	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0012875	139141 - -	135603 - -	- - -	179
149	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,023375	5414 - -	5307 - -	- - -	127
150	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0040425	29927 - -	27240 - -	- - -	121
151	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7375	149 - -	142 - -	- - -	110
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	58499944
			Транспортные расходы						
152		421-203-0815 РСНБ РК 2022	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т	т	105,7	48467 - -	- - -	48467 - 5122962	5122962
153		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км	21052,36	27 - -	- - -	27 - 568411,31	568414
154		414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3	т	105,7	933	-	933	98618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			т. Разгрузка			-	-	98618	
155		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	105,7	933	-	933	98618
						-	-	98618	
156		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка	т	87,48	933	-	933	81619
						-	-	81619	
157		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	928,2	27	-	27	25061
						-	-	25061	
158		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	22,21	924	-	924	20522
						-	-	20522	
159		412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	189	24	-	24	4536
						-	-	4536	
160		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	2,1	170	-	170	357
						-	-	357	
		Всего транспортные расходы		тенге				6020704	6020707
			Прочие внересурсные затраты						
161		8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2	комплект	47	278877	-	-	13107219
						-	-	-	
162		8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem	шт.	55	150934	-	-	8301370
						-	-	-	
163		8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	8	379783	-	-	3038264
						-	-	-	
164		8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)	комплект	1	3000015	-	-	3000015
						-	-	-	
165		8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1	2432862,2	-	-	2432862
						-	-	-	
166		8601-0602-0501	Конструкции ограждения газонов,	секция	80	28261	-	-	2260880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСН РК 8.02-03 -2021	поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом			-	-	-	
167		8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	3	613758,8 -	- -	- -	1841276
168		8601-0109-0311 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	3	513217,95 -	- -	- -	1539654
169		8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	1125059 -	- -	- -	1125059
170		8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	947597,3 -	- -	- -	947597
171		8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)	комплект	1	840068,4 -	- -	- -	840068
172		8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	2	417154,5 -	- -	- -	834309
173		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	281224,45 -	- -	- -	562449
174		8601-0104-0511 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	2	196798,95 -	- -	- -	393598
175		8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	2	193702,4 -	- -	- -	387405
176		8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	2	193650,6 -	- -	- -	387301
177		8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	161713,25 -	- -	- -	323426
178		8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	2	158672,3 -	- -	- -	317345
179		8601-0402-0201	Конструкции грибков, поставляемые	шт.	3	102818,6	-	-	308456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСН РК 8.02-03 -2021	в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003			-	-	-	
180		8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	263203,35 -	-	-	263203
181		8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	245623,95 -	-	-	245624
182		8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	220715,35 -	-	-	220715
		Всего прочие внересурсные затраты		тенге				--	42678096

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-2-8

НА мкр. Алмагуль дом 21,22

Составлена в текущих ценах 2022г.

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подготовительные работы (Демонтаж)			9691657				9691657	1329	2044455		6,28
2	Благоустройство дворовых территорий			50533726				50533726	2235	3515510		32,73
3	Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика	м	1170	5310936				5310936			4539	3,44
4	Установка МАФ на игровых и спортивных площадках			44764797				44764797	1061	1781671		28,99
5	Устройство покрытий детских и спортивных площадок			44106611				44106611	2563	5067568		28,57
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			154407727				154407727	7188	12409204		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э16010'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И-''6.1'''''*
 2 Ю''Разработка проектно сметной документации на благоус
       тройства дворовых территорий в г.Атырау'103-РП-АД-
       88'Глава 2'Благоустройство дворовых территорий в г
       .Атырау (дома в мкр. Алмагуль)''2'2-2-8'мкр. Алмаг
       уль дом 21,22'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''в текущих ц
       енах 2022г.*
 3 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
 4 (РС295854РС249132)(РС295822РС144655)*
 5 #*
 6 Х551=Ф1*
 7 L-Ф1 Длина демонтируемого бордюра*
 8 Х200=Ф2*
 9 L-Ф2 Длина демонтируемого поребрика*
10 Х3276=Ф3*
11 L-Ф3 Площадь фрезерования существующего покрытия*
12 Х141=Ф4*
13 L-Ф4 Площадь демонтажа покрытия тротуаров*
14 Х3,96=Ф7*
15 L-Ф7 Вес демонтируемых МАФ*
16 Х15=Ф8*
17 L-Ф8 Количество люков*
18 Х3=Ф25*
19 L-Ф25 Количество деревьев для санобрезки*
20 Х52=Ф30*
21 L-Ф30 Площадь бетонирования мусорных площадок*
22 Х3281=Ф10*
23 L-Ф10 Площадь покрытия проездов*
24 Х560=Ф11*
25 L-Ф11 Длина нового бордюра ГП1*
26 Х200=Ф12*
27 L-Ф12 Площадь покрытия тротуаров и бельевых*
28 Х610=Ф13*
29 L-Ф13 Длина нового поребрика ГП4*
30 Х2=Ф14*
31 L-Ф14 Количество парковок*
32 Х18=Ф15*
33 L-Ф15 Количество парковочных мест*
34 Х2=Ф16*
35 L-Ф16 Количество мест для инвалидов*
36 Х440=Ф17*
37 L-Ф17 Площадь резинового покрытия детских и спортивных
        площадок*
38 Х900=Ф18*
39 L-Ф18 Площадь покрытия из брусчатки*
40 Х520=Ф19*
41 L-Ф19 Площадь покрытия футбольного поля*
42 РПодготовительные работы (Демонтаж)*
43 #*
44 П2Демонтаж бордюров и поребриков*
45 Е11-270302-0201'Ф1''Камни бортовые на бетонном основан
       ии. Разборка'м*
46 Е11-270302-0202'Ф2''Камни бортовые на щебеночном основ
       ании. Разборка'м*
47 С3414-101-0701'Ф1.0,12+Ф2.0,04=Ф9''Грузы неупакованные
        (железобетонные изделия и конструкции от разборки
       ) до 3 т. Погрузка'т*
48 С3412-102-0216'Ф9.20''Перевозка строительных грузов са
       мосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность
        свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 к
       м (на свалку)'т·км*
49 #*
50 П2Разборка существующих покрытий*
51 Е11-270302-0402(РС249133РС249132)'Ф3''Покрытие асфальт
       обетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование са
       моходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1
       000 мм'м2 покрытия*
52 Е11-270302-0104'Ф4.0,05''Покрытия и основания асфальто
       бетонные. Разборка'м3 конструкции*
53 Е11-090305-0302(РС295605)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'Ф7
       ''Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж'т констру
       кций*
54 С3414-104-0601'Ф4.0,05.1,8+Ф7''Мусор строительный (руч
       ная). Погрузка'т*
55 С3412-102-0216'((Ф3.0,07+Ф4.0,05).1,8+Ф7).20''Перевозк
       а строительных грузов самосвалами вне населенных п
       унктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние пе
       ревозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
56 #*
57 П2Подъем существующих люков до проектной отметки*
58 Е11-231201-0101(Н53=0)(Н5.0,6)(Н4.0,6)(Н3.0,6)(РС31327
       4)'Ф8''Люки. Демонтаж'шт.*
59 С3414-104-0501'Ф8.0,1''Погрузка демонтированных люков
       при автомобильных перевозках'т*
60 С3412-102-0216'Ф8.0,1.20''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн
       ость свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до
       20 км (на свалку)'т·км*
61 Е11-070101-0101(РС295547)'Ф8.3''Укладка ж/б подкладок
       ПК-1 для поднятия люков'шт*
62 С1222-102-0108'Ф8.0,016''Железобетонные подкладки ПК-1
       'м3*
63 Е11-230601-0105(РС295484)'Ф8.0,275''Укладка сборных же
       лезобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5
        м.'м3*
64 С1225-101-0609'Ф8''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м
       арки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
65 Е11-231201-0101(РС313274)'Ф8''Люки. Установка'шт.*
66 С1244-202-0105'Ф8''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниро
       м и замком, тип Л (А15)'комплект*
67 Е11-060101-0101(РС100463РС279235)'Ф8.0,16''Омоноличива
       ние люков бетоном В15 F200 W6'м3*
68 Е12-180101-1501(РС293027РС144655)(РС295487РС102736)(РС
       295913)'Ф8.0,8''Покрытие дорог асфальтобетонное од
       нослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2'
       м2*
69 #*
70 П2Санитарная обрезка деревьев*
71 Е11-470120-0101'Ф25''Кроны деревьев. Обрезка и прорежи
       вание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов
        15-20'1 дерево*
```

72 С3414-104-0601'Ф25.0,75''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
73 С3412-102-0216'Ф25.0,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
74 #*
75 П2Устройство площадок для мусорных баков*
76 Е11-010205-0202(Н5.1,2)(Н5.1,3)'Ф30.1,02.0,5=Ф200''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м'м3 грунта*
77 Е11-010205-1302'Ф200''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
78 С3412-102-0216'Ф200.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
79 Е11-010102-0602'Ф200''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
80 Е11-010201-0102'Ф200:0,5.0,3=Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-010201-0601'Ф201''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
83 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф30.0,15.1,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
84 Е11-110101-0204'Ф30.0,15''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
85 Е11-061301-0104(РС100533РС279323)'Ф30.0,15=Ф203''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м3*
86 С1261-102-0251'Ф30.0,011''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
87 У86-010307-0104'2''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.'шт.*
88 С1222-509-1501'6''Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004'комплект*
89 #*
90 РБлагоустройство дворовых территорий*
91 П2Устройство асфальтобетонных покрытий*
92 Е11-010104-0106'Ц((Ф10-Ф3).1,02.0,5)=Ф100''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
93 Е11-010102-0326'Ф100''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
94 С3412-102-0216'Ф100.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
95 Е11-010102-0602'Ф100''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
96 Е11-010201-0102'Ц(Ф10-Ф3).1,02.0,3=Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
97 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
98 Е11-010201-0601'Ф101''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
99 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'(Ф10-Ф3).0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
100 Е11-270403-0101(РС2450РС3462)(РС2447РС3462)(РС1602РС3462)(РС249133РС249132)'Ф10-Ф3''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
101 Е11-270602-0901'Ф10.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-270602-0312(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
103 Е11-270602-0412(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)(Н5.6)(Н52.6)(Н53=6)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0312'м2 покрытия*
104 Е11-270602-0901'Ф10.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
105 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
106 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
107 #*
108 П2Установка дорожного бордюра*
109 Е11-010205-0302'Ф11.0,5.0,5''Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра'м3*

110 E11-270401-0102'Ф11.0,5.0,15''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
111 E11-270201-1004(РС100533РС279235)(РС295527)'Ф11''Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6'м*
112 L - доставка гранитного бордюра 1ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 9944 тенге*
113 С1255-201-0101'Ф11'9944'Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
114 #*
115 П2Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках*
116 E11-010104-0702'Ф12.1,05''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
117 E11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
118 E11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
119 E11-270602-0901'Ф12.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
120 E11-270701-0101(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
121 E11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.4)(Н4.4)(Н3.4)(Н53=4)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
122 #*
123 П2Установка тротуарного бордюра*
124 E11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф13.0,15.0,1''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
125 E11-270201-1004(П-1127009)(РС100533)(РС295527)'Ф13''Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4'м*
126 L - доставка гранитного бордюра 4ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 6871 тенге*
127 С1255-201-0104'Ф13'6871'Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
128 #*
129 П2Дорожные знаки*
130 E11-010205-0402'(Ф14+Ф16.2).1,35''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
131 E11-010205-0502'(Ф14+Ф16.2).0,75''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
132 E11-010205-1302'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75)''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
133 С3412-102-0216'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75).1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
134 E11-080101-0201'(Ф14+Ф16.2).0,17''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
135 E11-300102-0101(РС295549)'(Ф14+Ф16.2).0,35''Фундаменты сборные. Устройство'м3 сборных конструкций*
136 С1261-101-0383'(Ф14+Ф16.2).0,35''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
137 E11-270902-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(РС295892)'4''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
138 E11-270902-0201(РС295892)'2''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
139 С1251-102-0715'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40'шт.*
140 С1251-102-0720'2''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40'шт.*
141 С1251-101-0213'2''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
142 С1251-101-0216'2''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
143 С1251-101-0227'2''Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
144 E11-060101-0101(РС100463РС100533)'(Ф14+Ф16.2).0,08''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
145 #*
146 П2Дорожная разметка*
147 E11-270903-0201'Ф15.3:1000''Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
148 E11-270903-0107(РС249565=6,25)'Ф16.1,95''Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м2 разметки*
149 #*
150 РТранспортные расходы по доставке гранитного бордюра и

```
        поребрика'м'Ф11+Ф13*
151 L - доставка гранитного бордюра и поребрика с ближайше
        й территориальной зоны 09.03 (Карагандинская облас
        ть, г.Балхаш) ж/д транспортом. Расстояние по ж/д о
        т ст.Балхаш до ст.Атырау - 2704 км*
152 С3414-101-0701'Ф11.0,12+Ф13.0,05=Ф44''Грузы неупакован
        ные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.
         Погрузка'т*
153 С3421-203-0815'Ф44''Провозная плата за перевозку желез
        обетонных изделий и конструкций, кровельных матери
        алов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и
        деталей из древесины, кирпича строительного в унив
        ерсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны),
         расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка
         вагона 15 т'т*
154 С3414-101-0702'Ф44''Грузы неупакованные (железобетонны
        е изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка'т*
155 #*
156 РУстановка МАФ на игровых и спортивных площадках*
157 У86-010303-0401'48''Конструкции урн из мраморного камн
        я, поставляемые в готовом виде, с подразделением п
        о типам (видам): Урна из мраморного камня, модель:
         Artem'шт.*
158 #*
159 У86-010302-0501'8''Модульные конструкции скамеек из мр
        амора с подразделением по типам (видам): Скамейка
        из мраморного камня с деревянным настилом, модель:
         Оригами 1'комплект*
160 #*
161 У86-010302-0502'40''Модульные конструкции скамеек из м
        рамора с подразделением по типам (видам): Скамейка
         из мраморного камня с деревянным настилом, модель
        : Оригами 2'комплект*
162 #*
163 У86-010104-0103'2''Модульные конструкции качалок - бал
        ансиров с подразделением по типам (видам): Качалка
        -балансир "Средняя"'комплект*
164 #*
165 У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с под
        разделением по типам (видам): Качели подвесные дво
        йные, сиденья со спинкой'комплект*
166 #*
167 У86-010104-0511'1''Модульные конструкции качалок на пр
        ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
        на пружине "Кабриолет"'комплект*
168 #*
169 У86-010104-0512'1''Модульные конструкции качалок на пр
        ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
        на пружине "Самолет"'комплект*
170 #*
171 У86-010109-0311'2''Модульные деревянные конструкции пе
        сочниц с подразделением по типам (видам): Песочный
         дворик со счетами, без входной арки'комплект*
172 #*
173 У86-010402-0201'2''Конструкции грибков, поставляемые в
         готовом виде, с подразделением по типам (видам):
        Грибок для песочницы, тип ГДП-003'шт.*
174 #*
175 У86-010106-0101'2''Модульные конструкции домиков с под
        разделением по типам (видам): Домик-беседка с счет
        ами'комплект*
176 #*
177 У86-010113-0107'1''Модульные конструкции детских игров
        ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
        тский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700
        м)'комплект*
178 #*
179 У86-010208-0101'2''Модульные конструкции комплексов дл
        я настольного тенниса с подразделением по типам (в
        идам): Теннисный стол без сетки'комплект*
180 #*
181 У86-010102-0111'1''Модульные конструкции горок, скатов
         с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок
        -2"'комплект*
182 #*
183 У86-010301-0102'4''Конструкции столов, поставляемые в
        готовом виде, с подразделением по типам (видам): С
        толик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)'шт.*
184 #*
185 У86-010805-0101'2''Конструкции ворот футбольных, поста
        вляемые в готовом виде, с подразделением по типора
        змерам и видам: Ворота футбольные игровые'комплект
        *
186 #*
187 У87-070303-0101'1''Вертикальные металлические лестницы
        . Лестница ЛМ-1'лестница*
188 #*
189 У86-010602-0501'110:2''Конструкции ограждения газонов,
         поставляемые в готовом виде, с подразделением по
        типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 ст
        олбом'секция*
190 #*
191 П2Тренажеры и комплексы для воркаута*
192 У86-010216-0104'1''Модульные конструкции уличных трена
        жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
         "Твистер"'комплект*
193 #*
194 У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных трена
        жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
         "Лыжный ход"'комплект*
195 #*
196 У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастически
        х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
        дам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,60
        0 м)'комплект*
197 #*
198 У86-010216-0101'1''Модульные конструкции уличных трена
        жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
         "Жим ногами"'комплект*
199 #*
200 У86-010203-0104'1''Модульные конструкции рукоходов с п
        одразделением по типоразмерам и видам: Рукоход дву
        хуровневый с турником'комплект*
201 #*
```

202 П2Ограждения спортивных площадок*
203 У86-010602-0601'92''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м'секция*
204 #*
205 У86-010605-0403'1''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект*
206 #*
207 РУстройство покрытий детских и спортивных площадок*
208 П2Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок*
209 Е11-010104-0107'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
210 Е11-010104-0115'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
211 Е11-010102-0327'Ф17.0,5''Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
212 С3412-102-0216'Ф17.0,5.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
213 Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф17.0,5''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
214 Е11-010201-0102'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
215 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
216 Е11-270403-1204'Ф17''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
217 С1217-203-0304'Ф17.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
218 Е11-010201-0601'Ф17.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
219 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)(РС249133РС249132)'Ф17.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
220 Е11-270602-0901'Ф17.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
221 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф17''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
222 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф17''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
223 Е11-271301-0101(РС276168)'Ф17''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
224 С1233-102-0302(А1.1,5)'Ф17.1,02''Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
225 #*
226 П2Устройство покрытия из брусчатки*
227 Е11-010201-0102'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
228 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
229 Е11-010201-0601'Ф18.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
230 Е11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
231 Е11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
232 Е11-270403-1204'Ф18''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
233 С1217-203-0304'Ф18.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
234 Е11-270401-0101(РС100328РС100399=1,1)'Ф18.0,05''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
235 Е11-270501-0202(РС295529)(РС295930)'Ф18''Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором'м2 мостовой*
236 С1255-102-0610'Ф18''Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
237 #*
238 П2Устройство футбольного поля*
239 Е11-010104-0107'Ф19.0,3''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
240 Е11-010104-0115'Ф19.0,3''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 г

рунта*
241 Е11-010102-0327'Ф19.0,3''Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
242 С3412-102-0216'Ф19.0,3.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
243 Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф19.0,3''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
244 Е11-010201-0102'Ф19.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
245 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф19.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
246 Е11-270403-1204'Ф19''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
247 С1217-203-0304'Ф19.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
248 Е11-010201-0601'Ф19.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
249 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'Ф19.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
250 Е11-270602-0901'Ф19.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
251 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф19''Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
252 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф19''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
253 Е11-271301-0101(РС276168)'Ф19''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
254 У86-010703-0101(А1.2,25)'Ф19.1,02''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по подготовке основания)'м2*
255 Е11-270903-0107'270.0,1''Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м2 разметки*
256 К'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно сметной документации на благоустройства дворовых территорий в г.Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство дворовых территорий в г.Атырау (дома в мкр. Алмагуль)

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-8
(Локальный сметный расчет)

НА мкр. Алмагуль дом 21,22

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость	154407,727 тыс.тенге
Сметная заработная плата	12409,204 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,188 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы (Демонтаж)												
		Демонтаж бордюров и поребриков												
1.	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	551	1298,41 1298,41	-- --	715424 715424	-- --	-- --	772656 119049	1607129			
		НР - 108%; СП - 8%												
2.	1127-0302 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	200	956,45 956,45	-- --	191290 191290	-- --	-- --	206594 31830	429714			
		НР - 108%; СП - 8%												
3.	414-101-0 701 РСНБ	Грузы неупакованные (железобетонные изделия	т	74,12	933 --	-- --	69154 --	-- --	-- --	-- 5532	74686			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка СП - 8%									
4.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	1482,4	27 -- 3202	-- --	40025 --	-- --	-- --	-- --	43227
		Разборка существующих покрытий									
5.	1127-0302 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3276	242,17 7,89	234,14 27,4	793349 25848	767042 89762	459 --	124848 73448	991645
6.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	7,05	4975,91 2816,42	2159,49 901,38	35080 19856	15225 6355	-- --	28307 5071	68458
7.	1109-0305 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,96	61750,06 57210,05	1782,89 507,37	244530 226552	7060 2009	10918 --	157707 32179	434416
8.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	16,65	924 --	-- --	15385 --	-- --	-- --	-- 1231	16616
9.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	8588,52	27 --	-- --	231890 --	-- --	-- --	-- 18551	250441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%									
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
10.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	15	2004,6 1569,39	435,21 180,82	30069 23541	6528 2712	-- --	25991 4485	60544
11.	414-104-0501 РСНБ РК 2022	-Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках СП - 8%	т	1,5	170 --	-- --	255 --	-- --	-- --	-- 20	275
12.	412-102-0216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	30	27 --	-- --	810 --	-- --	-- --	-- 65	875
13.	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков НР - 118%; СП - 8%	шт	45	2764,23 1296,46	1467,77 578,84	124390 58341	66050 26048	-- --	99578 17918	241886
14.	222-102-0108 РСНБ РК 2022	-Железобетонные подкладки ПК-1 СП - 8%	м3	0,24	168590 --	-- --	40462 --	-- --	40462 --	-- 3237	43699
15.	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м. НР - 99%; СП - 8%	м3	4,125	56455,77 20277,64	11786,42 5000,11	232880 83645	48619 20625	100616 --	103228 26889	362997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.				15	25668	--	385020	--	385020	--	415822
	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		--	--	--	--	--	30802	
		СП - 8%									
17.				15	3807,23	725,35	57108	10881	6992	43318	108460
	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Установка	шт.		2615,65	301,37	39235	4521	--	8034	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.				15	46788	--	701820	--	701820	--	757966
	244-202-0 105 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект		--	--	--	--	--	56146	
		СП - 8%									
19.				2,4	40918,18	1823,31	98204	4376	88641	5625	112135
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3		2161,27	414,32	5187	994	--	8306	
		НР - 91%; СП - 8%									
20.				12	5365,36	417,05	64384	5005	37957	16807	87686
	1218-0101 -1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2		1785,18	160,09	21422	1921	--	6495	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
21.				3	2294,17	--	6883	--	--	6057	13975
	1147-0120 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево		2294,17	--	6883	--	--	1035	
		НР - 88%; СП - 8%									
22.				2,25	924	--	2079	--	--	--	2245
	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т		--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
23.				45	27	--	1215	--	--	--	1312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	97 --	
		Устройство площадок для мусорных баков									
24.				26,52	6712,94	--	178027	--	--	128180	330703
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6712,94	--	178027	--	--	24497	
25.				26,52	913,27	--	24220	--	--	17438	44991
	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		913,27	--	24220	--	--	3333	
26.				928,2	27	--	25061	--	--	--	27066
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2005 --	
27.				26,52	46,7	40,95	1238	1086	11	330	1694
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		5,32	11,97	141	317	--	125	
28.				15,912	153,45	153,45	2442	2441	--	516	3194
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		-- --	45,01 --	-- --	716 --	-- --	237 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				15,912	72,69	72,69	1157	1156	--	274	1545
	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	380	--	114	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				15,912	136,16	111,82	2167	1780	127	507	2887
	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	260	444	--	214	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				8,58	13584,09	1662,98	116551	14269	100190	6071	132432
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	2092	3530	--	9810	
		НР - 108%; СП - 8%									
32.				7,8	23981,8	2950,16	187058	23012	121338	49020	254964
	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		5475,43	1210,35	42708	9441	--	18886	
		НР - 94%; СП - 8%									
33.				7,8	62257,21	4806,33	485606	37489	335733	115711	649423
	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		14408,22	1893,75	112384	14771	--	48105	
		НР - 91%; СП - 8%									
34.				0,572	354275	--	202645	--	202645	--	218857
	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	16212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
35.				2	417154,5	16117,25	834309	32234	730694	75396	982482
	8601-0307 -0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.		35690,25	5736,2	71381	11472	--	72776	
		НР - 91%; СП - 8%									
36.				6	141236	--	847416	--	847416	--	915209
	222-509-1 501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект		--	--	--	--	--	67793	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	6989603	1044253	3711039	1984159	9691656
			Тенге		--	--	1848437	196018	--	717895	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6745073				
	Материалы		Тенге				1522762				
	Всего заработная плата		Тенге					1815894			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2177363				
	Транспортные расходы		Тенге				385874				
	Накладные расходы		Тенге				1826452				
	Сметная прибыль		Тенге				685716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9257241				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1194
	Сметная заработная плата		Тенге					1815894			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				244530				
	Материалы		Тенге				10918				
	Всего заработная плата		Тенге					228561			
	Накладные расходы		Тенге				157707				
	Сметная прибыль		Тенге				32179				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				434416				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								135
	Сметная заработная плата		Тенге					228561			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				9691657				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1329
	Сметная заработная плата		Тенге					2044455			
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
37.				2	76,47	76,47	153	152	--	32	200
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении	м3 грунта		--	22,24	--	44	--	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%									
38.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2	299,42 12,4	285,73 71,51	599 25	571 143	3 --	121 58	777
39.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	70	27 --	-- --	1890 --	-- --	-- --	-- 151	2041
40.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2	46,7 5,32	40,95 11,97	93 11	82 24	-- --	25 9	127
41.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,53	153,45 --	153,45 45,01	235 --	235 69	-- --	50 23	307
42.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,53	72,69 --	72,69 23,9	111 --	112 37	-- --	26 11	148
43.	1101-0201 -0601 РСНБ РК	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	1,53	136,16 16,34	111,82 27,88	208 25	171 43	12 --	49 21	277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	НР - 72%; СП - 8%	грунта								
44.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,75	13584,09 243,77	1662,98 411,37	10188 183	1248 309	8757 --	531 857	11576
		НР - 108%; СП - 8%									
45.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5	2702,4 57,91	402,99 123,64	13512 290	2015 618	11207 --	980 1159	15652
		НР - 108%; СП - 8%									
46.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,6248	207459,41 --	3477,18 1584,07	544539 --	9127 4158	535412 --	4491 43922	592952
		НР - 108%; СП - 8%									
47.	1127-0602 -0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3281	2722,19 38,48	279,51 40,53	8931505 126253	917072 132979	7888180 --	279968 736913	9948385
		НР - 108%; СП - 8%									
48.	1127-0602 -0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия	3281	1800,28 20,34	0,15 --	5906719 66736	492 --	5839491 --	72084 478304	6457107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26	покрытия к нормам 1127-0602-0312 НР - 108%; СП - 8%									
49.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,9843	207459,41 ---	3477,18 1584,07	204202 ---	3422 1559	200780 ---	1684 16471	222357
50.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3281	2800,51 38,48	279,66 40,53	9188473 126253	917565 132979	8144655 ---	279968 757484	10225925
51.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3281	622,35 6,78	0,06 ---	2041930 22245	197 ---	2019488 ---	24017 165264	2231211
		Установка дорожного бордюра									
52.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	140	2844,16 2844,16	--- ---	398182 398182	--- ---	--- ---	286692 54790	739664
53.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	42	13584,09 243,77	1662,98 411,37	570532 10238	69846 17278	490448 ---	29717 48020	648269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 25										
54.	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6 НР - 108%; СП - 8%	м	560	4058,48 1817,05	50,4 20,83	2272749 1017548	28224 11665	1226977 --	1111550 270743	3655042
55.	255-201-0101 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м	560	9944 --	-- --	5568640 --	-- --	5568640 --	-- 445491	6014131
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
56.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	210	2,59 --	2,59 0,75	544 --	544 158	-- --	113 53	710
57.	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	200	2094,59 456,34	236,04 72,53	418918 91268	47208 14506	280442 --	114236 42652	575806
58.	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	200	1105,46 30,4	24,6 6,87	221092 6080	4920 1374	210092 --	8050 18332	247474
59.	1127-0602-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,16	207459,41 --	3477,18 1584,07	33194 --	556 253	32638 --	274 2677	36145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	НР - 108%; СП - 8%									
60.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	200 313,34	2347,81 1,79	5,03 62668	469562 358	1006 --	405888 43010	68068	580640
61.	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	200 201,95	1475,55 --	--	295110 40390	--	254720 --	43622 27098	365830
		Установка тротуарного бордюра									
62.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	9,15 243,77	13584,09 411,37	1662,98 2230	124294 3764	15216 --	106848 10461	6474	141230
63.	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4 НР - 108%; СП - 8%	м	610 1817,05	2041,54 20,83	50,4 1108401	1245339 12706	30744 --	106194 196493	1210795	2652627
	ТЧ 27 табл. 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.9 Кмр=0,33										
64.	255-201-0 104 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м	610	6871 --	-- --	4191310 --	-- --	4191310 --	-- 335305	4526615
		Дорожные знаки									
65.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,1	4482,63 4482,63	-- --	36309 36309	-- --	-- --	26143 4996	67448
66.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,5	1484,89 1484,89	-- --	6682 6682	-- --	-- --	4811 919	12412
67.	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,6	913,27 913,27	-- --	3288 3288	-- --	-- --	2367 452	6108
68.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	126	27 --	-- --	3402 --	-- --	-- --	-- 272	3674
69.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,02	15594,97 1368,86	1719,21 698,41	15907 1396	1753 712	12758 --	1961 1429	19297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				2,1	15293,75	7362,3	32117	15461	6276	12669	48369
	1130-0102 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты сборные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		4942,71	2239,54	10380	4703	--	3583	
71.				2,1	68826	--	144535	--	144535	--	156098
	261-101-0 383 РСНБ РК 2022	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	11563	
72.				4	9521,35	1584,69	38085	6339	2367	34086	77945
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.		7344,69	545,69	29379	2183	--	5774	
73.				2	1457,24	--	2914	--	274	2851	6226
	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.		1319,75	--	2640	--	--	461	
74.				2	18023	--	36046	--	36046	--	38930
	251-102-0 715 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2884	
75.				2	28457	--	56914	--	56914	--	61467
	251-102-0 720 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.				2	12936	--	25872	--	25872	--	27942
	251-101-0 213 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.		--	--	--	--	--	2070	
		СП - 8%									
77.				2	10522	--	21044	--	21044	--	22728
	251-101-0 216 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.		--	--	--	--	--	1684	
		СП - 8%									
78.				2	7131	--	14262	--	14262	--	15403
	251-101-0 227 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.		--	--	--	--	--	1141	
		СП - 8%									
79.				0,48	39584,02	1823,31	19000	875	17088	1125	21735
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		2161,27	414,32	1037	199	--	1610	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Дорожная разметка									
80.				0,054	278621,28	11416,47	15046	617	14122	567	16862
	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2022	-Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных	км линии		5678,88	4047,19	307	219	--	1249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная									
		НР - 108%; СП - 8%									
81.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 / разметки	3,9 / 519,45	8426,59 / --	40,16 / --	32864 / 2026	157 / --	30681 / --	2188 / 2804	37856
	Кзтр и Кэм=1,08	НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге / Тенге		-- / --	-- / --	43158110 / 3172470	2075927 / 343040	37904421 / --	3632385 / 3743231	50533725
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43158110				
	Материалы		Тенге				27845804				
	Всего заработная плата		Тенге					3515510			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10058623				
	Транспортные расходы		Тенге				5292				
	Накладные расходы		Тенге				3632385				
	Сметная прибыль		Тенге				3743231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50533726				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2235
	Сметная заработная плата		Тенге					3515510			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				50533726				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2235
	Сметная заработная плата		Тенге					3515510			
		РАЗДЕЛ 3. Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика									
82.	414-101-0 701 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	97,7	933 / --	-- / --	91154 / --	-- / --	-- / --	-- / 7292	98446
		СП - 8%									
83.	421-203-0 815 РСНБ РК 2022	-Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и	т	97,7	48467 / --	-- / --	4735226 / --	-- / --	-- / --	-- / 378818	5114044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т СП - 8%									
84.	414-101-0 702 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	97,7	933 -- --	-- -- --	91154 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 7292 --	98446
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	--	4917534 --	--	--	-- 393402	5310936
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4917534				
Транспортные расходы			Тенге				4917534				
Сметная прибыль			Тенге				393402				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5310936				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5310936				
		РАЗДЕЛ 4. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
85.	8601-0303 -0401 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem СП - 8%	шт.	48	150934 -- --	-- -- --	7244832 -- --	-- -- --	7244832 -- --	-- 579587 --	7824419
86.	8601-0302 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1 СП - 8%	комплект	8	379783 -- --	-- -- --	3038264 -- --	-- -- --	3038264 -- --	-- 243061 --	3281325
87.				40	278877	--	11155080	--	11155080	--	12047486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8601-0302 -0502 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	892406	
88.	8601-0104 -0103 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя" НР - 91%; СП - 8%	комплект	2 11580,5	161713,25 89,7	281,75 23161	323427 179	563 --	299703 27573	21240	372240
89.	8601-0104 -0407 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР - 91%; СП - 8%	комплект	2 32269	281224,45 172,5	624,45 64538	562449 345	1249 --	496662 49719	59044	671212
90.	8601-0104 -0511 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект	1 12409,65	196798,95 128,8	416,3 12410	196799 129	417 --	183972 16657	11410	224866
91.	8601-0104 -0512 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект	1 9170,1	158672,3 119,6	400,2 9170	158672 120	401 --	149101 13370	8454	180496
92.	8601-0109 -0311 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без	комплект	2 49906,55	513217,95 410,55	1191,4 99813	1026436 821	2383 --	924240 89441	91577	1207454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		входной арки НР - 91%; СП - 8%									
93.	8601-0402 -0201 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР - 91%; СП - 8%	шт.	2	102818,6 2998,05	134,55 36,8	205637 5996	270 74	199371 --	5523 16893	228053
94.	8601-0106 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	613758,8 24657,15	725,65 255,3	1227518 49314	1452 511	1176752 --	45341 101829	1374687
95.	8601-0113 -0107 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	2432862,2 113337,1	3121,1 1108,6	2432862 113337	3122 1109	2316403 --	104146 202961	2739968
96.	8601-0208 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	193650,6 14117,4	561,2 204,7	387301 28235	1122 409	357944 --	26066 33069	446437
97.	8601-0102 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2" НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	752249,45 33588,05	777,4 285,2	752249 33588	777 285	717884 --	30825 62646	845720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.				4	125541	--	502164	--	502164	--	542337
	8601-0301 -0102 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.		--	--	--	--	--	40173	
		СП - 8%									
99.				2	255668,35	2412,7	511337	4825	488271	18157	571853
	8601-0805 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект		9120,65	855,6	18241	1711	--	42359	
		НР - 91%; СП - 8%									
100.				1	222003,65	17669,75	222004	17670	179579	18656	259913
	8707-0303 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Вертикальные металлические лестницы. Лестница ЛМ-1	лестница		24754,9	2282,75	24755	2283	--	19253	
		НР - 69%; СП - 8%									
101.				55	28261	102,35	1554355	5630	1441769	99805	1786492
	8601-0602 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция		1944,65	49,45	106956	2720	--	132333	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
102.				1	193702,4	2480,55	193702	2480	175537	15041	225443
	8601-0216 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект		15684,85	844,1	15685	844	--	16700	
		НР - 91%; СП - 8%									
103.				1	263203,35	4235,45	263203	4235	243896	15085	300551
	8601-0216 -0106 УСН РК 8.02-03-2	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер	комплект		15071,9	1505,35	15072	1505	--	22263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	021 0	"Лыжный ход" НР - 91%; СП - 8%									
104.				1	1125059	12710,95	1125059	12711	1066225	46072	1264822
	8601-0201 -0119 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект		46123,05	4505,7	46123	4506	--	93690	
105.				1	220715,35	3103,85	220715	3104	202879	14379	253901
	8601-0216 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" НР - 91%; СП - 8%	комплект		14731,5	1069,5	14732	1070	--	18808	
106.				1	947597,3	13060,55	947597	13061	892095	42835	1069667
	8601-0203 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником НР - 91%; СП - 8%	комплект		42440,75	4631,05	42441	4631	--	79235	
		Ограждения спортивных площадок									
107.				92	59101,95	10036,05	5437379	923316	3859584	925713	6872139
	8601-0602 -0601 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР - 91%; СП - 8%	секция		7113,9	3943,35	654479	362788	--	509047	
108.				1	144473,65	223,1	144474	223	126751	16002	173314
	8601-0605 -0403 УСН	-Конструкции калиток распашных из сетчатых	комплект		17499,55	85,1	17500	85	--	12838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 8.02-03-2 021 0	панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	39833515	999011	37438958	1615371	44764795
			Тенге		--	--	1395546	386125	--	3315911	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39833515				
	Материалы		Тенге				37438963				
	Всего заработная плата		Тенге					1781671			
	Накладные расходы		Тенге				1615371				
	Сметная прибыль		Тенге				3315911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44764797				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1061
	Сметная заработная плата		Тенге					1781671			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				44764797				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1061
	Сметная заработная плата		Тенге					1781671			
		РАЗДЕЛ 5. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
109.				220	87,03	87,03	19147	19147	--	4008	25008
	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	25,3	--	5566	--	1852	
110.				220	62,89	62,89	13836	13836	--	2895	18069
	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	18,28	--	4022	--	1338	
111.				220	391,55	373,82	86141	82240	330	17389	111813
	1101-0102 -0327	-Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с	м3 грунта		16,23	93,55	3571	20581	--	8283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%									
112.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	7700	27 --	-- --	207900 --	-- --	-- --	-- 16632	224532
113.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	220	46,7 5,32	40,95 11,97	10274 1170	9009 2633	95 --	2739 1041	14054
114.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	132	153,45 --	153,45 45,01	20255 --	20255 5941	-- --	4278 1963	26496
115.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	132	72,69 --	72,69 23,9	9595 --	9595 3155	-- --	2272 949	12816
116.	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности	440	88,24 46,07	42,13 12,25	38826 20271	18537 5390	18 --	27716 5324	71866
117.	217-203-0	-Геотекстиль	м2	470,8	413	--	194440	--	194440	--	209995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	304 РСНБ РК 2022	иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м СП - 8%			--	--	--	--	--	15555	
118.				132	136,16	111,82	17973	14760	1056	4203	23950
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	2157	3680	--	1774	
119.				66	13584,09	1662,98	896550	109756	770705	46698	1018708
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	16089	27150	--	75460	
120.				0,352	207459,41	3477,18	73026	1224	71802	602	79518
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	1584,07	--	558	--	5890	
121.				440	2800,51	279,66	1232224	123050	1092243	37545	1371352
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		38,48	40,53	16931	17833	--	101583	
122.				440	622,35	0,06	273834	26	270825	3221	299218
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		6,78	--	2983	--	--	22163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26		НР - 108%; СП - 8%									
123.				440	5734,29	36,69	2523088	16144	2012828	540267	3308422
	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		1122,99	13,94	494116	6134	--	245067	
		НР - 108%; СП - 8%									
124.				448,8	13084,5	--	5872324	--	5872324	--	6342110
	233-102-0 302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2		--	--	--	--	--	469786	
		СП - 8%									
		Устройство покрытия из брусчатки									
125.				270	153,45	153,45	41432	41432	--	8751	54198
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	12153	--	4015	
		НР - 72%; СП - 8%									
126.				270	72,69	72,69	19626	19626	--	4647	26214
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	6453	--	1941	
		НР - 72%; СП - 8%									
127.				270	136,16	111,82	36763	30192	2159	8597	48989
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	4412	7528	--	3629	
		НР - 72%; СП - 8%									
128.				900	2094,59	236,04	1885131	212436	1261989	514062	2591127
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		456,34	72,53	410706	65277	--	191934	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25											
129.				900	1105,46	24,6	994914	22140	945414	36225	1113633
	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		30,4	6,87	27360	6183	--	82494	
		НР - 108%; СП - 8%									
130.				900	88,24	42,13	79416	37917	36	56691	146997
	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		46,07	12,25	41463	11025	--	10890	
		НР - 108%; СП - 8%									
131.				963	413	--	397719	--	397719	--	429537
	217-203-0304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		--	--	--	--	--	31818	
		СП - 8%									
132.				45	14191,46	1600,59	638616	72027	555619	31029	723216
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	394,68	10970	17761	--	53572	
		НР - 108%; СП - 8%									
133.				900	2629,11	167,89	2366199	151101	759006	1614609	4299273
	1127-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 мостовой		1617,88	43,24	1456092	38916	--	318465	
		НР - 108%; СП - 8%									
134.				900	4300	--	3870000	--	3870000	--	4179600
	255-102-0610 РСНБ РК 2022	-Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	309600	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство футбольного поля									
135.				156	87,03	87,03	13577	13577	--	2842	17733
	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	25,3	--	3947	--	1314	
		НР - 72%; СП - 8%									
136.				156	62,89	62,89	9811	9811	--	2053	12812
	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	18,28	--	2852	--	948	
		НР - 72%; СП - 8%									
137.				156	391,55	373,82	61082	58316	234	12330	79286
	1101-0102 -0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		16,23	93,55	2532	14594	--	5873	
		НР - 72%; СП - 8%									
138.				5460	27	--	147420	--	--	--	159214
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км		--	--	--	--	--	11794	
		СП - 8%									
139.				156	46,7	40,95	7285	6388	67	1942	9965
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5,32	11,97	830	1867	--	738	
		НР - 72%; СП - 8%									
140.				156	153,45	153,45	23938	23939	--	5056	31314
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	7022	--	2320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
141.				156	72,69	72,69	11340	11339	--	2685	15146
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	3728	--	1122	
		НР - 72%; СП - 8%									
142.				520	88,24	42,13	45885	21908	21	32755	84932
	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		46,07	12,25	23956	6370	--	6292	
		НР - 108%; СП - 8%									
143.				556,4	413	--	229793	--	229793	--	248176
	217-203-0 304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		--	--	--	--	--	18383	
		СП - 8%									
144.				156	136,16	111,82	21241	17444	1248	4967	28305
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	2549	4349	--	2097	
		НР - 72%; СП - 8%									
145.				78	13584,09	1662,98	1059559	129713	910832	55189	1203928
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	19014	32087	--	89180	
		НР - 108%; СП - 8%									
146.				0,416	207459,41	3477,18	86303	1447	84856	712	93976
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1584,07	--	659	--	6961	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 26										
147.				520	2800,51	279,66	1456265	145424	1290831	44372	1620689
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		38,48	40,53	20010	21076	--	120052	
		НР - 108%; СП - 8%									
148.				520	622,35	0,06	323622	31	320065	3806	353621
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		6,78	--	3526	--	--	26192	
		НР - 108%; СП - 8%									
149.				520	5734,29	36,69	2981831	19079	2378797	638498	3909953
	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		1122,99	13,94	583955	7249	--	289624	
		НР - 108%; СП - 8%									
150.				530,4	13754,02	716,73	7295132	380154	5530215	1424230	9416912
	8601-0703 -0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	-Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2		2610,79	245,81	1384763	130378	--	697550	
		НР - 94%; СП - 8%									
151.				27	1151,59	40,16	31093	1084	15984	15147	49940
	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки		519,45	--	14025	--	--	3699	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	35624426	1864104	28841551	5215028	44106613
		Тенге			--	--	4563451	504117	--	3267157	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					35624426				
Материалы		Тенге					18277278				
Всего заработная плата		Тенге						5067568			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10564276				
Транспортные расходы		Тенге					355320				
Накладные расходы		Тенге					5215028				
Сметная прибыль		Тенге					3267157				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					44106611				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2563
Сметная заработная плата		Тенге						5067568			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					44106611				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2563
Сметная заработная плата		Тенге						5067568			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									154407727
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					10979904				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					5983295				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						1429300			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					107895987				
Перевозка грузов		Тенге					5664020				
Накладные расходы		Тенге					12446943				
Сметная прибыль		Тенге					11437596				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-8

Составлена в текущих ценах 2022г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20302Т	005-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1466,711955	1463 -	- -	- -	2145800
2	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1084,1172	1512 -	- -	- -	1639185
3	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	817,11	1782 -	- -	- -	1456090
4	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	709,829624	1363 -	- -	- -	967498
5	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	387,499888	1487 -	- -	- -	576212
6	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	168,4928	1721 -	- -	- -	289976
7	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	133,975116	1691 -	- -	- -	226552
8	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,06612	1782 -	- -	- -	112384
9	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	58,9950356	1752 -	- -	- -	103359
10	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные	чел.-ч	48,9659	1947	-	-	95337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений			-	-	-	
11	20297Т	005-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	63,984	1339 -	-	-	85675
12	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,4649375	1691 -	-	-	83645
13	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,984	1570 -	-	-	62775
14	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,441	1601 -	-	-	58342
15	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	34,583892	1289 -	-	-	44579
16	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,225	1413 -	-	-	42708
17	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,7912	1540 -	-	-	32018
18	20006Т	001-0115 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	23,1924	1186 -	-	-	27506
19	20527Т	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,6424	1463 -	-	-	21422
20	20309Т	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,66243	1661 -	-	-	16049
21	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,36405	1631 -	-	-	10380
22	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8,7467184	1079 -	-	-	9438
23	20396Т	006-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,1299	2199 -	-	-	6883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,4324	1230 -	- -	- -	6682
25	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,828896	1289 -	- -	- -	6224
26	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,988176	1413 -	- -	- -	1396
27	20300Т	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,205	1413 -	- -	- -	290
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	8128404
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	5291,43				
			Трудовые ресурсы						
28	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	338,70383704	2661,09 -	- -	- -	(901322)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	8128209
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 76,0898% при пороге 80%)						
29	2107С	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	46,305432	14754 -	- -	2629 121736,98	683190
30	3462С	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	17,064918	34401 -	- -	2629 44863,67	587050
31	2114С	321-205-0201 РСНБ РК 2022	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	15,567552	37130 -	- -	3141 48897,68	578023
32	2106С	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	30,870288	15194 -	- -	2199 67883,76	469043
33	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	35,90768923	7379 -	- -	1840 66070,15	264963
34	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	34,410752674	6604 -	- -	1840 63315,78	227249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	22,82210455	9042 - -	- - -	2629 59999,31	206357
			Строительные машины и механизмы (затрат 14,2441% при пороге 15%)						
36	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	19,076238722	10755 - -	- - -	2629 50151,43	205165
37	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	8,9170632	10959 - -	- - -	2629 23442,96	97722
38	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	15,936264	6109 - -	- - -	2199 35043,84	97355
39	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	13,0199832	6390 - -	- - -	2629 34229,54	83198
40	2469С	332-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	12,38328	6552 - -	- - -	2199 27230,83	81135
			Строительные машины и механизмы (затрат 9,6662% при пороге 5%)						
41	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	14,481504	5538 - -	- - -	2199 31844,83	80199
42	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	16,707558	4044 - -	- - -	1840 30741,91	67565
43	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	14,89929895	3990 - -	- - -	1840 27414,71	59448
44	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	4,2798456	12645 - -	- - -	2629 11251,71	54119
45	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,2147736	5849 - -	- - -	2199 13666,29	36350
46	2473С	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2,048976	9736 - -	- - -	2629 5386,76	19949
47	1239С	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,42101972	9654 - -	- - -	4398 6249,64	13719
48	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,85976	7229 - -	- - -	2199 4089,61	13444
49	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,648	8511 -	- -	2629	5515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	1703,59	
50	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	59,0976	91	-	-	5378
						-	-	-	
51	618С	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	6,2147736	840	-	-	5220
						-	-	-	
52	1069С	311-601-0901 РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,57024	8054	-	2629	4593
						-	-	1499,16	
53	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,559872	8087	-	1840	4528
						-	-	1030,16	
54	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,5184	3994	-	1840	2070
						-	-	953,86	
55	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,3249504	5263	-	2199	1710
						-	-	714,57	
56	659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,37524	3932	-	1840	1475
						-	-	690,44	
57	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14,669424	78	-	-	1144
						-	-	-	
58	3409С	321-211-0105 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	2,0590524	524	-	-	1079
						-	-	-	
59	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,12906	7836	-	2629	1011
						-	-	339,3	
60	1240С	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	5,5069632	120	-	-	661
						-	-	-	
61	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,088128	6619	-	2199	583
						-	-	193,79	
62	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,9455232	79	-	-	549
						-	-	-	
63	1045С	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	0,458028	1153	-	-	528
						-	-	-	
64	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,46098	67	-	-	433
						-	-	-	
65	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,388768	77	-	-	415
						-	-	-	
66	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,950856	96	-	-	379
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	2110С	321-211-0101 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика	маш.-ч	0,03171442	8797 - -	- - -	2629 83,38 64,31	279
68	162С	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,03495053	4189 - -	- - -	1840 64,31 106,56	146
69	2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,057915	2445 - -	- - -	1840 106,56 -	142
70	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1272	926 - -	- - -	- - -	118
71	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,575452	13 - -	- - -	- - -	111
72	470С	321-211-0106 РСНБ РК 2022	Котлы для разогрева термопластика	маш.-ч	0,02924165	3520 - -	- - -	1840 53,8 -	103
73	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,05648	13 - -	- - -	- - -	53
74	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,0756024	16 - -	- - -	- - -	49
75	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,492992	15 - -	- - -	- - -	22
76	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,2274416	13 - -	- - -	- - -	16
77	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	3,00672	4 - -	- - -	- - -	12
78	1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,11583	86 - -	- - -	- - -	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				780944	3963577

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 80,317% при пороге 80%)

79	102749С	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	532,1782	25775 - -	23730 - -	- - -	13716893
80	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	517,9818	25416 - -	24137 - -	- - -	13165025
81		255-201-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш.	м	560	9944 - -	- - -	- - -	5568640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Район 9.03)						
82	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	531,2856	9567 -	8131 -	- -	5082809
83	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	979,2	4441 -	4352 -	- -	4348627
84		255-201-0104 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	610	6871 -	- -	- -	4191310
85	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	448,8	8723 -	8538 -	- -	3914882
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,5518% при пороге 15%)						
86	116654С	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	900	4300 -	3999 -	- -	3870000
87	279235С	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	35,488	33972 -	30858 -	- -	1205598
88	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,681613	198041 -	192388 -	- -	927151
89	129234С	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	6	141236 -	130948 -	- -	847416
90		217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1990,2	413 -	404 -	- -	821953
91	187624С	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	15	46788 -	45736 -	- -	701820
92	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	16,92	39881 -	36003 -	- -	674787
93	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	23,96	26314 -	23898 -	- -	630483
			Строительные материалы и конструкции (затрат 4,1313% при пороге 5%)						
94	100399С	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	49,5	11221 -	10348 -	- -	555440
95	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	25668 -	24400 -	- -	385020
96	279323С	212-101-1111 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	7,917	39601 -	36377 -	- -	313521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,572	354275 -	345098 -	- -	202645
98	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,989	94880 -	92210 -	- -	188716
99	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,1	68826 -	65727 -	- -	144535
100	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6346	32664 -	28928 -	- -	86057
101	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,8690608	10744 -	9946 -	- -	84545
102	100330С	211-401-0103 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	8,28	9689 -	8846 -	- -	80225
103	280054С	251-102-0720 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	2	28457 -	27844 -	- -	56914
104	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,0672	639881 -	624235 -	- -	43000
105		222-102-0108 РСНБ РК 2022	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,24	168590 -	162491 -	- -	40462
106	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,2406728	156377 -	151541 -	- -	37636
107	280049С	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	2	18023 -	17628 -	- -	36046
108	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,720125	11359 -	10484 -	- -	30898
109	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,262	12675 -	11818 -	- -	28671
110	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,91503	31329 -	27876 -	- -	28667
111	249565С	251-103-0202 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК с 20% содержанием стеклошариков	кг	24,375	1164 -	1139 -	- -	28372
112	239618С	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1,	шт.	2	12936 -	12677 -	- -	25872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм						
113	239621С	251-101-0216 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	2	10522 -	10311 -	- -	21044
114	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	25,307181	622 -	607 -	- -	15741
115	239637С	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	7131 -	6988 -	- -	14262
116	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	33,75	405 -	395 -	- -	13669
117	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0078375	1668129 -	1549820 -	- -	13074
118	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	160,815662	80 -	80 -	- -	12865
119	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,945	10846 -	10046 -	- -	10249
120	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,4638	659 -	644 -	- -	10191
121	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,702	12494 -	11649 -	- -	8771
122	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,4492	3285 -	3182 -	- -	8046
123	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07176	93036 -	90402 -	- -	6676
124	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,72	9128 -	8940 -	- -	6572
125	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1806	32990 -	29505 -	- -	5958
126	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00588	813201 -	795366 -	- -	4782
127	144766С	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015	кг	10,5	308	300	-	3234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	оцинкованный			-	-	-	
128	249573С	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	7,9722	320 -	312 -	- -	2551
129	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00792	289955 -	282039 -	- -	2296
130	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0038412	545661 -	533072 -	- -	2096
131	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0234	59186 -	56442 -	- -	1385
132	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01248	93036 -	90402 -	- -	1161
133	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,861	289 -	260 -	- -	1116
134	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003666	274757 -	267140 -	- -	1007
135	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,075	12614 -	11766 -	- -	946
136	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0013232	623062 -	607746 -	- -	824
137	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,8594	93 -	90 -	- -	731
138	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00912118	73026 -	69297 -	- -	666
139	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000774	690431 -	673794 -	- -	534
140	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000198	2453940 -	2403915 -	- -	486
141	147342С	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001638	285359 -	277534 -	- -	467
142	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	1,35	336 -	327 -	- -	454
143	127727С	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0012018	286428 -	278921 -	- -	344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
144	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,42	758 -	741 -	-	318
145	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006138	467116 -	454857 -	-	287
146	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0020394	139141 -	135603 -	-	284
147	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,008034	34159 -	32050 -	-	274
148	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,037026	5414 -	5307 -	-	200
149	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0002248	835900 -	815605 -	-	188
150	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,1682	149 -	142 -	-	174
151	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0028875	29927 -	27240 -	-	86
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	62238648
			Транспортные расходы						
152		421-203-0815 РСНБ РК 2022	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т	т	97,7	48467 -	- 4735226	48467	4735226
153		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км	23501,92	27 -	- 634555,01	27	634552
154		414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	97,7	933 -	- 91154	933	91154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	97,7	933 - -	- - -	933 91154 91154	91154
156		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка	т	74,12	933 - -	- - -	933 69154 69154	69154
157		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	928,2	27 - -	- - -	27 25061 25061	25061
158		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	18,9	924 - -	- - -	924,02 17464,05 17464,05	17464
159		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	1,5	170 - -	- - -	170 255 255	255
		Всего транспортные расходы		тенге				5664023	5664020
			Прочие внересурсные затраты						
160		8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2	комплект	40	278877 - -	- - -	- - -	11155080
161		8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	530,4	13754,02 - -	- - -	- - -	7295132
162		8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem	шт.	48	150934 - -	- - -	- - -	7244832
163		8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	92	59101,95 - -	- - -	- - -	5437379
164		8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	8	379783 - -	- - -	- - -	3038264
165		8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х	комплект	1	2432862,2 - -	- - -	- - -	2432862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2,700 м)						
166		8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	55	28261 - -	- - -	- - -	1554355
167		8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	2	613758,8 - -	- - -	- - -	1227518
168		8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	1125059 - -	- - -	- - -	1125059
169		8601-0109-0311 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	2	513217,95 - -	- - -	- - -	1026436
170		8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	947597,3 - -	- - -	- - -	947597
171		8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	2	417154,5 - -	- - -	- - -	834309
172		8601-0102-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2"	комплект	1	752249,45 - -	- - -	- - -	752249
173		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	281224,45 - -	- - -	- - -	562449
174		8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	255668,35 - -	- - -	- - -	511337
175		8601-0301-0102 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)	шт.	4	125541 - -	- - -	- - -	502164
176		8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	2	193650,6 - -	- - -	- - -	387301
177		8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	161713,25 - -	- - -	- - -	323426
178		8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	263203,35 - -	- - -	- - -	263203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179		8707-0303-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Вертикальные металлические лестницы. Лестница ЛМ-1	лестница	1	222003,65 -	- -	- -	222004
180		8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	220715,35 -	- -	- -	220715
181		8601-0402-0201 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	2	102818,6 -	- -	- -	205637
182		8601-0104-0511 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	196798,95 -	- -	- -	196799
183		8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	193702,4 -	- -	- -	193702
184		8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	158672,3 -	- -	- -	158672
185		8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	144473,65 -	- -	- -	144474
		Всего прочие внересурсные затраты		тенге				--	47962957

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-2-9

НА мкр. Алмагуль дом 27-33

Составлена в текущих ценах 2022г.

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подготовительные работы (Демонтаж)			17755651				17755651	3464	5086040		4,19
2	Благоустройство дворовых территорий			151819656				151819656	7804	12131244		35,86
3	Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика	м	3970	18857360				18857360			4750	4,45
4	Установка МАФ на игровых и спортивных площадках			130042781				130042781	2494	4044755		30,72
5	Устройство покрытий детских и спортивных площадок			104870734				104870734	4763	9065720		24,77
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			423346182				423346182	18525	30327759		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э16020'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И-''6.1'''''*
 2 Ю''Разработка проектно сметной документации на благоус
       тройства дворовых территорий в г.Атырау'103-РП-АД-
       88'Глава 2'Благоустройство дворовых территорий в г
       .Атырау (дома в мкр. Алмагуль)''2'2-2-9'мкр. Алмаг
       уль дом 27-33'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''в текущих ц
       енах 2022г.*
 3 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
 4 (РС295854РС249132)*
 5 #*
 6 Х2100=Ф1*
 7 L-Ф1 Длина демонтируемого бордюра*
 8 Х710=Ф2*
 9 L-Ф2 Длина демонтируемого поребрика*
10 Х8150=Ф3*
11 L-Ф3 Площадь фрезерования существующего покрытия*
12 Х1800=Ф4*
13 L-Ф4 Площадь демонтажа покрытия тротуаров*
14 Х7,7=Ф7*
15 L-Ф7 Вес демонтируемых МАФ*
16 Х7=Ф8*
17 L-Ф8 Количество люков*
18 Х3=Ф25*
19 L-Ф25 Количество деревьев для санобрезки*
20 Х52=Ф30*
21 L-Ф30 Площадь бетонирования мусорных площадок*
22 Х8250=Ф10*
23 L-Ф10 Площадь покрытия проездов*
24 Х2120=Ф11*
25 L-Ф11 Длина нового бордюра ГП1*
26 Х1020=Ф12*
27 L-Ф12 Площадь покрытия тротуаров и бельевых*
28 Х1850=Ф13*
29 L-Ф13 Длина нового поребрика ГП4*
30 Х11=Ф14*
31 L-Ф14 Количество парковок*
32 Х108=Ф15*
33 L-Ф15 Количество парковочных мест*
34 Х10=Ф16*
35 L-Ф16 Количество мест для инвалидов*
36 Х2100=Ф17*
37 L-Ф17 Площадь резинового покрытия детских и спортивных
        площадок*
38 Х1020=Ф18*
39 L-Ф18 Площадь покрытия из брусчатки*
40 Х800=Ф19*
41 L-Ф19 Площадь покрытия футбольного поля*
42 РПодготовительные работы (Демонтаж)*
43 #*
44 П2Демонтаж бордюров и поребриков*
45 Е11-270302-0201'Ф1''Камни бортовые на бетонном основан
       ии. Разборка'м*
46 Е11-270302-0202'Ф2''Камни бортовые на щебеночном основ
       ании. Разборка'м*
47 С3414-101-0701'Ф1.0,12+Ф2.0,04=Ф9''Грузы неупакованные
        (железобетонные изделия и конструкции от разборки
       ) до 3 т. Погрузка'т*
48 С3412-102-0216'Ф9.20''Перевозка строительных грузов са
       мосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность
        свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 к
       м (на свалку)'т·км*
49 #*
50 П2Разборка существующих покрытий*
51 Е11-270302-0402(РС249133РС249132)'Ф3''Покрытие асфальт
       обетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование са
       моходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1
       000 мм'м2 покрытия*
52 Е11-270302-0104'Ф4.0,05''Покрытия и основания асфальто
       бетонные. Разборка'м3 конструкции*
53 Е11-090305-0302(РС295605)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'Ф7
       ''Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж'т констру
       кций*
54 С3414-104-0601'Ф4.0,05.1,8+Ф7''Мусор строительный (руч
       ная). Погрузка'т*
55 С3412-102-0216'((Ф3.0,07+Ф4.0,05).1,8+Ф7).20''Перевозк
       а строительных грузов самосвалами вне населенных п
       унктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние пе
       ревозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
56 #*
57 П2Подъем существующих люков до проектной отметки*
58 Е11-231201-0101(Н53=0)(Н5.0,6)(Н4.0,6)(Н3.0,6)(РС31327
       4)'Ф8''Люки. Демонтаж'шт.*
59 С3414-104-0501'Ф8.0,1''Погрузка демонтированных люков
       при автомобильных перевозках'т*
60 С3412-102-0216'Ф8.0,1.20''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн
       ость свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до
       20 км (на свалку)'т·км*
61 Е11-070101-0101(РС295547)'Ф8.3''Укладка ж/б подкладок
       ПК-1 для поднятия люков'шт*
62 С1222-102-0108'Ф8.0,016''Железобетонные подкладки ПК-1
       'м3*
63 Е11-230601-0105(РС295484)'Ф8.0,275''Укладка сборных же
       лезобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5
        м.'м3*
64 С1225-101-0609'Ф8''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м
       арки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
65 Е11-231201-0101(РС313274)'Ф8''Люки. Установка'шт.*
66 С1244-202-0105'Ф8''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниро
       м и замком, тип Л (А15)'комплект*
67 Е11-060101-0101(РС100463РС279235)'Ф8.0,16''Омоноличива
       ние люков бетоном В15 F200 W6'м3*
68 Е12-180101-1501(РС293027РС144655)(РС295487РС102736)(РС
       295913)'Ф8.0,8''Покрытие дорог асфальтобетонное од
       нослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2'
       м2*
69 #*
70 П2Санитарная обрезка деревьев*
71 Е11-470120-0101'Ф25''Кроны деревьев. Обрезка и прорежи
       вание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов
        15-20'1 дерево*
```

72 С3414-104-0601'Ф25.0,75''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
73 С3412-102-0216'Ф25.0,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
74 #*
75 П2Устройство площадок для мусорных баков*
76 Е11-010205-0202(Н5.1,2)(Н5.1,3)'Ф30.1,02.0,5=Ф200''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м'м3 грунта*
77 Е11-010205-1302'Ф200''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
78 С3412-102-0216'Ф200.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
79 Е11-010102-0602'Ф200''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
80 Е11-010201-0102'Ф200:0,5.0,3=Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-010201-0601'Ф201''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
83 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф30.0,15.1,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
84 Е11-110101-0204'Ф30.0,15''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
85 Е11-061301-0104(РС100533РС279323)'Ф30.0,15=Ф203''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м3*
86 С1261-102-0251'Ф30.0,011''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
87 У86-010307-0104'2''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.'шт.*
88 С1222-509-1501'6''Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004'комплект*
89 #*
90 РБлагоустройство дворовых территорий*
91 П2Устройство асфальтобетонных покрытий*
92 Е11-010104-0106'Ц((Ф10-Ф3).1,02.0,5)=Ф100''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
93 Е11-010102-0326'Ф100''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
94 С3412-102-0216'Ф100.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
95 Е11-010102-0602'Ф100''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
96 Е11-010201-0102'Ц(Ф10-Ф3).1,02.0,3=Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
97 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
98 Е11-010201-0601'Ф101''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
99 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'(Ф10-Ф3).0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
100 Е11-270403-0101(РС2450РС3462)(РС2447РС3462)(РС1602РС3462)(РС249133РС249132)'Ф10-Ф3''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
101 Е11-270602-0901'Ф10.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-270602-0312(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
103 Е11-270602-0412(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)(Н5.6)(Н52.6)(Н53=6)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0312'м2 покрытия*
104 Е11-270602-0901'Ф10.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
105 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
106 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
107 #*
108 П2Установка дорожного бордюра*
109 Е11-010205-0302'Ф11.0,5.0,5''Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра'м3*

110 E11-270401-0102'Ф11.0,5.0,15''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
111 E11-270201-1004(РС100533РС279235)(РС295527)'Ф11''Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6'м*
112 L - доставка гранитного бордюра 1ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 9944 тенге*
113 С1255-201-0101'Ф11'9944'Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
114 #*
115 П2Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках*
116 E11-010104-0702'Ф12.1,05''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
117 E11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
118 E11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
119 E11-270602-0901'Ф12.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
120 E11-270701-0101(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
121 E11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.4)(Н4.4)(Н3.4)(Н53=4)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
122 #*
123 П2Установка тротуарного бордюра*
124 E11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф13.0,15.0,1''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
125 E11-270201-1004(П-1127009)(РС100533)(РС295527)'Ф13''Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4'м*
126 L - доставка гранитного бордюра 4ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 6871 тенге*
127 С1255-201-0104'Ф13'6871'Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
128 #*
129 П2Дорожные знаки*
130 E11-010205-0402'(Ф14+Ф16.2).1,35''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
131 E11-010205-0502'(Ф14+Ф16.2).0,75''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
132 E11-010205-1302'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75)''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
133 С3412-102-0217'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75).1,75.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км 'т·км*
134 E11-080101-0201'(Ф14+Ф16.2).0,17''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
135 E11-300102-0101(РС295549)'(Ф14+Ф16.2).0,35''Фундаменты сборные. Устройство'м3 сборных конструкций*
136 С1261-101-0383'(Ф14+Ф16.2).0,35''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
137 E11-270902-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(РС295892)'20''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
138 E11-270902-0201(РС295892)'10''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
139 С1251-102-0715'10''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40'шт.*
140 С1251-102-0720'10''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40'шт.*
141 С1251-101-0213'10''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
142 С1251-101-0216'10''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
143 С1251-101-0227'10''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
144 E11-060101-0101(РС100463РС100533)'(Ф14+Ф16.2).0,08''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
145 #*
146 П2Дорожная разметка*
147 E11-270903-0201'Ф15.3:1000''Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
148 E11-270903-0107(РС249565=6,25)'Ф16.1,95''Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м2 разметки*
149 #*
150 РТранспортные расходы по доставке гранитного бордюра и

```
        поребрика'м'Ф11+Ф13*
151 L - доставка гранитного бордюра и поребрика с ближайше
        й территориальной зоны 09.03 (Карагандинская облас
        ть, г.Балхаш) ж/д транспортом. Расстояние по ж/д о
        т ст.Балхаш до ст.Атырау - 2704 км*
152 С3414-101-0701'Ф11.0,12+Ф13.0,05=Ф44''Грузы неупакован
        ные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.
         Погрузка'т*
153 С3421-203-0815'Ф44''Провозная плата за перевозку желез
        обетонных изделий и конструкций, кровельных матери
        алов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и
        деталей из древесины, кирпича строительного в унив
        ерсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны),
         расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка
         вагона 15 т'т*
154 С3414-101-0702'Ф44''Грузы неупакованные (железобетонны
        е изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка'т*
155 #*
156 РУстановка МАФ на игровых и спортивных площадках*
157 У86-010303-0401'155''Конструкции урн из мраморного кам
        ня, поставляемые в готовом виде, с подразделением
        по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель
        : Artem'шт.*
158 #*
159 У86-010302-0501'23''Модульные конструкции скамеек из м
        рамора с подразделением по типам (видам): Скамейка
         из мраморного камня с деревянным настилом, модель
        : Оригами 1'комплект*
160 #*
161 У86-010302-0502'109''Модульные конструкции скамеек из
        мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейк
        а из мраморного камня с деревянным настилом, модел
        ь: Оригами 2'комплект*
162 #*
163 У86-010104-0103'4''Модульные конструкции качалок - бал
        ансиров с подразделением по типам (видам): Качалка
        -балансир "Средняя"'комплект*
164 #*
165 У86-010104-0407'3''Модульные конструкции качелей с под
        разделением по типам (видам): Качели подвесные дво
        йные, сиденья со спинкой'комплект*
166 #*
167 У86-010104-0511'3''Модульные конструкции качалок на пр
        ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
        на пружине "Кабриолет"'комплект*
168 #*
169 У86-010104-0512'3''Модульные конструкции качалок на пр
        ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
        на пружине "Самолет"'комплект*
170 #*
171 У86-010109-0311'4''Модульные деревянные конструкции пе
        сочниц с подразделением по типам (видам): Песочный
         дворик со счетами, без входной арки'комплект*
172 #*
173 У86-010402-0201'4''Конструкции грибков, поставляемые в
         готовом виде, с подразделением по типам (видам):
        Грибок для песочницы, тип ГДП-003'шт.*
174 #*
175 У86-010106-0101'3''Модульные конструкции домиков с под
        разделением по типам (видам): Домик-беседка с счет
        ами'комплект*
176 #*
177 У86-010201-0110'3''Модульные конструкции гимнастически
        х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
        дам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м
        х 2,2 м)'комплект*
178 #*
179 У86-010113-0108'1''Модульные конструкции детских игров
        ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
        тский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320
        м)'комплект*
180 #*
181 У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игров
        ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
        тский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692
        м)'комплект*
182 #*
183 У86-010113-0111'3''Модульные конструкции детских игров
        ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
        тский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353
        м)'комплект*
184 #*
185 У86-010101-0106'4''Модульные конструкции каруселей с п
        одразделением по типам (видам): Карусель с рулем'к
        омплект*
186 #*
187 У86-010208-0101'2''Модульные конструкции комплексов дл
        я настольного тенниса с подразделением по типам (в
        идам): Теннисный стол без сетки'комплект*
188 #*
189 У86-010301-0102'3''Конструкции столов, поставляемые в
        готовом виде, с подразделением по типам (видам): С
        толик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)'шт.*
190 #*
191 У86-010805-0101'2''Конструкции ворот футбольных, поста
        вляемые в готовом виде, с подразделением по типора
        змерам и видам: Ворота футбольные игровые'комплект
        *
192 #*
193 У86-010209-0101'2''Модульные конструкции для комплексо
        в для баскетбола с подразделением по типоразмерам
        и видам: Стойка баскетбольная со щитом'комплект*
194 #*
195 У86-010602-0501'800:2''Конструкции ограждения газонов,
         поставляемые в готовом виде, с подразделением по
        типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 ст
        олбом'секция*
196 #*
197 П2Тренажеры и комплексы для воркаута*
198 У86-010216-0104'4''Модульные конструкции уличных трена
        жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
         "Твистер"'комплект*
199 #*
200 У86-010216-0105'3''Модульные конструкции уличных трена
```

жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
#*
У86-010216-0106'4''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
#*
У86-010201-0119'6''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
#*
У86-010216-0101'4''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
#*
П2Ограждения спортивных площадок*
У86-010602-0601'118''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м'секция*
#*
У86-010602-0201'22''Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м'секция*
#*
У86-010605-0403'2''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект*
#*
РУстройство покрытий детских и спортивных площадок*
П2Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок*
Е11-010104-0107'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
Е11-010104-0115'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
Е11-010102-0327'Ф17.0,5''Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
С3412-102-0216'Ф17.0,5.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф17.0,5''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
Е11-010201-0102'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-270403-1204'Ф17''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
С1217-203-0304'Ф17.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
Е11-010201-0601'Ф17.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
Е11-270401-0102(РС100414=1,22)(РС249133РС249132)'Ф17.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
Е11-270602-0901'Ф17.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф17''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф17''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
Е11-271301-0101(РС276168)'Ф17''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
С1233-102-0302(А1.1,5)'Ф17.1,02''Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
#*
П2Устройство покрытия из брусчатки*
Е11-010201-0102'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0601'Ф18.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
Е11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
Е11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
Е11-270403-1204'Ф18''Прослойка из нетканого синтетичес

кого материала (НСМ) сплошная. Устройство в землян ом полотне'м2 поверхности*
241 С1217-203-0304'Ф18.1,07''Геотекстиль иглопробивной пов ерхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
242 Е11-270401-0101(РС100328РС100399=1,1)'Ф18.0,05''Слои о снований подстилающие и выравнивающие из песка. Ус тройство'м3 материала основания в плотном теле*
243 Е11-270501-0202(РС295529)(РС295930)'Ф18''Мостовые моза иковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором'м2 мостовой *
244 С1255-102-0610'Ф18''Плита бетонная фигурная толщиной 8 0 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
245 #*
246 П2Устройство футбольного поля*
247 Е11-010104-0107'Ф19.0,3''Грунты 3 группы. Разработка б ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ ении грунта до 10 м'м3 грунта*
248 Е11-010104-0115'Ф19.0,3''Грунты 3 группы. Разработка б ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 г рунта*
249 Е11-010102-0327'Ф19.0,3''Грунты 3 группы в карьерах. Р азработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экск аваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
250 С3412-102-0216'Ф19.0,3.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоп одъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
251 Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф19.0,3''Грунты 2-3 групп ы. Работа на отвале'м3 грунта*
252 Е11-010201-0102'Ф19.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотне нного грунта*
253 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф19.0,3''Грунт. Уплотнени е прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при т олщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
254 Е11-270403-1204'Ф19''Прослойка из нетканого синтетичес кого материала (НСМ) сплошная. Устройство в землян ом полотне'м2 поверхности*
255 С1217-203-0304'Ф19.1,07''Геотекстиль иглопробивной пов ерхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
256 Е11-010201-0601'Ф19.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. По лив водой'м3 уплотненного грунта*
257 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'Ф19.0,15''Слои основани й подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийно й смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
258 Е11-270602-0901'Ф19.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущи х материалов'т*
259 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф1 9''Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетон ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок рытия*
260 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5 .2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф19''Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключ ать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
261 Е11-271301-0101(РС276168)'Ф19''Покрытия спортивные тол щиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 п окрытия*
262 У86-010703-0101(А1.2,25)'Ф19.1,02''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофилам ентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по п одготовке основания)'м2*
263 Е11-270903-0107'270.0,1''Проезжая часть. Разметка крас кой стрел, островков безопасности, букв, цифр и пр очих символов'м2 разметки*
264 К'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно сметной документации на благоустройства дворовых территорий в г.Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство дворовых территорий в г.Атырау (дома в мкр. Алмагуль)

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-9
(Локальный сметный расчет)

НА мкр. Алмагуль дом 27-33

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость 423346,182 тыс.тенге
Сметная заработная плата 30327,759 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 18,525 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы (Демонтаж)

Демонтаж бордюров и поребриков

1.			2100	1298,41	--	2726661	--	--	2944788	6125175
1127-0302 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		1298,41	--	2726661	--	--	453726	
	НР - 108%; СП - 8%									
2.			710	956,45	--	679080	--	--	733409	1525485
1127-0302 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м		956,45	--	679080	--	--	112997	
	НР - 108%; СП - 8%									
3.			280,4	933	--	261613	--	--	--	282542
414-101-0 701 РСНБ	Грузы неупакованные (железобетонные изделия	т		--	--	--	--	--	20929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка СП - 8%									
4.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	5608	27 -- --	-- -- --	151416 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 12113	163529
		Разборка существующих покрытий									
5.	1127-0302 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	8150	242,17 7,89	234,14 27,4	1973686 64304	1908241 223310	1141 --	310597 182723	2467006
6.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	90	4975,91 2816,42	2159,49 901,38	447832 253478	194354 81124	-- --	361370 64736	873938
7.	1109-0305 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	7,7	61750,06 57210,05	1782,89 507,37	475475 440517	13729 3907	21229 --	306653 62570	844698
8.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	169,7	924 -- --	-- -- --	156803 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 12544	169347
9.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	23932	27 -- --	-- -- --	646164 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 51693	697857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%									
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
10.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	7	2004,6 1569,39	435,21 180,82	14032 10986	3047 1266	-- --	12129 2093	28254
11.	414-104-0501 РСНБ РК 2022	-Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках СП - 8%	т	0,7	170 --	-- --	119 --	-- --	-- --	-- 10	129
12.	412-102-0216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	14	27 --	-- --	378 --	-- --	-- --	-- 30	408
13.	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков НР - 118%; СП - 8%	шт	21	2764,23 1296,46	1467,77 578,84	58049 27226	30824 12156	-- --	46470 8362	112880
14.	222-102-0108 РСНБ РК 2022	-Железобетонные подкладки ПК-1 СП - 8%	м3	0,112	168590 --	-- --	18882 --	-- --	18882 --	-- 1511	20393
15.	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м. НР - 99%; СП - 8%	м3	1,925	56455,77 20277,64	11786,42 5000,11	108677 39034	22689 9625	46954 --	48173 12548	169398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.				7	25668	--	179676	--	179676	--	194050
	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		--	--	--	--	--	14374	
		СП - 8%									
17.				7	3807,23	725,35	26651	5078	3263	20215	50615
	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Установка	шт.		2615,65	301,37	18310	2110	--	3749	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.				7	46788	--	327516	--	327516	--	353717
	244-202-0 105 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект		--	--	--	--	--	26201	
		СП - 8%									
19.				1,12	40918,18	1823,31	45828	2042	41365	2625	52329
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3		2161,27	414,32	2421	464	--	3876	
		НР - 91%; СП - 8%									
20.				5,6	5365,36	417,05	30046	2336	17713	7843	40920
	1218-0101 -1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2		1785,18	160,09	9997	897	--	3031	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
21.				3	2294,17	--	6883	--	--	6057	13975
	1147-0120 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево		2294,17	--	6883	--	--	1035	
		НР - 88%; СП - 8%									
22.				2,25	924	--	2079	--	--	--	2245
	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т		--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
23.				45	27	--	1215	--	--	--	1312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	97 --	
		Устройство площадок для мусорных баков									
24.				26,52	6712,94	--	178027	--	--	128180	330703
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6712,94	--	178027	--	--	24497	
25.				26,52	913,27	--	24220	--	--	17438	44991
	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		913,27	--	24220	--	--	3333	
26.				928,2	27	--	25061	--	--	--	27066
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2005 --	
27.				26,52	46,7	40,95	1238	1086	11	330	1694
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		5,32	11,97	141	317	--	125	
28.				15,912	153,45	153,45	2442	2441	--	516	3194
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		-- --	45,01 --	-- --	716 --	-- --	237 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,912	72,69 --	72,69 23,9	1157 --	1156 380	-- --	274 114	1545
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	15,912	136,16 16,34	111,82 27,88	2167 260	1780 444	127 --	507 214	2887
31.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	8,58	13584,09 243,77	1662,98 411,37	116551 2092	14269 3530	100190 --	6071 9810	132432
32.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	7,8	23981,8 5475,43	2950,16 1210,35	187058 42708	23012 9441	121338 --	49020 18886	254964
33.	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,8	62257,21 14408,22	4806,33 1893,75	485606 112384	37489 14771	335733 --	115711 48105	649423
34.	261-102-0251 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,572	354275 --	-- --	202645 --	-- --	202645 --	-- 16212	218857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
35.				2	417154,5	16117,25	834309	32234	730694	75396	982482
	8601-0307 -0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	-Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.		35690,25	5736,2	71381	11472	--	72776	
		НР - 91%; СП - 8%									
36.				6	141236	--	847416	--	847416	--	915209
	222-509-1 501 РСНБ РК 2022	-Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект		--	--	--	--	--	67793	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	11246658	2295807	2995893	5193772	17755649
			Тенге		--	--	4710110	375930	--	1315221	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10771183				
	Материалы		Тенге				1398534				
	Всего заработная плата		Тенге					4641616			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1576135				
	Транспортные расходы		Тенге				1244848				
	Накладные расходы		Тенге				4887119				
	Сметная прибыль		Тенге				1252651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16910953				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3201
	Сметная заработная плата		Тенге					4641616			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				475475				
	Материалы		Тенге				21230				
	Всего заработная плата		Тенге					444424			
	Накладные расходы		Тенге				306653				
	Сметная прибыль		Тенге				62570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				844698				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								263
	Сметная заработная плата		Тенге					444424			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				17755651				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3464
	Сметная заработная плата		Тенге					5086040			
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
37.				51	76,47	76,47	3900	3900	--	817	5094
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2022	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении	м3 грунта		--	22,24	--	1134	--	377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%									
38.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	51 12,4	299,42 71,51	285,73 632	15270 3647	14572 --	66 --	3081 1468	19820
39.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	1785 --	27 --	-- --	48195 --	-- --	-- --	-- 3856	52051
40.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	51 5,32	46,7 11,97	40,95 271	2382 610	2088 --	23 --	635 241	3258
41.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	30,6 --	153,45 45,01	153,45 --	4696 1377	4695 --	-- --	992 455	6143
42.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	30,6 --	72,69 23,9	72,69 --	2224 731	2224 --	-- --	527 220	2971
43.	1101-0201 -0601 РСНБ РК	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	30,6 16,34	136,16 27,88	111,82 500	4166 853	3422 --	244 --	974 411	5552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	НР - 72%; СП - 8%	грунта								
44.				15	13584,09	1662,98	203761	24945	175159	10613	231524
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	3657	6171	--	17150	
		НР - 108%; СП - 8%									
45.				100	2702,4	402,99	270240	40299	224150	19607	313035
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		57,91	123,64	5791	12364	--	23188	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				6,6	207459,41	3477,18	1369232	22950	1346282	11291	1490965
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1584,07	--	10455	--	110442	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				8250	2722,19	279,51	22458068	2305958	19834650	703973	25014991
	1127-0602 -0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		38,48	40,53	317460	334373	--	1852950	
		НР - 108%; СП - 8%									
48.				8250	1800,28	0,15	14852310	1238	14683267	181253	16236248
	1127-0602 -0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия		20,34	--	167805	--	--	1202685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26	покрытия к нормам 1127-0602-0312 НР - 108%; СП - 8%									
49.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	2,475	207459,41 --	3477,18 1584,07	513462 --	8606 3921	504856 --	4234 41416	559112
50.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	8250	2800,51 38,48	279,66 40,53	23104208 317460	2307196 334373	20479552 --	703973 1904678	25712858
51.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	8250	622,35 6,78	0,06 --	5134388 55935	495 --	5077958 --	60390 415553	5610331
		Установка дорожного бордюра									
52.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	530	2844,16 2844,16	-- --	1507405 1507405	-- --	-- --	1085334 207421	2800160
53.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	159	13584,09 243,77	1662,98 411,37	2159870 38759	264414 65408	1856697 --	112500 181789	2454160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 25										
54.	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6 НР - 108%; СП - 8%	м	2120	4058,48 1817,05	50,4 20,83	8603978 3852146	106848 44160	4644984 --	4208009 1024956	13836944
55.	255-201-0101 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м	2120	9944 --	-- --	21081280 --	-- --	21081280 --	-- 1686502	22767782
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
56.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1071	2,59 --	2,59 0,75	2774 --	2774 803	-- --	578 268	3620
57.	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1020	2094,59 456,34	236,04 72,53	2136482 465467	240761 73981	1430254 --	582604 217525	2936611
58.	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1020	1105,46 30,4	24,6 6,87	1127569 31008	25092 7007	1071469 --	41055 93493	1262117
59.	1127-0602-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,816	207459,41 --	3477,18 1584,07	169287 --	2838 1293	166449 --	1396 13655	184338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	НР - 108%; СП - 8%									
60.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1020 313,34	2347,81 1,79	5,03 319607	2394766 1826	5131 --	2070028 219351	347147	2961264
61.	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1020 201,95	1475,55 --	-- 205989	1505061 --	-- --	1299072 138200	222472	1865733
		Установка тротуарного бордюра									
62.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	27,75 243,77	13584,09 411,37	1662,98 6765	376958 11416	46148 --	324045 31727	19635	428320
63.	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4 НР - 108%; СП - 8%	м	1850 1817,05	2041,54 20,83	50,4 3361543	3776849 38536	93241 --	322065 595922	3672084	8044855
	ТЧ 27 табл. 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.9 Кмр=0,33										
64.	255-201-0 104 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м	1850	6871 --	-- --	12711350 --	-- --	12711350 --	-- 1016908	13728258
		Дорожные знаки									
65.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	41,85	4482,63 4482,63	-- --	187598 187598	-- --	-- --	135070 25813	348482
66.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	23,25	1484,89 1484,89	-- --	34524 34524	-- --	-- --	24857 4750	64131
67.	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18,6	913,27 913,27	-- --	16987 16987	-- --	-- --	12230 2337	31555
68.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	976,5	24 --	-- --	23436 --	-- --	-- --	-- 1875	25311
69.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	5,27	15594,97 1368,86	1719,21 698,41	82185 7214	9061 3681	65910 --	10132 7385	99702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				10,85	15293,75	7362,3	165937	79881	32428	65459	249908
	1130-0102 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты сборные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		4942,71	2239,54	53628	24299	--	18512	
71.				10,85	68826	--	746762	--	746762	--	806503
	261-101-0 383 РСНБ РК 2022	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	59741	
72.				20	9521,35	1584,69	190427	31694	11839	170432	389728
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.		7344,69	545,69	146894	10914	--	28869	
73.				10	1457,24	--	14572	--	1374	14253	31131
	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.		1319,75	--	13198	--	--	2306	
74.				10	18023	--	180230	--	180230	--	194648
	251-102-0 715 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	14418	
75.				10	28457	--	284570	--	284570	--	307336
	251-102-0 720 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	22766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.				10	12936	--	129360	--	129360	--	139709
	251-101-0 213 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.		--	--	--	--	--	10349	
		СП - 8%									
77.				10	10522	--	105220	--	105220	--	113638
	251-101-0 216 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.		--	--	--	--	--	8418	
		СП - 8%									
78.				10	7131	--	71310	--	71310	--	77015
	251-101-0 227 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.		--	--	--	--	--	5705	
		СП - 8%									
79.				2,48	39584,02	1823,31	98168	4522	88286	5813	112299
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		2161,27	414,32	5360	1028	--	8318	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Дорожная разметка									
80.				0,324	278621,28	11416,47	90273	3699	84734	3403	101170
	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2022	-Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных	км линии		5678,88	4047,19	1840	1311	--	7494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%									
81.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	19,5	8426,59 519,45	40,16 --	164319 10129	783 --	153407 --	10940 14021	189279
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	--	128126009 11135572	5659475 995672	111259330 --	12447763 11245884	151819660
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128126009				
	Материалы		Тенге				75949258				
	Всего заработная плата		Тенге					12131244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35310082				
	Транспортные расходы		Тенге				71631				
	Накладные расходы		Тенге				12447763				
	Сметная прибыль		Тенге				11245884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151819656				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7804
	Сметная заработная плата		Тенге					12131244			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				151819656				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7804
	Сметная заработная плата		Тенге					12131244			
		РАЗДЕЛ 3. Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика									
82.	414-101-0 701 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	т	346,9	933 --	-- --	323658 --	-- --	-- --	-- 25893	349551
83.	421-203-0 815 РСНБ РК 2022	-Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и	т	346,9	48467 --	-- --	16813202 --	-- --	-- --	-- 1345056	18158258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т СП - 8%									
84.	414-101-0 702 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	346,9	933 -- --	-- -- --	323658 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 25893 --	349551
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- -- --	--	17460518 -- --	--	--	-- 1396842 --	18857360
Стоимость общестроительных работ			Тенге				17460518				
Транспортные расходы			Тенге				17460518				
Сметная прибыль			Тенге				1396842				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				18857360				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				18857360				
		РАЗДЕЛ 4. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
85.	8601-0303 -0401 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem СП - 8%	шт.	155	150934 -- --	-- -- --	23394770 -- --	-- -- --	23394770 -- --	-- 1871582 --	25266352
86.	8601-0302 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1 СП - 8%	комплект	23	379783 -- --	-- -- --	8735009 -- --	-- -- --	8735009 -- --	-- 698801 --	9433810
87.				109	278877	--	30397593	--	30397593	--	32829400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8601-0302 -0502 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	2431807	
88.				4 161713,25	281,75	646853	1127	599404	42480	744479	
	8601-0104 -0103 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя" НР - 91%; СП - 8%	комплект		11580,5	89,7	46322	359	--	55147	
89.				3 281224,45	624,45	843673	1874	744992	88565	1006817	
	8601-0104 -0407 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР - 91%; СП - 8%	комплект		32269	172,5	96807	518	--	74579	
90.				3 196798,95	416,3	590397	1249	551919	34230	674597	
	8601-0104 -0511 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект		12409,65	128,8	37229	386	--	49970	
91.				3 158672,3	400,2	476017	1201	447306	25361	541488	
	8601-0104 -0512 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект		9170,1	119,6	27510	359	--	40110	
92.				4 513217,95	1191,4	2052872	4765	1848481	183154	2414908	
	8601-0109 -0311 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без	комплект		49906,55	410,55	199626	1642	--	178882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		входной арки НР - 91%; СП - 8%									
93.	8601-0402 -0201 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР - 91%; СП - 8%	шт.	4	102818,6 2998,05	134,55 36,8	411274 11992	538 147	398744 --	11047 33786	456107
94.	8601-0106 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами НР - 91%; СП - 8%	комплект	3	613758,8 24657,15	725,65 255,3	1841276 73971	2177 766	1765128 --	68011 152743	2062030
95.	8601-0201 -0110 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	3	551213,55 23838,35	768,2 285,2	1653641 71515	2305 856	1579821 --	65857 137560	1857058
96.	8601-0113 -0108 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	3256336,3 138578,45	3678,85 1353,55	3256336 138578	3679 1354	3114079 --	127338 270694	3654368
97.	8601-0113 -0114 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634	комплект	2	3000015 92023	2760 984,4	6000030 184046	5520 1969	5810464 --	169273 493544	6662848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м х 7,478 м х 3,692 м) НР - 91%; СП - 8%									
98.				3	840068,4	1055,7	2520205	3167	2397468	109820	2840427
	8601-0113 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект		39856,7	370,3	119570	1111	--	210402	
99.				4	427800,05	6833,3	1711200	27333	1613280	55396	1907924
	8601-0101 -0106 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем НР - 69%; СП - 8%	комплект		17646,75	2424,2	70587	9697	--	141328	
100.				2	193650,6	561,2	387301	1122	357944	26066	446437
	8601-0208 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки НР - 91%; СП - 8%	комплект		14117,4	204,7	28235	409	--	33069	
101.				3	125541	--	376623	--	376623	--	406753
	8601-0301 -0102 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м) СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	30130	
102.				2	255668,35	2412,7	511337	4825	488271	18157	571853
	8601-0805 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект		9120,65	855,6	18241	1711	--	42359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
103.				2	233611,55	3367,2	467223	6735	431717	21469	527787
	8601-0209 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект		14385,35	1171,85	28771	2344	--	39095	
		НР - 69%; СП - 8%									
104.				400	28261	102,35	11304400	40940	10485600	725852	12992672
	8601-0602 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция		1944,65	49,45	777860	19780	--	962420	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
105.				4	193702,4	2480,55	774810	9922	702149	60165	901773
	8601-0216 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект		15684,85	844,1	62739	3376	--	66798	
		НР - 91%; СП - 8%									
106.				3	245623,95	2991,15	736872	8974	681351	45168	844603
	8601-0216 -0105 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект		15515,8	1029,25	46547	3088	--	62563	
		НР - 91%; СП - 8%									
107.				4	263203,35	4235,45	1052813	16941	975584	60341	1202207
	8601-0216 -0106 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект		15071,9	1505,35	60288	6021	--	89052	
		НР - 91%; СП - 8%									
108.				6	1125059	12710,95	6750354	76266	6397350	276433	7588930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8601-0201 -0119 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект		46123,05	4505,7	276738	27034	--	562143	
109.				4	220715,35	3103,85	882861	12415	811520	57516	1015607
	8601-0216 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" НР - 91%; СП - 8%	комплект		14731,5	1069,5	58926	4278	--	75230	
		Ограждения спортивных площадок									
110.				118	59101,95	10036,05	6974030	1184254	4950336	1187328	8814266
	8601-0602 -0601 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР - 91%; СП - 8%	секция		7113,9	3943,35	839440	465315	--	652908	
111.				22	77956,65	3007,25	1715046	66160	1494151	165190	2030655
	8601-0602 -0201 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР - 91%; СП - 8%	секция		7033,4	1217,85	154735	26793	--	150419	
112.				2	144473,65	223,1	288947	446	253502	32004	346627
	8601-0605 -0403 УСН РК	-Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в	комплект		17499,55	85,1	34999	170	--	25676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.02-03-2 021 0	готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	116753763	1483935	111804556	3656221	130042783
		Тенге			--	--	3465272	579483	--	9632797	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					116753763				
	Материалы	Тенге					111804556				
	Всего заработная плата	Тенге						4044755			
	Накладные расходы	Тенге					3656221				
	Сметная прибыль	Тенге					9632797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					130042781				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2494
	Сметная заработная плата	Тенге						4044755			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					130042781				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2494
	Сметная заработная плата	Тенге						4044755			
	РАЗДЕЛ 5. Устройство покрытий детских и спортивных площадок ========== Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок										
113.	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1050	87,03 --	87,03 25,3	91382 --	91382 26565	-- --	19131 8841	119354
114.	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1050	62,89 --	62,89 18,28	66035 --	66035 19194	-- --	13818 6384	86237
115.	1101-0102 -0327 РСНБ РК	-Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м3 грунта	1050	391,55 16,23	373,82 93,55	411128 17042	392512 98228	1574 --	82992 39533	533653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%									
116.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	36750	27 --	-- --	992250 --	-- --	-- --	-- 79380	1071630
117.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1050	46,7 5,32	40,95 11,97	49035 5586	42998 12569	451 --	13073 4967	67074
118.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	630	153,45 --	153,45 45,01	96674 --	96673 28356	-- --	20418 9368	126460
119.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	630	72,69 --	72,69 23,9	45795 --	45795 15057	-- --	10842 4530	61167
120.	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности	2100	88,24 46,07	42,13 12,25	185304 96747	88473 25725	84 --	132279 25410	342993
121.	217-203-0 304 РСНБ	-Геотекстиль иглопробивной	м2	2247	413 --	-- --	928011 --	-- --	928011 --	-- 74241	1002252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м СП - 8%									
122.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	630	136,16 16,34	111,82 27,88	85781 10294	70446 17564	5041 --	20059 8467	114307
123.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	315	13584,09 243,77	1662,98 411,37	4278988 76788	523839 129582	3678361 --	222878 360149	4862015
124.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,68	207459,41 --	3477,18 1584,07	348532 --	5841 2661	342691 --	2874 28112	379519
125.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2100	2800,51 38,48	279,66 40,53	5881071 80808	587286 85113	5212977 --	179193 484827	6545091
126.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2100	622,35 6,78	0,06 --	1306935 14238	126 --	1292571 --	15372 105777	1428084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
127.				2100	5734,29	36,69	12042009	77049	9606681	2578548	15790194
	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		1122,99	13,94	2358279	29274	--	1169637	
		НР - 108%; СП - 8%									
128.				2142	13084,5	--	28026999	--	28026999	--	30269159
	233-102-0 302 РСНБ РК 2022	-Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2		--	--	--	--	--	2242160	
		СП - 8%									
		Устройство покрытия из брусчатки									
129.				306	153,45	153,45	46956	46956	--	9917	61424
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	13773	--	4550	
		НР - 72%; СП - 8%									
130.				306	72,69	72,69	22243	22243	--	5266	29709
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	7313	--	2200	
		НР - 72%; СП - 8%									
131.				306	136,16	111,82	41665	34217	2448	9743	55521
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	5000	8531	--	4113	
		НР - 72%; СП - 8%									
132.				1020	2094,59	236,04	2136482	240761	1430254	582604	2936611
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		456,34	72,53	465467	73981	--	217525	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133.				1020	1105,46	24,6	1127569	25092	1071469	41055	1262117
	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		30,4	6,87	31008	7007	--	93493	
		НР - 108%; СП - 8%									
134.				1020	88,24	42,13	90005	42973	41	64250	166597
	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		46,07	12,25	46991	12495	--	12342	
		НР - 108%; СП - 8%									
135.				1091,4	413	--	450748	--	450748	--	486808
	217-203-0304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		--	--	--	--	--	36060	
		СП - 8%									
136.				51	14191,46	1600,59	723764	81630	629702	35166	819645
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	394,68	12432	20129	--	60714	
		НР - 108%; СП - 8%									
137.				1020	2629,11	167,89	2681692	171248	860206	1829890	4872509
	1127-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 мостовой		1617,88	43,24	1650238	44105	--	360927	
		НР - 108%; СП - 8%									
138.				1020	4300	--	4386000	--	4386000	--	4736880
	255-102-0610 РСНБ РК 2022	-Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	350880	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство футбольного поля									
139.				240	87,03	87,03	20887	20887	--	4373	27281
	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	25,3	--	6072	--	2021	
		НР - 72%; СП - 8%									
140.				240	62,89	62,89	15094	15093	--	3158	19712
	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	18,28	--	4387	--	1459	
		НР - 72%; СП - 8%									
141.				240	391,55	373,82	93972	89717	360	18970	121978
	1101-0102 -0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		16,23	93,55	3895	22452	--	9036	
		НР - 72%; СП - 8%									
142.				8400	27	--	226800	--	--	--	244944
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км		--	--	--	--	--	18144	
		СП - 8%									
143.				240	46,7	40,95	11208	9828	103	2988	15331
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5,32	11,97	1277	2873	--	1135	
		НР - 72%; СП - 8%									
144.				240	153,45	153,45	36828	36828	--	7778	48175
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	10802	--	3569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
145.				240	72,69	72,69	17446	17446	--	4130	23302
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	5736	--	1726	
		НР - 72%; СП - 8%									
146.				800	88,24	42,13	70592	33704	32	50392	130664
	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		46,07	12,25	36856	9800	--	9680	
		НР - 108%; СП - 8%									
147.				856	413	--	353528	--	353528	--	381810
	217-203-0 304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		--	--	--	--	--	28282	
		СП - 8%									
148.				240	136,16	111,82	32678	26837	1919	7642	43545
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	3922	6691	--	3226	
		НР - 72%; СП - 8%									
149.				120	13584,09	1662,98	1630091	199557	1401282	84906	1852197
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	29252	49364	--	137200	
		НР - 108%; СП - 8%									
150.				0,64	207459,41	3477,18	132774	2226	130548	1095	144578
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1584,07	--	1014	--	10710	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26										
151.				800	2800,51	279,66	2240408	223728	1985896	68264	2493368
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		38,48	40,53	30784	32424	--	184696	
		НР - 108%; СП - 8%									
152.				800	622,35	0,06	497880	48	492408	5856	544032
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		6,78	--	5424	--	--	40296	
		НР - 108%; СП - 8%									
153.				800	5734,29	36,69	4587432	29352	3659688	982304	6015312
	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		1122,99	13,94	898392	11152	--	445576	
		НР - 108%; СП - 8%									
154.				816	13754,02	716,73	11223280	584852	8508023	2191123	14487557
	8601-0703 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2		2610,79	245,81	2130405	200581	--	1073154	
		НР - 94%; СП - 8%									
155.				27	1151,59	40,16	31093	1084	15984	15147	49940
	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки		519,45	--	14025	--	--	3699	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	87765044	4044762	74476080	9337494	104870736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
					--	--	8025150	1040570	--	7768196	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				87765044				
		Материалы	Тенге				40330797				
		Всего заработная плата	Тенге					9065720			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34145286				
		Транспортные расходы	Тенге				1219050				
		Накладные расходы	Тенге				9337494				
		Сметная прибыль	Тенге				7768196				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				104870734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4763
		Сметная заработная плата	Тенге					9065720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				104870734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4763
		Сметная заработная плата	Тенге					9065720			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								423346182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				27336104				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				13483979				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					2991655			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				300535878				
		Перевозка грузов	Тенге				19996047				
		Накладные расходы	Тенге				30635250				
		Сметная прибыль	Тенге				31358940				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-9

Составлена в текущих ценах 2022г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20302Т	005-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5103,999	1463 -	- -	- -	7467151
2	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2852,886	1512 -	- -	- -	4313564
3	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2623,170804	1363 -	- -	- -	3575382
4	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1133,452888	1487 -	- -	- -	1685444
5	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	926,058	1782 -	- -	- -	1650235
6	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	434,56	1721 -	- -	- -	747878
7	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	301,032213	1752 -	- -	- -	527408
8	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	260,50717	1691 -	- -	- -	440518
9	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	124,825	1947 -	- -	- -	243034
10	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по раз-	чел.-ч	167,887992	1289	-	-	216408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			работке грунта и устройству земляных конструкций			-	-	-	
11	20297Т	005-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	134,848	1339	-	-	180561
						-	-	-	
12	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	103,956	1540	-	-	160092
						-	-	-	
13	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,06612	1782	-	-	112384
						-	-	-	
14	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	32,880925	1631	-	-	53629
						-	-	-	
15	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,225	1413	-	-	42708
						-	-	-	
16	20006Т	001-0115 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	34,7424	1186	-	-	41204
						-	-	-	
17	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,0836375	1691	-	-	39034
						-	-	-	
18	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	28,0674	1230	-	-	34523
						-	-	-	
19	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,6592	1570	-	-	29295
						-	-	-	
20	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,0058	1601	-	-	27226
						-	-	-	
21	20309Т	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14,54055	1661	-	-	24152
						-	-	-	
22	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	18,5821824	1079	-	-	20050
						-	-	-	
23	20527Т	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,83312	1463	-	-	9997
						-	-	-	
24	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ус-	чел.-ч	6,03612	1289	-	-	7781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			тройству несущих и ограждающих конструкций			-	-	-	
25	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,105576	1413 -	- -	- -	7214
26	20396Т	006-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,1299	2199 -	- -	- -	6883
27	20300Т	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,1	1413 -	- -	- -	5793
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	21669548
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	14473,241				
			Трудовые ресурсы						
28	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	816,483068	2694,62 -	- -	- -	(2200115)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	21669042
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 76,5725% при пороге 80%)						
29	2107С	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	119,4264	14754 -	- -	2629 313972,01	1762017
30	3462С	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	44,09964	34401 -	- -	2629 115937,95	1517072
31	2114С	321-205-0201 РСНБ РК 2022	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	38,7288	37130 -	- -	3141 121647,16	1438000
32	2106С	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	79,6176	15194 -	- -	2199 175079,1	1209710
33	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	53,24417712	10755 -	- -	2629 139978,94	572641
34	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой	маш.-ч	62,04705849	9042 -	- -	2629 163121,72	561030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			свыше 8,5 до 14 т						
35	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	67,45728535	7379	-	1840	497767
						-	-	124121,41	
			Строительные машины и механизмы (затрат 14,9153% при пороге 15%)						
36	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	70,736185	6604	-	1840	467142
						-	-	130154,58	
37	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	31,3896708	10959	-	2629	343999
						-	-	82523,44	
38	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	66,584928	4044	-	1840	269269
						-	-	122516,27	
39	2469С	332-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	30,807	6552	-	2199	201847
						-	-	67744,59	
40	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	29,7321408	6390	-	2629	189988
						-	-	78165,8	
			Строительные машины и механизмы (затрат 8,5121% при пороге 5%)						
41	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	29,9894112	6109	-	2199	183205
						-	-	65946,72	
42	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	12,9784842	12645	-	2629	164113
						-	-	34120,43	
43	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	25,89267999	3990	-	1840	103312
						-	-	47642,53	
44	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,2031296	5849	-	2199	77225
						-	-	29033,68	
45	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	9,60876	7229	-	2199	69462
						-	-	21129,66	
46	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	9,660384	5538	-	2199	53499
						-	-	21243,18	
47	2473С	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	4,318272	9736	-	2629	42043
						-	-	11352,74	
48	1239С	321-202-0101 РСНБ РК 2022	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	3,8244852	9654	-	4398	36922
						-	-	16820,09	
49	1069С	311-601-0901 РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью	маш.-ч	2,8512	8054	-	2629	22964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			85 кВт (115 л.с.)			-	-	7495,8	
50	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	2,5812	7836	-	2629	20226
						-	-	6785,97	
51	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	178,524	91	-	-	16246
						-	-	-	
52	618С	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	13,2031296	840	-	-	11091
						-	-	-	
53	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	1,566	3994	-	1840	6255
						-	-	2881,44	
54	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,69984	8087	-	1840	5660
						-	-	1287,71	
55	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	73,250224	67	-	-	4908
						-	-	-	
56	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,83808	5263	-	2199	4411
						-	-	1842,94	
57	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,455328	6619	-	2199	3014
						-	-	1001,27	
58	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,3024	8511	-	2629	2574
						-	-	795,01	
59	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	28,52388	78	-	-	2225
						-	-	-	
60	1240С	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	14,05188	120	-	-	1686
						-	-	-	
61	2110С	321-211-0101 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика	маш.-ч	0,1902865	8797	-	2629	1674
						-	-	500,26	
62	3409С	321-211-0105 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	3,098574	524	-	-	1624
						-	-	-	
63	1045С	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	1,2042	1153	-	-	1388
						-	-	-	
64	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,505184	79	-	-	1067
						-	-	-	
65	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10,47816	77	-	-	807
						-	-	-	
66	659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,175112	3932	-	1840	689
						-	-	322,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	470С	321-211-0106 РСНБ РК 2022	Котлы для разогрева термопластика	маш.-ч	0,17544989	3520	-	1840	618
						-	-	322,83	
68	162С	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,11815373	4189	-	1840	495
						-	-	217,4	
69	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,950856	96	-	-	379
						-	-	-	
70	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,199988	13	-	-	133
						-	-	-	
71	2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,027027	2445	-	1840	66
						-	-	49,73	
72	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,05936	926	-	-	55
						-	-	-	
73	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,0756024	16	-	-	49
						-	-	-	
74	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	9,0828	4	-	-	36
						-	-	-	
75	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	2,386692	13	-	-	31
						-	-	-	
76	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,86624	15	-	-	28
						-	-	-	
77	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,893024	13	-	-	25
						-	-	-	
78	1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,054054	86	-	-	5
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1905755	9870689

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 79,129% при пороге 80%)

79	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1358,7364	25416	24137	-	34533644
						-	-	-	
80	102749С	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1338,15	25775	23730	-	34490816
						-	-	-	
81		255-201-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш.	м	2120	9944	-	-	21081280
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Район 9.03)						
82	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2142	8723 -	8538 -	- -	18684666
83	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2958	4441 -	4352 -	- -	13136478
84		255-201-0104 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	1850	6871 -	- -	- -	12711350
			Строительные материалы и конструкции (затрат 15,8174% при пороге 15%)						
85	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1309,9506	9567 -	8131 -	- -	12532297
86	116654С	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1020	4300 -	3999 -	- -	4386000
87	279235С	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	126,2224	33972 -	30858 -	- -	4288027
88	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	122,196	26314 -	23898 -	- -	3215466
89	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	12,58125	198041 -	192388 -	- -	2491603
			Строительные материалы и конструкции (затрат 5,0535% при пороге 5%)						
90		217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	4194,4	413 -	404 -	- -	1732287
91	129234С	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	6	141236 -	130948 -	- -	847416
92	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	19,176	39881 -	36003 -	- -	764758
93	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	10,85	68826 -	65727 -	- -	746762
94	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	6,749	94880 -	92210 -	- -	640345
95	100399С	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	56,1	11221 -	10348 -	- -	629498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
96	187624С	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	7	46788	45736	-	327516
						-	-	-	
97	279323С	212-101-1111 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	7,917	39601	36377	-	313521
						-	-	-	
98	280054С	251-102-0720 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	10	28457	27844	-	284570
						-	-	-	
99	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	18,9	10846	10046	-	204989
						-	-	-	
100	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,572	354275	345098	-	202645
						-	-	-	
101	280049С	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	10	18023	17628	-	180230
						-	-	-	
102	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	25668	24400	-	179676
						-	-	-	
103	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,92204	156377	151541	-	144186
						-	-	-	
104	249565С	251-103-0202 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК с 20% содержанием стеклошариков	кг	121,875	1164	1139	-	141862
						-	-	-	
105	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,203	639881	624235	-	129896
						-	-	-	
106	239618С	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	10	12936	12677	-	129360
						-	-	-	
107	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,176125	11359	10484	-	126950
						-	-	-	
108	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,5306	32664	28928	-	115324
						-	-	-	
109	239621С	251-101-0216 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	10	10522	10311	-	105220
						-	-	-	
110	100330С	211-401-0103 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	9,384	9689	8846	-	90922
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,0414208	10744 -	9946 -	-	86397
112	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	202,5	405 -	395 -	-	82012
113	239637С	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	10	7131 -	6988 -	-	71310
114	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,85215	31329 -	27876 -	-	58026
115	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9331	32990 -	29505 -	-	30783
116	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,262	12675 -	11818 -	-	28671
117	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	43,4825	659 -	644 -	-	28655
118	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	306,038602	80 -	80 -	-	24483
119	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	38,083986	622 -	607 -	-	23688
120	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,5	12614 -	11766 -	-	18921
121		222-102-0108 РСНБ РК 2022	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,112	168590 -	162491 -	-	18882
122	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0173	813201 -	795366 -	-	14068
123	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,702	12494 -	11649 -	-	8771
124	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,9	9128 -	8940 -	-	8215
125	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,4492	3285 -	3182 -	-	8046
126	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07176	93036 -	90402 -	-	6676
127	279119С	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0036575	1668129	1549820	-	6101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022				-	-	-	
128	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0154	289955 -	282039 -	- -	4465
129	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,007469	545661 -	533072 -	- -	4076
130	249573С	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	11,997	320 -	312 -	- -	3839
131	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	8,1	336 -	327 -	- -	2722
132	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00387	690431 -	673794 -	- -	2672
133	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,5075	289 -	260 -	- -	2170
134	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,002986	623062 -	607746 -	- -	1860
135	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,022935	73026 -	69297 -	- -	1675
136	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,17	758 -	741 -	- -	1645
137	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0053096	286428 -	278921 -	- -	1521
138	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,9	308 -	300 -	- -	1509
139	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0234	59186 -	56442 -	- -	1385
140	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01248	93036 -	90402 -	- -	1161
141	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003666	274757 -	267140 -	- -	1007
142	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000385	2453940 -	2403915 -	- -	945
143	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,001124	835900 -	815605 -	- -	940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
144	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,9155	93	90	-	736
						-	-	-	
145	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011935	467116	454857	-	558
						-	-	-	
146	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0039655	139141	135603	-	552
						-	-	-	
147	147342С	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001638	285359	277534	-	467
						-	-	-	
148	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,071995	5414	5307	-	390
						-	-	-	
149	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,2715	149	142	-	338
						-	-	-	
150	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,008034	34159	32050	-	274
						-	-	-	
151	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0013475	29927	27240	-	40
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	170150214
			Транспортные расходы						
152		421-203-0815 РСНБ РК 2022	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т	т	346,9	48467	-	48467	16813202
						-	-	16813202	
153		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км	76534	27	-	27	2066418
						-	-	2066418	
154		414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	346,9	933	-	933	323658
						-	-	323658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	346,9	933 - -	- - -	933 - 323658	323658
156		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка	т	280,4	933 - -	- - -	933 - 261613	261613
157		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	171,95	924 - -	- - -	924 - 158882	158882
158		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	928,2	27 - -	- - -	27 - 25061	25061
159		412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	976,5	24 - -	- - -	24 - 23436	23436
160		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,7	170 - -	- - -	170 - 119	119
		Всего транспортные расходы		тенге				19996047	19996047
			Прочие внересурсные затраты						
161		8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2	комплект	109	278877 - -	- - -	- - -	30397593
162		8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem	шт.	155	150934 - -	- - -	- - -	23394770
163		8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	400	28261 - -	- - -	- - -	11304400
164		8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	816	13754,02 - -	- - -	- - -	11223280
165		8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	23	379783 - -	- - -	- - -	8735009
166		8601-0602-0601	Конструкции ограждений из панелей	секция	118	59101,95	-	-	6974030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСН РК 8.02-03 -2021	с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м			-	-	-	
167		8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	6	1125059 -	-	-	6750354
168		8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)	комплект	2	3000015 -	-	-	6000030
169		8601-0113-0108 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)	комплект	1	3256336,3 -	-	-	3256336
170		8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	3	840068,4 -	-	-	2520205
171		8601-0109-0311 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	4	513217,95 -	-	-	2052872
172		8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	3	613758,8 -	-	-	1841276
173		8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	22	77956,65 -	-	-	1715046
174		8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	4	427800,05 -	-	-	1711200
175		8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	3	551213,55 -	-	-	1653641
176		8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	4	263203,35 -	-	-	1052813
177		8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим но-	комплект	4	220715,35 -	-	-	882861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			гами"						
178		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	3	281224,45 - -	- - -	- - -	843673
179		8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	2	417154,5 - -	- - -	- - -	834309
180		8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	4	193702,4 - -	- - -	- - -	774810
181		8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	3	245623,95 - -	- - -	- - -	736872
182		8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	4	161713,25 - -	- - -	- - -	646853
183		8601-0104-0511 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	3	196798,95 - -	- - -	- - -	590397
184		8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	255668,35 - -	- - -	- - -	511337
185		8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	3	158672,3 - -	- - -	- - -	476017
186		8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	233611,55 - -	- - -	- - -	467223
187		8601-0402-0201 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	4	102818,6 - -	- - -	- - -	411274
188		8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	2	193650,6 - -	- - -	- - -	387301
189		8601-0301-0102 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	3	125541 - -	- - -	- - -	376623
190		8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D	комплект	2	144473,65 - -	- - -	- - -	288947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками						
		Всего прочие внересурсные затраты		тенге				--	128811354

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-2-10

НА ул.Аманшина дом 72,74., ул.Абдрахманова дом 39

Составлена в текущих ценах 2022г.

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подготовительные работы (Демонтаж)			15244698				15244698	2894	4244631		4,66
2	Благоустройство дворовых территорий			114419862				114419862	5922	9225905		35
3	Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика	м	3005	14179712				14179712			4719	4,34
4	Установка МАФ на игровых и спортивных площадках			96229222				96229222	1820	3186893		29,44
5	Устройство покрытий детских и спортивных площадок			86794849				86794849	4079	7935123		26,55
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			326868343				326868343	14715	24592552		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э16030'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И-''6.1'''''*
 2 Ю''Разработка проектно сметной документации на благоус
       тройства дворовых территорий в г.Атырау'103-РП-АД-
       88'Глава 2'Благоустройство дворовых территорий в г
       .Атырау (дома в мкр. Алмагуль)''2'2-2-10'ул.Аманши
       на дом 72,74., ул.Абдрахманова дом 39'ВЕДОМОСТЬ ОБ
       ЪЕМОВ РАБОТ''в текущих ценах 2022г.*
 3 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
 4 (РС295854РС249132)(РС295822РС144655)*
 5 #*
 6 Х1620=Ф1*
 7 L-Ф1 Длина демонтируемого бордюра*
 8 Х775=Ф2*
 9 L-Ф2 Длина демонтируемого поребрика*
10 Х5640=Ф3*
11 L-Ф3 Площадь фрезерования существующего покрытия*
12 Х740=Ф4*
13 L-Ф4 Площадь демонтажа покрытия тротуаров*
14 Х6,46=Ф7*
15 L-Ф7 Вес демонтируемых МАФ*
16 Х11=Ф8*
17 L-Ф8 Количество люков*
18 Х3=Ф25*
19 L-Ф25 Количество деревьев для санобрезки*
20 Х52=Ф30*
21 L-Ф30 Площадь бетонирования мусорных площадок*
22 Х6020=Ф10*
23 L-Ф10 Площадь покрытия проездов*
24 Х1580=Ф11*
25 L-Ф11 Длина нового бордюра ГП1*
26 Х750=Ф12*
27 L-Ф12 Площадь покрытия тротуаров и бельевых*
28 Х1425=Ф13*
29 L-Ф13 Длина нового поребрика ГП4*
30 Х11=Ф14*
31 L-Ф14 Количество парковок*
32 Х100=Ф15*
33 L-Ф15 Количество парковочных мест*
34 Х6=Ф16*
35 L-Ф16 Количество мест для инвалидов*
36 Х1550=Ф17*
37 L-Ф17 Площадь резинового покрытия детских и спортивных
        площадок*
38 Х890=Ф18*
39 L-Ф18 Площадь покрытия из брусчатки*
40 Х800=Ф19*
41 L-Ф19 Площадь покрытия футбольного поля*
42 РПодготовительные работы (Демонтаж)*
43 #*
44 П2Демонтаж бордюров и поребриков*
45 Е11-270302-0201'Ф1''Камни бортовые на бетонном основан
       ии. Разборка'м*
46 Е11-270302-0202'Ф2''Камни бортовые на щебеночном основ
       ании. Разборка'м*
47 С3414-101-0701'Ф1.0,12+Ф2.0,04=Ф9''Грузы неупакованные
        (железобетонные изделия и конструкции от разборки
       ) до 3 т. Погрузка'т*
48 С3412-102-0216'Ф9.20''Перевозка строительных грузов са
       мосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность
        свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 к
       м (на свалку)'т·км*
49 #*
50 П2Разборка существующих покрытий*
51 Е11-270302-0402(РС249133РС249132)'Ф3''Покрытие асфальт
       обетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование са
       моходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1
       000 мм'м2 покрытия*
52 Е11-270302-0104'Ф4.0,05''Покрытия и основания асфальто
       бетонные. Разборка'м3 конструкции*
53 Е11-090305-0302(РС295605)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'Ф7
       ''Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж'т констру
       кций*
54 С3414-104-0601'Ф4.0,05.1,8+Ф7''Мусор строительный (руч
       ная). Погрузка'т*
55 С3412-102-0216'((Ф3.0,07+Ф4.0,05).1,8+Ф7).20''Перевозк
       а строительных грузов самосвалами вне населенных п
       унктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние пе
       ревозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
56 #*
57 П2Подъем существующих люков до проектной отметки*
58 Е11-231201-0101(Н53=0)(Н5.0,6)(Н4.0,6)(Н3.0,6)(РС31327
       4)'Ф8''Люки. Демонтаж'шт.*
59 С3414-104-0501'Ф8.0,1''Погрузка демонтированных люков
       при автомобильных перевозках'т*
60 С3412-102-0216'Ф8.0,1.20''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн
       ость свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до
       20 км (на свалку)'т·км*
61 Е11-070101-0101(РС295547)'Ф8.3''Укладка ж/б подкладок
       ПК-1 для поднятия люков'шт*
62 С1222-102-0108'Ф8.0,016''Железобетонные подкладки ПК-1
       'м3*
63 Е11-230601-0105(РС295484)'Ф8.0,275''Укладка сборных же
       лезобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5
        м.'м3*
64 С1225-101-0609'Ф8''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м
       арки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
65 Е11-231201-0101(РС313274)'Ф8''Люки. Установка'шт.*
66 С1244-202-0105'Ф8''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниро
       м и замком, тип Л (А15)'комплект*
67 Е11-060101-0101(РС100463РС279235)'Ф8.0,16''Омоноличива
       ние люков бетоном В15 F200 W6'м3*
68 Е12-180101-1501(РС293027РС144655)(РС295487РС102736)(РС
       295913)'Ф8.0,8''Покрытие дорог асфальтобетонное од
       нослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2'
       м2*
69 #*
70 П2Санитарная обрезка деревьев*
71 Е11-470120-0101'Ф25''Кроны деревьев. Обрезка и прорежи
       вание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов
        15-20'1 дерево*
```

72 С3414-104-0601'Ф25.0,75''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
73 С3412-102-0216'Ф25.0,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
74 #*
75 П2Устройство площадок для мусорных баков*
76 Е11-010205-0202(Н5.1,2)(Н5.1,3)'Ф30.1,02.0,5=Ф200''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м'м3 грунта*
77 Е11-010205-1302'Ф200''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
78 С3412-102-0216'Ф200.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
79 Е11-010102-0602'Ф200''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
80 Е11-010201-0102'Ф200:0,5.0,3=Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф201''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-010201-0601'Ф201''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
83 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф30.0,15.1,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
84 Е11-110101-0204'Ф30.0,15''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
85 Е11-061301-0104(РС100533РС279323)'Ф30.0,15=Ф203''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство'м3*
86 С1261-102-0251'Ф30.0,011''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
87 У86-010307-0104'2''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.'шт.*
88 С1222-509-1501'6''Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004'комплект*
89 #*
90 РБлагоустройство дворовых территорий*
91 П2Устройство асфальтобетонных покрытий*
92 Е11-010104-0106'Ц((Ф10-Ф3).1,02.0,5)=Ф100''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
93 Е11-010102-0326'Ф100''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
94 С3412-102-0216'Ф100.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
95 Е11-010102-0602'Ф100''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
96 Е11-010201-0102'Ц(Ф10-Ф3).1,02.0,3=Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
97 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф101''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
98 Е11-010201-0601'Ф101''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
99 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'(Ф10-Ф3).0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
100 Е11-270403-0101(РС2450РС3462)(РС2447РС3462)(РС1602РС3462)(РС249133РС249132)'Ф10-Ф3''Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
101 Е11-270602-0901'Ф10.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-270602-0312(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
103 Е11-270602-0412(РС295487РС102749)(РС144655РС144640)(Н5.6)(Н52.6)(Н53=6)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0312'м2 покрытия*
104 Е11-270602-0901'Ф10.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
105 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф10''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
106 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф10''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
107 #*
108 П2Установка дорожного бордюра*
109 Е11-010205-0302'Ф11.0,5.0,5''Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра'м3*

110 E11-270401-0102'Ф11.0,5.0,15''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
111 E11-270201-1004(РС100533РС279235)(РС295527)'Ф11''Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6'м*
112 L - доставка гранитного бордюра 1ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 9944 тенге*
113 С1255-201-0101'Ф11'9944'Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
114 #*
115 П2Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках*
116 E11-010104-0702'Ф12.1,05''Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*
117 E11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
118 E11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф12''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
119 E11-270602-0901'Ф12.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
120 E11-270701-0101(РС295487РС102737)(РС144655РС144640)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
121 E11-270701-0102(РС295487РС102737)(Н5.4)(Н4.4)(Н3.4)(Н53=4)'Ф12''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
122 #*
123 П2Установка тротуарного бордюра*
124 E11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф13.0,15.0,1''Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси'м3*
125 E11-270201-1004(П-1127009)(РС100533)(РС295527)'Ф13''Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4'м*
126 L - доставка гранитного бордюра 4ГП с ближайшей территориальной зоны 09.03 (Карагандинская область, г.Балхаш) ж/д транспортом. В расценке принята отпускная цена 6871 тенге*
127 С1255-201-0104'Ф13'6871'Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)'м*
128 #*
129 П2Дорожные знаки*
130 E11-010205-0402'(Ф14+Ф16.2).1,35''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
131 E11-010205-0502'(Ф14+Ф16.2).0,75''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
132 E11-010205-1302'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75)''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
133 С3412-102-0216'(Ф14+Ф16.2).(1,35-0,75).1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
134 E11-080101-0201'(Ф14+Ф16.2).0,17''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
135 E11-300102-0101(РС295549)'(Ф14+Ф16.2).0,35''Фундаменты сборные. Устройство'м3 сборных конструкций*
136 С1261-101-0383'(Ф14+Ф16.2).0,35''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
137 E11-270902-0101(Н5.1,2)(Н52.1,2)(РС295892)'17''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
138 E11-270902-0201(РС295892)'11''Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101'шт.*
139 С1251-102-0715'6''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40'шт.*
140 С1251-102-0720'6''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40'шт.*
141 С1251-101-0213'11''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм'шт.*
142 С1251-101-0216'6''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм'шт.*
143 С1251-101-0227'11''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
144 E11-060101-0101(РС100463РС100533)'(Ф14+Ф16.2).0,08''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
145 #*
146 П2Дорожная разметка*
147 E11-270903-0201'Ф15.3:1000''Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
148 E11-270903-0107(РС249565=6,25)'Ф16.1,95''Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м2 разметки*
149 #*
150 РТранспортные расходы по доставке гранитного бордюра и

```
        поребрика'м'Ф11+Ф13*
151 L - доставка гранитного бордюра и поребрика с ближайше
        й территориальной зоны 09.03 (Карагандинская облас
        ть, г.Балхаш) ж/д транспортом. Расстояние по ж/д о
        т ст.Балхаш до ст.Атырау - 2704 км*
152 С3414-101-0701'Ф11.0,12+Ф13.0,05=Ф44''Грузы неупакован
        ные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.
         Погрузка'т*
153 С3421-203-0815'Ф44''Провозная плата за перевозку желез
        обетонных изделий и конструкций, кровельных матери
        алов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и
        деталей из древесины, кирпича строительного в унив
        ерсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны),
         расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка
         вагона 15 т'т*
154 С3414-101-0702'Ф44''Грузы неупакованные (железобетонны
        е изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка'т*
155 #*
156 РУстановка МАФ на игровых и спортивных площадках*
157 У86-010303-0401'119''Конструкции урн из мраморного кам
        ня, поставляемые в готовом виде, с подразделением
        по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель
        : Artem'шт.*
158 #*
159 У86-010302-0501'14''Модульные конструкции скамеек из м
        рамора с подразделением по типам (видам): Скамейка
         из мраморного камня с деревянным настилом, модель
        : Оригами 1'комплект*
160 #*
161 У86-010302-0502'88''Модульные конструкции скамеек из м
        рамора с подразделением по типам (видам): Скамейка
         из мраморного камня с деревянным настилом, модель
        : Оригами 2'комплект*
162 #*
163 У86-010104-0103'3''Модульные конструкции качалок - бал
        ансиров с подразделением по типам (видам): Качалка
        -балансир "Средняя"'комплект*
164 #*
165 У86-010104-0407'4''Модульные конструкции качелей с под
        разделением по типам (видам): Качели подвесные дво
        йные, сиденья со спинкой'комплект*
166 #*
167 У86-010104-0511'1''Модульные конструкции качалок на пр
        ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
        на пружине "Кабриолет"'комплект*
168 #*
169 У86-010104-0512'2''Модульные конструкции качалок на пр
        ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
        на пружине "Самолет"'комплект*
170 #*
171 У86-010109-0311'5''Модульные деревянные конструкции пе
        сочниц с подразделением по типам (видам): Песочный
         дворик со счетами, без входной арки'комплект*
172 #*
173 У86-010402-0201'5''Конструкции грибков, поставляемые в
         готовом виде, с подразделением по типам (видам):
        Грибок для песочницы, тип ГДП-003'шт.*
174 #*
175 У86-010106-0101'3''Модульные конструкции домиков с под
        разделением по типам (видам): Домик-беседка с счет
        ами'комплект*
176 #*
177 У86-010201-0110'3''Модульные конструкции гимнастически
        х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
        дам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м
        х 2,2 м)'комплект*
178 #*
179 У86-010113-0108'1''Модульные конструкции детских игров
        ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
        тский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320
        м)'комплект*
180 #*
181 У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игров
        ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
        тский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692
        м)'комплект*
182 #*
183 У86-010113-0111'2''Модульные конструкции детских игров
        ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
        тский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353
        м)'комплект*
184 #*
185 У86-010101-0106'3''Модульные конструкции каруселей с п
        одразделением по типам (видам): Карусель с рулем'к
        омплект*
186 #*
187 У86-010208-0101'2''Модульные конструкции комплексов дл
        я настольного тенниса с подразделением по типам (в
        идам): Теннисный стол без сетки'комплект*
188 #*
189 У86-010301-0102'4''Конструкции столов, поставляемые в
        готовом виде, с подразделением по типам (видам): С
        толик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)'шт.*
190 #*
191 У86-010805-0101'2''Конструкции ворот футбольных, поста
        вляемые в готовом виде, с подразделением по типора
        змерам и видам: Ворота футбольные игровые'комплект
        *
192 #*
193 У86-010209-0101'2''Модульные конструкции для комплексо
        в для баскетбола с подразделением по типоразмерам
        и видам: Стойка баскетбольная со щитом'комплект*
194 #*
195 У87-070303-0101'5''Вертикальные металлические лестницы
        . Лестница ЛМ-1'лестница*
196 #*
197 У86-010602-0501'185:2''Конструкции ограждения газонов,
         поставляемые в готовом виде, с подразделением по
        типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 ст
        олбом'секция*
198 #*
199 П2Тренажеры и комплексы для воркаута*
200 У86-010216-0104'2''Модульные конструкции уличных трена
        жеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер
```

"Твистер"'комплект*
#*
У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
#*
У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
#*
У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
#*
У86-010216-0101'2''Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"'комплект*
#*
П2Ограждения спортивных площадок*
У86-010602-0601'118''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м'секция*
#*
У86-010602-0201'25''Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м'секция*
#*
У86-010605-0403'2''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект*
#*
РУстройство покрытий детских и спортивных площадок*
П2Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок*
Е11-010104-0107'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
Е11-010104-0115'Ф17.0,5''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
Е11-010102-0327'Ф17.0,5''Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
С3412-102-0217'Ф17.0,5.1,75.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (на свалку)'т·км*
Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф17.0,5''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
Е11-010201-0102'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф17.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-270403-1204'Ф17''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
С1217-203-0304'Ф17.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
Е11-010201-0601'Ф17.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
Е11-270401-0102(РС100414=1,22)(РС249133РС249132)'Ф17.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
Е11-270602-0901'Ф17.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
Е11-270602-0301(РС295487РС102749)'Ф17''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
Е11-270602-0401(РС295487РС102749)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф17''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
Е11-271301-0101(РС276168)'Ф17''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
С1233-102-0302(А1.1,5)'Ф17.1,02''Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
#*
П2Устройство покрытия из брусчатки*
Е11-010201-0102'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф18.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
Е11-010201-0601'Ф18.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
Е11-270701-0201(РС100197РС100414=0,1464)(РС249133РС249132)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
Е11-270701-0202(РС100197РС100414=0,0366)(Н5.3)(Н4.3)(Н3.3)(Н53=3)'Ф18''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к

нормам 1127-0701-0201'м2 покрытия*
242 Е11-270403-1204'Ф18''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
243 С1217-203-0304'Ф18.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
244 Е11-270401-0101(РС100328РС100399=1,1)'Ф18.0,05''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
245 Е11-270501-0202(РС295529)(РС295930)'Ф18''Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором'м2 мостовой *
246 С1255-102-0610'Ф18''Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м2*
247 #*
248 П2Устройство футбольного поля*
249 Е11-010104-0107'Ф19.0,3''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
250 Е11-010104-0115'Ф19.0,3''Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
251 Е11-010102-0327'Ф19.0,3''Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
252 С3412-102-0216'Ф19.0,3.1,75.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)'т·км*
253 Е11-010102-0602(РС2447РС259)'Ф19.0,3''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
254 Е11-010201-0102'Ф19.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
255 Е11-010201-0108(Р3.7)(Н41=7)'Ф19.0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
256 Е11-270403-1204'Ф19''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
257 С1217-203-0304'Ф19.1,07''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м'м2*
258 Е11-010201-0601'Ф19.0,3''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
259 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'Ф19.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
260 Е11-270602-0901'Ф19.0,8:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
261 Е11-270602-0301(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)'Ф19''Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
262 Е11-270602-0401(РС295487РС102736)(РС144655РС144640)(Н5.2)(Н52=2)(Н53=2)'Ф19''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
263 Е11-271301-0101(РС276168)'Ф19''Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание'м2 покрытия*
264 У86-010703-0101(А1.2,25)'Ф19.1,02''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по подготовке основания)'м2*
265 Е11-270903-0107'270.0,1''Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов'м2 разметки*
266 К'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно сметной документации на благоустройства дворовых территорий в г.Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство дворовых территорий в г.Атырау (дома в мкр. Алмагуль)

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-10
(Локальный сметный расчет)

НА ул.Аманшина дом 72,74., ул.Абдрахманова дом 39

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость 326868,343 тыс.тенге
Сметная заработная плата 24592,552 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 14,715 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы (Демонтаж)											
		Демонтаж бордюров и поребриков											
1.	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1620	1298,41 1298,41	-- --	2103424 2103424	-- --	-- --	2271694 350017	4725135		
		НР - 108%; СП - 8%											
2.	1127-0302 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	775	956,45 956,45	-- --	741249 741249	-- --	-- --	800552 123341	1665142		
		НР - 108%; СП - 8%											
3.	414-101-0 701 РСНБ	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия	т	225,4	933 --	-- --	210298 --	-- --	-- --	-- 16824	227122		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка СП - 8%									
4.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	4508	27 -- --	-- -- --	121716 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 9737	131453
		Разборка существующих покрытий									
5.	1127-0302 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	5640	242,17 7,89	234,14 27,4	1365839 44500	1320550 154536	789 --	214940 126449	1707228
6.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	37	4975,91 2816,42	2159,49 901,38	184109 104208	79901 33351	-- --	148563 26614	359286
7.	1109-0305 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Разборка МАФов массой до 0,5 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	6,46	61750,06 57210,05	1782,89 507,37	398905 369577	11518 3278	17810 --	257270 52494	708669
8.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	73,06	924 -- --	-- -- --	67507 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 5401	72908
9.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	15674	27 -- --	-- -- --	423198 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 33856	457054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%									
		Подъем существующих люков до проектной отметки									
10.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	11	2004,6 1569,39	435,21 180,82	22051 17263	4787 1989	-- --	19060 3289	44400
11.	414-104-0501 РСНБ РК 2022	-Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках СП - 8%	т	1,1	170 --	-- --	187 --	-- --	-- --	-- 15	202
12.	412-102-0216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	22	27 --	-- --	594 --	-- --	-- --	-- 48	642
13.	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков НР - 118%; СП - 8%	шт	33	2764,23 1296,46	1467,77 578,84	91220 42783	48437 19102	-- --	73024 13140	177384
14.	222-102-0108 РСНБ РК 2022	-Железобетонные подкладки ПК-1 СП - 8%	м3	0,176	168590 --	-- --	29672 --	-- --	29672 --	-- 2374	32046
15.	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м. НР - 99%; СП - 8%	м3	3,025	56455,77 20277,64	11786,42 5000,11	170779 61340	35654 15125	73785 --	75701 19718	266198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	25668	--	282348	--	282348	--	304936
					--	--	--	--	--	22588	
		СП - 8%									
17.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Установка	шт.	11	3807,23	725,35	41880	7979	5129	31766	79538
		НР - 99%; СП - 8%			2615,65	301,37	28772	3315	--	5892	
18.	244-202-0 105 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	11	46788	--	514668	--	514668	--	555841
					--	--	--	--	--	41173	
		СП - 8%									
19.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	1,76	40918,18	1823,31	72016	3209	65003	4125	82232
		НР - 91%; СП - 8%			2161,27	414,32	3804	729	--	6091	
20.	1218-0101 -1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	8,8	5365,36	417,05	47215	3670	27835	12325	64303
		НР - 72%; СП - 8%			1785,18	160,09	15710	1409	--	4763	
		Санитарная обрезка деревьев									
21.	1147-0120 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	3	2294,17	--	6883	--	--	6057	13975
		НР - 88%; СП - 8%			2294,17	--	6883	--	--	1035	
22.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,25	924	--	2079	--	--	--	2245
					--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
23.				45	27	--	1215	--	--	--	1312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км		--	--	--	--	--	97	
		Устройство площадок для мусорных баков									
24.				26,52	6712,94	--	178027	--	--	128180	330703
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6712,94	--	178027	--	--	24497	
25.				26,52	913,27	--	24220	--	--	17438	44991
	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		913,27	--	24220	--	--	3333	
26.				928,2	27	--	25061	--	--	--	27066
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км		--	--	--	--	--	2005	
27.				26,52	46,7	40,95	1238	1086	11	330	1694
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		5,32	11,97	141	317	--	125	
28.				15,912	153,45	153,45	2442	2441	--	516	3194
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	716	--	237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,912	72,69 --	72,69 23,9	1157 --	1156 380	-- --	274 114	1545
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	15,912	136,16 16,34	111,82 27,88	2167 260	1780 444	127 --	507 214	2887
31.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	8,58	13584,09 243,77	1662,98 411,37	116551 2092	14269 3530	100190 --	6071 9810	132432
32.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	7,8	23981,8 5475,43	2950,16 1210,35	187058 42708	23012 9441	121338 --	49020 18886	254964
33.	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,8	62257,21 14408,22	4806,33 1893,75	485606 112384	37489 14771	335733 --	115711 48105	649423
34.	261-102-0251 РСНБ РК 2022	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,572	354275 --	-- --	202645 --	-- --	202645 --	-- 16212	218857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
35.				2	417154,5	16117,25	834309	32234	730694	75396	982482
	8601-0307 -0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	-Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.		35690,25	5736,2	71381	11472	--	72776	
		НР - 91%; СП - 8%									
36.				6	141236	--	847416	--	847416	--	915209
	222-509-1 501 РСНБ РК 2022	-Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект		--	--	--	--	--	67793	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	9806949	1629172	3355193	4308520	15244698
			Тенге		--	--	3970726	273905	--	1129229	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9408044				
	Материалы		Тенге				1460638				
	Всего заработная плата		Тенге					3871776			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1876749				
	Транспортные расходы		Тенге				851855				
	Накладные расходы		Тенге				4051250				
	Сметная прибыль		Тенге				1076735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14536029				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2674
	Сметная заработная плата		Тенге					3871776			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				398905				
	Материалы		Тенге				17811				
	Всего заработная плата		Тенге					372855			
	Накладные расходы		Тенге				257270				
	Сметная прибыль		Тенге				52494				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				708669				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								220
	Сметная заработная плата		Тенге					372855			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				15244698				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2894
	Сметная заработная плата		Тенге					4244631			
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство дворовых территорий									
		Устройство асфальтобетонных покрытий									
37.				193	76,47	76,47	14759	14758	--	3090	19277
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2022	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении	м3 грунта		--	22,24	--	4292	--	1428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08	грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%									
38.	1101-0102 -0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	193	299,42 12,4	285,73 71,51	57788 2393	55145 13801	250 --	11661 5556	75006
39.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	6755	27 --	-- --	182385 --	-- --	-- --	-- 14591	196976
40.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	193	46,7 5,32	40,95 11,97	9013 1027	7903 2310	83 --	2403 913	12329
41.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	116,28	153,45 --	153,45 45,01	17843 --	17843 5234	-- --	3769 1729	23341
42.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	116,28	72,69 --	72,69 23,9	8452 --	8452 2779	-- --	2001 836	11289
43.	1101-0201 -0601 РСНБ РК	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	116,28	136,16 16,34	111,82 27,88	15833 1900	13003 3242	930 --	3702 1563	21098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	НР - 72%; СП - 8%	грунта								
44.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	57	13584,09 243,77	1662,98 411,37	774293 13895	94790 23448	665608 --	40330 65170	879793
		НР - 108%; СП - 8%									
45.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	380	2702,4 57,91	402,99 123,64	1026912 22006	153136 46983	851770 --	74507 88114	1189533
		НР - 108%; СП - 8%									
46.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,816	207459,41 --	3477,18 1584,07	999125 --	16746 7629	982379 --	8239 80589	1087953
		НР - 108%; СП - 8%									
47.	1127-0602 -0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6020	2722,19 38,48	279,51 40,53	16387584 231650	1682651 243991	14473283 --	513687 1352092	18253363
		НР - 108%; СП - 8%									
48.	1127-0602 -0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия	6020	1800,28 20,34	0,15 --	10837686 122447	903 --	10714336 --	132259 877596	11847541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26	покрытия к нормам 1127-0602-0312 НР - 108%; СП - 8%									
49.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,806	207459,41 --	3477,18 1584,07	374672 --	6280 2861	368392 --	3090 30221	407983
50.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	6020	2800,51 38,48	279,66 40,53	16859070 231650	1683554 243991	14943866 --	513687 1389837	18762594
51.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	6020	622,35 6,78	0,06 --	3746547 40816	361 --	3705370 --	44066 303227	4093841
		Установка дорожного бордюра									
52.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра НР - 72%; СП - 8%	м3	395	2844,16 2844,16	-- --	1123443 1123443	-- --	-- --	808881 154587	2086911
53.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	118,5	13584,09 243,77	1662,98 411,37	1609715 28887	197063 48747	1383765 --	83845 135485	1829044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 25										
54.	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка на бетоне В15 F200 W6 НР - 108%; СП - 8%	м	1580	4058,48 1817,05	50,4 20,83	6412398 2870939	79632 32911	3461827 --	3136158 763883	10312438
55.	255-201-0101 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м	1580	9944 --	-- --	15711520 --	-- --	15711520 --	-- 1256922	16968442
		Устройство покрытия на тротуарах и бельевых площадках									
56.	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	787,5	2,59 --	2,59 0,75	2040 --	2040 591	-- --	425 197	2662
57.	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	750	2094,59 456,34	236,04 72,53	1570943 342255	177031 54398	1051657 --	428385 159945	2159273
58.	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	750	1105,46 30,4	24,6 6,87	829095 22800	18451 5153	787844 --	30188 68745	928028
59.	1127-0602-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6	207459,41 --	3477,18 1584,07	124476 --	2086 950	122390 --	1026 10040	135543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	НР - 108%; СП - 8%									
60.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	750 313,34	2347,81 1,79	5,03 235005	1760858 1343	3773 --	1522080 161288	255255	2177401
61.	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	750 201,95	1475,55 --	--	1106663 151463	--	955200 --	163583	1371863
		Установка тротуарного бордюра									
62.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси НР - 108%; СП - 8%	м3	21,375 243,77	13584,09 411,37	1662,98 5211	290360 8793	35546 --	249603 24439	15124	329923
63.	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Камни бортовые природные. Установка гранитного поребрика ГП-4 НР - 108%; СП - 8%	м	1425 1817,05	2041,54 20,83	50,4 2589296	2909195 29683	71820 --	248079 459021	2828497	6196713
	ТЧ 27 табл. 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.9 Кмр=0,33										
64.	255-201-0 104 РСНБ РК 2022	-Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03) СП - 8%	м	1425	6871 --	-- --	9791175 --	-- --	9791175 --	-- 783294	10574469
		Дорожные знаки									
65.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	31,05	4482,63 4482,63	-- --	139186 139186	-- --	-- --	100214 19152	258552
66.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17,25	1484,89 1484,89	-- --	25614 25614	-- --	-- --	18442 3525	47581
67.	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13,8	913,27 913,27	-- --	12603 12603	-- --	-- --	9074 1734	23411
68.	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку) СП - 8%	т·км	483	27 --	-- --	13041 --	-- --	-- --	-- 1043	14084
69.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	3,91	15594,97 1368,86	1719,21 698,41	60976 5352	6722 2731	48902 --	7517 5479	73973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				8,05	15293,75	7362,3	123115	59266	24060	48566	185416
	1130-0102 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты сборные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		4942,71	2239,54	39789	18028	--	13735	
71.				8,05	68826	--	554049	--	554049	--	598373
	261-101-0 383 РСНБ РК 2022	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	44324	
72.				17	9521,35	1584,69	161863	26940	10063	144867	331269
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.		7344,69	545,69	124860	9277	--	24538	
73.				11	1457,24	--	16030	--	1513	15679	34245
	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.		1319,75	--	14517	--	--	2537	
74.				6	18023	--	108138	--	108138	--	116789
	251-102-0 715 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	8651	
75.				6	28457	--	170742	--	170742	--	184401
	251-102-0 720 РСНБ РК 2022	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	13659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.				11	12936	--	142296	--	142296	--	153680
	251-101-0 213 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.		--	--	--	--	--	11384	
		СП - 8%									
77.				6	10522	--	63132	--	63132	--	68183
	251-101-0 216 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.		--	--	--	--	--	5051	
		СП - 8%									
78.				11	7131	--	78441	--	78441	--	84716
	251-101-0 227 РСНБ РК 2022	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.		--	--	--	--	--	6275	
		СП - 8%									
79.				1,84	39584,02	1823,31	72835	3355	65503	4313	83319
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		2161,27	414,32	3977	762	--	6172	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Дорожная разметка									
80.				0,3	278621,28	11416,47	83586	3425	78457	3151	93676
	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2022	-Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных	км линии		5678,88	4047,19	1704	1214	--	6939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%									
81.	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%	м2 разметки	11,7	8426,59 519,45	40,16 --	98591 6078	470 --	92043 --	6564 8412	113567
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	--	96478081 8410763	4443145 815142	83428746 --	9466245 8475536	114419862
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96478081				
	Материалы		Тенге				56809253				
	Всего заработная плата		Тенге					9225905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26619493				
	Транспортные расходы		Тенге				195426				
	Накладные расходы		Тенге				9466245				
	Сметная прибыль		Тенге				8475536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114419862				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5922
	Сметная заработная плата		Тенге					9225905			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				114419862				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5922
	Сметная заработная плата		Тенге					9225905			
		РАЗДЕЛ 3. Транспортные расходы по доставке гранитного бордюра и поребрика									
82.	414-101-0 701 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	т	260,85	933 --	--	243373 --	--	--	-- 19470	262843
83.	421-203-0 815 РСНБ РК 2022	-Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и	т	260,85	48467 --	--	12642617 --	--	--	-- 1011409	13654026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т СП - 8%									
84.	414-101-0 702 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	260,85	933 -- --	-- -- --	243373 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 19470 --	262843
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	--	13129363 --	--	--	-- 1050349	14179712
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13129363				
Транспортные расходы			Тенге				13129363				
Сметная прибыль			Тенге				1050349				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14179712				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				14179712				
		РАЗДЕЛ 4. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									
85.	8601-0303 -0401 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem СП - 8%	шт.	119	150934 -- --	-- -- --	17961146 -- --	-- -- --	17961146 -- --	-- 1436892 --	19398038
86.	8601-0302 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1 СП - 8%	комплект	14	379783 -- --	-- -- --	5316962 -- --	-- -- --	5316962 -- --	-- 425357 --	5742319
87.				88	278877	--	24541176	--	24541176	--	26504470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8601-0302 -0502 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	1963294	
88.				3	161713,25	281,75	485140	845	449553	31860	558360
	8601-0104 -0103 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя" НР - 91%; СП - 8%	комплект		11580,5	89,7	34742	269	--	41360	
89.				4	281224,45	624,45	1124898	2498	993324	118087	1342424
	8601-0104 -0407 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР - 91%; СП - 8%	комплект		32269	172,5	129076	690	--	99439	
90.				1	196798,95	416,3	196799	417	183972	11410	224866
	8601-0104 -0511 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект		12409,65	128,8	12410	129	--	16657	
91.				2	158672,3	400,2	317345	800	298205	16907	360992
	8601-0104 -0512 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет" НР - 91%; СП - 8%	комплект		9170,1	119,6	18340	239	--	26740	
92.				5	513217,95	1191,4	2566090	5957	2310600	228943	3018635
	8601-0109 -0311 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без	комплект		49906,55	410,55	249533	2053	--	223603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		входной арки НР - 91%; СП - 8%									
93.	8601-0402 -0201 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР - 91%; СП - 8%	шт.	5	102818,6 2998,05	134,55 36,8	514093 14990	673 184	498430 --	13809 42232	570134
94.	8601-0106 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами НР - 91%; СП - 8%	комплект	3	613758,8 24657,15	725,65 255,3	1841276 73971	2177 766	1765128 --	68011 152743	2062030
95.	8601-0201 -0110 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	3	551213,55 23838,35	768,2 285,2	1653641 71515	2305 856	1579821 --	65857 137560	1857058
96.	8601-0113 -0108 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	3256336,3 138578,45	3678,85 1353,55	3256336 138578	3679 1354	3114079 --	127338 270694	3654368
97.	8601-0113 -0114 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634	комплект	2	3000015 92023	2760 984,4	6000030 184046	5520 1969	5810464 --	169273 493544	6662848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м х 7,478 м х 3,692 м) НР - 91%; СП - 8%									
98.				2	840068,4	1055,7	1680137	2112	1598312	73213	1893618
	8601-0113 -0111 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект		39856,7	370,3	79713	741	--	140268	
99.				3	427800,05	6833,3	1283400	20500	1209960	41547	1430943
	8601-0101 -0106 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем НР - 69%; СП - 8%	комплект		17646,75	2424,2	52940	7273	--	105996	
100.				2	193650,6	561,2	387301	1122	357944	26066	446437
	8601-0208 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки НР - 91%; СП - 8%	комплект		14117,4	204,7	28235	409	--	33069	
101.				4	125541	--	502164	--	502164	--	542337
	8601-0301 -0102 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м) СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	40173	
102.				2	255668,35	2412,7	511337	4825	488271	18157	571853
	8601-0805 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект		9120,65	855,6	18241	1711	--	42359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
103.				2	233611,55	3367,2	467223	6735	431717	21469	527787
	8601-0209 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект		14385,35	1171,85	28771	2344	--	39095	
		НР - 69%; СП - 8%									
104.				5	222003,65	17669,75	1110018	88349	897894	93280	1299562
	8707-0303 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Вертикальные металлические лестницы. Лестница ЛМ-1	лестница		24754,9	2282,75	123775	11414	--	96264	
		НР - 69%; СП - 8%									
105.				92,5	28261	102,35	2614143	9467	2424796	167853	3004556
	8601-0602 -0501 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция		1944,65	49,45	179880	4574	--	222560	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Тренажеры и комплексы для воркаута									
106.				2	193702,4	2480,55	387405	4961	351074	30083	450887
	8601-0216 -0104 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект		15684,85	844,1	31370	1688	--	33399	
		НР - 91%; СП - 8%									
107.				2	245623,95	2991,15	491248	5983	454233	30112	563069
	8601-0216 -0105 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект		15515,8	1029,25	31032	2059	--	41709	
		НР - 91%; СП - 8%									
108.				1	263203,35	4235,45	263203	4235	243896	15085	300551
	8601-0216 -0106 УСН	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с	комплект		15071,9	1505,35	15072	1505	--	22263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 8.02-03-2 021 0	подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" НР - 91%; СП - 8%									
109.	8601-0201 -0119 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	1125059 46123,05	12710,95 4505,7	1125059 46123	12711 4506	1066225 --	46072 93690	1264822
110.	8601-0216 -0101 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	220715,35 14731,5	3103,85 1069,5	441431 29463	6208 2139	405760 --	28758 37615	507804
		Ограждения спортивных площадок									
111.	8601-0602 -0601 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР - 91%; СП - 8%	секция	118	59101,95 7113,9	10036,05 3943,35	6974030 839440	1184254 465315	4950336 --	1187328 652908	8814266
112.	8601-0602 -0201 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	25	77956,65 7033,4	3007,25 1217,85	1948916 175835	75181 30446	1697900 --	187716 170931	2307563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
113.	8601-0605 -0403 УСН РК 8.02-03-2 021 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	144473,65 17499,55	223,1 85,1	288947 34999	446 170	253502 --	32004 25676	346627
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	86250894 2642090	1451960 544803	82156844 --	2850238 7128090	96229224
Стоимость общестроительных работ			Тенге				86250894				
Материалы			Тенге				82156845				
Всего заработная плата			Тенге					3186893			
Накладные расходы			Тенге				2850238				
Сметная прибыль			Тенге				7128090				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				96229222				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1820
Сметная заработная плата			Тенге					3186893			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				96229222				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1820
Сметная заработная плата			Тенге					3186893			
		РАЗДЕЛ 5. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									
		Устройство резиновых покрытий игровых и спортивных площадок									
114.	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	775	87,03 --	87,03 25,3	67448 --	67449 19608	-- --	14121 6526	88094
		НР - 72%; СП - 8%									
115.	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	775	62,89 --	62,89 18,28	48740 --	48740 14167	-- --	10199 4712	63651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,08	перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%									
116.				775	391,55	373,82	303451	289710	1163	61256	393886
	1101-0102 -0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		16,23	93,55	12578	72501	--	29179	
		НР - 72%; СП - 8%									
117.				40687,5	24	--	976500	--	--	--	1054620
	412-102-0 217 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (на свалку)	т·км		--	--	--	--	--	78120	
		СП - 8%									
118.				775	46,7	40,95	36193	31737	333	9649	49508
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5,32	11,97	4123	9277	--	3666	
		НР - 72%; СП - 8%									
119.				465	153,45	153,45	71354	71355	--	15071	93339
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	45,01	--	20930	--	6915	
		НР - 72%; СП - 8%									
120.				465	72,69	72,69	33801	33801	--	8003	45147
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	23,9	--	11114	--	3343	
		НР - 72%; СП - 8%									
121.				1550	88,24	42,13	136772	65302	61	97635	253162
	1127-0403 -1204 РСНБ РК	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ)	м2 поверхности		46,07	12,25	71409	18988	--	18755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%									
122.	217-203-0 304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м СП - 8%	м2	1658,5	413 --	-- --	684961 --	-- --	684961 --	-- 54797	739758
123.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	465	136,16 16,34	111,82 27,88	63314 7598	51996 12964	3720 --	14806 6250	84369
124.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	232,5	13584,09 243,77	1662,98 411,37	3158301 56677	386643 95644	2714981 --	164505 265824	3588631
125.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,24	207459,41 --	3477,18 1584,07	257250 --	4311 1964	252939 --	2121 20750	280121
126.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1550	2836 38,48	279,66 40,53	4395800 59644	433474 62822	3902682 --	132262 362251	4890312
127.	1127-0602 -0401	-Покрытия из горячих асфальтобетонных	м2 покрытия	1550	631,15 6,78	0,06 --	978283 10509	93 --	967681 --	11346 79174	1068803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%									
128.	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1550	5734,29 1122,99	36,69 13,94	8888150 1740635	56870 21607	7090645 --	1903214 863304	11654668
129.	233-102-0 302 РСНБ РК 2022	-Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм СП - 8%	м2	1581	13084,5 --	-- --	20686595 --	-- --	20686595 --	-- 1654928	22341523
		Устройство покрытия из брусчатки									
130.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	267	153,45 --	153,45 45,01	40971 --	40971 12018	-- --	8653 3970	53595
131.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	267	72,69 --	72,69 23,9	19408 --	19408 6381	-- --	4595 1920	25923
132.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	267	136,16 16,34	111,82 27,88	36355 4363	29856 7444	2136 --	8501 3588	48445
133.	1127-0701 -0201	-Основания под тротуары из кирпичного или	м2 покрытия	890	2094,59 456,34	236,04 72,53	1864185 406143	210076 64552	1247966 --	508350 189801	2562337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
134.	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	890	1105,46 30,4	24,6 6,87	983859 27056	21894 6114	934909 --	35823 81577	1101259
135.	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности	890	88,24 46,07	42,13 12,25	78534 41002	37496 10903	36 --	56061 10769	145364
136.	217-203-0304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м СП - 8%	м2	952,3	413 --	-- --	393300 --	-- --	393300 --	-- 31464	424764
137.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	44,5	14191,46 243,77	1600,59 394,68	631520 10848	71226 17563	549446 --	30684 52976	715180
138.	1127-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 108%; СП - 8%	м2 мостовой	890	2629,11 1617,88	167,89 43,24	2339908 1439913	149423 38484	750572 --	1596669 314927	4251503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139.				890	4300	--	3827000	--	3827000	--	4133160
	255-102-0 610 РСНБ РК 2022	-Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	306160	
		СП - 8%									
		Устройство футбольного поля									
140.				240	87,03	87,03	20887	20887	--	4373	27281
	1101-0104 -0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	25,3	--	6072	--	2021	
		НР - 72%; СП - 8%									
141.				240	62,89	62,89	15094	15093	--	3158	19712
	1101-0104 -0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	18,28	--	4387	--	1459	
		НР - 72%; СП - 8%									
142.				240	391,55	373,82	93972	89717	360	18970	121978
	1101-0102 -0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		16,23	93,55	3895	22452	--	9036	
		НР - 72%; СП - 8%									
143.				8400	27	--	226800	--	--	--	244944
	412-102-0 216 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)	т·км		--	--	--	--	--	18144	
		СП - 8%									
144.				240	46,7	40,95	11208	9828	103	2988	15331
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5,32	11,97	1277	2873	--	1135	
		НР - 72%; СП - 8%									
145.				240	153,45	153,45	36828	36828	--	7778	48175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		---	45,01	--	10802	--	3569	
146.				240	72,69	72,69	17446	17446	--	4130	23302
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		---	23,9	--	5736	--	1726	
147.				800	88,24	42,13	70592	33704	32	50392	130664
	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности		46,07	12,25	36856	9800	--	9680	
148.				856	413	--	353528	--	353528	--	381810
	217-203-0304 РСНБ РК 2022	-Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	28282	
149.				240	136,16	111,82	32678	26837	1919	7642	43545
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		16,34	27,88	3922	6691	--	3226	
150.				120	13584,09	1662,98	1630091	199557	1401282	84906	1852197
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		243,77	411,37	29252	49364	--	137200	
151.				0,64	207459,41	3477,18	132774	2226	130548	1095	144578
	1127-0602	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%			--	1584,07	--	1014	--	10710	
152.				800	2800,51	279,66	2240408	223728	1985896	68264	2493368
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		38,48	40,53	30784	32424	--	184696	
153.				800	622,35	0,06	497880	48	492408	5856	544032
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		6,78	--	5424	--	--	40296	
154.				800	5734,29	36,69	4587432	29352	3659688	982304	6015312
	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		1122,99	13,94	898392	11152	--	445576	
155.				816	13754,02	716,73	11223280	584852	8508023	2191123	14487557
	8601-0703 -0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	-Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по подготовке основания) НР - 94%; СП - 8%	м2		2610,79	245,81	2130405	200581	--	1073154	
156.				27	1151,59	40,16	31093	1084	15984	15147	49940
	1127-0903 -0107	-Проезжая часть. Разметка краской стрел,	м2 разметки		519,45	--	14025	--	--	3699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	72223944	3413018	60560897	8141650	86794848
		Тенге			--	--	7046730	888393	--	6429255	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					72223944				
	Материалы	Тенге					34615517				
	Всего заработная плата	Тенге						7935123			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25945384				
	Транспортные расходы	Тенге					1203300				
	Накладные расходы	Тенге					8141650				
	Сметная прибыль	Тенге					6429255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					86794849				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4079
	Сметная заработная плата	Тенге						7935123			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					86794849				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4079
	Сметная заработная плата	Тенге						7935123			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									326868343
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					22070309				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10937295				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						2522243			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					229501690				
	Перевозка грузов	Тенге					15379944				
	Накладные расходы	Тенге					24766653				
	Сметная прибыль	Тенге					24212459				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 2-2-10

Составлена в текущих ценах 2022г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20302Т	005-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3803,4387	1463 -	- -	- -	5564431
2	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2302,589	1512 -	- -	- -	3481515
3	20298Т	005-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2194,748454	1363 -	- -	- -	2991442
4	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	808,031	1782 -	- -	- -	1439911
5	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	875,238388	1487 -	- -	- -	1301479
6	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	322,336	1721 -	- -	- -	554740
7	20312Т	005-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	221,54742	1752 -	- -	- -	388151
8	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	218,555366	1691 -	- -	- -	369577
9	20318Т	005-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	91,903	1947 -	- -	- -	178935
10	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по раз-	чел.-ч	127,682812	1289	-	-	164583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			работке грунта и устройству земляных конструкций			-	-	-	
11	20297Т	005-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	111,456	1339 -	-	-	149240
12	20305Т	005-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	90,5051	1540 -	-	-	139378
13	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,06612	1782 -	-	-	112384
14	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,2742875	1691 -	-	-	61340
15	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,3216	1570 -	-	-	46035
16	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,7234	1601 -	-	-	42784
17	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,225	1413 -	-	-	42708
18	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24,395525	1631 -	-	-	39789
19	20006Т	001-0115 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	31,0464	1186 -	-	-	36821
20	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	20,8242	1230 -	-	-	25614
21	20300Т	005-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,58	1413 -	-	-	22015
22	20309Т	005-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,10149	1661 -	-	-	20101
23	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16,7837184	1079 -	-	-	18110
24	20527Т	009-0127	Затраты труда рабочих (средний	чел.-ч	10,73776	1463	-	-	15709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений			-	-	-	
25	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,03612	1289 -	- -	- -	7781
26	20396Т	006-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,1299	2199 -	- -	- -	6883
27	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,788008	1413 -	- -	- -	5352
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	17226807
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	11498,0648				
			Трудовые ресурсы						
28	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	654,2879112	2698,18 -	- -	- -	(1765384)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	17226427
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			Строительные машины и механизмы (затрат 79,8064% при пороге 80%)						
29	2107С	321-101-0402 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	88,58484	14754 -	- -	2629 232889,54	1306981
30	3462С	321-209-0101 РСНБ РК 2022	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	33,018192	34401 -	- -	2629 86804,83	1135859
31	2114С	321-205-0201 РСНБ РК 2022	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	26,80128	37130 -	- -	3141 84182,82	995132
32	2106С	321-101-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	59,05656	15194 -	- -	2199 129865,38	897305
33	626С	321-101-0204 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	46,06611912	10755 -	- -	2629 121107,83	495441
34	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощнос-	маш.-ч	54,55177015	9042 -	- -	2629 -	493257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			тью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т			-	-	143416,6	
35	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	56,74944553	7379	-	1840	418754
						-	-	104418,98	
36	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	59,80906944	6604	-	1840	394979
						-	-	110048,69	
			Строительные машины и механизмы (затрат 15,9413% при пороге 15%)						
37	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	27,4569264	10959	-	2629	300900
						-	-	72184,26	
38	621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	27,6948576	6109	-	2199	169188
						-	-	60900,99	
39	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	24,4229688	6390	-	2629	156063
						-	-	64207,98	
40	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	38,356104	4044	-	1840	155112
						-	-	70575,23	
41	2469С	332-101-0103 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	21,3192	6552	-	2199	139683
						-	-	46880,92	
42	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	10,6285527	12645	-	2629	134398
						-	-	27942,47	
43	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	23,5097446	3990	-	1840	93804
						-	-	43257,93	
44	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	9,80856	7836	-	2629	76860
						-	-	25786,7	
			Строительные машины и механизмы (затрат 4,2523% при пороге 5%)						
45	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,9252736	5849	-	2199	69751
						-	-	26223,68	
46	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	12,070944	5538	-	2199	66849
						-	-	26544,01	
47	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	7,12908	7229	-	2199	51536
						-	-	15676,85	
48	2473С	321-101-0201 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	3,569184	9736	-	2629	34750
						-	-	9383,38	
49	1239С	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	2,8507464	9654	-	4398	27521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022				-	-	12537,58	
50	1069С	311-601-0901 РСНБ РК 2022	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	2,42352	8054	-	2629	19519
						-	-	6371,43	
51	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	144,666	91	-	-	13165
						-	-	-	
52	618С	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	11,9252736	840	-	-	10017
						-	-	-	
53	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,69984	8087	-	1840	5660
						-	-	1287,71	
54	87С	314-503-0702 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	1,269	3994	-	1840	5068
						-	-	2334,96	
55	776С	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,4752	8511	-	2629	4044
						-	-	1249,3	
56	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,621648	5263	-	2199	3272
						-	-	1367	
57	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,337824	6619	-	2199	2236
						-	-	742,87	
58	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	30,520352	67	-	-	2045
						-	-	-	
59	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	23,930424	78	-	-	1867
						-	-	-	
60	2110С	321-211-0101 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика	маш.-ч	0,1761912	8797	-	2629	1550
						-	-	463,21	
61	3409С	321-211-0105 РСНБ РК 2022	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	2,5788132	524	-	-	1351
						-	-	-	
62	1240С	321-202-0201 РСНБ РК 2022	Гудронаторы ручные	маш.-ч	10,352124	120	-	-	1242
						-	-	-	
63	659С	315-102-0101 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,275176	3932	-	1840	1082
						-	-	506,32	
64	1045С	313-403-0401 РСНБ РК 2022	Нарезчик швов	маш.-ч	0,90396	1153	-	-	1042
						-	-	-	
65	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,3303232	79	-	-	895
						-	-	-	
66	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН	маш.-ч	8,790768	77	-	-	677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(3,2 т)			-	-	-	
67	470С	321-211-0106 РСНБ РК 2022	Котлы для разогрева термопластика	маш.-ч	0,1624536	3520	-	1840	572
						-	-	298,91	
68	162С	332-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,10666253	4189	-	1840	447
						-	-	196,26	
69	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,950856	96	-	-	379
						-	-	-	
70	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	9,734724	13	-	-	127
						-	-	-	
71	2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,042471	2445	-	1840	104
						-	-	78,15	
72	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,09328	926	-	-	86
						-	-	-	
73	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,0756024	16	-	-	49
						-	-	-	
74	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,974752	13	-	-	39
						-	-	-	
75	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	7,3602	4	-	-	29
						-	-	-	
76	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,86624	15	-	-	28
						-	-	-	
77	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	2,0023416	13	-	-	26
						-	-	-	
78	1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,084942	86	-	-	7
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1529733	7690749
			Строительные материалы и конструкции						
			Строительные материалы и конструкции (затрат 77,6254% при пороге 80%)						
79	102749С	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1165,234	25775	23730	-	30033906
						-	-	-	
80	102736С	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	831,7232	25416	24137	-	21139077
						-	-	-	
81		255-201-0101	Камни бортовые из гранита марки	м	1580	9944	-	-	15711520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	1ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)			-	-	-	
82	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1581	8723 -	8538 -	-	13791063
83	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2397	4441 -	4352 -	-	10645077
84	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1100,8731	9567 -	8131 -	-	10532053
			Строительные материалы и конструкции (затрат 14,6409% при пороге 15%)						
85		255-201-0104 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012 (доставка с Карагандинской области, г.Балхаш. Район 9.03)	м	1425	6871 -	-	-	9791175
86	116654С	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	890	4300 -	3999 -	-	3827000
87	279235С	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	95,0152	33972 -	30858 -	-	3227856
88	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	89,85	26314 -	23898 -	-	2364313
			Строительные материалы и конструкции (затрат 7,7338% при пороге 5%)						
89	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	9,4023	198041 -	192388 -	-	1862041
90		217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	3466,8	413 -	404 -	-	1431788
91	129234С	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	6	141236 -	130948 -	-	847416
92	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	71,82	10846 -	10046 -	-	778960
93	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	16,732	39881 -	36003 -	-	667289
94	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	8,05	68826 -	65727 -	-	554049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	100399С	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	48,95	11221 -	10348 -	-	549268
96	187624С	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	11	46788 -	45736 -	-	514668
97	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	5,1085	94880 -	92210 -	-	484694
98	279323С	212-101-1111 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	7,917	39601 -	36377 -	-	313521
99	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	25668 -	24400 -	-	282348
100	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,572	354275 -	345098 -	-	202645
101	280054С	251-102-0720 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	шт.	6	28457 -	27844 -	-	170742
102	239618С	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	11	12936 -	12677 -	-	142296
103	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4498	32664 -	28928 -	-	112684
104	280049С	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	6	18023 -	17628 -	-	108138
105	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,1645	639881 -	624235 -	-	105260
106	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,658336	156377 -	151541 -	-	102949
107	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,489625	11359 -	10484 -	-	96434
108	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,0146408	10744 -	9946 -	-	86109
109	249565С	251-103-0202 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК с 20% содержанием стеклошариков	кг	73,125	1164 -	1139 -	-	85118
110	100330С	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строите-	м3	8,188	9689	8846	-	79334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	льных работ: 50% природный, 50% обогащенный			-	-	-	
111	239637С	251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	11	7131 -	6988 -	- -	78441
112	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2022	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	187,5	405 -	395 -	- -	75938
113	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5,7	12614 -	11766 -	- -	71900
114	239621С	251-101-0216 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	6	10522 -	10311 -	- -	63132
115	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,5662	31329 -	27876 -	- -	49067
116		222-102-0108 РСНБ РК 2022	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,176	168590 -	162491 -	- -	29672
117	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,262	12675 -	11818 -	- -	28671
118	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,6923	32990 -	29505 -	- -	22839
119	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	33,8263	659 -	644 -	- -	22292
120	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	271,343852	80 -	80 -	- -	21708
121	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	31,69575	622 -	607 -	- -	19715
122	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01462	813201 -	795366 -	- -	11889
123	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0057475	1668129 -	1549820 -	- -	9588
124	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,702	12494 -	11649 -	- -	8771
125	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,9	9128 -	8940 -	- -	8215
126	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,4492	3285 -	3182 -	- -	8046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07176	93036 -	90402 -	- -	6676
128	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01292	289955 -	282039 -	- -	3746
129	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0062662	545661 -	533072 -	- -	3419
130	249573С	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	9,9846	320 -	312 -	- -	3195
131	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	7,5	336 -	327 -	- -	2520
132	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,7	308 -	300 -	- -	2372
133	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0032895	690431 -	673794 -	- -	2271
134	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,2985	289 -	260 -	- -	1820
135	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0057012	286428 -	278921 -	- -	1633
136	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0025126	623062 -	607746 -	- -	1566
137	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0234	59186 -	56442 -	- -	1385
138	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0167356	73026 -	69297 -	- -	1222
139	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,61	758 -	741 -	- -	1220
140	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01248	93036 -	90402 -	- -	1161
141	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003666	274757 -	267140 -	- -	1007
142	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0009554	835900 -	815605 -	- -	799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000323	2453940 - -	2403915 - -	- - -	793
144	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,8969	93 - -	90 - -	- - -	734
145	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0010013	467116 - -	454857 - -	- - -	468
146	147342С	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001638	285359 - -	277534 - -	- - -	467
147	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0033269	139141 - -	135603 - -	- - -	463
148	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,060401	5414 - -	5307 - -	- - -	327
149	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,9057	149 - -	142 - -	- - -	284
150	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,008034	34159 - -	32050 - -	- - -	274
151	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0021175	29927 - -	27240 - -	- - -	63
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	131210560
			Транспортные расходы						
152		421-203-0815 РСНБ РК 2022	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2701 до 2800 км, загрузка вагона 15 т	т	260,85	48467 - -	- - -	48467 - 12642617	12642617
153		412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (на свалку)	т·км	40687,5	24 - -	- - -	24 - 976500	976500
154		412-102-0216	Перевозка строительных грузов са-	т·км	35887	27	-	27	968949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	мосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (на свалку)			-	-	968949	
155		414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	260,85	933 -	-	933 243373	243373
156		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	260,85	933 -	-	933 243373	243373
157		414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции от разборки) до 3 т. Погрузка	т	225,4	933 -	-	933 210298	210298
158		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	75,31	924 -	-	923,99 69585,99	69586
159		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	928,2	27 -	-	27 25061	25061
160		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	1,1	170 -	-	170 187	187
		Всего транспортные расходы		тенге				15379944	15379945
			Прочие внересурсные затраты						
161		8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2	комплект	88	278877 -	-	-	24541176
162		8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem	шт.	119	150934 -	-	-	17961146
163		8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-45 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	816	13754,02 -	-	-	11223280
164		8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	118	59101,95 -	-	-	6974030
165		8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением	комплект	2	3000015 -	-	-	6000030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-2021	по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)			-	-	-	
166		8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	14	379783 -	- -	- -	5316962
167		8601-0113-0108 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)	комплект	1	3256336,3 -	- -	- -	3256336
168		8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	92,5	28261 -	- -	- -	2614142
169		8601-0109-0311 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	5	513217,95 -	- -	- -	2566090
170		8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	25	77956,65 -	- -	- -	1948916
171		8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	3	613758,8 -	- -	- -	1841276
172		8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	2	840068,4 -	- -	- -	1680137
173		8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	3	551213,55 -	- -	- -	1653641
174		8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	3	427800,05 -	- -	- -	1283400
175		8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1125059 -	- -	- -	1125059
176		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	4	281224,45 -	- -	- -	1124898
177		8707-0303-0101	Вертикальные металлические лес-	лестница	5	222003,65	-	-	1110018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСН РК 8.02-03 -2021	тницы. Лестница ЛМ-1			-	-	-	
178		8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	2	417154,5 -	- -	- -	834309
179		8601-0402-0201 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	5	102818,6 -	- -	- -	514093
180		8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	255668,35 -	- -	- -	511337
181		8601-0301-0102 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	4	125541 -	- -	- -	502164
182		8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	245623,95 -	- -	- -	491248
183		8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	3	161713,25 -	- -	- -	485140
184		8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	233611,55 -	- -	- -	467223
185		8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	2	220715,35 -	- -	- -	441431
186		8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	2	193702,4 -	- -	- -	387405
187		8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	2	193650,6 -	- -	- -	387301
188		8601-0104-0512 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	2	158672,3 -	- -	- -	317345
189		8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03 -2021	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	144473,65 -	- -	- -	288947
190		8601-0216-0106	Модульные конструкции уличных	комплект	1	263203,35	-	-	263203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСН РК 8.02-03 -2021	тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"			-	-	-	
191		8601-0104-0511 УСН РК 8.02-03 -2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	196798,95 -	-	-	196799
						-	-	-	
		Всего прочие внересурсные затраты		тенге				--	98308483

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 4-2-1,2

НА Уличное освещение мкр.Алмагуль 1,3 в г.Атырау

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	нормативная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 -				13589005	3584866	1695661		18869532	1547	2718771		100
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				13589005	3584866	1695661		18869532	1547	2718771		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э30080'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1''6.01'''''*
 2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на благоус
     тройство дворовых территорий в городе Атырау'103-Р
     П-АД-88'Глава 4'Освещение дворовых территорий в мк
     р.Алмагуль 1,3 г.Атырау'РП'4'№ 4-2-1,2'Уличное осв
     ещение мкр.Алмагуль 1,3 в г.Атырау'103-РП-АД-88-ЭН
     'Солнцева'в текущих ценах 2022 года*
 3 П0 Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экс
     плуатации машин (включая затраты труда рабочих маш
     инистов). Строительство новых объектов в стесненны
     х условиях; на территориях действующих предприятий
     , имеющих разветвленную сеть транспортных и коммун
     икаций и стесненные условия для складирования мате
     риалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица
      Б.1, п.6#*
 4 Н5.1,15'Н52.1,15*
 5 П2Щит*
 6 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения
      или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин
     а до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
 7 515-301-1003'1''Щит наружного освещения, распределител
     ьный, навесной IP54 на три фидера 3А/9 ЩУО-ВФ (тай
     мер)-25А'шт.*
 8 П2Фундамент для ШУНО*
 9 Е11-080101-0202'0,03''Основание под фундаменты щебеноч
     ное. Устройство'м3 основания*
10 Е11-060201-0104'0,09''Фундаменты общего назначения жел
     езобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
11 С1214-210-0201'(6.0,63+6.0,346+4.0,448).0,001''Сталь а
     рматурная горячекатаная периодического профиля кла
     сса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 259
     1-2014'т*
12 П2Заземление*
13 Ц13-080208-0201'3''Заземлитель горизонтальный из стали
      круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'м*
14 П2Опора освещения с однорожковым кронштейном*
15 Е11-330301-0401(РС293009РС100094)'21''Опоры стальные м
     ассой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах'о
     пора*
16 С1222-524-0101'142.0,001.21''Опора освещения с воздушы
     м вводом оцинкование СТ-10.0-4.0 ГЦ'т*
17 СТССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10(=19)'142.0,001.21'94
     412'Надбавка за горячее цинкование'т''*
18 Е11-340101-1001'(23,6+21,5).0,001.21''Закладные части
     железобетонных центральных и анкерных фундаментов
     стальных опор. Установка'т закладных частей*
19 Е11-060201-0104(РС100533РС100467)'42''Фундаменты общег
     о назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устро
     йство'м3*
20 С1261-102-0252'168.6,31.0,001''Сетки арматурные сварны
     е из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6
      до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
21 Ц13-080205-0301'15''Кронштейны специальные сварные мет
     аллические, количество рожков 1. Монтаж на опорах
     для светильников'шт.*
22 С1247-306-0318'15''Кронштейн консольный однорожковый К
     И 2.0-15.000 ГЦ'шт*
23 Ц13-080205-0302'6''Кронштейны специальные сварные мета
     ллические, количество рожков 2. Монтаж на опорах д
     ля светильников'шт.*
24 С1247-306-0306'6''Кронштейн консольный двухрожковый КИ
      2.0-15.000 ГЦ'шт*
25 Ц13-080305-0409'27''Светильник. Установка на кронштейн
     ах'шт.*
26 С1247-103-0253'27''Светильник уличный светодиодный LED
      типа Победа LED-60-ШБ1/К50, мощность 60 Вт, IP65
     СТ РК 2942-2016'шт.*
27 Ц13-080103-3101'63''Зажим наборный без кожуха. Монтаж
     оборудования'шт.*
28 С1252-206-0104'63''Зажимы ответвительные У733А'шт.*
29 Ц13-080206-1902'63''Труба винипластовая диаметром до 5
     0 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
     стенам и колоннам с креплением скобами'м*
30 С1241-201-0408'63''Труба полиэтиленовая для водоснабже
     ния РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-200
     1'м*
31 Ц13-080201-0701'210+70''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до
     0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'
     м кабеля*
32 С1243-106-0501'285.0,00102''Кабели силовые, не распрос
     траняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442
     -80'км*
33 П2Заземление опор*
34 Ц13-080208-0101'21.2''Заземлитель вертикальный из угло
     вой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования
     'шт.*
35 Ц13-080208-0201'21.6''Заземлитель горизонтальный из ст
     али круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'м
     *
36 П2Кабель*
37 Ц13-080201-0810'9+5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
     г. Прокладка по установленным конструкциям и лотка
     м с креплением по всей длине'м кабеля*
38 Ц13-080201-0901'577+63''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до
     1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи коро
     бах'м кабеля*
39 С1243-111-0803'0,660.1,02''Кабели силовые, не распрост
     раняющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-8
     0'км*
40 С1243-111-0804'0,010.1,02''Кабели силовые, не распрост
     раняющие горение АВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-
     80'км*
41 Ц13-080201-1804'42''Заделка концевая сухая для контрол
     ьного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, колич
     ество жил до 4. Монтаж оборудования'шт.*
42 Ц13-080201-1812'12''Заделка концевая сухая для контрол
     ьного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количес
     тво жил до 7. Монтаж оборудования'шт.*
43 Ц13-080201-1813'2''Заделка концевая сухая для контроль
     ного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количест
     во жил до 10. Монтаж оборудования'шт.*
```

44 Ц13-080303-0601(РС249432)'21''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
45 С1247-204-3101'21''Выключатели автоматические типа ВА63 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3'шт.*
46 Ц13-080303-2517(РС249432)'3.3,77''Защит кабеля уголком'кг*
47 С1214-201-0101'3.3,77.0.001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
48 П2Труба*
49 Ц13-080201-3410'555''Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладкав траншеях'м*
50 С1241-201-0613'555.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
51 П2Муфты*
52 Ц13-080201-2701'3+2''Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечениеодной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
53 С1243-903-4902'3''Муфты соединительные типа POLJ-01/4X4-16'шт.*
54 С1243-903-1701'2''Муфты ответвительная типа BAV-2U-GD-КК2/4'шт.*
55 П2Земляные работы*
56 Е11-010101-0408'140.0,8''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3.Под колодцы'м3 грунта*
57 Е11-010205-0302'140.0,2''Грунты 2 группы. Разработка в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
58 Е11-010104-0401'(38+102).0,7''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
59 Е11-010205-0502'(38+102).0,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
60 Ц13-080201-0301'555''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
61 С1211-401-0101'38''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
62 П2Демонтаж*
63 Ц13-080304-0203(РС249432)(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж'шт.*
64 Е11-330210-0301'18''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж безприставок одностоечных'шт.*
65 Е11-330207-0102(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'18''Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж'светильник*
66 С3414-104-0601'18.0,5''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
67 С3411-101-0117'18.0,5.30''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
68 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий в городе Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Освещение дворовых территорий в мкр.Алмагуль 1,3 г.Атырау

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 4-2-1,2
(Локальный сметный расчет)

НА Уличное освещение мкр.Алмагуль 1,3 в г.Атырау

ОСНОВАНИЕ: 103-РП-АД-88-ЭН

Сметная стоимость 18869,532 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2718,771 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,547 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: зарплата строителей	оборудование, мебель, инвентарь	экспл. машин	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
									Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6				
		Щит											
1.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	21066,87	1355,43	21067	1356	15052	3747	26799		
					4659,02	544,77	4659	545	--	1985			
2.	515-301-1 003 РСНБ РК 2022	Щит наружного освещения, распределительный, навесной IP54 на три	шт.	1	1695661	--	1695661	--	--	--	1695661		
					--	--	--	--	1695661	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фидера 3А/9 ЩУО-ВФ (таймер)-25А									
		Фундамент для ШУНО									
3.				0,03	17025,09	2982,94	511	89	377	77	635
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		1491,7	1269,72	45	38	--	47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,0345		10903		376			
4.				0,09	45091,67	993,02	4058	90	3284	655	5090
	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		7605,51	395,45	684	36	--	377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,09135		32664		2984			
5.				0,007648	383478	--	2933	--	2933	--	3168
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	235	
		Заземление									
6.				3	749,44	21,38	2248	64	1141	767	3256
	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м		347,56	7,63	1043	23	--	241	
		Опора освещения с однорожковым кронштейном									
7.				21	47984,14	14854,93	1007667	311953	157069	533279	1664222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1133-0301 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах НР - 80%; СП - 8%	опора		25649,78	6093,05	538645	127954	--	123276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,51 м3	10,71		10846		116161			
7.2. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,014 м3	0,294		139141		40907			
8.	222-524-0101 РСНБ РК 2022	-Опора освещения с воздушым вводом оцинкование СТ-10.0-4.0 ГЦ СП - 8%	т	2,982	1099371 --	-- --	3278324 --	-- --	3278324 --	-- 262266	3540590
9.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10	-Надбавка за горячее цинкование СП - 8%	т	2,982	94412 --	-- --	281537 --	-- --	281537 --	-- 22523	304060
10.	1134-0101 -1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных опор. Установка НР - 76%; СП - 8%	т закладных частей	0,9471	690092,89 59801,85	97856,12 40047,69	653587 56638	92679 37929	504270 --	71871 58037	783495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-404-0566		Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	1 т	0,9471		476911		451682			
11.	1106-0201 -0104 РСНБ РК	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом	м3	42	42475 7605,51	993,02 395,45	1783950 319431	41707 16609	1422812 --	305797 167180	2256926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	42,63		30086		1282566			
12.	261-102-0252 РСНБ РК 2022	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	1,06008	331233	--	351133	--	351133	--	379224
					--	--	--	--	--	28091	
13.	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	16277,29	7764,41	244159	116466	10721	123900	397504
					7798,14	3674,13	116972	55112	--	29445	
14.	247-306-0318 РСНБ РК 2022	-Кронштейн консольный однорожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ СП - 8%	шт	15	11294	--	169410	--	169410	--	182963
					--	--	--	--	--	13553	
15.	1308-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	20417,7	9189,89	122506	55140	4935	63721	201125
					10405,14	4345,14	62431	26071	--	14898	
16.	247-306-0306 РСНБ РК 2022	-Кронштейн консольный двухрожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ СП - 8%	шт	6	13298	--	79788	--	79788	--	86171
					--	--	--	--	--	6383	
17.	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	-Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.	27	7223,52	1401,71	195035	37846	62844	89032	306792
					3494,26	1085,56	94345	29310	--	22725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26										
18.	247-103-0 253 РСНБ РК 2022	-Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-ШБ1/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	27	40045	--	1081215	--	1081215	--	1167712
					--	--	--	--	--	86497	
		СП - 8%									
19.	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	63	1009,48	14,14	63597	890	6185	40968	112930
					897,18	5,99	56522	377	--	8365	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	252-206-0 104 РСНБ РК 2022	-Зажимы ответвительные У733А	шт.	63	627	--	39501	--	39501	--	42661
					--	--	--	--	--	3160	
		СП - 8%									
21.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	63	741,59	44,92	46720	2830	4203	29390	82199
					629,95	17,98	39687	1133	--	6089	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	241-201-0 408 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	63	795	--	50085	--	50085	--	54092
					--	--	--	--	--	4007	
		СП - 8%									
23.	1308-0201 -0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	280	884,91	471,31	247775	131966	40444	95144	370353
					269,16	202,78	75365	56778	--	27434	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 26									
24.	243-106-0 501 РСНБ РК 2022	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,2907	372858 --	-- --	108390 --	-- --	108390 --	-- 8671	117061
		Заземление опор									
25.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	42	7897,77 1955,03	260,89 103,51	331706 82111	10957 4347	238638 --	62250 31516	425473
26.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	126	749,44 347,56	21,38 7,63	94429 43793	2694 961	47942 --	32223 10132	136784
		Кабель									
27.	1308-0201 -0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	14	669,51 336,44	246,51 92,09	9373 4710	3451 1289	1212 --	4320 1095	14788
28.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	640	485,16 224,3	203,56 77,56	310502 143552	130278 49638	36672 --	139098 35968	485568
29.	243-111-0	-Кабели силовые, не	км	0,6732	336965	--	226845	--	226845	--	244993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	803 РСНБ РК 2022	распространяющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--	--	18148	
		СП - 8%									
30.	243-111-0 804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	514120	--	5244	--	5244	--	5664
					--	--	--	--	--	420	
		СП - 8%									
31.	1308-0201 -1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	42	2002,61	126,53	84110	5314	54303	19283	111664
					583,17	54,48	24493	2288	--	8271	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	1308-0201 -1812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	12	2357,3	126,53	28288	1519	15734	8416	39640
					919,61	54,48	11035	654	--	2936	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	1308-0201 -1813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования	шт.	2	2653,72	126,53	5307	253	2632	1823	7700
					1211,2	54,48	2422	109	--	570	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	4034,42	15,41	84723	324	38014	33398	127570
					2208,83	--	46385	--	--	9450	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	247-204-3 101 РСНБ РК 2022	-Выключатели автоматические типа ВА63 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УЗ СП - 8%	шт.	21	4407 -- --	-- -- --	92547 -- --	-- -- --	92547 -- --	-- 7404 --	99951
36.	1308-0303 -2517 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Защит кабеля уголком НР - 72%; СП - 8%	кг	11,31	2859,15 2097,9 --	1,32 -- --	32337 23727 --	15 -- --	8595 -- --	17084 3954 --	53374
37.	214-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 Труба	т	--	486132 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--
38.	1308-0201 -3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладкав траншеях НР - 72%; СП - 8%	м	555	213,31 198,71 --	11,43 0,54 --	118387 110284 --	6344 300 --	1759 -- --	79620 15840 --	213847
39.	241-201-0 613 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8% Муфты	м	560,55	2542 -- --	-- -- --	1424918 -- --	-- -- --	1424918 -- --	-- 113993 --	1538911
40.	1308-0201 -2701 РСНБ РК 2022	-Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,	шт.	5	14681,47 13457,76 --	126,53 54,48 --	73407 67289 --	632 272 --	5486 -- --	48644 9764 --	131815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	сечениеодной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
41.	243-903-4 902 РСНБ РК 2022	-Муфты соединительные типа POLJ-01/4X4-16 СП - 8%	шт.	3	9579 --	-- --	28737 --	-- --	28737 --	-- 2299	31036
42.	243-903-1 701 РСНБ РК 2022	-Муфты ответвительная типа BAV-2U-GD-KK2/4 СП - 8%	шт.	2	16109 --	-- --	32218 --	-- --	32218 --	-- 2577	34795
		Землянные работы									
43.	1101-0101 -0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3.Под колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	112	227,03 9,48	217,55 68,22	25427 1062	24366 7641	-- --	6265 2536	34228
44.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28	2844,16 2844,16	-- --	79636 79636	-- --	-- --	57338 10958	147932
45.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	98	53,45 --	53,45 15,79	5238 --	5238 1547	-- --	1114 509	6861
46.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	42	1484,89 1484,89	-- --	62365 62365	-- --	-- --	44903 8581	115849
47.	1308-0201 -0301 РСНБ РК	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	555	377,28 134,58	242,7 111,92	209390 74692	134699 62116	-- --	98501 24631	332522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	НР - 72%; СП - 8%									
48.	211-401-0 101 РСНБ РК 2022	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	38	11359 --	-- --	431642 --	-- --	431642 --	-- 34531	466173
		Демонтаж									
49.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1804,34 1397,71	406,63 163,43	1804 1398	406 163	-- --	1124 234	3162
50.	1133-0210 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж безприставок одностоечных НР - 80%; СП - 8%	шт.	18	4990,29 1701,18	3289,11 1528,11	89825 30621	59204 27506	-- --	46502 10906	147233
51.	1133-0207 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР - 80%; СП - 8%	светильник	18	2790,33 1221,5	1568,83 555,32	50226 21987	28239 9996	-- --	25586 6065	81877
52.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	9	924 --	-- --	8316 --	-- --	-- --	-- 665	8981
53.	411-101-0 117 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	270	125 --	-- --	33750 --	-- --	-- --	-- 2700	36450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									18869532
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					2198029				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1207009				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						520742			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					10368789				
Перевозка грузов		Тенге					42066				
Оборудование, инвентарь		Тенге					1695661				
Накладные расходы		Тенге					2085840				
Сметная прибыль		Тенге					1272138				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете № 4-2-1,2

Составлена в текущих ценах 2022 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	312,984	1721 - -	- - -	- - -	538645
2	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	250,0225	1840 - -	- - -	- - -	460041
3	20091Т	002-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	211,716909	1512 - -	- - -	- - -	320116
4	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	95,6304	1876 - -	- - -	- - -	179403
5	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	93,5037	1782 - -	- - -	- - -	166624
6	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	65,2125	1691 - -	- - -	- - -	110274
7	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	52,5389	1911 - -	- - -	- - -	100402
8	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	53,5556	1487 - -	- - -	- - -	79637
9	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	50,7024	1230 - -	- - -	- - -	62364
10	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные	чел.-ч	31,78353948	1782	-	-	56638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений			-	-	-	
11	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,599	1812	-	-	46385
						-	-	-	
12	20310Т	005-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18,108	1691	-	-	30621
						-	-	-	
13	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,78689	1721	-	-	23727
						-	-	-	
14	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,4802	1631	-	-	21986
						-	-	-	
15	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,8288	1289	-	-	1068
						-	-	-	
16	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,031671	1413	-	-	45
						-	-	-	
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	2197977
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	1289,485				
			Трудовые ресурсы						
17	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	257,55152551	2021,9	-	-	(520743)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	2198032
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
18	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	49,3083936	5538	-	2199	273070
						-	-	108429,16	
19	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	61,59547867	3990	-	1840	245766
						-	-	113335,68	
20	1947С	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	51,566138	4633	-	2199	238906
						-	-	113393,94	
21	983С	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН	маш.-ч	35,9960948	4196	-	1540	151040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(16 т)			-	-	55433,99	
22	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	21,96162061	6390	-	2629	140335
						-	-	57737,1	
23	1070С	311-601-1101 РСНБ РК 2022	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	9,83664	5656	-	2629	55636
						-	-	25860,53	
24	1488С	314-504-0201 РСНБ РК 2022	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	17,246412	1824	-	1540	31457
						-	-	26559,47	
25	101С	314-504-0101 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	4,69476	5388	-	1840	25295
						-	-	8638,36	
26	3100С	311-401-0103 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	3,47481792	7012	-	2199	24365
						-	-	7641,12	
27	3458С	315-202-0203 РСНБ РК 2022	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	28,2119265	200	-	-	5642
						-	-	-	
28	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,84105756	6228	-	1840	5238
						-	-	1547,55	
29	1827С	334-101-0101 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,64696401	5130	-	1840	3319
						-	-	1190,41	
30	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,26082	10959	-	2629	2858
						-	-	685,7	
31	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,84296826	96	-	-	2097
						-	-	-	
32	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,14114461	6604	-	1840	932
						-	-	259,71	
33	1039С	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	35,9960948	21	-	-	756
						-	-	-	
34	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	8,8868826	16	-	-	142
						-	-	-	
35	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0171396	4044	-	1840	69
						-	-	31,54	
36	1514С	334-201-0101 РСНБ РК 2022	Прицепы тракторные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,64696401	99	-	-	64
						-	-	-	
37	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0029808	6619	-	2199	20
						-	-	6,55	
38	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,4375667	4	-	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022				-	-	-	
39	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0342792	13 -	- -	- -	0,45
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				520751	1207015
			Строительные материалы и конструкции						
40		222-524-0101 РСНБ РК 2022	Опора освещения с воздушым вводом оцинкование СТ-10.0-4.0 ГЦ	т	2,982	1099371 -	1020781 -	- -	3278324
41		241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	560,55	2542 -	2485 -	- -	1424918
42	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	42,63	30086 -	26400 -	- -	1282566
43		247-103-0253 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-ШБ1/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	27	40045 -	39246 -	- -	1081215
44	242924С	261-404-0566 РСНБ РК 2022	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	т	0,9471	476911 -	465330 -	- -	451682
45		211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38	11359 -	10484 -	- -	431642
46		261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,06008	331233 -	322508 -	- -	351133
47		СТССЦ	Надбавка за горячее цинкование	т	2,982	94412 -	- -	- -	281537
48		243-111-0803 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6732	336965 -	329781 -	- -	226845
49	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4872	463375 -	452399 -	- -	225756
50		247-306-0318 РСНБ РК 2022	Кронштейн консольный однорожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ	шт	15	11294 -	11054 -	- -	169410
51	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10,71	10846 -	10046 -	- -	116161
52		243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2907	372858 -	365281 -	- -	108390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 16442-80			-	-	-	
53		247-204-3101 РСНБ РК 2022	Выключатели автоматические типа ВА63 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3	шт.	21	4407 -	4320 -	- -	92547
54		247-306-0306 РСНБ РК 2022	Кронштейн консольный двухрожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ	шт	6	13298 -	13018 -	- -	79788
55	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	20,83455	3285 -	3182 -	- -	68442
56	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	55,08	1133 -	1108 -	- -	62406
57	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,007435	7763690 -	7609570 -	- -	57723
58		241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	63	795 -	777 -	- -	50085
59	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2022	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,17584	265496 -	260182 -	- -	46685
60	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,11868	380647 -	371293 -	- -	45175
61	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,294	139141 -	135603 -	- -	40907
62		252-206-0104 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные У733А	шт.	63	627 -	615 -	- -	39501
63	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,036	985799 -	915133 -	- -	35489
64		243-903-1701 РСНБ РК 2022	Муфты ответвительная типа BAV-2U-GD-KK2/4	шт.	2	16109 -	15783 -	- -	32218
65		243-903-4902 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X4-16	шт.	3	9579 -	9389 -	- -	28737
66	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,290421	93036 -	90402 -	- -	27020
67	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	19,5288	1293 -	1264 -	- -	25251
68	249442С	236-103-0103 РСНБ РК 2022	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	14,064435	1754 -	1718 -	- -	24669
69	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	32,31	657	644	-	21228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022				-	-	-	
70	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,009712	2148245 -	2104232 -	- -	20864
71	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,290421	59186 -	56442 -	- -	17189
72	135842С	235-201-0701 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	21,792771	740 -	723 -	- -	16127
73	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,5733	659 -	644 -	- -	10263
74	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,988	322 -	316 -	- -	9656
75	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08418	93036 -	90402 -	- -	7832
76	147064С	261-107-0440 РСНБ РК 2022	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100 ГОСТ 19907-83	м2	12,842676	604 -	592 -	- -	7757
77	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	12,6	606 -	592 -	- -	7636
78	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0132162	539649 -	525162 -	- -	7132
79		243-111-0804 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	514120 -	503196 -	- -	5244
80	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	15,5	313 -	306 -	- -	4852
81	243010С	261-404-0619 РСНБ РК 2022	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	64,26	75 -	74 -	- -	4820
82	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,7288	740 -	723 -	- -	4239
83	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,425109	9128 -	8940 -	- -	3880
84	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00449786	813201 -	795366 -	- -	3658
85	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,033672	93036 -	90402 -	- -	3133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3						
86	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,09135	32664 -	28928 -	- -	2984
87		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007648	383478 -	374069 -	- -	2933
88	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,00273712	869127 -	848180 -	- -	2379
89	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	1,134	2011 -	1969 -	- -	2280
90	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00333	525811 -	512401 -	- -	1751
91	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	16,836	93 -	90 -	- -	1566
92	147777С	261-107-0821 РСНБ РК 2022	Жир паяльный	кг	1,12	1382 -	1353 -	- -	1548
93	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	1,06044	1438 -	1410 -	- -	1525
94	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,221	300 -	294 -	- -	1266
95	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00189	578162 -	564935 -	- -	1093
96	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00066	1562871 -	1529996 -	- -	1031
97	147794С	261-107-0836 РСНБ РК 2022	Отвердитель	т	0,00128806	799380 -	781325 -	- -	1030
98	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,952	859 -	840 -	- -	818
99	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,41	483 -	472 -	- -	681
100	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0193614	34159 -	32050 -	- -	661
101	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00100393	623062 -	607746 -	- -	626
102	147348С	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-	т	0,0016836	274757	267140	-	463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	75						
103	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,8343	492	480	-	410
104	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0345	10903	10094	-	376
105	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,004	93332	89272	-	373
106	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,14547	2313	2263	-	336
107	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,4071	594	580	-	242
108	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,63	208	204	-	131
109	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,126	939	919	-	118
110	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	1,2406833	80	80	-	99
111	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0868	1050	1028	-	91
112	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0,252	310	301	-	78
113	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1246	501	490	-	62
114	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,126	246	238	-	31
115	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,021	1416	1386	-	30
116	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0008505	32464	30128	-	28
117	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,021	401	391	-	8
118	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0555	119	115	-	7
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	10368785

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	515-301-1003	515-301-1003 РСНБ РК 2022	Щит наружного освещения, распределительный, навесной IP54 на три фидера 3А/9 ЩУО-ВФ (таймер)-25А	шт.	1	1695661 - -	1675028 - -	- - -	1695661
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	1695661
			Транспортные расходы						
120		411-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	270	125 - -	- - -	125 33750 33750	33750
121		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9	924 - -	- - -	924 8316 8316	8316
		Всего транспортные расходы		тенге				42066	42066

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 4-2-3,4,5,6,7,8

НА Уличное освещение мкр.Алмагуль 7-9, 12-22 в г.Атырау

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	нормативная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 -				56204154	14854728	5086983		76145865	6367	11163988		100
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				56204154	14854728	5086983		76145865	6367	11163988		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э30090'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1''6.01'''''*
 2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на благоус
       тройство дворовых территорий в городе Атырау'103-Р
       П-АД-88'Глава 4'Освещение дворовых территорий в мк
       р.Алмагуль 1,3 г.Атырау'РП'4'№ 4-2-3,4,5,6,7,8'Ули
       чное освещение мкр.Алмагуль 7-9, 12-22 в г.Атырау'
       103-РП-АД-88-ЭН'Солнцева'в текущих ценах 2022 года
       *
 3 П0 Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экс
       плуатации машин (включая затраты труда рабочих маш
       инистов). Строительство новых объектов в стесненны
       х условиях; на территориях действующих предприятий
       , имеющих разветвленную сеть транспортных и коммун
       икаций и стесненные условия для складирования мате
       риалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица
        Б.1, п.6#*
 4 Н5.1,15'Н52.1,15*
 5 П2Щит*
 6 Ц13-080304-0203'1+2''Блок управления шкафного исполнен
       ия или распределительный пункт (шкаф) высота и шир
       ина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
 7 515-301-1003'1''Щит наружного освещения, распределител
       ьный, навесной IP54 на три фидера 3А/6 ЩУО-ВФ (тай
       мер)-25А'шт.*
 8 515-301-1003'2''Щит наружного освещения, распределител
       ьный, навесной IP54 на три фидера 3А/9 ЩУО-ВФ (тай
       мер)-25А'шт.*
 9 П2Фундамент для ШУНО*
10 Е11-080101-0202'0,03.3''Основание под фундаменты щебен
       очное. Устройство'м3 основания*
11 Е11-060201-0104'0,09.3''Фундаменты общего назначения ж
       елезобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
12 С1214-210-0201'(6.0,63+6.0,346+4.0,448).0,001.3''Сталь
        арматурная горячекатаная периодического профиля к
       ласса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2
       591-2014'т*
13 П2Заземление*
14 Ц13-080208-0201'3.3''Заземлитель горизонтальный из ста
       ли круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'м*
15 П2Опора освещения с однорожковым кронштейном*
16 Е11-330301-0401(РС293009РС100094)'87''Опоры стальные м
       ассой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах'о
       пора*
17 С1222-524-0101'142.0,001.87''Опора освещения с воздушы
       м вводом оцинкование СТ-10.0-4.0 ГЦ'т*
18 СТССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10(=19)'142.0,001.87'94
       412'Надбавка за горячее цинкование'т''*
19 Е11-340101-1001'(23,6+21,5).0,001.87''Закладные части
       железобетонных центральных и анкерных фундаментов
       стальных опор. Установка'т закладных частей*
20 Е11-060201-0104(РС100533РС100467)'174''Фундаменты обще
       го назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устр
       ойство'м3*
21 С1261-102-0252'696.6,31.0,001''Сетки арматурные сварны
       е из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6
        до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
22 Ц13-080205-0301'68''Кронштейны специальные сварные мет
       аллические, количество рожков 1. Монтаж на опорах
       для светильников'шт.*
23 С1247-306-0318'68''Кронштейн консольный однорожковый К
       И 2.0-15.000 ГЦ'шт*
24 Ц13-080205-0302'19''Кронштейны специальные сварные мет
       аллические, количество рожков 2. Монтаж на опорах
       для светильников'шт.*
25 С1247-306-0306'19''Кронштейн консольный двухрожковый К
       И 2.0-15.000 ГЦ'шт*
26 Ц13-080305-0409'106''Светильник. Установка на кронштей
       нах'шт.*
27 С1247-103-0253'106''Светильник уличный светодиодный LE
       D типа Победа LED-60-ШБ1/К50, мощность 60 Вт, IP65
        СТ РК 2942-2016'шт.*
28 Ц13-080103-3101'261''Зажим наборный без кожуха. Монтаж
        оборудования'шт.*
29 С1252-206-0104'261''Зажимы ответвительные У733А'шт.*
30 Ц13-080206-1902'261''Труба винипластовая диаметром до
       50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
        стенам и колоннам с креплением скобами'м*
31 С1241-201-0408'261''Труба полиэтиленовая для водоснабж
       ения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-20
       01'м*
32 Ц13-080201-0701'870+268''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до
        0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами
       'м кабеля*
33 С1243-106-0501'1160.0,00102''Кабели силовые, не распро
       страняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 1644
       2-80'км*
34 П2Заземление опор*
35 Ц13-080208-0101'87.2''Заземлитель вертикальный из угло
       вой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования
       'шт.*
36 Ц13-080208-0201'87.6''Заземлитель горизонтальный из ст
       али круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'м
       *
37 П2Кабель*
38 Ц13-080201-0810'27+15''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1
        кг. Прокладка по установленным конструкциям и лот
       кам с креплением по всей длине'м кабеля*
39 Ц13-080201-0901'2545+261''Кабель до 35 кВ, масса 1 м д
       о 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи ко
       робах'м кабеля*
40 С1243-111-0803'2,875.1,02''Кабели силовые, не распрост
       раняющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-8
       0'км*
41 С1243-111-0804'0,030.1,02''Кабели силовые, не распрост
       раняющие горение АВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-
       80'км*
42 Ц13-080201-1804'174''Заделка концевая сухая для контро
       льного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, коли
       чество жил до 4. Монтаж оборудования'шт.*
43 Ц13-080201-1812'48''Заделка концевая сухая для контрол
       ьного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количес
```

тво жил до 7. Монтаж оборудования'шт.*
44 Ц13-080201-1813'6''Заделка концевая сухая для контроль ного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количест во жил до 10. Монтаж оборудования'шт.*
45 Ц13-080303-0601(РС249432)'87''Автомат одно-, двух-, тр ехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкци и на стене или колонне'шт.*
46 С1247-204-3101'87''Выключатели автоматические типа ВА6 3 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3'шт.*
47 Ц13-080303-2517(РС249432)'9.3,77''Защит кабеля уголком 'кг*
48 С1214-201-0101'9.3,77.0.001''Уголок стальной горячекат аный равнополочный из углеродистой стали обыкновен ного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщин ой от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
49 П2Труба*
50 Ц13-080201-3410'2447''Трубопровод полиэтиленовый для к абельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладкав траншеях'м*
51 С1241-201-0613'2447.1,01''Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 1 8599-2001'м*
52 П2Муфты*
53 Ц13-080201-2701'9+12''Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечен иеодной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
54 С1243-903-4902'12''Муфты соединительные типа POLJ-01/4 X4-16'шт.*
55 С1243-903-1701'9''Муфты ответвительная типа BAV-2U-GD-КК2/4'шт.*
56 П2Землянные работы*
57 Е11-010101-0408'614.0,8''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вмест имостью 0,4 м3.Под колодцы'м3 грунта*
58 Е11-010205-0302'614.0,2''Грунты 2 группы. Разработка в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
59 Е11-010104-0401'(448+166).0,7''Траншеи и котлованы. За сыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при п еремещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грун та*
60 Е11-010205-0502'(448+166).0,3''Траншеи, пазухи котлова нов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 гр унта*
61 Ц13-080201-0301'2447''Кабель в траншее один. Устройств о постели'м кабеля*
62 С1211-401-0101'166''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
63 П2Демонтаж*
64 Ц13-080304-0203(РС249432)(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'3''Б лок управления шкафного исполнения или распределит ельный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж'шт.*
65 Е11-330210-0301'45''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж безп риставок одностоечных'шт.*
66 Е11-330207-0102(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'45''Светильник и с лампами люминесцентными. Демонтаж'светильник*
67 С3414-104-0601'45.0,5''Мусор строительный (ручная). По грузка'т*
68 С3411-101-0117'45.0,5.30''Перевозка строительных грузо в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гру зоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 2 0 до 30 км'т·км*
69 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий в городе Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Освещение дворовых территорий в мкр.Алмагуль 1,3 г.Атырау

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 4-2-3,4,5,6,7,8
(Локальный сметный расчет)

НА Уличное освещение мкр.Алмагуль 7-9, 12-22 в г.Атырау

ОСНОВАНИЕ: 103-РП-АД-88-ЭН

Сметная стоимость 76145,865 тыс.тенге
Сметная заработная плата 11163,988 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 6,367 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, материалы: зарплата	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	21066,87	1355,43	63201	4066	45158	11240			80396
					4659,02	544,77	13977	1634	--	5955				
2.	515-301-1 003 РСНБ РК 2022	-Щит наружного освещения, распределительный, навесной IP54 на три	шт.	1	1695661	--	1695661	--	--	--			1695661	
					--	--	--	--	1695661	--				

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6

Щит

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фидера 3А/6 ЩУО-ВФ (таймер)-25А									
3.				2	1695661	--	3391322	--	--	--	3391322
	515-301-1 003 РСНБ РК 2022	-Щит наружного освещения, распределительный, навесной IP54 на три фидера 3А/9 ЩУО-ВФ (таймер)-25А	шт.		--	--	--	--	3391322	--	
		Фундамент для ШУНО									
4.				0,09	17025,09	2982,94	1532	268	1130	231	1904
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		1491,7	1269,72	134	114	--	141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,1035		10903		1128			
5.				0,27	45091,67	993,02	12175	268	9854	1966	15272
	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		7605,51	395,45	2053	107	--	1131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,27405		32664		8952			
6.				0,022944	383478	--	8799	--	8799	--	9503
	214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	704	
		Заземление									
7.				9	749,44	21,38	6745	193	3424	2302	9770
	1308-0208 -0201 РСНБ РК	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12	м		347,56	7,63	3128	69	--	724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
		Опора освещения с однорожковым кронштейном									
8.				87	47984,14	14854,93	4174620	1292379	650710	2209301	6894634
	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах НР - 80%; СП - 8%	опора		25649,78	6093,05	2231531	530095	--	510713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,51 м3	44,37		10846		481237			
8.2.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,014 м3	1,218		139141		169474			
9.				12,354	1099371	--	13581629	--	13581629	--	14668159
	222-524-0101 РСНБ РК 2022	-Опора освещения с воздушым вводом оцинкование СТ-10.0-4.0 ГЦ СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1086530	
10.				12,354	94412	--	1166366	--	1166366	--	1259675
	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10	-Надбавка за горячее цинкование СП - 8%	т		--	--	--	--	--	93309	
11.				3,9237	690092,89	97856,12	2707717	383958	2089114	297753	3245907
	1134-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных опор. Установка НР - 76%; СП - 8%	т закладных частей		59801,85	40047,69	234645	157135	--	240438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	261-404-0566	Закладные части фундаментов ж/бетонных	1 т	3,9237		476911		1871256			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017									
12.				174	42475	993,02	7390650	172785	5894506	1266871	9350123
	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		7605,51	395,45	1323359	68808	--	692602	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			1,015	176,61							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			30086		5313488			
13.				4,39176	331233	--	1454696	--	1454696	--	1571072
	261-102-0 252 РСНБ РК 2022	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	116376	
		СП - 8%									
14.				68	16277,29	7764,41	1106856	527980	48602	561682	1802021
	1308-0205 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		7798,14	3674,13	530274	249841	--	133483	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				68	11294	--	767992	--	767992	--	829431
	247-306-0 318 РСНБ РК 2022	-Кронштейн консольный однорожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ	шт		--	--	--	--	--	61439	
		СП - 8%									
16.				19	20417,7	9189,89	387936	174608	15630	201784	636897
	1308-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.		10405,14	4345,14	197698	82558	--	47178	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				19	13298	--	252662	--	252662	--	272875
	247-306-0 306 РСНБ	-Кронштейн консольный двухрожковый КИ	шт		--	--	--	--	--	20213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	2.0-15.000 ГЦ СП - 8%									
18.	1308-0305 -0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.	106	7223,52 3494,26	1401,71 1085,56	765693 370392	148581 115069	246720 --	349532 89218	1204443
19.	247-103-0 253 РСНБ РК 2022	-Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-ШБ1/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 СП - 8%	шт.	106	40045 --	-- --	4244770 --	-- --	4244770 --	-- 339582	4584352
20.	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	261	1009,48 897,18	14,14 5,99	263474 234164	3690 1563	25620 --	169723 34656	467853
21.	252-206-0 104 РСНБ РК 2022	-Зажимы ответвительные У733А СП - 8%	шт.	261	627 --	-- --	163647 --	-- --	163647 --	-- 13092	176739
22.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	261	741,59 629,95	44,92 17,98	193555 164417	11724 4693	17414 --	121759 25226	340540
23.	241-201-0 408 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	261	795 --	-- --	207495 --	-- --	207495 --	-- 16600	224095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.				1138	884,91	471,31	1007028	536351	164373	386692	1505222
	1308-0201 -0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		269,16	202,78	306304	230764	--	111501	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				1,1832	372858	--	441166	--	441166	--	476459
	243-106-0 501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	35293	
		СП - 8%									
		Заземление опор									
26.				174	7897,77	260,89	1374212	45395	988642	257894	1762674
	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		1955,03	103,51	340175	18011	--	130568	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.				522	749,44	21,38	391208	11161	198621	133496	566678
	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м		347,56	7,63	181426	3983	--	41974	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Кабель									
28.				42	669,51	246,51	28119	10354	3635	12959	44364
	1308-0201 -0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		336,44	92,09	14130	3868	--	3286	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				2806	485,16	203,56	1361359	571189	160784	609856	2128912
	1308-0201 -0901 РСНБ РК	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,	м кабеля		224,3	77,56	629386	217633	--	157697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	блокахи коробах НР - 72%; СП - 8%									
30.	243-111-0 803 РСНБ РК 2022	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	2,9325	336965 -- --	-- -- --	988150 -- --	-- -- --	988150 -- --	-- 79052 --	1067202
31.	243-111-0 804 РСНБ РК 2022	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0306	514120 -- --	-- -- --	15732 -- --	-- -- --	15732 -- --	-- 1259 --	16991
32.	1308-0201 -1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	174	2002,61 583,17 --	126,53 54,48 --	348454 101472 --	22017 9480 --	224965 -- --	79885 34268 --	462607
33.	1308-0201 -1812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	48	2357,3 919,61 --	126,53 54,48 --	113150 44141 --	6073 2615 --	62936 -- --	33664 11745 --	158559
34.	1308-0201 -1813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2653,72 1211,2 --	126,53 54,48 --	15922 7267 --	759 327 --	7896 -- --	5468 1711 --	23101
35.	1308-0303	-Автомат одно-, двух-,	шт.	87	4034,42	15,41	350995	1341	157486	138361	528505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%			2208,83	--	192168	--	--	39148	
36.				87	4407	--	383409	--	383409	--	414082
	247-204-3 101 РСНБ РК 2022	-Выключатели автоматические типа ВА63 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УЗ СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	30673	
37.				33,93	2859,15	1,32	97011	45	25784	51251	160123
	1308-0303 -2517 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Защит кабеля уголком НР - 72%; СП - 8%	кг		2097,9	--	71182	--	--	11861	
38.				--	486132	--	--	--	--	--	--
	214-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 Труба	т		--	--	--	--	--	--	
39.				2447	213,31	11,43	521970	27969	7758	351047	942854
	1308-0201 -3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладкав траншеях НР - 72%; СП - 8%	м		198,71	0,54	486243	1321	--	69837	
40.				2471,47	2542	--	6282477	--	6282477	--	6785075
	241-201-0 613 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	502598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Муфты									
41.				21	14681,47	126,53	308311	2657	23041	204305	553625
	1308-0201 -2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечениеодной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		13457,76	54,48	282613	1144	--	41009	
		НР - 72%; СП - 8%									
42.				12	9579	--	114948	--	114948	--	124144
	243-903-4 902 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X4-16	шт.		--	--	--	--	--	9196	
		СП - 8%									
43.				9	16109	--	144981	--	144981	--	156579
	243-903-1 701 РСНБ РК 2022	Муфты ответвительная типа BAV-2U-GD-KK2/4	шт.		--	--	--	--	--	11598	
		СП - 8%									
		Землянные работы									
44.				491,2	227,03	217,55	111517	106861	--	27478	150115
	1101-0101 -0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3.Под колодцы	м3 грунта		9,48	68,22	4657	33510	--	11121	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.				122,8	2844,16	--	349263	--	--	251470	648792
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2844,16	--	349263	--	--	48059	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.				429,8	53,45	53,45	22973	22973	--	4887	30090
	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	15,79	--	6787	--	2231	
		НР - 72%; СП - 8%									
47.				184,2	1484,89	--	273517	--	--	196932	508085
	1101-0205 -0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3 грунта		1484,89	--	273517	--	--	37636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%									
48.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2447	377,28 134,58	242,7 111,92	923204 329317	593887 273868	-- --	434294 108598	1466095
49.	211-401-0 101 РСНБ РК 2022	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	166	11359 --	-- --	1885594 --	-- --	1885594 --	-- 150848	2036442
		Демонтаж									
50.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1804,34 1397,71	406,63 163,43	5413 4193	1220 490	-- --	3372 703	9488
51.	1133-0210 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж безприставок одностоечных НР - 80%; СП - 8%	шт.	45	4990,29 1701,18	3289,11 1528,11	224563 76553	148010 68765	-- --	116254 27266	368083
52.	1133-0207 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР - 80%; СП - 8%	светильник	45	2790,33 1221,5	1568,83 555,32	125565 54968	70597 24989	-- --	63966 15162	204693
53.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	22,5	924 --	-- --	20790 --	-- --	-- --	-- 1663	22453
54.	411-101-0 117 РСНБ	-Перевозка строительных грузов бортовыми	т·км	675	125 --	-- --	84375 --	-- --	-- --	-- 6750	91125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								76145865
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				9054747				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				4899359				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					2109241			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				43178318				
	Перевозка грузов		Тенге				105165				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				5086983				
	Накладные расходы		Тенге				8557675				
	Сметная прибыль		Тенге				5263621				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете № 4-2-3,4,5,6,7,8

Составлена в текущих ценах 2022 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1296,648	1721 -	- -	- -	2231531
2	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1059,0325	1840 -	- -	- -	1948620
3	20091Т	002-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	876,595527	1512 -	- -	- -	1325412
4	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	388,044	1876 -	- -	- -	727971
5	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	386,7039	1782 -	- -	- -	689106
6	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	287,5225	1691 -	- -	- -	486201
7	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	203,3292	1911 -	- -	- -	388562
8	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	234,87956	1487 -	- -	- -	349266
9	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	222,36624	1230 -	- -	- -	273510
10	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные	чел.-ч	131,674663 56	1782	-	-	234644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений			-	-	-	
11	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	106,053	1812 -	-	-	192168
12	20310Т	005-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	45,27	1691 -	-	-	76552
13	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	41,36067	1721 -	-	-	71182
14	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	33,7005	1631 -	-	-	54966
15	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,63488	1289 -	-	-	4685
16	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,095013	1413 -	-	-	134
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	9054510
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	5316,9102				
			Трудовые ресурсы						
17	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	1048,11115597	2012,42 -	-	-	(2109241)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	9054746
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
18	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	204,2623008	5538 -	-	2199	1131205
						-	-	449172,8	
19	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	261,68579751	3990 -	-	1840	1044126
						-	-	481501,87	
20	1947С	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	210,7446208	4633 -	-	2199	976380
						-	-	463427,42	
21	983С	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН	маш.-ч	153,030822	4196 -	-	1540	642117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(16 т)			-	-	235667,47	
22	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	91,18550463	6390	-	2629	582675
						-	-	239726,69	
23	1070С	311-601-1101 РСНБ РК 2022	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	24,5916	5656	-	2629	139090
						-	-	64651,32	
24	1488С	314-504-0201 РСНБ РК 2022	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	67,708136	1824	-	1540	123500
						-	-	104270,53	
25	3100С	311-401-0103 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	15,23955859	7012	-	2199	106860
						-	-	33511,79	
26	101С	314-504-0101 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	11,7369	5388	-	1840	63238
						-	-	21595,9	
27	3458С	315-202-0203 РСНБ РК 2022	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	124,3866381	200	-	-	24877
						-	-	-	
28	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3,68863816	6228	-	1840	22973
						-	-	6787,09	
29	1827С	334-101-0101 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,68027947	5130	-	1840	13750
						-	-	4931,71	
30	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,08054	10959	-	2629	11842
						-	-	2840,74	
31	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	88,80679997	96	-	-	8525
						-	-	-	
32	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,58439702	6604	-	1840	3859
						-	-	1075,29	
33	1039С	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	153,030822	21	-	-	3214
						-	-	-	
34	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	36,7953678	16	-	-	589
						-	-	-	
35	1514С	334-201-0101 РСНБ РК 2022	Прицепы тракторные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	2,68027947	99	-	-	265
						-	-	-	
36	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0514188	4044	-	1840	208
						-	-	94,61	
37	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0089424	6619	-	2199	59
						-	-	19,66	
38	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,4829401	4	-	-	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022				-	-	-	
39	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1028376	13 -	- -	- -	1
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				2109275	4899376
			Строительные материалы и конструкции						
40		222-524-0101 РСНБ РК 2022	Опора освещения с воздушым вводом оцинкование СТ-10.0-4.0 ГЦ	т	12,354	1099371 -	1020781 -	- -	13581629
41		241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2471,47	2542 -	2485 -	- -	6282477
42	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	176,61	30086 -	26400 -	- -	5313488
43		247-103-0253 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-ШБ1/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	106	40045 -	39246 -	- -	4244770
44		211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	166	11359 -	10484 -	- -	1885594
45	242924С	261-404-0566 РСНБ РК 2022	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	т	3,9237	476911 -	465330 -	- -	1871256
46		261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,39176	331233 -	322508 -	- -	1454696
47		СТССЦ	Надбавка за горячее цинкование	т	12,354	94412 -	- -	- -	1166366
48		243-111-0803 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,9325	336965 -	329781 -	- -	988150
49	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,0184	463375 -	452399 -	- -	935276
50		247-306-0318 РСНБ РК 2022	Кронштейн консольный однорожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ	шт	68	11294 -	11054 -	- -	767992
51	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	44,37	10846 -	10046 -	- -	481237
52		243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,1832	372858 -	365281 -	- -	441166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 16442-80			-	-	-	
53		247-204-3101 РСНБ РК 2022	Выключатели автоматические типа ВА63 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3	шт.	87	4407 -	4320 -	- -	383409
54	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	86,26365	3285 -	3182 -	- -	283376
55		247-306-0306 РСНБ РК 2022	Кронштейн консольный двухрожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ	шт	19	13298 -	13018 -	- -	252662
56	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	216,24	1133 -	1108 -	- -	245000
57	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,031225	7763690 -	7609570 -	- -	242421
58		241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	261	795 -	777 -	- -	207495
59	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2022	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,71592	265496 -	260182 -	- -	190074
60	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,48852	380647 -	371293 -	- -	185954
61	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,218	139141 -	135603 -	- -	169474
62		252-206-0104 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные У733А	шт.	261	627 -	615 -	- -	163647
63		243-903-1701 РСНБ РК 2022	Муфты ответвительная типа BAV-2U-GD-KK2/4	шт.	9	16109 -	15783 -	- -	144981
64	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,132	985799 -	915133 -	- -	130125
65		243-903-4902 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X4-16	шт.	12	9579 -	9389 -	- -	114948
66	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,202463	93036 -	90402 -	- -	111872
67	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	80,1804	1293 -	1264 -	- -	103673
68	249442С	236-103-0103 РСНБ РК 2022	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	58,266945	1754 -	1718 -	- -	102200
69	129039С	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 тол-	т	0,040992	2148245 -	2104232 -	- -	88061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	щиной 1,0 мм			-	-	-	
70	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	120,93	657 -	644 -	-	79451
71	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,202463	59186 -	56442 -	-	71169
72	135842С	235-201-0701 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	90,284337	740 -	723 -	-	66810
73	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	64,4799	659 -	644 -	-	42492
74	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	120,36	322 -	316 -	-	38756
75	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,34854	93036 -	90402 -	-	32427
76	147064С	261-107-0440 РСНБ РК 2022	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100 ГОСТ 19907-83	м2	53,205372	604 -	592 -	-	32136
77	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	52,2	606 -	592 -	-	31633
78	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0532886	539649 -	525162 -	-	28757
79	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	65,1	313 -	306 -	-	20376
80	243010С	261-404-0619 РСНБ РК 2022	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	266,22	75 -	74 -	-	19966
81	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	23,5416	740 -	723 -	-	17421
82	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,760127	9128 -	8940 -	-	16066
83		243-111-0804 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	514120 -	503196 -	-	15732
84	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01706958	813201 -	795366 -	-	13881
85	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,139416	93036 -	90402 -	-	12971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3						
86	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,01133949	869127	848180	-	9855
						-	-	-	
87	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	4,698	2011	1969	-	9448
						-	-	-	
88	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,27405	32664	28928	-	8952
						-	-	-	
89		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022944	383478	374069	-	8799
						-	-	-	
90	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,014682	525811	512401	-	7720
						-	-	-	
91	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	69,708	93	90	-	6483
						-	-	-	
92	147777С	261-107-0821 РСНБ РК 2022	Жир паяльный	кг	4,56	1382	1353	-	6302
						-	-	-	
93	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	4,360626	1438	1410	-	6271
						-	-	-	
94	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	17,487	300	294	-	5246
						-	-	-	
95	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00783	578162	564935	-	4527
						-	-	-	
96	147794С	261-107-0836 РСНБ РК 2022	Отвердитель	т	0,00533623	799380	781325	-	4266
						-	-	-	
97	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0027	1562871	1529996	-	4220
						-	-	-	
98	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,864	859	840	-	3319
						-	-	-	
99	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,7224	483	472	-	2764
						-	-	-	
100	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0801642	34159	32050	-	2738
						-	-	-	
101	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00415912	623062	607746	-	2591
						-	-	-	
102	147348С	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-	т	0,0069708	274757	267140	-	1915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	75						
103	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,2754	492	480	-	1612
104	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0168	93332	89272	-	1568
105	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,608876	2313	2263	-	1408
106	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,1035	10903	10094	-	1128
107	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,5573	594	580	-	925
108	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,61	208	204	-	543
109	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,522	939	919	-	490
110	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	5,1318099	80	80	-	411
111	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	1,044	310	301	-	324
112	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,2604	1050	1028	-	273
113	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,5217392	501	490	-	261
114	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,522	246	238	-	128
115	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,087	1416	1386	-	123
116	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,003339	32464	30128	-	108
117	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,087	401	391	-	35
118	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,2447	119	115	-	29
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	43178297

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	515-301-1003	515-301-1003 РСНБ РК 2022	Щит наружного освещения, распределительный, навесной IP54 на три фидера 3А/9 ЩУО-ВФ (таймер)-25А	шт.	2	1695661 - -	1675028 - -	- - -	3391322
120	515-301-1003	515-301-1003 РСНБ РК 2022	Щит наружного освещения, распределительный, навесной IP54 на три фидера 3А/6 ЩУО-ВФ (таймер)-25А	шт.	1	1695661 - -	1675028 - -	- - -	1695661
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	5086983
			Транспортные расходы						
121		411-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	675	125 - -	- - -	125 - 84375	84375
122		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	22,5	924 - -	- - -	924 - 20790	20790
		Всего транспортные расходы		тенге				105165	105165

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 4-2-9

НА Уличное освещение мкр.Алмагуль 27-33 в г.Атырау

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 -				29736798	8233982	1695661		39666441	3416	5994384		100
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				29736798	8233982	1695661		39666441	3416	5994384		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э30100'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1''6.01'''''*
 2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на благоус
       тройство дворовых территорий в городе Атырау'103-Р
       П-АД-88'Глава 4'Освещение дворовых территорий в мк
       р.Алмагуль 1,3 г.Атырау'РП'4'№ 4-2-9'Уличное освещ
       ение мкр.Алмагуль 27-33 в г.Атырау'103-РП-АД-88-ЭН
       'Солнцева'в текущих ценах 2022 года*
 3 П0 Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экс
       плуатации машин (включая затраты труда рабочих маш
       инистов). Строительство новых объектов в стесненны
       х условиях; на территориях действующих предприятий
       , имеющих разветвленную сеть транспортных и коммун
       икаций и стесненные условия для складирования мате
       риалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица
        Б.1, п.6#*
 4 Н5.1,15'Н52.1,15*
 5 П2Щит*
 6 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения
        или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин
       а до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
 7 515-301-1003'1''Щит наружного освещения, распределител
       ьный, навесной IP54 на три фидера 6А/6 ЩУО-ВФ (тай
       мер)-25А'шт.*
 8 П2Фундамент для ШУНО*
 9 Е11-080101-0202'0,03''Основание под фундаменты щебеноч
       ное. Устройство'м3 основания*
10 Е11-060201-0104'0,09''Фундаменты общего назначения жел
       езобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
11 С1214-210-0201'(6.0,63+6.0,346+4.0,448).0,001''Сталь а
       рматурная горячекатаная периодического профиля кла
       сса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 259
       1-2014'т*
12 П2Заземление*
13 Ц13-080208-0201'3''Заземлитель горизонтальный из стали
        круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'м*
14 П2Опора освещения с однорожковым кронштейном*
15 Е11-330301-0401(РС293009РС100094)'46''Опоры стальные м
       ассой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах'о
       пора*
16 С1222-524-0101'142.0,001.46''Опора освещения с воздушы
       м вводом оцинкование СТ-10.0-4.0 ГЦ'т*
17 СТССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10(=19)'142.0,001.46'94
       412'Надбавка за горячее цинкование'т''*
18 Е11-340101-1001'(23,6+21,5).0,001.46''Закладные части
       железобетонных центральных и анкерных фундаментов
       стальных опор. Установка'т закладных частей*
19 Е11-060201-0104(РС100533РС100467)'92''Фундаменты общег
       о назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устро
       йство'м3*
20 С1261-102-0252'368.6,31.0,001''Сетки арматурные сварны
       е из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6
        до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
21 Ц13-080205-0301'36''Кронштейны специальные сварные мет
       аллические, количество рожков 1. Монтаж на опорах
       для светильников'шт.*
22 С1247-306-0318'36''Кронштейн консольный однорожковый К
       И 2.0-15.000 ГЦ'шт*
23 Ц13-080205-0302'10''Кронштейны специальные сварные мет
       аллические, количество рожков 2. Монтаж на опорах
       для светильников'шт.*
24 С1247-306-0306'10''Кронштейн консольный двухрожковый К
       И 2.0-15.000 ГЦ'шт*
25 Ц13-080305-0409'56''Светильник. Установка на кронштейн
       ах'шт.*
26 С1247-103-0253'56''Светильник уличный светодиодный LED
        типа Победа LED-60-ШБ1/К50, мощность 60 Вт, IP65
       СТ РК 2942-2016'шт.*
27 Ц13-080103-3101'138''Зажим наборный без кожуха. Монтаж
        оборудования'шт.*
28 С1252-206-0104'138''Зажимы ответвительные У733А'шт.*
29 Ц13-080206-1902'138''Труба винипластовая диаметром до
       50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
        стенам и колоннам с креплением скобами'м*
30 С1241-201-0408'138''Труба полиэтиленовая для водоснабж
       ения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-20
       01'м*
31 Ц13-080201-0701'460+140''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до
        0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами
       'м кабеля*
32 С1243-106-0501'615.0,00102''Кабели силовые, не распрос
       траняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442
       -80'км*
33 П2Заземление опор*
34 Ц13-080208-0101'46.2''Заземлитель вертикальный из угло
       вой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования
       'шт.*
35 Ц13-080208-0201'46.6''Заземлитель горизонтальный из ст
       али круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'м
       *
36 П2Кабель*
37 Ц13-080201-0810'9+5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Прокладка по установленным конструкциям и лотка
       м с креплением по всей длине'м кабеля*
38 Ц13-080201-0901'1372+138''Кабель до 35 кВ, масса 1 м д
       о 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи ко
       робах'м кабеля*
39 С1243-111-0803'1,445.1,02''Кабели силовые, не распрост
       раняющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-8
       0'км*
40 С1243-111-0804'0,010.1,02''Кабели силовые, не распрост
       раняющие горение АВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-
       80'км*
41 Ц13-080201-1804'174''Заделка концевая сухая для контро
       льного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, коли
       чество жил до 4. Монтаж оборудования'шт.*
42 Ц13-080201-1812'42''Заделка концевая сухая для контрол
       ьного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количес
       тво жил до 7. Монтаж оборудования'шт.*
43 Ц13-080201-1813'2''Заделка концевая сухая для контроль
       ного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количест
       во жил до 10. Монтаж оборудования'шт.*
```

44 Ц13-080303-0601(РС249432)'46''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
45 С1247-204-3101'46''Выключатели автоматические типа ВА63 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3'шт.*
46 Ц13-080303-2517(РС249432)'3.3,77''Защит кабеля уголком'кг*
47 С1214-201-0101'3.3,77.0.001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
48 П2Труба*
49 Ц13-080201-3410'1319''Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладкав траншеях'м*
50 С1241-201-0613'1319.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
51 П2Муфты*
52 Ц13-080201-2701'9+7''Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
53 С1243-903-4902'7''Муфты соединительные типа POLJ-01/4X4-16'шт.*
54 С1243-903-1701'9''Муфты ответвительная типа BAV-2U-GD-KK2/4'шт.*
55 П2Земляные работы*
56 Е11-010101-0408'331.0,8''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3.Под колодцы'м3 грунта*
57 Е11-010205-0302'331.0,2''Грунты 2 группы. Разработка в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
58 Е11-010104-0401'(90+241).0,7''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
59 Е11-010205-0502'(90+241).0,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
60 Ц13-080201-0301'1319''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
61 С1211-401-0101'90''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
62 П2Демонтаж*
63 Ц13-080304-0203(РС249432)(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж'шт.*
64 Е11-330210-0301'15''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж безприставок одностоечных'шт.*
65 Е11-330207-0102(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'15''Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж'светильник*
66 С3414-104-0601'15.0,5''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
67 С3411-101-0117'15.0,5.30''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км't·км*
68 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий в городе Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Освещение дворовых территорий в мкр.Алмагуль 1,3 г.Атырау

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 4-2-9
(Локальный сметный расчет)

НА Уличное освещение мкр.Алмагуль 27-33 в г.Атырау

ОСНОВАНИЕ: 103-РП-АД-88-ЭН

Сметная стоимость 39666,441 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5994,384 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,416 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	21066,87 4659,02	1355,43 544,77	21067 4659	1356 545	15052 --	3747 1985			26799
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6											
2.	515-301-1 003 РСНБ РК 2022	Щит Щит наружного освещения, распределительный, навесной IP54 на три	шт.	1	1695661 --	-- --	1695661 --	-- --	-- 1695661	-- --			1695661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фидера 6А/6 ЩУО-ВФ (таймер)-25А									
		Фундамент для ШУНО									
3.				0,03	17025,09	2982,94	511	89	377	77	635
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		1491,7	1269,72	45	38	--	47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,0345		10903		376			
4.				0,09	45091,67	993,02	4058	90	3284	655	5090
	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		7605,51	395,45	684	36	--	377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,09135		32664		2984			
5.				0,007648	383478	--	2933	--	2933	--	3168
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	235	
		Заземление									
6.				3	749,44	21,38	2248	64	1141	767	3256
	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м		347,56	7,63	1043	23	--	241	
		Опора освещения с однорожковым кронштейном									
7.				46	47984,14	14854,93	2207270	683326	344054	1168136	3645438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1133-0301 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах НР - 80%; СП - 8%	опора		25649,78	6093,05	1179890	280280	--	270032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,51 м3	23,46		10846		254447			
7.2.	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,014 м3	0,644		139141		89607			
8.	222-524-0101 РСНБ РК 2022	-Опора освещения с воздушым вводом оцинкование СТ-10.0-4.0 ГЦ СП - 8%	т	6,532	1099371 --	-- --	7181091 --	-- --	7181091 --	-- 574487	7755578
9.	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10	-Надбавка за горячее цинкование СП - 8%	т	6,532	94412 --	-- --	616699 --	-- --	616699 --	-- 49336	666035
10.	1134-0101 -1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных опор. Установка НР - 76%; СП - 8%	т закладных частей	2,0746	690092,89 59801,85	97856,12 40047,69	1431667 124065	203012 83083	1104590 --	157432 127128	1716227
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	261-404-0566	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	1 т	2,0746		476911		989400			
11.	1106-0201 -0104 РСНБ РК	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом	м3	92	42475 7605,51	993,02 395,45	3907700 699707	91357 36381	3116636 --	669840 366203	4943743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,08	до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	93,38		30086		2809431			
12.	261-102-0252 РСНБ РК 2022	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	2,32208	331233	--	769150	--	769150	--	830682
					--	--	--	--	--	61532	
13.	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	36	16277,29	7764,41	585982	279519	25730	297361	954011
					7798,14	3674,13	280733	132269	--	70668	
14.	247-306-0318 РСНБ РК 2022	-Кронштейн консольный однорожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ СП - 8%	шт	36	11294	--	406584	--	406584	--	439111
					--	--	--	--	--	32527	
15.	1308-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	20417,7	9189,89	204177	91899	8227	106202	335209
					10405,14	4345,14	104051	43451	--	24830	
16.	247-306-0306 РСНБ РК 2022	-Кронштейн консольный двухрожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ СП - 8%	шт	10	13298	--	132980	--	132980	--	143618
					--	--	--	--	--	10638	
17.	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	-Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.	56	7223,52	1401,71	404517	78495	130343	184658	636309
					3494,26	1085,56	195679	60791	--	47134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26										
18.	247-103-0 253 РСНБ РК 2022	-Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-ШБ1/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	56	40045	--	2242520	--	2242520	--	2421922
					--	--	--	--	--	179402	
		СП - 8%									
19.	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	138	1009,48	14,14	139308	1952	13545	89739	247370
					897,18	5,99	123811	827	--	18324	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	252-206-0 104 РСНБ РК 2022	-Зажимы ответвительные У733А	шт.	138	627	--	86526	--	86526	--	93448
					--	--	--	--	--	6922	
		СП - 8%									
21.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	138	741,59	44,92	102339	6199	9207	64378	180055
					629,95	17,98	86933	2481	--	13338	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	241-201-0 408 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	138	795	--	109710	--	109710	--	118487
					--	--	--	--	--	8777	
		СП - 8%									
23.	1308-0201 -0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	600	884,91	471,31	530946	282786	86664	203880	793614
					269,16	202,78	161496	121668	--	58788	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		доп. вып. 26									
24.	243-106-0 501 РСНБ РК 2022	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,6273	372858 --	-- --	233894 --	-- --	233894 --	-- 18712	252606
		Заземление опор									
25.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	92	7897,77 1955,03	260,89 103,51	726595 179863	24002 9523	522730 --	136358 69036	931989
26.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	276	749,44 347,56	21,38 7,63	206845 95927	5901 2106	105017 --	70584 22193	299622
		Кабель									
27.	1308-0201 -0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	14	669,51 336,44	246,51 92,09	9373 4710	3451 1289	1212 --	4320 1095	14788
28.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1510	485,16 224,3	203,56 77,56	732592 338693	307376 117116	86523 --	328183 84862	1145637
29.	243-111-0	-Кабели силовые, не	км	1,4739	336965	--	496653	--	496653	--	536385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	803 РСНБ РК 2022	распространяющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--	--	39732	
		СП - 8%									
30.	243-111-0 804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	514120	--	5244	--	5244	--	5664
					--	--	--	--	--	420	
		СП - 8%									
31.	1308-0201 -1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	174	2002,61	126,53	348454	22017	224965	79885	462607
					583,17	54,48	101472	9480	--	34268	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	1308-0201 -1812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	42	2357,3	126,53	99007	5314	55069	29456	138740
					919,61	54,48	38624	2288	--	10277	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	1308-0201 -1813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования	шт.	2	2653,72	126,53	5307	253	2632	1823	7700
					1211,2	54,48	2422	109	--	570	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	46	4034,42	15,41	185583	709	83268	73157	279439
					2208,83	--	101606	--	--	20699	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				46	4407	--	202722	--	202722	--	218940
	247-204-3 101 РСНБ РК 2022	-Выключатели автоматические типа ВА63 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УЗ	шт.		--	--	--	--	--	16218	
		СП - 8%									
36.				11,31	2859,15	1,32	32337	15	8595	17084	53374
	1308-0303 -2517 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Защит кабеля уголком	кг		2097,9	--	23727	--	--	3954	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.				--	486132	--	--	--	--	--	--
	214-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	--	
		Труба									
38.				1319	213,31	11,43	281356	15076	4182	189224	508224
	1308-0201 -3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладкав траншеях	м		198,71	0,54	262098	712	--	37644	
		НР - 72%; СП - 8%									
39.				1332,19	2542	--	3386427	--	3386427	--	3657341
	241-201-0 613 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	270914	
		СП - 8%									
		Муфты									
40.				16	14681,47	126,53	234904	2025	17555	155661	421810
	1308-0201 -2701 РСНБ РК 2022	-Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,	шт.		13457,76	54,48	215324	872	--	31245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	сечениеодной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
41.	243-903-4 902 РСНБ РК 2022	-Муфты соединительные типа POLJ-01/4X4-16 СП - 8%	шт.	7	9579 -- --	-- -- --	67053 -- --	-- -- --	67053 -- --	-- -- 5364	72417
42.	243-903-1 701 РСНБ РК 2022	-Муфты ответвительная типа BAV-2U-GD-KK2/4 СП - 8%	шт.	9	16109 -- --	-- -- --	144981 -- --	-- -- --	144981 -- --	-- -- 11598	156579
		Землянные работы									
43.	1101-0101 -0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3.Под колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	264,8	227,03 9,48	217,55 68,22	60118 2510	57608 18065	-- --	14813 5995	80926
44.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	66,2	2844,16 2844,16	-- --	188283 188283	-- --	-- --	135564 25908	349755
45.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	231,7	53,45 --	53,45 15,79	12384 --	12385 3659	-- --	2634 1203	16221
46.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	99,3	1484,89 1484,89	-- --	147450 147450	-- --	-- --	106164 20289	273903
47.	1308-0201 -0301 РСНБ РК	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1319	377,28 134,58	242,7 111,92	497632 177511	320121 147622	-- --	234096 58537	790265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	НР - 72%; СП - 8%									
48.	211-401-0 101 РСНБ РК 2022	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	90	11359 --	-- --	1022310 --	-- --	1022310 --	-- 81785	1104095
		Демонтаж									
49.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1804,34 1397,71	406,63 163,43	1804 1398	406 163	-- --	1124 234	3162
50.	1133-0210 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж безприставок одностоечных НР - 80%; СП - 8%	шт.	15	4990,29 1701,18	3289,11 1528,11	74854 25518	49337 22922	-- --	38751 9089	122694
51.	1133-0207 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР - 80%; СП - 8%	светильник	15	2790,33 1221,5	1568,83 555,32	41855 18323	23533 8330	-- --	21322 5054	68231
52.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	7,5	924 --	-- --	6930 --	-- --	-- --	-- 554	7484
53.	411-101-0 117 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	225	125 --	-- --	28125 --	-- --	-- --	-- 2250	30375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									39666441
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					4888255				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					2569673				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						1106129			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					23078077				
Перевозка грузов		Тенге					35055				
Оборудование, инвентарь		Тенге					1695661				
Накладные расходы		Тенге					4587075				
Сметная прибыль		Тенге					2812650				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете № 4-2-9

Составлена в текущих ценах 2022 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	685,584	1721 -	- -	- -	1179890
2	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	632,5887	1840 -	- -	- -	1163963
3	20091Т	002-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	463,221909	1512 -	- -	- -	700392
4	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	205,1088	1876 -	- -	- -	384784
5	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	204,1212	1782 -	- -	- -	363744
6	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	154,9825	1691 -	- -	- -	262075
7	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	105,5654	1911 -	- -	- -	201735
8	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	126,62074	1487 -	- -	- -	188285
9	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	119,87496	1230 -	- -	- -	147446
10	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные	чел.-ч	69,62108648	1782	-	-	124065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений			-	-	-	
11	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	56,074	1812	-	-	101606
						-	-	-	
12	20310Т	005-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,09	1691	-	-	25517
						-	-	-	
13	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,78689	1721	-	-	23727
						-	-	-	
14	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,2335	1631	-	-	18322
						-	-	-	
15	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,95952	1289	-	-	2526
						-	-	-	
16	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,031671	1413	-	-	45
						-	-	-	
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	4888123
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	2865,4649				
			Трудовые ресурсы						
17	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	550,81770326	2008,16	-	-	(1106128)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	4888254
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
18	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	107,9928936	5538	-	2199	598065
						-	-	237476,37	
19	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	140,34469337	3990	-	1840	559975
						-	-	258234,24	
20	1947С	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	111,31908	4633	-	2199	515741
						-	-	244790,66	
21	983С	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН	маш.-ч	81,3867788	4196	-	1540	341499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(16 т)			-	-	125335,64	
22	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	49,46106231	6390	-	2629	316056
						-	-	130033,13	
23	1488С	314-504-0201 РСНБ РК 2022	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	35,770336	1824	-	1540	65245
						-	-	55086,32	
24	3100С	311-401-0103 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	8,21546237	7012	-	2199	57607
						-	-	18065,8	
25	1070С	311-601-1101 РСНБ РК 2022	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	8,1972	5656	-	2629	46363
						-	-	21550,44	
26	101С	314-504-0101 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	3,9123	5388	-	1840	21079
						-	-	7198,63	
27	3458С	315-202-0203 РСНБ РК 2022	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	67,0478037	200	-	-	13410
						-	-	-	
28	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,98850037	6228	-	1840	12384
						-	-	3658,84	
29	1827С	334-101-0101 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,41715926	5130	-	1840	7270
						-	-	2607,57	
30	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,57132	10959	-	2629	6261
						-	-	1502	
31	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	46,09077576	96	-	-	4425
						-	-	-	
32	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,30881461	6604	-	1840	2039
						-	-	568,22	
33	1039С	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	81,3867788	21	-	-	1709
						-	-	-	
34	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	19,4438826	16	-	-	311
						-	-	-	
35	1514С	334-201-0101 РСНБ РК 2022	Прицепы тракторные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,41715926	99	-	-	140
						-	-	-	
36	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0171396	4044	-	1840	69
						-	-	31,54	
37	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0029808	6619	-	2199	20
						-	-	6,55	
38	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,6565667	4	-	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022				-	-	-	
39	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0342792	13 -	- -	- -	0,45
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1106146	2569681
			Строительные материалы и конструкции						
40		222-524-0101 РСНБ РК 2022	Опора освещения с воздушым вводом оцинкование СТ-10.0-4.0 ГЦ	т	6,532	1099371 -	1020781 -	- -	7181091
41		241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1332,19	2542 -	2485 -	- -	3386427
42	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	93,38	30086 -	26400 -	- -	2809431
43		247-103-0253 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-ШБ1/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	56	40045 -	39246 -	- -	2242520
44		211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	90	11359 -	10484 -	- -	1022310
45	242924С	261-404-0566 РСНБ РК 2022	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	т	2,0746	476911 -	465330 -	- -	989400
46		261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,32208	331233 -	322508 -	- -	769150
47		СТССЦ	Надбавка за горячее цинкование	т	6,532	94412 -	- -	- -	616699
48		243-111-0803 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4739	336965 -	329781 -	- -	496653
49	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,0672	463375 -	452399 -	- -	494514
50		247-306-0318 РСНБ РК 2022	Кронштейн консольный однорожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ	шт	36	11294 -	11054 -	- -	406584
51	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	23,46	10846 -	10046 -	- -	254447
52		243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6273	372858 -	365281 -	- -	233894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 16442-80			-	-	-	
53		247-204-3101 РСНБ РК 2022	Выключатели автоматические типа ВА63 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3	шт.	46	4407 -	4320 -	-	202722
54	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2022	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,68452	265496 -	260182 -	-	181737
55	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,021485	7763690 -	7609570 -	-	166803
56	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	45,58455	3285 -	3182 -	-	149745
57		243-903-1701 РСНБ РК 2022	Муфты ответвительная типа BAV-2U-GD-KK2/4	шт.	9	16109 -	15783 -	-	144981
58		247-306-0306 РСНБ РК 2022	Кронштейн консольный двухрожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ	шт	10	13298 -	13018 -	-	132980
59	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	114,24	1133 -	1108 -	-	129434
60		241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	138	795 -	777 -	-	109710
61	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,25668	380647 -	371293 -	-	97704
62	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,644	139141 -	135603 -	-	89607
63		252-206-0104 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные У733А	шт.	138	627 -	615 -	-	86526
64		243-903-4902 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X4-16	шт.	7	9579 -	9389 -	-	67053
65	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,061	985799 -	915133 -	-	60134
66	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,635421	93036 -	90402 -	-	59117
67	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	42,2668	1293 -	1264 -	-	54651
68	249442С	236-103-0103 РСНБ РК 2022	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	30,80781	1754 -	1718 -	-	54037
69	129039С	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 тол-	т	0,021792	2148245 -	2104232 -	-	46815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	щиной 1,0 мм			-	-	-	
70	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	57,31	657 -	644 -	- -	37653
71	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,635421	59186 -	56442 -	- -	37608
72	135842С	235-201-0701 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	47,736546	740 -	723 -	- -	35325
73	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	34,0733	659 -	644 -	- -	22454
74	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	62,628	322 -	316 -	- -	20166
75	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18418	93036 -	90402 -	- -	17135
76	147064С	261-107-0440 РСНБ РК 2022	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100 ГОСТ 19907-83	м2	28,131576	604 -	592 -	- -	16991
77	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	27,6	606 -	592 -	- -	16726
78	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	49,6	313 -	306 -	- -	15525
79	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0280162	539649 -	525162 -	- -	15119
80	243010С	261-404-0619 РСНБ РК 2022	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	140,76	75 -	74 -	- -	10557
81	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	12,3488	740 -	723 -	- -	9138
82	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,930109	9128 -	8940 -	- -	8490
83	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,073672	93036 -	90402 -	- -	6854
84	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00822286	813201 -	795366 -	- -	6687
85	147777С	261-107-0821 РСНБ РК 2022	Жир паяльный	кг	4,36	1382 -	1353 -	- -	6026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86		243-111-0804 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	514120 -	503196 -	-	5244
87	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,00599559	869127 -	848180 -	-	5211
88	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	2,484	2011 -	1969 -	-	4995
89	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	3,32931	1438 -	1410 -	-	4788
90	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,007914	525811 -	512401 -	-	4161
91	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0025	1562871 -	1529996 -	-	3907
92	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	36,836	93 -	90 -	-	3426
93	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,09135	32664 -	28928 -	-	2984
94		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007648	383478 -	374069 -	-	2933
95	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9,246	300 -	294 -	-	2774
96	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,172	859 -	840 -	-	2725
97	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00414	578162 -	564935 -	-	2394
98	147794С	261-107-0836 РСНБ РК 2022	Отвердитель	т	0,00282146	799380 -	781325 -	-	2255
99	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,298	483 -	472 -	-	2076
100	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0423614	34159 -	32050 -	-	1447
101	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00219908	623062 -	607746 -	-	1370
102	244584С	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ	т	0,0128	93332 -	89272 -	-	1195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	1012-2013			-	-	-	
103	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036836	274757 -	267140 -	-	1012
104	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,7304	492 -	480 -	-	851
105	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,33379	2313 -	2263 -	-	772
106	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,7571	594 -	580 -	-	450
107	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0345	10903 -	10094 -	-	376
108	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,38	208 -	204 -	-	287
109	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,276	939 -	919 -	-	259
110	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	2,7091833	80 -	80 -	-	217
111	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0,552	310 -	301 -	-	171
112	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,285984	501 -	490 -	-	143
113	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0868	1050 -	1028 -	-	91
114	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,276	246 -	238 -	-	68
115	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,046	1416 -	1386 -	-	65
116	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001764	32464 -	30128 -	-	57
117	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,046	401 -	391 -	-	18
118	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,1319	119 -	115 -	-	16
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	23078067

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	515-301-1003	515-301-1003 РСНБ РК 2022	Щит наружного освещения, распределительный, навесной IP54 на три фидера 6А/6 ЩУО-ВФ (таймер)-25А	шт.	1	1695661 - -	1675028 - -	- - -	1695661
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	1695661
			Транспортные расходы						
120		411-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	225	125 - -	- - -	125 - 28125	28125
121		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,5	924 - -	- - -	924 - 6930	6930
		Всего транспортные расходы		тенге				35055	35055

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 4-2-10

НА Уличное освещение на ул.Аманшина №72,74, Абдрахманова №39 в г.Атырау

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	наименование разделов	единица измерения	объём	сметная стоимость, Тенге: строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата Тенге	показатели единичной стоимости, Тенге	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 -				20950388	5500109	1695661		28146158	2373	4159615		100
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				20950388	5500109	1695661		28146158	2373	4159615		100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э30110'В1К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1''6.01'''''*
 2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на благоус
       тройство дворовых территорий в городе Атырау'103-Р
       П-АД-88'Глава 4'Освещение дворовых территорий в мк
       р.Алмагуль 1,3 г.Атырау'РП'4'№ 4-2-10'Уличное осве
       щение на ул.Аманшина №72,74, Абдрахманова №39 в г.
       Атырау'103-РП-АД-88-ЭН'Солнцева'в текущих ценах 20
       22 года*
 3 П0 Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени экс
       плуатации машин (включая затраты труда рабочих маш
       инистов). Строительство новых объектов в стесненны
       х условиях; на территориях действующих предприятий
       , имеющих разветвленную сеть транспортных и коммун
       икаций и стесненные условия для складирования мате
       риалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица
        Б.1, п.6#*
 4 Н5.1,15'Н52.1,15*
 5 П2Щит*
 6 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения
        или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин
       а до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
 7 515-301-1003'1''Щит наружного освещения, распределител
       ьный, навесной IP54 на три фидера 3А/6 ЩУО-ВФ (тай
       мер)-25А'шт.*
 8 П2Фундамент для ШУНО*
 9 Е11-080101-0202'0,03''Основание под фундаменты щебеноч
       ное. Устройство'м3 основания*
10 Е11-060201-0104'0,09''Фундаменты общего назначения жел
       езобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
11 С1214-210-0201'(6.0,63+6.0,346+4.0,448).0,001''Сталь а
       рматурная горячекатаная периодического профиля кла
       сса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 259
       1-2014'т*
12 П2Заземление*
13 Ц13-080208-0201'3''Заземлитель горизонтальный из стали
        круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования'м*
14 П2Опора освещения с однорожковым кронштейном*
15 Е11-330301-0401(РС293009РС100094)'33''Опоры стальные м
       ассой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах'о
       пора*
16 С1222-524-0101'142.0,001.33''Опора освещения с воздушы
       м вводом оцинкование СТ-10.0-4.0 ГЦ'т*
17 СТССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10(=19)'142.0,001.33'94
       412'Надбавка за горячее цинкование'т''*
18 Е11-340101-1001'(23,6+21,5).0,001.33''Закладные части
       железобетонных центральных и анкерных фундаментов
       стальных опор. Установка'т закладных частей*
19 Е11-060201-0104(РС100533РС100467)'66''Фундаменты общег
       о назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устро
       йство'м3*
20 С1261-102-0252'264.6,31.0,001''Сетки арматурные сварны
       е из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6
        до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
21 Ц13-080205-0301'30''Кронштейны специальные сварные мет
       аллические, количество рожков 1. Монтаж на опорах
       для светильников'шт.*
22 С1247-306-0318'30''Кронштейн консольный однорожковый К
       И 2.0-15.000 ГЦ'шт*
23 Ц13-080205-0302'3''Кронштейны специальные сварные мета
       ллические, количество рожков 2. Монтаж на опорах д
       ля светильников'шт.*
24 С1247-306-0306'3''Кронштейн консольный двухрожковый КИ
        2.0-15.000 ГЦ'шт*
25 Ц13-080305-0409'36''Светильник. Установка на кронштейн
       ах'шт.*
26 С1247-103-0253'36''Светильник уличный светодиодный LED
        типа Победа LED-60-ШБ1/К50, мощность 60 Вт, IP65
       СТ РК 2942-2016'шт.*
27 Ц13-080103-3101'99''Зажим наборный без кожуха. Монтаж
       оборудования'шт.*
28 С1252-206-0104'99''Зажимы ответвительные У733А'шт.*
29 Ц13-080206-1902'99''Труба винипластовая диаметром до 5
       0 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
       стенам и колоннам с креплением скобами'м*
30 С1241-201-0408'99''Труба полиэтиленовая для водоснабже
       ния РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-200
       1'м*
31 Ц13-080201-0701'330+90''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до
       0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'
       м кабеля*
32 С1243-106-0501'430.0,00102''Кабели силовые, не распрос
       траняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442
       -80'км*
33 П2Заземление опор*
34 Ц13-080208-0101'33.2''Заземлитель вертикальный из угло
       вой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования
       'шт.*
35 Ц13-080208-0201'33.6''Заземлитель горизонтальный из ст
       али круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'м
       *
36 П2Кабель*
37 Ц13-080201-0810'9+5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Прокладка по установленным конструкциям и лотка
       м с креплением по всей длине'м кабеля*
38 Ц13-080201-0901'926+99''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до
       1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи коро
       бах'м кабеля*
39 С1243-111-0803'1,050.1,02''Кабели силовые, не распрост
       раняющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-8
       0'км*
40 С1243-111-0804'0,010.1,02''Кабели силовые, не распрост
       раняющие горение АВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-
       80'км*
41 Ц13-080201-1804'66''Заделка концевая сухая для контрол
       ьного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, колич
       ество жил до 4. Монтаж оборудования'шт.*
42 Ц13-080201-1812'22''Заделка концевая сухая для контрол
       ьного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количес
       тво жил до 7. Монтаж оборудования'шт.*
43 Ц13-080201-1813'2''Заделка концевая сухая для контроль
       ного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количест
```

во жил до 10. Монтаж оборудования'шт.*
44 Ц13-080303-0601(РС249432)'33''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
45 С1247-204-3101'33''Выключатели автоматические типа ВА63 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3'шт.*
46 Ц13-080303-2517(РС249432)'3.3,77''Защит кабеля уголком'кг*
47 С1214-201-0101'3.3,77.0.001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
48 П2Труба*
49 Ц13-080201-3410'891''Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладкав траншеях'м*
50 С1241-201-0613'891.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
51 П2Муфты*
52 Ц13-080201-2701'5+4''Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
53 С1243-903-4902'4''Муфты соединительные типа POLJ-01/4X4-16'шт.*
54 С1243-903-1701'5''Муфты ответвительная типа BAV-2U-GD-КК2/4'шт.*
55 П2Землянные работы*
56 Е11-010101-0408'224.0,8''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3.Под колодцы'м3 грунта*
57 Е11-010205-0302'224.0,2''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
58 Е11-010104-0401'(163+61).0,7''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
59 Е11-010205-0502'(163+61).0,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
60 Ц13-080201-0301'891''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
61 С1211-401-0101'61''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
62 П2Демонтаж*
63 Ц13-080304-0203(РС249432)(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж'шт.*
64 Е11-330210-0301'15''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж безприставок одностоечных'шт.*
65 Е11-330207-0102(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0)'15''Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж'светильник*
66 С3414-104-0601'15.0,5''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
67 С3411-101-0117'15.0,5.30''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
68 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий в городе Атырау ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Освещение дворовых территорий в мкр.Алмагуль 1,3 г.Атырау

ОБЬЕКТ НОМЕР Глава 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № № 4-2-10
(Локальный сметный расчет)

НА Уличное освещение на ул.Аманшина №72,74, Абдрахманова №39 в г.Атырау

ОСНОВАНИЕ: 103-РП-АД-88-ЭН

Сметная стоимость	28146,158 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4159,615 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,373 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6						
		Щит									
1.	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	21066,87	1355,43	21067	1356	15052	3747	26799
					4659,02	544,77	4659	545	--	1985	
2.	515-301-1003 РСНБ РК 2022	-Щит наружного освещения, распределительный,	шт.	1	1695661	--	1695661	--	--	--	1695661
					--	--	--	--	1695661	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		навесной IP54 на три фидера 3А/6 ЩУО-ВФ (таймер)-25А									
		Фундамент для ШУНО									
3.				0,03	17025,09	2982,94	511	89	377	77	635
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		1491,7	1269,72	45	38	--	47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,0345		10903		376			
4.				0,09	45091,67	993,02	4058	90	3284	655	5090
	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		7605,51	395,45	684	36	--	377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,09135		32664		2984			
5.				0,007648	383478	--	2933	--	2933	--	3168
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	235	
		Заземление									
6.				3	749,44	21,38	2248	64	1141	767	3256
	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м		347,56	7,63	1043	23	--	241	
		Опора освещения с однорожковым кронштейном									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.				33	47984,14	14854,93	1583477	490213	246821	838011	2615206
	1133-0301 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах	опора		25649,78	6093,05	846443	201071	--	193719	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,51	16,83							
211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			10846		182538			
7.2.			0,014	0,462							
215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			139141		64283			
8.				4,686	1099371	--	5151653	--	5151653	--	5563785
	222-524-0101 РСНБ РК 2022	-Опора освещения с воздушым вводом оцинкование СТ-10.0-4.0 ГЦ	т		--	--	--	--	--	412132	
		СП - 8%									
9.				4,686	94412	--	442415	--	442415	--	477808
	ТССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10	-Надбавка за горячее цинкование	т		--	--	--	--	--	35393	
		СП - 8%									
10.				1,4883	690092,89	97856,12	1027065	145639	792423	112941	1231206
	1134-0101 -1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных опор. Установка	т закладных частей		59801,85	40047,69	89003	59603	--	91200	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			1	1,4883							
261-404-0566		Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	т			476911		709787			
11.				66	42475	993,02	2803350	65540	2235846	480537	3546598
	1106-0201 -0104	-Фундаменты общего назначения	м3		7605,51	395,45	501964	26100	--	262711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	66,99		30086		2015461			
12. 261-102-0252 РСНБ РК 2022		-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,66584	331233	--	551781	--	551781	--	595923
					--	--	--	--	--	44142	
		СП - 8%									
13. 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26		-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	30	16277,29	7764,41	488319	232932	21443	247801	795010
					7798,14	3674,13	233944	110224	--	58890	
		НР - 72%; СП - 8%									
14. 247-306-0318 РСНБ РК 2022		-Кронштейн консольный однорожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ	шт	30	11294	--	338820	--	338820	--	365926
					--	--	--	--	--	27106	
		СП - 8%									
15. 1308-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26		-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	20417,7	9189,89	61253	27569	2469	31861	100563
					10405,14	4345,14	31215	13035	--	7449	
		НР - 72%; СП - 8%									
16. 247-306-0306 РСНБ РК 2022		-Кронштейн консольный двухрожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ	шт	3	13298	--	39894	--	39894	--	43086
					--	--	--	--	--	3192	
		СП - 8%									
17. 1308-0305-0409 РСНБ РК		-Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	36	7223,52	1401,71	260047	50461	83793	118709	409056
					3494,26	1085,56	125793	39080	--	30300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	НР - 72%; СП - 8%									
18.	247-103-0 253 РСНБ РК 2022	-Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-ШБ1/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	36	40045 --	-- --	1441620 --	-- --	1441620 --	-- 115330	1556950
		СП - 8%									
19.	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	99	1009,48 897,18	14,14 5,99	99939 88821	1400 593	9718 --	64378 13145	177462
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	252-206-0 104 РСНБ РК 2022	-Зажимы ответвительные У733А	шт.	99	627 --	-- --	62073 --	-- --	62073 --	-- 4966	67039
		СП - 8%									
21.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	99	741,59 629,95	44,92 17,98	73417 62365	4447 1780	6605 --	46184 9568	129170
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	241-201-0 408 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	99	795 --	-- --	78705 --	-- --	78705 --	-- 6296	85001
		СП - 8%									
23.	1308-0201 -0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	420	884,91 269,16	471,31 202,78	371662 113047	197951 85168	60664 --	142716 41152	555530
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 26										
24.	243-106-0 501 РСНБ РК 2022	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,4386	372858 --	-- --	163536 --	-- --	163536 --	-- 13083	176619
		Заземление опор									
25.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	66	7897,77 1955,03	260,89 103,51	521253 129032	17219 6832	375002 --	97822 49526	668601
26.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	198	749,44 347,56	21,38 7,63	148389 68817	4234 1511	75338 --	50637 15921	214947
		Кабель									
27.	1308-0201 -0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	14	669,51 336,44	246,51 92,09	9373 4710	3451 1289	1212 --	4320 1095	14788
28.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1025	485,16 224,3	203,56 77,56	497289 229908	208649 79499	58732 --	222774 57605	777668
29.				1,071	336965	--	360890	--	360890	--	389761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-111-0 803 РСНБ РК 2022	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	28871	
30.				0,0102	514120	--	5244	--	5244	--	5664
	243-111-0 804 РСНБ РК 2022	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	420	
31.				66	2002,61	126,53	132172	8351	85332	30301	175471
	1308-0201 -1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					583,17	54,48	38489	3596	--	12998	
32.				22	2357,3	126,53	51861	2784	28846	15429	72674
	1308-0201 -1812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					919,61	54,48	20231	1199	--	5383	
33.				2	2653,72	126,53	5307	253	2632	1823	7700
	1308-0201 -1813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1211,2	54,48	2422	109	--	570	
34.				33	4034,42	15,41	133136	509	59736	52482	200467
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					2208,83	--	72891	--	--	14849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		26									
35.	247-204-3 101 РСНБ РК 2022	-Выключатели автоматические типа ВА63 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УЗ СП - 8%	шт.	33	4407 -- --	-- -- --	145431 -- --	-- -- --	145431 -- --	-- 11634 --	157065
36.	1308-0303 -2517 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Защит кабеля уголком НР - 72%; СП - 8%	кг	11,31	2859,15 2097,9	1,32 --	32337 23727	15 --	8595 --	17084 3954	53374
37.	214-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 Труба	т	--	486132 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
38.	1308-0201 -3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладкав траншеях НР - 72%; СП - 8%	м	891	213,31 198,71	11,43 0,54	190059 177051	10184 481	2824 --	127823 25429	343311
39.	241-201-0 613 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	899,91	2542 -- --	-- -- --	2287571 -- --	-- -- --	2287571 -- --	-- 183006 --	2470577
		Муфты									
40.	1308-0201 -2701 РСНБ РК	-Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля	шт.	9	14681,47 13457,76	126,53 54,48	132133 121120	1138 490	9875 --	87559 17575	237268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	напряжением до 1 кВ, сечениеодной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
41.	243-903-4 902 РСНБ РК 2022	-Муфты соединительные типа POLJ-01/4X4-16 СП - 8%	шт.	4	9579 --	-- --	38316 --	-- --	38316 --	-- 3065	41381
42.	243-903-1 701 РСНБ РК 2022	-Муфты ответвительная типа BAV-2U-GD-KK2/4 СП - 8%	шт.	5	16109 --	-- --	80545 --	-- --	80545 --	-- 6444	86989
		Землянные работы									
43.	1101-0101 -0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3.Под колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	179,2	227,03 9,48	217,55 68,22	40684 1699	38985 12225	-- --	10024 4057	54766
44.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	44,8	2844,16 2844,16	-- --	127418 127418	-- --	-- --	91741 17533	236692
45.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	156,8	53,45 --	53,45 15,79	8381 --	8381 2476	-- --	1783 814	10978
46.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	67,2	1484,89 1484,89	-- --	99785 99785	-- --	-- --	71845 13730	185360
47.	1308-0201 -0301	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	891	377,28 134,58	242,7 111,92	336156 119911	216246 99721	-- --	158135 39543	533833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	НР - 72%; СП - 8%									
48.	211-401-0 101 РСНБ РК 2022	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	61	11359 --	-- --	692899 --	-- --	692899 --	-- 55432	748331
		СП - 8%									
		Демонтаж									
49.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж	шт.	1	1804,34 1397,71	406,63 163,43	1804 1398	406 163	-- --	1124 234	3162
		НР - 72%; СП - 8%									
50.	1133-0210 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж безприставок одностоечных	шт.	15	4990,29 1701,18	3289,11 1528,11	74854 25518	49337 22922	-- --	38751 9089	122694
		НР - 80%; СП - 8%									
51.	1133-0207 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж	светильник	15	2790,33 1221,5	1568,83 555,32	41855 18323	23533 8330	-- --	21322 5054	68231
		НР - 80%; СП - 8%									
52.	414-104-0 601 РСНБ РК 2022	-Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,5	924 --	-- --	6930 --	-- --	-- --	-- 554	7484
		СП - 8%									
53.	411-101-0 117 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	225	125 --	-- --	28125 --	-- --	-- --	-- 2250	30375
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									28146158
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					3381476				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1811426				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						778139			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					16072088				
Перевозка грузов		Тенге					35055				
Оборудование, инвентарь		Тенге					1695661				
Накладные расходы		Тенге					3191163				
Сметная прибыль		Тенге					1959294				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете № 4-2-10

Составлена в текущих ценах 2022 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда по специальностям						
1	20311Т	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	491,832	1721	-	-	846443
						-	-	-	
2	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	401,4108	1840	-	-	738596
						-	-	-	
3	20091Т	002-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	332,439309	1512	-	-	502648
						-	-	-	
4	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	141,3432	1876	-	-	265160
						-	-	-	
5	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	146,6001	1782	-	-	261241
						-	-	-	
6	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	104,6925	1691	-	-	177035
						-	-	-	
7	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	68,9954	1911	-	-	131850
						-	-	-	
8	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	85,68896	1487	-	-	127419
						-	-	-	
9	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	81,12384	1230	-	-	99782
						-	-	-	
10	20313Т	005-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные	чел.-ч	49,94556204	1782	-	-	89003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений			-	-	-	
11	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	40,227	1812 -	-	-	72891
12	20310Т	005-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,09	1691 -	-	-	25517
13	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,78689	1721 -	-	-	23727
14	20308Т	005-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,2335	1631 -	-	-	18322
15	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,32608	1289 -	-	-	1709
16	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,031671	1413 -	-	-	45
		Всего затраты труда по специальностям		тенге				--	3381390
		Затраты труда рабочих		чел.-ч	1985,7668				
			Трудовые ресурсы						
17	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	385,914305 23	2016,35 -	-	-	(778137)
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	3381476
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
18	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	77,4769536	5538 -	-	2199 170371,82	429067
19	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	96,4653416 7	3990 -	-	1840 177496,23	384897
20	1947С	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	78,098892	4633 -	-	2199 171739,46	361832
21	983С	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН	маш.-ч	56,0145128	4196 -	-	1540	235037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(16 т)			-	-	86262,35	
22	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	34,24167076	6390	-	2629	218804
						-	-	90021,35	
23	1070С	311-601-1101 РСНБ РК 2022	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	8,1972	5656	-	2629	46363
						-	-	21550,44	
24	1488С	314-504-0201 РСНБ РК 2022	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	22,995216	1824	-	1540	41943
						-	-	35412,63	
25	3100С	311-401-0103 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	5,55970867	7012	-	2199	38985
						-	-	12225,8	
26	101С	314-504-0101 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	3,9123	5388	-	1840	21079
						-	-	7198,63	
27	3458С	315-202-0203 РСНБ РК 2022	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	45,2915793	200	-	-	9058
						-	-	-	
28	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,3456921	6228	-	1840	8381
						-	-	2476,07	
29	1827С	334-101-0101 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,01665773	5130	-	1840	5215
						-	-	1870,65	
30	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,40986	10959	-	2629	4492
						-	-	1077,52	
31	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	33,48191586	96	-	-	3214
						-	-	-	
32	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,22162621	6604	-	1840	1464
						-	-	407,79	
33	1039С	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	56,0145128	21	-	-	1176
						-	-	-	
34	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	13,9542426	16	-	-	223
						-	-	-	
35	1514С	334-201-0101 РСНБ РК 2022	Прицепы тракторные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,01665773	99	-	-	101
						-	-	-	
36	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0171396	4044	-	1840	69
						-	-	31,54	
37	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0029808	6619	-	2199	20
						-	-	6,55	
38	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,0226867	4	-	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022				-	-	-	
39	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0342792	13 -	- -	- -	0,45
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				778149	1811430
			Строительные материалы и конструкции						
40		222-524-0101 РСНБ РК 2022	Опора освещения с воздушым вводом оцинкование СТ-10.0-4.0 ГЦ	т	4,686	1099371 -	1020781 -	- -	5151653
41		241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	899,91	2542 -	2485 -	- -	2287571
42	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	66,99	30086 -	26400 -	- -	2015461
43		247-103-0253 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-ШБ1/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	36	40045 -	39246 -	- -	1441620
44	242924С	261-404-0566 РСНБ РК 2022	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	т	1,4883	476911 -	465330 -	- -	709787
45		211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	61	11359 -	10484 -	- -	692899
46		261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,66584	331233 -	322508 -	- -	551781
47		СТССЦ	Надбавка за горячее цинкование	т	4,686	94412 -	- -	- -	442415
48		243-111-0803 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,071	336965 -	329781 -	- -	360890
49	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,7656	463375 -	452399 -	- -	354760
50		247-306-0318 РСНБ РК 2022	Кронштейн консольный однорожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ	шт	30	11294 -	11054 -	- -	338820
51	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	16,83	10846 -	10046 -	- -	182538
52		243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,4386	372858 -	365281 -	- -	163536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 16442-80			-	-	-	
53		247-204-3101 РСНБ РК 2022	Выключатели автоматические типа ВА63 С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3	шт.	33	4407 -	4320 -	- -	145431
54	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	32,71455	3285 -	3182 -	- -	107467
55	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01176	7763690 -	7609570 -	- -	91301
56	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	73,44	1133 -	1108 -	- -	83208
57		243-903-1701 РСНБ РК 2022	Муфты ответвительная типа BAV-2U-GD-KK2/4	шт.	5	16109 -	15783 -	- -	80545
58		241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	99	795 -	777 -	- -	78705
59	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2022	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,2826	265496 -	260182 -	- -	75029
60	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,18492	380647 -	371293 -	- -	70389
61	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,462	139141 -	135603 -	- -	64283
62		252-206-0104 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные У733А	шт.	99	627 -	615 -	- -	62073
63	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,048	985799 -	915133 -	- -	47318
64	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,456021	93036 -	90402 -	- -	42426
65		247-306-0306 РСНБ РК 2022	Кронштейн консольный двухрожковый КИ 2.0-15.000 ГЦ	шт	3	13298 -	13018 -	- -	39894
66	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	30,0318	1293 -	1264 -	- -	38831
67	249442С	236-103-0103 РСНБ РК 2022	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	22,101255	1754 -	1718 -	- -	38766
68		243-903-4902 РСНБ РК 2022	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X4-16	шт.	4	9579 -	9389 -	- -	38316
69	129039С	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 тол-	т	0,015032	2148245	2104232	-	32292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	щиной 1,0 мм			-	-	-	
70	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	44,31	657 -	644 -	-	29112
71	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,456021	59186 -	56442 -	-	26990
72	135842С	235-201-0701 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	34,245783	740 -	723 -	-	25342
73	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	24,4533	659 -	644 -	-	16115
74	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	44,268	322 -	316 -	-	14254
75	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,13218	93036 -	90402 -	-	12298
76	147064С	261-107-0440 РСНБ РК 2022	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100 ГОСТ 19907-83	м2	20,181348	604 -	592 -	-	12190
77	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	19,8	606 -	592 -	-	11999
78	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0193362	539649 -	525162 -	-	10435
79	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	27,9	313 -	306 -	-	8733
80	243010С	261-404-0619 РСНБ РК 2022	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	100,98	75 -	74 -	-	7574
81	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,9064	740 -	723 -	-	6591
82	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,667509	9128 -	8940 -	-	6093
83		243-111-0804 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	514120 -	503196 -	-	5244
84	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00628586	813201 -	795366 -	-	5112
85	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,052872	93036 -	90402 -	-	4919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3						
86	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,00430119	869127 -	848180 -	- -	3738
87	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	1,782	2011 -	1969 -	- -	3584
88	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,09135	32664 -	28928 -	- -	2984
89		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007648	383478 -	374069 -	- -	2933
90	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,005346	525811 -	512401 -	- -	2811
91	147777С	261-107-0821 РСНБ РК 2022	Жир паяльный	кг	1,8	1382 -	1353 -	- -	2488
92	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	26,436	93 -	90 -	- -	2459
93	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	1,697625	1438 -	1410 -	- -	2441
94	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,633	300 -	294 -	- -	1990
95	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00297	578162 -	564935 -	- -	1717
96	146714С	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00108	1562871 -	1529996 -	- -	1688
97	147794С	261-107-0836 РСНБ РК 2022	Отвердитель	т	0,00202409	799380 -	781325 -	- -	1618
98	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,536	859 -	840 -	- -	1319
99	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,244	483 -	472 -	- -	1084
100	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0304014	34159 -	32050 -	- -	1038
101	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0015776	623062 -	607746 -	- -	983
102	147348С	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-	т	0,0026436	274757 -	267140 -	- -	726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2022	75			-	-	-	
103	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0072	93332 -	89272 -	-	672
104	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,1124	492 -	480 -	-	547
105	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,22633	2313 -	2263 -	-	524
106	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0345	10903 -	10094 -	-	376
107	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,5751	594 -	580 -	-	342
108	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,99	208 -	204 -	-	206
109	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,198	939 -	919 -	-	186
110	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	1,9455633	80 -	80 -	-	156
111	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	0,396	310 -	301 -	-	123
112	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,193912	501 -	490 -	-	97
113	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0868	1050 -	1028 -	-	91
114	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,198	246 -	238 -	-	49
115	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,033	1416 -	1386 -	-	47
116	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001134	32464 -	30128 -	-	37
117	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,033	401 -	391 -	-	13
118	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0891	119 -	115 -	-	11
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	16072079

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	515-301-1003	515-301-1003 РСНБ РК 2022	Щит наружного освещения, распределительный, навесной IP54 на три фидера 3А/6 ЩУО-ВФ (таймер)-25А	шт.	1	1695661 - -	1675028 - -	- - -	1695661
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	1695661
			Транспортные расходы						
120		411-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	225	125 - -	- - -	125 28125 28125	28125
121		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,5	924 - -	- - -	924 6930 6930	6930
		Всего транспортные расходы		тенге				35055	35055