«Ақтөбе облысы Ойыл ауданы «Сарбие – Қараой» аудандық маңызы бар автомобиль жолын салу» ЖЖ
Жұмыс жобасы бойынша
22.07.2022 ж. № 01-0339/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Ойыл аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"СпецДиагностика" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Нұр-Сұлтан қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0339/22 от 22.07.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП "Строительство автомобильной дороги районного значения «Сарбие–Караой» Уилского района, Актюбинской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Уилский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СпецДиагностика"

г. Нур-Султан

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Строительство автомобильной дороги районного значения «Сарбие–Караой» Уилского района, Актюбинской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 06.05.2022 г. № 060240008558/220021/00 (21)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Уилский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СпецДиагностика", лицензия от 28.10.2020г. №20016186 I-й категории на проектную деятельность

ГИП: Сагиева Ж. Н. (приказ от 07.09.2021 г. №8)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

Задание на проектирование от 20 апреля 2021 года, утвержденное ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

Архитектурно-планировочное задание от 14.04.2022 года №KZ58VUA00641272, выданное ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

Схема и ведомость источников получения и способов транспортировки основных материалов, изделий и полуфабрикатов, утвержденные ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" от 17.06.2022 г.

Постановление акимата Уилского района от 09.02.2022 года №21 о предоставлении ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"права постоянного землепользования.

Решение ГУ "Аппарат акима Сарбийского сельского округа" от 21.02.2022 года №4 о предоставлении ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"права временного землепользования.

Инженерно-гидрологическая записка (заказ №128), выполненная ТОО "Спецдиагностика" в 2021 году.

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям (арх. №897), выполненным ТОО "Изыскатель-KZ" в 2021 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 21.09.2018 г. №12005583). .

Отчет по топографо-геодезическим работам (заказ № 12/2021), выполненным в 2021 году ТОО "GeoProektPlus" (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 21.09.2018 года №18017569).

Протокол подбора состава и расходования материалов на приготовление ЩГПС для укрепления обочин №866-п от 20 июня 2022 года, выполненный Испытательным центром (аттестат аккредитации № KZ.T.05.0075 от 18.11.2020 года).

Письмо заказчика о начале строительства, от 1 июля 2022 года №322, срок начала строительства II квартал 2023 года.

Письмо ГУ "Управление ветеринарии Актюбинской области" об отсутствии захоронений животных, павших от сибирской язвы и других особо опасных инфекций от 24 июня 2022 года № 3Т-2022-01913110.

Технические условия:

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" на примыкание к автодороге "Уил-Караой" от 24.06.2022 г. №298.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" от 30 июня 2022 года №321 об объединении ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" и ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства".

ТУСМ-14 ОДС-филиала АО "Казахтелеком" №14-2737-11/2021 от 16.11.21г. на пересечениеВОЛС ТУМС-14.

ТОО "Энергосистема" №297/04т от 21.02.22г. на пересечение существующих электрических сетей ТОО "Энергосистема".

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ "Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" от 25.01.2022 года №5-7-72/5-170 - согласование рабочего проекта.

Согласование конструкций дорожных одежд Тип 1, Тип 2 на чертеже 2021-128-АД, листы 6, 7 ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" от 21.06.2022 г.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"- согласование примыкания к автодороге "Уил-Караой" на чертеже 2021-128-АД, лист 27 от 17.06.2022 года.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" - согласование РП от 20.06.2022 г. №293.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Уилский р-н

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства с учетом замечаний экспертов требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Койшебаева Г.С.		Соответствует
4	Переустройство электротехнических коммуникаций и сетей связи, освещение	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует
5	Обустройство дороги, организация движения	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
6	Искусственные сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
7	Гидро-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
8	Генеральный план и транспорт (трасса)	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Кульмаханова Д.А.	KZ30VJE00029824	Соответствует
10	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует
11	Организация строительства	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
12	Сметный раздел	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория дороги		IV	IV
2	Протяженность и строительная длина	км	12,894	12,894
3	Ширина земляного полотна	м	10	10
4	Ширина полосы движения	м	3	3
5	Ширина проезжей части	м	6	6
6	Площадь дорожного покрытия, всего	м2	91404	91404
7	Площадь дорожного покрытия съездов	м2	4147	4147
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2021-2024 г.г, в том числе:	млн. тенге	2500,313	1995,361
8.1	СМР	млн. тенге	2130,84	1691,989
8.2	прочие затраты	млн. тенге	369,473	303,372
9	В ценах по годам строительства			
9.1	В ценах 2021 года (ПИР)	млн. тенге		22,141
9.2	В ценах 2022 года (экспертиза)	млн. тенге		1,88

9.3	В ценах 2023 года	млн. тенге		1561,795
9.4	В ценах 2024 года	млн. тенге		409,545
10	Нормативный срок строительства (мес)		10	10

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект РП "Строительство автомобильной дороги районного значения «Сарбие–Караой» Уилского района, Актюбинской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Ойыл ауданы «Сарбие – Қараой» аудандық маңызы бар автомобиль жолын салу» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Ссылка на окончательную редакцию документации

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код).

Жексенбай А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Иманбаев С.Б.

И.о. начальника управления экспертизы проектов

РГП "Госэкспертиза"

Кульмаханова Д.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Койшебаева Г.С.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Калиаскарова А.Л.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Бегишева С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Соколов А.Е.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"