«Шардара ауданының Ақшеңгелді ауылдық округіндегі 4-К-2-9, 4-К-2-8 каналын күрделі жөндеу» ЖЖ
Жұмыс жобасы бойынша
15.08.2022 ж. № 19-0304/22
(оң)
ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Улмад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0304/22 от 15.08.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП «Капитальный ремонт канала 4-К-2-9, 4-К-2-8 в с/о Акшенгелди Шардаринском районе»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт канала 4-К-2-9, 4-К-2-8 в с/о Акшенгелди Шардаринском районе».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 07.06.2022 г. № 990640001221/220082/00 (82).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», лицензия от 23.04.2018 г. №18008151.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задания на проектирование, утвержденное заместителем руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» от 30.07.2021 года;

постановление акимата Шардаринского района Туркестанской области № 268 от 01.10.2021 года о разрешении проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту канала 4-К-2-9, 4-К-2-8 в с/о Акшенгелди Шардаринском районе;

акт на право постоянного землепользования № 301081052 от 12.03.2014 года, выданный Шардаринским районным отделением Южно-Казахстанской области;

акт на право постоянного землепользования № 301081483 от 16.01.2017 года, выданный департаментом земельного кадастра и технического обследование недвижимости – филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация» правительство для граждан по Южно-Казахстанской области Шардаринского районного отделения;

дефектный акт, утвержденный руководителем ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» от 06.09. 2021 года;

акт обследования, утвержденный руководителем ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» от 04.08. 2021 года;

техническое заключение № 7 от 27.08.2021 года по результатам технического обследования и оценки технического состояния объекта: «Капитальный ремонт канала 4-К-2-9, 4-К-2-8 в с/о Акшенгелди Шардаринском районе», выполненное ТОО «SK Best Spec Stroy KZ». Свидетельство об аккредитации, №KZ51VWC00002684 от 25.08.2020 года, выданное Комитетом по делам строительства, ЖКХ и земельными ресурсами МНЭ РК;

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» №30-05-27/1304 от 04.05.2022 года о том, что финансирование капитального ремонта канала 4-К-2-9, 4-К-2-8 в с/о Акшенгелди Шардаринском районе предусмотрено по областной бюджетной программе № 068 «Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности». Начало капитального ремонта запланирована на апрель месяц 2023 года;

письмо ГУ «Аппарат акимата аульного округа Акшенгелди Шардаринского района» Туркестанской области № 302 от 20.09.2021 года о расстоянии до полигона ТБО для строительного мусора;

письмо ГУ «Аппарат акимата аульного округа Акшенгелди Шардаринского района» Туркестанской области №299 от 20.09.2021 года о расстоянии до базы для складирования демонтированных строительных материалов;

отчёт об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «Шымкентгеолгия» в сентябре 2021 года. Гослицензия ГСЛ №17009920 от 01.06.2017 года;

топографическая съёмка, выполненная ТОО «Улмад» в 2021 году, М1:500. Гослицензия ГСЛ №000801 от 08.06.2007 года;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный заместителем руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» 22.07.2022 года;

линейная схема каналов 4-К-2-9, 4-К-2-8 с проектными решениями согласованная ГУ «Управлением сельского хозяйства Туркестанской области», ГУ «Отделом сельского хозяйства Шардаринского района», акимом с/о Акшенгелди;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Шардаринский р-н, Сельский округ Акшенгелди Шардаринского района Туркестанской области.

Сейсмичность района: 7 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Бердибеков С.И.	KZ08VJE00023236	Соответствует
3	Проект организации строительства	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует
5	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
6	Сметный раздел	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
Канал Р-32-2				
1	Общая длина канала	км	3,138	3,138
2	Расчетный расход канала	$м^3$/сек	0,9	0,9
3	КПД каналов до капремонта		0,60	0,60
4	КПД каналов после капремонта		0,90	0,9,
5	Класс сооружений		IV	IV
Канал 4-К-2-8				
1	Общая длина канала	км	7,458	7,458
2	Расчетный расход канала	$м^3$/сек	0,9	0,9
3	КПД каналов до капремонта		0,60	0,60
4	КПД каналов после капремонта		0,90	0,9,
5	Класс сооружений		IV	IV
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	733,411	666,062
6.1	СМР	млн. тенге	610,429	543,902
6.2	оборудование	млн. тенге	5,226	7,84
6.3	прочие затраты	млн. тенге	117,756	114,32
7	в ценах по годам строительства			
7.1	в ценах 2022 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	13,814	21,168
7.2	в ценах 2023 года	млн. тенге	719,597	644,894
8	Продолжительность строительства	месяцев	8	8

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт канала 4-К-2-9, 4-К-2-8 в с/о Акшенгелди Шардаринском районе» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Шардара ауданының Ақшеңгелді ауылдық округіндегі 4-К-2-9, 4-К-2-8 каналын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Айнабаев М.Т.

И.о. начальника производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Давыдова А.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Бердибеков С.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону