«Түркістан облысы Қазығұрт ауданындағы Бөке каналын күрделі жөндеу»
Жұмыс жобасы бойынша
10.08.2022 ж. № 19-0297/22
(оң)
ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Улмад" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0297/22 от 10.08.2022 г.

(положительное)

на **Рабочий проект**

"Капитальный ремонт канала Боке в Казыгуртском районе, Туркестанской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт канала Боке в Казыгуртском районе, Туркестанской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 06.06.2022 г. № 990640001221/220079/00 (79).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад", лицензия от 23.04.2018 г. №18008151.

Проектировщики: ТОО «Батыс-Алга LTD», лицензия от 19.06.2020 г. 12-ГСЛ № 0004581; ТОО «SK Best Spec Story KZ», лицензия от 15.03.2018 г. ГСЛ № 0000753; ТОО «Эгида-KZ», лицензия от 15.03.2021 г. № 21012260.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование объекта «Капитальный ремонт канала Боке в Казыгуртском районе, Туркестанской области», утвержденное ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» от 05.07.2021 г.;

акт обследования канала Боке в Казыгуртском районе Туркестанской области составленный комиссионно и утвержденный ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» от 30.07.2021 г.;

дефектный акт на обследование канала Боке в с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области составленный комиссионно и утвержденный ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» от 04.08.2021 г.;

постановление акимата Казыгуртского района ЮКО № 327 от 01.07.2013 года о выделение участка в постоянное пользование под сеть каналов для орошения;

акт на право постоянного землепользования на земельный участок № 289114086, составленный Казыгуртским районным отделением Южно-Казахстанского филиала РГП «НПЦзем» от 07.08.2013 г. рег. № 137; кадастровый номер земельного участка – 19-289-114-086, площадь земельного участка 0,0504 га; право на земельный участок – право постоянного землепользования; целевое назначение – под существующий водораспределитель «Боке»; ограничения в использовании и обременения участка - нет; адрес участка – Южно-Казахстанская область, Казыгуртский район, Какпакский сельский округ, 114 квартал, участок 086;

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» № 30-05-27/1302 от 04.05.2022 года об источниках финансирования;

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» № 30-05-27/1302 от 04.05.2022 года о начале строительства объекта;

письмо ГКП «Қазығұрт су шаруашылығы» № 82 от 15.09.2021 года о том, что канал Боке находится на балансе данного предприятия;

справка ГКП «Қазығұрт су шаруашылығы» № 83 от 20.09.2021 года о расходе воды и площади орошения канала Боке;

письмо ГКП «Қазығұрт су шаруашылығы» № 82 от 15.09.2021 года о вывозе строительного мусора;

письмо ГКП «Қазығұрт су шаруашылығы» № 82 от 15.09.2021 года о том, что при капремонте канала зеленые насаждения, стихийно выросшие вдоль канала и мешающие строительно-монтажным работам, подлежат выкорчевке;

заключение РГУ «Департамент экологии по Туркестанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» № KZ01VWF00064839 от 29.04.2022 года об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности;

заключение об инженерно-геологических условиях по объекту: «Капитальный ремонт канала Боке в Казыгуртском районе, Туркестанской области», выполненный ТОО «Шымкентгеология» в сентябре 2021 года, государственная лицензия № 17009920 от 01.06.2017 г., выданная ГУ «Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области». Акимат Южно-Казахстанской области;

топографическая съемка земельного участка, выполненная ТОО «Улмад» 20.07.2021 года в М 1:1000, государственная лицензия ГСЛ № 000801 от 08.06.2007 г.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ситуационная схема участка капремонта канала Боке, согласованная комиссионно;

письмо-согласование ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» № 33-11-05/110 от 14.07.2022 года проектных решений по капремонту канала Боке;

письмо-согласование ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» № 33-11-12/111 от 14.07.2022 года о привлечении субподрядных организаций по капремонту канала Боке.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Казыгуртский район.

Сейсмичность района: 9 баллов.

Сейсмичность площадки: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Алимбаева Ж.Б.	KZ84VJE00011974	Соответствует
3	Проект организации строительства	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует
4	Гидротехнические сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует

5	Гидро-геологические изыскания	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует
7	Сметный раздел	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Заявленн.	Рекомендуемые к утверждению
1	Общая длина канала	км	1,316	1,316
2	Расход канала	$м^3$/сек	0,4	0,4
3	Класс сооружения		4	4
4	КПД канала до капитального ремонта		0,6	0,6
5	КПД канала после капитального ремонта		0,9	0,9
6	Продолжительность строительства	месяц	5	5
7	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	167,997	116,672
7.1	СМР	млн. тенге	134,749	89,926
7.2	оборудование	млн. тенге	2,219	4,962
7.3	прочие затраты	млн. тенге	31,029	21,784
8	В ценах по годам строительства			
8.1	В ценах 2022 года (в т. ч. ПИР и Экспертиза)	млн. тенге	167,997	
8.2	В ценах 2022 года (ПИР и Экспертиза)	млн. тенге		5,764
8.3	В ценах 2023 года	млн. тенге		110,908

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Капитальный ремонт канала Боке в Казыгуртском районе, Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Қазығұрт ауданындағы Бөке каналын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Курбанбаев Е.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдык Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Бирюкова И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Алимбаева Ж.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Пантелеева Л.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону