1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб Д-200ММ с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	~~0,0033~~	372108,38	--	1228	--	82	144,00	--
		кан.-км		22500,00	--	74	--	110	--	--
ОТМОСТКА,ШИР.0,7М										
26	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	~~20,35~~	353,67	12,52	7197	255	1148	0,24	5
		м2		38,03	4,39	774	89	133	0,02	--
27	Е0127-56-2 К=2	исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 10см	~~20,35~~	-49,96	--	-1017	--	-45	-0,01	--
		м2		-1,66	--	-34	--	133	--	--
28	Е0127-55-2 К=5	АСФАЛЬТОБЕТОН ТОЛЩ.2,5СМ	~~20,35~~	382,90	--	7792	--	539	0,12	2
		м2		19,90	--	405	--	133	--	--
		ПРОКОЛ								
29	Е0134-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м /30м/	~~3~~ 1	14021,39	11580,66	14021 ~~42064~~	34742	4132 ~~12399~~	10,50	32
		переход		2184,75	1572,48	6554	4717	110	5,46	16
30	Е0134-113-2 К=4,87	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, на каждые последующие 5 м добавлять /до 103м/	~~3~~ 1	26496,89	22104,64	26492 ~~79491~~	66314	7568 ~~22705~~	18,65	56
		переход		3878,96	3001,48	11637	9004	110	10,42	31
31	С130806-137 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х12 мм	~~120,6~~ 70	16900,00	--	1183000 ~~2038140~~	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-8-12	Укладка стальных футляров из труб диам. 600 мм /в траншею открытым способом/	~~0,055~~	412519,50	181879,25	~~22689~~	10003	~~18474~~	997,00	55
		км		189675,00	68706,00	10432	3779	130	335,56	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130806-137 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х12 мм								
		м	~~57,2~~	16900,00	--	~~966680~~	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Е0134-114-1	Укладка полиэтиленовых труб в металлический футляр диаметром футляра 820-920 мм								
		м	~~633~~ 140	129,11	--	18075 ~~81725~~	--	8762 ~~39640~~	0,34	216
				56,93	--	36037	--	110	--	--
35	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий								
		кан.-км	~~0,054~~	21603,38	--	~~1167~~	--	~~1235~~	133,00	7
				20790,00	--	1123	--	110	--	--
36	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм								
		10м	~~73,13~~ 17,2	12100,00	--	208120 ~~884885~~	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КЛ-10КВ								
37	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	311,6	27,84	26,18	8673	8156	2678	0,01	4
				1,66	7,20	517	2244	97	0,03	8
38	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	77,9	218,93	--	17055	--	19272	1,54	120
				218,93	--	17055	--	113	--	--
39	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ЛИШНИЙ ГРУНТ/								
		м3	114,1	32,56	30,98	3715	3534	1166	0,01	1
				1,53	9,01	175	1028	97	0,03	4
40	Е010333-А12 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1								
		т	211,09	98,12	98,12	20712	20712	4142	--	--
				--	19,62	--	4142	100	0,41	87
41	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			114,1	3,79	3,24	432	370	177	--	--
				0,48	1,12	55	128	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
		м3	220,32	6,83	6,83	1504	1504	399	--	--
				--	1,87	--	411	97	0,01	1
43	Е0101-28-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**								
		м3	220,32	3,29	3,29	725	725	192	--	--
				--	0,90	--	198	97	--	1
44	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	55,08	134,10	--	7386	--	8346	0,97	54
				134,10	--	7386	--	113	--	--
45	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	220,32	21,55	4,52	4747	995	3639	0,11	24
				17,03	--	3752	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		7969141	~~11277860~~	~~302407~~	201188		1499
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			249033	63367			371
		Материалы -	Тенге			~~6343588~~				
		Всего заработная плата -	Тенге			18592				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				158249,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6067328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			~~150337~~				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							75
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22551,00			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			~~389635~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			~~6883560~~				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1021
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				180800,00			
		Материалы -	Тенге			~~1044567~~				
		Всего заработная плата -	Тенге			227574				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				154151,00			
		Местные материалы -	Тенге			153076				
		Накладные расходы -	Тенге			370145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			~~177578~~				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26637,00			89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~73329~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			~~1295474~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				180788,00			1013
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			~~3889705~~				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3889705				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~233382~~				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			~~4123087~~				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~12302121~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				361588,00			2034
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		8660549	~~12302121~~				
		Временные здания и сооружения, 1,8%			155889	~~221438~~				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%				33216				
		Итого с 1,8%			8816438	~~12523559~~				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2*1,05%	Тенге		203659	~~289294~~				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			~~125236~~				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		123430	~~50094~~				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001Г	Тенге		9143527	~~12988183~~				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2011Г	Тенге		17839021	~~25339945~~				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			506799				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге		18195802	25846744				
		НДС 12%	Тенге		2183496	3101609				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге		20379298	28948354				

Заказчик:

Подрядчик:

Директор ГКП "Горсвет" Ердембеков М.К.

Зам директора по строительству Отарбаев Т.В.

Инженер технадзора Шакеев К.

Инженер-сметчик Нищерет А.С.