Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса" ГУ "Управление образования Актюбинской области" Актюбинская область, г.Актобе, Ватутина,1, БИН 970340001287**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Колледж**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт системы отопления и канализации в здании ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса г.Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95 от

Акт выполненных работ № 1

за июль (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2 Сантехнические работы										
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
		П1.1Демонтажные работы										
1	1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	**Элеватор номер: 1-5. Демонтаж**	шт.	2		1263,60	--	2527	--	--	1820	4694
		НР - 72% СП - 59%				1263,60	--	2527	--		348	
2	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	223		1205,62	53,92	268853	12024	--	189334	494842
		НР - 72% СП - 59%				1151,70	27,51	256829	6135		36655	
3	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	1460		407,47	3,33	594906	4862	--	426125	1102713
		НР - 72%, СП - 8%				404,14	1,23	590044	1796		81682	
		П. 1.2Монтажные работы										
4	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	221,64		1305,37	21,19	289322	4697	99117	134756	458004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			836,98	7,46	185508	1653		33926	
5	245-103-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1847	2155,00	--	3980285	--	3980285	--	4298708
		СП - 8%			--	--	--	--		318423	
6	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	382	1269,47	3,19	484938	1219	4565	345065	896403
		НР - 72%; СП - 8%			1254,33	0,27	479154	103		66400	
7	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,25 мм	м	382	448,00	--	171136	--	171136	--	184827
		СП - 8%			--	--	--	--		13691	
8	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	348	1266,71	2,65	440815	922	3856	314049	815254
		НР - 72%; СП - 8%			1252,98	0,41	436037	143		60389	
9	241-205-0207 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25x2,5 мм	м	348	680,00	--	236640	--	236640	--	255571
		СП - 8%			--	--	--	--		18931	
10	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	529	1237,11	5,19	654431	2746	8051	463657	1207534
		НР - 72%; СП - 8%			1216,70	0,63	643634	333		89447	
11	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм	м	529	789,00	--	417381	--	417381	--	450771
		СП - 8%			--	--	--	--		33390	
12	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	201	1985,56	30,27	399098	6084	4441	279888	733305
		НР - 72%; СП - 8%			1933,20	0,80	388573	161		54319	
13	241-205-2206 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75x12,5 мм	м	201	1514,00	--	304314	--	304314	--	328659
		СП - 8%			--	--	--	--		24345	
14	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	189	2893,00	--	546777	--	546777	--	590519
		СП - 8%			--	--	--	--		43742	
15	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	189	327,72	--	61939	--	20703	29690	98959
		НР - 72%; СП - 8%			218,18	--	41236	--		7330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	189	278,00	--	52542	--	52542	--	56745
		СП - 8%			--	--	--	--		4203	
17	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	1492,00	--	20888	--	20888	--	22559
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1259	109,02	1,61	137256	2027	529	96993	252989
		НР - 72%, СП - 8%			107,00	--	134713	--		18740	
19	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	201	109,03	1,61	21914	324	84	15484	40390
		НР - 72%, СП - 8%			107,00	--	21506	--		2992	
20	1118-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 1, 2. Установка	шт.	2	19305,29	280,70	38611	561	31241	5004	47104
		НР - 72%, СП - 10%			3404,12	70,99	6808	142		3489	
21	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	4877,26	373,00	39018	2984	3790	23684	67718
		НР - 72%, СП - 8%			4030,52	81,21	32244	650		5016	
22	242-0103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN80	шт.	8	50849	--	406792	--	406792	--	439335
		НР - 72%, СП - 8%			--	--	--	--		32543	
23	261-301-1377 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2914,00	--	46624	--	46624	--	50354
		СП - 8%			--	--	--	--		3730	
24	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	4	17187,44	546,51	68750	2186	43558	16821	92417
		НР - 72%, СП - 8%			5751,45	89,08	23006	356		6846	
25	245-404-0104 РСНБ РК 2015	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80	шт.	4	60723,00	--	242892	--	242892	--	262323
		СП - 8%			--	--	--	--		19431	
26	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2583,11	--	15499	--	13186	1666	18537
		НР - 72%, СП - 8%			385,57	--	2313	--		1373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	577,34	--	3464	--	425	2188	6105
		НР - 72% СП - 9%			506,59	--	3040	--		452	
28	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	2532,00	--	15192	--	15192	--	16407
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**13293746**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**								**13293746**

ВСЕГО		**13 293 746**
Оборудование		0,00
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	1,2%	159 525
Итого		13 453 271
Непредвиденные работы и затраты	2%	269 065
ИТОГО		**13 722 336**
Итого с К=0,94999	0,94999	**13 036 082**
НДС 12%	12%	1 564 330
Итого с НДС		**14 600 412**

Заказчик: "Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж строительства и бизнеса" Государственного учреждения "Управление образования

Унбаев Н. З.

Ген.подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

Пертаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "ASK Project L"

Сейтжапарова А.А.

Технадзор : ТОО "Достар Строй Групп"

Пашкенов А.О.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : **ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса" ГУ "Управление образования Актюбинской области"**
Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К**
Наименование объекта : **Капитальный ремонт системы отопления и канализации в здании ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса г.Актобе"**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль _2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		95					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	14 600 412	13 036 082	13 036 082	13 036 082					1 564 330	14 600 412
в том числе за отчётный месяц :		13 036 082		13 036 082					1 564 330	14 600 412
акт № 1		13 036 082		13 036 082					1 564 330	14 600 412

Всего к оплате: 14 600 412 (четырнадцать миллионов шестьсот тысяч четыреста двенадцать) тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж строительства и бизнеса" Государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"

Руководитель **Унбаев Н. З.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ПТ ЕРКЕН и К

Директор **Нуртаза А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Достар Строй Групп"

Пашкенов А.О. аттестат № KZ95VJE00051934
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса" ГУ "Управление образования Актюбинской области" Актюбинская область, г.Актобе, Вятутина,1, БИН 970340001287**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Колледж**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт системы отопления и канализации в здании ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса г.Актобе"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95 от

Акт выполненных работ № 2

за август (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы										
1	1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	**Стены, потолки.. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц**	м2	35		331,02	--	11586	--	--	8342	21522
		НР - 72% СП - 8%				331,02	--	11586	--		1594	
2	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	35		500,72	4,19	17525	147	5068	8913	28553
		НР - 72% СП - 8%				351,72	1,99	12310	70		2115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									50075
		РАЗДЕЛ 2.Полы										
3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	8,5		892,56	34,68	7588	295	--	5359	13983
		НР - 72% СП - 8%				858,00	17,68	7293	150		1036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,5	1806,89	108,26	15359	920	7168	5338	22353
		НР - 72%; СП - 8%			855,38	16,81	7271	143		1656	
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,5	788,93	40,03	6706	341	2652	2793	10259
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,49	3713	166		760	
6	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,5	1963,78	102,87	16692	875	2596	9807	28619
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	13221	400		2120	
7	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	8,67	1797,00	--	15580	--	15580	--	16826
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								92040
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								142114

Локальная смета 2-1-2 Сантехнические работы

РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация

2.1Демонтажные работы

29	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	13	442,95	3,33	5758	43	461	3794	10316
		НР - 72%; СП - 8%			404,14	1,23	5254	16		764	
30	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	53	833,58	3,85	44180	204	--	31737	81991
		НР - 72%; СП - 8%			829,73	1,96	43976	104		6073	
31	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	69,9	1036,42	7,70	72446	539	--	51971	134371
		НР - 72%; СП - 8%			1028,72	3,93	71908	275		9953	
32	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	13	636,22	6,26	8271	81	--	5926	15333
		НР - 72%; СП - 8%			629,96	3,19	8189	41		1136	
33	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	790,94	6,98	2373	21	--	1701	4400
		НР - 72%; СП - 8%			783,96	3,56	2352	11		326	

П2.2Водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	145	1795,37	19,82	260329	2874	1581	184244	480139
		НР - 72%, СП - 8%			1764,65	0,14	255874	20		35566	
35	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	143,55	163,00	–	23399	–	23399	–	25271
		СП - 8%			–	–	–	–		1872	
36	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	145	1939,63	23,79	281246	3450	1581	198890	518548
		НР - 72%, СП - 8%			1904,86	0,22	276205	32		38411	
37	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	143,55	268,00	–	38471	–	38471	–	41549
		СП - 8%			–	–	–	–		3078	
38	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	30	16,00	–	480	–	480	–	518
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
39	241-208-3004 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	25	266,00	–	6650	–	6650	–	7182
		СП - 8%			–	–	–	–		532	
40	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	30	28,00	–	840	–	840	–	907
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
41	241-209-2102 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	20	225,00	–	4500	–	4500	–	4860
		СП - 8%			–	–	–	–		360	
42	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	10	31,00	–	310	–	310	–	335
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
43	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	20	42,00	–	840	–	840	–	907
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
44	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	161	953,00	–	153433	–	153433	–	165708
		СП - 8%			–	–	–	–		12275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	55	2893,00	--	159115	--	159115	--	171844
		СП - 8%			--	--	--	--		12729	
46	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	50849,00	--	50849	--	50849	--	54917
		СП - 8%			--	--	--	--		4068	
47	261-301-1377 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2914,00	--	5828	--	5828	--	6294
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
48	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	727,40	38,86	1455	78	37	991	2642
		НР - 72%; СП - 8%			670,00	18,34	1340	37		196	
49	244-301-0701 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	80600,00	--	80600	--	80600	--	87048
		СП - 8%			--	--	--	--		6448	
50	244-301-0703 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	135244,00	--	135244	--	135244	--	146064
		СП - 8%			--	--	--	--		10820	
				П2.3Водопровод ТЗ							
51	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1795,37	19,82	35907	396	1581	25413	66226
		НР - 72%; СП - 8%			1764,65	0,14	35293	3		4906	
52	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	19,8	143,00	--	2831	--	2831	--	3057
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
53	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	16,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
54	241-208-3004 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	15	266,00	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	28,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
56	241-209-2102 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	15	225,00	--	3375	--	3375	--	3645
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
				П2.4Канализация К1							
57	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	53	1027,31	1,81	54448	96	105	39082	101012
		НР - 72% СП - 8%			1023,52	0,63	54247	33		7482	
58	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	52,894	270,00	--	14281	--	14281	--	15423
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
59	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	77,9	990,27	4,41	77142	344	343	55129	142853
		НР - 72% СП - 8%			981,45	1,44	76456	112		10582	
60	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	77,7442	1094,00	--	85052	--	85052	--	91856
		СП - 8%			--	--	--	--		6804	
61	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	144,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
62	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	144,00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
63	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	130,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
64	241-209-1801 РСНБ РК 2015	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	22	1484,00	--	32648	--	32648	--	35260
		СП - 8%			--	--	--	--		2612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	241-209-3702 РСНБ РК 2015	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	шт.	5	669,00	--	3345	--	3345	--	3613
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
66	241-209-3801 РСНБ РК 2015	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	шт.	45	497,00	--	22365	--	22365	--	24154
		СП - 8%			--	--	--	--		1789	
67	241-208-0305 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	100	572,00	--	57200	--	57200	--	61776
		СП - 8%			--	--	--	--		4576	
68	241-208-0109 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	20	2011,00	--	40220	--	40220	--	43438
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	
69	241-220-0103 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	38	771,00	--	29298	--	29298	--	31642
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
70	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	13	3633,36	124,96	47234	1625	2842	31356	84878
		НР - 72%, СП - 8%			3289,75	60,30	42767	784		6287	
71	244-101-0103 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	комплект	13	8246,00	--	107198	--	107198	--	115774
		СП - 8%			--	--	--	--		8576	
72	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	13	1213,79	0,18	15779	2	425	11054	28979
		НР - 72%, СП - 8%			1180,94	--	15352	--		2147	
73	244-104-0409 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукоятоочный/двухрукоятоочный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	13	7605,00	--	98865	--	98865	--	106774
		СП - 8%			--	--	--	--		7909	
74	261-301-0371 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	13	888,00	--	11544	--	11544	--	12468
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
75	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	3	4471,35	248,19	13414	745	1602	8229	23374
		НР - 72%, СП - 8%			3689,09	120,64	11067	362		1731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	244-101-0304 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	3	8873,00	–	26619	–	26619	–	28749
		СП - 8%			–	–	–	–		2130	
77	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	1372,00	–	4116	–	4116	–	4445
		СП - 8%			–	–	–	–		329	
78	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876,00	–	26628	–	26628	–	28758
		СП - 8%			–	–	–	–		2130	
79	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	1729,00	–	5187	–	5187	–	5602
		СП - 8%			–	–	–	–		415	
80	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,5	833,38	–	417	–	199	157	620
		НР - 72%, СП - 50%			436,38	–	218	–		46	
81	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2243,36	310,15	2243	310	263	1310	3837
		НР - 72%, СП - 8%			1670,18	149,00	1670	149		284	
82	244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	1	11208,00	–	11208	–	11208	–	12105
		СП - 8%			–	–	–	–		897	
83	244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344,00	–	1344	–	1344	–	1452
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
84	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1213,79	0,18	1214	–	33	850	2229
		НР - 72%, СП - 8%			1180,94	–	1181	–		165	
85	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукоятечный/двухрукоятечный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	8491,00	–	8491	–	8491	–	9170
		СП - 8%			–	–	–	–		679	
86	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки одно отделение. Установка	комплект	4	3054,38	93,87	12218	376	1315	7711	21523
		НР - 72%, СП - 8%			2631,80	45,63	10527	183		1594	
87	244-102-0401 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	4	6703,00	–	26812	–	26812	–	28957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2145	
88	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка									
		НР - 72%, СП - 5%	шт.	4	1213,79	0,18	4855	1	130	3401	8917
					1180,94	--	4724	--		660	
89	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм									
		СП - 8%	шт.	4	3421,00	--	13684	--	13684	--	14779
					--	--	--	--		1095	
90	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ									
		СП - 8%	шт.	4	785,00	--	3140	--	3140	--	3391
					--	--	--	--		251	
91	1117-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка									
		НР - 72%, СП - 5%	комплект	6	8166,53	463,14	48999	2779	14315	23900	78731
					5317,60	214,71	31906	1288		5832	
92	290-002-0001 (пл)	Унитаз напольный Чаша Ген навесным бачком	шт.	6	15179,00	--	91074	--	91074	--	98360
		СП - 8%			--	--	--	--		7286	
93	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм									
		СП - 8%	комплект	6	8870,00	--	53220	--	53220	--	57478
					--	--	--	--		4258	
94	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж									
		НР - 72%, СП - 5%	м подводок	0,5	833,38	--	417	--	199	157	620
					436,38	--	218	--		46	
95	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	комплект	2	5369,86	64,20	10740	129	155	7564	19768
					5228,20	24,37	10456	49		1464	
96	513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л									
			комплект	2	59844,00	--	119688	--		--	119688
					--	--	--	--	119688	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								3519959

РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел холодного водоснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	727,40	38,86	1455	78	37	991	2642
		НР - 22%, СП - 8%			670,00	18,34	1340	37		196	
98	244-301-0504 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	26589,00	--	26589	--	26589	--	28716
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
99	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	28656,00	--	28656	--	28656	--	30948
		СП - 8%			--	--	--	--		2292	
100	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2583,11	--	2583	--	2198	278	3090
		НР - 22%, СП - 8%			385,57	--	386	--		229	
101	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2676,70	123,74	2677	123	275	1654	4677
		НР - 22%, СП - 8%			2278,79	18,34	2279	18		346	
102	242-301-1101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	15890,00	--	15890	--	15890	--	17161
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
103	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4877,26	373,00	9755	746	948	5921	16930
		НР - 22%, СП - 8%			4030,52	81,21	8061	162		1254	
104	242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	48512,00	--	97024	--	97024	--	104786
		СП - 8%			--	--	--	--		7762	
105	1312-1101-0304 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8208,28	155,45	8208	155	276	5651	14968
		НР - 22%, СП - 8%			7775,10	73,35	7775	73		1109	
106	519-101-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906р, 31ч906р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	135575,00	--	135575	--		--	135575
					--	--	--	--	135575	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,446	2190,09	28,34	977	13	710	186	1256
		НР - 72%, СП - 5%			568,54	11,37	254	5		93	
108	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1830,86	28,34	915	14	617	209	1214
		НР - 72%, СП - 8%			568,54	11,37	284	6		90	
109	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,115	4526,62	66,20	9574	140	7582	1374	11824
		НР - 72%, СП - 8%			875,68	26,83	1852	57		876	
110	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	14021,94	209,90	14022	210	12586	931	16149
		НР - 72%, СП - 8%			1225,61	68,80	1226	69		1196	
111	261-301-1376 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2497,00	--	9988	--	9988	--	10787
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
112	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03098	131821,79	8846,50	4084	274	275	2558	7173
		НР - 72%, СП - 8%			114094,72	581,60	3535	18		531	
113	261-107-0983 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	758,00	--	667	--	667	--	720
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
114	261-107-0986 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,44	704,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								408951
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге								3928910

Локальная смета 6-1-1 Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети

1.1Демонтажные работы

1	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,02256	789194,92	350433,92	17353	7906		8477	27896
		НР - 99%, СП - 8%			416761,00	103151,89	9447	2327		2066	

1.2Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,02256	1293926,05	584056,50	29191	13177	269	14129	46786
		НР - 72%; СП - 8%			697935,00	171919,80	15745	3879		3466	
3	241-402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	м	22,7856	4951,00	–	112812	–	112812	–	121837
		СП - 8%			–	–	–	–		9025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**166505**	**23718**	**113350**	**30756**	**196519**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1:	**Тенге**								**196519**

ВСЕГО		**4 267 544**
Оборудование		255 263
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	1,2%	48 147,37
Итого		4 315 691,37
Непредвиденные работы и затраты	2%	81 208,57
ИТОГО		**4 396 899,94**
Итого с К=0,95	0,95	**4 176 968,04**
НДС 12%	12%	501 236,17
Итого с НДС		**4 678 204,21**

"Актюбинский колледж строительства и бизнеса" Государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области""

Уибаев Н. З.

Авторский надзор: ТОО "ASK project1"

Сейтжапарова А.А.

Ген.подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

Нуртаза А.Е.

Технадзор : ТОО "Достар Строй Групп"

Пашкенов А.О.

Приложение
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года
№178

Приложение 4
к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : **ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса" ГУ "Управление образования Актюбинской области"**

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К**

Наименование объекта : **Капитальный ремонт системы отопления и канализации в здании ГККП "Актюбинский колледж строительства и бизнеса г.Актобе"**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		95					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	19 278 616,21	17 213 050,18	17 213 050,18	17 213 050,18					2 065 566,02	19 278 616,21
в том числе за отчётный месяц :		4 176 968,04		4 176 968,04					501 236,17	4 678 204,21
акт № 2		4 176 968,04		4 176 968,04					501 236,17	4 678 204,21

Всего к оплате: 4 678 204,21 (четыре миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч двести четыре) тенге, 21 тиын

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Актюбинский колледж строительства и бизнеса" Государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области"

Руководитель **Умбаев Н. З.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН и К

Директор **Нуртаза А.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Достар Строй Групп "

Пашкенов А.О. аттестат № KZ95VJE00051934

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)