Пояснительная записка

По объекту «Строительство школы на 600 ученических мест в с. Шубарсу Ордабасинского района ЮКО» согласно заключения экспертизы № 19-0143/16 от 06.04.2016 г. Страница 31, пункт 7.1 Оценка принятых проектных решений:

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №165, разработчиком проекта **установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.**



7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №165, разработчиком проекта установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2, соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону в рабочий проект «Строительство школы на 600 ученических мест в с. Шубарсу Ордабасинского района ЮКО», внесены следующие изменения и дополнения:

1) сводный план инженерных сетей выполнен согласно требования ГОСТ 21.508-93. Даны линейные привязка проектируемых сетей;

2) количество парковочных мест определено согласно СНиП РК 3.01-01-2008* прил. 8 12 машино-мест и место для остановки школьного автобуса;

3) расстояние от здания школы до парковки, согласно СНиП РК 3.01-01-2008*-25, метров;

4) пом. 37. Комната охранника - оборудована системой видеонаблюдения в соответствии с СНиП РК 3.02-25-2004 * «Общеобразовательные учреждения» по состоянию на 09.10.2015г., табл. 13**. Система видеонаблюдения и набор оборудования для нее предусмотрен в разделе СТН (Альбом 8). В комнате охранника был предусмотрен только 1 стол, предусмотрели шкаф канцелярский и вешалку;

5) 2 этаж, пом. 38. Лаборантская НВП – закрыли дверь из коридора, открыли из

Заключение № 19-0143/16 от 06.04.2016 г. по рабочему проекту «Строительство школы на 600 ученических мест в с. Шубарсу Ордабасинского района ЮКО»

Директор ТОО «РСУ-1» А.Н. Сулайманов