"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены Северо-Казахстанская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

67-2
Форма

Заказчик: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BAKZHOL NS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство территории к двум 5-ти этажным жилым домам с цокольным этажом по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Бесколь, улица Дорожная

(наименование, адрес)

Объект : Строительство внешних инженерных сетей к производственно-административному зданию

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 66 от 20.05.2020

Акт приемки выполненных работ №3

на Наружные сети теплоснабжения, канализации, водоснабжения и благоустройства

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Наружные сети теплоснабжения

Раздел 1 Земляные работы

9	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	12,92	1258,44	–	16259	–	–	11706	30202
					1258,44	–	16259	–	–	2237	
14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,835	800,91	–	10280	–	–	7402	19097
					800,91	–	10280	–	–	1415	
18	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	94,35	59,84	59,84	5646	5646	–	1495	7712
					–	22,01	–	2077	–	571	
19	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	94,35	1258,4	–	118730	–	–	85486	220553
					1258,4	–	118730	–	–	16337	
20	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	267,59	41,45	41,45	11091	11091	–	2938	15151
					–	15,25	–	4081	–	1122	
21	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	109,8	30,4	30,4	3338	3338	–	884	4560
					–	11,18	–	1228	–	338	

22	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2 000	м3 грунта	219,6	17,03	17,03	3739	3739	–	991	5108
					–	6,27	–	1376	–	378	

Раздел 2 Трубопроводы

26	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	136,1	98,2	1,07	13365	145	1533	11453	26803
					85,87	–	11687	–	–	1985	
27	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1361	66458,49	–	9045	–	1097	7869	18267
					58398,24	–	7948	–	–	1353	
30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	87	1	174	2	–	169	370
					86	–	172	–	–	27	
31	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,002	62000	–	124	–	7	116	259
					58500	–	117	–	–	19	
35	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	132,88	98,21	1,07	13050	142	1497	11183	26172

				85,87	–	11411	–	–	1939	
36	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,13848	66464,47	–	9204	–	1117	8006	18587
					58398,32	–	8087	–	–	1377	
51	2111-0404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	14,56	4304		62666		62666	–	67679
					–		–		–	5013	

Раздел 3 Смотровой колодец СК1

56	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,74	42317		115949		115949	–	125225
					–		–		–	9276	
64	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20803		124818		124818	–	134803
					–		–		–	9985	

Раздел 4 Дренажный колодец ДК1

65	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,84	46373,81	9458,33	38954	7945	15959	18088	61605
					17916,67	3834,52	15050	3221	–	4563	

66	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3045		3045		3045	–	3289
					–		–		–	244	
72	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	581947		9940		9940	–	10735
					–		–		–	795	
73	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	1	595		595		595	–	643
					–		–		–	48	
74	2301-0201-0220	Гильза - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	4994		2996		2996	–	3236
					–		–		–	240	
Раздел 5 Разгрузочные плиты											
77	1107-0404-0102	Плиты покрытий. Установка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	6,765	8626,25	4368,28	58355	29550	10548	26093	89874
					2698,69	569,89	18257	3856	–	6756	
78	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	6,765	49869		337364		337364	–	363028
					–		–		–	25664	
79	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,05437	29295	1010	1594	55	1301	235	1975

				4385	370	238	20	–	146	
80 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	95,7	695,91	43,68	66598	4180	25442	35245	108665
				386,37	5,43	36976	519	–	8147	

Раздел 6 Система оперативно-дистанционного контроля

81 1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3377,5	–	13510	–	2678	7799	23014
				2708	–	10832	–	–	1705	
82 2305-1204-1201	Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК	шт.	2	11207		22414		22414	–	24207
				–		–		–	1793	
83 2305-1204-1207	Терминал коммутационный КТ-15/Ш системы ОДК	шт.	2	15440		30880		30880	–	33350
				–		–		–	2470	
84 2306-1709-0102	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	2	4777		9554		9554	–	10318
				–		–		–	764	
85 2306-1709-0103	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	2	6161		12322		12322	–	13308
				–		–		–	986	
86 2305-1204-0102	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	4	26247		104988		104988	–	113387
				–		–		–	8399	
87 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	2486,93	39,65	99477	1586	67365	30494	140369

				763,15	14,75	30526	590	–	10398	
88	1308-0201-1807	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2156	82	2156	82	720	999	3407
					1354	33	1354	33	–	252	

Раздел 7 Защита кабеля ГТС (1 шт)

89	1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 %	м короба	5	5794,2	1332,6	28971	6663	15674	8627	40606
					1326,8	416	6634	2080	–	3008	
90	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2046	361388		73940		73940	–	79855
					–		–		–	5915	
91	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01718	314474		5403		5403	–	5835
					–		–		–	432	
92	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00593	233977		1387		1387	–	1498
					–		–		–	111	

93	1115-0404-0404	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,83	265,45	–	1813	–	336	1182	3235
					216,25	–	1477	–	–	240	

Раздел 8 Разборка и восстановление асфальта

96	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7,38	3089,26	1046,9	22798	7726	14006	3015	27878
					144,45	233,86	1066	1726	–	2065	
97	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	43,79	661,22	224,46	28955	9829	17313	4802	36458
					41,4	60,13	1813	2633	–	2701	
98	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % К=4,000	м2 основания	175,16	45,92	12,99	8044	2276	5655	821	9574
					0,65	3,69	113	647	–	709	
99	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,02627	161248,57	1789,11	4236	47	4189	27	4604
					–	951,66	–	25	–	341	
100	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	43,79	1874,4	126,51	82080	5540	74548	3623	92559

				45,49	31,13	1992	1363	–	6856		
101	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 %, К=2,000	м2 покрытия	87,58	211,67	0,02	18538	2	18525	12	20034
				0,13	–	11	–	–	1484		
102	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,01314	161263,32	1826,48	2119	24	2095	13	2303
				–	913,24	–	12	–	171		
103	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	43,79	1848,85	126,76	80961	5551	73418	3628	91356
				45,49	31,22	1992	1367	–	6767		

Итого по смете	**2 144 733**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	313 022
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 159
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 854
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 273 284
- накладные расходы, тенге	294 401
в т.ч. зарплата, тенге	26 497
- сметная прибыль (8 %), тенге	158 867

сети Водоснабжения и канализации

Раздел 1 Водопровод

1.3 Наружный водопровод

51	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,133	81451,13	–	10833	–	1901	8843	21250
					67157,89	–	8932	–	–	1574	
54	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0295	70754,1	–	2087	–	106	1961	4372
					67153,93	–	1981	–	–	324	
65	1127-0902-0101	Указатель пожарного гидранта на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	2	5570,5	945	11141	1890	905	9684	22491
					4173	310,5	8346	621	–	1666	
66	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	116288		2326		2326	–	2512
					–		–		–	186	
70	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,85	26121,62	10749,73	48325	19887	6233	30021	84614
					12002,7	4388,65	22205	8119	–	6268	
74	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8476		8476		8476	–	9154
					–		–		–	678	
76	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	6425		6425		6425	–	6939

				–		–		–	514	
77	2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23543		23543		23543	–	25426
					–		–		–	1883	
80	1110-0107-0105	Крышка деревянная. Установка 7 штук НР = 90 %	м2	0,6	12351,67	615	7411	369	6097	935	9014
					1575	156,67	945	94	–	668	
81	1110-0107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	0,8	4702,5	16,25	3762	13	2838	825	4954
					1138,75	7,5	911	6	–	367	
82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500		2000		2000	–	2160
					–		–		–	160	
83	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827		1654		1654	–	1786
					–		–		–	132	
86	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6	3267,83	1203,83	19607	7223	11387	2820	24221
					166,17	269	997	1614	–	1794	
87	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	2	701	258	1402	516	791	251	1785
					47,5	68,5	95	137	–	132	

88	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % К=4,000	м2 основания	8	47,88	14,88	383	119	258	43	460
					0,75	4,25	6	34	–	34	
89	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0012	160833,33	1666,67	193	2	191	1	210
					–	833,33	–	1	–	16	
90	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	2	1900,5	145,5	3801	291	3405	190	4310
					52,5	35,5	105	71	–	319	
91	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=2,000	м2 покрытия	4	211,75	–	847	–	846	1	916
					0,25	–	1	–	–	68	
92	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0006	161666,67	1666,67	97	1	96	1	106
					–	1666,67	–	1	–	8	
93	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	2	1875	145,5	3750	291	3354	190	4255

				52,5	35,5	105	71	–	315	
				КАНАЛИЗАЦИЯ						
97	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2,22	1447,16	–	3213	–	–	2313	5968
					1447,16	–	3213	–	–	442	
98	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,36	920,83	–	332	–	–	239	617
					920,83	–	332	–	–	46	
121	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	33,8	1447,16	–	48914	–	–	35218	90863
					1447,16	–	48914	–	–	6731	
122	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	113,45	47,67	47,67	5408	5408	–	1433	7388
					–	17,54	–	1990	–	547	
123	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	21,76	34,96	34,96	761	761	–	202	1040
					–	12,86	–	280	–	77	
124	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	43,52	19,58	19,58	852	852	–	226	1164

				–	7,2	–	314	–	86	
126	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,029	548731,84	175011,17	15914	5076	401	11798	29929
					359893,85	51027,93	10437	1480	–	2217	
129	1122-0701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,029	50741,7	–	1471	–	537	925	2588
					32210,33	–	934	–	–	192	
133	1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 %	м короба	10	6193,2	1532,4	61932	15324	31350	19842	88316
					1525,8	478,4	15258	4784	–	6542	
134	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,163	361388		58906		58906	–	63618
					–		–		–	4712	
141	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	20803		145621		145621	–	157271
					–		–		–	11650	
142	2105-0205-0101	Стремянка	т	0,097	301608		29256		29256	–	31596
					–		–		–	2340	
143	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,3366	33969,1	2495,54	11434	840	8116	2480	15027
					7361,85	561,5	2478	189	–	1113	

144	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,75	10024,87	2006,78	57643	11539	23823	25574	89874
					3874,96	856,52	22281	4925	–	6657	
149	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6	3267,83	1203,83	19607	7223	11387	2820	24221
					166,17	269	997	1614	–	1794	
150	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	2	701	258	1402	516	791	251	1785
					47,5	68,5	95	137	–	132	
151	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % К=4,000	м2 основания	8	47,88	14,88	383	119	258	43	460
					0,75	4,25	6	34	–	34	
152	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0012	160833,33	1666,67	193	2	191	1	210
					–	833,33	–	1	–	16	
153	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2	1900,5	145,5	3801	291	3405	190	4310
					52,5	35,5	105	71	–	319	

154	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 %, К=2,000	м2 покрытия	4	211,75	–	847	–	846	1	916
					0,25	–	1	–	–	68	
155	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0006	161666,67	1666,67	97	1	96	1	106
					–	1666,67	–	1	–	8	
156	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2	1875	145,5	3750	291	3354	190	4255
					52,5	35,5	105	71	–	315	

Всего	**852 457**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	149 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 660
- материалы, изделия и конструкции, тенге	401 170
- накладные расходы, тенге	159 513
в т.ч. зарплата, тенге	14 356
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 144
Всего	**852 457**

Благоустройство

Раздел 1 На участке

1.4 Асфальтобетонное покрытие проездов, тип I

10	1101-0104-0101	КОРЫТО-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	180,8	43,3	43,3	7828	7828	–	2074	10694
					–	15,93	–	2880	–	792	
11	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	92,75	101,22	101,22	9387	9387	–	2609	12956
					–	39,07	–	3623	–	960	
12	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	92,75	82,54	69,76	7656	6470	288	1750	10158
					9,69	16,52	898	1532	–	752	
13	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	69,6	3089,28	1046,89	215012	72863	132097	28436	262924
					144,44	233,88	10052	16278	–	19476	
14	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	395	924,27	268,09	365086	105896	245634	48123	446266
					34,32	78,48	13556	31002	–	33057	
15	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,2782	161248,94	1806,62	44860	503	44357	282	48753
					–	939,36	–	261	–	3611	

16	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	395	1874,4	126,52	740387	49975	672442	32684	834917
					45,49	31,12	17970	12293	–	61846	
17	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 %. К=2,000	м2 покрытия	790	211,66	0,02	167212	16	167100	104	180701
					0,12	–	96	–	–	13385	
18	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,2358	161246,82	1806,62	38022	426	37596	239	41322
					–	937,23	–	221	–	3061	
19	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	395	1822,28	126,75	719799	50067	651762	32726	812727
					45,49	31,22	17970	12332	–	60202	
20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	171	2274,97	31,87	389018	5449	250724	145752	577552
					776,88	12,35	132845	2111	–	42782	
21	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,63	55871		370425		370425	–	400059
					–		–		–	29634	
22	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,02	50835		51852		51852	–	56000

				–		–		–	4148	
23 1101-0104-0101	КОРЫТО-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	18,25	43,29	43,29	790	790	–	210	1080
				–	15,92	–	291	–	80	
24 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22,8	162,72	76,97	3709	1754	–	1991	6156
				85,75	35,55	1955	810	–	456	
25 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	114	661,19	224,45	75377	25588	45070	12500	94907
				41,39	60,14	4719	6855	–	7030	
26 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	114	1524,25	2,93	173766	334	152272	22983	212489
				185,61	1,07	21160	121	–	15740	
27 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000	м2 покрытия	228	239,07	–	54507	–	47689	7363	66820
				29,91	–	6818	–	–	4950	

28	1101-0104-0101	КОРЫТО-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	27,5	43,29	43,29	1191	1191	–	315	1626
					–	15,93	–	438	–	120	
29	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25	101,2	101,2	2531	2531	–	703	3493
					–	39,08	–	977	–	259	
30	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25	82,54	69,76	2064	1744	78	472	2739
					9,68	16,52	242	413	–	203	
31	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	125	924,28	268,1	115533	33511	77732	15228	141222
					34,32	78,48	4290	9810	–	10461	
32	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-6,000;	м2 основания	-750	51,95	13,72	-38962	-10291	-28671	-3323	-45668
					–	4,1	–	-3077	–	-3383	

38	1101-0104-0101	КОРЫТО-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3,3	43,33	43,33	143	143	–	38	195
					–	16,06	–	53	–	14	
39	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,22	3089,34	1046,72	3769	1277	2316	499	4609
					144,26	234,43	176	286	–	341	
40	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	12,2	878,44	268,11	10717	3271	7027	1485	13178
					34,34	78,36	419	956	–	976	
41	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-2,000	м2 основания	-36,6	49,23	13,72	-1802	-502	-1300	-162	-2121
					–	4,1	–	-150	–	-157	
42	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,00732	161202,19	1775,96	1180	13	1167	8	1283
					–	956,28	–	7	–	95	

43	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	12,2	1822,21	126,72	22231	1546	20130	1011	25101
					45,49	31,23	555	381	–	1859	
44	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %, К=2,000	м2 покрытия	24,4	206,19	0,04	5031	1	5027	3	5437
					0,12	–	3	–	–	403	
122	8601-0602-0501	Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом НР = 0	секция	50	18235	71	911750	3550	846850	–	984690
					1227	33	61350	1650	–	72940	
123	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	568	1,54	1,54	875	875	–	232	1196
					–	0,57	–	322	–	89	

124	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	263	354,14	340,81	93138	89633	39	20120	122319
					13,18	93,07	3466	24478	–	9061	
125	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	511,2	80		40896		–	–	44168
					–		–		–	3272	
126	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	263	21,23	17,96	5583	4723	31	1940	8125
					3,15	7,09	829	1865	–	602	
127	1101-0102-0313	СРЕЗКА- Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	170,4	226,69	218,19	38628	37179	15	8345	50731
					8,42	59,6	1434	10156	–	3758	
128	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	204,5	80		16360		–	–	17669
					–		–		–	1309	
129	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	149,4	226,7	218,19	33867	32597	13	7316	44478
					8,42	59,6	1257	8904	–	3295	

130	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	179,3	80		14344		–	–	15492
					–		–		–	1148	
131	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	149,4	17,38	14,74	2597	2202	9	904	3781
					2,58	5,82	386	870	–	280	
132	1101-0104-0101	КОРЫТО-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	258,5	43,3	43,3	11192	11192	–	2965	15290
					–	15,93	–	4118	–	1133	
133	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	132,55	101,22	101,22	13417	13417	–	3729	18518
					–	39,07	–	5179	–	1372	
134	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	132,55	82,54	69,76	10942	9247	411	2501	14518
					9,69	16,52	1284	2190	–	1075	
135	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	99,4	3089,27	1046,89	307074	104061	188656	40613	375502
					144,43	233,88	14357	23248	–	27815	

136	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	665	924,27	268,09	614641	178281	413537	81016	751310
					34,32	78,48	22823	52192	–	55653	
137	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,3976	161248,42	1806,08	64112	718	63394	403	69676
					–	939,48	–	373	–	5161	
138	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	665	1874,4	126,52	1246478	84137	1132087	55025	1405623
					45,49	31,12	30254	20695	–	104120	
139	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 %. К=2,000	м2 покрытия	1330	211,66	0,02	281509	27	281320	175	304219
					0,12	–	162	–	–	22535	
140	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,1988	161248,42	1806,08	32056	359	31697	202	34839
					–	937,9	–	187	–	2581	

141	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	665	1822,28	126,76	1211818	84293	1097271	55096	1368267
					45,49	31,22	30254	20761	–	101353	
142	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	145	2274,98	31,87	329871	4621	212603	123593	489741
					776,87	12,34	112647	1791	–	36277	
143	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,4	55871		301703		301703	–	325839
					–		–		–	24136	
144	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,084	50835		55105		55105	–	59513
					–		–		–	4408	

Всего	**10 749 099**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	514 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 032 893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	279 683
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 577 555
- перевозка грузов, тенге	71 600
- накладные расходы, тенге	760 278
в т.ч. зарплата, тенге	68 425
- сметная прибыль (8 %), тенге	796 526

ИТОГО	**13 746 289**
СМР	13 746 289

в т.ч. Оборудование	398 642
Временные здания и сооружения 2,9%	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	513461
Непредвиденные работы и затраты 2%	293168
Итого СМР	14 951 560
ИТОГО	14 951 560
Итого с понижающим коэффициентом	13456404
НДС 12%	1614768
Итого	**15071172**

Товарищество с ограниченной ответственностью "BAKZHOL NS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есеналиев Бектас Ерманович

(должность, подпись)

Технический надзор

ТОО "Есиль Строй Экспертиза"

Авторский надзор

ТОО "ППО "Готика"

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Амирин Кайсар Умирбаевич

(должность, подпись)