"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

67-2
Форма

региона

Заказчик: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BAKZHOL NS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство территории к двум 5-ти этажным жилым домам с цокольным этажом по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Бесколь, улица Дорожная

(наименование, адрес)

Объект : Строительство внешних инженерных сетей к производственно-административному зданию

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 66 от 20.05.2020

Акт приемки выполненных работ №4

на Наружные сети теплоснабжения, канализации, водоснабжения и благоустройства

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Наружные сети водоснабжения и канализации

Раздел 1 Водопровод

1.1 Земляные работы

25	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	86,65	1447,16	–	125252	–	–	90181	232668
					1447,16	–	125252	–	–	17235	

Канализация

2.5 Колодец

136	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14173		28346		28346	–	30614
					–		–		–	2268	

Итого по разделу 1	**263 282**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	125 252
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 346
- накладные расходы, тенге	90 181
в т.ч. зарплата, тенге	8 116
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 503

Итого по смете	**263 282**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	125 252
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 346
- накладные расходы, тенге	90 181
в т.ч. зарплата, тенге	8 116
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 503

Наружные сети Теплоснабжения

Раздел 3 Смотровой колодец СК1

61	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8274	16548	16548	–	17872
					–	–	–	1324	
62	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8476	16952	16952	–	18308
					–	–	–	1356	
63	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	3404	13616	13616	–	14705
					–	–	–	1089	
		Итого по разделу 3				**50 885**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				47 116			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				3 769			

Раздел 4 Дренажный колодец ДК1

67	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	8274	24822	24822	–	26808
					–	–	–	1986	

68	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8476		8476		8476	–	9154
					–		–		–	678	
		Итого по разделу 4					**35 962**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					33 298				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 664				
	Раздел 5 Разгрузочные плиты										
77	1107-0404-0102	Плиты покрытий. Установка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	14,26	8626,25	4368,28	123010	62292	22234	55001	192252
					2698,69	569,89	38484	8127	–	14241	
78	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	14,26	49869		711132		711132	–	768023
					–		–		–	56891	
79	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,05437	29295	1010	1594	55	1301	235	1975
					4385	370	238	20	–	146	
80	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	205,1	695,91	43,68	142730	8960	54526	75536	235727
					386,37	5,43	79244	1113	–	17461	

Итого по разделу 5	**1 197 977**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 966
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 307
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге	789 193
- накладные расходы, тенге	130 772
в т.ч. зарплата, тенге	11 769
- сметная прибыль (8 %), тенге	88 739

Итого по смете	**1 284 824**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 966
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 307
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге	869 607
- накладные расходы, тенге	130 772
в т.ч. зарплата, тенге	11 769
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 172

Благоустройство

Раздел 1 На участке

1.1 Вертикальная планировка

1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10	1,54	1,54	15	15	–	4	21
					–	0,57	–	6	–	2	

1.2 Строительный грунт

2	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2529,34	354,14	340,81	895745	862032	375	193501	1176386
					13,18	93,07	33338	235414	–	87140	
3	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1953,665	117		228578		–	–	246864
					–		–		–	18286	
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	742,63	21,23	17,96	15765	13337	88	5478	22942
					3,15	7,09	2340	5268	–	1699	
	1.3 Растительный грунт										
5	1101-0102-0313	СРЕЗКА- Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	141	226,69	218,19	31964	30764	13	6905	41979
					8,42	59,6	1187	8403	–	3110	
6	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	122,2	117		14297		–	–	15441
					–		–		–	1144	
7	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	212,1	226,69	218,19	48082	46278	19	10387	63147
					8,42	59,6	1785	12641	–	4678	

8	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	254,52	117		29779		–	–	32161
					–		–		–	2382	
9	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	212,1	17,38	14,74	3686	3126	13	1283	5367
					2,58	5,82	547	1235	–	398	
	1.6 Покрытие из брусчатки, тип III										
37	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,9442	50835		200290		200290	–	216313
					–		–		–	16023	
	1.11 Озеленение										
63	1147-0101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка НР = 88 %	м2	695,45	88,92	–	61839	–	–	54418	125558
					88,92	–	61839	–	–	9301	
64	1147-0102-0205	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %. НР = 88 %	яма	12	4333,17	209,08	51998	2509	16612	29786	88327
					2739,75	80,92	32877	971	–	6543	
65	1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	12	3579,67	954,08	42956	11449	1416	29804	78581
					2507,58	314,75	30091	3777	–	5821	

66	2501-0103-0304	Ель сибирская, с комом, высотой более 2,5 м до 3 м	шт.	9	24094		216846		216846	–	234194
					–		–		–	17348	
68	1147-0102-0210	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,6х0,6х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %. НР = 88 %	яма	18	6624,26	359,66	119236	6474	39583	66603	200706
					4065,51	139,23	73179	2506	–	14867	
69	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,6х0,6х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	18	5311,21	1184,79	95601	21326	2207	69436	178240
					4003,79	379,81	72068	6836	–	13203	
70	2501-0203-4215	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	18	7945		143010		143010	–	154451
					–		–		–	11441	
75	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см. НР = 88 %	м2	397,477	388,14	9,91	154277	3938	45491	93166	267238
					263,78	2,57	104848	1022	–	19795	
	1.12 Площадка для мусорного контейнера										
77	1105-0101-2601	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1. НР = 99 %	м3 конструктивного объема сваи	0,5	41837	4770	20916	2384	17462	2007	24757
					2140	1916	1070	957	–	1834	

78	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,17114	90887,58	21739,51	15555	3721	443	8555	26039
					66556,62	5889,91	11391	1008	–	1929	
79	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09566	285023		27265		27265	–	29446
					–		–		–	2181	
80	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00196	285288		559		559	–	604
					–		–		–	45	
81	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07352	268132		19713		19713	–	21290
					–		–		–	1577	
82	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,17114	57426,67	9500,99	9827	1626	225	5503	16556
					46608,04	2,92	7976	–	–	1226	
83	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	5,1342	114,72	2,43	588	12	335	168	816
					46,94	0,19	241	2	–	60	
84	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	10,2684	34,82	1,7	357	18	67	189	590

					26,54	0,29	272	2	–	44	
85	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	9,5	2899,58	167,89	27549	1596	22405	2776	32751
					373,42	49,95	3548	475	–	2426	
1.13 Площадка для сушки белья, тип III											
86	1101-0203-0501	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1 НР = 72 %	яма	3	741	604,33	2223	1813	–	845	3313
					136,67	254,17	410	763	–	245	
87	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,159	31418,24	1009,43	4996	161	4138	687	6138
					4383,65	364,92	697	58	–	455	
88	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,09219	54284,63	17257,84	5004	1591	916	2028	7595
					27079,94	4794,45	2497	442	–	563	
89	2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,62	1364		22670		22670	–	24484
					–		–		–	1814	
90	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,09219	57419,46	9496,69	5295	877	121	2965	8921
					46604,84	–	4297	–	–	661	
91	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00052	902884,62	1923,08	468	–	340	116	631

					246153,85	–	128	–	–	47	
92	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	2,7657	114,8	2,53	318	7	181	90	441
					46,82	0,36	130	–	–	33	
93	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	5,5314	34,8	1,72	193	10	36	103	320
					26,49	0,18	147	2	–	24	
	1.14 Площадка для чистки ковров, тип III										
94	1101-0203-0501	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1 НР = 72 %	яма	2	741	604,25	1482	1209	–	562	2208
					136,75	254,25	273	508	–	164	
95	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,096	31421,88	1005,21	3018	97	2500	415	3708
					4385,42	369,79	421	35	–	275	
96	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05798	54285,96	17255,95	3146	1000	576	1275	4775
					27078,3	4794,76	1570	278	–	354	
97	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,36	766		10234		10234	–	11053
					–		–		–	819	
98	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,05798	57433,6	9503,28	3329	551	76	1864	5608
					46610,9	–	2702	–	–	415	

99	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00242	902685,95	1446,28	2185	3	1585	545	2948
					246487,6	413,22	597	2	–	218	
100	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	1,7394	114,69	2,59	200	4	114	57	278
					46,86	–	82	–	–	21	
101	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	3,4788	34,93	1,72	121	6	23	63	199
					26,59	0,29	92	–	–	15	

Итого по разделу 1 **3 383 385**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 452 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 017 934
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 282 611
- материалы, изделия и конструкции, тенге 797 947
- перевозка грузов, тенге 272 654
- накладные расходы, тенге 591 584
- в т.ч. зарплата, тенге 53 243
- сметная прибыль (8 %), тенге 250 626

Раздел 2 Вне участка

2.1 Вертикальная планировка

123	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	568	1,54	1,54	875	875	–	232	1196
					–	0,57	–	322	–	89	

2.2 Строительный грунт

124	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	261,3	354,14	340,81	86377	82894	39	18891	113689
					13,18	93,07	3444	22794	–	8421	
125	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	511,185	80		40895		–	–	44167
					–		–		–	3272	
126	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	261,3	21,23	17,96	5547	4693	31	1927	8072
					3,15	7,09	823	1853	–	598	
	2.3 Растительный грунт										
127	1101-0102-0313	СРЕЗКА- Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	170,4	226,69	218,19	38628	37179	15	8345	50731
					8,42	59,6	1434	10156	–	3758	
128	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	150,5	80		12040		–	–	13003
					–		–		–	963	
129	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	149,4	226,7	218,19	33867	32597	13	7316	44478
					8,42	59,6	1257	8904	–	3295	

130	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	179,26	80		14341		–	–	15488
					–		–		–	1148	
131	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	149,4	17,38	14,74	2597	2202	9	904	3781
					2,58	5,82	386	870	–	280	
	2.4 Асфальтобетонное покрытие проездов, тип I										
132	1101-0104-0101	КОРЫТО-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	151,8	43,3	43,3	6572	6572	–	1741	8978
					–	15,93	–	2418	–	665	
133	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	77,85	101,22	101,22	7880	7880	–	2190	10876
					–	39,07	–	3042	–	806	
134	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	77,85	82,54	69,76	6426	5431	241	1469	8527
					9,69	16,52	754	1286	–	632	
135	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	58,4	3089,27	1046,89	180415	61139	110841	23862	220619
					144,43	233,88	8435	13659	–	16342	
	Итого по разделу 2						**543 605**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	241 462
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 304
- материалы, изделия и конструкции, тенге	111 189
- перевозка грузов, тенге	67 276
- накладные расходы, тенге	66 877
в т.ч. зарплата, тенге	6 019
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 268
Итого по смете	**3 926 990**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	469 173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 259 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	347 915
- материалы, изделия и конструкции, тенге	909 136
- перевозка грузов, тенге	339 930
- накладные расходы, тенге	658 461
в т.ч. зарплата, тенге	59 262
- сметная прибыль (8 %), тенге	290 894

Добавляемые работы с протокола замены

сети Теплоснабжения

1	1122-0101-0108	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1694875	496000	13559	3968	2567	8086	23377
					878000	143000	7024	1144	–	1732	
2	2301-1201-0308	Трубы хризотилцементные ВТ12 DN 500 ГОСТ 31416-2009	м	8	16800		134400		134400	–	145152
					–		–		–	10752	
3	1107-0404-0102	Плиты покрытий. Установка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	14,54	8626,2	4368,29	125425	63515	22671	56080	196025
					2698,69	569,88	39239	8286	–	14520	

4	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	14,54	49869		725095		725095	–	783103
					–		–		–	58008	
5	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,132	29303,03	1015,15	3868	134	3155	571	4794
					4386,36	371,21	579	49	–	355	
6	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	197,2	695,91	43,68	137233	8614	52427	72627	226649
					386,37	5,43	76192	1071	–	16789	
7	1127-0901-0302	Столбики сигнальные пластиковые. Установка НР = 108 %	шт.	3	1856,33	1706,67	5569	5120	–	3090	9352
					149,67	804	449	2412	–	693	
8	2401-0203-0403	Сигнальные столбики пластиковые С3	шт.	3	28500		85500		85500	–	92340
					–		–		–	6840	

Итого по смете	**1 480 792**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	123 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 351
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 025 815
- накладные расходы, тенге	140 454
в т.ч. зарплата, тенге	12 641
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 689

Благоустройство

9	2104-0509-0403	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22.5 до В27.5 ГОСТ 17608-2017	м2	106	2395		253870		253870	–	274180
					–		–		–	20310	
10	Прайс-лист	Плитки тактильные их ПВХ	шт.	28	950		26600		26600	–	28728
					–		–		–	2128	
11	1147-0102-0205	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %, НР = 88 %	яма	31	4333,16	209,1	134328	6482	42913	76949	228179
					2739,77	80,94	84933	2509	–	16902	
12	1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	31	3579,68	954,1	110970	29577	3657	76995	203002
					2507,61	314,77	77736	9758	–	15037	
13	2501-0103-0304	Ель сибирская, с комом, высотой более 2,5 м до 3 м	шт.	10	24094		240940		240940	–	260215
					–		–		–	19275	
14	2501-0103-0301	Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	24	11529		276696		276696	–	298832
					–		–		–	22136	

Итого по смете **1 293 136**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 162 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 36 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 267

- материалы, изделия и конструкции, тенге	844 676
- накладные расходы, тенге	153 944
в т.ч. зарплата, тенге	13 855
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 788

Канализация

2.3 Наружная канализация

15	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1515	548739,27	175016,5	83134	26515	2095	61631	156346
					359894,39	51023,1	54524	7730	–	11581	
16	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	151,5	3450		522675		522675	–	564489
					–		–		–	41814	
17	1122-0701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,1515	50745,87	–	7688	–	2808	4831	13521
					32211,22	–	4880	–	–	1002	
19	5102-1502-0100 (об)	Насосы погружные двухклапанные типа Pedrollo MC 30/50 400/50	шт.	2	639500		1279000		–	–	1279000
					–		–		1279000	–	
21	5102-1302-0704 (об)	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 2 насоса АМПЕРУС НГР-КПЧ-5-110 (205А)-ОПЦ в комплекте с поплавковыми выключателями	шт.	1	651785		651785		–	–	651785
					–		–		651785	–	
22	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2342		11710		11710	–	12647

					–	–	–	937	
24	2304-0102-2603	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином 30ч39р (синяя) Ду80 Ру16	шт.	2	62500	125000	125000	–	135000
					–	–	–	10000	
26	2304-1001-4831	Клапан обратный двустворчатый межфланцевый, корпус из ВЧШГ, заслонка из коррозионно-стойкой стали, среда: сырая, питьевая, техническая вода и агрессивные среды, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015	шт.	2	71296	142592	142592	–	153999
					–	–	–	11407	
28	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2474	9896	9896	–	10688
					–	–	–	792	
29	2302-0101-0173	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	930	1860	1860	–	2009
					–	–	–	149	
30	2302-0101-0616	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1854	1854	1854	–	2002
					–	–	–	148	

31	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	3041	3041	3041	–	3284
					–	–	–	243	
32	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	3080	12936	12936	–	13971
					–	–	–	1035	
33	2106-0106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,15	201608	30241	30241	–	32660
					–	–	–	2419	
34	2106-0106-0201	Металлические конструкции (корзина для мусора) из профильного проката	т	0,05	201608	10080	10080	–	10886
					–	–	–	806	
35	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803	20803	20803	–	22467
					–	–	–	1664	

Итого по разделу 2	**3 064 754**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 730
- материалы, изделия и конструкции, тенге	897 591
- оборудование, тенге	1 930 785
- накладные расходы, тенге	66 462
в т.ч. зарплата, тенге	5 982
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 997

Итого по смете	**3 064 754**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 730
- материалы, изделия и конструкции, тенге	897 591
- оборудование, тенге	1 930 785
- накладные расходы, тенге	66 462
в т.ч. зарплата, тенге	5 982
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 997

Мини футбольное поле 20х40 с искусственным покрытием

36	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	48	1275,27	1089,27	61213	52285	–	22262	90153
					186	458,17	8928	21992	–	6678	
37	1109-0603-0101	Опоры, стойки из квадратных металличсеких труб размерами 80х80х3мм . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,4	122848,33	55041,67	294836	132100	45822	105034	431860
					48714,17	14712,08	116914	35309	–	31990	
38	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	2,4	312075		748980		748980	–	808898
					–		–		–	59918	
39	1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 НР = 69 %	м2	61,5	465,53	1,98	28630	122	27451	747	31727

				17,19	0,41	1057	25	–	2350	
40	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	12,179	31379,67	1735,2	382173	21133	300134	59808	477339
					5000,9	395,52	60906	4817	–	35358	
41	2102-0101-0704	Бетон тяжелый класса В20, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	12,179	26179		318834		318834	–	344341
					–		–		–	25507	
42	8601-0602-0604	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м НР = 0	секция	94	29696	4034	2791424	379196	2093474	333794	3375235
					3391	1339	318754	125866	–	250017	
43	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	74399	159	74399	159	63196	13043	94437
					11044	57	11044	57	–	6995	
44	1127-0701-0201	Основания под тротуары из дресвы, толщиной до 20 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	924	793,25	145,6	732967	134530	348533	312781	1129408
					270,46	42,97	249904	39708	–	83660	
45	2101-0201-0612	Дресва из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	245	5350		1310750		1310750	–	1415610
					–		–		–	104860	
46	1127-0701-0202	Основания под тротуары из дресвы. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=2,000	м2 покрытия	1848	38,87	4,57	71825	8438	52280	14698	93445

				6,01	1,35	11107	2502	–	6922	
47	1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка (супесь) толщиной до 5 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	924	480,98	145,62	444424	134551	59969	312789	817790
					270,46	42,98	249904	39715	–	60577	
48	2101-0103-0501	Супесь	м3	50	1200		60000		60000	–	64800
					–		–		–	4800	
49	2101-0501-0103	Отсев	м3	37	1311		48507		48507	–	52388
					–		–		–	3881	
50	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 0	м2	800	5396	444	4316800	355200	3274400	744000	5465664
					859	125	687200	100000	–	404864	
51	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые со стойкой НР = 0	комплект	1	168168	2727	168168	2727	158491	5839	187928
					6950	835	6950	835	–	13921	

Итого по смете	**14 881 023**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 722 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 220 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	370 826
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 910 821
- накладные расходы, тенге	1 924 795
в т.ч. зарплата, тенге	173 232
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 102 298

Освещение

53	2307-0106-0358	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	6	31038	186228	186228	–	201126
					–	–	–	14898	
54	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	12	1167	14004	14004	–	15124
					–	–	–	1120	
56	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	272083	68021	68021	–	73463
					–	–	–	5442	
58	2307-0201-0114	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31. ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15615	15615	15615	–	16864
					–	–	–	1249	
60	2307-0204-1607	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4957	4957	4957	–	5354
					–	–	–	397	

Итого по смете	**311 931**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	288 825
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 106
	– – –

МАФы

62	Прайс-лист	Балансир "Наездник" НР = 0	комплект	1	194000	–	194000	–			194000
						–		–	194000		
63	Прайс-лист	Горка "Слоненок" размерами 2500х600х1400 мм НР = 0	комплект	1	285000	–	285000	–		–	285000
						–		–	285000		
64	Прайс-лист	Песочница "Боровичок" рахмерами 4100х3900х3400 мм НР = 0	комплект	1	195000	–	195000	–			195000
						–		–	195000		
65	Прайс-лист	Беседка "Магазин" размерами 1500х1500х2800 мм НР = 0	шт.	1	295000	–	295000	–		–	295000
						–		–	295000		
66	Прайс-лист	Беседка "Морское дно" размерами 1700х1180х2100 мм НР = 0	шт.	1	367000	–	367000	–		–	367000
						–		–	367000		
67	Прайс-лист	Карусель "Ромашка" размерами 1600х850мм НР = 0	комплект	1	359000	–	359000	–			359000
						–		–	359000		
68	Прайс-лист	Качели одинарные "КО -7002" размерами 2200х1600х2300мм НР = 0	комплект	1	196000	–	196000	–			196000
						–		–	196000		
69	Прайс-лист	Скамья "СК002" размерами 1540х620х960мм НР = 0	шт.	2	95000	–	190000	–		–	190000

70	Прайс-лист	Урна "У01" размерами 400х400х600мм НР = 0	шт.	2	56000	–	112000	–		–	112000
						–		–	112000	

Итого по смете **2 193 000**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге

- материалы, изделия и конструкции, тенге

	ИТОГО				**28 699 732**			
	СМР				26 140 891			
	в т.ч. Оборудование				2558841			
	Временные здания и сооружения 2,9%				758 086			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%				976433			
	Непредвиденные работы и затраты 2%				557508			
	Итого СМР				28 432 918			
	ИТОГО				31 558 462			

		Итого с понижающим коэффициентом				28402616			
		НДС 12%				3408314			
		Итого				**31810930**			

Товарищество с ограниченной ответственностью "BAKZHOL NS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есеналиев Бектас Ерманович

(должность, подпись)

Технический надзор

ТОО "Есиль Строй Экспертиза"

Авторский надзор

ТОО "ППО "Готика"

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Амирин Кайсар Умирбаевич

(должность, подпись)