ТОО «Smartech»

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Строительство призывного пункта в г. Аксай, Бурлинского района, ЗКО (корректировка сметной документации без изменения технических решений)

ТОМ 3

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Байхатов Ж.А.**

Главный инженер проекта **Елеуов Д.Н.**

г. Уральск 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование документов	№ лист.
1	2	3	4
1	Пояснительная записка		
2	Сводный сметный расчет		
3	Сметный расчет стоимости строительства		
4	Локальная смета 01-01	Демонтажные работы	
5	Локальный ресурсный сметный расчет 01-01	Демонтажные работы	
6	Объектная смета 02-01	Здание призывного пункта	
7	Локальная смета 02-01-01	Архитектурно-строительные решения	
8	Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-01	Архитектурно-строительные решения	
9	Локальная смета 02-01-02	Водопровод и канализация	
10	Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-02	Водопровод и канализация	
11	Локальная смета 02-01-03	Пожарная сигнализация	
12	Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-03	Пожарная сигнализация	
13	Локальная смета 02-01-04	Электроосвещение, силовое электрооборудование	
14	Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-04	Электроосвещение, силовое электрооборудование	
15	Локальная смета 02-01-05	Отопление и вентиляция	
16	Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-05	Отопление и вентиляция	
17	Локальная смета 02-01-06	Тепломеханические решения	
18	Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-06	Тепломеханические решения	
19	Локальная смета 02-01-07	Газоснабжение (внутренние устройства)	
20	Локальный ресурсный сметный расчет 02-01-07	Газоснабжение (внутренние устройства)	
21	Локальная смета 04-01	Электроснабжение	
22	Локальный ресурсный сметный расчет 04-01	Электроснабжение	
23	Локальная смета 06-01	Наружные сети водоснабжения и канализации	
24	Локальный ресурсный сметный расчет 06-01	Наружные сети водоснабжения и канализации	
25	Локальная смета 06-02	Септик производительностью 1,5 м3 в сутки	
26	Локальный ресурсный сметный расчет 06-02	Септик производительностью 1,5 м3 в сутки	
27	Локальная смета 07-01	Благоустройство территории	
28	Локальный ресурсный сметный расчет 07-01	Благоустройство территории	
29		Калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций	
30		Калькуляция транспортных расходов на 1 тн/км	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Строительство призывного пункта в г. Аксай, Бурлинского района, ЗКО (корректировка сметной документации без изменения технических решений)»

Сметная документация составлена 7.04 территориальному району (ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай).

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2022.5) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015* изменения и дополнения, выпуски 1-24;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-24;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-24;

ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2022 года (17 сборников);

сборники сметных цен в текущем уровне 2022 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2021;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2021;

сборник сметных цен на затраты труда в строительстве, СЦЗТ РК 8.04-13-2021;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2021 Отдел 1. Автомобильные перевозки;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2021 Отдел 1. Железнодорожные перевозки;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2021;

«Перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе», утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67-1 «Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (приказ КДС и ЖКХ МИИР РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2022 года.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2022 год выполнен с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № 27, с учетом заделов по годам строительства;

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Главный инженер проекта Елеуов Д.Н.

КЕЛІСІЛДІ
Батыс Қазақстан облысы
Бөрлі ауданының
құрылыс бөлімі
мемлекеттік мекемесі
03 2022 ж.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО"
(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ: 254904,34 ТЫС.ТЕНГЕ
ВСЕГО МИЛЛ: 27311,18 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____"_____2022 Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО
(КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ)
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			1856,33	1856,33
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			320,77	320,77
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			2177,1	2177,1
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	212256,3	3742,22	-	215998,52
4.		-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022	82667,81	1457,49	-	84125,3
5.		-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023	129588,48	2284,73	-	131873,22
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
6.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2022 Г. - 84125,305.3,24% = 2725,66			2725,66	2725,66
7.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2023 Г. - 131873,217.3,24% = 4272,692			4272,69	4272,69
9.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2022 Г. - 84125,305.1,12% = 942,203			942,2	942,2
10.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2023 Г. - 131873,217.1,12% = 1476,98			1476,98	1476,98
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			9417,53	9417,53
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	212256,3	3742,22	11594,64	227593,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		В 2022 ГОДУ				
		СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО РАЗДЕЛУ 1:				2177,1
		-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ НА 2022	82667,81	1457,49	-	84125,3
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2022 Г.				2725,66
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2022 Г.				942,2
.		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12% НА 2022 Г.				10796,43
		ВСЕГО В 2022 ГОДУ				100766,71
		В 2023 ГОДУ				
		-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ НА 2023	129588,48	2284,73	-	131873,22
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2023 Г.				4272,69
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2023 Г.				1476,98
.		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12% НА 2023 Г.				16514,75
		ВСЕГО В 2023 ГОДУ				154137,64
		ВСЕГО ПО ГОДАМ	212256,3	3742,22	11594,64	227593,16
11.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	-	-	27311,18	27311,18
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	212256,3	3742,22	38905,82	254904,34

ДИРЕКТОР БАЙХАТОВ Ж.А.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЕЛЕУОВ Д.Н.

Smartech

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2020.5)

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 241918,344 ТЫС.ТНГ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 25919,823 ТЫС.ТНГ.

КЕЛІСІЛДІ
Батыс Қазақстан облысы
Бөрлі ауданының
құрылыс бөлімі
мемлекеттік мекемесі
«26» 05 2022 ж.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 2022 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ)

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ п/п	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	01-01	-ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	5969,724	-	-	5969,724
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	5969,724	-	-	5969,724
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
2.	02-01	-ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА	171484,731	3643,725	-	175128,456
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	171484,731	3643,725	-	175128,456
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
3.	04-01	-ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	7947,353	-	-	7947,353
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	7947,353	-	-	7947,353
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
4.	06-01	-НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	3637,517	-	-	3637,517
5.	06-02	-СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 М3 В СУТКИ	837,524	-	-	837,524
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	4475,041	-	-	4475,041
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
6.	07-01	-БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	7965,421	-	-	7965,421
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	7965,421	-	-	7965,421
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	197842,27	3643,725	-	201485,995
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
7.	НДЭ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	2967,634	-	-	2967,634
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2967,634	-	-	2967,634
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	200809,904	3643,725	-	204453,629
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
8.	НДЭ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 0,9%	1807,289	-	-	1807,289
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	1807,289	-	-	1807,289
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	202617,193	3643,725	-	206260,918
9.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	4052,344	-	-	4052,344
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	206669,537	3643,725	-	210313,262
10.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 40 %	82667,815	1457,49	-	84125,305
11.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 60 %	124001,722	2186,235	-	126187,957
12.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - 40 %, К=1	82667,815	1457,49	-	84125,305
13.		-НДС НА 2022 ГОД, - 12 %	-	-	10095,037	10095,037
14.		-ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД	82667,815	1457,49	10095,037	94220,341
15.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - 60 %, К=1,0450539	129588,483	2284,733	-	131873,217
16.		-НДС НА 2023 ГОД, - 12 %	-	-	15824,786	15824,786
17.		-ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	129588,483	2284,733	15824,786	147698,003
18.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	-	-	25919,823	25919,823
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	212256,298	3742,223	25919,823	241918,344

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ БАЙХАТОВ Ж.А.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ ЕЛЕУОВ Д.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5969,724 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1931,847 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,32 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1146-0601-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ 1, 2-Х ЭТАЖНЫХ. РАЗБОРКА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НР - 84%; СП - 8%	М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА	523	2567,1 1737,17	829,93 286,52	1342593 908540	434053 149850	-- --	889048 178531	2410172
2.	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА НР - 84%; СП - 8%	М3	25,32	26792,59 13962,32	12830,27 5409,52	678388 353526	324862 136969	-- --	412016 87232	1177636
3.	414-104-0601 РСНБ РК 2022	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	1002,168	924 --	-- --	926003 --	-- --	-- --	-- 74080	1000083
4.	412-102-0110 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%	Т·КМ	10021,68	58 --	-- --	581257 --	-- --	-- --	-- 46501	627758
						ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
5.	1217-0101-0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ПРОВОД НА КРЮКАХ (ЯКОРЯХ) С ИЗОЛЯТОРАМИ СЕЧЕНИЯ 70 ММ2. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	М	1692	204,07 204,07	-- --	345286 345286	-- --	-- --	248606 47511	641403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	261-107-0831	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0007	1,1844	--		--			
6.	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	14	4268,76 1417,88	2850,88 1273,26	59763 19850	39913 17826	-- --	30141 7192	97096
7.	414-104-0601 РСНБ РК 2022	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	9,589	924 --	-- --	8860 --	-- --	-- --	-- 709	9569
8.	412-102-0110 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%	Т·КМ	95,89	58 --	-- --	5562 --	-- --	-- --	-- 445	6007

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	5969724
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1627202
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	798828
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	304645
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	1521682
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1579811
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	442201

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 01-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 01-01
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5969,725 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 167 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1931,847 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	006-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	620,5918	1464	908546,4
2	006-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	232,430004	1521	353526,04
3	009-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	287,3016	1202	345336,52
4	005-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,5874	1577	19850,33
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			1627259
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1152,9108		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	167,401568	1819,84	(304644,65)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1627203
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 67,6464% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	137,291238	3936	540378,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	137,291238	1716,00	235591,76
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,0427% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	12,19113	10512	128153,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,19113	2451,00	29880,46
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,3109% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	311-601-1101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	6,8376	5484	37497,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,8376	2451,00	16758,96
4	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	5,8053	6104	35435,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,8053	1716,00	9961,89
5	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	4,64424	6212	28850,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,64424	2451,00	11383,03
6	343-401-0201 РСНБ РК 2022	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	389,527416	67	26098,34
7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6216	3885	2414,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6216	1716,00	1066,67
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			798828
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			304645
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	261-107-0831 РСНБ РК 2022	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,1844	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			--
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	414-104-0601 РСНБ РК 2022	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГРУЗКА	Т	1011,757	924	934863,47
2	412-102-0110 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т·КМ	10117,57	58	586819,06
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1521683
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1152,9108		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			3947713
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1579810
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			5527523
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			442202
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			5969725

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

ФОРМА N 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ)

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 175128,456 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20,214 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 31672,936 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	146370,198	-	-	146370,198	16,598	25627,531	-
2.	02-01-02	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	5526,645	223,96	-	5750,605	0,827	1407,674	-
3.	02-01-03	-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1824,802	-	-	1824,802	0,413	784,527	-
4.	02-01-04	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	9944,327	1856,509	-	11800,836	1,606	2536,26	-
5.	02-01-05	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	5217,412	-	-	5217,412	0,497	851,982	-
6.	02-01-06	-ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	2462,971	1382,523	-	3845,494	0,255	430,327	-
7.	02-01-07	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)	138,376	180,733	-	319,109	0,018	34,635	-
		ИТОГО	171484,731	3643,725	-	175128,456	20,214	31672,936	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЕЛЕУОВ Д.Н.

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 146370,198 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 25627,531 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16,598 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1.	1101-0101 -0338 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	56,26	292,87 --	292,87 68,29	16477 --	16477 3842	-- --	2766 1539	20783				
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1,74	2845,13 2845,13	-- --	4951 4951	-- --	-- --	3564 681	9197				
3.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	5,8	1237,52 1237,52	-- --	7178 7178	-- --	-- --	5168 988	13333				
4.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	52,2	46,82 --	46,82 13,16	2444 --	2444 687	-- --	495 235	3174				
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	52,2	236,8 120,6	116,2 50	12361 6295	6066 2610	-- --	6412 1502	20275				
6.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	52,2	121,26 13,62	99,14 23,24	6330 711	5175 1213	444 --	1385 617	8332				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
6.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,1 М3	5,22		85		444							
		РАЗДЕЛ 1. БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ													
7.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	30	3941,36 663,5	1694,26 360,88	118241 19905	50827 10826	47509 --	36263 12360	166864				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
7.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,034 М3	1,02		38394		39162							
8.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4	3345,13 573,57	1727,84 368,03	13381 2294	6911 1472	4176 --	4444 1426	19251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,11										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,023 М3	0,092		38394		3532			
9.	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4	4957,1 / 1009,8	2158,27 / 459,72	19828 / 4039	8633 / 1839	7156 / --	6936 / 2141	28905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0418 М3	0,1672		38394		6419			
10.	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	59	8005,22 / 1538,17	3785,38 / 806,3	472308 / 90752	223338 / 47572	158218 / --	163222 / 50843	686372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0626 М3	3,6934		38394		141804			
11.	221-102-0101 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ КЛАССА В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	М3	46,64	47559 / --	-- / --	2218152 / --	-- / --	2218152 / --	-- / 177452	2395604
12.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	14,58	41649,75 / 1546,14	1818,67 / 387,81	607253 / 22543	26516 / 5654	558194 / --	25659 / 50633	683545
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	212-101-0303	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1,02 М3	14,8716		37014		550457			
13.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ /В15/. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,97	47011,89 / 1546,14	1818,67 / 387,81	45602 / 1500	1764 / 376	42338 / --	1707 / 3785	51094
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-101-0620	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	1,02 М3	0,9894		42271		41823			
14.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ /В25/. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	34,07	53842,83 / 1546,14	1818,67 / 387,81	1834425 / 52677	61962 / 13213	1719786 / --	59959 / 151551	2045935
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-0907	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	1,02 М3	34,7514		48968		1701707			
15.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	1,347505	21678,37 / 19584,4	2051,97 / 854,34	29212 / 26390	2765 / 1151	57 / --	25063 / 4342	58617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	261-102-0220	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	0,28 КГ	0,377301		150		57			
16.	261-102-0252 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т	0,478188	331233 / --	-- / --	158392 / --	-- / --	158392 / --	-- / 12671	171063
17.	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	0,869317	431408 / --	-- / --	375030 / --	-- / --	375030 / --	-- / 30002	405032
18.	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	132,16	2785,03 / 172,01	6,56 / 1,55	368070 / 22733	867 / 205	344470 / --	21332 / 31153	420555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 212-401-0101		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	0,025 М3	3,304		32334		106832			
18.2. 235-101-0104		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350	1,1 М2	145,376		284		41287			
18.3. 235-201-0204		МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	1,545 КГ	204,1872		862		176009			
19.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	297	1185,65 397,69	28,84 3,81	352138 118114	8566 1132	225458 --	110897 37042	500077
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	712,8		295		210276			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	6612032	392149	5859380	475272	7708008
			ТЕНГЕ		--	--	360947	83440	--	570963	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6612032				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3107362				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					444387			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				2751574				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				455482				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				565401				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				7632915				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								269
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					444387			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				7632915				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								269
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					444387			
		РАЗДЕЛ 2. БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ РАЗРЕЗ Е-Е									
20.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,76	41169,33 1546,14	1818,67 387,81	31289 1175	1382 295	28732 --	1338 2610	35237
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,7752		36543		28328			
21.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ/В25/. УСТРОЙСТВО	М3	10,9	55693,15 2853,19	2583,35 556,19	607055 31100	28158 6062	547797 --	33818 51270	692143
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 212-101-0907		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	1,015 М3	11,0635		48968		541757			
22.	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,336432	431408 --	-- --	145139 --	-- --	145139 --	-- 11611	156750
		СП - 8%									
23.	1108-0101 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	10,46	2785,03 172,01	6,56 1,55	29131 1799	68 16	27264 --	1688 2466	33285
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 212-401-0101		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	0,025 М3	0,2615		32334		8455			
23.2. 235-101-0104		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350	1,1 М2	11,506		284		3268			
23.3. 235-201-0204		МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	1,545 КГ	16,1607		862		13931			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	812614	29608	748932	36844	917415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТЕНГЕ		--	--	34074	6373	--	67957	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				812614				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				603792				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					40447			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				145139				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				36844				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				67957				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				917415				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					40447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				917415				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					40447			
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
24.				4,8	41169,33	1818,67	197613	8729	181463	8447	222545
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1546,14	387,81	7421	1861	--	16485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	4,896		36543		178915			
25.				14,3	51183,43	870,16	731923	12444	628836	86774	884193
1106-0201 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3(В15). УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		6338,66	329,63	90643	4714	--	65496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	14,5145		40039		581146			
26.				0,31696	431408	--	136739	--	136739	--	147678
214-210-0201 РСНБ РК 2022		-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	10939	
27.				95,04	2785,03	6,56	264689	623	247718	15340	302432
1108-0101 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		172,01	1,55	16348	147	--	22403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 212-401-0101		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	0,025 М3	2,376		32334		76826			
27.2. 235-101-0104		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350	1,1 М2	104,544		284		29690			
27.3. 235-201-0204		МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	1,545 КГ	146,8368		862		126573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	1330964	21796	1194756	110561	1556848
			ТЕНГЕ		--	--	114412	6722	--	115323	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1330964				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1058017				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					121134			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				136739				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				110561				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				115323				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1556848				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					121134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				1556848				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					121134			
		РАЗДЕЛ 4. ОТМОСТКА									
28.				9,65	49913,4	2058,15	481664	19861	417581	44052	567773
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ (В15). УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		4582,61	433,85	44222	4187	--	42057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	9,79475		40039		392172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		--	--	481664	19861	417581	44052	567773
			ТЕНГЕ		--	--	44222	4187	--	42057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				481664				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				417581				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					48409			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				44052				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				42057				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				567773				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					48409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				567773				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					48409			
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ НАРУЖНИЕ И ВНУТРЕННИЕ									
29.	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	СТЕНЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ И УТЕПЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНА КЛАДКИ НЕСУЩЕЙ ЧАСТИ 510 ММ, ОБЛИЦОВКИ 120 М. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	283,4	25282,64 12031,49	3249,41 666,67	7165100 3409724	920883 188934	2834493 --	3346753 840947	11352800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,23	65,182	43271		2820490			
30.	213-102-0101 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100 СП - 8%	1000 ШТ.	87,287	61851 --	-- --	5398788 --	-- --	5398788 --	-- 431903	5830691
31.	213-102-0301 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М125 НЕОКРАШЕННЫЙ СП - 8%	1000 ШТ.	20,972	126433 --	-- --	2651553 --	-- --	2651553 --	-- 212124	2863677
32.	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110 СП - 8%	М3	56,47	41869 --	-- --	2364342 --	-- --	2364342 --	-- 189147	2553489
33.	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	448,6	23501,95 8714,72	4398,45 1020,95	10542975 3909423	1973145 457998	4660407 --	4061701 1168374	15773050
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,24	107,664	43271		4658729			
34.	213-102-0102 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М125 СП - 8%	1000 ШТ.	170,468	68663 --	-- --	11704844 --	-- --	11704844 --	-- 936388	12641232
35.	1108-0201-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М. КЛАДКА НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	14,27	23838,35 9458,25	3558,61 828,57	340173 134969	50782 11824	154422 --	136517 38135	514826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,25	3,5675	43271		154369			
36.	213-101-0402 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125 СП - 8%	1000 ШТ.	5,479	82999 --	-- --	454752 --	-- --	454752 --	-- 36380	491132
37.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	2,9127	665752,84 95220,68	3472,16 1028,57	1939138 277349	10113 2996	1651676 --	260721 175989	2375848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	1	2,9127	567060		1651676			
38.	214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1	Т		2,9127	567060 --	-- --	1651676 --	-- --	1651676 --	-- 132134	1783810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			--	--	44213341	2954923	33526953	7805692	56180555
		ТЕНГЕ			--	--	7731465	661752	--	4161521	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					44213341				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					9300999				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						8393217			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					24225955				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					7805692				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					4161521				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					56180554				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									5511
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						8393217			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ					56180554				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									5511
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						8393217			
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕМЫЧКИ									
						ПЕРЕМЫЧКИ 1 ГО ЭТАЖА					
39.				53	1053,06	370,43	55812	19633	23197	20072	81954
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	ШТ		244,94	76	12982	4028	--	6071	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0114 М3	0,6042		38394		23198			
40.				1,358	169072	--	229600	--	229600	--	247968
222-102-0108 РСНБ РК 2022		-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 37 КН/М ГОСТ 948-84	М3		--	--	--	--	--	18368	
		СП - 8%									
41.				3	1053,06	370,43	3159	1111	1313	1136	4639
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-УКЛАДКА ПРОГОНОВ МАССА ДО 0,3 Т	ШТ		244,94	76	735	228	--	344	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0114 М3	0,0342		38394		1313			
42.				0,45	255581	--	115011	--	115011	--	124212
222-202-0101 РСНБ РК 2022		-ПРОГОН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРГ С НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 4 КН/М ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	9201	
		СП - 8%									
43.				2	1053,06	370,43	2106	741	875	757	3093
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК МАССА ДО 0,3 Т	ШТ		244,94	76	490	152	--	229	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0114 М3	0,0228		38394		875			
44.				2	3670	--	7340	--	7340	--	7927
222-203-0101 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА ОПОРНАЯ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ ОП 4.4	ШТ.		--	--	--	--	--	587	
		СП - 8%									
45.				0,864	49716,79	31578,33	42955	27283	49	19436	67383
1109-0302 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПРОГОНЫ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 160 КГ. МОНТАЖ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 12 М	Т КОНСТРУКЦИЙ		18082,74	14520,06	15623	12545	--	4991	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,0006 М3	0,000518		92871		48			
46.				0,864	521841	--	450871	--	450871	--	486941
214-201-0102 РСНБ РК 2022		-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т		--	--	--	--	--	36070	
		СП - 8%									
47.				3,8	18828,73	1368,8	71549	5202	--	52130	133573
1126-0201 -0505 РСНБ РК		-ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		17459,93	590,48	66348	2244	--	9894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ПЕНОПЛАСТА НАСУХО НР - 76%; СП - 8%									
48.	234-102-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 15588-2014 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА МАРКИ ПСБ-С-15 СП - 8%	М3	3,8	17422 -- --	-- -- --	66204 -- --	-- -- --	66204 -- --	-- 5296	71500
49.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ	56	1053,06 244,94	370,43 76	58971 13717	20744 4256	24510 --	21208 6414	86593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0114 М3	0,6384		38394		24511			
50.	222-102-0 108 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 37 КН/М ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	2,646	169072 -- --	-- -- --	447365 -- --	-- -- --	447365 -- --	-- 35789	483154
						ПЕРЕМЫЧКИ 2 ГО ЭТАЖА					
51.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ	52	1053,06 244,94	370,43 76	54759 12737	19262 3952	22760 --	19693 5956	80408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0114 М3	0,5928		38394		22760			
52.	222-102-0 108 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 37 КН/М ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3	1,403	169072 -- --	-- -- --	237208 -- --	-- -- --	237208 -- --	-- 18977	256185
53.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ МАССА ДО 0,3 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ	3	1053,06 244,94	370,43 76	3159 735	1111 228	1313 --	1136 344	4639
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0114 М3	0,0342		38394		1313			
54.	222-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ПРОГОН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРГ С НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 4 КН/М ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	М3	0,45	255581 -- --	-- -- --	115011 -- --	-- -- --	115011 -- --	-- 9201	124212
55.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК МАССА ДО 0,3 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ	2	1053,06 244,94	370,43 76	2106 490	741 152	875 --	757 229	3093
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0114 М3	0,0228		38394		875			
56.	222-203-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ОПОРНАЯ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ ОП 4.4 СП - 8%	ШТ.	2	3670 -- --	-- -- --	7340 -- --	-- -- --	7340 -- --	-- 587	7927
57.	1109-0302 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОГОНЫ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 160 КГ. МОНТАЖ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 12 М НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,95904	49716,79 18082,74	31578,33 14520,06	47680 17342	30285 13925	53 --	21574 5540	74795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,0006 М3	0,000575		92871		53			
58.	214-201-0 102 РСНБ	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ	Т	0,95904	521841 -- --	-- -- --	500466 -- --	-- -- --	500466 -- --	-- 40037	540503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ									
		СП - 8%									
59.				5,92	18828,73	1368,8	111466	8104	--	81212	208093
	1126-0201 -0505 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ		17459,93	590,48	103363	3496	--	15414	
		НР - 76%; СП - 8%									
60.				5,92	17422	--	103138	--	103138	--	111389
	234-102-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 15588-2014 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА МАРКИ ПСБ-С-15	М3		--	--	--	--	--	8251	
		СП - 8%									
61.				52	1053,06	370,43	54759	19262	22760	19693	80408
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	ШТ		244,94	76	12737	3952	--	5956	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			0,0114	0,5928							
	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			38394		22760			
62.				2,622	169072	--	443307	--	443307	--	478772
	222-102-0 108 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 37 КН/М ГОСТ 948-84	М3		--	--	--	--	--	35465	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	3231342	153479	2820566	258804	3769361
			ТЕНГЕ		--	--	257299	49158	--	279211	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3140707				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				97605				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					247022			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2722861				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				217794				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				268680				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3627181				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								149
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					247022			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				90635				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				101				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					59435			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				41010				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				10531				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				142176				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					59435			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				3769357				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								181
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					306457			

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ

ПЕРЕКРЫТИЯ 1-ГО ЭТАЖА

63.				48	6648,54	1378,02	319130	66144	194562	84163	435556
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М 2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1217,16	268,76	58424	12900	--	32263	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,07215	3,4632							
	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			38394		132966			
63.2.			0,00106	0,05088							
	222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			1029630		52388			
64.				339,48	10712	--	3636510	--	3636510	--	3927431
	222-203-0 404 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНАЯ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА ГОСТ 9561-2016	М2		--	--	--	--	--	290921	
		СП - 8%									
65.				0,4	71731,63	4029,11	28693	1612	21744	5149	36549
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ.	М3		13341,58	804,16	5337	322	--	2707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО									
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 212-101-0901		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	0,406		47569		19313			
65.2. 215-204-0503		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,0224 М3	0,00896		92871		832			
66.				0,05215	1137841,13	9583,8	59338	499	54269	5514	70040
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ(МС-2,МС-5). УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		87637,05	1961,9	4570	102	--	5188	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 222-509-1006		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1 Т	0,05215		1029630		53695			
						ПЕРЕКРЫТИЯ 2-ГО ЭТАЖА					
67.				50	6648,54	1378,02	332427	68901	202668	87670	453704
	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М 2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1217,16	268,76	60858	13438	--	33608	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,07215 М3	3,6075		38394		138506			
67.2. 222-509-1006		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,00106 Т	0,053		1029630		54570			
68.				351	10712	--	3759912	--	3759912	--	4060705
	222-203-0404 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНАЯ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА ГОСТ 9561-2016	М2		--	--	--	--	--	300793	
		СП - 8%									
69.				0,8	71731,63	4029,11	57385	3223	43489	10298	73098
	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		13341,58	804,16	10673	643	--	5415	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 212-101-0901		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	0,812		47569		38626			
69.2. 215-204-0503		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,0224 М3	0,01792		92871		1664			
70.				0,05485	1137841,13	9583,8	62411	526	57078	5799	73667
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ (МС-2,МС-5). УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		87637,05	1961,9	4807	108	--	5457	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 222-509-1006		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1 Т	0,05485		1029630		56475			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	8255806	140905	7970232	198593	9130750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	144669	27513	--	676352	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				8255806				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				573808				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					172182			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				7396422				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				198593				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				676352				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				9130751				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					172182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				9130751				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					172182			
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА									
71.				24	2057,74	78,63	49386	1887	2127	54468	112163
1107-0518 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИЕ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР - 118%; СП - 8%	М СТУПЕНЕЙ		1890,51	32,81	45372	787	--	8308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 212-401-0102		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	0,0025 М3	0,06		35442		2127			
72.				24	4708	--	112992	--	112992	--	122031
222-301-0101 РСНБ РК 2022		-СТУПЕНИ ОСНОВНЫЕ ГОСТ 8717-2016 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	9039	
73.				0,12467	104757,92	35680,91	13060	4449	1968	5615	20169
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ЛЕСТНИЦЫ Л1 ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ/ПЛ-1,ПЛ-2,ПЛ-3/. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		53283,22	11990,05	6643	1495	--	1494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0134 Т	0,001671		813201		1359			
73.2. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 Т	0,000499		289955		145			
73.3. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000242		570281		138			
74.				0,12467	1004968	--	125289	--	125289	--	135312
222-503-0201 РСНБ РК 2022		-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	10023	
75.				4	3159,11	89,13	12636	356	5068	8596	22931
1107-0512 -0111 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ (ПОДОКОННИКИ, СЛИВЫ, ПАРАПЕТЫ И ДРУГИЕ) МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1802,98	18,29	7212	73	--	1699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,033 М3	0,132		38394		5068			
76.				4	5094	--	20376	--	20376	--	22006
222-203-0103 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА ОПОРНАЯ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ ОП 5.4 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1630	
77.				0,54976	262525,56	29027,28	144326	15958	2709	90255	253348
1109-0701 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		228571,2	9359,96	125659	5146	--	18767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,016 Т	0,008796		289955		2550			
78.				0,52048	570281	--	296820	--	296820	--	320566
214-203-0103 РСНБ РК 2022		-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	23746	
79.				0,02928	521841	--	15280	--	15280	--	16502
214-201-0102 РСНБ РК 2022		-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.				1,94	55693,15	2583,35	108045	5012	97498	6019	123189
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		2853,19	556,19	5535	1079	--	9125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	212-101-0907	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	М3	1,015	1,9691	48968		96423			
81.				0,001	431408	--	431	--	431	--	466
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	35	
82.				19,11	111,14	3,05	2124	58	913	800	3158
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2		60,34	0,36	1153	7	--	234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,00172	467116		803			
83.				19,11	93,39	2,19	1785	42	1069	470	2435
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2		35,27	0,36	674	7	--	180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00009	0,00172	539649		928			
						ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП1					
84.				0,52	55693,15	2583,35	28960	1343	26133	1613	33019
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		2853,19	556,19	1484	289	--	2446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	212-101-0907	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	М3	1,015	0,5278	48968		25845			
85.				0,008657	331233	--	2867	--	2867	--	3096
	261-102-0252 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	229	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	934377	29105	711540	167836	1190391
			ТЕНГЕ		--	--	193732	8883	--	88177	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				776991				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				132807				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					63672			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				574055				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				71966				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				67916				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				916873				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								41
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					63672			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				157386				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4678				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					138943			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				95870				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				20261				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				273517				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								81
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					138943			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				1190390				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								122
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					202615			

РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ

						КРОВЛЯ ЗДАНИЯ					
86.				4,536	199764,74	1142,89	906133	5185	746179	140995	1130899
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		34120,1	417,24	154769	1893	--	83770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	215-202-0502	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,16	0,72576	138976		100863			
86.2.	215-204-0501	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М,	М3	0,83	3,76488	138976		523228			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1									
87.				5,8629	194814,33	1616,83	1142177	9479	929605	186402	1434865
1110-0102 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		34640,33	685,71	203093	4020	--	106286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 215-202-0102		БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,93 М3	5,452497		138976		757766			
88.				10,3989	11753,39	86,22	122222	896	108145	12204	145180
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		1267,53	36,46	13181	379	--	10754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 261-107-0939		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,0067 Т	0,069673		1512552		105383			
89.				441,1	1836,5	16,16	810080	7129	686483	86548	968360
1208-0101 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2		264,04	8,48	116468	3741	--	71732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 215-202-0504		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	0,006 М3	2,6466		92871		245792			
89.2. 215-203-0404		ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	0,012 М3	5,2932		79961		423250			
90.				444,1	409,76	4	181974	1777	158854	19882	218004
1110-0115 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		48,06	1,69	21343	751	--	16147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. 261-107-0939		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,00023 Т	0,102143		1512552		154497			
91.				21,03	1472,29	524,78	30962	11036	11039	11939	46333
1110-0301 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПЕРЕГОРОДКИ ВЕТРОВЫЕ. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ НР - 90%; СП - 8%	М2 ЩИТОВ		422,6	208,21	8887	4379	--	3432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 217-101-0101		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	0,64 КГ	13,4592		783		10539			
92.				0,59094	92871	--	54881	--	54881	--	59271
215-204-0203 РСНБ РК 2022		-ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	4390	
93.				842,5	133,59	18,58	112550	15653	--	92565	221527
1112-0101 -1503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		115,01	4,41	96896	3715	--	16412	
94.				402,2	137	--	55101	--	55101	--	59509
261-107-0510 РСНБ РК 2022		-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	4408	
95.				440,3	120	--	52836	--	52836	--	57063
261-105-0703 РСНБ РК 2022		-МЕМБРАНА ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ИЗ ОДНОСЛОЙНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ПОЛОТНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 110 Г/М2	М2		--	--	--	--	--	4227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
96.	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ НР - 92%; СП - 8%	М ОГРАЖДЕНИЯ	30,92	143,72 99,61	34,91 9,09	4444 3080	1079 281	285 --	3092 603	8139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	261-107-0747	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	0,0052 КГ	0,160784		1505		242			
97.	222-509-0801 РСНБ РК 2022	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,078802	985799 --	-- --	77683 --	-- --	77683 --	-- 6215	83898
		СП - 8%									
98.	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	73,22	1372,05 755,99	77,44 17,44	100462 55354	5670 1277	39438 --	52100 12205	164767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	235-201-0601	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	2,01 КГ	147,1722		221		32525			
99.	234-101-0304 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ГОСТ 10499-95 НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 36 ДО 45 КГ/М3 СП - 8%	М3	14,644	37156 --	-- --	544112 --	-- --	544112 --	-- 43529	587641
100.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	444,1	1086,35 973,69	30,08 11,35	482448 432416	13359 5041	36673 --	402461 70794	955703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	0,02 ШТ.	8,882		1181		10490			
100.2.	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,0426 КГ	18,91866		1119		21170			
101.	224-103-0719 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СП - 8%	М2	510,715	4731 --	-- --	2416193 --	-- --	2416193 --	-- 193295	2609488
102.	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПРИМЫКАНИЙ	112	867,34 704,56	16,64 3,75	97142 78911	1864 420	16367 --	72985 13610	183737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.	261-105-0601	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	0,07 ШТ.	7,84		1253		9824			
102.2.	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,03264 КГ	3,65568		1119		4091			
103.	224-105-0109 РСНБ РК 2022	-ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М	112	2217 --	-- --	248304 --	-- --	248304 --	-- 19864	268168
104.	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПЛАНКИ	84	2434,25 398,76	1729,2 342,09	204477 33496	145253 28736	25728 --	57253 20939	282668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.	224-204-0113	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	1,03 М	86,52		264		22841			
105.	224-105-0103 РСНБ РК 2022	-ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	84	1177 --	-- --	98868 --	-- --	98868 --	-- 7909	106777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
106.				21,7	5199,28	21,59	112824	469	78735	31033	155366
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1549,33	5,14	33620	112	--	11509	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,0057 Т	0,12369		630491		77985			
107.				402,2	1364,7	147,59	548882	59360	359121	133643	737128
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	130401	14861	--	54603	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1.	211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	12,30732		9995		123012			
107.2.	212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0153 М3	6,15366		37387		230067			
108.				402,2	622,78	32,78	250482	13184	230066	9826	281134
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=15	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1112-0101-1701	М2 СТЯЖКИ		17,98	8,57	7232	3447	--	20826	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0153 М3	6,15366		37387		230067			
109.				0,216	199764,74	КРОВЛЯ ТОПОЧНОЙ 1142,89	43149	247	35532	6714	53852
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		34120,1	417,24	7370	90	--	3989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	215-202-0502	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,16 М3	0,03456		138976		4803			
109.2.	215-204-0501	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	0,83 М3	0,17928		138976		24916			
110.				0,069	194814,33	1616,83	13442	111	10941	2194	16887
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		34640,33	685,71	2390	47	--	1251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1.	215-202-0102	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,93 М3	0,06417		138976		8918			
111.				0,311	11753,39	86,22	3655	26	3235	365	4342
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		1267,53	36,46	394	11	--	322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.	261-107-0939	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,0067 Т	0,002084		1512552		3152			
112.				26,1	1836,5	16,16	47933	421	40621	5121	57298
	1208-0101 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2		264,04	8,48	6891	221	--	4244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	215-202-0504	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ	0,006 М3	0,1566		92871		14544			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4									
112.2. 215-203-0404		ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	0,012 М3	0,3132		79961		25044			
113.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	26,1	409,76 48,06	4 1,69	10695 1254	104 44	9337 --	1168 949	12812
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1. 261-107-0939		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,00023 Т	0,006003		1512552		9080			
114.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	39,7	133,59 115,01	18,58 4,41	5304 4566	738 175	-- --	4362 773	10439
115.	261-107-0510 РСНБ РК 2022	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ СП - 8%	М2	15,4	137 --	-- --	2110 --	-- --	2110 --	-- 169	2279
116.	261-105-0703 РСНБ РК 2022	-МЕМБРАНА ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ИЗ ОДНОСЛОЙНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ПОЛОТНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 110 Г/М2 СП - 8%	М2	24,3	120 --	-- --	2916 --	-- --	2916 --	-- 233	3149
117.	1110-0301 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕГОРОДКИ ВЕТРОВЫЕ. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ НР - 90%; СП - 8%	М2 ЩИТОВ	2,36	1472,29 422,6	524,78 208,21	3475 997	1238 491	1240 --	1340 385	5200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1. 217-101-0101		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	0,64 КГ	1,5104		783		1183			
118.	215-204-0203 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3 СП - 8%	М3	0,06632	92871 --	-- --	6159 --	-- --	6159 --	-- 493	6652
119.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	24,3	1372,05 755,99	77,44 17,44	33341 18371	1882 424	13088 --	17291 4051	54682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 235-201-0601		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	2,01 КГ	48,843		221		10794			
120.	234-101-0304 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ГОСТ 10499-95 НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 36 ДО 45 КГ/М3 СП - 8%	М3	4,86	37156 --	-- --	180578 --	-- --	180578 --	-- 14446	195024
121.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	26,1	1086,35 973,69	30,08 11,35	28354 25413	785 296	2156 --	23653 4161	56167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 236-202-1012		КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	0,02 ШТ.	0,522		1181		616			
121.2. 217-106-0102		ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,0426 КГ	1,11186		1119		1244			
122.	224-103-0719 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ	М2	29,9	4731 --	-- --	141457 --	-- --	141457 --	-- 11317	152774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СП - 8%									
123.	1112-0101 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПРИМЫКАНИЙ	24,45	867,34 704,56	16,64 3,75	21206 17226	407 92	3573 --	15933 2971	40110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.	261-105-0601	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	0,07 ШТ.	1,7115		1253		2145			
123.2.	217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,03264 КГ	0,798048		1119		893			
124.	224-105-0109 РСНБ РК 2022	-ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М	24,45	2217 --	-- --	54206 --	-- --	54206 --	-- 4336	58542
125.	1112-0101 -2002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПЛАНКИ	11,48	2434,25 398,76	1729,2 342,09	27945 4578	19851 3927	3516 --	7825 2862	38631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1.	224-204-0113	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	1,03 М	11,8244		264		3122			
126.	224-105-0103 РСНБ РК 2022	-ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М	11,48	1177 --	-- --	13512 --	-- --	13512 --	-- 1081	14593
127.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	2,5	5199,28 1549,33	21,59 5,14	12998 3873	54 13	9071 --	3575 1326	17899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.	214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,0057 Т	0,01425		630491		8984			
128.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,074368	83669,9 74278,54	ЧЕРДАК 3611,96 688,38	6222 5524	268 51	430 --	3847 806	10874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0033 Т	0,000245		813201		200			
128.2.	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,5 М3	0,111552		409		46			
128.3.	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,000045		623062		28			
128.4.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000144		570281		82			
129.	222-509-0701 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ ГОСТ 7511-73 СП - 8%	Т	0,074368	977889 --	-- --	72724 --	-- --	72724 --	-- 5818	78542
130.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ	1	1053,06 244,94	ПЕРЕМЫЧКИ 370,43 76	1053 245	370 76	438 --	379 115	1546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			0,0114	0,0114							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			38394		438			
131.	222-102-0108 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 37 КН/М ГОСТ 948-84	М3	0,022	169072	--	3720	--	3720	--	4018
					--	--	--	--	--	298	
		СП - 8%									
132.	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОГОНЫ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 160 КГ. МОНТАЖ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 12 М	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,01512	49716,79	31578,33	752	478	1	340	1179
					18082,74	14520,06	273	220	--	87	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,0006 М3	0,000009		92871		0,84			
133.	214-201-0102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,01512	521841	--	7890	--	7890	--	8521
					--	--	--	--	--	631	
		СП - 8%									
134.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,2	111,14	3,05	133	3	58	50	198
					60,34	0,36	72	--	--	15	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,000108		467116		50			
135.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	1,2	93,39	2,19	112	2	68	29	153
					35,27	0,36	42	--	--	11	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 Т	0,000108		539649		58			
136.	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАРАПЕТ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	57,35	25702,28	3899,3	1474026	223625	546194	697581	2345335
					12279,11	800	704207	45880	--	173729	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. 212-401-0205		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,22 М3	12,617		43271		545950			
137.	213-102-0102 РСНБ РК 2022	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М125	1000 ШТ.	23,169	68663	--	1590853	--	1590853	--	1718121
					--	--	--	--	--	127268	
		СП - 8%									
138.	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2	1,12	4040,06	66,85	4525	75	716	2599	7694
					3334,02	28,64	3734	32	--	570	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	0,2688		1957		526			
138.2. 217-101-0401		БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	0,4207 КГ	0,471184		308		145			
139.	223-207-0101 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	1,12	55181	--	61803	--	61803	--	66747
					--	--	--	--	--	4944	
		СП - 8%									
						ПОЛЫ 1 ЭТАЖ ПОЛЫ ТИП 1 / 1 ЭТАЖ/						
140.	1111-0101	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ	М3	21,51	9689,28	2448,84	208416	52674	63462	106780	340412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		4290,09	990,99	92280	21316	--	25216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1. 211-301-0404		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	1,28 М3	27,5328		2295		63188			
141.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/50СМ/. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	215,1	1359,96	32,73	292527	7040	186126	97273	420983
					461,93	19,15	99361	4119	--	31183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1. 212-101-0620		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	0,0204 М3	4,38804		42271		185487			
142.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=6	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	215,1	1361,52	34,7	292863	7464	278230	10581	327720
					33,33	19	7169	4087	--	24276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1. 212-101-0620		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	0,0306 М3	6,58206		42271		278230			
143.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/80СМ/. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	215,1	1282,77	32,73	275924	7040	169523	97273	403052
					461,93	19,15	99361	4119	--	29856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1. 212-101-0320		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	0,0204 М3	4,38804		38487		168882			
144.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=12	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	215,1	2491,46	69,41	535913	14930	506647	21159	601639
					66,65	38	14336	8174	--	44567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1. 212-101-0320		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	0,0612 М3	13,16412		38487		506647			
145.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	215,1	1335,47	33,78	287260	7266	179650	98195	416292
					466,5	19,15	100344	4119	--	30837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	4,38804		40795		179010			
146.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ" НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	215,1	3624,52	58,72	779634	12631	691507	75694	923753
					350,98	23,38	75496	5029	--	68425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1. 233-101-0111		ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	1,04 М2	223,704		2963		662835			
						ПОЛЫ ТИП 2					
147.	1111-0101 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	9,293	9689,28	2448,84	90042	22757	27417	46132	147068
					4290,09	990,99	39868	9209	--	10894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1. 211-301-0404		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	1,28 М3	11,89504		2295		27299			
148.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/50СМ/. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	92,93	1359,96	32,73	126381	3042	80412	42025	181878
					461,93	19,15	42927	1780	--	13472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			0,0204	1,895772							
212-101-0620		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	М3			42271		80136			
149.				92,93	1361,52	34,7	126526	3225	120204	4571	141585
	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=6	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ		33,33	19	3097	1766	--	10488	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.			0,0306	2,843658							
212-101-0620		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	М3			42271		120204			
150.				92,93	1282,77	32,73	119208	3042	73239	42025	174131
	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/80СМ/. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	42927	1780	--	12899	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.			0,0204	1,895772							
212-101-0320		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	М3			38487		72963			
151.				92,93	2491,46	69,41	231531	6450	218887	9142	259927
	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=12	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ		66,65	38	6194	3531	--	19254	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.			0,0612	5,687316							
212-101-0320		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	М3			38487		218888			
152.				92,93	1335,47	33,78	124105	3140	77613	42423	179851
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	43352	1780	--	13322	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.			0,0204	1,895772							
212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			40795		77338			
153.				92,93	2390,59	90,04	222158	8367	59368	149194	401059
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1661,71	46,21	154423	4294	--	29708	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.			0,013	1,20809							
212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			38394		46383			
153.2.			0,0306	2,843658							
215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3			4459		12680			
154.				94,7886	1902	--	180288	--	180288	--	194711
	233-202-0 103 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2		--	--	--	--	--	14423	
		СП - 8%									
						ПОЛЫ ТИП 3					
155.				5,5	1335,47	33,78	7345	185	4594	2511	10644
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	2566	105	--	788	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1.			0,0204	0,1122							
212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			40795		4577			
156.				5,5	2390,59	90,04	13148	495	3514	8830	23736
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1661,71	46,21	9139	254	--	1758	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1.			0,013	0,0715							
212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			38394		2745			
156.2.			0,0306	0,1683							
215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3			4459		750			
157.				5,61	1902	--	10670	--	10670	--	11524
	233-202-0 103 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ	М2		--	--	--	--	--	854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ СП - 8%									
						ПОЛЫ ТИП 4					
158.				2,728	9689,28	2448,84	26432	6680	8049	13542	43172
1111-0101 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		4290,09	990,99	11703	2703	--	3198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1. 211-301-0404		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	1,28 3,49184		2295		8014			
159.				27,28	1359,96	32,73	37100	892	23607	12337	53391
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/50СМ/. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	12601	522	--	3955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1. 212-101-0620		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	М3	0,0204 0,556512		42271		23524			
160.				27,28	1361,52	34,7	37142	946	35287	1342	41563
1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=6		-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		33,33	19	909	518	--	3079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1. 212-101-0620		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	М3	0,0306 0,834768		42271		35286			
161.				27,28	4186,85	106,91	114217	2917	38211	70717	199729
1111-0101 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ . УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2679,2	78,54	73089	2143	--	14795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1. 235-201-0701		МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 15836-79 МАРКИ МБР	КГ	1,16 31,6448		740		23417			
161.2. 261-201-0350		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,5 13,64		536		7311			
162.				27,28	2423,22	95,01	66105	2591	12352	49970	125361
1111-0101 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1875,44	73,22	51162	1997	--	9286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 261-107-0509		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,00022 0,006002		521019		3127			
162.2. 261-201-0350		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,5 13,64		536		7311			
163.				27,28	1282,77	32,73	34994	892	21501	12337	51117
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/80СМ/. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	12601	522	--	3786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1. 212-101-0320		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	М3	0,0204 0,556512		38487		21418			
164.				27,28	2491,46	69,41	67967	1894	64255	2684	76303
1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=12		-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		66,65	38	1818	1037	--	5652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1. 212-101-0320		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	М3	0,0612 1,669536		38487		64255			
165.				27,28	1335,47	33,78	36432	921	22785	12454	52796
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	12726	522	--	3911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,556512		40795		22703			
166.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	27,28	2390,59 1661,71	90,04 46,21	65215 45331	2457 1261	17427 --	43796 8721	117732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,013 М3	0,35464		38394		13616			
166.2. 215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,834768		4459		3722			
167.	233-202-0103 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ СП - 8%	М2	27,8256	1902 --	-- --	52924 --	-- --	52924 --	-- 4234	57158
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	16993952 3251347	722016 211830	13020588 --	3180281 1613947	21788172
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				16982453				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				7089644				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3453343			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				5929788				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3173495				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1612484				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				21768432				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2353
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3453343			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				11499				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1147				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					9834			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				6786				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1463				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				19748				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					9834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				21788180				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3463177			
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖ									
168.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	314,65	887,58 718,67	7,46 4,52	279277 226130	2347 1422	50800 --	182041 36905	498223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1. 212-402-0107		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,007 М3	2,20255		23064		50800			
169.	1115-0206 -0207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	6,71	880,35 705,41	2,3 0,74	5907 4733	15 5	1159 --	3791 776	10473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1. 232-501-0301		СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	1,374 КГ	9,21954		96		885			
169.2. 236-101-0116		ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,117 КГ	0,78507		262		206			
170.	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2	321,36	1086,68 796,96	7,02 3,18	349215 256111	2256 1022	90848 --	205706 44393	599313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,221738		313969		69619			
170.2. 261-201-0342		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	0,55 КГ	176,748		116		20503			
171.	1208-0101 -1501 РСНБ РК 2022	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ. УСТРОЙСТВО	М2	14	809,98 662,81	20,24 10,69	11340 9279	284 150	1777 --	6789 1450	19579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 72%; СП - 8%									
172.	214-204-0722 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	14	4598	--	64372	--	64372	--	69522
					--	--	--	--	--	5150	
		СП - 8%									
173.	1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ, ПРОФИЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М2 КРОВЛИ	14	3739,66	118,51	52355	1659	41050	9331	66621
					689,02	35,45	9646	496	--	4935	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.	215-202-0502	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,0054 М3	0,0756		138976		10507			
173.2.	215-204-0502	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,005 М3	0,07		138976		9728			
173.3.	224-201-0103	ЛИСТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ВОЛНИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ, ГОСТ 30340-2012	1,35 М2	18,9		705		13325			
174.	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА	6,71	3929,98	20,03	26370	135	14545	10569	39894
					1742,18	7,86	11690	53	--	2955	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1.	222-531-0101	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	1,78 ШТ.	11,9438		104		1242			
174.2.	232-101-0101	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	1,03 М2	6,9113		669		4624			
174.3.	222-529-0101	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	0,6798 М	4,561458		201		917			
174.4.	222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	2,8634 М	19,213414		306		5879			
175.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	939,34	1893,27	102,17	1778424	95972	470140	1032616	3035928
					1290,6	83,53	1212312	78463	--	224887	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1.	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0187 М3	17,565658		23064		405134			
175.2.	214-402-0102	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	0,0554 М2	52,039436		1212		63072			
176.	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	939,34	1715,44	23,34	1611381	21924	734348	690067	2485568
					910,33	7,96	855109	7477	--	184120	
		НР - 80%; СП - 8%									
177.	1115-0405-0103 РСНБ РК	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	М2	377,75	900,16	6,62	340035	2500	97921	192600	575245
					634,32	3	239614	1133	--	42610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 Т	0,237982		313969		74719			
177.2. 261-201-0342		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	0,51 КГ	192,6525		116		22348			
178.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	132,53	5659,78 3370,5	23,12 13,11	750091 446692	3064 1737	300335 --	358744 88706	1197541
178.1. 232-201-0101		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	1 М2	132,53		1901		251940			
179.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	381,55	998,54 774,94	4,74 2,13	380993 295678	1809 813	83506 --	237194 49457	667644
179.1. 261-201-0310		ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 Т	0,028616		851834		24376			
179.2. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,113 КГ	43,11515		579		24964			
179.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 КГ	70,090735		474		33223			
180.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ПЛИНТУСОВ	174,8	294,68 116,15	2,97 1,17	51510 20303	520 205	30687 --	19277 5664	76450
180.1. 233-204-0102		ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	1,01 М	176,548		167		29484			
181.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ПЛИНТУСОВ	133,62	674,76 418,78	2,45 1,08	90161 55957	327 144	33877 --	52736 11431	154328
181.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0016 М3	0,213792		38394		8208			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	5791431 3643254	132812 93120	2015365 --	3001461 703439	9496329
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5791431				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1950992				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3736374			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				64372				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3001461				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				703439				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9496331				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2347
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3736374			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ				9496331				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2347
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3736374			

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ 2 ЭТАЖ

ПОЛЫ ТИП 1 /2 ЭТАЖ/

182.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 СТЯЖКИ	242	1335,47 466,5	33,78 19,15	323184 112893	8174 4634	202117 --	110475 34693	468353
182.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	4,9368		40795		201397			
183.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	242	1335,47 466,5	33,78 19,15	323184 112893	8174 4634	202117 --	110475 34693	468353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,05	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	4,9368		40795		201397			
184.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	242	219,59 / 5,76	5,78 / 3,17	53141 / 1394	1399 / 767	50348 / --	2030 / 4414	59585
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0051 М3	1,2342		40795		50349			
185.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2 ПОКРЫТИЯ	242	3624,52 / 350,98	58,72 / 23,38	877134 / 84937	14210 / 5658	777987 / --	85160 / 76983	1039276
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1. 233-101-0111		ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	1,04 М2	251,68		2963		745728			
						ПОЛЫ ТИП 2 /2 ЭТАЖ/					
186.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	4,9	1335,47 / 466,5	33,78 / 19,15	6544 / 2286	166 / 94	4092 / --	2237 / 702	9483
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,09996		40795		4078			
187.	1111-0101 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ . УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,9	4186,85 / 2679,2	106,91 / 78,54	20516 / 13128	524 / 385	6864 / --	12702 / 2657	35876
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1. 235-201-0701		МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 15836-79 МАРКИ МБР	1,16 КГ	5,684		740		4206			
187.2. 261-201-0350		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	0,5 КГ	2,45		536		1313			
188.	1111-0101 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,9	2423,22 / 1875,44	95,01 / 73,22	11874 / 9190	466 / 359	2218 / --	8976 / 1668	22517
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1. 261-107-0509		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	0,00022 Т	0,001078		521019		562			
188.2. 261-201-0350		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	0,5 КГ	2,45		536		1313			
189.	1111-0101 -0405 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,9	1036,23 / 514,12	57,94 / 7,22	5078 / 2519	284 / 35	2275 / --	2401 / 598	8078
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1. 216-201-0602		БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00176 Т	0,008624		208227		1796			
189.2. 261-201-0364		БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	0,00057 Т	0,002793		77199		216			
190.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	4,9	1335,47 / 466,5	33,78 / 19,15	6544 / 2286	166 / 94	4092 / --	2237 / 702	9483
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98	0,0204 М3	0,09996		40795		4078			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАРКИ М150									
191.				4,9	219,59	5,78	1076	29	1019	41	1206
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		5,76	3,17	28	16	--	89	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0051 М3	0,02499		40795		1019			
192.				4,9	2390,59	90,04	11714	441	3131	7867	21147
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1661,71	46,21	8142	226	--	1566	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,013 М3	0,0637		38394		2446			
192.2. 215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,14994		4459		669			
193.				4,998	1902	--	9506	--	9506	--	10266
233-202-0103 РСНБ РК 2022		-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2		--	--	--	--	--	760	
		СП - 8%									
						ПОЛЫ ТИП 3 /2 ЭТАЖ/					
194.				6,72	1335,47	33,78	8974	227	5612	3068	13005
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	3135	129	--	963	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,137088		40795		5593			
195.				6,72	-658,8	-17,35	-4427	-117	-4194	-169	-4964
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=3		-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		-17,29	-9,5	-116	-64	--	-368	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0153 М3	0,102816		-40795		-4194			
196.				6,72	2390,59	90,04	16065	606	4292	10789	29002
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1661,71	46,21	11167	311	--	2148	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,013 М3	0,08736		38394		3354			
196.2. 215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,205632		4459		917			
197.				6,8544	1902	--	13037	--	13037	--	14080
233-202-0103 РСНБ РК 2022		-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2		--	--	--	--	--	1043	
		СП - 8%									
						ПОЛЫ ТИП 4 /2 ЭТАЖ/					
198.				7,2	1335,47	33,78	9615	243	6013	3287	13934
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	3359	138	--	1032	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,14688		40795		5992			
199.				7,2	2390,59	90,04	17212	649	4599	11559	31073
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1661,71	46,21	11964	333	--	2302	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1.			0,013	0,0936							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			38394		3594			
199.2.			0,0306	0,22032							
215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3			4459		982			
200.				7,344	1902	--	13968	--	13968	--	15085
	233-202-0 103 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2		--	--	--	--	--	1117	
		СП - 8%									
						ПОЛЫ ТИП 5 /2 ЭТАЖ/					
201.				59,1	1335,47	33,78	78926	1997	49359	26980	114378
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	27570	1132	--	8473	
	КЗТР И КЭМ=1,05	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.			0,0204	1,20564							
212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			40795		49184			
202.				59,1	1335,47	33,78	78926	1997	49359	26980	114378
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	27570	1132	--	8473	
	КЗТР И КЭМ=1,05	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.			0,0204	1,20564							
212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			40795		49184			
203.				59,1	219,59	5,78	12978	341	12297	496	14552
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		5,76	3,17	340	187	--	1078	
КЗТР И КЭМ=1,05		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1.			0,0051	0,30141							
212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			40795		12296			
204.				59,1	2390,59	90,04	141284	5321	37756	94882	255059
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1661,71	46,21	98207	2731	--	18893	
КЗТР И КЭМ=1,05		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.			0,013	0,7683							
212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			38394		29498			
204.2.			0,0306	1,80846							
215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3			4459		8064			
205.				60,282	1902	--	114656	--	114656	--	123829
	233-202-0 103 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2		--	--	--	--	--	9173	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ		--	--	2150709	45297	1572520	522473	2887034
			ТЕНГЕ		--	--	532892	22931	--	213852	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2150709				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1421351				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					555823			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				151167				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				522473				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				213852				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				2887034				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								409
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					555823			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ				2887034				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								409
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					555823			
		РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАЖ									
206.				659,83	887,58	7,46	585652	4922	106530	381745	1044788
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2022	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		718,67	4,52	474200	2982	--	77391	
КЗТР И КЭМ=1,05		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1.			0,007	4,61881							
212-402-0107		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3			23064		106528			
207.				659,83	1086,68	7,02	717024	4632	186534	422364	1230537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		796,96	3,18	525858	2098	--	91149	
207.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,455283		313969		142945			
207.2. 261-201-0342		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	0,55 КГ	362,9065		116		42097			
208.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1919,68	1893,27 1290,6	102,17 83,53	3634473 2477539	196134 160351	960800 --	2110304 459591	6204368
208.1. 212-402-0107		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0187 М3	35,898016		23064		827952			
208.2. 214-402-0102		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	0,0554 М2	106,350272		1212		128897			
209.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1919,68	1715,44 910,33	23,34 7,96	3293096 1747542	44806 15281	1500748 --	1410255 376276	5079627
210.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	1769,29	900,16 634,32	6,62 3	1592644 1122296	11713 5308	458635 --	902090 199576	2694310
210.1. 236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 Т	1,114653		313969		349966			
210.2. 261-201-0342		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	0,51 КГ	902,3379		116		104671			
211.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	34,7	5659,78 3370,5	23,12 13,11	196394 116956	802 455	78636 --	93929 23226	313549
211.1. 232-201-0101		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	1 М2	34,7		1901		65965			
212.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	115,69	998,54 774,94	4,74 2,13	115521 89653	548 246	25320 --	71920 14996	202437
212.1. 261-201-0310		ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000075 Т	0,008677		851834		7391			
212.2. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,113 КГ	13,07297		579		7569			
212.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,1837 КГ	21,252253		474		10074			
213.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ПЛИНТУСОВ	207,5	294,68 116,15	2,97 1,17	61146 24101	617 243	36428 --	22883 6723	90752
213.1. 233-204-0102		ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	1,01 М	209,575		167		34999			
214.	1111-0101 -3904	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ.	М ПЛИНТУСОВ	77,82	674,76 418,78	2,45 1,08	52510 32589	191 84	19730 --	30713 6658	89881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	В								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0016 М3	0,124512		38394		4781			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	10248460 6610734	264365 187048	3373361 --	5446203 1255586	16950249
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10248460				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3373362				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6797782			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				5446203				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1255586				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				16950249				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4286
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6797782			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ				16950249				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4286
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6797782			

РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ

215.				87,57	2371,98	ДВЕРИ 118,93	207714	10414	55761	131262	366094
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ НР - 90%; СП - 8%	М2		1616,29	49,2	141539	4308	--	27118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1. 215-203-0202		ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,001 М3	0,08757		104757		9174			
215.2. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	21,0168		1957		41130			
216.				9,45	9366	--	88509	--	88509	--	95590
	223-201-0102 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	7081	
217.				64,47	7373	--	475337	--	475337	--	513364
	223-201-0103 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	38027	
218.				8,19	10242	--	83882	--	83882	--	90593
	223-201-0105 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	6711	
219.				6,09	4040,06	66,85	24604	407	3893	14130	41833
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ НР - 69%; СП - 8%	М2		3334,02	28,64	20304	174	--	3099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,24 ШТ.	1,4616		1957		2860			
219.2. 217-101-0401		БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	0,4207 КГ	2,562063		308		789			
220.				1,56	3685,58	70,64	5750	111	800	3371	9851
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ НР - 69%; СП - 8%	М2		3101,67	30,51	4839	48	--	730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ	0,18 ШТ.	0,2808		1957		550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ									
220.2. 217-101-0401		БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	0,3901 КГ	0,608556		308		187			
221.	223-207-0101 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ СП - 8%	М2	8,82	55181 --	-- --	486696 --	-- --	486696 --	-- 38936	525632
222.	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%	М2	107,37	3194,58 1353,12	ОКНА 242,46 117,73	343002 145284	26033 12641	171685 --	142132 38811	523945
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,69 ШТ.	74,0853		1957		144985			
223.	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%	М2	0,64	5031,85 2159,37	245,24 116,14	3220 1382	157 74	1681 --	1311 362	4893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	1,14 ШТ.	0,7296		1957		1428			
224.	223-102-0208 РСНБ РК 2022	-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА СП - 8%	М2	107,37	38517 --	-- --	4135570 --	-- --	4135570 --	-- 330846	4466416
225.	223-102-0105 РСНБ РК 2022	-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СП - 8%	М2	0,64	40016 --	-- --	25610 --	-- --	25610 --	-- 2049	27659
226.	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М НР - 90%; СП - 8%	М	64,96	1508,94 337,76	7,52 3,49	98021 21941	489 227	75591 --	19951 9437	127409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,566 ШТ.	36,76736		1957		71954			
227.	223-501-0102 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-99 НЕ ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 200 ММ СП - 8%	М	0,96	921 --	-- --	884 --	-- --	884 --	-- 71	955
228.	223-501-0106 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-99 НЕ ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 400 ММ СП - 8%	М	64	1975 --	-- --	126400 --	-- --	126400 --	-- 10112	136512
229.	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 80%; СП - 8%	М	59,28	2169,04 615,3	5,62 1,54	128581 36475	333 91	91773 --	29253 12627	170461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.1.			1,05	62,244							
222-529-0501		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М			551		34296			
30.2.			1,05	62,244							
261-107-0815		ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М			865		53841			
230.	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ НР - 90%; СП - 8%	М2	22,591	2408,88 1639,55	ВИТРАЖИ 4,29 --	54419 37039	97 --	17283 --	33335 7020	94775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1.			0,18666	4,216836							
261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1957		8252			
231.	223-301-0107 РСНБ РК 2022	-ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА ГОСТ 25116-82 НАРУЖНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ СП - 8%	М2	22,591	102432 --	-- --	2314041 --	-- --	2314041 --	-- 185123	2499164
232.	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	111,8	4121,52 3069,22	51,24 31,06	460786 343139	5729 3473	111918 --	277289 59046	797121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1.			0,043	4,8074							
212-402-0105		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3			22744		109340			
233.	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25 К=0,5	-ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	111,8	1141,4 682,78	13,42 4,57	127609 76335	1500 511	49774 --	61477 15127	204212
234.	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	111,8	585,9 375,71	4,33 1,95	65504 42004	484 218	23016 --	33778 7942	107224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.			0,00063	0,070434							
236-202-0301		КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			313969		22114			
235.	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НР - 90%; СП - 8%	М КОРОБОК	322,3	778,25 114,41	1,72 0,76	250830 36874	554 245	213402 --	33406 22738	306975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.			1,12	360,976							
223-503-0101		НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ГОСТ 8242-88	М			587		211893			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	9506969 907155	46308 22010	8553506 --	780695 823013	11110678
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9476615				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				811882				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					903800			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				7736929				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				763194				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				819184				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				11058993				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								583
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					903800			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				30354				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4694				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					25365			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				17501				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3829				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				51684				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					25365			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			ТЕНГЕ				11110677				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					929165			
		РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦО КР1									
236.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	10,4	14174,99 1243,53	2600,91 1058,32	147420 12933	27050 11007	107437 --	22263 13575	183258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.	211-201-0606	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	1,15 М3	11,96		8972		107305			
237.	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3, В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	2,5	52987,08 6338,66	870,16 329,63	132468 15847	2175 824	114446 --	15170 11811	159449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.	212-101-2001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	2,5375		41816		106108			
238.	214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,0637	567060 --	-- --	36122 --	-- --	36122 --	-- 2890	39012
239.	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8%	М2	7,6	5659,78 3370,5	23,12 13,11	43014 25616	176 100	17222 --	20572 5087	68673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.	232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	1 М2	7,6		1901		14448			
240.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	19	1335,47 466,5	33,78 19,15	25374 8864	642 364	15868 --	8674 2724	36772
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.	212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,3876		40795		15812			
241.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	11,4	2390,59 1661,71	90,04 46,21	27253 18943	1027 527	7283 --	18302 3644	49199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,013 М3	0,1482		38394		5690			
241.2.	215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,34884		4459		1555			
242.	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ТРАПЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С-8БМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,00794	167622,19 109395,5	46829,11 16462,07	1331 869	372 131	90 --	690 162	2182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1.	261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,03 Т	0,000238		289955		69			
242.2.	214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000015		570281		9			
243.	222-509-0801 РСНБ РК 2022	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	0,00794	985799 --	-- --	7827 --	-- --	7827 --	-- 626	8453
244.				0,0983	167622,19	46829,11	16477	4603	1120	8537	27015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1109-0604 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ТРАПЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С-8БМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		109395,5	16462,07	10754	1618	--	2001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,03 Т	0,002949		289955		855			
244.2. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000191		570281		109			
245. 241-109-0322 РСНБ РК 2022		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ СП - 8%	М	24,785	8571	--	212432	--	212432	--	229427
					--	--	--	--	--	16995	
246. 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т	0,005895	1361332,95	1939,89	8025	12	5970	1864	10680
					346593,06	808,09	2043	5	--	791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1. 222-509-1003		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1 Т	0,005895		1012800		5970			
247. 1109-0701 -0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,3	245777,18	17801,51	73733	5341	2106	46547	129902
					220952,16	3912,68	66286	1174	--	9622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 Т	0,00645		272284		1756			
248. 214-205-0103 РСНБ РК 2022		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ СП - 8%	Т	0,3	476398	--	142919	--	142919	--	154353
					--	--	--	--	--	11434	
249. 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	2,8	111,14	3,05	311	9	133	117	463
					60,34	0,36	169	1	--	34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,000252		467116		118			
250. 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	2,8	93,39	2,19	261	6	156	69	356
					35,27	0,36	99	1	--	26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 Т	0,000252		539649		136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ		--	--	874967	41413	671131	142805	1099194
			ТЕНГЕ		--	--	162423	15752	--	81422	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				783426				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				268520				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					97343			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				399300				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				87031				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				69637				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				940094				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					97343			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				91541				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				3317				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					80832			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				55774				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				11785				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				159100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					80832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				1099194				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					178175			
		РАЗДЕЛ 15. КРЫША ТАМБУРА И КРЫЛЬЦА									
251.				0,08192	194814,33	1616,83	15959	132	12989	2605	20049
1110-0102 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		34640,33	685,71	2838	56	--	1485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1. 215-202-0102		БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,93 М3	0,076186		138976		10588			
252.				0,08192	11753,39	86,22	963	7	852	96	1144
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		1267,53	36,46	104	3	--	85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1. 261-107-0939		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,0067 Т	0,000549		1512552		830			
253.				16,35	409,76	4	6700	66	5848	732	8026
1110-0115 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		48,06	1,69	786	28	--	594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1. 261-107-0939		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,00023 Т	0,00376		1512552		5688			
254.				35,7	133,59	18,58	4769	663	--	3922	9387
1112-0101 -1503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		115,01	4,41	4106	157	--	695	
255.				35,7	137	--	4891	--	4891	--	5282
261-107-0510 РСНБ РК 2022		-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	391	
256.				3,4	1372,05	77,44	4665	263	1832	2419	7651
1112-0101 -1303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		755,99	17,44	2570	59	--	567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1. 235-201-0601		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	2,01 КГ	6,834		221		1510			
257.				0,68	37156	--	25266	--	25266	--	27287
234-101-0304 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ГОСТ 10499-95 НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 36 ДО 45 КГ/М3 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	2021	
258.				16,35	3299,49	33,11	53947	541	27251	24155	84350
1112-0101 -0705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		1599,7	6,12	26155	100	--	6248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1. 215-202-0502		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,0054 М3	0,08829		138976		12270			
258.2. 215-204-0502		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	0,005 М3	0,08175		138976		11361			
259.				18,0831	5136	--	92875	--	92875	--	100305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	224-101-0501 РСНБ РК 2022	-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,70 ММ СТ РК 2083-2011 ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СП - 8%	М2		---	---	---	---	---	7430	
260.	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОТОЛКИ. ПОДШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОТОЛКОВ	16,04	3854,91 854,77	32,86 13,82	61833 13711	527 222	47595 --	12539 5950	80322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1. 232-601-0101		ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ ГОСТ 8242-88	М3	0,0186 0,298344		157299		46929			
261.	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА.УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПРИМЫКАНИЙ	5,745	867,34 704,56	16,64 3,75	4983 4048	96 22	839 --	3744 698	9425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1. 261-105-0601		ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	0,07 0,40215		1253		504			
261.2. 217-106-0102		ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,03264 0,187517		1119		210			
262.	224-105-0109 РСНБ РК 2022	-ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М	5,745	2217 --	-- --	12737 --	-- --	12737 --	-- 1019	13756
263.	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПЛАНКИ	2,94	1137,88 472,63	13,13 4,22	3345 1390	38 12	1917 --	1290 371	5006
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1. 224-204-0113		УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	2,06 6,0564		264		1599			
264.	224-105-0111 РСНБ РК 2022	-ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М	2,94	1989 --	-- --	5848 --	-- --	5848 --	-- 468	6316
265.	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПЛАНКИ	5,88	3113,34 589,21	2450,44 484,57	18306 3465	14408 2849	433 --	5809 1929	26044
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1. 236-202-1012		КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,025 0,147		1181		174			
265.2. 217-106-0102		ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,039468 0,232072		1119		260			
266.	224-105-0104 РСНБ РК 2022	-ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М	5,88	1510 --	-- --	8879 --	-- --	8879 --	-- 710	9589
						ФЕРМА Ф1,ФРОНТОН					
267.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,12225	194814,33 34640,33	1616,83 685,71	23816 4235	198 84	19383 --	3887 2216	29919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1. 215-202-0102		БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,93 0,113692		138976		15801			
268.	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022	-ПРОГОНЫ ИЗ ДОСОК. УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУК	0,0052	177257,42 24761,88	1942,2 808,09	922 129	10 4	783 --	120 83	1125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,11		ЦИИ								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1. 215-204-0501		ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	1,01 М3	0,005252		138976		730			
269.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,12745	11753,39	86,22	1498	11	1325	150	1779
					1267,53	36,46	162	5	--	132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1. 261-107-0939		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,0067 Т	0,000854		1512552		1292			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ		--	--	352202	16960	271543	61468	446762
			ТЕНГЕ		--	--	63699	3601	--	33092	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				352202				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				121047				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					67300			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				150496				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				61468				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				33092				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				446762				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					67300			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ				446762				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					67300			
		РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦО КР2									
270.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	1,15	14174,99	2600,91	16301	2991	11880	2462	20264
					1243,53	1058,32	1430	1217	--	1501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1. 211-201-0606		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	1,15 М3	1,3225		8972		11865			
271.	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3, В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	2,64	52987,08	870,16	139886	2297	120855	16020	168378
					6338,66	329,63	16734	870	--	12472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1. 212-101-2001		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	2,6796		41816		112050			
272.	214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,02364	567060	--	13405	--	13405	--	14477
					--	--	--	--	--	1072	
273.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	7,13	1335,47	33,78	9522	241	5955	3255	13799
					466,5	19,15	3326	137	--	1022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1. 212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,145452		40795		5934			
274.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	7,13	2390,59	90,04	17045	642	4555	11447	30771
					1661,71	46,21	11848	329	--	2279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1. 212-401-0104		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,013 М3	0,09269		38394		3559			
274.2. 215-206-0401		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	0,218178		4459		973			
275.	1109-0604 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ТРАПЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С-8БМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,021238	167622,19	46829,11	3560	995	242	1844	5837
					109395,5	16462,07	2323	350	--	432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,11	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,03 Т	0,000637		289955		185			
275.2. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000041		570281		23			
276.	241-109-0322 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М	10,635	8571	--	91153	--	91153	--	98445
					--	--	--	--	--	7292	
		СП - 8%									
277.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,001572	1361332,95	1939,89	2140	3	1592	497	2848
					346593,06	808,09	545	1	--	211	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1. 222-509-1003		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	1 Т	0,001572		1012800		1592			
278.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	2,3	111,14	3,05	256	7	110	96	380
					60,34	0,36	139	1	--	28	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,000207		467116		97			
279.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	2,3	93,39	2,19	215	5	129	57	293
					35,27	0,36	81	1	--	22	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 Т	0,000207		539649		112			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ		--	--	293483	7181	249876	35678	355492
			ТЕНГЕ		--	--	36426	2906	--	26331	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				289923				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				145076				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					36659			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				104558				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				33834				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				25899				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				349656				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					36659			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3560				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				242				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2673			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1844				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				432				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5836				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2673			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ				355492				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					39332			

РАЗДЕЛ 17. МАРШ ЛЕСТНИЦЫ МЛ1

ПЛОЩАДКА КП-1

280.	1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ОГРАЖДЕНИЯ, ПАНЕЛИ И ДВЕРКИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ОБШИВКОЙ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,406478	81538,67	10129,29	33144	4117	1851	19322	56663
					66857,08	2035,16	27176	827	--	4197	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1. 217-605-0101		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,7 М3	0,691013		409		283			
280.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,006 Т	0,002439		278998		680			
280.3. 236-104-0103		РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ	0,0006 Т	0,000244		623062		152			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74									
280.4. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000789		570281		450			
281.	214-203-0101 РСНБ РК 2022	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	Т	0,0256	550474	--	14092	--	14092	--	15219
					--	--	--	--	--	1127	
		СП - 8%									
282.	214-203-0102 РСНБ РК 2022	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	Т	0,246376	547516	--	134895	--	134895	--	145687
					--	--	--	--	--	10792	
		СП - 8%									
						ПРОСТУПЬ П1					
283.	214-201-0102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,00481	521841	--	2510	--	2510	--	2711
					--	--	--	--	--	201	
		СП - 8%									
284.	214-106-0101 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РИФЛЕНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8568-77 ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,5 ДО 4 ММ	Т	0,01067	511163	--	5454	--	5454	--	5890
					--	--	--	--	--	436	
		СП - 8%									
285.	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ТРАПЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С-8БМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,193267	167622,19	46829,11	32396	9051	2202	16784	53114
					109395,5	16462,07	21143	3182	--	3934	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1. 261-107-0576		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,03 Т	0,005798		289955		1681			
285.2. 214-203-0103		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000375		570281		214			
286.	241-109-0322 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М	25,985	8571	--	222717	--	222717	--	240534
					--	--	--	--	--	17817	
		СП - 8%									
287.	241-109-0336 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	М	21,085	17334	--	365487	--	365487	--	394726
					--	--	--	--	--	29239	
		СП - 8%									
						Ф1,Ф2					
288.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,247	14174,99	2600,91	3501	642	2552	529	4352
					1243,53	1058,32	307	261	--	322	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1. 211-201-0606		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	1,15 М3	0,28405		8972		2548			
289.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	0,835	60759,81	1362,88	50734	1138	44447	5079	60278
					6166,49	518,17	5149	433	--	4465	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1. 212-101-0907		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	1,02 М3	0,8517		48968		41706			
290.	1106-0301-0407 РСНБ РК	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,00237	1361332,95	1939,89	3226	5	2400	749	4293
					346593,06	808,09	821	2	--	318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1. 222-509-1003		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1 0,00237		1012800		2400			
291.	1109-0701 -0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ)	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,080248	245777,18 220952,16	СТ1 17801,51 3912,68	19723 17731	1429 314	563 --	12451 2574	34748
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215 0,001725		272284		470			
292.	214-205-0103 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ	Т	0,0788	476398 --	-- --	37540 --	-- --	37540 --	-- 3003	40543
		СП - 8%									
293.	214-101-0201 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,001448	490575 --	-- --	710 --	-- --	710 --	-- 57	767
		СП - 8%									
294.	1109-0701 -0129 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,097382	296301,84 266666,4	СТРЕМЯНКА 24991,1 7727,6	28854 25969	2434 753	451 --	18438 3783	51075
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,016 0,001558		272284		424			
295.	222-506-0401 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,097382	994397 --	-- --	96836 --	-- --	96836 --	-- 7747	104583
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1051819 98296	18816 5772	934707 --	73352 90012	1215183
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				937702				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				49399				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6973			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				880241				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				6357				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				75524				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1019583				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6973			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				114117				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5069				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					97095			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				66995				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				14488				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				195600				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					97095			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		ТЕНГЕ				1215183				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								60
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					104068			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								146370198
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				24206181				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				5067156				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					1421350			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				83912532				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				22342070				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				10842255				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-01
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 146370,199 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 834 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 25627,535 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	003-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	3386,971589	1549	5246418,99
2	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2871,818273 18	1521	4368035,59
3	003-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2350,355034	1661	3903939,71
4	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2556,768616	1493	3817255,54
5	002-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	447,9763954	1661	744088,79
6	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	462,46706	1521	703412,4
7	003-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	414,70272	1605	665597,87
8	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	335,670424	1577	529352,26
9	003-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	342,371668	1493	511160,9
10	003-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	400,089867	1202	480908,02
11	003-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	372,44526	1248	464811,68
12	002-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	270,1470730 5	1387	374693,99
13	003-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	213,02682	1633	347872,8
14	002-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,1587166 4	1716	262820,36
15	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	130,8747858 7	1436	187936,19
16	002-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	120,038829	1410	169254,75
17	003-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	97,536348	1690	164836,43
18	003-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	115,6463	1387	160401,42
19	003-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	79,268994	1849	146568,37
20	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	109,143405	1318	143851,01
21	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,606905	1605	130979,08
22	009-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	98,85952	1248	123376,68
23	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,9602904	1690	118232,89
24	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,1946	1549	94790,44
25	002-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	59,96180997	1464	87784,09
26	003-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	44,32328	1436	63648,23
27	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,50637586	1577	55993,55
28	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,1061095	1318	51541,85
29	002-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,33226338	1815	35088,06
30	003-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	6,5884	1464	9645,42
31	002-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,071479	1849	9377,16
32	009-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,3378	1464	9278,54
33	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,25762	1147	7177,49
34	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,96348	1006	7005,26
35	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,569262	1387	4950,57
36	003-0149 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,25048	2015	2519,72
37	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,78771	1948	1534,46
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			24206141
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	15777,1556		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	834,2596167 1	1703,73	(1421350,1)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			24206185
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,9565% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-101-0104	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА	МАШ.-Ч	195,0939996	8807	1718192,85

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М				
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	195,0939996	1716,00	334781,30
2	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	186,13925997	8364	1556868,77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	186,13925997	1716,00	319414,97
3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	111,93443949	3885	434865,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	111,93443949	1716,00	192079,50
4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	21,1565181	13751	290923,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,156518104	2929,00	61967,44
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,7236% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	313-201-0801 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	141,092637	1647	232379,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	141,092637	1436,00	202609,03
6	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	86,26467144	2369	204361,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	86,26467144	1436,00	123876,07
7	314-504-0104 РСНБ РК 2022	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	14,4030936	12404	178655,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,4030936	2451,00	35301,98
8	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	21,03565067	6212	130673,46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,03565067	2451,00	51558,38
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,3198% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
9	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	23,7399987	3936	93440,63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	23,7399987	1716,00	40737,84
10	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	11,36875736	5662	64369,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,368757355	1716,00	19508,79
11	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	3,44870662	5390	18588,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,44870662	2051,00	7073,30
12	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	82,5534326	218	17996,65
13	313-401-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	113,58743025	158	17946,81
14	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1,56745986	10512	16477,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,56745986	2451,00	3841,84
15	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	12,89195448	934	12041,09
16	314-504-0202 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12,5 М	МАШ.-Ч	5,16475719	1801	9301,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,16475719	1436,00	7416,59
17	314-201-0105 РСНБ РК 2022	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	2,20736709	3975	8774,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,20736709	2051,00	4527,31
18	314-503-0102 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	1,0475736	6508	6817,61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,0475736	2051,00	2148,57
19	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	282,2897931	23	6492,67
20	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,00817437	6434	6486,59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,00817437	2451,00	2471,04
21	315-202-1101 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	МАШ.-Ч	3,243744	1851	6004,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,243744	1436,00	4658,02
22	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	15,17856366	378	5737,5
23	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,7068924	7321	5175,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7068924	1716,00	1213,03
24	341-304-0101 РСНБ РК 2022	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	2,22219505	1871	4157,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,22219505	1716,00	3813,29
25	331-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,64203421	4629	2971,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,64203421	1716,00	1101,73
26	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	0,40037922	6104	2443,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,40037922	1716,00	687,05
27	313-201-0901 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	10,5360312	201	2117,74
28	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	84,79923464	19	1611,19
29	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	10,750992	123	1322,37
30	332-401-0102 РСНБ РК 2022	ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 19 Т	МАШ.-Ч	0,14241078	8649	1231,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,142410782	2051,00	292,08

1	2	3	4	5	6	7
31	314-502-0305 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 31,39 ДО 49,05 КН (5 Т)	МАШ.-Ч	3,59608139	283	1017,69
32	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	50,91397373	18	916,45
33	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	50,8740279	13	661,36
34	343-102-0101 РСНБ РК 2022	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	41,15137632	16	658,42
35	314-102-0304 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	0,06767859	8737	591,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06767859	2451,00	165,88
36	314-502-0303 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	8,78049805	64	561,95
37	343-101-0101 РСНБ РК 2022	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,4169961	81	519,78
38	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	10,8194697	47	508,52
39	343-204-0101 РСНБ РК 2022	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	3,96587016	101	400,55
40	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	28,2109408	14	394,95
41	343-102-0401 РСНБ РК 2022	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,24764245	166	373,11
42	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	10,0163181	33	330,54
43	314-102-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	0,03448215	8392	289,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03448215	2451,00	84,52
44	341-106-0101 РСНБ РК 2022	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	0,93382591	284	265,21
45	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,8076416	82	230,23
46	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,02848216	7345	209,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,028482156	2051,00	58,42
47	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,96271434	214	206,02
48	315-102-0201 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,319013	123	162,24
49	313-401-0302 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН	МАШ.-Ч	4,79955	31	148,79
50	314-502-0304 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 19,62 ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,89762901	100	89,76
51	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,47224485	174	82,17
52	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	1,42714587	30	42,81
53	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,89742277	45	40,38
54	343-501-0601 РСНБ РК 2022	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,9219	26	23,97
55	314-501-0105 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 63 ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,11900998	27	3,21
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			5067155
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			1421350

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,2618% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	213-102-0102 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М125	1000 ШТ.	193,637	68663	13295697,33
2	212-401-0205 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	189,0305	43271	8179538,77
3	222-203-0404 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНАЯ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА ГОСТ 9561-2016	М2	690,48	10712	7396421,76
4	213-102-0101 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ, ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	87,287	61851	5398788,24
5	223-102-0208 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА	М2	107,37	38517	4135570,29
6	214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	5,91274	567060	3352878,34
7	213-102-0301 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М125 НЕОКРАШЕННЫЙ	1000 ШТ.	20,972	126433	2651552,88
8	224-103-0719 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	540,615	4731	2557649,56
9	212-101-0907 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	М3	49,1635	48968	2407438,27
10	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3	56,47	41869	2364342,43
11	223-301-0107 РСНБ РК 2022	ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА ГОСТ 25116-82 НАРУЖНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	22,591	102432	2314041,31
12	221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОК ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ КЛАССА В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	М3	46,64	47559	2218151,76
13	232-503-0103 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ - ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА СТ РК 1168-2006	КГ	32731,94396	67	2193040,25
14	233-101-0111 РСНБ РК 2022	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	475,384	2963	1408562,79
15	212-402-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	60,396834	23064	1392992,58
16	222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 37 КН/М ГОСТ 948-84	М3	8,051	169072	1361198,67
17	212-101-0320 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	М3	27,361296	38487	1053054,2
18	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	1,87225	521841	977016,81
19	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	24,30925	40039	973318,06
20	212-401-0106 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	21,712128	40795	885746,26
21	215-202-0102 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86	М3	5,9916651	138976	832697,65

1	2	3	4	5	6	7
		СОРТ 2				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8705% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
22	212-101-0620 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	М3	18,09021	42271	764691,27
23	234-101-0304 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ГОСТ 10499-95 НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 36 ДО 45 КГ/М3	М3	20,184	37156	749956,7
24	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	17,966484	38394	689805,19
25	236-202-0301 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	2,1000903	313969	659363,25
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1,523709	431408	657340,25
27	212-101-0303 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	М3	14,8716	37014	550457,4
28	215-204-0501 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	3,949412	138976	548873,48
29	223-207-0101 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	9,94	55181	548499,14
30	241-109-0322 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М	61,405	8571	526302,26
31	223-201-0103 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	М2	64,47	7373	475337,31
32	212-401-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	12,30732	37387	460133,77
33	213-101-0402 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125	1000 ШТ.	5,479	82999	454751,52
34	215-203-0404 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	5,6064	79961	448293,35
35	233-202-0103 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	229,05804	1902	435668,39
36	241-109-0336 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	М	21,085	17334	365487,39
37	232-201-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	174,83	1901	332351,83
38	235-201-0204 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	367,1847	862	316513,21
39	224-105-0109 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	142,195	2217	315246,32
40	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,52227695	570281	297844,62
41	261-107-0939 РСНБ РК 2022	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,18506561	1512552	279921,36
42	215-202-0504 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	2,9449	92871	273495,81
43	261-105-0654 РСНБ РК 2022	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	138,82709606	1957	271684,63
44	222-202-0101 РСНБ РК 2022	ПРОГОН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРГ С НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 4 КН/М ГОСТ 13015-2012	М3	0,9	255581	230022,9
45	212-101-2001 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	5,2171	41816	218158,25
46	222-509-1006 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,21088	1029630	217128,37
47	223-503-0101 РСНБ РК 2022	НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ГОСТ 8242-88	М	360,976	587	211892,91
48	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	712,8	295	210276
49	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	5,6712	36543	207242,66
50	212-401-0101 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	5,9415	32334	192112,46
51	214-402-0102 РСНБ РК 2022	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	М2	158,389708	1212	191968,33
52	261-201-0342 РСНБ РК 2022	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	1640,2349	116	190267,25
53	214-205-0103 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ	Т	0,3788	476398	180459,56
54	234-102-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 15588-2014 С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА МАРКИ ПСБ-С-15	М3	9,72	17422	169341,84
55	261-102-0252 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,486845	331233	161259,13
56	214-203-0102 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	Т	0,246376	547516	134894,8
57	215-202-0502 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,92511364	138976	128568,59
58	223-501-0106 РСНБ РК 2022	ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-99 НЕ ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 400 ММ	М	64	1975	126400
59	222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,12467	1004968	125289,36
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,8678% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
60	215-204-0502 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,8880784	138976	123421,58
61	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	12,30732	9995	123011,66
62	211-201-0606 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	13,56655	8972	121719,09
63	222-301-0101 РСНБ РК 2022	СТУПЕНИ ОСНОВНЫЕ ГОСТ 8717-2016	М	24	4708	112992
64	224-105-0103 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	95,48	1177	112379,96
65	212-402-0105 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,8074	22744	109339,51
66	236-101-0116 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	394,39721	262	103332,07
67	211-301-0404 РСНБ РК 2022	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	42,91968	2295	98500,67
68	222-506-0401 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,097382	994397	96836,37
69	224-101-0501 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,70 ММ СТ РК 2083-2011 ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	18,0831	5136	92874,8
70	214-105-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,14354	630491	90500,68
71	223-201-0102 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ	М2	9,45	9366	88508,7

1	2	3	4	5	6	7
		ДГ 21-7П, ДГ 21-8П				
72	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,086742	985799	85510,18
73	223-201-0105 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П	М2	8,19	10242	83881,98
74	235-101-0104 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350	М2	261,426	284	74244,98
75	222-509-0701 РСНБ РК 2022	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ ГОСТ 7511-73	Т	0,074368	977889	72723,65
76	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	101,5292763	659	66907,79
77	261-107-0510 РСНБ РК 2022	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2	471,3831	137	64579,48
78	233-204-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	386,123	167	64482,54
79	214-204-0722 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	14	4598	64372
80	215-204-0203 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,65726	92871	61040,39
81	212-402-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	2,62245	23237	60937,87
82	212-101-0901 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,218	47569	57939,04
83	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,20030822	286428	57373,88
84	261-105-0703 РСНБ РК 2022	МЕМБРАНА ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ИЗ ОДНОСЛОЙНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ПОЛОТНА УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 110 Г/М2	М2	464,6	120	55752
85	261-107-0815 РСНБ РК 2022	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	62,244	865	53841,06
86	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	15,276125	3285	50182,07
87	217-101-0101 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	60,990125	783	47755,27
88	232-601-0101 РСНБ РК 2022	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ ГОСТ 8242-88	М3	0,298344	157299	46929,21
89	236-104-0501 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	89,1345	523	46617,34
90	235-201-0601 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	202,8492	221	44829,67
91	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	91,342988	474	43296,58
92	235-201-0101 РСНБ РК 2022	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	61,7916	592	36580,63
93	222-529-0501 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	62,244	551	34296,44
94	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	56,18812	579	32532,92
95	261-201-0310 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,037293	851834	31767,45
96	215-206-0401 РСНБ РК 2022	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	6,972926	4459	31092,28
97	217-106-0102 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	27,08216496	1119	30304,94
98	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	3,10835	9128	28373,02
99	235-201-0701 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 15836-79 МАРКИ МБР	КГ	37,3288	740	27623,31
100	224-204-0113 РСНБ РК 2022	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	104,4008	264	27561,81
101	212-101-0501 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,6671	39184	26139,65
102	223-102-0105 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ	М2	0,64	40016	25610,24
103	261-107-0895 РСНБ РК 2022	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,02778973	797818	22171,15
104	222-203-0103 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ОПОРНАЯ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ ОП 5.4	ШТ.	4	5094	20376
105	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,2156315	92871	20025,91
106	261-107-0506 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	264,7284	67	17736,8
107	261-201-0350 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	32,18	536	17248,48
108	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	12,50269	1253	15665,87
109	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0542122	274757	14895,18
110	222-203-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ОПОРНАЯ ГОСТ 13015-2012 МАРКИ ОП 4.4	ШТ.	4	3670	14680
111	236-202-1012 РСНБ РК 2022	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	11,95715	1181	14121,39
112	214-203-0101 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	Т	0,0256	550474	14092,13
113	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	2,46744	5640	13916,36
114	224-201-0103 РСНБ РК 2022	ЛИСТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ВОЛНИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ, ГОСТ 30340-2012	М2	18,9	705	13324,5
115	261-107-0488 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	84,30215	149	12561,02
116	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	129,9946540	85	11049,55
117	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,04752	209970	9977,77
118	222-509-1003 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,009837	1012800	9962,91
119	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,1298136	73026	9479,77
120	215-203-0202 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,08757	104757	9173,57
121	224-105-0104 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	5,88	1510	8878,8
122	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,1398975	59186	8279,97
123	261-107-0509 РСНБ РК 2022	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,0141592	521019	7377,21
124	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	24,9590615	289	7213,17
125	261-107-0546 РСНБ РК 2022	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	31,393068	225	7063,44

1	2	3	4	5	6	7
126	216-201-0602 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,033854	208227	7049,32
127	222-529-0201 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	19,213414	306	5879,3
128	224-105-0111 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	2,94	1989	5847,66
129	261-107-0996 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	3,74855628	1491	5589,1
130	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,01902131	289955	5515,32
131	214-106-0101 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РИФЛЕНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8568-77 ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,5 ДО 4 ММ	Т	0,01067	511163	5454,11
132	261-201-0330 РСНБ РК 2022	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	8,82	605	5336,1
133	261-107-0992 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	265,3371	19	5041,4
134	215-203-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0613607	79961	4906,46
135	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,05207	92871	4835,79
136	261-107-0521 РСНБ РК 2022	КАУЧУК БУТИЛОВЫЙ	Т	0,0025744	1867959	4808,87
137	261-107-0938 РСНБ РК 2022	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,04775576	99206	4737,66
138	235-101-0603 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	17,6968	267	4725,05
139	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	7,5268973	626	4711,84
140	232-101-0101 РСНБ РК 2022	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ	М2	6,9113	669	4623,66
141	261-107-0824 РСНБ РК 2022	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	259,84	14	3637,76
142	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,1715412	21090	3617,8
143	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	34,35660783	93	3195,16
144	261-107-0355 РСНБ РК 2022	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,03038127	94938	2884,34
145	261-107-0489 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	25,412866	112	2846,24
146	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00973344	272284	2650,26
147	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	11,653197	212	2470,48
148	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	2,3289034	1050	2445,35
149	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,06	35442	2126,52
150	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,0266062	77199	2053,97
151	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	17,216087	119	2048,71
152	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,069932	27896	1950,82
153	261-107-0765 РСНБ РК 2022	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,01583106	106532	1686,51
154	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00202441	813201	1646,25
155	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0173229	92871	1608,8
156	261-107-0991 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	287,2339	5	1436,17
157	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00454687	278998	1268,57
158	222-531-0101 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	11,9438	104	1242,16
159	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0022869	539649	1234,12
160	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00257404	467116	1202,38
161	217-101-0401 РСНБ РК 2022	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	3,641803	308	1121,68
162	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,574814	409	1053,1
163	222-529-0101 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	4,561458	201	916,85
164	232-501-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	9,21954	96	885,08
165	223-501-0102 РСНБ РК 2022	ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-99 НЕ ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 200 ММ	М	0,96	921	884,16
166	261-102-0127 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,0021017	409769	861,21
167	217-108-0201 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 283-75 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	1,63458	497	812,39
168	261-201-0363 РСНБ РК 2022	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 2768-84	Т	0,00070796	1031987	730,61
169	217-106-0101 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОКРАШЕННЫЙ	КГ	0,604623	1175	710,43
170	214-101-0201 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,001448	490575	710,35
171	261-102-0129 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	2,1	316	663,6
172	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	1,2326	444	547,27
173	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0190824	28270	539,46
174	261-102-0217 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	2,904	140	406,56
175	215-202-0603 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0037867	92871	351,67
176	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00055576	623062	346,27
177	232-504-0201 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	2,46257	132	325,06
178	235-101-1001 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 ТВК-350	М2	0,7	373	261,1
179	217-106-0103 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	0,2023736	1282	259,44
180	232-101-0601	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	4,480267	55	246,41

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
181	261-107-0747 РСНБ РК 2022	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,160784	1505	241,98
182	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00009263	2453940	227,31
183	232-101-0602 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	4,699013	46	216,15
184	222-530-0101 РСНБ РК 2022	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	4,3615	49	213,71
185	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00035574	525811	187,05
186	261-107-0709 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,006125	29918	183,25
187	261-107-0998 РСНБ РК 2022	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕС- СШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	81,2136	2	162,43
188	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00038115	380806	145,14
189	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,67879293	212	143,9
190	261-201-0604 РСНБ РК 2022	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	0,3355	398	133,53
191	215-202-0702 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,00090364	138976	125,58
192	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБ- ЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИ- ЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,00012467	965674	120,39
193	214-105-0104 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИ- НОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ	Т	0,000168	679670	114,18
194	261-101-0105 РСНБ РК 2022	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,01193376	8810	105,14
195	232-101-0603 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	8,849148	11	97,34
196	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,01732108	5414	93,78
197	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00066202	138976	92
198	217-501-0106 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,000392	196207	76,91
199	222-531-0103 РСНБ РК 2022	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	1,0736	67	71,93
200	261-102-0220 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕ- НИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3773014	150	56,6
201	261-107-1001 РСНБ РК 2022	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ	ШТ.	8,742459	1	8,74
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			83912531
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	15777,1556		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			113185870
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			22342068
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			135527938
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			10842261
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			146370199

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5750,605 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1407,673 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,827 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД										
1.	1116-0901 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-УЗЛЫ ВОДОМЕРНЫЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 65 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	УЗЕЛ	1	29929,82 14074,73	645,52 159,58	29930 14075	646 160	15209 --	13950 3510	47390	
1.1.	246-301-0501	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	12	12 790		9480					
1.2.	261-302-0273	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	1 2870		2870					
2.	242-101-0301 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10/16, МАРКИ 30Ч6БР ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	ШТ.	4	17163 --	-- --	68652 --	-- --	68652 --	-- 5492	74144	
3.	241-116-0207 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ СП - 8%	ШТ.	2	2226 --	-- --	4452 --	-- --	4452 --	-- 356	4808	
4.	244-301-0504 РСНБ РК 2022	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ МНОГОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 25 СП - 8%	ШТ.	1	34126 --	-- --	34126 --	-- --	34126 --	-- 2730	36856	
5.	242-207-4001 РСНБ РК 2022	-КРАН ЛАТУННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, Т ДО +150°С, PN 10, МАРКИ КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	ШТ.	1	3675 --	-- --	3675 --	-- --	3675 --	-- 294	3969	
6.	1312-1101 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	28733,19 14955,97	13274,71 5082,43	28733 14956	13274 5082	503 --	12223 3277	44233	
7.	519-101-0101 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10, МАРКИ 30Ч906БР, 31Ч906БР ГОСТ 5762-2002 DN 50	ШТ.	1	223960 --	-- --	223960 --	-- --	-- 223960	-- --	223960	
8.	242-207-3704 РСНБ	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ	ШТ.	1	5629 --	-- --	5629 --	-- --	5629 --	-- 450	6079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32									
		СП - 8%									
9.	242-404-0 103 РСНБ РК 2022	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	ШТ.	1	11655	--	11655	--	11655	--	12587
					--	--	--	--	--	932	
		СП - 8%									
10.	241-101-0 102 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	0,971	536	--	520	--	520	--	562
					--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
11.	241-101-0 104 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М	0,1	694	--	69	--	69	--	75
					--	--	--	--	--	6	
		СП - 8%									
12.	241-101-0 108 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М	0,286	702	--	201	--	201	--	217
					--	--	--	--	--	16	
		СП - 8%									
13.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	55	1913,38	17,88	105236	983	595	101592	223374
					1884,69	0,13	103658	7	--	16546	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,96	52,8	8		422			
13.2.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,005	0,275	626		172			
14.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	43	2067,69	21,6	88911	928	503	85740	188623
					2034,42	0,22	87480	9	--	13972	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,764	32,852	12		394			
14.2.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004	0,172	626		108			
15.	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	2	2258,4	25,62	4517	52	25	4352	9578
					2219,82	0,35	4440	1	--	709	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	0,615	1,23	17		21			
15.2.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004	0,008	626		5			
16.	1116-0501 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	32	2503,38	30,4	80108	973	634	76948	169620
					2453,15	0,53	78501	17	--	12564	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	241-221-0105	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	0,513	16,416	35		575			
17.	1116-0501 -0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	15	2724,04	35,13	40861	527	469	39079	86335
					2657,66	0,79	39865	12	--	6395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 241-221-0106		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	0,445 ШТ.	6,675		66		441			
18. 241-205-1 201 РСНБ РК 2022		-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М	54,45	241 ---	-- --	13122 --	-- --	13122 --	-- 1050	14172
		СП - 8%									
19. 241-205-1 202 РСНБ РК 2022		-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	42,57	410 ---	-- --	17454 --	-- --	17454 --	-- 1396	18850
		СП - 8%									
20. 241-205-1 203 РСНБ РК 2022		-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ	М	1,98	632 ---	-- --	1251 --	-- --	1251 --	-- 100	1351
		СП - 8%									
21. 241-205-1 204 РСНБ РК 2022		-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х5,5 ММ	М	31,68	1056 ---	-- --	33454 --	-- --	33454 --	-- 2676	36130
		СП - 8%									
22. 241-205-1 205 РСНБ РК 2022		-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 50Х6,9 ММ	М	14,85	1904 ---	-- --	28274 --	-- --	28274 --	-- 2262	30536
		СП - 8%									
23. 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА	147	118,25 114,21	1,48 --	17383 16789	218 --	376 --	16454 2706	36543
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0294		579		17			
23.2. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,01 М3	1,47		212		312			
23.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,0735		474		35			
24. 242-303-0 103 РСНБ РК 2022		-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	1	3810 ---	-- --	3810 --	-- --	3810 --	-- 305	4115
		СП - 8%									
25. 242-303-0 102 РСНБ РК 2022		-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	ШТ.	8	2722 ---	-- --	21776 --	-- --	21776 --	-- 1742	23518
		СП - 8%									
26. 242-303-0 104 РСНБ РК 2022		-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	ШТ.	1	5054 ---	-- --	5054 --	-- --	5054 --	-- 404	5458
		СП - 8%									
27. 242-303-0 105 РСНБ РК 2022		-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	ШТ.	1	8537 ---	-- --	8537 --	-- --	8537 --	-- 683	9220
		СП - 8%									
28. 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	1	372,47 232,97	-- --	372 233	-- --	139 --	228 48	648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 261-301-0405		КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ	1 ШТ.	1		120		120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21345-2005									
29.	242-101-0 301 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10/16, МАРКИ 30Ч6БР ГОСТ 5762-2002 DN 50	ШТ.	1	17163	--	17163	--	17163	--	18536
					--	--	--	--	--	1373	
		СП - 8%									
30.	241-116-0 207 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	2226	--	4452	--	4452	--	4808
					--	--	--	--	--	356	
		СП - 8%									
31.	1126-0101 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3 ИЗОЛЯЦИИ	3,6	43716,43	1662,47	157379	5985	43051	84321	261036
		НР - 76%; СП - 8%			30095,21	723,81	108343	2606	--	19336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	261-102-0108	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,0096 Т	0,03456		175101		6051			
31.2.	214-105-0103	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	0,0135 Т	0,0486		633104		30769			
32.	234-202-0 101 РСНБ РК 2022	-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М 11-50	М3	5,184	5580	--	28927	--	28927	--	31241
					--	--	--	--	--	2314	
		СП - 8%									
33.	1122-0501 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0008	680951,51	342928,29	545	275	--	341	956
		НР - 99%; СП - 8%			338023,22	91926,09	270	74	--	71	
34.	241-201-0 416 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ	М	0,8	7662	--	6130	--	6130	--	6620
					--	--	--	--	--	490	
		СП - 8%									
35.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ	60	702,16	21,4	42130	1284	11595	22604	69912
		НР - 76%; СП - 8%	ИЗОЛЯЦИИ		487,51	8,19	29251	491	--	5179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	261-102-0108	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,00047 Т	0,0282		175101		4938			
35.2.	261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 КГ	18		295		5310			
36.	261-105-0 190 РСНБ РК 2022	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,069	552642	--	38132	--	38132	--	41183
					--	--	--	--	--	3051	
		СП - 8%									
37.	261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	100	708	--	70800	--	70800	--	76464
					--	--	--	--	--	5664	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	1247380	25145	500414	457832	1823707
			ТЕНГЕ		--	--	497861	8459	223960	118497	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				223960				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				223960				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				28733				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				503				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					20038			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				12223				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3277				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				44233				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					20038			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				627369				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				54647				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					141035			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				427315				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				107266				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				58770				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				793405				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					141035			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				367318				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				17953				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					345247			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				338343				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				56450				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				762111				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					345247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				1823709				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					506320			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД									
38.				43	3821,38	66,47	164319	2859	117791	43624	224578
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		1015,56	19,64	43669	845	--	16635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 261-305-0105		ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1	43	2701		116143			
39.				43	118,25	1,48	5085	64	110	4813	10690
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		114,21	--	4911	--	--	792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,0086	579		5			
39.2. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,01	0,43	212		91			
39.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,0215	474		10			
40.				4	43907,25	172,35	175629	689	168454	6569	196773
1116-0701 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КРАН		1621,62	54,05	6486	216	--	14576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 261-301-0325		РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, D 51 ММ СТ РК 1714-2007	М	20	80	964		77120			
40.2. 242-303-0301		КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ПОЖАРНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, PN 10 МАРКИ 1Б3Р ГОСТ 5761-2005 DN 50	ШТ.	1	4	17910		71640			
41.				4	2507,1	40,74	10028	163	57	9674	21278
1116-1401 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.		2451,96	15,86	9808	63	--	1576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,023	0,092	626		58			
42.				4	18342	--	73368	--	73368	--	79237
248-307-0103 РСНБ РК 2022		-ШКАФ ПОЖАРНЫЙ, ТИПА ШПК 315 НЗК/НЗБ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	5869	
43.				8	15934	--	127472	--	127472	--	137670
248-305-0106 РСНБ РК 2022		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП 10 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	10198	
44.				15	186,79	4,39	2802	66	1678	738	3823
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2		-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2		70,54	0,72	1058	11	--	283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00018	0,0027	539649		1457			
45.				15	222,3	6,1	3335	92	1433	1257	4959
1113-0301 -0406 РСНБ РК		-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ	М2		120,69	0,72	1810	11	--	367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00018 Т	0,0027		467116		1261			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	562038	3933	490363	66675	679008
					--	--	67742	1146	--	50296	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				206977				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3111				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2890			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				200840				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1995				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				16717				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				225689				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2890			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				355061				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				286413				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					65998			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				64680				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				33579				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				453320				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					65998			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				679009				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								40
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					68888			
		РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
46.				1	775,35	40,79	775	41	19	718	1613
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2022		-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		715,06	18,02	715	18	--	120	
	КЗТР И КЭМ=1,05	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,01 КГ	0,01		579		6			
46.2. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 КГ	0,02		474		9			
47.				1	4100	--	4100	--	4100	--	4428
244-301-0406 РСНБ РК 2022		-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ОДНОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 15	ШТ.		--	--	--	--	--	328	
		СП - 8%									
48.				1	1540,03	212,93	1540	213	19	1346	3117
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2022	КЗТР И КЭМ=1,05	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР		1308,04	65,64	1308	66	--	231	
49.				1	8267	--	8267	--	8267	--	8928
242-404-0101 РСНБ РК 2022		-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	ШТ.		--	--	--	--	--	661	
		СП - 8%									
50.				2	897	--	1794	--	1794	--	1938
241-116-0202 РСНБ РК 2022		-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	144	
		СП - 8%									
51.				52	1913,38	17,88	99496	930	562	96050	211190
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2022	КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1884,69	0,13	98004	7	--	15644	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 241-221-0102		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	0,96 ШТ.	49,92		8		399			
51.2. 217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,005 КГ	0,26		626		163			
52.				44	2067,69	21,6	90978	951	513	87734	193009
1116-0501 -0202 РСНБ РК 2022	КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		2034,42	0,22	89514	10	--	14297	
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			0,764	33,616							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241-221-0103		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			12		403			
52.2.			0,004	0,176							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		110			
53.				24	2258,4	25,62	54202	614	312	52218	114934
1116-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРО ВОДА		2219,82	0,35	53276	8	--	8514	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,615	14,76							
241-221-0104		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.			17		251			
53.2.			0,004	0,096							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		60			
54.				51,48	301	--	15495	--	15495	--	16735
241-205-2 301 РСНБ РК 2022		-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М		--	--	--	--	--	1240	
		СП - 8%									
55.				43,56	296	--	12894	--	12894	--	13926
241-205-2 302 РСНБ РК 2022		-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М		--	--	--	--	--	1032	
		СП - 8%									
56.				23,76	435	--	10336	--	10336	--	11163
241-205-2 303 РСНБ РК 2022		-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ	М		--	--	--	--	--	827	
		СП - 8%									
57.				120	118,25	1,48	14190	178	307	13432	29831
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		114,21	--	13705	--	--	2209	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,0002	0,024							
236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		14			
57.2.			0,01	1,2							
217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			212		254			
57.3.			0,0005	0,06							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		28			
58.				1	3810	--	3810	--	3810	--	4115
242-303-0 103 РСНБ РК 2022		-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.		--	--	--	--	--	305	
		СП - 8%									
59.				1	2722	--	2722	--	2722	--	2940
242-303-0 102 РСНБ РК 2022		-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	ШТ.		--	--	--	--	--	218	
		СП - 8%									
60.				1	5054	--	5054	--	5054	--	5458
242-303-0 104 РСНБ РК 2022		-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	ШТ.		--	--	--	--	--	404	
		СП - 8%									
61.				1	8537	--	8537	--	8537	--	9220
242-303-0 105 РСНБ РК 2022		-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	ШТ.		--	--	--	--	--	683	
		СП - 8%									
62.				5,2	43716,43	1662,47	227325	8645	62185	121797	377052
1126-0101 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3 ИЗОЛЯЦИИ		30095,21	723,81	156495	3764	--	27930	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,0096	0,04992							
261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ	Т			175101		8741			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73									
62.2. 214-105-0103		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	0,0135 Т	0,0702		633104		44444			
63. 234-202-0101 РСНБ РК 2022		-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М 11-50	М3	7,488	5580	--	41783	--	41783	--	45126
					--	--	--	--	--	3343	
		СП - 8%									
64. 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ	160	702,16	21,4	112346	3424	30920	60277	186432
		НР - 76%; СП - 8%	ИЗОЛЯЦИИ		487,51	8,19	78002	1310	--	13810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,00047 Т	0,0752		175101		13168			
64.2. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	0,3 КГ	48		295		14160			
65. 261-105-0190 РСНБ РК 2022		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,184	552642	--	101686	--	101686	--	109821
					--	--	--	--	--	8135	
		СП - 8%									
66. 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	16	372,47	--	5960	--	2232	3653	10382
		НР - 98%; СП - 8%			232,97	--	3728	--	--	769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 261-301-0405		КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	1 ШТ.	16		120		1920			
67. 261-301-0219 РСНБ РК 2022		-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	100	708	--	70800	--	70800	--	76464
					--	--	--	--	--	5664	
		СП - 8%									
68. 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ ВЯЗУЮЩЕМ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	2,4	110319,68	1640,1	264767	3936	181944	61240	352087
		НР - 76%; СП - 8%			32869,6	704,76	78887	1691	--	26081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 261-105-0126		ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-2003	1,032 М3	2,4768		46697		115659			
68.2. 214-105-0103		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	0,039 Т	0,0936		633104		59259			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ		--	--	1158857	18932	566291	498465	1789909
			ТЕНГЕ		--	--	573634	6874	--	132589	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				891716				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				275050				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					320149			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				287278				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				243314				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				90805				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1225835				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								197
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					320149			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				267141				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3964				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					260359			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				255151				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				41784				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				564076				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								149
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					260359			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				1789911				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								346
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					580508			
		РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
69. 1116-0501-0101 РСНБ РК		-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	70	1097,47	1,94	76823	135	198	75003	163972
					1092,72	0,62	76490	43	--	12146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,0039 М3	0,273		212		58			
69.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,000012 Т	0,00084		165506		139			
70.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	53	1060,31 / 1047,82	4,76 / 1,42	56196 / 55534	252 / 75	410 / --	54498 / 8856	119550
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,0157 М3	0,8321		212		176			
70.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,000027 Т	0,00141		165506		233			
71.	241-203-0101 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	69,86	314 / --	-- / --	21936 / --	-- / --	21936 / --	-- / 1755	23691
		СП - 8%									
72.	241-203-0201 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 33 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х3,4 ММ	М	52,894	1735 / --	-- / --	91771 / --	-- / --	91771 / --	-- / 7342	99113
		СП - 8%									
73.	241-220-0201 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	5	236 / --	-- / --	1180 / --	-- / --	1180 / --	-- / 94	1274
		СП - 8%									
74.	241-220-0204 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	7	846 / --	-- / --	5922 / --	-- / --	5922 / --	-- / 474	6396
		СП - 8%									
75.	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ ВЯЗУЮЩЕМ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,4	110319,68 / 32869,6	1640,1 / 704,76	44128 / 13148	656 / 282	30324 / --	10207 / 4347	58681
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 261-105-0126		ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-2003	1,032 М3	0,4128		46697		19277			
75.2. 214-105-0103		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	0,039 Т	0,0156		633104		9876			
76.	1116-0401-0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ-ФУТЛЯР ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2	14376,96 / 3513,51	317,83 / 78,43	28754 / 7027	636 / 157	21091 / --	7040 / 2864	38658
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 241-102-0232		ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 273Х4,0 ММ	0,93 М	1,86		11153		20745			
77.	1122-0601-0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	2817230,55 / 324492,96	197826,35 / 36205,96	5634 / 649	395 / 72	4590 / --	714 / 508	6856
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1. 235-102-0101		ГИДРОИЗОЛ	1100 М2	2,2		405		891			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86									
77.2. 261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	3700 КГ	7,4		347		2568			
77.3. 234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	100 10 М2	0,2		4844		969			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	332344	2074	177422	147462	518191
			ТЕНГЕ		--	--	152848	629	--	38386	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				170571				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				34914				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					14151			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				120809				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				10921				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				14520				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				196012				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					14151			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				161773				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				21698				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					139326			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				136541				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				23866				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				322180				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								78
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					139326			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				518192				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					153477			
		РАЗДЕЛ 5. КЗ									
78.				15	1060,31	4,76	15905	71	117	15424	33835
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		1047,82	1,42	15717	21	--	2506	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,0157 М3	0,2355		212		50			
78.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,000027 Т	0,000399		165506		66			
79.				14,97	1784	--	26706	--	26706	--	28843
241-203-0107 РСНБ РК 2022		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М		--	--	--	--	--	2137	
		СП - 8%									
80.				1	26368,74	102,38	26369	102	24844	1443	30037
1117-0101 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1423,42	49,31	1423	49	--	2225	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 244-104-0311		ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ	1 КОМПЛЕКТ	1		24566		24566			
81.				1	846	--	846	--	846	--	914
241-220-0204 РСНБ РК 2022		-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	68	
		СП - 8%									
82.				1	37827,84	317,83	37828	317	33997	3520	44656
1116-0401 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТРУБОПРОВОДЫ-ФУТЛЯР ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		3513,51	78,43	3514	78	--	3308	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 241-108-0236		ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20 ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 426 ММ ГОСТ 8731-74 РАЗМЕРАМИ 273Х8,0 ММ	0,93 М	0,93		36369		33823			
83.				0,001	2817230,55	197826,35	2817	198	2295	357	3428
1122-0601 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРО ВОДА		324492,96	36205,96	324	36	--	254	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1.			1100	1,1							
235-102-0101		ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2			405		446			
11.2.			3700	3,7							
261-105-0177		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ			347		1284			
11.3.			100	0,1							
234-203-0204		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2			4844		484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ		--	--	110471	688	88805	20744	141713
			ТЕНГЕ		--	--	20978	184	--	10498	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				30369				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2295				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					360			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				27552				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				357				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2459				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				33185				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					360			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				80102				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				58956				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					20802			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				20387				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				8039				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				108528				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					20802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				141713				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					21162			
		РАЗДЕЛ 6. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
84.				16	3904,4	122,37	62470	1958	4296	56021	127970
1117-0101 -0106	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ		3513,51	59,24	56216	948	--	9479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			0,00036	0,00576							
261-102-0126		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т			286428		1650			
84.2.			0,036	0,576							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		361			
84.3.			0,2	3,2							
261-105-0618		ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ			472		1510			
85.				16	9913	--	158608	--	158608	--	171297
244-101-0102	РСНБ РК 2022	-УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, В 420 ММ СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	12689	
86.				16	5326	--	85216	--	85216	--	92033
244-104-0101	РСНБ РК 2022	-ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	6817	
87.				16	3735	--	59760	--	59760	--	64541
244-104-0404	РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ, ЛОКТЕВОЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	4781	
88.				16	922	--	14752	--	14752	--	15932
244-104-0601	РСНБ РК 2022	-СИФОН ГОСТ 23289-94 БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1180	
89.				6	3131,62	80,68	18790	484	1699	16489	38101
1117-0301 -0101	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ		2767,76	36,45	16607	219	--	2822	
90.				6	19691	--	118146	--	118146	--	127598
244-101-0302	РСНБ РК 2022	-УНИТАЗ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	9452	
91.				6	14807	--	88842	--	88842	--	95949
244-101-0601	РСНБ РК 2022	-БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	7107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
92.				6	1783	--	10698	--	10698	--	11554
	244-104-0 201 РСНБ РК 2022	-СИДЕНЬЕ ГОСТ 15062-83 ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ.		--	--	--	--	--	856	
		СП - 8%									
93.				2	1987,31	86,36	3975	173	558	3262	7815
	1117-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПИССУАРЫ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1621,97	42,1	3244	84	--	579	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			0,00016	0,00032							
216-101-0901		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т			194532		62			
93.2.			0,00009	0,00018							
261-107-0447		КАБОЛКА	Т			1789060		322			
93.3.			0,036	0,072							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		45			
93.4.			0,08	0,16							
261-105-0618		ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ			472		76			
94.				2	20963	--	41926	--	41926	--	45280
	244-101-0 901 РСНБ РК 2022	-ПИССУАР НАСТЕННЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ L 360 ММ, В 290 ММ	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	3354	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	663183	2615	584501	75772	798070
			ТЕНГЕ		--	--	76067	1251	--	59116	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				577948				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				577948				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				46236				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				624184				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				85235				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				6553				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					77318			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				75772				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				12880				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				173887				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								47
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					77318			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				798071				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								47
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					77318			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								5750605
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1389130				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				53387				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					18543			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				2407799				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ			ТЕНГЕ				223960				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1266950				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				409382				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-02
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5750,598 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1407,675 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	360,6476	1716	618871,28
2	003-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	154,3344	1716	264837,83
3	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	82,908	1782	147742,06
4	003-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	73,26	1464	107252,64
5	003-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	57,3426	1605	92034,87
6	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	24,9658	1749	43665,18
7	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	16,306	2171	35400,33
8	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	19,4556	1577	30681,48
9	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	8,7156	1716	14955,97
10	004-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,237	1690	10540,53
11	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,75032432	1493	10078,23
12	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3,75708	1661	6240,51
13	004-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,142	1849	3960,56
14	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,93	1948	1811,64
15	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,6705	1577	1057,38
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			1389130
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	818,4225		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,93419908	1866,73	(18544,5)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1389130
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,0419% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,278159	3885	28275,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,278159	1716,00	12489,32
2	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,998	6434	12855,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,998	2451,00	4897,10
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,5943% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	72,49074	75	5436,81
4	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,18564	8364	1552,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18564	1716,00	318,56
5	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	8,32566	82	682,7
6	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,27573	2369	653,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,27573	1436,00	395,95
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,3639% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
7	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,102039	6212	633,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,102039	2451,00	250,10
8	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,56166	934	524,59
9	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,185575	218	476,46
10	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	4,8825	94	458,96
11	324-106-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	12,8982	34	438,54
12	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	20,69193	18	372,45
13	324-102-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,0437562	8392	367,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0437562	2451,00	107,25
14	321-201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	0,1413918	1558	220,29

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
15	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,55755	174	97,01
16	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,0068328	13751	93,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006832805	2929,00	20,01
17	314-401-1201 РСНБ РК 2022	КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1,6 Т	МАШ.-Ч	0,02334206	3844	89,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02334206	1716,00	40,05
18	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0070992	5662	40,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0070992	1716,00	12,18
19	333-101-0101 РСНБ РК 2022	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	0,0065688	5264	34,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006568802	2051,00	13,47
20	315-101-0301 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,05793205	555	32,15
21	315-202-0203 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРЫ СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ СВЫШЕ 100 ДО 355 ММ	МАШ.-Ч	0,05424685	343	18,61
22	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,218	14	17,05
23	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,462	19	8,78
24	333-201-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	0,0065688	810	5,32
25	314-502-0203 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,097569	15	1,46
26	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0063	30	0,19
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			53388
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			18545

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,387% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	244-101-0102 РСНБ РК 2022	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, В 420 ММ	КОМПЛЕКТ	16	9913	158608
2	214-105-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,228	633104	144347,71
3	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	203	708	143724
4	261-105-0190 РСНБ РК 2022	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,253	552642	139818,43
5	261-105-0126 РСНБ РК 2022	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-2003	М3	2,8896	46697	134935,65
6	248-305-0106 РСНБ РК 2022	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП 10	ШТ.	8	15934	127472
7	244-101-0302 РСНБ РК 2022	УНИТАЗ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ	КОМПЛЕКТ	6	19691	118146
8	261-305-0105 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	43	2701	116143
9	241-203-0201 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 33 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х3,4 ММ	М	52,894	1735	91771,09
10	244-101-0601 РСНБ РК 2022	БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ	6	14807	88842
11	242-101-0301 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10/16, МАРКИ 30Ч6БР ГОСТ 5762-2002 DN 50	ШТ.	5	17163	85815
12	244-104-0101 РСНБ РК 2022	ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ.	16	5326	85216
13	261-301-0325 РСНБ РК 2022	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, D 51 ММ СТ РК 1714-2007	М	80	964	77120
14	248-307-0103 РСНБ РК 2022	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ, ТИПА ШПК 315 НЗК/НЗБ	ШТ.	4	18342	73368
15	242-303-0301 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ПОЖАРНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, PN 10 МАРКИ 1Б3Р ГОСТ 5761-2005 DN 50	ШТ.	4	17910	71640
16	234-202-0101 РСНБ РК 2022	МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М 11-50	М3	12,672	5580	70709,76
17	244-104-0404 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ, ЛОКТЕВОЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ	ШТ.	16	3735	59760
18	244-101-0901 РСНБ РК 2022	ПИССУАР НАСТЕННЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ L 360 ММ, В 290 ММ	КОМПЛЕКТ	2	20963	41926
19	261-102-0108 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,2184	175101	38242,06
20	244-301-0504 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ МНОГОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 25	ШТ.	1	34126	34126
21	241-108-0236 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20 ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 426 ММ ГОСТ 8731-74 РАЗМЕРАМИ 273Х8,0 ММ	М	0,93	36369	33823,17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8932% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

22	241-205-1204 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х5,5 ММ	М	31,68	1056	33454,08
23	241-205-1205 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 50Х6,9 ММ	М	14,85	1904	28274,4
24	241-203-0107 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М	14,97	1784	26706,48
25	244-104-0311 РСНБ РК 2022	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ	КОМПЛЕКТ	1	24566	24566
26	242-303-0102 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	ШТ.	9	2722	24498
27	241-203-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	69,86	314	21936,04
28	241-102-0232 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 273Х4,0 ММ	М	1,86	11153	20744,58
29	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	66	295	19470
30	241-205-1202 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	42,57	410	17453,7
31	242-303-0105 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	ШТ.	2	8537	17074
32	241-205-2301 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М	51,48	301	15495,48
33	244-104-0601	СИФОН ГОСТ 23289-94 БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И	ШТ.	16	922	14752

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ				
34	241-205-1201 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М	54,45	241	13122,45
35	241-205-2302 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	43,56	296	12893,76
36	244-401-0101 РСНБ РК 2022	ГОЛОВКА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	ШТ.	12	1006	12072
37	242-404-0103 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	ШТ.	1	11655	11655
38	214-301-0205 РСНБ РК 2022	ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	1,76	6088	10714,88
39	244-104-0201 РСНБ РК 2022	СИДЕНЬЕ ГОСТ 15062-83 ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ.	6	1783	10698
40	241-205-2303 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ	М	23,76	435	10335,6
41	242-303-0104 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	ШТ.	2	5054	10108
42	246-301-0501 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	12	790	9480
43	241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	4	2226	8904
44	242-404-0101 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	ШТ.	1	8267	8267
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,7198% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
45	242-303-0103 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 10, МАРКИ 15Б3Р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	2	3810	7620
46	244-403-0101 РСНБ РК 2022	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	ШТ.	4	1856	7424
47	241-220-0204 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	8	846	6768
48	241-201-0416 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х14,6 ММ	М	0,8	7662	6129,6
49	242-207-3704 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	1	5629	5629
50	244-301-0406 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ОДНОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 15	ШТ.	1	4100	4100
51	261-102-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	22,024	175	3854,2
52	261-105-0177 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	11,1	347	3851,7
53	242-207-4001 РСНБ РК 2022	КРАН ЛАТУННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, Т ДО +150°С, PN 10, МАРКИ КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	1	3675	3675
54	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,02772	132073	3661,06
55	261-302-0273 РСНБ РК 2022	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	2870	2870
56	261-102-0215 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	11,88	210	2494,8
57	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	10,3538	212	2195,01
58	261-301-0405 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	17	120	2040
59	241-116-0202 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ.	2	897	1794
60	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	1,356	1253	1699,07
61	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00576	286428	1649,83
62	261-105-0618 РСНБ РК 2022	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	3,36	472	1585,92
63	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0027	539649	1457,05
64	234-203-0204 РСНБ РК 2022	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	0,3	4844	1453,2
65	235-102-0101 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	3,3	405	1336,5
66	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	2,772	461	1277,89
67	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	2,028	626	1269,53
68	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0027	467116	1261,21
69	241-205-1203 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 32Х4,4 ММ	М	1,98	632	1251,36
70	241-220-0201 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	5	236	1180
71	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,1376	8154	1121,99
72	217-102-0104 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,000464	2200599	1021,08
73	241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	102,72	8	821,76
74	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	66,468	12	797,62
75	241-221-0105 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	16,416	35	574,56
76	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,0003	1789060	536,72
77	241-101-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	0,971	536	520,46
78	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00056	813201	455,39
79	241-221-0106 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	6,675	66	440,55
80	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0026488	165506	438,39
81	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,688	605	416,24
82	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,636	579	368,24
83	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,796	423	336,71
84	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,655	474	310,47
85	241-221-0104 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	15,99	17	271,83
86	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00042	525811	220,84

1	2	3	4	5	6	7
87	РСНБ РК 2022 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00552	38394	211,93
88	РСНБ РК 2022 241-101-0108	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75	М	0,286	702	200,77
89	РСНБ РК 2022 236-101-0101	РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000429	441048	189,21
90	РСНБ РК 2022 261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000633	272284	172,36
91	РСНБ РК 2022 261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00045	380806	171,36
92	РСНБ РК 2022 216-101-0901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,00064	194532	124,5
93	РСНБ РК 2022 214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ	КГ	0,086	962	82,73
94	РСНБ РК 2022 241-101-0104	2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75	М	0,1	694	69,4
95	РСНБ РК 2022 217-605-0101	РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,1505	409	61,55
96	РСНБ РК 2022 261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	589	47,12
97	РСНБ РК 2022 261-103-0136	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ	М3	0,00075	59186	44,39
98	РСНБ РК 2022 261-107-0433	ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,00093	9128	8,49
99	РСНБ РК 2022 261-107-0429	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО	М2	0,0036	346	1,25
	РСНБ РК 2022	500 Г/М2				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			2407795
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	519-101-0101 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИН- ДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 10, МАРКИ 30Ч906БР, 31Ч906БР ГОСТ 5762-2002 DN 50	ШТ.	1	223960	223960
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			223960
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	818,4225		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			4074273
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1266945
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			5341218
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			409380
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			5750598

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1824,802 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 784,527 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,413 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ПРИБЫЛЬ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНАЯ РАБОТА									
1.	1310-0701 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	31612,69 31363,2	2,42 --	31613 31363	2 --	248 --	19132 4060	54804
2.	1310-0411 -0207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА. МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	3	3673,39 3406,32	-- --	11020 10219	-- --	801 --	6234 1380	18634
3.	1310-0408 -0506 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	4	10427,31 9856,08	-- --	41709 39424	-- --	2285 --	24049 5261	71018
4.	1310-0105 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КАБЕЛЬ И ПРОВОД ПИТАНИЯ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2. ПРОКЛАДКА НА ПРОВОДОДЕРЖАТЕЛЯХ НР - 61%; СП - 8%	М	860	234,57 203,86	29,96 9,08	201730 175320	25766 7809	644 --	111705 25078	338513
5.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	500	315,7 297,32	2,62 0,16	157850 148660	1310 80	7880 --	107095 21195	286140
6.	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	70	4846,58 4777,92	2,87 --	339261 334454	201 --	4606 --	204017 43462	586740
7.	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС РУЧНОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	5	4846,58 4777,92	2,87 --	24233 23890	14 --	329 --	14573 3104	41910
8.	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБКА. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	422,8 377,82	-- --	423 378	-- --	45 --	230 52	706
9.	1308-0303 -1804 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОДНО-, ДВУХКНОПОЧНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	3	2693,56 1793,88	136,11 45	8081 5382	408 135	2291 --	3972 964	13017
10.	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-АККУМУЛЯТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	4049,01 3706,56	-- --	8098 7413	-- --	685 --	5337 1075	14510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,08										
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
11.	248-303-0 105 РСНБ РК 2022	-ПРИБОР ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 8 П	ШТ.	1	21894	--	21894	--	21894	--	23646
					--	--	--	--	--	1752	
		СП - 8%									
12.	248-304-0 212 РСНБ РК 2022	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ МАЯК-12-К	ШТ.	1	2145	--	2145	--	2145	--	2317
					--	--	--	--	--	172	
		СП - 8%									
13.	248-304-0 107 РСНБ РК 2022	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОДЕЛИ ЛЮКС-12 "ВЫХОД"	ШТ.	4	1130	--	4520	--	4520	--	4882
					--	--	--	--	--	362	
		СП - 8%									
14.	248-303-0 604 РСНБ РК 2022	-СИРЕНА СИГНАЛЬНЯ	ШТ.	2	7152	--	14304	--	14304	--	15448
					--	--	--	--	--	1144	
		СП - 8%									
15.	243-305-0 102 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КСВВНГ(А)-LS 4Х0,50	КМ	0,25	75653	--	18913	--	18913	--	20426
					--	--	--	--	--	1513	
		СП - 8%									
16.	243-907-0 104 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	500	121	--	60500	--	60500	--	65340
					--	--	--	--	--	4840	
		СП - 8%									
17.	243-305-0 101 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КСВВНГ(А)-LS 2Х0,50	КМ	0,5	42441	--	21221	--	21221	--	22919
					--	--	--	--	--	1698	
		СП - 8%									
18.	243-802-0 102 РСНБ РК 2022	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП 2Х0,75 ММ2	КМ	0,05	108591	--	5430	--	5430	--	5864
					--	--	--	--	--	434	
		СП - 8%									
19.	248-302-0 102 РСНБ РК 2022	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3	ШТ.	44	332	--	14608	--	14608	--	15777
					--	--	--	--	--	1169	
		СП - 8%									
20.	248-302-0 604 РСНБ РК 2022	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ МОДЕЛИ ИП 535-07Е	ШТ.	1	42864	--	42864	--	42864	--	46293
					--	--	--	--	--	3429	
		СП - 8%									
21.	248-302-0 501 РСНБ РК 2022	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР 513-10	ШТ.	5	1153	--	5765	--	5765	--	6226
					--	--	--	--	--	461	
		СП - 8%									
22.	248-302-0 203 РСНБ РК 2022	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212-45	ШТ.	22	1737	--	38214	--	38214	--	41271
					--	--	--	--	--	3057	
		СП - 8%									
23.	243-305-0 101 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КСВВНГ(А)-LS 10Х0,50	КМ	0,05	42441	--	2122	--	2122	--	2292
					--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									
24.	243-905-0 101 РСНБ РК 2022	-КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ, УСТРОЙСТВО МАЛОЙ ЕМКОСТИ ТИПА ТВС-К 10	ШТ.	1	4142	--	4142	--	4142	--	4473
					--	--	--	--	--	331	
		СП - 8%									
25.	248-306-0 305 РСНБ РК 2022	-ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ РИП-12, ИСПОЛНЕНИЕ 01	ШТ.	1	20353	--	20353	--	20353	--	21981
					--	--	--	--	--	1628	
		СП - 8%									
26.	248-302-0 601 РСНБ РК 2022	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ МОДЕЛИ ИП 101-07Е	ШТ.	2	38182	--	76364	--	76364	--	82473
					--	--	--	--	--	6109	
		СП - 8%									
27.	247-204-0 810 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "D" 1Р 8А 4,5 КА "D"	ШТ.	3	1086	--	3258	--	3258	--	3519
					--	--	--	--	--	261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
28.				0,01	42441	--	424	--	424	--	458
	243-305-0	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА	КМ		---	---	---	---	---	---	
	101 РСНБ	СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ			--	--	--	--	--	34	
	РК 2022	МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS									
		10Х0,50									
		СП - 8%									
29.				1	6113	--	6113	--	6113	--	6602
	248-306-0	-АККУМУЛЯТОР 4,5 А/Ч	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	302 РСНБ				--	--	--	--	--	489	
	РК 2022	СП - 8%									
	ПРИМ.										
30.				1	6113	--	6113	--	6113	--	6602
	248-306-0	-АККУМУЛЯТОР 2,2 А/Ч	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	302 РСНБ				--	--	--	--	--	489	
	РК 2022	СП - 8%									
	ПРИМ.										

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ						1824802
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ		776503				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ		27701				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ			8024			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ		389080				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ		496344				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ		135173				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-03
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1824,803 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 784,526 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	007-0154 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	162	2212	358344
2	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	106,488	1716	182733,41
3	007-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	87,95	1690	148635,5
4	007-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	26,1684	1521	39802,14
5	007-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	17,28	1815	31363,2
6	007-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	6,48	1577	10218,96
7	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	3,24	1661	5381,64
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			776479
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	409,6064		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,6728	1717,13	(8023,8)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			776503
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 93,0138% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	4,55112	5662	25768,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,55112	1716,00	7809,72
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,9862% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	32,832	19	623,81
3	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	32,832	18	590,98
4	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,308	14	228,31
5	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0324	6434	208,46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0324	2451,00	79,41
6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0324	3885	125,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0324	1716,00	55,60
7	314-504-0601 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ ОДНОМАЧТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 500 КГ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЁМА 45 М	МАШ.-Ч	0,054	1749	94,45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,054	1436,00	77,54
8	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,2916	218	63,57
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			27704
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			8024
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,9424% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	248-302-0601 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ МОДЕЛИ ИП 101-07Е	ШТ.	2	38182	76364
2	243-907-0104 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 20ММ Х 10 ММ	М	500	121	60500
3	248-302-0604 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ МОДЕЛИ ИП 535-07Е	ШТ.	1	42864	42864
4	248-302-0203 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212-45	ШТ.	22	1737	38214
5	248-303-0105 РСНБ РК 2022	ПРИБОР ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 8 П	ШТ.	1	21894	21894
6	243-305-0101 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КСВВНГ(А)-LS 2Х0,50	КМ	0,5	42441	21220,5
7	248-306-0305 РСНБ РК 2022	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ РИП-12, ИСПОЛНЕНИЕ 01	ШТ.	1	20353	20353
8	243-305-0102 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КСВВНГ(А)-LS 4Х0,50	КМ	0,25	75653	18913,25
9	248-302-0102 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3	ШТ.	44	332	14608
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,56% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
10	248-303-0604 РСНБ РК 2022	СИРЕНА СИГНАЛЬНЯ	ШТ.	2	7152	14304
11	248-306-0302	АККУМУЛЯТОР 4,5 А/Ч	ШТ.	1	6113	6113

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
12	248-306-0302 РСНБ РК 2022	АККУМУЛЯТОР 2,2 А/Ч	ШТ.	1	6113	6113
13	248-302-0501 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР 513-10	ШТ.	5	1153	5765
14	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	9,02	626	5646,52
15	243-802-0102 РСНБ РК 2022	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП 2Х0,75 ММ2	КМ	0,05	108591	5429,55
16	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	5	1050	5250
17	248-304-0107 РСНБ РК 2022	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОДЕЛИ ЛЮКС-12 "ВЫХОД"	ШТ.	4	1130	4520
18	243-905-0101 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ, УСТРОЙСТВО МАЛОЙ ЕМКОСТИ ТИПА ТВС-К 10	ШТ.	1	4142	4142
19	247-204-0810 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "D" 1Р 8А 4,5 КА "D"	ШТ.	3	1086	3258
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,4976% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
20	248-304-0212 РСНБ РК 2022	ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ МАЯК-12-К	ШТ.	1	2145	2145
21	243-305-0101 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, МАРКИ КСВВНГ(А)-LS 10Х0,50	КМ	0,05	42441	2122,05
22	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00033	6325216	2087,32
23	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	3	657	1971
24	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,001672	813201	1359,67
25	261-302-0417 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРТО СЕЧЕНИЕМ 1Х1,5 ММ2	1000 М	0,015	38449	576,74
26	261-201-0318 РСНБ РК 2022	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ, ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МАРКА МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,258	2143	552,89
27	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,323	1438	464,47
28	243-305-0101 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 10Х0,50	КМ	0,01	42441	424,41
29	217-603-0102 РСНБ РК 2022	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	5,6	63	352,8
30	261-107-0967 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,00004	7763690	310,55
31	261-107-0374 РСНБ РК 2022	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,002	114283	228,57
32	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,257	859	220,76
33	261-107-0227 РСНБ РК 2022	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,033	5631	185,82
34	261-107-0853 РСНБ РК 2022	ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А	КГ	0,2	732	146,4
35	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0946	986	93,28
36	261-107-0930 РСНБ РК 2022	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00022	381065	83,83
37	261-107-0456 РСНБ РК 2022	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,04	1425	57
38	261-107-0936 РСНБ РК 2022	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000033	1576025	52,01
39	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00009	539649	48,57
40	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,00006	578162	34,69
41	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0015	21090	31,64
42	261-102-0131 РСНБ РК 2022	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2 ГОСТ 1583-93	Т	0,00006	328457	19,71
43	261-107-0568 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00003	309392	9,28
44	261-107-0914 РСНБ РК 2022	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,009	939	8,45
45	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,033	246	8,12
46	217-604-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	0,24	19	4,56
47	261-107-0458 РСНБ РК 2022	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,003	1416	4,25
48	236-203-0301 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140	Т	0,000002	1703348	3,41
49	261-107-0450 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,003	401	1,2
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			389080
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	409,6064		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1193287
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			496344
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			1689631
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			135172
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			1824803

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ЭОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11800,836 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2536,261 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,606 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ		ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-ЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	1	28327,79 11158,69	946,79 381,59	28328 11159	947 382	16222 --	8309 2931	39568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	222-509-0801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,015	0,015	985799		14787			
2.	515-301-0306 РСНБ РК 2022	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ГОСТ 30011.1-2003 ТИПА ВРУ-1-21-10 (ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ), НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 200 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 1Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ НПН2 2Х60 + ПН2 4Х100 А	ШТ.	1	1217820 --	-- --	1217820 --	-- --	-- 1217820	-- --	1217820
3.	ПРАЙС ЛИСТ	-ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР С АВТОЗАПУСКОМ LDG 5000 CLE-3	ШТ.	1	638689,46 --	-- --	638689 --	-- --	-- 638689	-- --	638689
4.	1121-0502-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 50 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	1	14101,05 9999,91	994,19 406,57	14101 10000	995 407	3106 --	7493 1728	23321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	1 ШТ.	1		657		657			
4.2.	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	0,58	461		267			
4.3.	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,003	0,003	535823		1607			
5.	247-201-0807 РСНБ РК 2022	-ЩИТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ ЩАП-23 25А, МАРКА АВР-25 А СП - 8%	ШТ.	1	68670 --	-- --	68670 --	-- --	68670 --	-- 5494	74164
6.	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	5	7537,06 4818,35	161,15 62,91	37685 24092	806 315	12787 --	17573 4421	59678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	1 ШТ.	5		657		3285			
6.2.	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	2,9	461		1337			
6.3.	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ	Т	0,002	0,01	535823		5358			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ									
7.	247-201-0211 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРВ 18З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	5	7242	--	36210	--	36210	--	39107
					--	--	--	--	--	2897	
		СП - 8%									
8.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.	39	1924,56	--	75058	--	--	54042	139428
					1924,56	--	75058	--	--	10328	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	247-204-0660 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 3Р 32А 4,5 КА "В"	ШТ.	3	2446	--	7338	--	7338	--	7925
					--	--	--	--	--	587	
		СП - 8%									
10.	247-204-0659 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 3Р 25А 4,5 КА "В"	ШТ.	2	1888	--	3776	--	3776	--	4078
					--	--	--	--	--	302	
		СП - 8%									
11.	247-204-0635 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 2Р 16А 4,5 КА "В"	ШТ.	1	1413	--	1413	--	1413	--	1526
					--	--	--	--	--	113	
		СП - 8%									
12.	247-204-0611 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 1Р 10А 4,5 КА "В"	ШТ.	12	685	--	8220	--	8220	--	8878
					--	--	--	--	--	658	
		СП - 8%									
13.	247-204-0170 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 32 С16 30 МА	ШТ.	15	4903	--	73545	--	73545	--	79429
					--	--	--	--	--	5884	
		СП - 8%									
14.	247-204-0178 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 32 С25 30 МА	ШТ.	6	4903	--	29418	--	29418	--	31771
					--	--	--	--	--	2353	
		СП - 8%									
15.	1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 4. УСТАНОВКА	ШТ.	26	3875,33	33,62	100759	874	45739	39245	151204
					2082,53	13,88	54146	361	--	11200	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 261-107-0646		ШПИЛЬКИ	2,04 КОМПЛЕКТ	53,04		854		45296			
16.	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ.	79	786,39	5,6	62125	442	7314	39276	109513
					688,21	2,31	54369	182	--	8112	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 261-404-0531		СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	0,0204 100 ШТ.	1,6116		1381		2226			
16.2. 261-303-0101		ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	0,102 10 ШТ.	8,058		607		4891			
17.	247-101-0120 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ГОСТ 17677-82 ТИПА ЛПО 46-4Х18-701/702 NORMA	ШТ.	26	9328	--	242528	--	242528	--	261930
					--	--	--	--	--	19402	
		СП - 8%									
18.	247-106-0102 РСНБ РК 2022	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, ЦОКОЛЬ G13, МОЩНОСТЬ 18 ВТ ГОСТ 6825-91	ШТ.	104	1107	--	115128	--	115128	--	124338
					--	--	--	--	--	9210	
		СП - 8%									
19.	ТПРАЙС ЛИСТ	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП СПС-35.01	ШТ.	36	11784,64	--	424247	--	424247	--	458187
					--	--	--	--	--	33940	
		СП - 8%									
20.	ТПРАЙС ЛИСТ	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП	ШТ.	20	12121,61	--	242432	--	242432	--	261827
					--	--	--	--	--	19395	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СПС-18.02										
		СП - 8%										
21.	ТПРАЙС ЛИСТ	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ССО-03-18/AL+БАП	ШТ.		10	22326,16	--	223262	--	223262	--	241123
						--	--	--	--	--	17861	
		СП - 8%										
22.	247-102-0301 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЖКХ СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА PROLED PL-6, МОЩНОСТЬ 8 ВТ, СТ РК 2595-2014	ШТ.		13	20799	--	270387	--	270387	--	292018
						--	--	--	--	--	21631	
		СП - 8%										
23.	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		140	484,25	0,47	67795	65	16888	36628	112777
						363,16	0,21	50842	29	--	8354	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1.	247-202-0603	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	1,02	142,8		117		16708			
24.	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		12	331,62	0,42	3979	5	153	2753	7270
						318,43	0,17	3821	2	--	539	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,0204	0,2448		594		145			
25.	247-212-0101 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.		20	384	--	7680	--	7680	--	8294
						--	--	--	--	--	614	
		СП - 8%										
26.	247-212-0104 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ДВУХКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.		32	412	--	13184	--	13184	--	14239
						--	--	--	--	--	1055	
		СП - 8%										
27.	247-212-0201 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.		8	339	--	2712	--	2712	--	2929
						--	--	--	--	--	217	
		СП - 8%										
28.	247-214-0113 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ КОНТАКТОВ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.		88	399	--	35112	--	35112	--	37921
						--	--	--	--	--	2809	
		СП - 8%										
29.	247-214-0102 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ КОНТАКТОВ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.		4	402	--	1608	--	1608	--	1737
						--	--	--	--	--	129	
		СП - 8%										
30.	247-202-0602 РСНБ РК 2022	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ40002, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.		155	40	--	6200	--	6200	--	6696
						--	--	--	--	--	496	
		СП - 8%										
31.	247-202-0701 РСНБ РК 2022	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С КЛЕММНЫМИ КОЛОДКАМИ ТИПА КМ-212, IP 20	ШТ.		60	642	--	38520	--	38520	--	41602
						--	--	--	--	--	3082	
		СП - 8%										
32.	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	М		2200	301,37	2,48	663014	5456	109934	394416	1142020
						248,92	0,08	547624	176	--	84590	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1.				1,01	2222							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241-207-0301		ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М			26		57772			
32.2.			1,2	2640							
241-221-0101		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.			8		21120			
32.3.			0,004	8,8							
243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			2063		18154			
33.				2880	130,15	1,51	374832	4349	38534	239155	663120
1121-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ НР - 72%; СП - 8%	М		115,26	0,07	331949	202	--	49133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,004	11,52							
243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			2063		23766			
33.2.			0,0021	6,048							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		3786			
34.				0,17	1214055	--	206389	--	206389	--	222900
243-106-0903 РСНБ РК 2022		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	16511	
35.				0,13	1761461	--	228990	--	228990	--	247309
243-106-0904 РСНБ РК 2022		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	18319	
36.				0,08	105386	--	8431	--	8431	--	9105
243-106-0101 РСНБ РК 2022		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 1, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 1Х1,5 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	674	
37.				2,5	303475	--	758688	--	758688	--	819383
243-106-0501 РСНБ РК 2022		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	60695	
38.				2	472179	--	944358	--	944358	--	1019907
243-106-0502 РСНБ РК 2022		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	75549	
39.				0,2	375576	--	75115	--	75115	--	81124
243-106-0104 РСНБ РК 2022		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 1, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 1Х6 (ОК)-0,66 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	6009	
40.				2800	458,28	4,27	1283184	11956	39732	886928	2343712
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		439,82	0,12	1231496	336	--	173600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,97	2716							
241-221-0103		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			12		32592			
40.2.			0,004074	11,4072							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		7141			
41.				2500	26	--	65000	--	65000	--	70200
241-207-0301 РСНБ РК 2022		-ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	5200	
42.				170	44	--	7480	--	7480	--	8078
241-207-0303 РСНБ		-ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ	М		--	--	--	--	--	598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ									
		СП - 8%									
43.				130	65	--	8450	--	8450	--	9126
	241-207-0304 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		--	--	--	--	--	676	
		СП - 8%									
						ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
44.				45	797,46	78,22	35886	3520	21872	8357	47783
	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ 2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		233,2	24,75	10494	1114	--	3539	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.				9	785,87	78,22	7073	704	3947	1904	9695
	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		269,08	24,75	2422	223	--	718	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.				1	73828,41	10889,67	73828	10890	1780	46948	130438
	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 6-10 КВ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С КОРИДОРОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		61158,24	4047,54	61158	4048	--	9662	
		НР - 72%; СП - 8%									
47.				1	12683	--	12683	--	12683	--	13698
	247-201-0117 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 12З-0 У2 IP54	ШТ.		--	--	--	--	--	1015	
		СП - 8%									
48.				5	1924,56	--	9623	--	--	6928	17876
	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.		1924,56	--	9623	--	--	1324	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				3	980	--	2940	--	2940	--	3175
	247-204-1507 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-63, ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 1Р 4А 4,5 КА "В"	ШТ.		--	--	--	--	--	235	
		СП - 8%									
50.				1	2273	--	2273	--	2273	--	2455
	247-204-1548 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-63, ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 3Р 16А 4,5 КА "В"	ШТ.		--	--	--	--	--	182	
		СП - 8%									
51.				1	5329	--	5329	--	5329	--	5755
	247-204-3001 РСНБ РК 2022	-РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ ТИПА РН47	ШТ.		--	--	--	--	--	426	
		СП - 8%									
52.				5	8805,67	141,51	44028	708	25684	12860	61439
	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА ТОК ДО 40 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ	ШТ.		3527,28	45	17636	225	--	4551	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.				4	15113,3	--	60453	--	60453	--	65289
	ТПРАЙС ЛИСТ	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ 12А 220В КМЭ	ШТ.		--	--	--	--	--	4836	
		СП - 8%									
54.				1	15113,3	--	15113	--	15113	--	16322
	ТПРАЙС ЛИСТ	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ 12А 380В КМЭ	ШТ.		--	--	--	--	--	1209	
		СП - 8%									
55.				130	301,37	2,48	39178	322	6496	23306	67483
	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	М		248,92	0,08	32360	10	--	4999	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			1,01	131,3							
241-207-0301		ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М			26		3414			
55.2.			1,2	156							
241-221-0101		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА)	ШТ.			8		1248			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТРОМ 16 ММ									
55.3.			0,004	0,52							
243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			2063		1073			
56.				0,06	2948282	--	176897	--	176897	--	191049
	243-106-0 905 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	14152	
		СП - 8%									
57.				0,07	441887	--	30932	--	30932	--	33407
	243-108-1 301 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(В)-FRLS 2Х1,5 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	2475	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								11800836
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				2528249				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				42039				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					8012			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				4811301				
	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ				1856509				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1826121				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				736619				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-04
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ЭОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11800,864 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2536,258 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	832,3416	1549	1289297,14
2	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	367,674	1577	579821,9
3	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	240,6592	1605	386258,02
4	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	47,52	1782	84680,64
5	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	35,64	1716	61158,24
6	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	33,432	1521	50850,07
7	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	27,243	1661	45250,62
8	007-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	10,8	1633	17636,4
9	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	7,776	1661	12915,94
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			2527869
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1603,0858		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,6398	2200,82	(8010,56)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			2528248
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,056% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,67076	6434	10749,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,67076	2451,00	4095,03
2	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	99,456	75	7459,2
3	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	389,401098	18	7009,22
4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4156928	3885	5499,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4156928	1716,00	2429,33
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,2928% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	205,65081	19	3907,37
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,6512% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
6	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,6142962	6212	3816,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6142962	2451,00	1505,64
7	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	15,34464	123	1887,39
8	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	7,720008	218	1682,96
9	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,535	14	35,49
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			42047
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			8011
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9024% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	243-106-0502 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	2	472179	944358
2	243-106-0501 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	2,5	303475	758687,5
3	СТПРАЙС	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП СПС-35.01	ШТ.	36	11784,64	424247,04
4	247-102-0301 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЖКХ СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА PROLED PL-6, МОЩНОСТЬ 8 ВТ, СТ РК 2595-2014	ШТ.	13	20799	270387
5	247-101-0120 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ГОСТ 17677-82 ТИПА ЛПО 46-4Х18-701/702 NORMA	ШТ.	26	9328	242528
6	СТПРАЙС	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП СПС-18.02	ШТ.	20	12121,61	242432,2
7	243-106-0904 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66	КМ	0,13	1761461	228989,93
8	СТПРАЙС	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ССО-03-18/AL+БАП	ШТ.	10	22326,16	223261,6
9	243-106-0903 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66	КМ	0,17	1214055	206389,35
10	243-106-0905 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66	КМ	0,06	2948282	176896,92

1	2	3	4	5	6	7
11	241-207-0301 РСНБ РК 2022	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	4853,3	26	126185,8
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8417% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
12	247-106-0102 РСНБ РК 2022	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, ЦОКОЛЬ G13, МОЩНОСТЬ 18 ВТ ГОСТ 6825-91	ШТ.	104	1107	115128
13	243-106-0104 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 1, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 1Х6 (ОК)-0,66	КМ	0,2	375576	75115,2
14	247-204-0170 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 32 С16 30 МА	ШТ.	15	4903	73545
15	247-201-0807 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ ЩАП-23 25А, МАРКА АВР-25 А	ШТ.	1	68670	68670
16	СТПРАЙС	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ 12А 220В КМЭ	ШТ.	4	15113,3	60453,2
17	261-107-0646 РСНБ РК 2022	ШПИЛЬКИ	КОМПЛЕКТ	53,04	854	45296,16
18	243-902-1401 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	20,84	2063	42992,92
19	247-202-0701 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С КЛЕММНЫМИ КОЛОДКАМИ ТИПА КМ-212, IP 20	ШТ.	60	642	38520
20	247-201-0211 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРВ 18З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	5	7242	36210
21	247-214-0113 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ КОНТАКТОВ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.	88	399	35112
22	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,035	985799	34502,96
23	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2716	12	32592
24	243-108-1301 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ(В)-FRLS 2Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	0,07	441887	30932,09
25	247-204-0178 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 32 С25 30 МА	ШТ.	6	4903	29418
26	241-221-0101 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.	2796	8	22368
27	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	34,0914	626	21341,22
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,2558% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
28	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,03645	531899	19387,72
29	247-202-0603 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	142,8	117	16707,6
30	СТПРАЙС	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ 12А 380В КМЭ	ШТ.	1	15113,3	15113,3
31	247-212-0104 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ДВУХКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	32	412	13184
32	247-201-0117 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 12З-0 У2 IP54	ШТ.	1	12683	12683
33	241-207-0304 РСНБ РК 2022	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	130	65	8450
34	243-106-0101 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 1, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 1Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	0,08	105386	8430,88
35	247-204-0611 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 1Р 10А 4,5 КА "В"	ШТ.	12	685	8220
36	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	12	657	7884
37	247-212-0101 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	20	384	7680
38	241-207-0303 РСНБ РК 2022	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	170	44	7480
39	247-204-0660 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 3Р 32А 4,5 КА "В"	ШТ.	3	2446	7338
40	252-207-3981 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ В17	1000 ШТ.	0,3456	20323	7023,63
41	214-201-0101 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,013	535823	6965,7
42	247-202-0602 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ40002, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	155	40	6200
43	247-204-3001 РСНБ РК 2022	РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ ТИПА РН47	ШТ.	1	5329	5329
44	261-107-0490 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	8,9271	590	5266,99
45	261-303-0101 РСНБ РК 2022	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.	8,058	607	4891,21
46	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,004775	813201	3883,03
47	247-204-0659 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 3Р 25А 4,5 КА "В"	ШТ.	2	1888	3776
48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00828	434300	3596
49	247-204-1507 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-63, ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 1Р 4А 4,5 КА "В"	ШТ.	3	980	2940
50	247-212-0201 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	8	339	2712
51	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	1,881	1293	2432,13
52	247-204-1548 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-63, ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 3Р 16А 4,5 КА "В"	ШТ.	1	2273	2273
53	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,022403	101238	2268,03
54	261-404-0531 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	1,6116	1381	2225,62
55	247-214-0102 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ КОНТАКТОВ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.	4	402	1608
56	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	3,48	461	1604,28
57	247-204-0635 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 2Р 16А 4,5 КА "В"	ШТ.	1	1413	1413
58	261-201-0322 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0012	604794	725,75
59	261-102-0113 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,002	354405	708,81
60	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,46	1438	661,48
61	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,8	815	652
62	217-302-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,8	740	592

1	2	3	4	5	6	7
63	261-107-0568 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,001332	309392	412,11
64	261-107-0783 РСНБ РК 2022	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,728	492	358,18
65	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,5908	594	350,94
66	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,000525	539649	283,32
67	261-107-0346 РСНБ РК 2022	СМАЗКА N 9	Т	0,00017	1101887	187,32
68	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,198	859	170,08
69	236-203-0208 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,00015	1101280	165,19
70	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0075075	21090	158,33
71	214-209-0210 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,27	483	130,41
72	261-107-0426 РСНБ РК 2022	МИТКАЛЬ Т-2 СУРОВЫЙ (СУРОВЬЕ) ГОСТ 29298-2005	10 М	0,03	3727	111,81
73	261-107-0914 РСНБ РК 2022	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,06	939	56,34
74	214-209-0108 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,04893	541	26,47
75	261-601-0101 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,0002	93332	18,67
76	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,06	246	14,76
77	261-107-0458 РСНБ РК 2022	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,005	1416	7,08
78	261-107-0450 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,01	401	4,01
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			4811321
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 65,5973% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	515-301-0306 РСНБ РК 2022	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ГОСТ 30011.1-2003 ТИПА ВРУ-1-21-10 (ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ), НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 200 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 1Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ НПН2 2Х60 + ПН2 4Х100 А	ШТ.	1	1217820	1217820
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 34,4027% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	ТПРАЙС ЛИСТ	ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР С АВТОЗАПУСКОМ LDG 5000 CLE-3	ШТ.	1	638689,46	638689,46
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			1856509
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1603,0858		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			9238126
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			1826122
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			11064248
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			736616
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			11800864

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5217,412 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 851,98 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,497 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ														
1.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	399	1118,28 1015,56	66,47 19,64	446194 405208	26521 7836	14465 --	404786 68077	919057					
2.	241-102-0101 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ СП - 8%	М	124	536 --	-- --	66464 --	-- --	66464 --	-- 5317	71781					
3.	241-102-0103 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ СП - 8%	М	140	380 --	-- --	53200 --	-- --	53200 --	-- 4256	57456					
4.	241-102-0106 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 25Х2,0 ММ СП - 8%	М	135	519 --	-- --	70065 --	-- --	70065 --	-- 5605	75670					
5.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	399	118,25 114,21	1,48 --	47182 45570	591 --	1021 --	44660 7346	99188					
5.1. 236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	0,0798		579		46								
5.2. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,01 М3	3,99		212		846								
5.3. 236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	0,1995		474		95								
6.	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ). УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КВТ	78,3	913,81 894,06	19,75 7,32	71551 70005	1546 573	-- --	69166 11257	151974					
7.	245-102-0113 РСНБ РК 2022	-РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 31311-2005 С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 156 ВТ ДО 210 ВТ СП - 8%	СЕКЦИЯ	443	3091 --	-- --	1369313 --	-- --	1369313 --	-- 109545	1478858					
8.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	44	372,47 232,97	-- --	16389 10251	-- --	6138 --	10046 2115	28549					
8.1. 261-301-0405		КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА	1 ШТ.	44		120		5280								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005										
9.	1116-0602 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ОСЕВЫЕ (УГЛОВЫЕ). УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	44		375,92	0,82	16540	36	429	15770	34895
						365,35	0,36	16075	16	--	2585	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1.	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,005	0,22		579		127			
9.2.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,01	0,44		474		209			
10.	245-510-0 101 РСНБ РК 2022	-КОМПЛЕКТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°С, PN 10, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15	ШТ.	44		6333	--	278652	--	278652	--	300944
						--	--	--	--	--	22292	
		СП - 8%										
11.	242-207-3 701 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	44		1100	--	48400	--	48400	--	52272
						--	--	--	--	--	3872	
		СП - 8%										
12.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	32		186,79	4,39	5977	140	3580	1573	8155
						70,54	0,72	2257	23	--	604	
		НР - 69%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00018	0,00576		539649		3108			
13.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	32		111,14	3,05	3556	98	1527	1340	5288
						60,34	0,36	1931	12	--	392	
		НР - 69%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1.	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,00288		467116		1345			
14.	261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	65		708	--	46020	--	46020	--	49702
						--	--	--	--	--	3682	
		СП - 8%										
15.	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ ВЯЗУЩЕМ	М3 ИЗОЛЯЦИИ	2,4		110319,68	1640,1	264767	3936	181944	61240	352087
						32869,6	704,76	78887	1691	--	26081	
		НР - 76%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1.	261-105-0126	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-2003	М3	1,032	2,4768		46697		115659			
15.2.	214-105-0103	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,039	0,0936		633104		59259			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			--	--	2804270	32868	2141218	608581	3685876
			ТЕНГЕ			--	--	630184	10151	--	273026	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					2206414				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					187052				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						84801			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					1932114				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					64153				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					181646				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					2452213				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						84801			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					597856				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					22052				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						555534			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					544428				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					91380				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1233664				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									315
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						555534			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					3685877				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									367
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						640335			

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.		8 722,61	811,27 0,79	2,89 5781	6490 6	23 --	686 973	5671	13134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	0,09	0,72	708		510			
16.2.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,16	474		76			
17.	242-303-0802 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА, С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	ШТ.		2 --	13857 --	-- --	27714 --	-- --	27714 --	-- 2217	29931
18.	242-303-0803 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА, С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	ШТ.		2 --	18100 --	-- --	36200 --	-- --	36200 --	-- 2896	39096
19.	242-312-0303 РСНБ РК 2022	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, С ФИКСИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ 0,1 БАР, Т ДО +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	ШТ.		4 --	72903 --	-- --	291612 --	-- --	291612 --	-- 23329	314941
20.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.		2 2434,1	2899,47 36,04	161,7 4868	5799 72	323 --	608 851	4841	11492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,004	41747		167			
20.2.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0022	165506		364			
21.	242-103-0301 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЛИТАЯ ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО + 425°С, PN 16, МАРКИ 30С41НЖ ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	ШТ.		2 --	39658 --	-- --	79316 --	-- --	79316 --	-- 6345	85661
22.	241-116-0307 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ СП - 8%	ШТ.		4 --	2504 --	-- --	10016 --	-- --	10016 --	-- 801	10817
23.	242-303-0202 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК) ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	ШТ.		14 --	2876 --	-- --	40264 --	-- --	40264 --	-- 3221	43485
24.	242-207-4001 РСНБ РК 2022	КРАН ЛАТУННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, Т ДО +150°С, PN 10, МАРКИ КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	ШТ.		12 --	3675 --	-- --	44100 --	-- --	44100 --	-- 3528	47628
25.	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР		2 1560,33	1893,93 93,95	306,37 3121	3788 188	613 --	54 562	3242	7593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	242-404-0106 РСНБ РК 2022	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	ШТ.	2	30110	--	60220	--	60220	--	65038
					--	--	--	--	--	4818	
		СП - 8%									
27.	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	3	3301,14	--	9903	--	8668	1210	12002
					411,64	--	1235	--	--	889	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	261-302-0273	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	1 КОМПЛЕКТ	3		2870		8610			
28.	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	2	636,3	--	1273	--	192	1060	2519
					540,66	--	1081	--	--	187	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	217-605-0203	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСТ 20799-88	0,00011 Т	0,00022		692172		152			
28.2.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 КГ	0,04		474		19			
29.	245-713-0102 РСНБ РК 2022	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖИДКОСТНЫЙ ГОСТ 28498-90 УГЛОВОЙ В ОПРАВЕ С БОБЫШКОЙ	ШТ.	2	2375	--	4750	--	4750	--	5130
					--	--	--	--	--	380	
		СП - 8%									
30.	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2,4	1338,38	81,07	3212	194	127	2887	6587
					1204,71	22,96	2891	55	--	488	
		НР - 98%; СП - 8%									
31.	241-102-0146 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 60Х3,5 ММ	М	2,4	2162	--	5189	--	5189	--	5604
					--	--	--	--	--	415	
		СП - 8%									
32.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	1,6	1118,28	66,47	1789	106	58	1623	3685
					1015,56	19,64	1625	31	--	273	
		НР - 98%; СП - 8%									
33.	241-102-0106 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 25Х2,0 ММ	М	1,6	519	--	830	--	830	--	896
					--	--	--	--	--	66	
		СП - 8%									
34.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,8	111,14	3,05	200	6	85	75	297
					60,34	0,36	109	1	--	22	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,000162		467116		76			
35.	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,8	734,36	1,47	1322	2	259	850	2345
					589,31	0,69	1061	1	--	174	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 КГ	0,4428		474		210			
36.	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,3	43716,43	1662,47	13115	499	3587	7027	21753
					30095,21	723,81	9029	217	--	1611	
		НР - 76%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,0096	0,00288							
261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			175101		504			
36.2.			0,0135	0,00405							
214-105-0103		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т			633104		2564			
37.				0,3	12267	--	3680	--	3680	--	3974
234-202-0106 РСНБ РК 2022		-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М 25-50	М3		--	--	--	--	--	294	
		СП - 8%									
38.				2,4	702,16	21,4	1685	52	463	904	2796
1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		487,51	8,19	1170	20	--	207	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,00047	0,001128							
261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			175101		198			
38.2.			0,3	0,72							
261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			295		212			
39.				0,00276	552642	--	1525	--	1525	--	1647
261-105-0190 РСНБ РК 2022		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2		--	--	--	--	--	122	
		СП - 8%									
40.				5	708	--	3540	--	3540	--	3823
261-301-0219 РСНБ РК 2022		-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	283	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	657532	1818	623743	29390	741874
			ТЕНГЕ		--	--	31971	591	--	54952	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				625278				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4396				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					11608			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				608956				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				8856				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				50729				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				684863				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					11608			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				32254				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				10391				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					20954			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				20534				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4223				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				57011				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					20954			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				741874				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					32562			

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				1	6936,19	296,24	6936	296	63	6541	14555
1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫЙ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ		6576,57	97,81	6577	98	--	1078	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,00002	0,00002							
217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			813201		16			
41.2.			0,08	0,08							
261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ			589		47			
42.				1	29803	--	29803	--	29803	--	32187
246-401-0109 РСНБ РК 2022		-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,10 КВТ, N 2800 ОБ/МИН, QMAX 710 М3/Ч	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	2384	
		СП - 8%									
43.				5,2	9394,68	70,1	48852	365	35933	12443	66198
1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		2414,18	27,44	12554	143	--	4904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,05	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 246-103-0101		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	5,2		6703		34856			
44. 1120-0101 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ПЕРЕХОД КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1	9394,68 2414,18	70,1 27,44	9395 2414	70 27	6911 --	2393 943	12731
44.1. 246-103-0101		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	1		6703		6703			
45. 1120-0101 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ВРЕЗКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,5	9394,68 2414,18	70,1 27,44	4697 1207	35 14	3455 --	1196 472	6365
45.1. 246-103-0101		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	0,5		6703		3352			
46. 1120-0101 -0304 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ОТВОД КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,6 ММ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,3	9534,49 2414,18	70,91 27,8	2860 724	21 8	2115 --	718 286	3864
46.1. 246-103-0102		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	0,3		6842		2053			
47. 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	РЕШЕТКА	7	2258,7 1740,3	44,76 18,02	15811 12182	313 126	3316 --	12062 2230	30103
47.1. 261-302-0128		РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	0,02 М2	0,14		13986		1958			
47.2. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00301		434300		1307			
48. 246-301-0 502 РСНБ РК 2022		-СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	КГ	8	790 --	-- --	6320 --	-- --	6320 --	-- 506	6826
49. 1120-0701 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ЗОНТ	1	3377,91 606,69	58,95 18,02	3378 607	59 18	2712 --	612 319	4309
49.1. 261-302-0162		ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=200 ММ	1 ШТ.	1		2555		2555			
50. 1120-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КЛАПАН	1	18373,67 1644,96	60,18 18,02	18374 1645	60 18	16669 --	1630 1600	21604
50.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0002 Т	0,0002		813201		163			
50.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,246 КГ	0,246		589		145			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРЕССОВАННАЯ)									
50.3. 246-302-1402		КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВОЗДУХОВОДЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	1 ШТ.	1		16361		16361			
51.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,23	32216,39 26826,92	2206,85 971,43	7410 6170	507 223	733 --	4859 982	13251
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,00726 Т	0,00167		175101		292			
51.2. 214-209-0102		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	0,5 КГ	0,115		666		77			
51.3. 214-209-0108		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	1,4 КГ	0,322		541		174			
51.4. 261-102-0215		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	2 КГ	0,46		210		97			
52.	234-202-0201 РСНБ РК 2022	-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 СП - 8%	М3	0,2484	11573 --	-- --	2875 --	-- --	2875 --	-- 230	3105
						СИСТЕМА В2					
53.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫЙ МАССОЙ ДО 0,025 Т НР - 98%; СП - 8%	ШТ	1	6936,19 6576,57	296,24 97,81	6936 6577	296 98	63 --	6541 1078	14555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00002 Т	0,00002		813201		16			
53.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,08 КГ	0,08		589		47			
54.	246-401-0102 РСНБ РК 2022	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,076 КВТ, N 2800 ОБ/МИН, QMAX 250 М3/Ч СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	22498 --	-- --	22498 --	-- --	22498 --	-- 1800	24298
55.	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	3,14	9394,68 2414,18	70,1 27,44	29499 7581	220 86	21698 --	7513 2961	39973
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 246-103-0101		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	3,14		6703		21047			
56.	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,2	9394,68 2414,18	70,1 27,44	11274 2897	84 33	8293 --	2871 1132	15277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			1	1,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246-103-0101		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2			6703		8044			
57.				2	2258,7	44,76	4517	89	947	3446	8600
1120-0301 -0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА		1740,3	18,02	3481	36	--	637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 261-302-0128		РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	0,02 М2	0,04		13986		559			
57.2. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00086		434300		373			
58.				9	790	--	7110	--	7110	--	7679
246-301-0502 РСНБ РК 2022		-СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210 СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	569	
59.				1	3377,91	58,95	3378	59	2712	612	4309
1120-0701 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ		606,69	18,02	607	18	--	319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1. 261-302-0162		ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=200 ММ	1 ШТ.	1		2555		2555			
60.				1	17294,67	60,18	17295	60	15590	1630	20439
1120-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КЛАПАН		1644,96	18,02	1645	18	--	1514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0002 Т	0,0002		813201		163			
60.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,246 КГ	0,246		589		145			
60.3. 246-302-1401		КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВОЗДУХОВОДЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	1 ШТ.	1		15282		15282			
61.				0,16	32216,39	2206,85	5155	353	510	3380	9218
1126-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ		26826,92	971,43	4292	155	--	683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,00726 Т	0,001162		175101		203			
61.2. 214-209-0102		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	0,5 КГ	0,08		666		53			
61.3. 214-209-0108		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	1,4 КГ	0,224		541		121			
61.4. 261-102-0215		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	2 КГ	0,32		210		67			
62.				0,1728	11573	--	2000	--	2000	--	2160
234-202-0		-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2022	ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50			--	--	--	--	--	160	
		СП - 8%									
						СИСТЕМА В3					
63.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫЙ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	1	6936,19 / 6576,57	296,24 / 97,81	6936 / 6577	296 / 98	63 / --	6541 / 1078	14555
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00002 Т	0,00002		813201		16			
63.2.	261-107-0741	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,08 КГ	0,08		589		47			
64.	246-401-0102 РСНБ РК 2022	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,076 КВТ, N 2800 ОБ/МИН, QMAX 250 М3/Ч	КОМПЛЕКТ	1	22498 / --	-- / --	22498 / --	-- / --	22498 / --	-- / 1800	24298
		СП - 8%									
65.	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	2,51	9394,68 / 2414,18	70,1 / 27,44	23581 / 6060	176 / 69	17345 / --	6006 / 2367	31954
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	246-103-0101	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	2,51		6703		16825			
66.	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,2	9394,68 / 2414,18	70,1 / 27,44	11274 / 2897	84 / 33	8293 / --	2871 / 1132	15277
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	246-103-0101	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	1,2		6703		8044			
67.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	2	2258,7 / 1740,3	44,76 / 18,02	4517 / 3481	89 / 36	947 / --	3446 / 637	8600
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	261-302-0128	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	0,02 М2	0,04		13986		559			
67.2.	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00086		434300		373			
68.	246-301-0502 РСНБ РК 2022	-СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	КГ	9	790 / --	-- / --	7110 / --	-- / --	7110 / --	-- / 569	7679
		СП - 8%									
69.	1120-0701 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	3377,91 / 606,69	58,95 / 18,02	3378 / 607	59 / 18	2712 / --	612 / 319	4309
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	261-302-0162	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=200 ММ	1 ШТ.	1		2555		2555			
70.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. УСТАНОВКА	КЛАПАН	1	17294,67 / 1644,96	60,18 / 18,02	17295 / 1645	60 / 18	15590 / --	1630 / 1514	20439
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,05										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 217-101-0107		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0002 Т	0,0002		813201		163			
70.2. 261-107-0741		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	0,246 КГ	0,246		589		145			
70.3. 246-302-1401		КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВОЗДУХОВОДЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	1 ШТ.	1		15282		15282			
71.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,12	32216,39 26826,92	2206,85 971,43	3866 3219	265 117	382 --	2535 512	6913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,00726 Т	0,000871		175101		153			
71.2. 214-209-0102		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	0,5 КГ	0,06		666		40			
71.3. 214-209-0108		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	1,4 КГ	0,168		541		91			
71.4. 261-102-0215		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	2 КГ	0,24		210		50			
72.	234-202-0201 РСНБ РК 2022	-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 СП - 8%	М3	0,1296	11573 --	-- --	1500 --	-- --	1500 --	-- 120	1620
73.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	1	2258,7 1740,3	ВЕ1 44,76 18,02	2259 1740	45 18	474 --	1723 319	4301
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 261-302-0128		РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	0,02 М2	0,02		13986		280			
73.2. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00043		434300		187			
74.	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,88	9394,68 2414,18	70,1 27,44	17662 4539	132 52	12991 --	4498 1773	23933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 246-103-0101		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	1,88		6703		12602			
75.	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ	1	3377,91 606,69	58,95 18,02	3378 607	59 18	2712 --	612 319	4309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1.			1	1							
261-302-0162		ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=200 ММ	ШТ.			2555		2555			
76.				0,3	32216,39	2206,85	9665	662	955	6338	17283
1126-0101 -1101	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3 ИЗОЛЯЦИИ		26826,92	971,43	8048	291	--	1280	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.			0,00726	0,002178							
261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т			175101		381			
76.2.			0,5	0,15							
214-209-0102		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ			666		100			
76.3.			1,4	0,42							
214-209-0108		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ			541		227			
76.4.			2	0,6							
261-102-0215		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			210		126			
77.				0,324	11573	--	3750	--	3750	--	4050
234-202-0201	РСНБ РК 2022	-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50	М3		--	--	--	--	--	300	
		СП - 8%									
78.				2	2258,7	ВЕ2 44,76	4517	89	947	3446	8600
1120-0301 -0210	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА		1740,3	18,02	3481	36	--	637	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			0,02	0,04							
261-302-0128		РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2			13986		559			
78.2.			0,00043	0,00086							
214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т			434300		373			
79.				1,26	9394,68	70,1	11837	89	8706	3015	16040
1120-0101 -0301	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		2414,18	27,44	3042	35	--	1188	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.			1	1,26							
246-103-0101		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2			6703		8446			
80.				1	3377,91	58,95	3378	59	2712	612	4309
1120-0701 -0101	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		606,69	18,02	607	18	--	319	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			1	1							
261-302-0162		ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=200 ММ	ШТ.			2555		2555			
81.				0,3	32216,39	2206,85	9665	662	955	6338	17283
1126-0101 -1101	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		26826,92	971,43	8048	291	--	1280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,00726 Т	0,002178		175101		381			
81.2. 214-209-0102		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	0,5 КГ	0,15		666		100			
81.3. 214-209-0108		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	1,4 КГ	0,42		541		227			
81.4. 261-102-0215		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	2 КГ	0,6		210		126			
82. 234-202-0201 РСНБ РК 2022		-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 СП - 8%	М3	0,324	11573 ---	-- --	3750 --	-- --	3750 --	-- 300	4050
83. 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	РЕШЕТКА	1	2258,7 1740,3	ВЕЗ 44,76 18,02	2259 1740	45 18	474 --	1723 319	4301
83.1. 261-302-0128		РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	0,02 М2	0,02		13986		280			
83.2. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00043		434300		187			
84. 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,26	9394,68 2414,18	70,1 27,44	11837 3042	89 35	8706 --	3015 1188	16040
84.1. 246-103-0101		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	1,26		6703		8446			
85. 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ЗОНТ	1	3377,91 606,69	58,95 18,02	3378 607	59 18	2712 --	612 319	4309
85.1. 261-302-0162		ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗК200 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=200 ММ	1 ШТ.	1		2555		2555			
86. 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,3	32216,39 26826,92	2206,85 971,43	9665 8048	662 291	955 --	6338 1280	17283
86.1. 261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,00726 Т	0,002178		175101		381			
86.2. 214-209-0102		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ	0,5 КГ	0,15		666		100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ									
86.3. 214-209-0108		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	1,4 КГ	0,42		541		227			
86.4. 261-102-0215		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	2 КГ	0,6		210		126			
87.	234-202-0201 РСНБ РК 2022	-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 СП - 8%	М3	0,324	11573 --	-- --	3750 --	-- --	3750 --	-- 300	4050
88.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	1	2258,7 1740,3	ВЕ4 44,76 18,02	2259 1740	45 18	474 --	1723 319	4301
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 261-302-0128		РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	0,02 М2	0,02		13986		280			
88.2. 214-210-0101		СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00043		434300		187			
89.	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,26	9394,68 2414,18	70,1 27,44	11837 3042	89 35	8706 --	3015 1188	16040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 246-103-0101		ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	1,26		6703		8446			
90.	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ	1	3377,91 606,69	58,95 18,02	3378 607	59 18	2712 --	612 319	4309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. 261-302-0162		ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=200 ММ	1 ШТ.	1		2555		2555			
91.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,3	32216,39 26826,92	2206,85 971,43	9665 8048	662 291	955 --	6338 1280	17283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 261-102-0108		ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	0,00726 Т	0,002178		175101		381			
91.2. 214-209-0102		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	0,5 КГ	0,15		666		100			
91.3. 214-209-0108		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	1,4 КГ	0,42		541		227			
91.4. 261-102-0215		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,	2 КГ	0,6		210		126			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74									
92.	234-202-0201 РСНБ РК 2022	-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50	М3	0,324	11573	--	3750	--	3750	--	4050
					--	--	--	--	--	300	
		СП - 8%									
93.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	2	2258,7	ВЕ5,6,7 44,76	4517	89	947	3446	8600
					1740,3	18,02	3481	36	--	637	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	261-302-0128	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	0,02 М2	0,04		13986		559			
93.2.	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00086		434300		373			
94.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1	8942,68	70,1	8943	70	6459	2393	12243
					2414,18	27,44	2414	27	--	907	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	1		6251		6251			
95.	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 100 ММ. УСТАНОВКА	ДЕФЛЕКТОР	1	4259,96	90	4260	90	174	3933	8849
					3995,67	18,02	3996	18	--	655	
		НР - 98%; СП - 8%									
96.	246-301-0601 РСНБ РК 2022	-ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 100 ММ	ШТ.	1	9113	--	9113	--	9113	--	9842
					--	--	--	--	--	729	
		СП - 8%									
97.	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	3	2258,7	ВЕ8 44,76	6776	134	1421	5169	12901
					1740,3	18,02	5221	54	--	956	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	261-302-0128	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	0,02 М2	0,06		13986		839			
97.2.	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00129		434300		560			
98.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1	8942,68	70,1	8943	70	6459	2393	12243
					2414,18	27,44	2414	27	--	907	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.	246-103-0106	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	1 М2	1		6251		6251			
99.	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 100 ММ. УСТАНОВКА	ДЕФЛЕКТОР	1	4259,96	90	4260	90	174	3933	8849
					3995,67	18,02	3996	18	--	655	
		НР - 98%; СП - 8%									
100.	246-301-0601 РСНБ РК 2022	-ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 100 ММ	ШТ.	1	9113	--	9113	--	9113	--	9842
					--	--	--	--	--	729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
						ПРИТОЧНАЯ РЕШЕТКА					
101.				1	2040,75	72,23	2041	72	229	1723	4065
	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2022	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА		1740,3	18,02	1740	18	--	301	
	КЗТР И КЭМ=1,05	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,00043 Т	0,00043		434300		187			
102.				1	8198	--	8198	--	8198	--	8854
	246-304-0503 РСНБ РК 2022	-ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	656	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	566131	8038	382199	165036	789662
			ТЕНГЕ		--	--	175894	3189	--	58494	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				198229				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				5443				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					47532			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				143138				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				36126				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				18749				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				253104				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					47532			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				367902				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				233615				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					131551			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				128910				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				39745				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				536557				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								81
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					131551			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				789661				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								110
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					179083			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								5217412
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				838049				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				42724				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					13931			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				3147157				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				803007				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				386472				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-05
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5217,416 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 851,977 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	234,24148	1749	409688,35
2	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	69,91176	1549	108293,32
3	003-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	49,1508	1605	78887,03
4	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	36,72207	1493	54826,05
5	003-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	28,09188	1633	45874,04
6	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	20,9874	2171	45563,65
7	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	11,4975	1716	19729,71
8	004-0159 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,6616	2413	16074,44
9	004-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	8,6704	1849	16031,57
10	003-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5,2614	1716	9028,56
11	004-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,565	1436	7991,34
12	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3,2445	1521	4934,88
13	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3,087	1577	4868,2
14	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,646	1605	4246,83
15	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,911	1633	3120,66
16	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,4304	1577	2255,74
17	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,0478	1948	2041,11
18	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,693	1782	1234,93
19	003-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,7992	1464	1170,03
20	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,651	1661	1081,31
21	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,69732	1521	1060,62
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			838002
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	492,9685		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,886357	1766,77	(13933,38)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			838044
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,9388% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,7013385	3885	26034,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,7013385	1716,00	11499,50
2	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	78,19266	82	6411,8
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,9548% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,508536	8364	4253,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,508536	1716,00	872,65
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,1065% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,557823	6212	3465,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,557823	2451,00	1367,22
5	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	6,28425	94	590,72
6	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,48273445	218	541,24
7	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	5,733	71	407,04
8	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	16,76577	18	301,78
9	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,12268935	2369	290,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12268935	1436,00	176,18
10	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ	МАШ.-Ч	0,834288	174	145,17

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ				
11	324-106-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	3,7664964	34	128,06
12	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,237	14	87,32
13	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,010269	5662	58,14
			--------	----------	----------	----------
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010269	1716,00	17,62
14	314-502-0303 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,09299745	64	5,95
15	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0061272	934	5,72
16	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,010269	30	0,31
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			42727
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			13933
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,4162% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	245-102-0113 РСНБ РК 2022	РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 31311-2005 С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 156 ВТ ДО 210 ВТ	СЕКЦИЯ	443	3091	1369313
2	242-312-0303 РСНБ РК 2022	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, С ФИКСИРУЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ 0,1 БАР, Т ДО +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	4	72903	291612
3	245-510-0101 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ГОСТ 30815-2002 TMAX 110°С, PN 10, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15	ШТ.	44	6333	278652
4	246-103-0101 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	20,41	6703	136808,23
5	261-105-0126 РСНБ РК 2022	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-2003	М3	2,4768	46697	115659,13
6	242-103-0301 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЛИТАЯ ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т ДО +425°С, PN 16, МАРКИ 30С41НЖ ГОСТ 5762-2002 DN 50	ШТ.	2	39658	79316
7	241-102-0106 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 25Х2,0 ММ	М	136,6	519	70895,4
8	241-102-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	124	536	66464
9	214-105-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,0977526	633104	61887,56
10	242-404-0106 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Y-ОБРАЗНЫЙ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Т ДО +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	ШТ.	2	30110	60220
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8777% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
11	241-102-0103 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 20Х2,0 ММ	М	140	380	53200
12	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	70,72	708	50069,76
13	242-207-3701 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	44	1100	48400
14	246-401-0102 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,076 КВТ, N 2800 ОБ/МИН, QMAX 250 М3/Ч	КОМПЛЕКТ	2	22498	44996
15	242-207-4001 РСНБ РК 2022	КРАН ЛАТУННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, Т ДО +150°С, PN 10, МАРКИ КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	12	3675	44100
16	242-303-0202 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК) ГОСТ 5761-2005 DN 20	ШТ.	14	2876	40264
17	242-303-0803 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА, С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	2	18100	36200
18	246-302-1401 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВОЗДУХОВОДЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2	15282	30564
19	246-401-0109 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,10 КВТ, N 2800 ОБ/МИН, QMAX 710 М3/Ч	КОМПЛЕКТ	1	29803	29803
20	242-303-0802 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА, С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ШТ.	2	13857	27714
21	234-202-0201 РСНБ РК 2022	МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50	М3	1,8468	11573	21373,02
22	246-301-0502 РСНБ РК 2022	СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	КГ	26	790	20540
23	246-301-0601 РСНБ РК 2022	ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 100 ММ	ШТ.	2	9113	18226
24	261-302-0162 РСНБ РК 2022	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3К200 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, D=200 ММ	ШТ.	7	2555	17885
25	246-302-1402 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВОЗДУХОВОДЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	1	16361	16361
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,7061% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
26	246-103-0106 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	2	6251	12502
27	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	1,29176	8154	10533,01
28	241-116-0307 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	4	2504	10016
29	261-302-0273 РСНБ РК 2022	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	3	2870	8610
30	246-304-0503 РСНБ РК 2022	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 250 ММ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ	ШТ.	1	8198	8198
31	261-102-0108 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0425826	175101	7456,26
32	261-302-0128 РСНБ РК 2022	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,42	13986	5874,12
33	261-301-0405 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	44	120	5280
34	241-102-0146 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 60Х3,5 ММ	М	2,4	2162	5188,8
35	245-713-0102 РСНБ РК 2022	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖИДКОСТНЫЙ ГОСТ 28498-90 УГЛОВОЙ В ОПРАВЕ С БОБЫШКОЙ	ШТ.	2	2375	4750
36	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0053865	813201	4380,31
37	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК	Т	0,00946	434300	4108,48

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ				
38	234-202-0106 РСНБ РК 2022	МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА М 25-50	М3	0,3	12267	3680,1
39	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00576	539649	3108,38
40	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	11,15192	212	2364,21
41	246-103-0102 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВ-ЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	0,3	6842	2052,6
42	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	3,0248	589	1781,61
43	261-102-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБ-РАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	9,969	175	1744,58
44	261-105-0190 РСНБ РК 2022	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,00276	552642	1525,29
45	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,003042	467116	1420,97
46	261-102-0215 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБ-РАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	6,36	210	1335,6
47	214-209-0108 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	2,394	541	1295,15
48	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,032636	38394	1253,03
49	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	2,2223	474	1053,37
50	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,8084	962	777,68
51	261-102-0218 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБ-РАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	5,13	121	620,73
52	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,4129	409	577,88
53	214-209-0102 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	0,855	666	569,43
54	261-105-0302 РСНБ РК 2022	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	1,137771	448	509,72
55	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,8698	579	503,61
56	217-504-0101 РСНБ РК 2022	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИА-МЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,00030212	1643262	496,46
57	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000896	525811	471,13
58	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,8698	423	367,93
59	214-301-0205 РСНБ РК 2022	ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,06	6088	365,28
60	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИ-ЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0022	165506	364,11
61	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0009722	272284	264,71
62	217-102-0104 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,000108	2200599	237,66
63	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	0,72	295	212,4
64	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000507	380806	193,07
65	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,004	41747	166,99
66	217-605-0203 РСНБ РК 2022	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСТ 20799-88	Т	0,00022	692172	152,28
67	217-108-0102 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	0,21	717	150,57
68	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0486	986	47,92
69	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,0003024	132073	39,94
70	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,03264	626	20,43
71	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,03024	461	13,94
72	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,0054	119	0,64
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			3147159
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	492,9685		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			4027931
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			803013
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			4830944
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			386473
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			5217417

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ТМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3845,494 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 430,326 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,255 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
						ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1.	1118-0101-0207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,31 МВТ (0,27 ГКАЛ/Ч). УСТАНОВКА	КОТЕЛ		2	122748,53	17579,37	245497	35159	54071	166832	445316		
						78133,44	6985,03	156267	13970	--	32986			
		НР - 98%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	261-107-0201	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	0,00884 Т	0,01768			408199		7217					
1.2.	241-116-0208	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	1	2		2938		5876					
1.3.	241-116-0210	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	4	8		4249		33992					
2.	ПРАЙС ЛИСТ	-КОТЕЛ RS A-80	КОМПЛЕКТ		1	753090,64	--	753091	--	--	--	753091		
						--	--	--	--	753091	--			
3.	ПРАЙС ЛИСТ	-КОТЕЛ RS A-40	КОМПЛЕКТ		1	485760	--	485760	--	--	--	485760		
						--	--	--	--	485760	--			
4.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС		4	29575,44	567,54	118302	2270	26870	88095	222909		
						22290,45	182,73	89162	731	--	16512			
		НР - 98%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
4.1.	261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	0,0022 Т	0,0088			308830		2718					
4.2.	241-116-0206	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	4		2650		10600					
4.3.	241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	4		2226		8904					
5.	ПРАЙС ЛИСТ	-НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ DAB A110/180XM	ШТ		2	0,9	--	2	--	--	--	2		
						--	--	--	--	2	--			
6.	ПРАЙС ЛИСТ	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ AQUAJET 82M	ШТ		2	0,9	--	2	--	--	--	2		
						--	--	--	--	2	--			
7.	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ 0,1 М3. УСТАНОВКА	БАК		2	20393,35	904,71	40787	1809	27383	11943	56948		
						5797,29	296,01	11595	592	--	4218			
		НР - 98%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
7.1.	261-302-0214	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ.	1	2		13587		27174					
8.	1116-0401-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ДЫМОВАЯ ТРУБА.ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 150	М ТРУБОПРОВОДА		8	15430,58	159,88	123445	1279	107402	14790	149294		
						1845,48	40,98	14764	328	--	11059			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ММ. ПРОКЛАДКА									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			1	8							
261-305-0117		ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, DN 159, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	М			13244		105952			
9.				8	25753,94	220,85	206032	1766	180701	23505	247900
1116-0401 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ДЫМОВАЯ ТРУБА.ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		2945,67	52,43	23565	419	--	18363	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,93	7,44							
241-108-0230		ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20 ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 426 ММ ГОСТ 8731-74 РАЗМЕРАМИ 219Х7,0 ММ	М			21389		159134			
10.				0,46	45551,53	2568,06	20954	1181	7270	9895	33317
1126-0101 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		27179,46	1123,81	12503	517	--	2468	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,78	0,3588							
214-301-0205		ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ			6088		2184			
10.2.			0,0135	0,00621							
214-105-0103		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т			633104		3932			
11.				0,4968	11573	--	5749	--	5749	--	6209
234-202-0201 РСНБ РК 2022		-МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50	М3		--	--	--	--	--	460	
		СП - 8%									
12.				1	36966,85	1514,62	36967	1515	13007	22496	64220
1118-0401 -0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-БАКИ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬ 1 М3. УСТАНОВКА	БАК		22445,01	509,61	22445	510	--	4757	
		НР - 98%; СП - 8%									
13.				0,5	1057523	--	528762	--	528762	--	571063
222-505-0104 РСНБ РК 2022		-ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ ДО 1 Т	Т		--	--	--	--	--	42301	
		СП - 8%									
14.				1	3089,34	216,43	3089	216	--	2860	6425
1118-0801 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МАССОЙ ДО 100 КГ. УСТАНОВКА В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	ТЕПЛООБМЕННИК		2872,91	45,04	2873	45	--	476	
		НР - 98%; СП - 8%									
15.				1	126783	--	126783	--	126783	--	136926
245-301-0202 РСНБ РК 2022		-ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, TMAX 150°С МОЩНОСТЬЮ 20 КВТ-30 КВТ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 14, DN 32	ШТ.		--	--	--	--	--	10143	
		СП - 8%									
16.				2	29575,44	567,54	59151	1135	13435	44047	111454
1118-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС		22290,45	182,73	44581	365	--	8256	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,0022	0,0044							
261-107-0212		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т			308830		1359			
16.2.			1	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241-116-0206		ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.			2650		5300			
16.3.			1	2							
241-116-0207		ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.			2226		4452			
17.				2	71833,93	--	143668	--	--	--	143668
	ПРАЙС ЛИСТ	-НАСОС СЕТЕВОЙ UP BASIC 32-6	ШТ		--	--	--	--	143668	--	
						ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА					
18.				4	11987	--	47948	--	47948	--	51784
	242-207-3 706 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 63	ШТ.		--	--	--	--	--	3836	
		СП - 8%									
19.				4	11987	--	47948	--	47948	--	51784
	242-207-3 706 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ШТ.		--	--	--	--	--	3836	
		СП - 8%									
20.				2	6561	--	13122	--	13122	--	14172
	242-304-0 606 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ16КЧ11Р (П) ГОСТ 33423-2015 DN 50	ШТ.		--	--	--	--	--	1050	
		СП - 8%									
21.				7	3337	--	23359	--	23359	--	25228
	242-207-3 703 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.		--	--	--	--	--	1869	
		СП - 8%									
22.				10	1722	--	17220	--	17220	--	18598
	242-207-3 702 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.		--	--	--	--	--	1378	
		СП - 8%									
23.				2	3984	--	7968	--	7968	--	8605
	242-307-0 202 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В) ПОДЪЕМНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,Т ДО +200°С PN 16, МАРКИ 16Б1БК ГОСТ 33423-2015 DN 20	ШТ.		--	--	--	--	--	637	
		СП - 8%									
24.				3	4682	--	14046	--	14046	--	15170
	242-307-0 203 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В) ПОДЪЕМНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,Т ДО +200°С PN 16, МАРКИ 16Б1БК ГОСТ 33423-2015 DN 25	ШТ.		--	--	--	--	--	1124	
		СП - 8%									
25.				3	252,47	--	757	--	58	685	1557
	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		232,97	--	699	--	--	115	
		НР - 98%; СП - 8%									
26.				3	3744	--	11232	--	11232	--	12131
	245-405-1 502 РСНБ РК 2022	-ВОЗДУХООТДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗ ЛАТУНИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 15	ШТ.		--	--	--	--	--	899	
		СП - 8%									
27.				6	3301,14	--	19807	--	17337	2420	24006
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		411,64	--	2470	--	--	1778	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			1	6							
261-302-0273		МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ			2870		17220			
28.				10	636,3	--	6363	--	956	5299	12594
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		540,66	--	5407	--	--	933	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,00011	0,0011							
217-605-0203		МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСТ 20799-88	Т			692172		761			
28.2.			0,02	0,2							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	245-713-0 101 РСНБ РК 2022	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖИДКОСТНЫЙ ГОСТ 28498-90 ПРЯМОЙ В ОПРАВЕ С БОБЫШКОЙ СП - 8%	ШТ.	10	4432 ---	-- ---	44320 ---	-- ---	44320 ---	-- ---	47866 3546
						ТРУБОПРОВОДЫ					
30.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРО ВОДА	13,5	3821,38 1015,56	66,47 19,64	51589 13710	897 265	36982 --	13696 5223	70507
30.1.	261-305-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1	13,5	2701	36464				
31.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРО ВОДА	8,2	2358,09 607,2	30,74 11,17	19336 4979	252 92	14105 --	4969 1944	26250
31.1.	261-305-0208	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	1	8,2	1707	13997				
32.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРО ВОДА	6,2	2733,62 607,2	30,74 11,17	16948 3765	190 69	12993 --	3757 1656	22362
32.1.	261-305-0209	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	1	6,2	2082	12908				
33.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРО ВОДА	27,9	118,25 114,21	1,48 --	3299 3186	41 --	72 --	3123 514	6935
33.1.	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,00558	579	3				
33.2.	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,01	0,279	212	59				
33.3.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,01395	474	7				
						АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ					
34.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	3,43	111,14 60,34	3,05 0,36	381 207	10 1	164 --	144 42	567
34.1.	236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,000309	467116	144				
35.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	3,43	186,79 70,54	4,39 0,72	641 242	15 2	384 --	169 65	874
35.1.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00018	0,000617	539649	333				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								3845494
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				412420				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				47735				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					17906			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1401644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				1382523				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				418725				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				182444				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-06
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ТМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3845,488 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 430,325 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	97,335	1661	161673,44
2	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	81,9	1633	133742,7
3	004-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	22,68	1690	38329,2
4	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	14,49	1549	22445,01
5	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	7,8381	1749	13708,84
6	003-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	7,1484	1749	12502,55
7	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	7,623	1521	11594,58
8	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,09472	1716	8742,54
9	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,46754	2171	3186,03
10	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,8218	1577	2872,98
11	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,386	1782	2469,85
12	004-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,378	1849	698,92
13	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,153321	1577	241,79
14	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,10633	1948	207,13
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			412416
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	249,4222		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,614042	2078,82	(17907,03)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			412418
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 55,3132% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	4,2507465	6212	26405,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,2507465	2451,00	10418,58
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 33,6823% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,13883495	3885	16079,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,13883495	1716,00	7102,24
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,0046% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	11,45676	218	2497,57
4	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,223986	8364	1873,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,223986	1716,00	384,36
5	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	6,975318	82	571,98
6	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	2,959425	94	278,19
7	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0871563	174	15,17
8	324-106-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,321678	34	10,94
9	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,00108045	5662	6,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00108045	1716,00	1,85
10	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00108045	30	0,03
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			47738
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			17907
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,7125% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	222-505-0104 РСНБ РК 2022	ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ ДО 1 Т	Т	0,5	1057523	528761,5

1	2	3	4	5	6	7
2	241-108-0230 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20 ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 426 ММ ГОСТ 8731-74 РАЗМЕРАМИ 219Х7,0 ММ	М	7,44	21389	159134,16
3	245-301-0202 РСНБ РК 2022	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, TMAX 150°С МОЩНОСТЬЮ 20 КВТ-30 КВТ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 14, DN 32	ШТ.	1	126783	126783
4	261-305-0117 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, DN 159, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	М	8	13244	105952
5	242-207-3706 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 63	ШТ.	4	11987	47948
6	242-207-3706 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ШТ.	4	11987	47948
7	245-713-0101 РСНБ РК 2022	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖИДКОСТНЫЙ ГОСТ 28498-90 ПРЯМОЙ В ОПРАВЕ С БОБЫШКОЙ	ШТ.	10	4432	44320
8	261-305-0105 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	13,5	2701	36463,5
9	241-116-0210 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	8	4249	33992
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8357% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
10	261-302-0214 РСНБ РК 2022	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ.	2	13587	27174
11	242-207-3703 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	7	3337	23359
12	241-112-0227 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 219Х7,0 ММ	ШТ.	1,04	19563	20345,52
13	241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	8	2226	17808
14	241-116-0208 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	6	2938	17628
15	242-207-3702 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	10	1722	17220
16	261-302-0273 РСНБ РК 2022	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	6	2870	17220
17	241-116-0206 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	6	2650	15900
18	242-307-0203 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В) ПОДЪЕМНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,Т ДО +200°С PN 16, МАРКИ 16Б1БК ГОСТ 33423-2015 DN 25	ШТ.	3	4682	14046
19	261-305-0208 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	8,2	1707	13997,4
20	242-304-0606 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ16КЧ11Р (П) ГОСТ 33423-2015 DN 50	ШТ.	2	6561	13122
21	261-305-0209 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	6,2	2082	12908,4
22	245-405-1502 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХООТДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗ ЛАТУНИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 15	ШТ.	3	3744	11232
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,4518% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
23	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,02664	408199	10874,42
24	242-307-0202 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В) ПОДЪЕМНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,Т ДО +200°С PN 16, МАРКИ 16Б1БК ГОСТ 33423-2015 DN 20	ШТ.	2	3984	7968
25	234-202-0201 РСНБ РК 2022	МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10499-95 ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50	М3	0,4968	11573	5749,47
26	261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0132	308830	4076,56
27	214-105-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,00621	633104	3931,58
28	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,084	35442	2977,13
29	214-301-0205 РСНБ РК 2022	ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,3588	6088	2184,37
30	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00622	272284	1693,61
31	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	6,22431	212	1319,55
32	261-301-0304 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,014	79987	1119,82
33	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,116	8154	945,86
34	261-102-0108 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,004876	175101	853,79
35	217-605-0203 РСНБ РК 2022	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСТ 20799-88	Т	0,0012	692172	830,61
36	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,02028	38394	778,63
37	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,96	589	565,44
38	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	5,9	85	501,5
39	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,85731	474	406,36
40	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0006174	539649	333,18
41	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,4719	579	273,23
42	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,40422	423	170,99
43	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0003087	467116	144,2
44	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1406	962	135,26
45	261-105-0190 РСНБ РК 2022	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,00023	552642	127,11
46	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	41747	83,49
47	261-102-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,4646	175	81,3
48	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,176498	409	72,19
49	261-102-0215 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,2438	210	51,2
50	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00009604	525811	50,5

1	2	3	4	5	6	7
51	217-102-0104 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,0000184	2200599	40,49
52	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00002736	820690	22,45
53	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00005145	380806	19,59
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1401644
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 54,4722% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	ТПРАЙС ЛИСТ	КОТЕЛ RS A-80	КОМПЛЕКТ	1	753090,64	753090,64
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 35,1358% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	ТПРАЙС ЛИСТ	КОТЕЛ RS A-40	КОМПЛЕКТ	1	485760	485760
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 10,392% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	ТПРАЙС ЛИСТ	НАСОС СЕТЕВОЙ UP BASIC 32-6	ШТ	2	71833,93	143667,86
4	ТПРАЙС ЛИСТ	НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ AQUAJET 82M	ШТ	2	0,9	1,8
5	ТПРАЙС ЛИСТ	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ DAB A110/180XM	ШТ	2	0,9	1,8
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			1382522
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	249,4222		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			3244323
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			418723
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			3663046
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			182442
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			3845488

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ГСВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 319,109 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 34,635 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,018 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ОБОРУДОВАНИЕ						
1.	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ ПОКВАРТИРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК	1	5653,66 4264,03	19,76 --	5654 4264	20 --	1370 --	4179 787	10619
2.	ПРАЙС ЛИСТ	СЧЕТЧИК ГАЗА G16	ШТ	1	137794,64 --	-- --	137795 --	-- --	-- 137795	-- --	137795
3.	1119-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КЛАПАН	1	9481,28 3909,91	346,06 108,11	9481 3910	346 108	5225 --	3938 1074	14492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ. 2	2		2226		4452			
4.	ПРАЙС ЛИСТ	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ КЗГУИ ДУ 32 ММ	ШТ	1	42937,71 --	-- --	42938 --	-- --	-- 42938	-- --	42938
					ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1						
5.	242-207-3704 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП - 8%	ШТ.	1	5629 --	-- --	5629 --	-- --	5629 --	-- 450	6079
6.	242-207-3702 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	ШТ.	2	1722 --	-- --	3444 --	-- --	3444 --	-- 276	3720
7.	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	3,2	3821,38 1015,56	66,47 19,64	12228 3250	213 63	8765 --	3246 1238	16712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	261-305-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М 1	3,2		2701		8643			
8.	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	4	2370,45 506,31	33,14 11,17	9482 2025	133 45	7324 --	2029 921	12431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	261-305-0220	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М 1	4		1813		7252			
9.	1116-0301-0304	ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М ТРУБОПРО	3	3129,92 506,31	33,14 11,17	9390 1519	100 34	7771 --	1521 873	11784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ВОДА								
9.1. 261-305-0222		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	1 М	3		2571		7713			
10. 1113-0301-1406	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	1,25	186,79 70,54	4,39 0,72	233 88	6 1	139 --	61 24	318
10.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,000225		539649		121			
11. 1113-0301-0406	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	1,25	222,3 120,69	6,1 0,72	278 151	8 1	119 --	105 31	413
11.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00018 Т	0,000225		467116		105			
12. 241-114-0106	РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0-32Х3,0 ММ СП - 8%	ШТ.	1	591 --	-- --	591 --	-- --	591 --	-- 47	638
13. 1119-1101-0101	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ГАЗОПРОВОДА	10,2	748,75 731,12	-- --	7637 7457	-- --	180 --	7308 1196	16141
13.1. 261-201-0371		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	0,01 КГ	0,102		986		101			
13.2. 261-201-0324		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,009 КГ	0,0918		605		56			
						ПРОДУВОЧНЫЙ ГАЗОПРОВОД					
14. 242-207-3701	РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	ШТ.	2	1100 --	-- --	2200 --	-- --	2200 --	-- 176	2376
15. 1116-0301-0301	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	2	2314,05 506,31	33,14 11,17	4628 1013	66 22	3549 --	1014 451	6094
15.1. 261-305-0219		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	1 М	2		1757		3514			
16. 1116-0301-0302	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	6,7	2370,45 506,31	33,14 11,17	15882 3392	222 75	12268 --	3398 1542	20822
16.1. 261-305-0220		УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	1 М	6,7		1813		12147			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ									
17.				0,656	186,79	4,39	123	2	75	32	168
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2		70,54	0,72	46	--	--	12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 236-203-0109		ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,000118		539649		64			
18.				0,656	222,3	6,1	146	4	63	55	217
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2		120,69	0,72	79	--	--	16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 236-101-0107		ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00018 Т	0,000118		467116		55			
19.				9,7	748,75	--	7263	--	171	6950	15350
	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ГАЗОПРОВОДА		731,12	--	7092	--	--	1137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 261-201-0371		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	0,01 КГ	0,097		986		96			
19.2. 261-201-0324		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	0,009 КГ	0,0873		605		53			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		319109
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	34286	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	1120	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	349	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	58883	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	180733	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	33836	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	10251	

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 02-01-07

(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ГСВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 319,108 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 34,636 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0151 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,95704	2091	14547,17
2	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,91	1716	11857,56
3	004-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,079	2051	4264,03
4	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,85792	1749	3249,5
5	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,118172	1948	230,2
6	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,0851982	1577	134,36
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			34283
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	18,0073		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1973848	1768,47 (349,07)	
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			34287
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 70,3658% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16556652	3885	643,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16556652	1716,00	284,11
2	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,01722	8364	144,03
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01722	1716,00	29,55
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,3384% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,547007	82	126,85
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,2957% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,441	218	96,14
5	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0138915	6212	86,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0138915	2451,00	34,05
6	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,07084602	174	12,33
7	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,00080052	5662	4,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00080052	1716,00	1,37
8	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,07035	45	3,17
9	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,12285	18	2,21
10	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00080052	30	0,02
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			1119
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			349
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,8425% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	261-305-0220 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	10,7	1813	19399,1
2	261-305-0105 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	3,2	2701	8643,2
3	261-305-0222 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	3	2571	7713
4	242-207-3704 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ШТ.	1	5629	5629
5	241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	2226	4452
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5528% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
6	261-305-0219 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	2	1757	3514

1	2	3	4	5	6	7
7	242-207-3702 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.	2	1722	3444
8	242-207-3701 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,Т ДО +150 PN 16, МАРКИ 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ШТ.	2	1100	2200
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,6048% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
9	261-301-0221 РСНБ РК 2022	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	2	549	1098
10	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0015	408199	612,3
11	241-114-0106 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИ-РОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,0-32Х3,0 ММ	ШТ.	1	591	591
12	261-107-0644 РСНБ РК 2022	ШПИЛЬКИ	ШТ.	2	124	248
13	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,209	986	206,07
14	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00034308	539649	185,14
15	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00034308	467116	160,26
16	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,1634	962	157,19
17	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,01524	8154	124,27
18	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,1791	605	108,36
19	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	41747	83,49
20	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,08321	579	48,18
21	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,09955	423	42,11
22	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,17398	212	36,88
23	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,08946	409	36,59
24	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,06908	474	32,74
25	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00005337	525811	28,06
26	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00002983	820690	24,48
27	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00005718	380806	21,77
28	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,02	815	16,3
29	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,000256	38394	9,83
30	261-107-0832 РСНБ РК 2022	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ.	0,04975	167	8,31
31	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,0084	626	5,26
32	236-202-1017 РСНБ РК 2022	СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕРТЫЙ ГОСТ 8135-74	Т	0,00001	452466	4,52
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			58883
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 76,2424% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	ТПРАЙС ЛИСТ	СЧЕТЧИК ГАЗА G16	ШТ	1	137794,64	137794,64
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 23,7576% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	ТПРАЙС ЛИСТ	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ КЗГУИ ДУ 32 ММ	ШТ	1	42937,71	42937,71
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			180732
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	18,0073		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			275021
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			33836
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			308857
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			10250
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			319107

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7947,353 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 394,589 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,234 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ПРИБЫЛЬ, СМЕТНАЯ ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П12							
1.	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:		15	10893,31 5071,12	4958,67 2211,92	163400 76067	74380 33179	12953 --	87396 20064	270860	
1.1.	217-605-0302	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	0,1 КГ	1,5		2028		3042				
1.2.	261-404-0537	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	6 ШТ.	90		59		5310				
1.3.	261-201-0323	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 КГ	6		605		3630				
2.	225-204-0304 РСНБ РК 2022	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ95-3 СП - 8%	ШТ.	15	52386 --	-- --	785790 --	-- --	785790 --	-- 62863	848653	
3.	252-207-1802 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ТИПА СОТ37 БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ СП - 8%	М	156	647 --	-- --	100932 --	-- --	100932 --	-- 8075	109007	
4.	252-207-0803 РСНБ РК 2022	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ ТИПА СОТ36 СП - 8%	ШТ.	60	175 --	-- --	10500 --	-- --	10500 --	-- 840	11340	
5.	252-207-2320 РСНБ РК 2022	-КРЮК ТИПА SOT29.10 СКВОЗНОЙ СП - 8%	ШТ.	30	2873 --	-- --	86190 --	-- --	86190 --	-- 6895	93085	
6.	252-202-0506 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ТИПА SO69.95 СП - 8%	ШТ.	30	3561 --	-- --	106830 --	-- --	106830 --	-- 8546	115376	
7.	252-207-2613 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.1 СП - 8%	ШТ.	30	2097 --	-- --	62910 --	-- --	62910 --	-- 5033	67943	
8.	252-207-2615 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.12 СП - 8%	ШТ.	60	2097 --	-- --	125820 --	-- --	125820 --	-- 10066	135886	
9.	252-207-0410 РСНБ РК 2022	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ТИПА SAL1.27 БОЛТОВОЙ СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ СП - 8%	ШТ.	30	2674 --	-- --	80220 --	-- --	80220 --	-- 6418	86638	
10.	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,06	52758,76 28682,96	22410,09 8457,13	3166 1721	1344 507	101 --	1783 396	5345	
10.1.	261-404-0603	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	2,1 ШТ.	0,126		558		70				
10.2.	261-102-0237	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	0,0004 Т	0,000024		717966		17				
11.	243-701-0722 РСНБ	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ	КМ	0,03	2961083 --	-- --	88832 --	-- --	88832 --	-- 7107	95939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х120-0,6/1,0									
		СП - 8%									
12.				0,03	691321	--	20740	--	20740	--	22399
243-701-0717 РСНБ РК 2022		-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х25-0,6/1,0	КМ		--	--	--	--	--	1659	
		СП - 8%									
13.				78	647	--	50466	--	50466	--	54503
252-207-1802 РСНБ РК 2022		-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ТИПА СОТ37 БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ	М		--	--	--	--	--	4037	
		СП - 8%									
14.				30	175	--	5250	--	5250	--	5670
252-207-0803 РСНБ РК 2022		-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ ТИПА СОТ36	ШТ.		--	--	--	--	--	420	
		СП - 8%									
15.				30	2873	--	86190	--	86190	--	93085
252-207-2320 РСНБ РК 2022		-КРЮК ТИПА SOT29.10 СКВОЗНОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	6895	
		СП - 8%									
16.				30	2097	--	62910	--	62910	--	67943
252-207-2615 РСНБ РК 2022		-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.12	ШТ.		--	--	--	--	--	5033	
		СП - 8%									
17.				30	2674	--	80220	--	80220	--	86638
252-207-0410 РСНБ РК 2022		-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ТИПА SAL1.27 БОЛТОВОЙ СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	6418	
		СП - 8%									
18.				0,015	52758,76	22410,09	791	336	25	446	1336
1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ		28682,96	8457,13	430	127	--	99	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 261-404-0603		СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,1	0,0315	558		18			
18.2. 261-102-0237		ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0004	0,000006	717966		4			
19.				0,015	226034	--	3391	--	3391	--	3662
243-701-0702 РСНБ РК 2022		-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0	КМ		--	--	--	--	--	271	
		СП - 8%									
20.				30	1268	--	38040	--	38040	--	41083
252-207-1109 РСНБ РК 2022		-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА SO 157.1 (СИП)	ШТ.		--	--	--	--	--	3043	
		СП - 8%									
21.				60	2097	--	125820	--	125820	--	135886
252-207-2613 РСНБ РК 2022		-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.1	ШТ.		--	--	--	--	--	10066	
		СП - 8%									
22.				150	48	--	7200	--	7200	--	7776
252-207-0104 РСНБ РК 2022		-СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ТИПА PER15 СЕМЕШКИ БАНДАЖНЫЕ	ШТ.		--	--	--	--	--	576	
		СП - 8%									
						ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП12-1 ШТ					
23.				1	22238,28	11464,52	22238	11465	863	12020	36999
1133-0202-0102 РСНБ РК		-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ)	ОПОРА		9910,24	5114,88	9910	5115	--	2741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА									
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 217-605-0302		СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1	0,1	2028		203			
23.2. 261-404-0537		КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	6	59		354			
23.3. 261-201-0323		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,4	605		242			
24.	225-204-0304 РСНБ РК 2022	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ95-3	ШТ.	2	52386	--	104772	--	104772	--	113154
					--	--	--	--	--	8382	
		СП - 8%									
25.	252-207-2310 РСНБ РК 2022	-КРЮК ТИПА SOT21.01 СКВОЗНОЙ	ШТ.	2	4994	--	9988	--	9988	--	10787
					--	--	--	--	--	799	
		СП - 8%									
26.	252-207-1802 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ТИПА СОТ37 БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ	М	5,2	647	--	3364	--	3364	--	3633
					--	--	--	--	--	269	
		СП - 8%									
27.	252-207-0803 РСНБ РК 2022	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ ТИПА СОТ36	ШТ.	4	175	--	700	--	700	--	756
					--	--	--	--	--	56	
		СП - 8%									
28.	252-207-2320 РСНБ РК 2022	-КРЮК ТИПА SOT29.10 СКВОЗНОЙ	ШТ.	2	2873	--	5746	--	5746	--	6206
					--	--	--	--	--	460	
		СП - 8%									
29.	252-202-0506 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ТИПА SO69.95	ШТ.	2	3561	--	7122	--	7122	--	7692
					--	--	--	--	--	570	
		СП - 8%									
30.	252-207-2615 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.1	ШТ.	2	2097	--	4194	--	4194	--	4530
					--	--	--	--	--	336	
		СП - 8%									
31.	252-207-0410 РСНБ РК 2022	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ТИПА SAL1.27 БОЛТОВОЙ СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ	ШТ.	4	2674	--	10696	--	10696	--	11552
					--	--	--	--	--	856	
		СП - 8%									
32.	252-207-1018 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА SL37.2	ШТ.	1	1060	--	1060	--	1060	--	1145
					--	--	--	--	--	85	
		СП - 8%									
33.	252-207-2902 РСНБ РК 2022	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ТИПА SP15 ДЛЯ ЗАЖИМА	ШТ.	1	433	--	433	--	433	--	468
					--	--	--	--	--	35	
		СП - 8%									
34.	222-525-0101 РСНБ РК 2022	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,007	973588	--	6815	--	6815	--	7360
					--	--	--	--	--	545	
		СП - 8%									
35.	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ	0,004	52758,76	22410,09	211	90	6	119	356
					28682,96	8457,13	115	34	--	26	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 261-404-0603		СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,1	0,0084	558		5			
35.2. 261-102-0237		ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0004	0,000002	717966		1			
36.	243-701-0722 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х120-0,6/1,0	КМ	0,002	2961083	--	5922	--	5922	--	6396
					--	--	--	--	--	474	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.				0,002	691321	--	1383	--	1383	--	1494
	243-701-0 717 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х25-0,6/1,0	КМ		--	--	--	--	--	111	
		СП - 8%									
38.				5,2	647	--	3364	--	3364	--	3633
	252-207-1 802 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ТИПА СОТ37 БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ	М		--	--	--	--	--	269	
		СП - 8%									
39.				2	175	--	350	--	350	--	378
	252-207-0 803 РСНБ РК 2022	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ ТИПА СОТ36	ШТ.		--	--	--	--	--	28	
		СП - 8%									
40.				2	2873	--	5746	--	5746	--	6206
	252-207-2 320 РСНБ РК 2022	-КРЮК ТИПА SOT29.10 СКВОЗНОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	460	
		СП - 8%									
41.				2	2097	--	4194	--	4194	--	4530
	252-207-2 615 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.1	ШТ.		--	--	--	--	--	336	
		СП - 8%									
42.				2	2674	--	5348	--	5348	--	5776
	252-207-0 410 РСНБ РК 2022	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ТИПА SAL1.27 БОЛТОВОЙ СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ	ШТ.		--	--	--	--	--	428	
		СП - 8%									
43.				0,001	52758,76	22410,09	53	22	2	30	89
	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ		28682,96	8457,13	29	8	--	7	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			2,1	0,0021							
	261-404-0603	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			558		1			
43.2.			0,0004	0							
	261-102-0237	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т			717966		0,29			
44.				0,001	226034	--	226	--	226	--	244
	243-701-0 702 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0	КМ		--	--	--	--	--	18	
		СП - 8%									
45.				2	1268	--	2536	--	2536	--	2739
	252-207-1 109 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА SO 157.1 (СИП)	ШТ.		--	--	--	--	--	203	
		СП - 8%									
46.				4	2097	--	8388	--	8388	--	9059
	252-207-2 613 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.1	ШТ.		--	--	--	--	--	671	
		СП - 8%									
47.				10	48	--	480	--	480	--	518
	252-207-0 104 РСНБ РК 2022	-СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ТИПА PER15 СЕМЕШКИ БАНДАЖНЫЕ	ШТ.		--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
						ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА А12 2 ШТ						
48.				2	22238,28	11464,52	44477	22929	1728	24040	73999
	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА		9910,24	5114,88	19820	10230	--	5481	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,1	0,2							
	217-605-0302	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ			2028		406			
48.2.			6	12							
	261-404-0537	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			59		708			
48.3.			0,4	0,8							
	261-201-0323	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ			605		484			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МА-015 ГОСТ 10503-71									
49.	225-204-0 304 РСНБ РК 2022	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ95-3	ШТ.	4	52386	--	209544	--	209544	--	226308
					--	--	--	--	--	16764	
		СП - 8%									
50.	1133-0203 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	6136,35	3353,1	24545	13412	--	13199	40763
					2783,25	1341,29	11133	5365	--	3020	
		НР - 80%; СП - 8%									
51.	261-101-0 383 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	0,2	72251	--	14450	--	14450	--	15606
					--	--	--	--	--	1156	
		СП - 8%									
52.	222-525-0 101 РСНБ РК 2022	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,03	973588	--	29208	--	29208	--	31545
					--	--	--	--	--	2337	
		СП - 8%									
53.	252-207-1 106 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА SO 250.01 (СИП)	ШТ.	8	5055	--	40440	--	40440	--	43675
					--	--	--	--	--	3235	
		СП - 8%									
54.	252-207-1 802 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ТИПА СОТ37 БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ	М	20,8	647	--	13458	--	13458	--	14535
					--	--	--	--	--	1077	
		СП - 8%									
55.	252-207-0 803 РСНБ РК 2022	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ ТИПА СОТ36	ШТ.	8	175	--	1400	--	1400	--	1512
					--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
56.	252-207-2 320 РСНБ РК 2022	-КРЮК ТИПА SOT29.10 СКВОЗНОЙ	ШТ.	12	2873	--	34476	--	34476	--	37234
					--	--	--	--	--	2758	
		СП - 8%									
57.	252-202-0 506 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ТИПА SO69.95	ШТ.	4	3561	--	14244	--	14244	--	15384
					--	--	--	--	--	1140	
		СП - 8%									
58.	252-207-0 410 РСНБ РК 2022	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ТИПА SAL1.27 БОЛТОВОЙ СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ	ШТ.	12	2674	--	32088	--	32088	--	34655
					--	--	--	--	--	2567	
		СП - 8%									
59.	252-207-2 613 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.1	ШТ.	16	2097	--	33552	--	33552	--	36236
					--	--	--	--	--	2684	
		СП - 8%									
60.	252-207-2 615 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.12	ШТ.	4	2097	--	8388	--	8388	--	9059
					--	--	--	--	--	671	
		СП - 8%									
61.	252-207-1 018 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА SL37.2	ШТ.	2	1060	--	2120	--	2120	--	2290
					--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									
62.	252-207-2 902 РСНБ РК 2022	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ТИПА SP15 ДЛЯ ЗАЖИМА	ШТ.	2	433	--	866	--	866	--	935
					--	--	--	--	--	69	
		СП - 8%									
63.	222-525-0 101 РСНБ РК 2022	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,014	973588	--	13630	--	13630	--	14720
					--	--	--	--	--	1090	
		СП - 8%									
64.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ	0,008	52758,76	22410,09	422	180	13	238	712
					28682,96	8457,13	229	68	--	53	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	261-404-0603	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3	ШТ.	2,1	0,0168	558		9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ Р 51177-2017									
64.2. 261-102-0237		ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	0,0004 Т	0,000003		717966		2			
65.	243-701-0722 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х120-0,6/1,0 СП - 8%	КМ	0,004	2961083	--	11844	--	11844	--	12792
					--	--	--	--	--	948	
66.	243-701-0717 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х25-0,6/1,0 СП - 8%	КМ	0,004	691321	--	2765	--	2765	--	2986
					--	--	--	--	--	221	
67.	252-207-1802 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ТИПА СОТ37 БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ СП - 8%	М	10,4	647	--	6729	--	6729	--	7267
					--	--	--	--	--	538	
68.	252-207-0803 РСНБ РК 2022	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ ТИПА СОТ36 СП - 8%	ШТ.	4	175	--	700	--	700	--	756
					--	--	--	--	--	56	
69.	252-207-2320 РСНБ РК 2022	-КРЮК ТИПА SOT29.10 СКВОЗНОЙ СП - 8%	ШТ.	4	2873	--	11492	--	11492	--	12411
					--	--	--	--	--	919	
70.	252-207-2615 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.12 СП - 8%	ШТ.	4	2097	--	8388	--	8388	--	9059
					--	--	--	--	--	671	
71.	252-207-0410 РСНБ РК 2022	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ТИПА SAL1.27 БОЛТОВОЙ СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ СП - 8%	ШТ.	4	2674	--	10696	--	10696	--	11552
					--	--	--	--	--	856	
72.	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ЛИНИИ	0,002	52758,76	22410,09	106	45	4	59	179
					28682,96	8457,13	57	17	--	13	
72.1. 261-404-0603		СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	2,1 ШТ.	0,0042		558		2			
72.2. 261-102-0237		ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	0,0004 Т	0,000001		717966		0,57			
73.	243-701-0702 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0 СП - 8%	КМ	0,002	226034	--	452	--	452	--	488
					--	--	--	--	--	36	
74.	252-207-1109 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА SO 157.1 (СИП) СП - 8%	ШТ.	4	1268	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--	--	406	
75.	252-207-2613 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.1 СП - 8%	ШТ.	8	2097	--	16776	--	16776	--	18118
					--	--	--	--	--	1342	
76.	252-207-2615 РСНБ	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.12	ШТ.	4	2097	--	8388	--	8388	--	9059
					--	--	--	--	--	671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	СП - 8%									
77.	252-207-0 104 РСНБ РК 2022	-СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ТИПА PER15 СЕМЕШКИ БАНДАЖНЫЕ СП - 8%	ШТ.	28	48 -- --	-- -- --	1344 -- --	-- -- --	1344 -- --	-- 108	1452
						ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УА12- 2 ШТ					
78.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ОПОРА	2	22238,28 9910,24	11464,52 5114,88	44477 19820	22929 10230	1728 --	24040 5481	73999
78.1.	217-605-0302	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1	0,2	2028		406			
78.2.	261-404-0537	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	12	59		708			
78.3.	261-201-0323	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,8	605		484			
79.	225-204-0 304 РСНБ РК 2022	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ95-3 СП - 8%	ШТ.	4	52386 -- --	-- -- --	209544 -- --	-- -- --	209544 -- --	-- 16764	226308
80.	1133-0203 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	4	6136,35 2783,25	3353,1 1341,29	24545 11133	13412 5365	-- --	13199 3020	40763
81.	261-101-0 383 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	М3	0,2	72251 -- --	-- -- --	14450 -- --	-- -- --	14450 -- --	-- 1156	15606
82.	222-525-0 101 РСНБ РК 2022	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т СП - 8%	Т	0,03	973588 -- --	-- -- --	29208 -- --	-- -- --	29208 -- --	-- 2337	31545
83.	252-207-1 106 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА SO 250.01 (СИП) СП - 8%	ШТ.	2	5055 -- --	-- -- --	10110 -- --	-- -- --	10110 -- --	-- 809	10919
84.	252-207-2 505 РСНБ РК 2022	-БОЛТ ПРОХОДНОЙ ТИПА SOT4.8 СП - 8%	ШТ.	2	2988 -- --	-- -- --	5976 -- --	-- -- --	5976 -- --	-- 478	6454
85.	252-202-0 523 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ТИПА SO260 СО СКОБОЙ СП - 8%	ШТ.	4	5923 -- --	-- -- --	23692 -- --	-- -- --	23692 -- --	-- 1895	25587
86.	252-207-2 615 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.12 СП - 8%	ШТ.	4	2097 -- --	-- -- --	8388 -- --	-- -- --	8388 -- --	-- 671	9059
87.	252-207-0 410 РСНБ РК 2022	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ТИПА SAL1.27 БОЛТОВОЙ СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ СП - 8%	ШТ.	4	2674 -- --	-- -- --	10696 -- --	-- -- --	10696 -- --	-- 856	11552
88.	252-207-2 613 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.1 СП - 8%	ШТ.	12	2097 -- --	-- -- --	25164 -- --	-- -- --	25164 -- --	-- 2013	27177
89.	252-207-1 017 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА SL37.1 СП - 8%	ШТ.	4	722 -- --	-- -- --	2888 -- --	-- -- --	2888 -- --	-- 231	3119
90.	252-207-2 902 РСНБ РК 2022	-КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ТИПА SP15 ДЛЯ ЗАЖИМА СП - 8%	ШТ.	4	433 -- --	-- -- --	1732 -- --	-- -- --	1732 -- --	-- 139	1871
91.	222-525-0 101 РСНБ РК 2022	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ	Т	0,015	973588 -- --	-- -- --	14604 -- --	-- -- --	14604 -- --	-- 1168	15772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т									
		СП - 8%									
92.	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ	0,004	52758,76	22410,09	211	90	6	119	356
					28682,96	8457,13	115	34	--	26	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	261-404-0603	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,1	0,0084	558		5			
92.2.	261-102-0237	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0004	0,000002	717966		1			
93.	243-701-0722 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х120-0,6/1,0	КМ	0,002	2961083	--	5922	--	5922	--	6396
					--	--	--	--	--	474	
		СП - 8%									
94.	243-701-0717 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х25-0,6/1,0	КМ	0,002	691321	--	1383	--	1383	--	1494
					--	--	--	--	--	111	
		СП - 8%									
95.	252-207-1802 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ТИПА СОТ37 БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ	М	10,4	647	--	6729	--	6729	--	7267
					--	--	--	--	--	538	
		СП - 8%									
96.	252-207-0803 РСНБ РК 2022	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ ТИПА СОТ36	ШТ.	4	175	--	700	--	700	--	756
					--	--	--	--	--	56	
		СП - 8%									
97.	252-207-2320 РСНБ РК 2022	-КРЮК ТИПА SOT29.10 СКВОЗНОЙ	ШТ.	4	2873	--	11492	--	11492	--	12411
					--	--	--	--	--	919	
		СП - 8%									
98.	252-207-2615 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.12	ШТ.	4	2097	--	8388	--	8388	--	9059
					--	--	--	--	--	671	
		СП - 8%									
99.	252-207-0410 РСНБ РК 2022	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ТИПА SAL1.27 БОЛТОВОЙ СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ	ШТ.	4	2674	--	10696	--	10696	--	11552
					--	--	--	--	--	856	
		СП - 8%									
100.	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ	0,002	52758,76	22410,09	106	45	4	59	179
					28682,96	8457,13	57	17	--	13	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.	261-404-0603	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,1	0,0042	558		2			
100.2.	261-102-0237	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0004	0,000001	717966		0,57			
101.	243-701-0702 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4	КМ	0,002	226034	--	452	--	452	--	488
					--	--	--	--	--	36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2Х16-0,6/1,0									
		СП - 8%									
102.				4	1268	--	5072	--	5072	--	5478
252-207-1 109 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА SO 157.1 (СИП)	ШТ.			--	--	--	--	--	406	
		СП - 8%									
103.				8	2097	--	16776	--	16776	--	18118
252-207-2 613 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.1	ШТ.			--	--	--	--	--	1342	
		СП - 8%									
104.				4	2097	--	8388	--	8388	--	9059
252-207-2 615 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.12	ШТ.			--	--	--	--	--	671	
		СП - 8%									
105.				28	48	--	1344	--	1344	--	1452
252-207-0 104 РСНБ РК 2022	-СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ТИПА PER15 СЕМЕШКИ БАНДАЖНЫЕ	ШТ.			--	--	--	--	--	108	
		СП - 8%									
106.				1,536	52758,76	22410,09	81037	34422	2558	45638	136809
1133-0204 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ			28682,96	8457,13	44057	12990	--	10134	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1. 261-404-0603	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,1	3,2256		558		1800			
106.2. 261-102-0237	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0004	0,000614		717966		441			
107.				0,544	2961083	--	1610829	--	1610829	--	1739695
243-701-0 722 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х120-0,6/1,0	КМ			--	--	--	--	--	128866	
		СП - 8%									
108.				0,4	226034	--	90414	--	90414	--	97647
243-701-0 702 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0	КМ			--	--	--	--	--	7233	
		СП - 8%									
109.				0,592	691321	--	409262	--	409262	--	442003
243-701-0 717 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х25-0,6/1,0	КМ			--	--	--	--	--	32741	
		СП - 8%									
110.				128	388,47	103,4	49724	13235	429	30799	86966
1133-0209 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ			281,72	19,05	36060	2438	--	6442	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. 261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000012	0,001536		278998		429			
111.				0,01872	431408	--	8076	--	8076	--	8722
214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т			--	--	--	--	--	646	
		СП - 8%									
112.				76,5	1185,65	28,84	90702	2206	58073	28564	128807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	30423	291	--	9541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	183,6	295		54162			
113.	247-204-1 822 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 80А 10 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	5989	--	5989	--	5989	--	6468
					--	--	--	--	--	479	
114.	247-204-1 820 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 50А 10 КА "С" СП - 8%	ШТ.	1	5989	--	5989	--	5989	--	6468
					--	--	--	--	--	479	
115.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1823,08	111,45	1823	111	38	1238	3306
					1674,37	45	1674	45	--	245	
116.	ТПРАЙ	-МНОГОТАРИФНЫЙ ПРИБОР УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЛЬФА 1800 СП - 8%	ШТ	1	509612,95	--	509613	--	509613	--	550382
					--	--	--	--	--	40769	
						ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ					
117.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	3636,45	31,21	3636	31	1780	1314	5346
					1825,2	--	1825	--	--	396	
118.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1823,08	111,45	1823	111	38	1238	3306
					1674,37	45	1674	45	--	245	
119.	247-204-0 637 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 2Р 25А 4,5 КА "В" СП - 8%	ШТ.	1	1423	--	1423	--	1423	--	1537
					--	--	--	--	--	114	
120.	247-301-0 206 РСНБ РК 2022	-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, ОДНОТАРИФНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 231 АТ-01I, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1 СП - 8%	ШТ.	1	16858	--	16858	--	16858	--	18207
					--	--	--	--	--	1349	
121.	ТПРАЙС ЛИСТ	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С КАТУШКОЙ 380/220В,ПМЛ221004 СП - 8%	ШТ	1	26178,48	--	26178	--	26178	--	28272
					--	--	--	--	--	2094	
122.	ТПРАЙС ЛИСТ	-ФОТОДАТЧИК В КОМПЛЕКТЕ С ФОТОРЕЛЕ 220В,ФР-7 СП - 8%	ШТ	1	19375,45	--	19375	--	19375	--	20925
					--	--	--	--	--	1550	
123.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	20132,69	1295,74	20133	1296	14988	3095	25087
					3849,12	450,04	3849	450	--	1858	
124.	ТПРАЙС ЛИСТ	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НА 22 МОДУЛЕЙ С DIN РЕЙКОЙ, ДЛЯ СЧЕТЧИКА СП - 8%	ШТ	1	127040,09	--	127040	--	127040	--	137203
					--	--	--	--	--	10163	
						ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4КВ					
125.	1308-0305 -0409 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СВЕТИЛЬНИК. УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНАХ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	10	6404,87	1190,84	64049	11908	23273	27242	98595
					2886,84	896,82	28868	8968	--	7303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.				10	36433	--	364330	--	364330	--	393476
	247-103-2 257 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67, ТИПА STREET 12-100/ 2Е-А67, МОЩНОСТЬ 100 ВТ, 11260,8/5000К	ШТ.		--	--	--	--	--	29146	
		СП - 8%									
127.				10	8783,84	--	87838	--	87838	--	94865
	ТПРАЙС ЛИСТ	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ КС2	ШТ		--	--	--	--	--	7027	
		СП - 8%									
128.				20	1525,45	--	30509	--	30509	--	32950
	ТПРАЙС ЛИСТ	-ХОМУТ Х15	ШТ		--	--	--	--	--	2441	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								7947353
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				299066				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				223999				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					95523			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				6519711				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				315875				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				588698				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 04-01
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7947,348 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 394,593 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	005-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	84,138	1493	125618,03
2	005-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,165472	1605	46810,58
3	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	20,2392	1782	36066,25
4	005-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,5744	1410	36059,9
5	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,00045	1690	30420,76
6	005-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,1192	1577	22265,98
7	007-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	1,08	1690	1825,2
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			299067
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	192,3167		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	46,1575488	2069,51	(95523,66)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			299069
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,9012% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	311-601-1101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	20,202	5484	110787,77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	20,202	2451,00	49515,10
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	9,7171428	3885	37751,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,7171428	1716,00	16674,62
3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	3,8184	6212	23719,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,8184	2451,00	9358,90
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,5311% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
4	334-102-0104 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,2933024	4406	18916,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,2933024	1716,00	7367,31
5	314-504-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	2,1375936	5330	11393,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,1375936	1716,00	3668,11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,5677% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
6	314-504-0201 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА ДО 10 М	МАШ.-Ч	5,6592	1736	9824,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,6592	1436,00	8126,61
7	315-201-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А	МАШ.-Ч	7,104	1086	7714,94
8	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,33156	6434	2133,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,33156	2451,00	812,65
9	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	1,6558425	934	1546,56
10	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,972	218	211,9
11	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0432	14	0,6
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			224000
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			95524
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,4368% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	243-701-0722 РСНБ РК 2022	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х120-0,6/1,0	КМ	0,582	2961083	1723350,31

1	2	3	4	5	6	7
2	225-204-0304 РСНБ РК 2022	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ95-3	ШТ.	25	52386	1309650
3	СТПРАЙ	МНОГОТАРИФНЫЙ ПРИБОР УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЛЬФА 1800	ШТ	1	509612,95	509612,95
4	243-701-0717 РСНБ РК 2022	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 4Х25-0,6/1,0	КМ	0,63	691321	435532,23
5	247-103-2257 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67, ТИПА STREET 12-100/ 2E-A67, МОЩНОСТЬ 100 ВТ, 11260,8/5000К	ШТ.	10	36433	364330
6	252-207-2613 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.1	ШТ.	138	2097	289386
7	252-207-2320 РСНБ РК 2022	КРЮК ТИПА SOT29.10 СКВОЗНОЙ	ШТ.	84	2873	241332
8	252-207-0410 РСНБ РК 2022	НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ТИПА SAL1.27 БОЛТОВОЙ СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ	ШТ.	90	2674	240660
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,4874% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
9	252-207-2615 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.12	ШТ.	114	2097	239058
10	252-207-1802 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ТИПА СОТ37 БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ	М	286	647	185042
11	252-202-0506 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ТИПА SO69.95	ШТ.	36	3561	128196
12	СТПРАЙС	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НА 22 МОДУЛЕЙ С DIN РЕЙКОЙ, ДЛЯ СЧЕТЧИКА	ШТ	1	127040,09	127040,09
13	243-701-0702 РСНБ РК 2022	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, БЕЗ ЖИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0	КМ	0,42	226034	94934,28
14	222-525-0101 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,096	973588	93464,45
15	СТПРАЙС	КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ КС2	ШТ	10	8783,84	87838,4
16	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	183,6	295	54162
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,0758% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
17	252-207-1109 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА SO 157.1 (СИП)	ШТ.	40	1268	50720
18	252-207-1106 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА SO 250.01 (СИП)	ШТ.	10	5055	50550
19	СТПРАЙС	ХОМУТ Х15	ШТ	20	1525,45	30509
20	261-101-0383 РСНБ РК 2022	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	0,4	72251	28900,4
21	СТПРАЙС	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С КАТУШКОЙ 380/220В,ПМЛ221004	ШТ	1	26178,48	26178,48
22	252-202-0523 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ТИПА SO260 СО СКОБОЙ	ШТ.	4	5923	23692
23	261-107-0808 РСНБ РК 2022	ХОМУТИК	ШТ.	20,4	1133	23113,2
24	252-207-0803 РСНБ РК 2022	СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ ТИПА СОТ36	ШТ.	112	175	19600
25	СТПРАЙС	ФОТОДАТЧИК В КОМПЛЕКТЕ С ФОТОРЕЛЕ 220В,ФР-7	ШТ	1	19375,45	19375,45
26	247-301-0206 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, ОДНОТАРИФНЫЙ МАРКИ МЕРКУРИЙ 231 АТ-01I, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1	ШТ.	1	16858	16858
27	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,016	985799	15772,78
28	252-207-0104 РСНБ РК 2022	СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ТИПА PER15 СЕМЕШКИ БАНДАЖНЫЕ	ШТ.	216	48	10368
29	252-207-2310 РСНБ РК 2022	КРЮК ТИПА SOT21.01 СКВОЗНОЙ	ШТ.	2	4994	9988
30	252-207-2615 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ТИПА SLIP22.1	ШТ.	4	2097	8388
31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,01872	431408	8075,96
32	261-404-0537 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	120	59	7080
33	247-204-1822 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 80А 10 КА "С"	ШТ.	1	5989	5989
34	247-204-1820 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 2Р 50А 10 КА "С"	ШТ.	1	5989	5989
35	252-207-2505 РСНБ РК 2022	БОЛТ ПРОХОДНОЙ ТИПА SOT4.8	ШТ.	2	2988	5976
36	261-201-0323 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	8	605	4840
37	217-605-0302 РСНБ РК 2022	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	2,1632	2028	4386,97
38	252-207-1018 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА SL37.2	ШТ.	3	1060	3180
39	252-207-2902 РСНБ РК 2022	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ТИПА SP15 ДЛЯ ЗАЖИМА	ШТ.	7	433	3031
40	252-207-1017 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА SL37.1	ШТ.	4	722	2888
41	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,01224	209970	2570,03
42	261-404-0603 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	3,4272	558	1912,38
43	247-204-0637 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "В" 2Р 25А 4,5 КА "В"	ШТ.	1	1423	1423
44	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,01836	73026	1340,76
45	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	2	461	922
46	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	657	657
47	261-102-0237 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0006528	717966	468,69
48	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001536	278998	428,54
49	217-605-0301 РСНБ РК 2022	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,0006	541169	324,7
50	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,000219	813201	178,09
51	261-107-0783 РСНБ РК 2022	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,309	492	152,03
52	217-102-0102 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,06	1242	74,52
53	261-107-0568 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00022	309392	68,07

1	2	3	4	5	6	7
54	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,43264	119	51,48
55	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,000066	539649	35,62
56	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,02	1438	28,76
57	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,012	859	10,31
58	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,014	594	8,32
59	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,000315	21090	6,64
60	261-107-0914 РСНБ РК 2022	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	939	5,63
61	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00003264	77199	2,52
62	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,006	246	1,48
63	261-107-0458 РСНБ РК 2022	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,001	1416	1,42
64	261-107-0450 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,001	401	0,4
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			6519710
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	192,3167		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			7042780
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			315876
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			7358656
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			588693
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			7947349

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-НВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3637,517 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 559,879 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,379 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1									
1.	1101-0101 -0428 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА	121,3	227,81	227,81	27633	27633	--	5945	36265
					--	68,07	--	8257	--	2687	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	24	2845,13	--	68283	--	--	49164	126843
					2845,13	--	68283	--	--	9396	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	27,3	1237,52	--	33784	--	--	24325	62757
					1237,52	--	33784	--	--	4649	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	117,43	54,61	54,61	6413	6413	--	1298	8327
					--	15,35	--	1803	--	617	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ	М3	44,55	2370,94	--	105625	--	--	76050	196209
					2370,94	--	105625	--	--	14534	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0107 -1302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАВАЛЬЕРЫ (ОТВАЛЫ). РАЗРАВНИВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	28,57	101,47	101,47	2899	2899	--	525	3698
					--	25,52	--	729	--	274	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	16,5	54,61	54,61	901	901	--	182	1170
					--	15,35	--	253	--	87	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	16,5	236,8	116,2	3907	1917	--	2027	6408
					120,6	50	1990	825	--	475	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3	0,7	1126,76	--	789	--	--	568	1465
					1126,76	--	789	--	--	109	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	1101-0107 -1805 РСНБ РК	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2	3,2	83,68	--	268	--	--	193	498
					83,68	--	268	--	--	37	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,11										
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
11.	1122-0501 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,087	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	49189 25913	23276 6838	-- --	32423 6529	88141
12.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,007	441960,58 324460,77	115740,23 33997,14	3094 2271	810 238	13 --	2484 446	6024
13.	241-201-0909 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90Х3,5 ММ СП - 8%	М	87,87	1097 --	-- --	96393 --	-- --	96393 --	-- 7711	104104
14.	241-201-0410 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ СП - 8%	М	7,07	1259 --	-- --	8901 --	-- --	8901 --	-- 712	9613
15.	1122-0701 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ НР - 99%; СП - 8%	КМ	0,087	93160,1 82088,94	-- --	8105 7142	-- --	963 --	7070 1214	16389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	47 М3	4,089		212		867			
16.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,007	84868,51 82088,94	-- --	594 575	-- --	19 --	569 93	1256
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	11,8 М3	0,0826		212		18			
17.	1122-0901 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	2732,63 2296,1	129,37 57,14	2733 2296	129 57	308 --	2330 405	5468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0015 Т	0,0015		165506		248			
18.	1122-0901 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	2800,16 2363,63	129,37 57,14	2800 2364	129 57	307 --	2397 416	5612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0015 Т	0,0015		165506		248			
19.	242-101-1103 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 СП - 8%	ШТ.	1	127001 --	-- --	127001 --	-- --	127001 --	-- 10160	137161
20.	242-101-1105 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%	ШТ.	1	180272 --	-- --	180272 --	-- --	180272 --	-- 14422	194694
21.				1	1690,68	43,12	1691	43	162	1490	3435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1485,71	19,05	1486	19	--	254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0008 Т	0,0008		165506		132			
22.	242-301-1202 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	ШТ.	1	1247	--	1247	--	1247	--	1347
					--	--	--	--	--	100	
23.	241-201-0616 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х9,5 ММ СП - 8%	М	1,8	5157	--	9283	--	9283	--	10026
					--	--	--	--	--	743	
24.	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	1	1547,87	160,27	1548	160	--	1374	3156
					1387,6	0,38	1388	--	--	234	
25.	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	1	1715,41	266,37	1715	266	--	1436	3403
					1449,04	1,33	1449	1	--	252	
26.	241-214-0206 РСНБ РК 2022	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 63 ММ СП - 8%	ШТ.	1	1019	--	1019	--	1019	--	1101
					--	--	--	--	--	82	
27.	241-214-0208 РСНБ РК 2022	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 90 ММ СП - 8%	ШТ.	1	1409	--	1409	--	1409	--	1522
					--	--	--	--	--	113	
28.	241-116-0210 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ СП - 8%	ШТ.	1	4249	--	4249	--	4249	--	4589
					--	--	--	--	--	340	
29.	241-116-0208 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 65 ММ СП - 8%	ШТ.	1	2938	--	2938	--	2938	--	3173
					--	--	--	--	--	235	
30.	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,01	1475341,34 378266,36	1097074,98 261092,32	14753 3783	10971 2611	-- --	6330 1687	22769
31.	241-201-0419 РСНБ РК 2022	-ТРУБА-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 225Х20,5 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	10	15176	--	151760	--	151760	--	163901
					--	--	--	--	--	12141	
		КОЛОДЦЫ В1									
32.	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗСБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ НР - 99%; СП - 8%	М3	5,5	36085,38	13212,57	198470	72669	45044	109172	332254
					14683,06	5366,95	80757	29518	--	24611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,133 М3	0,7315		36543		26731			
32.2. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО	0,004 М3	0,022		92871		2043			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3									
32.3. 211-201-0306		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	0,226 М3	1,243		8148		10128			
33. 225-101-0602 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15	ШТ.	3	42200	--	126600	--	126600	--	136728
		СП - 8%			--	--	--	--	--	10128	
34. 225-101-0109 РСНБ РК 2022		-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9	ШТ.	6	30372	--	182232	--	182232	--	196811
		СП - 8%			--	--	--	--	--	14579	
35. 225-101-0609 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	2	51656	--	103312	--	103312	--	111577
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8265	
36. 225-101-0610 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-2, 2ПП15-2	ШТ.	1	32926	--	32926	--	32926	--	35560
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2634	
37. 225-101-0621 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПД6	ШТ.	1	109260	--	109260	--	109260	--	118001
		СП - 8%			--	--	--	--	--	8741	
38. 225-101-0201 РСНБ РК 2022		-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6	ШТ.	3	5055	--	15165	--	15165	--	16378
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1213	
39. 225-101-0101 РСНБ РК 2022		-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.	4	5090	--	20360	--	20360	--	21989
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1629	
40. 222-503-0201 РСНБ РК 2022		-ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,045	1004968	--	45224	--	45224	--	48842
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3618	
41. 244-201-0302 РСНБ РК 2022		-ЛЮК ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ СТ РК 2384-2013 ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП Л	КОМПЛЕКТ	3	6048	--	18144	--	18144	--	19596
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1452	
42. 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	М3	0,063	48122,76	3342,25	3032	210	2254	568	3888
		НР - 93%; СП - 8%			9008,54	685,71	568	43	--	288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 213-101-0101		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	0,4 1000 ШТ.	0,0252		66508		1676			
43. 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	14,8	1185,65	28,84	17548	426	11236	5526	24920
		НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	5886	56	--	1846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 261-105-0504		МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	35,52		295		10478			
44. 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	2,2	13724,62	1501,45	30194	3304	24380	3526	36417
		НР - 93%; СП - 8%			1141,12	582,13	2510	1281	--	2698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,1 М3	2,42		10063		24352			
45. 1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА	М2 ПОКРЫТИЯ	0,9	3397,28	194,52	3058	175	2802	145	3459
		НР - 108%; СП - 8%			89,91	58,95	81	53	--	256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1. 211-201-0604		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	0,0107 М3	0,00963		10297		99			
5.2. 211-201-0607		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,0918 М3	0,08262		8841		730			
5.3. 216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	0,01 Т	0,009		198852		1790			
46.	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=12	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 1127-0602-0704 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	0,9	5071,19	91,65	4564	82	4475	43	4975
					7,86	35,92	7	32	--	369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 211-201-0607		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,1224 М3	0,11016		8841		974			
46.2. 216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	0,01956 Т	0,017604		198852		3501			
47.	261-201-0607 РСНБ РК 2022	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 СП - 8%	КГ	2,1	758	--	1592	--	1592	--	1719
					--	--	--	--	--	127	
						ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ (2 ШТ) Н=1,75 М					
48.	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ НР - 99%; СП - 8%	ШТ	2	55428,05	267,28	110856	534	104520	5965	126167
					2901,01	111,56	5802	223	--	9346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 244-404-0106		ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ГОСТ 8220-85 Н 1750 ММ	1 ШТ.	2		51761		103522			
48.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,0028 Т	0,0056		165506		927			
49.	241-515-0201 РСНБ РК 2022	-ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ГОСТ 5525-88 ДИАМЕТРОМ 100 ММ СП - 8%	ШТ.	2	151884	--	303768	--	303768	--	328069
					--	--	--	--	--	24301	
50.	246-301-0503 РСНБ РК 2022	-ПОЛУХОМУТ МС-1	Т	0,005	790	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--	--	--	
51.	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЦА Л1: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ СП - 8%	Т	0,01252	431408	--	5401	--	5401	--	5833
					--	--	--	--	--	432	

РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ

						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К1					
52.	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	28,01	227,81	227,81	6381	6381	--	1373	8374
					--	68,07	--	1907	--	620	
53.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ НР - 72%; СП - 8%	М3	7,3	2845,13	--	20769	--	--	14954	38581
					2845,13	--	20769	--	--	2858	
54.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НР - 72%; СП - 8%	М3	6,7	1237,52	--	8291	--	--	5970	15402
					1237,52	--	8291	--	--	1141	
55.	1101-0104-0402	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ	М3	13,61	54,61	54,61	743	743	--	150	965
					--	15,35	--	209	--	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М НР - 72%; СП - 8%									
56.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ НР - 72%; СП - 8%	М3	11,2	2370,94 2370,94	-- --	26555 26555	-- --	-- --	19119 3654	49328
57.	1101-0107 -1302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАВАЛЬЕРЫ (ОТВАЛЫ). РАЗРАВНИВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	7	101,47 --	101,47 25,52	710 --	711 179	-- --	129 67	906
58.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М НР - 72%; СП - 8%	М3	5	54,61 --	54,61 15,35	273 --	273 77	-- --	55 26	355
59.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	5	236,8 120,6	116,2 50	1184 603	581 250	-- --	614 144	1942
60.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА НР - 72%; СП - 8%	М3	0,3	1126,76 1126,76	-- --	338 338	-- --	-- --	243 47	628
61.	1101-0107 -1805 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ НР - 72%; СП - 8%	М2	1,8	83,68 83,68	-- --	151 151	-- --	-- --	108 21	280
		ТРУБОПРОВОДЫ К1									
62.	1122-0501 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,012	680951,51 338023,22	342928,29 91926,09	8171 4056	4115 1103	-- --	5108 1062	14341
63.	241-206-0 203 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ОРИЕНТИРОВАННОГО НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА PN 12,5 СТ РК 3371-2019 РАЗМЕРАМИ 160Х3,2 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ СП - 8%	М	12,12	4324 --	-- --	52407 --	-- --	52407 --	-- 4193	56600
		КОЛОДЦЫ К1									
64.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ НР - 99%; СП - 8%	М3	2,7	36085,38 14683,06	13212,57 5366,95	97431 39644	35674 14491	22113 --	53594 12082	163107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,133 М3	0,3591		36543		13123			
64.2. 215-202-0503		БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,004 М3	0,0108		92871		1003			
64.3. 211-201-0306		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	0,226 М3	0,6102		8148		4972			
65.	225-101-0 601 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10 СП - 8%	ШТ.	2	21073 --	-- --	42146 --	-- --	42146 --	-- 3372	45518
66.	225-101-0 105 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-6 СП - 8%	ШТ.	4	15826 --	-- --	63304 --	-- --	63304 --	-- 5064	68368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.	225-101-0605 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-1 СП - 8%	ШТ.	2	8800 ---	-- --	17600 ---	-- --	17600 ---	-- 1408	19008
68.	225-101-0201 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6 СП - 8%	ШТ.	5	5055 ---	-- --	25275 ---	-- --	25275 ---	-- 2022	27297
69.	222-503-0201 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЦЫ СП - 8%	Т	0,0258	1004968 ---	-- --	25928 ---	-- --	25928 ---	-- 2074	28002
70.	244-201-0302 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ СТ РК 2384-2013 ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП Л СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	6048 ---	-- --	12096 ---	-- --	12096 ---	-- 968	13064
71.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ НР - 93%; СП - 8%	М3	0,063	48122,76 9008,54	3342,25 685,71	3032 568	210 43	2254 --	568 288	3888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	213-101-0101	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,4	0,0252	66508		1676			
72.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	7,3	1185,65 397,69	28,84 3,81	8655 2903	211 28	5541 --	2726 910	12291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	17,52	295		5168			
73.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	1,1	13724,62 1141,12	1501,45 582,13	15097 1255	1651 640	12191 --	1763 1349	18209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,1	1,21	10063		12176			
74.	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	0,4	3397,28 89,91	194,52 58,95	1359 36	78 24	1245 --	64 114	1537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	211-201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	0,0107	0,00428	10297		44			
74.2.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,0918	0,03672	8841		325			
74.3.	216-201-0301	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,01	0,004	198852		795			
75.	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=12	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 1127-0602-0704 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	0,4	5071,19 7,86	91,65 35,92	2028 3	36 14	1989 --	19 164	2211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	211-201-0607	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,1224	0,04896	8841		433			
75.2.	216-201-0301	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,01956	0,007824	198852		1556			
76.				0,9	758	--	682	--	682	--	737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-201-0607 РСНБ РК 2022	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	55	
		СП - 8%									
						ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ					
77.	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,02321	565390,57	267541,59	13123	6209	--	8650	23515
					297848,98	78599,16	6913	1824	--	1742	
		НР - 99%; СП - 8%									
78.	241-206-0202 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ОРИЕНТИРОВАННОГО НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА PN 12,5 СТ РК 3371-2019 РАЗМЕРАМИ 110Х2,2 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ	М	23,4421	2143	--	50236	--	50236	--	54255
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4019	
		СП - 8%									
79.	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	1	1715,41	266,37	1715	266	--	1436	3403
					---	---	---	---	---	---	
					1449,04	1,33	1449	1	--	252	
		НР - 99%; СП - 8%									
80.	241-209-0510 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ РАВНОСТОРОННИЙ, PN 10 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	1	9937	--	9937	--	9937	--	10732
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	795	
		СП - 8%									
81.	214-101-0102 РСНБ РК 2022	-ФЛЮГАРКА. ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,3 ДО 3,9 ММ ГОСТ 16523-97	Т	0,00054	503786	--	272	--	272	--	294
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
		КОЛОДЦЫ КЗ									
82.	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗСБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	0,88	36085,38	13212,57	31755	11627	7207	17468	53160
					---	---	---	---	---	---	
					14683,06	5366,95	12921	4723	--	3938	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,133	0,11704	36543		4277			
82.2.	215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,004	0,00352	92871		327			
82.3.	211-201-0306	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	0,226	0,19888	8148		1620			
83.	225-101-0601 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10	ШТ.	1	21073	--	21073	--	21073	--	22759
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1686	
		СП - 8%									
84.	225-101-0105 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-6	ШТ.	2	15826	--	31652	--	31652	--	34184
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2532	
		СП - 8%									
85.	225-101-0605 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-1	ШТ.	1	8800	--	8800	--	8800	--	9504
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	704	
		СП - 8%									
86.	225-101-0201 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6	ШТ.	1	5055	--	5055	--	5055	--	5459
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	404	
		СП - 8%									
87.	225-101-0101 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.	1	5090	--	5090	--	5090	--	5497
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	407	
		СП - 8%									
88.	244-201-0302 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ СТ РК 2384-2013 ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП Л	КОМПЛЕКТ	1	6048	--	6048	--	6048	--	6532
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	484	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.				0,0125	1004968	--	12562	--	12562	--	13567
	222-503-0	-ЛЕСТНИЦЫ	Т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	201 РСНБ				--	--	--	--	--	1005	
	РК 2022	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	ТЕНГЕ		--	--	637924	68766	2187646	477236	3637511
			ТЕНГЕ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	126455	25513	--	269451	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				637924				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				52539				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					151968			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				390163				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				134111				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				61764				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				833799				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								102
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					151968			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	ТЕНГЕ				833799				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								102
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					151968			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								3637517
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				481472				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				221713				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					78407			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2187643				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				477236				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				269451				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 06-01
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-НВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3637,51 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 38 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 559,879 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,50474	1387	221233,07
2	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	114,0015971	1493	170204,38
3	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,665	1147	43201,76
4	004-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	9,41391	1436	13518,37
5	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,20013	1690	8788,22
6	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,0404	1521	6145,45
7	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,7177	1577	4285,81
8	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,3568	1605	3782,66
9	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,85714	1318	3765,71
10	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,57785	1006	2593,32
11	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,39083	1633	2271,23
12	002-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,832167	1364	1135,08
13	001-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2915	1436	418,59
14	005-0126 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,09477	1341	127,09
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			481471
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	342,9445		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	37,58626491	2086,1	(78408,55)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			481471
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,9951% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	14,15476329	6212	87929,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,15476329	2451,00	34693,32
2	311-401-0103 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,25 ДО 0,4 М3, МАССА СВЫШЕ 6,5 ДО 8 Т	МАШ.-Ч	4,95544959	6864	34014,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,95544959	2051,00	10163,63
3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8,02775865	3885	31187,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,02775865	1716,00	13775,63
4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	1,11729085	13751	15363,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,11729085	2929,00	3272,54
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,7985% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	314-401-1201 РСНБ РК 2022	КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1,6 Т	МАШ.-Ч	3,85756666	3844	14828,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,85756666	1716,00	6619,58
6	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	1,36471437	6104	8330,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,36471437	1716,00	2341,85
7	333-101-0101 РСНБ РК 2022	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	1,2112727	5264	6376,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,2112727	2051,00	2484,32
8	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,39568625	3936	5493,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,39568625	1716,00	2395,00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,2064% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
9	315-101-0301 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	8,92171344	555	4951,55
10	311-101-0501 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	0,52906818	6822	3609,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,52906818	1716,00	907,88
11	315-202-0203	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРЫ СВАРИВАЕМЫХ	МАШ.-Ч	7,96115107	343	2730,67

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	ТРУБ СВЫШЕ 100 ДО 355 ММ				
12	314-503-0102 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	0,29304	6508	1907,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,29304	2051,00	601,03
13	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,26583723	5662	1505,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,26583723	1716,00	456,18
14	333-201-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	1,2112727	810	981,13
15	315-202-0201 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,153846	5045	776,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,153846	1436,00	220,92
16	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,4783545	934	446,78
17	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,0503496	8364	421,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0503496	1716,00	86,40
18	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,1684869	2321	391,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1684869	1716,00	289,12
19	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,01305915	9420	123,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0261183	2051,00	53,57
20	311-504-0201 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3225216	284	91,6
21	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	0,01033188	8008	82,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01033188	2451,00	25,32
22	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,0046176	12420	57,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0046176	2451,00	11,32
23	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	4,044285	13	52,58
24	315-202-0202 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРЫ СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ ОТ 40 ДО 100 ММ	МАШ.-Ч	0,185037	140	25,91
25	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	0,0021645	6199	13,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021645	2051,00	4,44
26	321-212-0101 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,00147186	8456	12,45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00147186	2051,00	3,02
27	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,0011655	5390	6,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011655	2051,00	2,39
28	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,06216	94	5,84
29	321-212-0301 РСНБ РК 2022	ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ	МАШ.-Ч	0,00079365	5022	3,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00079365	2051,00	1,63
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			221719
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			78409

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,8982% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	241-515-0201 РСНБ РК 2022	ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ГОСТ 5525-88 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2	151884	303768
2	225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9	ШТ.	6	30372	182232
3	242-101-1105 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ШТ.	1	180272	180272
4	241-201-0419 РСНБ РК 2022	ТРУБА-ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 225Х20,5 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	10	15176	151760
5	242-101-1103 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ШТ.	1	127001	127001
6	225-101-0602 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15	ШТ.	3	42200	126600
7	225-101-0621 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПД6	ШТ.	1	109260	109260
8	244-404-0106 РСНБ РК 2022	ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ГОСТ 8220-85 Н 1750 ММ	ШТ.	2	51761	103522
9	225-101-0609 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	2	51656	103312
10	241-201-0909 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90Х3,5 ММ	М	87,87	1097	96393,39
11	225-101-0105 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-6	ШТ.	6	15826	94956
12	222-503-0201 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,0833	1004968	83713,83
13	225-101-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10	ШТ.	3	21073	63219

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9926% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

14	241-206-0203 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ОРИЕНТИРОВАННОГО НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА PN 12,5 СТ РК 3371-2019 РАЗМЕРАМИ 160Х3,2 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ	М	12,12	4324	52406,88
15	241-206-0202 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ОРИЕНТИРОВАННОГО НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА PN 12,5 СТ РК 3371-2019 РАЗМЕРАМИ 110Х2,2 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ	М	23,4421	2143	50236,42
16	225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6	ШТ.	9	5055	45495
17	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,20764	36543	44130,79
18	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	3,63	10063	36528,69

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
19	244-201-0302 РСНБ РК 2022	ЛЮК ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ СТ РК 2384-2013 ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧА-НЫЙ ТИП Л	КОМПЛЕКТ	6	6048	36288
20	225-101-0610 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-2, 2ПП15-2	ШТ.	1	32926	32926
21	225-101-0605 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-1	ШТ.	3	8800	26400
22	225-101-0101 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.	5	5090	25450
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,1092% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
23	211-201-0306 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	2,05208	8148	16720,35
24	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	53,04	295	15646,8
25	241-209-0510 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ РАВНОСТОРОННИЙ, PN 10 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.	1	9937	9937
26	241-201-0616 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х9,5 ММ	М	1,8	5157	9282,6
27	241-201-0410 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ	М	7,07	1259	8901,13
28	216-201-0301 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,038428	198852	7641,48
29	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,0896	5640	6145,34
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦА Л1: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	Т	0,01252	431408	5401,23
31	241-116-0210 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1	4249	4249
32	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0908	38394	3486,18
33	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,03632	92871	3373,07
34	213-101-0101 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,0504	66508	3352
35	241-116-0208 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	1	2938	2938
36	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,27846	8841	2461,86
37	261-201-0607 РСНБ РК 2022	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	3	758	2274
38	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИ-ЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0094	165506	1555,76
39	241-214-0208 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 90 ММ	ШТ.	1	1409	1409
40	242-301-1202 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 20	ШТ.	1	1247	1247
41	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,03024	35442	1071,77
42	241-214-0206 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 63 ММ	ШТ.	1	1019	1019
43	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4,2276	212	896,25
44	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,003536	209970	742,45
45	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,7264	659	478,7
46	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005304	73026	387,33
47	214-101-0102 РСНБ РК 2022	ФЛЮГАРКА. ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМ-КАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,3 ДО 3,9 ММ ГОСТ 16523-97	Т	0,00054	503786	272,04
48	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,37	589	217,93
49	211-201-0604 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	0,01391	10297	143,23
50	211-201-0601 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,01326	10446	138,51
51	211-201-0606 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	0,01391	8972	124,8
52	216-102-0401 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ Р 54562-2011 МАРКИ А	Т	0,00020858	471134	98,27
53	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0002898	286428	83,01
54	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,5036108	85	42,81
55	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,0009988	28270	28,24
56	246-301-0503 РСНБ РК 2022	ПОЛУХОМУТ МС-1	Т	0,005	790	3,95
57	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	0,00154	289	0,45
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			2187642
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	342,9445		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2890831
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			477233
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			3368064
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			269445
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			3637509

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 М3 В СУТКИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 М3 В СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: Т.П. 902-3-73.1.87

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 837,524 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 126,771 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,084 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				70	206,76	196,14	14473	13730	--	2840	18698
	1101-0101 -0332 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		10,62	45,73	743	3201	--	1385	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				5	2845,13	--	14226	--	--	10242	26426
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		2845,13	--	14226	--	--	1957	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				70	77,92	77,92	5454	5454	--	1104	7083
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	21,9	--	1533	--	525	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				70	133,34	133,34	9334	9334	--	1889	12121
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	37,49	--	2624	--	898	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				50	54,61	54,61	2731	2731	--	553	3546
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	15,35	--	768	--	263	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				50	134,83	134,83	6742	6742	--	1365	8755
	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	37,9	--	1895	--	649	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				10	77,92	77,92	779	779	--	158	1012
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	21,9	--	219	--	75	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				10	133,34	133,34	1333	1334	--	270	1731
	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	37,49	--	375	--	128	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				12	1237,52	--	14850	--	--	10692	27585
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1237,52	--	14850	--	--	2043	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				50	236,8	116,2	11840	5810	--	6142	19420
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		120,6	50	6030	2500	--	1439	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				2,45	74450,73	10603,45	182404	25979	117141	49297	250237
1123-0601 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ МОКРЫЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		16034,31	4290,07	39284	10511	--	18536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,573 М3	1,40385		40039		56209			
11.2. 212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,016 Т	0,0392		26599		1043			
11.3. 261-107-0447		КАБОЛКА	0,0078 Т	0,01911		1789060		34189			
11.4. 222-519-0402		ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	0,0021 Т	0,005145		1668129		8583			
12.				4,9	559,44	43,41	2741	213	2042	530	3533
1111-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		99,17	15,86	486	78	--	262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 211-201-0407		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,051 М3	0,2499		8170		2042			
13.				1	5000	--	5000	--	5000	--	5400
225-101-0208 РСНБ РК 2022		-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	400	
14.				1	14101	--	14101	--	14101	--	15229
225-101-0103 РСНБ РК 2022		-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-9 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1128	
15.				1	80252	--	80252	--	80252	--	86672
225-101-0613 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	6420	
16.				2	45411	--	90822	--	90822	--	98088
225-101-0111 РСНБ РК 2022		-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	7266	
17.				1	80270	--	80270	--	80270	--	86692
225-101-0603 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	6422	
18.				1	25559	--	25559	--	25559	--	27604
244-202-0101 РСНБ РК 2022		-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15) СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	2045	
19.				0,77	5474,7	223,69	4216	172	3656	412	4999
1110-0114 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ДЕРЕВЯННОЙ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		503,26	91,94	388	71	--	370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 261-601-0202		ЩИТЫ НАСТИЛА	1 М2	0,77		4410		3396			
20.				0,77	43654	--	33614	--	33614	--	36303
261-104-0305 РСНБ РК 2022		-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	2689	
21.				0,77	409,76	4	316	3	276	34	378
1110-0115 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		48,06	1,69	37	1	--	28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 261-107-0939		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	0,00023 Т	0,000177		1512552		268			
22.				1,54	8552,71	13,8	13171	21	10401	2482	16905
1110-0107 -0611 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ДВЕРИ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ		1784,84	5,77	2749	9	--	1252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 214-105-0102		ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,0107 Т	0,016478		630491		10389			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ									
23.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	20	1556,57	96,7	31131	1934	7671	18504	53606
					1076,3	80,21	21526	1604	--	3971	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0151 М3	0,302		23064		6965			
23.2.	214-402-0102	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	0,0277 М2	0,554		1212		671			
24.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОТМОСТКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,55	41169,33	1818,67	22643	1000	20793	968	25500
					1546,14	387,81	850	213	--	1889	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,561		36543		20501			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								837524
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				101169				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				75236				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					25602			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				491598				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				107482				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				62040				

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 06-02

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 06-02
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 М3 В СУТКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5 М3 В СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: Т.П. 902-3-73.1.87

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 837,523 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 126,77 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	24,91062	1577	39284,05
2	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	13,65	1577	21526,05
3	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,9468	1147	14849,98
4	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,2565	1387	14225,77
5	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,995	1006	6030,97
6	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,379454	1318	3136,12
7	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,592185	1436	850,38
8	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,616	1202	740,43
9	003-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,35035	1387	485,94
10	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,024794	1493	37,02
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			101167
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	71,7217		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,213816	1937,49	(25601,66)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			101169
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,8836% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	4,320564	6104	26372,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,320564	1716,00	7414,09
2	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	3,09805673	6212	19245,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,098056731	2451,00	7593,34
3	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1,306137	10512	13730,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,306137	2451,00	3201,34
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,0354% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,74974539	3885	6797,76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,749745392	1716,00	3002,56
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,081% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
5	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,480542	3936	5827,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,480542	1716,00	2540,61
6	313-201-0801 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,987	1647	1625,59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,987	1436,00	1417,33
7	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,1140414	8364	953,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1140414	1716,00	195,70
8	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,1302	2369	308,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1302	1436,00	186,97
9	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,1495725	934	139,7
10	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01862685	5662	105,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01862685	1716,00	31,96
11	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	5,8753485	13	76,38
12	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,0051282	5390	27,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0051282	2051,00	10,52
13	321-101-0101 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0046305	4926	22,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0046305	1716,00	7,95
14	313-302-0201	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,03559215	47	1,67

1	2	3	4	5	6	7
15	РСНБ РК 2022 343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,01444443	14	0,2
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			75235
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			25602
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,3541% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	225-101-0111 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9	ШТ.	2	45411	90822
2	225-101-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20	ШТ.	1	80270	80270
3	225-101-0613 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1	ШТ.	1	80252	80252
4	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,40385	40039	56208,75
5	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,01911	1789060	34188,94
6	261-104-0305 РСНБ РК 2022	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2	0,77	43654	33613,58
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,3511% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
7	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ	1	25559	25559
8	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,561	36543	20500,62
9	225-101-0103 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-9	ШТ.	1	14101	14101
10	214-105-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,016478	630491	10389,23
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,2948% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
11	222-519-0402 РСНБ РК 2022	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,005145	1668129	8582,52
12	212-402-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,302	23064	6965,33
13	212-101-0101 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,2205	30656	6759,65
14	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,16905	38394	6490,51
15	225-101-0208 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.	1	5000	5000
16	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,01715	209970	3600,99
17	261-601-0202 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	0,77	4410	3395,7
18	211-201-0407 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,2499	8170	2041,68
19	212-501-0204 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0392	26599	1042,68
20	214-402-0102 РСНБ РК 2022	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 20 ММ Х 1,6 ММ	М2	0,554	1212	671,45
21	261-107-0939 РСНБ РК 2022	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0001771	1512552	267,87
22	261-107-0361 РСНБ РК 2022	ТОПЛИВО МОТОРНОЕ, МАРКА ДТ ГОСТ 1667-68	Т	0,003185	71191	226,74
23	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0165	9128	150,61
24	261-201-0607 РСНБ РК 2022	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	0,16786	758	127,24
25	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,0198	5640	111,67
26	215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,000924	92871	85,81
27	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,00147	27896	41,01
28	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0012	21090	25,31
29	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00008316	286428	23,82
30	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00002541	813201	20,66
31	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00022	92871	20,43
32	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,02885	659	19,01
33	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,027104	444	12,03
34	261-107-0938 РСНБ РК 2022	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0000462	99206	4,58
35	261-107-0355 РСНБ РК 2022	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0000308	94938	2,92
36	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,000055	28270	1,55
37	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0154033	85	1,31
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			491598
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	71,7217		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			668002
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			107481
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			775483
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			62039
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			837522

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7965,421 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 818,827 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,543 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					

ПОДРАЗДЕЛ1. ЕКУЛЬТИВАЦИЯ

1.	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	28	66,67	66,67	1867	1867	--	378	2424			
					--	18,74	--	525	--	179				
2.	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	28	61,72	61,72	1728	1728	--	350	2244			
					--	17,35	--	486	--	166				
3.	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	28	66,67	66,67	1867	1867	--	378	2424			
					--	18,74	--	525	--	179				
4.	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	28	61,72	61,72	1728	1728	--	350	2244			
					--	17,35	--	486	--	166				
					ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС									
5.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	191,8	77,92	77,92	14945	14945	--	3025	19408			
					--	21,9	--	4200	--	1439				
6.	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	191,8	66,67	66,67	12787	12787	--	2587	16604			
					--	18,74	--	3594	--	1229				
7.	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	48	122,4	122,4	5875	5875	--	1213	7655			
					--	35,1	--	1685	--	567				
					ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК БРУСЧАТКОЙ, 47 М2									
8.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	4,7	13937,61	1451,65	65507	6823	57729	2771	73740			
					203,15	342,79	955	1611	--	5462				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
8.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22	5,734	10063		57701						
9.	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	-ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО С ПОДГОТОВКОЙ	М2	47	2585,01	247,41	121495	11628	772	99951	239162			
					2321,18	95,43	109095	4485	--	17716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0016 М3	0,0752		9995		752			
10. 255-102-0 605 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	М2	47,94	4187 ---	-- --	200725 --	-- --	200725 --	-- 16058	216783
11. 216-101-0 101 РСНБ РК 2022		-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 СП - 8%	Т	0,282	27896 ---	-- --	7867 --	-- --	7867 --	-- 629	8496
12. 211-401-0 101 РСНБ РК 2022		-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ СП - 8%	М3	1,175	9995 ---	-- --	11744 --	-- --	11744 --	-- 940	12684
						БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.20.8					
13. 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2022	КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.9 КМР=0,33	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО - 0,33 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М БОРТОВОГО КАМНЯ	4	3343,02 1092,44	43,79 17,36	13372 4370	175 69	8827 --	4794 1453	19620
13.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,05074 М3	0,20296		40039		8126			
14. 255-101-0 101 РСНБ РК 2022		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	0,064	66511 ---	-- --	4257 --	-- --	4257 --	-- 341	4598
						ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК БРУСЧАТКОЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ, 68 М2					
15. 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022	КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	6,8	13937,61 203,15	1451,65 342,79	94776 1381	9871 2331	83524 --	4009 7903	106688
15.1. 211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	8,296		10063		83483			
16. 1147-0301 -0101 РСНБ РК 2022	КЗТР И КЭМ=1,11	-ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО С ПОДГОТОВКОЙ НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	47	2585,01 2321,18	247,41 95,43	121495 109095	11628 4485	772 --	99951 17716	239162
16.1. 211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0016 М3	0,0752		9995		752			
17. 255-102-0 605 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	М2	47,94	4187 ---	-- --	200725 --	-- --	200725 --	-- 16058	216783
18. 216-101-0 101 РСНБ РК 2022		-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 СП - 8%	Т	0,408	27896 ---	-- --	11382 --	-- --	11382 --	-- 911	12293
19. 211-401-0 101 РСНБ РК 2022		-ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ СП - 8%	М3	1,7	9995 ---	-- --	16992 --	-- --	16992 --	-- 1359	18351
						БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.20.8					
20. 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2022	КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.9 КМР=0,33	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО - 0,33 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	34	3343,02 1092,44	43,79 17,36	113663 37143	1489 590	75031 --	40752 12353	166768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,05074 М3	1,72516		40039		69074			
21. 255-101-0101 РСНБ РК 2022		-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	0,544	66511	--	36182	--	36182	--	39077
					--	--	--	--	--	2895	
22. 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25		-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	25,2	12602,89	ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ АСФАЛЬТОМ, 252 М2 1400,99	317593	35305	277169	14480	358639
					203,15	328,88	5119	8288	--	26566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,1 М3	27,72		9995		277061			
23. 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	252	1979,27	240,71	498776	60659	425953	32669	573960
					48,27	71,77	12164	18086	--	42515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 211-201-0407		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,189 М3	47,628		8170		389121			
24. 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	252	116,15	13,21	29270	3329	25941	1142	32843
					--	4,19	--	1056	--	2432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 211-201-0407		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,0126 М3	3,1752		8170		25941			
25. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	0,126	207849,86	3032,3	26189	382	25807	180	28478
					--	1320,43	--	166	--	2110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	1,03 Т	0,12978		198852		25807			
26. 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	252	2583,74	236,89	651102	59696	583324	18152	722793
					32,07	34,62	8082	8724	--	53540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0968 Т	24,3936		23890		582763			
26.2. 216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	0,000011 Т	0,002722		198852		541			
26.3. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,001 М3	0,252		85		21			
27. 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=2		-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	252	579,61	0,05	146062	13	144628	1535	159405
					5,64	--	1421	--	--	11809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,024 Т	6,048		23890		144487			
4.2. 216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	0,000003 Т	0,000706		198852		140			
						БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.30.15					
28.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	54	3689,17	43,79	199215	2364	137859	64723	285053
					1092,44	17,36	58992	937	--	21115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,059 М3	3,186		40039		127564			
29.	255-101-0101 РСНБ РК 2022	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	2,322	66511	--	154439	--	154439	--	166794
					--	--	--	--	--	12355	
						ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ АСФАЛЬТОМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ, 298 М2					
30.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	29,8	12602,89	1400,99	375566	41750	327762	17123	424104
					203,15	328,88	6054	9801	--	31415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	1,1 М3	32,78		9995		327636			
31.	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	298	1979,27	240,71	589822	71731	503707	38633	678730
					48,27	71,77	14384	21387	--	50276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 211-201-0407		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,189 М3	56,322		8170		460151			
32.	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	298	116,15	13,21	34613	3937	30676	1350	38839
					--	4,19	--	1249	--	2876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 211-201-0407		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,0126 М3	3,7548		8170		30677			
33.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	0,149	207849,86	3032,3	30970	452	30518	212	33677
					--	1320,43	--	197	--	2495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	1,03 Т	0,15347		198852		30518			
34.	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	298	2583,74	236,89	769955	70593	689805	21465	854733
					32,07	34,62	9557	10317	--	63313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК	0,0968 Т	28,8464		23890		689140			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II									
34.2. 216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	0,000011 Т	0,003218		198852		640			
34.3. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,001 М3	0,298		85		25			
35.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=2	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ	298	579,61	0,05	172724	15	171028	1815	188503
					5,64	--	1681	--	--	13964	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 212-501-0104		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,024 Т	7,152		23890		170861			
35.2. 216-201-0301		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	0,000003 Т	0,000834		198852		166			
						БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР 100.30.15					
36.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ	101	3689,17	43,79	372606	4422	257848	121057	533156
					1092,44	17,36	110336	1753	--	39493	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,059 М3	5,959		40039		238592			
37.	255-101-0101 РСНБ РК 2022	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	4,343	66511	--	288857	--	288857	--	311966
					--	--	--	--	--	23109	
		СП - 8%									
						КУСТАРНИКИ					
38.	1147-0108-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ	13	212,78	54,01	2766	702	--	2102	5258
					158,77	24,99	2064	325	--	389	
		НР - 88%; СП - 8%									
39.	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ	13	838,15	138,15	10896	1796	70	8317	20750
					694,64	32,38	9030	421	--	1537	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,063 М3	0,819		85		70			
40.	254-104-2101 РСНБ РК 2022	-БАРБАРИС ТУНБЕРГА ВЫСОТОЙ ДО 0,5 М	ШТ.	39	2305	--	89895	--	89895	--	97087
					--	--	--	--	--	7192	
		СП - 8%									
41.	1147-0118-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ В ГРУППОВЫХ ПОСАДКАХ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. УХОД	ШТ.	39	642,55	81,26	25059	3169	132	19801	48448
					557,89	19,05	21758	743	--	3589	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,04 М3	1,56		85		133			
						КУСТАРНИКИ ЗА ПРЕДЕЛОМ ТЕРРИТОРИИ					
42.	1147-0108-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ	22	212,78	54,01	4681	1188	--	3558	8898
					158,77	24,99	3493	550	--	659	
		НР - 88%; СП - 8%									
43.	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ	22	838,15	138,15	18439	3039	118	14075	35115
					694,64	32,38	15282	712	--	2601	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,063 М3	1,386		85		118			
44.	254-104-2101 РСНБ РК 2022	-БАРБАРИС ТУНБЕРГА ВЫСОТОЙ ДО 0,5 М	ШТ.	66	2305	--	152130	--	152130	--	164300
					--	--	--	--	--	12170	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	1147-0118 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ В ГРУППОВЫХ ПОСАДКАХ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. УХОД НР - 88%; СП - 8%	ШТ.	66	642,55 557,89	81,26 19,05	42408 36821	5363 1257	224 --	33509 6073	81990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,04	2,64	85		224			
						ГАЗОНЫ					
46.	1147-0112 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ. БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ НР - 88%; СП - 8%	М2	95	230,42 230,42	-- --	21890 21890	-- --	-- --	19263 3293	44446
47.	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ НР - 88%; СП - 8%	М2	95	375,14 82,16	222,66 52,19	35638 7805	21153 4958	6680 --	11232 3750	50620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	254-106-0101	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	1,9	3091		5873			
48.	1147-0118 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГАЗОНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. УХОД НР - 88%; СП - 8%	М2	95	699,19 495,66	195,03 45,71	66423 47088	18527 4342	808 --	45259 8935	120617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	9,5	85		808			
						ГАЗОНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ					
49.	1147-0112 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ. БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ НР - 88%; СП - 8%	М2	45	230,42 230,42	-- --	10369 10369	-- --	-- --	9125 1560	21053
50.	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ НР - 88%; СП - 8%	М2	45	375,14 82,16	222,66 52,19	16881 3697	10020 2349	3164 --	5320 1776	23978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	254-106-0101	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	0,9	3091		2782			
51.	1147-0118 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГАЗОНЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. УХОД НР - 88%; СП - 8%	М2	45	699,19 495,66	195,03 45,71	31464 22305	8776 2057	383 --	21438 4232	57135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	4,5	85		383			
						МАФ					
52.	8601-0302 -0311 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-КОНСТРУКЦИИ СКАМЕЕК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): СКАМЬЯ "АЛЛЕЯ" СО СПИНКОЙ НР - 91%; СП - 8%	ШТ.	1	56453 2599	287 50	56453 2599	287 50	53567 --	2411 4709	63573
53.	8601-0303 -0201 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-КОНСТРУКЦИИ УРН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ И ВИДАМ: УРНА НА ТРЕНОГЕ (0,50 М Х0,34 М Х 0,51 М) СП - 8%	ШТ.	1	21908 --	-- --	21908 --	-- --	21908 --	-- 1753	23661
54.	8601-0306 -0401 УСН РК 8.02-03-2 021 0	-ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА. ВАЗОН, МОДЕЛЬ: ДПК-1 СП - 8%	ШТ.	2	129448 --	-- --	258896 --	-- --	258896 --	-- 20712	279608

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			7965421
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	694030		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	511079		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		124797	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	5379824		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	790455		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	590032		

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 07-01
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: SM-00-18-10-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7965,412 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 60 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 816,18 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	006-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	156,553	1549	242500,6
2	005-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,5364	1410	210846,32
3	006-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	52,654	1318	69397,97
4	006-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	40,7925	1436	58578,03
5	006-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	31,4615	1202	37816,72
6	005-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,13	1318	26531,34
7	005-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	11	1605	17655
8	005-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,6267	1271	13506,54
9	006-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	8,162	1410	11508,42
10	005-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,705	1815	3094,58
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			691436
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	482,6211		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	59,997055	2079,24	(124748,3)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			691432
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,7766% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	12,5482725	7321	91865,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,5482725	1716,00	21532,84
2	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	10,02441	8008	80275,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,02441	2451,00	24569,83
3	321-101-0204 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 30 Т	МАШ.-Ч	5,226102	11005	57513,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,226102	2451,00	12809,18
4	321-101-0402 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	3,47985	14576	50722,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,47985	2451,00	8529,11
5	321-209-0101 РСНБ РК 2022	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ, ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	1,28205	33396	42815,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,28205	2451,00	3142,30
6	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	5,72117532	6104	34922,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,72117532	1716,00	9817,54
7	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	4,73748	6199	29367,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,73748	2051,00	9716,57
8	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,083578	3936	20008,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,083578	1716,00	8723,42
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,0865% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
9	321-101-0302 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	1,15995	16031	18595,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,15995	2051,00	2379,06
10	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	3,226659	5662	18269,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,226659	1716,00	5536,95
11	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	2,047395	8864	18148,11

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,047395	2451,00	5018,17
12	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	1,3639125	12420	16939,79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,3639125	2451,00	3342,95
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,137% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
13	321-101-0201 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 16 Т	МАШ.-Ч	1,15995	9914	11499,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,15995	2451,00	2843,04
14	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,818069	6212	11293,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,818069	2451,00	4456,09
15	321-212-0101 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,347985	8456	2942,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,347985	2051,00	713,72
16	311-405-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ МНОГОКОВШОВЫЕ ТРАНШЕЙНЫЕ ЦЕПНЫЕ КОВШ 45 Л	МАШ.-Ч	0,19425	9731	1890,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3885	2251,00	874,51
17	343-102-0401 РСНБ РК 2022	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	11,018304	166	1829,04
18	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,0885225	9420	833,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,177045	2051,00	363,12
19	321-101-0501 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ МАССОЙ 2,2 Т	МАШ.-Ч	0,10656	4168	444,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,10656	1716,00	182,86
20	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,085692	3885	332,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,085692	1716,00	147,05
21	314-503-0101 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-ЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 2 Т	МАШ.-Ч	0,02442	5143	125,59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02442	2051,00	50,09
22	313-403-0401 РСНБ РК 2022	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	0,06105	1154	70,45
23	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	4,350978	13	56,56
24	321-202-0201 РСНБ РК 2022	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,225885	124	28,01
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			510790
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	ТЕНГЕ			124748
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3728% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	212-501-0104 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	66,44	23890	1587251,6
2	211-201-0407 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	110,88	8170	905889,6
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	63,5254	9995	634936,37
4	255-101-0101 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	7,273	66511	483734,5
5	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	11,07312	40039	443356,65
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5518% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
6	255-102-0605 РСНБ РК 2022	ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	95,88	4187	401449,56
7	254-104-2101 РСНБ РК 2022	БАРБАРИС ТУНБЕРГА ВЫСОТОЙ ДО 0,5 М	ШТ.	105	2305	242025
8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	14,03	10063	141183,89
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,0754% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
9	211-201-0404 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	8,25	9574	78985,5
10	216-201-0301 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,29073	198852	57812,24
11	215-201-0104 РСНБ РК 2022	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,3281	94715	31075,99
12	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,69	27896	19248,24
13	254-106-0101 РСНБ РК 2022	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	2,8	3091	8654,8
14	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	55,48	85	4715,8
15	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,100524	38394	3859,52
16	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	1,93	659	1271,87
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			5045451
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	8601-0306-0401 УСН РК 8.02-03 -2021	ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА. ВАЗОН, МОДЕЛЬ: ДПК-1	ШТ.	2	129448	258896
2	8601-0302-0311 УСН РК 8.02-03 -2021	КОНСТРУКЦИИ СКАМЕЕК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): СКАМЬЯ "АЛ-ЛЕЯ" СО СПИНКОЙ	ШТ.	1	56453	56453
3	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03 -2021	КОНСТРУКЦИИ УРН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ И ВИДАМ: УРНА НА ТРЕНОГЕ (0,50 М Х0,34 М Х 0,51 М)	ШТ.	1	21908	21908
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			337257

1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	482,6211		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			6584930
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			790453
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			7375383
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			590029
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			7965412

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

Наименование стройки Строительство призывного пункта в г. Аксай, Бурлинского района, ЗКО (корректировка сметной документации без изменения технических решений)

Калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Наименование производителя или поставщика и его место нахождения	Вид отпускной цены (вид франко или в терминах ИНКОТЕРМС)	Вес единицы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
								отпускная цена (с учетом тары, упаковки, реквизита)	транспортные расходы	итого сметная цена франко-приобъектный склад	заготовительно-складские расходы	всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт	г. Уральск		0,8	6235	1	46371	4988	51359	1027	52386
2	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт	г. Уральск		2,26	6235	1	93027	14091	107118	2142	109260
3	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	г. Уральск		3,75	2465	1	55960	9244	65204	1304	66508
4	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	г. Уральск		3,7	2465	1	51518	9121	60639	1213	61851
5	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	г. Уральск		0,144	2465	1	3750	355	4105	82	4187

Главный инженер проекта **Елеуов Д.Н.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г. АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА 1 ТН/КМ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА 1 ТН/КМ

ОСНОВАНИЕ: СВОДКА ПО МАССЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,7 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.04.2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ 145 КМ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА									
1.	412-102-0 220 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 100 ДО 200 КМ	Т·КМ	145	17 --	-- --	2465 --	-- --	-- --	-- --	2465
		Ж/Б СТОЙКИ 145 КМ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА									
2.	411-102-0 220 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 100 ДО 200 КМ	Т·КМ	145	43 --	-- --	6235 --	-- --	-- --	-- --	6235

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 8700

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ТЕНГЕ 8700

СОСТАВИЛ ИВАНОВА